

Kopier

Ingelstad-Ängsdala dikningsföretag av år 1930


L. Wikström med den av
Kungl. Majt. den 10 juni
1932 fastställda arrendepå- Förslag
ken till digor

Sannar till dikning inom

Ingelstadi Östra Ingelstads socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1930 avSannar till dikning inom
Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.


Ö. Ingelstads socken.		
A	Ingelstad	26 ²
B	"	av 19 ²
C	"	av 19 ²
D	"	20 ⁴
E	"	av 19 ²
F	"	av 20 ³
G	"	av 19 ²
H	"	av 19 ³
I	"	av 20 ³
K	"	9 ⁵
L	"	9 ⁵
M	"	9 ⁶



Förslag till intagningsstrukt

Förslag till dikesöga

Skala 1:50

Sannar Rungl. Maj 14 nämnda den
den 10 juni 1932 fastställd till
efteråtse med arbeten utförande.Hörselsten den 19 juli 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektionsskala 1:100

N.H.Nr 001

1-0537

Nr 515 Kristianstad län

L _____ 1*6537

21653

7212

DIARIE N:º
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1932

DIARIE N:º
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS. 1931

10 JUNI 1932

1.1.1. 1.1.1.



enligt vattenlagen angående dikning inom

"Ängsdala" av Östra Ingelstads socken, Kristianstads län.

År 1930 den 22 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Persson, Ängsdala, för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom "Ängsdala" i Ingelstads by av Östra Ingelstads socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Sven Nilsson, Ingelstad 19

Ola Andersson, " 20

Ivar Olofsson, " 19

Nils Karlsson, " 19

Einar Nilsson, " 19

August Nilsson, " 9

Nils Persson, " 20

Såsom biträdande gode män: Lars Åkesson, Hannas, och Per Jönsson, Tjustorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1./

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till

sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Nu infann sig Nils Lustig, Ingelstadgården, genom P. Lustig samt Jakob Persson, Ingelstad n:o 9.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas hos Sven Nilsson i Ingelstad måndagen den 17 november 1930 kl. 10.30 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Lars Åkesson

Joel Jönsson

År 1930 den 17 november.

Denna dag sammanträdde synemännen hos Sven Nilsson i Ingelstad varvid följande sakägare tillstadeskommo:

Nils Lustig, Ingelstadgården, genom P. Lustig

Sven Nilsson, Ingelstad

Ivar Olofsson, "

Ola Andersson, "

Nils Karlsson, "

Nils Persson, "

Einar Nilsson, "

Nils Mårtensson, "

Nils Nilsson d.y. "

August Nilsson, "

Jakob Persson, "

§ 7.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.2/ kostnadsberäkning /bil.3/ och kostnadsfördelningslängd /bil.4/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.5/.

§ 9.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Ola Andersson, Ingelstad n:o 20, P. Lustig, Ingelstadgården och Nils Karlsson, Ingelstad n:o 19.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen utsågs Ola Andersson, Ingelstad n:o 20 pr Smedstorp, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.6/.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Lars Åkesson

Joel Jönsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättnings-
man att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike
genom och från vattenskadade ägor till n:o 19 och 20 Ö. Ingelstad i
Östra Ingelstads socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen
kunna med säkerhet angivas.

Östra Ingelstad den 25 juni 1930

Ola Andersson

Ivar Olovsson

August Nilsson

Nils Mårtensson

Nils Persson

Bevittnas:

Lars Kullman

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen sta-
tens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med före-
skrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verk-

ställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan-
sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 3 september 1930.

Joh. Nilsson

Josef Fischer

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ö. Ingelstad socken.</u>					
<u>Ingelstad</u>	262	A	5/16		Nils Lustig, Ingelstadgården
				1	äker, mylla på moränlera
				2	" " " "
					<u>Summa</u>
<u>Ingelstad</u>	av 192	B	3/64		<u>Ivan Nilsson</u>
				3	väg imp.
				4	äker, mylla på moränlera
					<u>Summa</u>
<u>Ingelstad</u>	av 192	C	1/64		<u>Toar Olafsson</u>
				5	väg imp.
				6	trädgård, mylla på moränlera
				7	äker, " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
					<u>Summa</u>
<u>Ingelstad</u>	204	D	3/64		<u>Ola Andersson</u>
				12	väg, imp.
				13	" imp.
				14	trädgård, mylla på moränlera
				15	äker, " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
					<u>Överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
50,0								1200	600	-	2000	1000	-	800	400	-
61,7								1000	617	-	2000	1284	-	1000	617	-
111,7									1217	-		2284	-		1017	-
						03,2										
23,0								1000	230	-	2000	460	-	1000	230	-
23,0						03,2			230	-		460	-		230	-
						03,4										
02,8								1600	44	80	2000	56		400	11	20
29,5								600	177	-	2000	590	-	1400	413	-
64,5								1200	774	-	2000	1290	-	800	516	-
14,6								1400	204	40	2000	292	-	600	87	60
09,8								1600	156	80	2000	196	-	400	39	20
13,2								1400	184	80	2000	264	-	600	79	20
134,4						03,4			1541	80		2688	-		1146	20
						03,0										
						08,0										
05,8								1600	92	80	2000	116	-	400	23	20
14,0								1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
15,3								1400	214	20	2000	306	-	600	91	80
18,6								1400	260	40	2000	372	-	600	111	60
40,2								1200	482	40	2000	804	-	800	321	60
59,0								1400	826	-	2000	1180	-	600	354	-
152,9						11,0			2099	80		3058	-		958	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				20	äker, mylla på moränlera
				21	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Engelstad</u>	av 19 ²	E	1/16		<u>Nils Karlsson</u>
				22 a	märgelgrav imp.
				22 b	äker, mylla på moränlera
				23	" " "
				24	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Engelstad</u>	av 20 ³	F	1/8		<u>Nils Persson, Ångsdala</u>
				25	märgelgrav imp.
				26	väg imp.
				27	äker, mylla på moränlera
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Engelstad</u>	av 19 ²	G	av 3/16		<u>Ejnar Nilsson</u>
				31	märgelgrav imp.
				32	äker, mylla på moränlera
				33	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Engelstad</u>	av 19 ³	HE	av 1/16		<u>Nils Mårtensson</u>
				34	äker, mylla på moränlera
				35	" " "
				36	" " "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
152.9						11.0		2099	80		3058	-		958	20	
44.0								1400	616	-	2000	880	-	600	264	-
16.5								1400	231	-	2000	330	-	600	99	-
213.4						11.0		2946	80		4268	-		1321	20	
						01.5										
20.5								1400	987	-	2000	410	-	600	123	-
36.5								1400	511	-	2000	730	-	600	219	-
24.4								1400	341	60	2000	488	-	600	146	40
81.4						001.5		1139	60		1628	-		488	40	
						00.8										
						06.0										
11.7								1400	163	80	2000	234	-	600	70	20
17.2								1400	240	80	2000	344	-	600	103	20
06.0								1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
07.2								1400	100	80	2000	144	-	600	43	20
42.1						06.8		589	40		842	-		252	60	
						02.0										
24.6								1600	393	60	2000	492	-	400	98	40
26.5								1400	371	-	2000	530	-	600	159	-
51.1						02.0		764	60		1022	-		257	40	
30.6								1400	428	40	2000	612	-	600	183	60
43.3								1400	606	20	2000	866	-	600	259	80
50.6								1400	708	40	2000	1012	-	600	303	60
124.5								1743	00		2490	-		747	-	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Engelstad</u>	av 20 ³	I	av 5/32		<u>Nils (Mårten)son</u>
				37a	mågelgrav imp.
				37b	äker, mylla på moränlera
				38	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Engelstad</u>	9 ³	K	1/24		<u>Nils Nilsson d. y.</u>
				39	väg imp.
				40	äker, mylla på moränlera
				41	" " "
				42	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Engelstad</u>	9 ⁵	L	1/16		<u>August Nilsson</u>
				43	väg imp.
				44	" "
				45	trädgård, mylla på moränlera
				46	äker
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Engelstad</u>	9 ⁶	M	1/16		<u>Jacob Persson</u>
				51	äker, mylla på moränlera
				52	" " "
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lamm andrag					
O. Ingelstad socken					
Ingelstad	26 ²	A	5/16		Nils Lustig, Ingelstad gård
"	av 19 ²	B	3/64		Lven Nilsson
"	av 19 ²	C	1/64		Toar Olofsson
"	20 ⁴	D	3/64		Ola Andersson
"	av 19 ²	E	1/16		Nils Karlsson
"	av 20 ³	F	1/8		Nils Persson
"	av 19 ²	G	av 3/16		Ejnar Nilsson
"	av 19 ³	H	av 1/16		Nils Mårtensson
"	av 20 ³	I	av 5/32		"
"	9 ³	K	1/24		Nils Nilsson d. y.
"	9 ⁵	L	1/16		August Nilsson
"	9 ⁶	M	1/16		Jacob Persson
					<u>Summa</u>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

Ingelstad - Ängsdala dikningsföretag av år 1930.


Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-1+77	177	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-1+77	177	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	177	1.80	318	60		
0-1+77	177	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	620	0.30	186	-	504	60
0, 0+5		Intagningsbrunnar ent. ritning st.	2	40.00	80	-	80	-
		För oförutredda fall, arbetets hittyn m. m. tillägges ca 10%					55	40
		Summa					640	-
1+77-12	1023	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
1+77-3+38	161	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	161	1.40	225	40		
1+77-3+38	161	10" cementrör med fläns (st. 1:2:2) "	161	2.50	402	50		
3+38-4+46	108	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	108	1.00	108	-		
4+46-5+80	134	" " " "	134	1.30	174	20		
3+38-5+80	242	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	850	0.55	467	50		
5+80-6+40	60	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	60	1.00	60	-		
6+40-8+38	198	" " " "	198	2.00	396	-		
5+80-8+38	258	9" cementrör med fläns (st. 1:2:2) "	258	2.25	580	50		
8+38-10+87	249	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning					2414	10

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			2414 10	✓
		återfyllning m. m. l. m.	249	1.20	298 80	✓
3+38-10+87 1+77, 2+81, 3+38 4+46, 4+90, 5+80 6+40, 8+82, 8+38 9+73 10+87	249	10" cementrör med fläns (kl. 1:2:2)	249	2.58	622 50	✓
		Intagningsbrunnar enligt ritning	st.	10	40.-	400 - ✓
		dikesöga av cement (enligt rit- ning)	st.	1	50.-	50 - 3785 40 ✓
10+87-12	113	Upprättnad av öppna diket För oförutredda fall, arbets- tillsyn m. m. tillägges c. 10%				80 -
		Summa				384 60
						4250 -
						✓
1+77-17 17-19	200	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
17-17+60	60	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	60	2.00	120 -	✓
17-17+60	60	9" cementrör med fläns (kl. 1:2:2)	60	2.25	135 -	✓
17+60-18+40	80	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	80	1.00	80 -	✓
17+60-18+40	80	8" tegelrör, flasken inberäknad	st.	280	0.55	154 - ✓
18+40-19	60	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	60	1.80	108 -	✓
18+40-19	60	5" tegelrör, flasken inberäknad	st.	210	0.30	63 - ✓
17+60, 18+40, 19		Intagningsbrunnar enl. ritning För oförutredda fall, arbets- tillsyn m. m. tillägges c. 10%	3	40.-	120 -	780 - ✓
		Summa				80 -
						860 -
						✓
		<u>Sammandrag.</u>				
0-1+77	177	Dikessträckan A-B.				640 - ✓
1+77-12	1023	" B-C.				4250 - ✓
1+77-17 17-19	200	" B-D.				860 - ✓
		Summa				5750 -
						✓
		Tegelstad den 17 nov. 1930				
		Lennart Holmström.				

2 Bil 4.

Ingektad den 17 nov. 1930.
 Lennart Holmström
 Statens lantbruksingenjör.



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ingelstad n:ris 9,19,20 och 26 i Östra Ingelstads socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget som avser anläggandet av dike från odlad mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till förrättningen äro:

Ivar Olofsson för Ingelstad n:o 20	2
Ola Andersson för " " 20	4
Nils Persson för " " 20	3
Nils Mårtensson för " " 19 och 20	3 3
August Nilsson för " " 9	5

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och

eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål ha va synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles

ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden

motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen.

Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderings-

längdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås mås-

te dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med försla-

get, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-

mängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A 2 hektar

0+5 5 "

B 18 "

2+81 21 "

3+38 23 "

4+46 25.5 "

4+90 27.5 "

5+80 31 "

6+40 34 "

8+32 40 "

8+38 42 "

9+73 45 "

B+60 12 "

18+40 9 "

D 5 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vat-

tenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras

täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan,-profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning förskada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För upplåtelse av mark till öppet dike skall till August Nilsson och Jakob Persson utgivas åt vardera 45 /fyrtiofem/ kronor utgörande ersättning för vardera 2.25 ar å 20 kronor pr ar.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Ingelstad-Ängsdala dikningsföretag av år 1930."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vat-

tenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligast sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetet utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter, dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årtid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammaträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utgöras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till
Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Ingelstad den 17 november 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Lars Åkesson

Joel Jönsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 6

för laga syneförrättning angående *Engelstad - Ängsdala diknings-*
företag av år 1930.

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1930	1	Kallelser och kungörelser, § 5, st. 13		0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje " 3		3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje " 3		3,00				
		kroklinje " 6		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje " 5		5,00				
		i annan mark, raklinje " 5		5,00				
		kroklinje " 11		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " 1		1,00				
		kroklinje " 2		2,00				
		i annan mark, raklinje " 2		2,00				
		kroklinje " 5		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 25 ar st. 42		0,17	7	14		
		" har 10,575		1,06	11	20		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		" har						
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar st. 12		0,05	60			
		" har 0,362		0,78	28			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje " 10—15						
		i annan mark, raklinje " <10						
		kroklinje " 4						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						
		övriga regalarblad					32	22
		Överföres					32	22

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				38 72
27/-28/		Avvägning:				
28/-29/		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1.5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	11	0,50	5 50	
		avvägda punkter st.	178	0,03	5 34	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3	2,00	6 -	
		i annan mark "		5,00		34 84
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 20 ar, ...	54	0,05	2 70	
		 har	10.937	0,10	1 09	3 79
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	54	0,04		2 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0,3	1,50	45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	42	0,06	2 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer ..	42	0,12	5 04	12 01
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,3	3,50	4 55	
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0,22	1 32	
		 "				
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	8 87
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		 dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6	
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	32	0,03	96	1 96
		Överföres				135 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				135 85
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1/3	4,00	5 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 75	10 95
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	178	0,01		178
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	5 60
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
22/10, 17/11		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2 + 1/3	12,00		10 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
3/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
10/11		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				198 18
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket blad			7 -	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	54	0,07	3 78	
		har 12927 0,14			1 53	
		Överföres			12 31	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 31	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 07	
		3) insättning av höjdlägestal st.	178	0,02	3 56	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	32	0,05	1 60	20 29
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	13	6.-	7 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 32	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		9 12
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				51 91
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			25 40	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			50 -	
						75 40
		Summa kronor				85 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				198 18
		Lösen för kopior och avskrifter				51 91
		Övriga förrättningskostnader				85 40
		Summa kronor				335 49

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Engelstads och Jernstads häradsrätt.

Engelstad den 17. november 19 20

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emma Ahlson

Vivan Bongenhelm

Kronor kvitteras:

den 19


Jon-

- stämde avskrift av kyrkostäm-
men med bilagor 1-6 vidimeras
Johann. Poppius

L 1*0537

21653

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1932




Notis

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 10 juni 1932 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Höckholm den 19 juli 1932
På Kungl. Landbrukstyrethans vägnar.
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

dikningsföretag av år 1930" som avser torrläggning av mark till Ingelstad i Östra Ingelstads socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Med syneförrättningen som slöts den 17 nov. 1930 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/

Låne- och anslagssökande.

I förening /bil.B/ daterad den 26/1 1931 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker

10.575 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 6498 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 5750 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hammenhög-Ö. Ingelstads dikningsföretag av år 1924".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig

myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil. I har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och det bidrag från statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 3198.03 kronor och bidraget till 2981.74 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 3200 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 2980 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.


Till arbetenas utförande torde bära anslås en tidrymd av ett år. Kristianstad 1 mars 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Ett häfte synehandlingar
- D Ritningar i ett blad.



Locken, by hemman.	Regiternummer	Littera a synskatlen	Mantel	Agarens namn.
D. Ingeblads locken.				
Ingeblads	26 ²	A	5/16	Nils Lustig, Ingebladgårdin.
"	av 19 ²	B	3/64	Lven Nilsson
"	av 19 ²	C	1/64	Toar Olafsson
"	20 ⁴	D	3/64	Ola Andersson
"	av 19 ²	E	1/16	Nils Karlsson
"	av 20 ³	F	1/8	Nils Persson
"	av 19 ²	G	av 3/16	Egnar Nilsson
"	av 19 ³	H	av 1/16	Nils Mårtensson
"	av 20 ³	I	av 5/32	" "
"	9 ³	K	1/24	Nils Nilsson d. y.
"	9 ⁵	L	1/16	August Nilsson
"	9 ⁶	M	1/16	Jacob Persson
				<u>Summa</u>
				Kristi.

anstad i mars 1931
Lennart Holmström
Statens Lantbruksingenjör

Tabell 3. Kostnadsberäkning.

Timpenning 90 öre

Lihusgrävningen

Laga synförrättningen

Kostnad för lån och anslag

Summa

5142 21

5750 -

335 49

94 28

429 77

5571 98

6179 77

Kristiansdal i mars 1931.

Lennart Holmström

Statens landbruksingenjör.

*) Ändringen vidtagen i Kungl. Landbrukstyrelsen med stöd av förträdde rådhetskapen rörande företaget.

Vid arbetsplanens färdtällande har kostnaden för företaget beräknats till 5571 kr. 98 öre.

Stockholm den 19 juli 1932

På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 17 november 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Ingelstad-Ängsdala dikningsföretag av år 1930" och avseende torrläggning av mark till Ingelstad 9,19,20 och 26 i Östra Ingelstads socken, Kristianstads län; det värder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 februari 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Ingelstad-Ängsdala dikningsföretag av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vid åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vaggar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Ö. Ingelstad den 26/1 1931.

Ola Alfred Andersson

Ivar Olovsson

äg. till n:o 20 3/32 mantal

1/64 mantal n:o 19

Sven Nilsson

Nils Carlsson

3/64 mantal n:o 19

1/16 mantal n:o 19

Einar Nilsson

Nils Nilsson

1/16 mantal n:o 19

1/12 mantal n:o 19

Nils Lustig

Nils Mårtensson

Ingelstadsgård

äg. till 1/32 mtl. n:o 19, 1/32 mt. n:o 20

Nils Persson

Jakob Persson

äg. till 1/3 mtl. n:o 20

äg. till 1/16 mtl. n:o 9

Ö. Ingelstad

August Nilsson

äg. till 1/16 mtl. n:o 9 Ö. Ingelstad

Bevittnas:

Robert Persson

Gunnar Mårtensson

Ö. Ingelstad

Ö. Ingelstad

*Forbänds bekräftat av hand-
längar, tillkännades den av
Kungl. Majt. den 10 juni
1982 förklarades arkipa-
ren, vidceras.*

Gunnar Mårtensson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Ingelstad - Ängedala dike- ningsförlägg av år 1930, som innehåva län från statens avdikningslånefond.					
Kristianstads län.					
Ö. Ingelstads socken.					
Ingelstad	26 ²	A	5/16		Nils Rustig, Ingelstadgården
"	av 19 ²	B	3/64		Isak Nilsson
"	av 19 ²	C	1/64		Isak Olofsson
"	20 ⁴	D	3/64		Ola Andersson
"	19 ²	E	1/16		Nils Karlsson
"	av 20 ³	F	1/8		Nils Persson
"	av 19 ²	G	av 3/16		Ejnar Nilsson
"	av 19 ³	H	av 1/16		Nils Mårtensson
"	av 20 ³	I	av 5/32		Isak
"	9 ³	K	1/24		Nils Nilsson d. y.
"	9 ⁵	L	1/16		August Nilsson
"	9 ⁶	M	1/16		Jacob Persson
Kristianstad i mars 1932					
Huvudst. tomt nr 100					
Statens lantbrukningsstyrelse					

167
1957/32

Joelth


L 1-0537

DIARIE Nr 21058
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juni 1932 för
"Ingelstad - Ängsdala dikningsföretag av år 1930" i Östra Ingel-
stads socken av

_____KRISTIANSTADS LÄN_____



_____ under föreskrift, att under-
stödsdagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat dels ett lån av tretusensexio (3.060)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av tvåtusenfemhundratio (2.510) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksin-
genjör L. Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelse ~~ni~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, 
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag ~~och~~ förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ingemar den *13 aug.* 19*32*

Ola Andersson.

Att *Landbrukaren Ola Andersson*
h^c Ingemar 20

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jakob Persson
Adress *Smedstorp*

Pils Persson
Adress *Smedstorp*

Med stöd av Kungl. brevet den *10 juni*
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *7* september *1932*.

Landinsseked
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1932 den 7 september

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket, av lag om kronans för-
måndsätt för avdelningslånen den 14 juni 1923 (nr 164).

Företagets namn: "Ingelstad - Ingadala delningsföretag av år 1930"
i Östra Ingelstads socken av Kristianstads län.

Lån 3.060 kronor från statens avdelningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 10 juni 1932.
Lånet har beviljats för nodanstående, i uträkningen angående de sam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och herren	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Ö. Ingelstads socken</u>			
Ingelstad	1/24	9 ³	Hils Nilsson d.y.
"	1/16	9 ⁵	August Nilsson
"	1/16	9 ⁶	Jacob Nilsson
"	3/64	av 19 ²	Oven Nilsson
"	1/64	av 19 ²	Iver Olafsson
"	1/16	19 ²	Hils Nilsson
"	av 3/16	av 19 ²	Ejnar Nilsson
"	av 1/16	av 19 ³	Hils Mårtensson
"	av 5/32	av 20 ³	Consensus
"	1/8	av 20 ³	Hils Nilsson
"	3/64	20 ⁴	Ola Andersson
"	5/16	26 ²	Hils Luetig, Ingelstadgården

Stockholm den 7 september 1932.

På Kungl. Kontorsskattstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



1932

Godkänt 7/9 1932

DIARIE Nr 21659
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Ingelstad - Ängsdala dikningsföretag av år 1930"

I Östra Ingelstads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 10 juni 1932.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2510 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3060 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Ola Andersson, Ingelstad
20 pr Smedstorp.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess
godkännande. Kristianstad den 30 augusti 1932.

L. M. Carlsson
statens lantbruksingenjör.



Ola Andersson En krona