18843

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1932

Kopia.

Krångelbyggets vattenavledningsföretag av år 1930.

Blad 1.

Likalydande med den av Kungl. Maj:t den 29 april 1932 fastställda arbetsplanen intygar.

Förslag i 2 blad
till nygrävning av

STENSÅN

för torrläggning av mark till
Höjaholm och Krångelbygget i Örkelljunga socken av
Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1930 av

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.

A	Höjaholm	1^{10}	**H**	Krångelbygget	1^{10}
B	"	1^{7}	**I**	"	1^{4}
C	"	1^{8}	**J**	"	1^{12}
D	"	1^{8}	**K**	"	1^{4}
E	Krångelbygget		**L**	"	1^{8}
F	"	1^{14}	**M**	"	1^{9}
G	"	1^{16}	**N**	"	1^{16}

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 29 april 1932 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 maj 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.





Längd-skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Höjd-och sektions-skala = 1:100.

2·0540 1

Nr 494 Kristianstad 2/2 pitm

DIARIE N:r 16843
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1932

Kopia

Krångelbyggets vattenavledningsföretag av år 1930.

Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 29 april 1932 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 maj 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Likalydande med den av Kungl. Maj:t den 29 april 1932 fastställda arbetsplanen intygas.



Skala 1:100.

Förslag till byvägsbro vid punkt 2+61.



Förslag till ägovägsbroar vid punkterna 8+13, 10+80, 11+64, 16+18, 18+83 och 20+45



Skala 1:50.

RITN. Nr 002

L 2-05402

Nr 494 Kristianstad 2 ritn

L _ _ _ _ 2-0540
5911

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS 1931

16843

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1932

29 APR. 1932
i und. anm.

Handlingar
rörande

Krångelbyggets

vattenavledningsföretag
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1930.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av mark till Höjaholm och
Krångelbygget i Örkelljunga socken,
Kristianstads län.

År 1930 den 11 augusti inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Bror Jansson i Krångelbygget för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Höjaholm och Krångelbygget i Örkelljunga socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Daniel Gustafsson,	Höjaholm
Hakvin Svensson,	"
Albin Påhlsson,	"
August Bengtsson,	"
Gottfrid Larsson,	Krångelbygget
Arvid Jansson,	"
Georg Bengtsson,	"
Karl Bengtsson,	"
Gustaf Bengtsson,	"
Janne Johansson,	"
Bror Jansson,	"
Salomon Svensson,	"
Hardin Karlsson,	"
Nils Karlsson,	"
Johan Karlsson,	"

såsom gode män: Anton Nilsson, Västra Ringarp, och Oskar Olsson, Florshult, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen.

§ 3.

Sökandena yrkade nygrävning av Stensån till sådant djup och dimensioner att deras intill ån liggande mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. I yrkandet inbegripes icke sänkning av ovanför liggande sjöar.

§ 4.

Daniel Gustafsson yrkade ersättning för sitt vattenverk i den händelse detta behövde utrivas. Verket användes som drivkraft för spånhyvel samt för tröska m.m. Han meddelade att han för några år sedan varit erbjuden ett årligt arrende av 150 kronor för fallet.

§ 5.

Sakägarna ansågo lämpligast att vattenverket löstes efter värdering av synemännen.

§ 6.

Det upplystes att företaget medförde nybyggnad av sju stycken broar av enskild natur.

§ 7.

Det beslöts enhälligt att ersättning för jord, som åtginge till kanals utvidgande och till jordupplag ej skulle utgå.

§ 8.

Daniel Gustafsson meddelade att hans yrkande på ersättning gällde vattenkraften och vad därtill hörer men ej byggnader m.m.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal, fredagen den 5 instundande september månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Oscar Olsson Anton Nilsson

År 1930 den 5 september.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Krångelbygget varvid följande sakägare infunno sig:

Daniel Gustavsson, Höjaholma

Hakvin Svensson, "

Albin Påhlsson, "

August Bengtsson, "

Gustaf Bengtsson, Krångelbygget

Janne Johansson, "

Karl Bengtsson, "

Bror Jansson, "

Salomon Svensson, "

Johan Karlsson, "

Hardin Karlsson, "

Nils Karlsson, "

Georg Bengtsson, "

Arvid Jansson, "

Gottfrid Larsson, "

såsom biträdande förrättningsman enl. 10 kap. 34 § vattenlagen:

Herr stadsingenjören Th. Hagelthorn, Kristianstad.

§ 11.

Det för ingenjör Hagelthorn utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 12.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot stadsingenjören Th. Hagelthorn, ej heller visste denne sig stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil.3/.

§ 15.

Det av synemännen upprättade värderingsinstrumentet över Daniel Gustafssons vattenverk upplästes /bil.4/.

§ 16.

Det beslöts att byvägsbron vid punkt 2+61 skulle byggas på dikningsskyldigas bekostnad men att för övriga sex broar ersättning skulle utgivas för försvårad överkörsel med tillsammans 1800 kronor vilka skulle fördelas efter broarnas betydelse i enlighet med förslag, upprättat av synemännen och antecknat i deras utlåtande.

§ 17.

Kostnadsförslaget, bil.5, och kostnadsfördelningslängden /bil.6/ upplästes.

§ 18.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 19.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Bror Jansson, Krångelbygget, Karl Bengtsson, Krångelbygget, och Hardin Karlsson, Krångelbygget.

§ 20.

Till styrelsens ordförande utsågs Bror Jansson, Krångelbygget pr Skåne Fagerhult, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 21.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.8/

§ 22.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ture Hagelthorn

Anton Nilsson Oscar Olsson

Bil. 1.

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län,

Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för Statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag verkställa syn å vattenskadade marker i Krångelbygget och Höjaholm av Örkelljunga socken Norra Åsbo härad och Kristianstads län. Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Krångelbygget den 20 December 1928.

Bror Jansson
Adress Krångelbygget
Skånes-Fagerhult

Carl Bengtsson
Adress Höjaholm
Åsljunga

Salomon Svensson
Adress Krångelbygget
Skånes Fagerhult

Bröderna
Hardin och Nils Karlsson
Krångelbygget
Skånes-Fagerhult

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 34 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen stadsingenjören Th. Hagelthorn i Kristianstad att för det i ansökningen om-förmälda ändamål i egenskap av biträdande förrättningsman biträ- a lantbruksingenjören Lennart Holmström vid den i inneliggande an- ökan omförmälda förrättning.

Kristianstads landskansli den 11 augusti 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek C.Rich. Lundberg

bladet fel insatt!!

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 december 1928.

Johan Nilsson

Josef Fischer

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Krångelbygget i Örkelljunga socken får jag vördsamt anhålla om förordnande för biträdande förrättningsman enl. 10 kap. 34 § vattenlagen för värdering av ett mindre strömfall med spånhyvel, som beröres av företaget. Som lämplig förrättningsman vågar jag föreslå stadsingenjören Th. Hagelthorn, som vid åtskillig tillfällen innehaft dylikt förordnande.

Kristianstad den 4 aug. 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bil. 3.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark till Höjalycka och Strängelbygget byar i Örkelljunga socken av Kristianstads län, upprättad vid synförättning enligt vattenlagen år 1930.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Örkelljunga socken					
Höjaholma	1^{10}	A	$\frac{973}{13824}$		Daniel Gustafsson
				1	äng, kärrtorv på grus
				2	avloppskanal utg.
				3	äng, kärrtorv på grus
				4	åker, mylla på grus
					Summa
Höjaholma	17	B	1/9		Hagvin Svensson
				5	äng, kärrtorv på grus
				6	" D:o
				7	avloppsdike utg.
				8	äng, kärrtorv på grus
				9	" D:o
				10	byväg utg.
					Summa
Höjaholma	18	C	1/9		Albin Pålsson
				11	äng, mylla på grus
				12	åker D:o
				13	äng, mosstorv på grus
				14	" D:o
				15	" D:o
				16	" D:o
					Summa
Höjaholma	18	D	1/9		Aug. Bengtsson
				17	äng, mosstorv på grus
				18	ägoväg utg.
				19	åker, torvjord på grus
				20	" D:o
				21	äng D:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	06					20	1	20	~~100~~ 80	4	80	60	3	60
						0	02									
		0	13					10	1	30	~~100~~ 80	10	40	70	9	10
0	03							240	7	20	800	24	-	560	16	80
0	03	0	19			0	02		9	70		39	20		29	50
		0	13					20	2	60	~~100~~ 90	11	70	70	9	10
		0	14					20	2	80	100	14	-	80	11	20
						0	03									
		0	12					20	2	40	100	12	-	80	9	60
		0	08					20	1	60	100	8	-	80	6	40
						0	01									
		0	47			0	04		9	40		45	70		36	30
		0	02					120	2	40	200	4	-	80	1	60
0	32							240	76	80	1200	384	-	960	307	20
		0	54					120	64	80	600	324	-	480	259	20
		0	42					360	151	20	1200	504	-	840	352	80
		0	20					180	36	-	600	120	-	420	84	-
		0	59					120	70	80	400	236	-	280	165	20
0	32	1	77						402	00		1572	-		1170	-
		0	12					120	14	40	400	48	-	280	33	60
						0	02									
0	11							480	52	80	1200	132	-	720	79	20
0	28							480	134	40	1200	336	-	720	201	60
		0	02					50	1	-	100	2	-	50	1	-
0	39	0	14			0	02		202	60		518	-		315	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Krångelbygget		E			Samfällt utmål
					Gottfr. Larsson, Gust. Bengtsson, Janne Johansson, Bror Jansson Salomon Svensson, Hardin o Nils Karlsson, Johan Karlsson, Arvid Jansson, Petronella Eliasson, Karl Bengtsson
				22	äng, mylla på grus
				23	avloppskanal imp
				24a	åker, mylla på grus
				24	äng Do
					Summa
Krångelbygget avs. lägenhet	1^{14}	F^1	1/64		Gustav Bengtsson
				25a	äng, mylla på grus
				25	åker Do
					Summa
	1^{16}	G	1/64		Janne Johansson
				26	åker, torvjord på grus
				27	" Do
				28	" Do
				29	" Do
				30	" Do
				31	" Do
				32	" Do
				33	" Do
				34	" Do
				35	" Do
				36	" Do
				37	" Do
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	13					100	13	-	200	26	-	100	13	-
						0	03									
0	01							600	6	-	1000	10	-	400	4	-
		0	10					120	12	-	200	20	-	80	8	-
0	01	0	23			0	03		31	-		56	-		25	-
		0	01					480	4	80	800	8	-	320	3	20
0	25							500	125	-	1000	250	-	500	125	-
0	25	0	01						129	80		258	-		128	20
0	06							360	21	60	1200	72	-	840	50	40
0	06							360	21	60	1200	72	-	840	50	40
0	17							360	61	20	1200	204	-	840	142	80
0	31							360	111	60	1200	372	-	840	260	40
0	12							480	57	60	1200	144	-	720	86	40
0	11							480	52	80	1200	132	-	720	79	20
0	11							480	52	80	1200	132	-	720	79	20
0	18							600	108	-	1200	216	-	600	108	-
0	06							120	7	20	1200	72	-	1080	64	80
0	05							120	6	-	1200	60	-	1080	54	-
0	07							120	8	40	1200	84	-	1080	75	60
0	16							360	21	60	1200	72	-	840	50	40
1	46								530	40		1632	-		1101	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				38	åker, lerjord på grus
				39	" Do
					Summa
Krångelbygget	1^{10}	H	11/960		Karl Bengtsson
				40	åker, lerjord på grus
				41	" Do
				42	ägoväg mjp.
					Summa
Krångelbygget	1^{4}	I	1/16		Bror Jansson
				43	åker, lerjord på grus
				44	äng Do
				45	åker Do
				46	äng Do
				47	åker Do
				48	" , förbättras ej
				49	" , lerjord på grus
				50a	avloppsdike mjp.
				50	åker, lerjord på grus
				51	" Do
				52	" Do
				53a	" Do
				53	äng, mylla på grus
				54	" Do
				55a	äng Do
				55	ägoväg, mjp.
				56	äng, mylla på grus
				57	" Do
				58	åker, lerjord på grus
				59	äng Do
				60	överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	46								530	40		1632	-		1101	60
0	11							360	39	60	1200	132	-	840	92	40
0	10							480	48	-	1200	120	-	720	72	-
1	67								618	-		1884	-		1266	-
1	24							240	297	60	1200	1488	-	960	1190	40
0	68					0	07	600	408	-	1200	816	-	600	408	-
1	92					0	07		705	60		2304	-		1598	40
0	40							480	192	-	1200	480	-	720	288	-
		0	02					60	1	20	100	2	-	40	0	80
0	18							480	86	40	1200	216	-	720	129	60
		0	03					60	1	80	150	4	50	90	2	70
0	44							480	211	20	1200	528	-	720	316	80
						0	08									
0	15							360	54	-	1200	180	-	840	126	-
						0	04									
0	31							360	111	60	1200	372	-	840	260	40
0	17							480	81	60	1200	204	-	720	122	40
0	22							720	158	40	1200	264	-	480	105	60
0	19							360	68	40	1200	228	-	840	159	60
		0	07					30	2	10	100	7	-	70	4	90
		0	04					40	1	60	100	4	-	60	2	40
		0	01					40	0	40	100	1	-	60	0	60
						0	01									
		0	03					40	1	20	100	3	-	60	1	80
		0	04					160	6	40	400	16	-	240	9	60
0	19							360	68	40	1200	228	-	840	159	60
		0	12					80	9	60	200	24	-	120	14	40
2	25	0	36			0	13		1056	30		2761	50		1705	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				60	åker, lerjord på grus
				61	" Do
				62a	avloppsdike imp.
				62	åker, lerjord på grus
					Summa
Trångelbygget	112	J	13/160		Salomon Svensson
				63	åker, lerjord på grus
				64	" Do
				65	mosse Do
				66a	lergrav imp.
				66	mosse Do
				66b	" Do
				67	åker Do
				68	avloppskanal imp.
				69	åker, lerjord på grus
				69a	ägoväg imp.
					Summa
Trångelbygget	14	K	1/16		Salomon Svensson
				70	mosse, lerjord på grus
				71	lergrav imp.
					Summa
Trångelbygget	18	L	209/1920		Johan Karlsson
				72	äng, lerjord på grus
				73	åker
				74	"
				75	äng
				76	"
				77	avloppskanal imp.
				78	äng, lerjord på grus
					överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	25	0	36			0	13		1056	30		2761	50		1705	20
0	64							240	153	60	1200	768	-	960	614	40
0	45							360	162	-	1200	540	-	840	378	-
						0	13									
0	23							120	27	60	1200	276	-	1080	248	40
3	57	0	36			0	26		1399	50		4345	50		2946	-
0	74							240	177	60	1200	888	-	960	710	40
0	16							120	19	20	1200	192	-	1080	172	80
		0	17					75	12	75	150	25	50	75	12	75
						0	06									
		0	18					75	13	50	150	27	-	75	13	50
		0	01					75	0	75	150	1	50	75	0	75
0	50							120	60	-	1200	600	-	1080	540	-
						0	14									
0	27							360	97	20	1200	324	-	840	226	80
						0	02									
1	68	0	36			0	22		381	00		2058	-		1677	00
		0	05					200	10	-	400	20	-	200	10	-
						0	04									
		0	05			0	04		10	-		20	-		10	-
		0	24					180	43	20	600	144	-	420	100	80
0	30							360	108	-	1200	360	-	840	252	-
0	78							480	374	40	1200	936	-	720	561	60
		0	03					180	5	40	600	18	-	420	12	60
		0	29					60	17	40	600	174	-	540	156	60
						0	08									
		0	48					180	86	40	600	288	-	420	201	60
1	08	1	04			0	08		634	80		1920	-		1285	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				79	ägoväg imp.
				80	åker, torvjord på grus
				81	〃 Do
				81a	äng Do
					Summa
Krångelbygget	19	M	209/1920		Hardin o Nils Karlsson
				82	åker, torvjord på grus
				83	〃 Do
				84	〃 Do
				85	〃 Do
				86	〃 , förbättras ej
				87	〃 Do
				88	〃 Do
				89	äng Do
				90	åker Do
				91	〃 Do
				92	〃 Do
				93	〃 Do
				94	avloppskanal imp.
				95	åker, torvjord på grus
				96	ägoväg imp.
				97	åker, torvjord på grus
				98a	ägoväg imp.
				98	åker, torvjord på grus
				99	〃 Do
				100	avloppskanal imp.
				101	äng, torvjord på grus
				102	torvgrav, skuren, Do
				103	mosse Do
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	08	1	04			0	08	—	634	80	—	1920	-		1285	20
						0	06									
0	46							360	165	60	1200	552	-	840	386	40
0	05							600	30	-	1200	60	-	600	30	-
		0	01					100	1	-	200	2	-	100	1	-
1	59	1	05			0	14		831	40		2534	-		1702	60
0	55							360	198	-	1200	660	-	840	462	-
0	40							360	144	-	1200	480	-	840	336	-
0	73							600	438	-	1200	876	-	600	438	-
0	16							480	76	80	1200	192	-	720	115	20
						0	07									
0	10							480	48	-	1200	120	-	720	72	-
0	17							480	81	60	1200	204	-	720	122	40
		0	21					360	75	60	1200	252	-	840	176	40
0	14							240	33	60	1200	168	-	960	134	40
0	09							240	21	60	1200	108	-	960	86	40
0	26							240	62	40	1200	312	-	960	249	60
0	18							240	43	20	1200	216	-	960	172	80
						0	04									
0	29							480	139	20	1200	348	-	720	208	80
						0	04									
0	25							240	60	-	1200	300	-	960	240	-
						0	04									
0	16							240	38	40	1200	192	-	960	153	60
0	28							120	33	60	1200	336	-	1080	302	40
						0	05									
		0	16					60	9	60	200	32	-	140	22	40
		0	16					40	6	40	200	32	-	160	25	60
		0	06					80	4	80	200	12	-	120	7	20
3	76	0	59			0	24		1514	80		4840	-		3325	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öfver fört
				104	äng, torrjord på grus
				105	" Do
				106	åker Do
				107	" Do
				108	" förbättras ej Do
				109	åker Do
				110	" Do
				111	" , förbättras ej Do
				112	" Do
				113	" Do
				114	moss Do
					Summa
Krängelbygget no 2	1^{16}	N			Georg Bengtsson
avsöndrad lägenhet				115	åker, torrjord på grus
				116	" Do
				117	" Do
				118	äng Do
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	76	0	59			0	24		1514	80		4840	–		3325	20
		0	06					40	2	40	200	12	–	160	9	60
		0	06					40	2	40	200	12	–	160	9	60
0	46							360	165	60	1200	552	–	840	386	40
0	47							360	169	20	1200	564	–	840	394	80
						0	05									
0	58							360	208	80	1200	696	–	840	487	20
0	52							480	249	60	1200	624	–	720	374	40
						0	03									
0	50							360	180	–	1200	600	–	840	420	–
0	51							360	183	60	1200	612	–	840	428	40
		0	08					100	8	–	200	16	–	100	8	–
6	80	0	79			0	32		2684	40		8528	–		5843	60
0	12							500	60	–	1000	120	–	500	60	–
0	09							600	54	–	1000	90	–	400	36	–
0	28							600	168	–	1000	280	–	400	112	–
		0	02					140	2	80	200	4	–	60	1	20
0	49	0	02						284	80		494	–		209	20

Sammandrag.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Örkelljunga socken					
Höjaholma	1^{10}	A	973/13824	✓	Daniel Gustavsson
"	1^{7}	B	1/9	✓	Hagvin Svensson
"	1^{8}	C	1/9	✓	Albin Påhlsson
"	1^{8}	D	1/9	✓	Aug. Bengtsson
Trängelbygget		E		endast anslag	Samfällt till Trängelbygget
"	1^{14}	F	1/64	✓	Gustaf Bengtsson
"	1^{16}	G	1/64	✓	Janne Johansson
"	1^{10}	H	11/960	✓	Karl Bengtsson
"	1^{4}	I	1/16	✓	Bror Jansson
"	1^{12}	J	13/160	✓	Salomon Svensson
"	1^{4}	K	1/16	✓	Sme
"	1^{8}	L	209/1920	✓	Johan Karlsson
"	1^{9}	M	209/1920	✓	Hardin o Nils Karlsson
"	1^{16}	N	avs.	✓	Georg Bengtsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	03	0	19			0	02		9	70		39	20		29	50
		0	47			0	04		9	40		45	70		36	30
0	32	1	77						402	–		1572	–		1170	–
0	39	0	14			0	02		202	60		518	–		315	40
0	01	0	23			0	03		31	–		56	–		25	–
0	25	0	01						129	80		258	–		128	20
1	67								618	–		1884	–		1266	–
1	92					0	07		705	60		2304	–		1598	40
3	57	0	36			0	26		1399	50		4345	50		2946	–
1	68	0	36			0	22		381	–		2058	–		1677	–
		0	05			0	04		10	–		20	–		10	–
1	59	1	05			0	14		831	40		2534	–		1702	60
6	80	0	79			0	32		2684	40		8528	–		5843	60
0	49	0	02						284	80		494	–		209	20
18	72	5	44			1	12		7699	20		24656	40		16957	20

Vrångelbygget den 5 sept. 1930
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Anton Nilsson   Oscar Olsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bil. 4.

Värderingsinstrument

över vattenverk, beläget å ägor till hemmanet 973/13824 mtl. nr 1^{10} Höjaholm i Örkelljunga socken och tillhörigt Daniel Gustafsson.

Enligt synprotokollets §§ 4 och 8 yrkar Daniel Gustafsson ersättning för vattenkraften med vad därtill hör, men önskar bibehålla byggnaden och övrig till vattenverket hörande egendom d. v. s. ersättning för mistade hästkraften. Värderingen och lösen avser alltså vattenfallet med dammbyggnad, till och avloppsränna samt det bröstfallshjul, varigenom kraften utvinnes

Fallhöjden är ca 1.0 meter

Nederbördsområdet är 1270 hektar.

Avrinningen vid flod beräknas till 0.8 sekundliter pr hektar = 1.00 m³/sek. Nyttig vattenmängd beräknas utgöra 1/6 därav = 0.167 m.³/sek.

Hästkraftantalet är alltså $\frac{1 \times 0.167 \times 1000}{75} = 2.22$.

Värdet å mistad hästkraft kan på grund av vattenverkets läge, beskaffenhet och användning (tillfällig användning för drift av spånhyvel, gårdens tröskverk m. m.) beräknas till högst 600 kronor eller för 2.22 Hkr Kronor 1332 -

Vid inlösen skall denna summa jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap 9 § 48 ökas med 50% Kronor 666 -

Hela lösensumman uppgår alltså till Kronor 1998 -

Krängelbygget den 5 sept. 1930
Leonard Holmström
Statens lantbruksingenjör
Ture Hagelthorn
Anton Nilsson Oscar Olsson

Bilaga 5.

Kostnadsförslag.

Trångebyggets vattenavledningsföretag av år 1930.

Timpenning: .... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
$0-21^{+45}$	2145	Dikessträckan A-B						
		Schaktning av grusjord o. sten m³-	2900	2.40	6960	-		
		" " dyjord " -	4600	0.70	3220	-		
21^{+45}		Spåntning medelst 3" spåntad planck (i sekt. 21^{+45})			30	-	10210	-
2^{+61}		Byvägs bro:						
		Betonggjutning av landfästen m³	22	30	660	-		
		Vinkeljärn som ingjutes st.	2	5	10	-		
		Trävirke till balkar och brobana fot³	60	1.50	90	-		
		För tjärning av trävirket, brobanans iordningställande m. m.			60	-	820	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					1100	-
		Kronor					12130	-
		Härtill kommer:						
8^{+13}, 10^{+80} 11^{+64}, 16^{+18} 18^{+83}, 20^{+45}		Ersättning för försvårad överkörsel enligt synemännens utlåtande för 6 st. broar i medeltal à 300					1800	-
		Ersättning för lönn av kvarnfall enligt synemännens utlåtande					1998	-
		Summa kronor					15928	-

Spec. kostnadsförslag till ägovägsbroarna vid punkt 8^{+13}, 10^{+80}, 11^{+64}, 16^{+18}, 18^{+83} och 20^{+45}.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Betonggjutning till landfästen m³	16	30	480	-		
		Vinkeljärn som ingjutes st.	2	5	10	-		
		överförs			490	-		

1	2	3	4	5	6		7
		överfört			490	-	
		Trävirke till balkar och brobana fot³	45	1.50	67	50	
		För tjärning av trävirket, brobanans ordningsställande m.m.			42	50	
		Kronor			600	-	

Krängelbygget den 5 sept. 1930
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. 6.

Kostnadsfördelningslängd för "Krängelbyggets vattenavledningsföretag av år 1930"

Socken, by, kommun	Registernummer	Littera å kartan	Mantalstal	Delägare	Sökande	Förbättringsvärde kr.	öre	Fördelningstal %	Beräknad dikningskostnad kr.	öre	Förrättningskostnad kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
Örkelljunga socken												
Höjaholm	1^{10}	A	$\frac{973}{13824}$	Daniel Gustavsson		29	50	0.174	27	72	1	05
"	1^{7}	B	1/9	Hagvin Svensson		36	30	0.214	34	09	1	29
"	1^{8}	C	1/9	Albin Pålsson		1170	-	6.900	1099	03	41	73
"	1^{8}	D	1/9	Aug. Bengtsson		315	40	1.860	296	26	11	25
Krängelbygget		E		Samfällt till Krängelbygget		25	-	0.147	23	41	0	89
"	1^{14}	F	1/64	Gustav Bengtsson		128	20	0.756	120	42	4	57
"	1^{16}	G	1/64	Janne Johansson		1266	-	7.466	1189	18	45	15
"	1^{10}	H	11/960	Karl Bengtsson	sök.	1598	40	9.426	1501	37	57	-
"	1^{4}	I	1/16	Bror Jansson	sök.	2946	-	17.373	2767	17	105	06
"	1^{2}	J	13/160	Salomon Svensson	sök.	1677	-	9.890	1575	28	59	81
"	1^{4}	K	1/16	Dsm	sök.	10	-	0.059	9	40	0	36
"	1^{8}	L	$\frac{209}{1920}$	Johan Karlsson		1702	60	10.040	1599	17	60	71
"	1^{9}	M	$\frac{209}{1920}$	Hardin o Nils Karlsson	sök.	5843	60	34.461	5488	95	208	39
"	1^{16}	N	avs.	Georg Bengtsson		209	20	1.234	196	55	7	46
				Summa		16957	20	100.000	15928	-	604	72

Krängelbygget den 5 sept. 1930
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Anton Nilsson   Oscar Olsson

Bil. 7.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av Stensån för torrläggning av mark till Höjaholm och Krångelbygget i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget avser nygrävning av naturligt vattendrag för torrläggning av åker och odlingsmark och är att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Sedan det genom företagets utförande uppkommande förbättringsvärdet, 16957:20 kronor, minskats med den för företagets utförande beräknade kostnaden, 13930 kronor, översitiger nämligen återstoden, 3027.20 kronor, den beräknade skadan å genom företaget borttagna vattenverket beräknad dubbel eller till 2664 kronor.

2:o. Sökande till företaget äro:

Karl Bengtsson för Krångelbygget n:o 1^{10}

Bror Jansson för " 1^{4}

Salomon Svensson för " 1^{4} och 1^{12}

Hardin Karlsson för " 1^{9} och

Nils Karlsson för " 1^{9}

Syneförrättningens omfattning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar den kanalsträcka, som å hithörande plankarta markerats med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1,5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid värdering av jordens alstringsförmåga har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord,som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade båtnaden skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet utgör 1270 hektar. Avrinningen vid flod uppskattas till 0.8 sekundliter pr hektar. Vid minsta bottenlutningen 0.5:1000 framföres denna vattenmängd vid 1 meters vattendjup i en kanal med 0.75 meters bottenbredd och en sidolutning av 1:1.25. Medelvattenståndet under vegetationsperioden beror på en avrinning utgörande 1/10 av avrinningen vid flod, vilken vattenmängd framföres i kanal med ovannämnda dimenioner vid 0.35 meters vattendjup.

I punkt 21+45 skall anbringas spåntvägg enligt upprättad ritning för förhindrande av utskärning varigenom vattenståndet i ovanför liggande sjösystem skulle sänkas.

För övrigt hänvisas till plan, profil och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför byggandet av en byvägsbro i punkt 2+61 för vilken förslagsritningar upprättats. Bron bygges på dikningsskyldigas bekostnad men underhållas av vägens ägare.

Förslagritning har jämväl upprättats för de sex ägobroar, som beröras av företaget. Enär broarnas ägare skola hava ersättning för försvårad överkörsel må jämväl andra brokonstruktioner användas såframt blott iakttages, att vattenöppningen göres minst 2 meter bred och minst 1.3 meter hög.

7:o. Ersättning till Daniel Gustafsson för vattenverket å n:o 1^{10} Höjaholm skall utgå med det belopp, som angives i synemännens värderingsinstrument bil.4 till syneprotokollet.

Ersättning för försvårad överkörsel skall med trehundra /300/ kronor till vardera utgivas till ägarna av de broar, som äro belägna i punkter 16+18,18+83 och 20+45 fyrahundra /400/ kronor till ägare av broar vid punkter 8+13 och 11+64 samt etthundra kronor till ägare av bron vid punkt 10+80.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8:o. Beträffande kostnadernas fördelning hava synemännen jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 §§ 23-27 bestämt, att dikningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och att i samfälligheten ingående mark skall deltaga i samtliga med företaget förenade kostnader; framtida underhållet inberäknat i mån av den båtnad, som enligt synemännens utredning kan genom företagets utförande ernås.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas: "Krångelbyggets vattenavledningsföretag av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att genom entreprenadauktion överlåta arbetets utförande åt kompetent person, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalens vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet må påbörjas skall

1/ denna förrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till sexton /16/ kronor 95 öre;

4/ i länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 9:54 nedsatts det fastställda ersättningsbeloppet för Daniel Gustafsson å Höjaholm n:o 1^{10} belägna vattenverk, stort ettusenniohundranittioåtta /1998/ kronor;

5/ uppsägning av detta vattenverk hava, jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 9:58 skett hos ägaren;

att arbetet skall vara färdigt inom utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än

1:0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas å planerad gårdstomt eller i trädgård;

att stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i dikesvallarna, så att dessas utspridande försvåras;

att vid arbetet vatten ej må uppdämmas eller utsläppas så, att ovanför eller nedanför samfälligheten belägna marker eller vattenverk komma till skada;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställde sätter.

11:o. Ränsning av kanalen skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas slänt av kreaturs tramp, skall slänten återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives, om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Krångelbygget den 5 sept. 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ture Hagelthorn

Anton Nilsson Oscar Olsson

Bil. 8.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Krängelbyggets vattenavledningsföretag av år 1930 "

i Örkelljunga socken och Kristianstads län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930 ~~31 december 1920.~~

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	18	0,50			9	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	3	3,00	9	–		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	2	6,00	12	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 29 ar st.	65	0.24	15	60		
		har	18.72	0.78	14	60		
		äng och odlingsmark, medelareal 13 ar st.	41	0.14	5	74		
		har	5.44	0.74	4	02		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	23	0.05	1	15		
		har	1.12	0.78		87	62	98
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\overset{>15}{\underset{<10}{10\text{–}15}}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark		1,00				
							4	–
		Överföres					75	98

1	2	3	4	5	6		7	
1930		Överfört					75	98
		Avvägning:						
27-30 6	1-3 7	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 dagar	2	12,00	24	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4+ punkter pr har har	18.72	0.50	9	36		
		avvägda punkter st.	92	0.03	2	76		
		i annan mark, medelantal 4+ punkter pr har har	5.44	1.–	5	44		
		avvägda punkter st.	48	0.06	2	88		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	3	2,~~50~~	6	–		
		i annan mark „	2	5,00	10	–	60	44
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, st.	129	0.05	6	45		
		har	25.28	0.10	2	52	8	97
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	129	0,~~03~~04			5	16
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	1	1,50	1	50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	106	0,06	6	36		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	106	0,12	12	72	24	58
		Längdprofil, § ~~20~~ 19, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall „	2.175	3,50	7	61		
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3	–	10	61
		Tvärsektioner § ~~22~~ 21, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	39	0,~~15~~22	8	58		
		tillägg för m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	39	0.06	2	34		
		ett utblad „			3	–		
		„					13	92
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2	—		
		för vattenområdets areal $km.^2$	12.7	0,02		25	2	25
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	2.175	3,50	7	61		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	2.175	1,00	2	17		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2 „						
		nämligen 1 m^2 sektion på „	2.175	1.–	2	17		
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „		10,00			11	95
		Överföres					213	86

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					213	86
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § ~~27~~ 26, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	54	0,03	1	62	2	62
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning § ~~29~~ 28, a) nyanläggning km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2.175	4,00	8	70		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			15	92	24	62
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ ~~34~~ 33 och ~~36~~ 35						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet						
		b) för detaljerad kostnadsberäkning						
		c) för grundförstärkning m²						
		1 utblad 2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00			3	—
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.	4	1,00	4	—		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.	2	4,00	8	—		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.	4	0,50	2	—		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.	2	4,00	8	—	22	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 „	140	0,01			1	40
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25				
		Utlåtande och betänkande, § ~~43~~ 45 sid.	7	3,00			21	—
11/8, 5/9		**Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 44, mom. 1, dagar	2	12,00			24	—
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 dagar		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § ~~44~~ 43, mom. 14 —		~~12,00~~			6	20
25/7		**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.** § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00			6	—
		Översiktskarta § 41						
		Summa kronor					324	70
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 49,						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	2	1,75	3	50	10	50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	129	0.07	9	03		
		har	25,28	0.14	3	53	12	56
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %					3	14
		Överföres					26	20

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					26	20
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	140	0,02	2	80		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mätt å kartan, cm.	54	0,05	2	70	7	25
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	2.175	6,00	13	05		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp ~~med 30 % förhöjning~~			10	92		
		3) broar och trummor, „ „ ~~„ 30 % „~~			12	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... *„*		5,00			35	97
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	36	0.55 ~~0,10~~			19	80
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
		Summa kronor					89	22
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					8	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen					24	–
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					96	80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					60	–
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor					190	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					324	70
		Lösen för kopior och avskrift					89	22
		Övriga förrättningskostnader					190	80
		Summa kronor					604	72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Norra Åsbo *häradsrätt.*

Kraingelbygget *den* 5 sept. *19*30

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

....

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*.........

....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Före-

Stående avskrift av syneprotokoll
med bilager 1-8 vidimeres.

L_____2*0540

DIARIE N:r 16843
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1932

Betänkande
rörande
lån ō anslag av allmänna medel till

Krångelbyggets

vattenavledningsföretag
av år 1930.

29/4

Uppgift å delägare i Krångelbyggets vattenavledningsföretag av år 1930, som innehava lån från statens avdikningslånefond.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kristianstads län					
Örkelljunga socken					
Höjaholma	1^{10}	A	973/13824		Daniel Gustafsson ✓
-"-	1^{7}	B	1/9		Hagvin Svensson ✓
-"-	1^{8}	C	1/9	⊙	Albin Påhlsson ✓
~~-"-~~	~~1^{8}~~	~~D~~	~~1/9~~		Aug. Bengtsson ✓
Krångelbygget	~~1^{14}~~ 1^{16}	F	~~1/64~~ avs		Gustaf Bengtsson ✓
-"-	~~1^{16}~~ 1^{14}	G	1/64	⊙	Janne Johansson ✓
-"-	1^{10}	H	11/960	⊙	Karl Bengtsson ✓
-"-	1^{4}	I	1/16	⊙	Bror Jansson ✓
-"-	1^{12}	J	13/160	●	Salomon Svensson ✓
-"- utgå	~~1^{4}~~	~~K~~	~~1/16~~		~~Dense~~ ✓
-"-	1^{8}	L	209/1920		Johan Karlsson ✓
-"-	1^{9}	M	209/1920		Hardin o Nils Karlsson ✓
-"-	1^{11} ~~1^{16}~~	N	avs.		Georg Bengtsson ✓

Kristianstad i januari 1932

Gunnar [illegible]

Statens lantbruksingenjör

Höjaholma	av 1^{8}		av 1/9	}	gemensamt ägande Aug Bengtsson
" (av 2)	1^{9}		avs	}	
Höjaholma	1^{31}		avs		Daniel Gustafsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, [illegible] & STENBÄCK, SKARA

1932 den 28 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Krångelbyggets vattenavledningsföretag av år 1930" i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Lån 8.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 29 april 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Örkelljunga socken			
Höjaholma	1/9	1^7	Haqvin Svensson
"	1/9	1^8	Albin Påhlsson
"	av 1/9	av 1^8 } gemensam	Aug. Bengtsson
" (nr 2)	avs.	1^9 } ägovidd	
"	973/13824	1^{10}	Daniel Gustafsson
"	avs.	1^{21}	D:me
Krångelbygget	209/1920	1^8	Johan Karlsson
"	209/1920	1^9	Hardin & Nils Karlsson
"	11/960	1^{10}	Karl Bengtsson
"	avs.	1^{11}	Georg Bengtsson
"	1/16	1^4	Bror Jansson
"	13/160	1^{12}	Salomon Svensson
"	1/64	1^{14}	Janne Johansson
"	avs.	1^{16}	Gustaf Bengtsson

Stockholm den 28 juni 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 29 april 1932 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 maj 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

$2.8\ m^2$



98.00 5.84 915 ha
103.84 5.83
109.67

1270 ha
〃 l



0.5 ‰

1.08
1.26
2.34

1.17

$A = 1.17 \times 0.75 + 1.17 \times 1.46$

$= 1.17 \times 2.21 = 2.59\ m^2$

$Q = 1.27\ m^3$ $v = 0.49$

$v^2 = 0.24$

ø 1600



A verks. $= 2.00 - (0.14 + 0.18) = 1.68$

$v' = 0.76$

$v'^2 = 0.58$

$h = \frac{1.5}{19.62} \times 0.34 = \frac{0.51}{19.62} = 2.5$ cm

Ø 1400



$A = 1.54 - (0.13 + 0.01) =$

$= 1.4 \ m^2$

$Q = 1.27$

$v' = \frac{1.27}{1.4} = 0.91$

$v'^2 = 0.83$

$0.83 - 0.24 = 0.59$

$h = \frac{1.5 \times 0.59}{19.62} = \underline{\underline{4.5}} \text{ cm}$

Ø 1200	9.5 cm
Ø 1400	5.0 cm
Ø 1600	3.0 cm

Godkänt 28/6 1932 164/32

DIARIE N:r 16844
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Krångelbyggets vattenavledningsföretag av år I930" i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 29 april I932.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6670 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 80I0 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I sept. I933.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Bror Jansson, Krångelbygget pr Skåne Fagerhult.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den I7 juni I932.

statens lantbruksingenjör.

KR.
EN KRONA
STÄMPEL
KR.

Stämpel En krona.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Krångelbyggets vattenavledningsföretag av år 1930" som avser torrläggning av mark till Höjaholma och Krångelbygget i Örkelljunga socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

BETÄNKANDE.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 5 sept. 1930 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil. B, daterad den 25 jan. 1931 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker		18.72 har
äng		5.44 har
	Summa	24.16 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppet dike vars dimensioner dock äro för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och ängsmark.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser detta dikes nygrävning och fördjupning i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 16957.20 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 15928 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Åsljungasjöns vattenavledningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil.I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningdenligt torde kunna utgå och framgår härav att lånet kan uppgå till 8435.46 kronor och bidraget till 8214.61 kronor.

För litt. E samfält mark till Krångelbygget tillstyrkes dock endast anslag.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur avdikningslånefonden med 8435 kronor och bidrag ur avdikningsanslaget med 8215 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad i febr. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i två blad.

Tabell

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera å nya kartan	Mantal	Ägans namn m. m.	Ar- åker har	Ar- åker ar	äng har
Örkelljunga socken							
Höjaholma »	1^{10}	A	$\frac{973}{13824}$	Daniel Gustavsson	0	03	0
〃 ○	1^{7}	B	1/9	Hagvin Svensson			0
〃 ○	1^{8}	C	1/9	Albin Pålsson	0	32	1
〃 ○	1^{8}	D	1/9	Aug. Bengtsson	0	39	0
Krängelbygget		E		Sädfält till Krängelbygget	0	01	0
〃	1^{16} ~~1^{14}~~	F	avs ~~1/64~~	Gustaf Bengtsson	0	25	0
〃	1^{14} ~~1^{16}~~	G	1/64	Janne Johansson 1/64 1^{14}	1	67	
〃	1^{10}	H	11/960	Karl Bengtsson	1	92	
〃 ○	1^{4}	I	1/16	Bror Jansson	3	57	0
〃 ○	1^{12}	J	13/160	Salomon Svensson	1	68	0
〃 C	1^{12} ~~1^{14}~~	K	~~17/1120~~	Dito			0
〃 ○	1^{8}	L	$\frac{209}{1920}$	Johan Karlsson	1	59	1
〃 ○	1^{9}	M	$\frac{209}{1920}$	Hardin o Nils Karlsson	6	80	0
〃	1^{11} ~~1^{16}~~	N	avs.	Georg Bengtsson	0	49	0
				Summa	18	72	5
» Höjaholma	1^{21}		avs	Daniel Gustavsson			
○ Höjaholma	av 1^{8}		av 1/9	} genom samägo-rätt - Aug. Bengtsson			
〃 (nr 2)	1^{9}		avs				

13.½

a

al			Påhad		Deltagare i kostnaden för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
äng	Summa				Dikesgräv. o. rensningar och vattenlösen		Laga syneförrättningen		Betänkandet									
ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
19	0	22	29	50	27	72	1	05	0	23	29	–	0.98	49.30	14	30	14	70
47	0	47	36	30	34	09	1	29	0	28	35	66	"	"	17	58	18	08
77	2	09	1170	–	1099	03	41	73	8	95	1149	71	"	"	566	81	582	90
14	0	53	315	40	296	26	11	25	2	41	309	92	"	"	152	79	157	13
23	0	24	25	–	23	41	0	89	0	19	24	49	"	"	12	07	–	–
01	0	26	128	20	120	42	4	57	0	98	125	97	"	"	62	10	63	87
	1	67	1266	–	1189	18	45	15	9	69	1244	02	"	"	613	30	630	72
	1	92	1598	40	1501	37	57	–	12	23	1570	60	"	"	774	31	796	29
36	3	93	2946	–	2767	17	105	06	22	55	2894	78	"	"	1427	13	1467	65
36	2	04	1677	–	1575	28	59	81	12	63	1647	92	"	"	812	42	835	50
05	0	05	10	–	9	40	0	36	0	08	9	84	"	"	4	85	4	99
05	2	64	1702	60	1599	17	60	71	13	03	1672	91	"	"	824	74	848	17
79	7	59	5843	60	5488	95	208	39	44	72	5742	06	"	"	2830	84	2911	22
02	0	51	209	20	196	55	7	46	1	60	205	61	"	"	104	37	104	24
44	24	16	16957	20	15928	–	604	72	129	77	16 662	49			8214	61	8435	46

Kristianstad i Febr. 1931.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. II.

Tabell 6, Kostnadsberäkning

Timpenning 90 öre

Dikesgrävningen	10162 ~~12130~~	52 ~~-~~	×)	
Ersättningen o. vattenlösen	3798	-	13960 ~~15928~~	52 ~~-~~
Laga syneförrättningen	604	72		
Kostnad för lån o. anslag	129	77	734	49
Summa			~~16662~~ 14695	~~49~~ 01

Kristianstad i Febr. 1931.
Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör

×) Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av företedda räkenskaper angående företaget

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 14695 kronor 1 öre, varav å lånesökandenas andel 14673 kronor 34 öre.

Stockholm den 26 maj 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 5 september 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Krångelbyggets vattenavledningsföretag av år 1930" och avseende torrläggning av mark till Höjaholma och Krångelbygget i Örkelljunga socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 februari 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B.

Undertecknade delägare i "Krångelbyggets vattenavledningsföretag av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Krångelbygget den 25 jan. 1931.

Höjaholm

Daniel Gustavsson

Haqvis Svensson

Albin Pålsson

August Bengtsson

Bror Jansson

Samfällt till Krångelbygget

Gustaf Bengtsson

Janne Johansson

Carl Bengtsson

Salomon Svensson

Johan Karlsson　　　　Nils Karlsson

Georg Bengtsson　　　　Hardin Karlsson

Bevittnas:

Bernhard Persson　　　　Hjalmar Johansson

Föreståendes avskrift av
handlingen Frikörande den
av Kungl. Maj:t den 29 april
1932 fastställda arrendesumman
påminnas.

170 [illegible]

16/6 -32

L_____2•0540

DIARIE N:r 16843
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 april 1932 för "Krångelbyggets vattenavledningsföretag av år 1930" i Örkelljunga socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av åttatusentio (8.010) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond och dels*** ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextusensexhundrasjuttio (6.670) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsens ~~förtroendeman~~ för företaget ordf. med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

11. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144331

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Krångelbygget den 6 juni 1932.

Bror Jansson

Att lantbrukaren Bror Jansson å n:r 1 Krångelbygget

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bernhard Persson Nils Persson

Adress Lönsjöholm Adress Lönsjöholm

Med stöd av Kungl. brevet den 29 april 1932 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 28 juni ***19***32.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.