Kopia.

Kverrestad Bollerups Stenkillediken av år 1930.

Blad 1.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Södra Kverrestad

i Kverrestads socken och

Bollerup

i Bollerups socken av
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930 av

Statens lantbruksingenjör.

Lämnas med den av Kungl. Maj:t den 10 juni 1932 fastställda ersättningen.

Registernummer.

Kverrestads socken.

Aa	Södra Kverrestad	3/10
Ab	"	11/3
Ac	"	11/4
Ad	"	11/2
Ae	"	83
Af	"	12/6

Bollerups socken.

Ba	Bollerup	1/54
Bb	"	1/41
Bc	"	1/33
Bd	"	1/27
Be	"	1/42
Bf	"	1/32
Bg	"	1/31
Bh	"	1/9

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 10 juli 1932 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 juli 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



KTN. Nr 001
L 3*0541
Ar 5:06 Kristianstad 2 rita

Kopia

Kverrestad-Bollerups Stenkillediken av år 1930.

Blad 2.

Förslag till intagningsbrunn.

Lämnas med anledning av Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse den 10 juni 1932 i ärendet angående utförandet av intagningsbrunn

Hemmansägarna

Förslag till intagningsbassäng.

Förslag till dikesöga.

Förslag till dikesöga.

Skala 1:50

Längd-skala 1:4000

Höjd- och sektions-skala 1:100

L 2:0541

Genom Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse den 10 juni 1932 fastställda till efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 19 juli 1932

17/1/32
Komb.

L_____2*0541

21055
DIARIE N:r
K LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1932

Lå.
de
Lbr

Betänkande
rörande
lån ō anslag av allmänna medel till

Kverrestad Bollerups Stenkillediken

av år 1930.


Avskrift

genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 10 juni 1932 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 juli 1932

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Kverrestad-Bollerups Stenkilldiken av år 1930" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Södra Kverrestad i Kverrestads socken och Bollerup i Bollerups socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 24 nov. 1930 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/

Låne och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 29 jan. 1931, hava samtliga delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 57.425 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och fördjupning samt ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 27801.20 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 19880 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Södra Kverrestad-Bollerups dikningsföretag av år 1925".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil. I har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 12186.99 kronor och bidraget till 8556.83 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 12185 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 8555 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i april 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b,kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Fullmakt

D Ett häfte synchandlingar

E Ritningar i två blad.

Tabell

Socken, by, kvarn	Regis-nummer	Littera i uppbördslängden	Skattal	Ägares namn m. m.
Norrestads socken				
Södra Norrestad	3 10	Aa	3/40	Olof Henriksson
"	11 3	Ab	1/6	Samme
"	11 4	Ac	1/6	Nils Andersson å nr 7
"	11 2	Ad	1/6	Karlsbergs gård: Ola Nilsson Su: Nils Olsson
"	8 3	Ae	64/140	Dr Samme " Samme
"	16 6	Af	19/200	Dr Samme " Samme
Bollerups socken				
Bollerups	154	Ba	63/1000	Ola Nilsson å Södra Norrestad nr 3
"	141	Bb	53/100	Karlsbergs gård: Ola Nilsson Su: Nils Olsson
"	133	Bc	3/50	Oskar Svensson
"	127	Bd	3/50	Hilding Beijer
"	142	Be	13/50	Lagm. Tage Sylvans lanthr. mst. Bollerups Sn. å Krogaard
"	132	Bf	3/50	Magnus Lindell
"	131	Bg	1/20	Jöns Mårtensson
"	19	Bh	1/8	Norrabys Anders Nilsson
				Summa

a

Summa areal åker		Båtnad		Delta i kostnaden för: Dikesgrävningen		Lagaenl. förättningen		Bränsle-handel		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
0	84.0	352	80	252	28	9	05	1	91	263	24	0.75	41.25	108	59	154	65
2	20.0	1094	80	782	87	28	09	5	93	816	89	"	"	336	97	479	92
3	65.0	2525	60	1805	90	64	79	13	68	1884	37	"	"	777	30	1107	07
1	67.0	779	80	557	63	20	01	4	22	581	86	"	"	240	02	341	84
2	01.0	682	50	488	05	17	51	3	70	509	26	"	"	210	07	299	19
0	75.0	315	-	225	24	8	08	1	71	235	03	"	"	96	95	138	08
2	59.0	1087	80	777	90	27	91	5	89	811	70	"	"	334	83	476	87
37	37.5	18097	80	12941	28	464	30	98	02	13503	60	"	"	5570	23	7933	37
1	46.0	758	80	542	53	19	46	4	11	566	10	"	"	233	52	332	58
0	47.5	266	-	190	25	6	82	1	44	198	51	"	"	81	88	116	63
1	60.0	651	-	465	59	16	70	3	52	485	81	"	"	200	40	285	41
2	00.0	840	-	600	58	21	55	4	55	626	68	"	"	258	50	368	18
0	56.5	248	50	177	73	6	38	1	35	185	46	"	"	76	50	108	96
0	24.0	100	80	72	17	2	59	0	55	75	31	"	"	31	07	44	24
57	42.5	27801	20	19880	-	713	24	150	58	20743	82			8556	83	12186	99

Kristianstad i april 1931
Lennart Holmström
Kalmar landbruksingenjör

Bil. II.

Tabell 6, Kostnadsberäkning

			18319	x/ 90
Dikesgrävningen			~~19880~~	
Lagning av förvättningen	713	24		
Kostnad för lön o. anslag	150	58	863	82
Summa			~~20743~~	~~82~~
			19183	72

Kristianstad i april 1931
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

x/ Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsens med stöd av förhöjda räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19183 kr. 72 öre.
Stockholm den 19 juli 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. A .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 24 november 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Kverrestad-Bollerups Stenkillediken av år 1930" och avseende torrläggning av mark till Södra Kverrestad i Kverrestads socken och Pollerup i Bollerups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 februari 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Kverrestad-Bollerups Stenkillediken av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Södra Kverrestad den 29/1 1931.

Lagmannen Tage Ludvig Sylvans
Lantbruksinstitut, Bollerups

Å. Hovgaard

Nils Andersson
n:o 7 Södra Kverrestad

Nils Olsson
Karlsbergs gård /arrendator/

Ola Nilsson
n:o 3 Södra Kverrestad

Ola Nilsson,
Karlsbergs går /ägare/

Olof Henriksson
7 S. Kverrestad

Magnus Lindell

Hästhagen, Bollerup

Hilding A.Beijer

Bollerup n:o 16

Jöns Mårtensson

Hästhagen, Bollerup

Anders Nilsson

Norratorp, Bollerup

Oskar Svensson

n:o 15,Bollerup

Bevittnas:

Hilding Andersson

S.Kverrestad

Sigfrid Andersson

S.Kverrestad

Bil. C.

FULLMAKT

för direktören Åke Hovgard att för Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstituts räkning underteckna förening angående sökande av lån från statens avdikningslånefond till Kverrestad-Bollerups Stenkillediken av år 1930.

Bollerup den 25 mars 1931.

Styrelsen för Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut

Joh. Nilsson

Ordförande

Bevittnas:

N.Remmock

Carl Ekelund

Förrättande notarie av Landskontor. Fullmakten den av Lagm. Sylv. Kom 10 juni 1931 protokollerad och på stämpelpapper utdrivna.

1932 den 1 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

"Kverrestad - Bollerup Utdikningsföretag av år 1930" å Kverrestads och Bollerups socknar av Kristianstads län.

Lån 11.670 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 10 juni 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Register-Nummer	Mantal	Ägares namn m.m.
Kverrestads socken			
Södra Kverrestad	3:10	3/40	Olof Henriksson
" "	8:3	64/140	Karlsborgs gårds Ola Nilsson
" "	11:2	1/6	" " " "
" "	11:3	1/6	Olof Henriksson
" "	11:4	1/6	Nils Andersson å nr 7
" "	16:6	13/200	Karlsborgs gårds Ola Nilsson
Bollerups socken			
Bollerup	1:9	1/8	Norratorp. Anders Nilsson
"	1:27	3/50	Nilsing Meijer
"	1:31	1/20	Jöns Mårtensson
"	1:32	3/50	Magnus Lindell
"	1:41	53/100	Karlsborgs gårds Ola Nilsson
"	1:42	13/50	Enge. Enge Sylvans lantbr. inst., Bollerup, dir. A. Nordvärd
"	1:54	83/1000	Ola Nilsson å Södra Kverrestad nr 3
"	1:33	3/50	Oskar Svensson

Stockholm den 1 september 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholn

171/32

Komb.

DIARIE N:r 21055
K LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1932

L 2*0541

11103
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MAJ 1931

Lån
den
Lbrsln

Handlingar
rörande

Kverrestad Bollerups Stenkilledike

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1930.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Södra Kverrestad och Bollerup i Kverrestads och Bollerups socknar av Kristianstads län.

År 1930 den 27 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Andersson å n:o 7 Södra Kverrestad för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Södra Kverrestad och Bollerup i Kverrestads och Bollerups socknar av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Olof Henriksson, Södra Kverrestad 7

Nils Andersson, " " 7

Ola Nilsson, Karlsbergs gård,

Nils Olsson, " "

Ola Nilsson, Bollerups säteri

Oskar Svensson, " "

Magnus Lindell, " "

Jöns Mårtensson, " "

Anders Nilsson, Norratorp

Lagman Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut Bollerup genom dess direktör Å.Hoovgaard

såsom gode män: Johan Nilsson, Kristineberg och Måns Jönsson, Elinohög, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Ola Nilsson å Karlsbergs gård förenade sig med sökanden. Detta vidhölls nu av Ola Nilsson vilket styrktes av synemännen genom anteckning å föreningshandlingen /bil.2/.

§ 4.

Sökandena yrkade täckta avloppsdikens anläggande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Direktör Hovgaard önskade att ledningen skulle utsträckas i rågången mellan Magnus Lindells ägor och Karlsbergs gård fram till lantbruksinstitutets ägor.

§ 5.

Oskar Beijer skildes med sakägarnas medgivande från företaget enär hans mark synbarligen ej kunde hava någon uppskattningsbar nytta av företaget.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att

hållas å samma lokal måndagen den 24 november 1930 kl. 1 e.m.,till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson Måns Jönsson

År 1930 den 24 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Nils Andersson i Södra Kverrestad varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Olof Henriksson, S.Kverrestad

Nils Andersson, "

Ola Nilsson, Karlsbergs gård

Nils Olsson " "

Ola Nilsson, Bollerup /S.Kverrestad 3/

Magnus Lindell, "

Jöns Mårtensson, "

Anders Nilsson,Norratorp

Oskar Svensson, Bollerup

Hilding Beijer, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning

och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar vartill valdes Nils Andersson n:o 7,S.Kverrestad,Nils Olsson, Karlsberge gård, och Ola Nilsson, N:o 3 S.Kverrestad.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen utsågs Nils Andersson, n:o 7, S.Kverrestad pr Lunnarp, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil.7.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

S.Kverrestad den 24 nov. 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

- Joh. Nilsson Måns Jönsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike från vattenskadade ägor till n:o 7 S.Kverrestad i Kverrestads socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Kverrestad den 8 dec. 1928.

Nils Andersson

n:o 7 S.Kverrestad,Lunnarp

Bevittnas

Lars Kullman Joh. Nilsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C.Rich. Lundberg

Bil. 2 .

Härmed förenar jag mig med Nils Andersson n:o 7 S.Kverrestad i hans den 8 dec. 1928 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsgenom och från vattenskadade ägor till n:o 7 S.Kverrestad i Kristianstads socken av Kristianstads län.

Kverrestad den 20 aug. 1930.

Ola Nilsson

Karlsbergs gård

Bevittnas:

Lars Kullman

Förestående föreningshandling är upplåst vid syneförrättning anligt vattenlagen den 27 oktober 1930 och vidhölls vid förfrågan därom av Ola Nilsson betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson Måns Jönsson

Bil. 3.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Jordeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade ägor till Södra Åverestad i Åverestads socken och Ballerups i Ballerups socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kverrestads sn					
Södra Kverrestad	3[10]	A a	3/40		Olof Henriksson
				1	åker, mylla på lerbl. grus
					Summa
Södra Kverrestad	11[3]	A b	1/6		Olof Henriksson
				2	åker, mylla på lerbl. grus
				3	" " " "
				4	" " " "
					Summa
Södra Kverrestad	11[4]	A c	1/6		Nils Andersson
				5	åker, mylla på lerbl. grus
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
					Summa
Södra Kverrestad	11[2]	A d	1/6		Karlsbergs gärd: Ola Nilsson
					Arr. Nils Olsson
				9	åker, mylla på lerbl. grus
				10	" " " "
				11	" " " "
					Summa
Södra Kverrestad	8[3]	A e		64/140	Karlsbergs gärd: Ola Nilsson
					Arr. Nils Olsson
				12	åker, mylla på lerbl. grus
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	84.0							980	823	20	1400	1176	-	420	352	80
0	84.0								823	20		1176	-		352	80
1	29.0							980	1264	20	1400	1806	-	420	541	80
0	76.0							700	532	-	1400	1064	-	700	532	-
0	15.0							1260	189	-	1400	210	-	140	21	-
2	20.0								1985	20		3080	-		1094	80
0	93.0							560	520	80	1400	1302	-	840	781	20
0	43.0							840	361	20	1400	602	-	560	240	80
1	00.0							980	980	-	1400	1400	-	420	420	-
1	29.0							560	722	40	1400	1806	-	840	1083	60
3	65.0								2584	40		5110	-		2525	60
0	67.0							980	656	60	1400	938	-	420	281	40
0	44.0							980	431	20	1400	616	-	420	184	80
0	56.0							840	470	40	1400	784	-	560	313	60
1	67.0								1558	20		2338	-		779	80
0	54.0							980	529	20	1400	756	-	420	226	80
0	72.0							1120	806	40	1400	1008	-	280	201	60
0	43.5							1120	487	20	1400	609	-	280	121	80
0	31.5							980	308	70	1400	441	-	420	132	30
2	01.0								2131	50		2814	-		682	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Södra Kvarnastad	12⁶	A f	13/200		Karlsbergs gård: Ola Nilsson
					Arr: Nils Olsson
				16	åker, mylla på lerbl. grus
					Summa
Bollerups Kn. Bollerups	1⁵⁴	B a	83/1000		Ola Nilsson
				17	åker, mylla på lerbl. grus
				18	" " " " "
				19	" " " " "
					Summa
Bollerups	1⁴¹	B 3	53/100		Karlsbergs gård: Ola Nilsson
					Arr. Nils Olsson
				20	mergelgrav imp.
				21	" imp.
				22	" imp.
				23	" imp.
				24	Högländ mark imp.
				25	väg m. m. imp.
				26	väg imp.
				27	åker, mylla på lerbl. grus
				28	" " " " "
				29	" " " " "
				30	" " " " "
				31	" " " " "
				32	" " " " "
				33	" " " " "
				34	" " " " "
				35	" " " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	75,0							980	735	-	1400	1050	-	420	315	-
0	75,0								735	-		1050	-		315	-
0	61,0							980	597	80	1400	854	-	420	256	20
0	93,0							980	911	40	1400	1302	-	420	390	60
1	05,0							980	1029	-	1400	1470	-	420	441	-
2	59,0								2538	20		3626	-		1087	80
						0	01,5									
						0	03,5									
						0	02,0									
						0	09,0									
						0	38,0									
						0	06,0									
						0	47,0									
0	71,0							980	695	80	1400	994	-	420	298	20
1	31,0							700	917	-	1400	1834	-	700	917	-
0	82,5							980	808	50	1400	1155	-	420	346	50
1	40,5							700	983	50	1400	1967	-	700	983	50
0	34,0							980	333	20	1400	476	-	420	142	80
1	36,0							980	1332	80	1400	1904	-	420	571	20
0	52,0							980	509	60	1400	728	-	420	218	40
0	94,0							980	921	20	1400	1316	-	420	394	80
0	92,0							1120	1030	40	1400	1288	-	280	257	60
8	33,0					1	07,0		7532	00		11.662	-		4130	00

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				36	åker, mylla på lerbl. grus
				37	
				38	
				39	
				40	
				41	
				42	
				43	
				44	
				45	
				46	
				47	
				48	
				49	
				50	
				51	
				52	
				53	
				54	
				55	
				56	
				57	
				58	
				59	
				60	
				61	
				62	
				63	
				64	
				65	
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	33,0					1	07,0		7532	00		11662	-		4130	-
0	93,0							840	781	20	1400	1302	-	560	520	80
0	72,0							840	604	80	1400	1008	-	560	403	20
0	82,5							980	808	50	1400	1155	-	420	346	50
0	80,5							980	788	90	1400	1127	-	420	338	10
0	53,0							980	519	40	1400	742	-	420	222	60
0	52,0							980	509	60	1400	728	-	420	218	40
0	44,0							980	431	20	1400	616	-	420	184	80
0	42,0							980	411	60	1400	588	-	420	176	40
0	56,0							840	470	40	1400	784	-	560	313	60
0	60,0							980	588	-	1400	840	-	420	252	-
0	42,0							1120	470	40	1400	588		280	117	60
0	43,0							1260	541	80	1400	602	-	140	60	20
0	85,0							980	833	-	1400	1190	-	420	357	-
1	20,0							980	1176	-	1400	1680	-	420	504	-
0	69,5							980	681	10	1400	973	-	420	291	90
0	31,0							980	303	80	1400	434	-	420	130	20
0	37,5							840	315	-	1400	525	-	560	210	-
0	79,0							700	553	-	1400	1106	-	700	553	-
1	03,5							980	1014	30	1400	1449	-	420	434	70
0	40,0							980	392	-	1400	560	-	420	168	-
0	41,0							700	287	-	1400	574		700	287	-
0	68,5							980	671	30	1400	959	-	420	287	70
0	29,0							980	284	20	1400	406	-	420	121	80
0	51,0							840	428	40	1400	714	-	560	285	60
1	37,0							980	1342	60	1400	1918	-	420	575	40
0	63,0							840	529	20	1400	882	-	560	352	80
0	90,0							980	882	-	1400	1260	-	420	378	-
0	98,5							980	965	30	1400	1379	-	420	413	70
0	38,5							980	377	30	1400	539	-	420	161	70
0	27,0							700	189	-	1400	378	-	700	189	-
27	62,0								25.682	30		38.668	-		12.985	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				66	åker, mylla på lerbl. grus
				67	" " " " "
				68	" " " " "
				69	" " " " "
				70	" " " " "
				71	" " " " "
				72	" " " " "
				73	" " " " "
				74	" " " " "
				75	" " " " "
				76	" " " " "
				77	" " " " "
				78	" " " " "
				79	" " " " "
				80	" " " " "
				81	äng, förbättras ej
					Summa
Ballerups	1 33	Bc	3/50		Oskar Svenson
				82	väg m. m. imp.
				83	" imp.
				84	åker, mylla på lerbl. grus
				85	" " " " "
					Summa
Ballerups	1 27	Bd	3/50		Hilding Beijer
				86	åker, mylla på lerbl. grus
				87	väg imp.
				88	" imp.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
27	62,0					1	07,0		25.682	30		38.668	-		12.985	70
1	21,0							980	1185	80	1400	1694	-	420	508	20
1	01,0							840	848	40	1400	1414	-	560	565	60
0	37,5							980	367	50	1400	525	-	420	157	50
0	33,0							980	325	40	1400	462	-	420	138	60
0	26,0							1120	291	20	1400	364	-	280	72	80
0	44,0							980	431	20	1400	616	-	420	184	80
0	62,5							980	612	50	1400	875	-	420	262	50
0	43,0							1120	481	60	1400	602	-	280	120	40
0	58,0							1120	649	60	1400	812	-	280	162	40
0	85,5							700	598	50	1400	1197	-	700	598	50
0	72,5							560	406	-	1400	1015	-	840	609	-
0	80,0							700	560	-	1400	1120	-	700	560	-
0	65,5							700	458	50	1400	917	-	700	458	50
0	74,5							980	730	10	1400	1043	-	420	312	90
0	71,5							840	600	60	1400	1001	-	560	400	40
						0	12,5									
37	37,5					1	19,5		34227	20		52.395	-		18.097	80
						0	14,0									
						0	01,0									
0	42,0							980	411	60	1400	588	-	420	176	40
1	04,0							840	873	60	1400	1456	-	560	582	40
1	46,0					0	15,0		1285	20		2044	-		758	80
0	47,5							840	399	-	1400	665	-	560	266	-
						0	02,5									
						0	10,0									
0	47,5					0	12,5		399	-		665	-		266	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ballerups	1 42	B e	13/50		Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut, Ballerups. Dir. A. Hovgaard
				89	väg, imp.
				90	åker, mylla på lerbl. grus
				91 a	" " " " "
				91 b	" " " " "
					Summa.
Ballerups	1 32	B f	3/50		Magnus Lindell
				92	mågelgrav imp.
				93	åker, mylla på lerbl. grus
				94	" " " " "
					Summa
Ballerups.	1 31	B g	1/20		Jöns Mårtensson
				95	åker, mylla på lerbl. grus
				96	" " " " "
					Summa
Ballerups	1 9	B h	1/8		Narrators: Anders Nilsson
				97	åker, mylla på lerbl. grus.
					Summa
					Sammandrag.
Kverrestads socken					
Södra Kverrestad	3 10	A a	3/40		Olof Henriksson
" "	11 3	A b	1/6		" "
" "	11 4	A c	1/6		Nils Andersson å n:r 7
" "	11 2	A d	1/6		Karlsbergs gård: Ola Nilsson Arr. Nils Olsson
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	07.0									
0	24.0							700	168	-	1400	336	-	700	168	-
0	73.0							980	715	40	1400	1022	-	420	306	60
0	63.0							1120	705	60	1400	882	-	280	176	40
1	60.6					0	07.0		1589	00		2240	-		651	-
						0	06.0									
0	75.0							980	735	-	1400	1050	-	420	315	-
1	25.0							980	1225	-	1400	1750	-	420	525	-
2	00.0					0	06.0		1960	-		2800	-		840	-
0	35.0							1120	392	-	1400	490	-	280	98	-
0	21.5							700	150	50	1400	301	-	700	150	50
0	56.5								542	50		791	-		248	50
0	24.0							980	235	20	1400	336	-	420	100	80
0	24.0								235	20		336	-		100	80
v 0	84.0								823	20		1176	-		v 352	80
v 2	20.0								1985	20		3080	-		v 1094	80
v 3	65.0								2584	40		5110	-		v 2525	60
v 1	67.0								1558	20		2338	-		v 779	80
8	36.0								6951	-		11704	-		4753	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Övesförb
Södra Kvarnestad	8 3	A e	64/140		Karlsbergs gård: Ola Nilsson Arr. Nils Olsson
" "	16 6	A f	13/200		Karlsbergs gård: Ola Nilsson Arr. Nils Olsson
Ballerups sn.					
Ballerups	1 54	B a	83/1000		Ola Nilsson
"	1 41	B b	53/100		Karlsbergs gård: Ola Nilsson Arr: Nils Olsson
"	1 33	B c	3/50		Oskar Svensson
"	1 27	B d	3/50		Hilding Beijer
"	1 42	B e	13/50		Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut. Ballerups dir: A. Hargaard
"	1 32	B f	3/50		Magnus Lindell
"	1 31	B g	1/20		Jöns Mårtensson
"	1 9	B h	1/8		Norratorps: Anders Nilsson Samma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	36.0								6951	-		11704	-		4753	-
v 2	01.0								2131	50		2814	-		v 682	50
v	075.0								735	-		1050	-		v 315	-
v 2	59.0								2538	20		3626	-		v 1087	80
v 37	37.5					1	19.5		34927	20		52.325	-		v 18.097	80
v 1	46.0					0	15.0		1285	20		2044	-		v 758	80
v	047.5					0	12.5		399	-		665	-		v 266	-
v 1	60.0					0	07.0		1589	-		2240	-		v 651	-
v 2	00.0					0	06.0		1960	-		2800	-		v 840	-
v	056.5								542	50		791	-		v 248	50
v	024.0								235	20		336	-		v 100	80
57	42.5					1	60.0		52.593	80		80.395	-		27801	20

Kvarnsveds den 24. november 1930
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson

Måns Jonsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 4

Kostnadsförslag.

Tverrestad - Bollerups Stenkilldiken av år 1930.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+45	295	Dikessträckan A-Ba.						
0-1+3	103	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m	103	1.50	154	50 ✓		
0-1+3	103	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	350	0.30	105	- ✓	259	50 ✓
1+3-2+95	192	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m	192	2.00	384	- ✓		
1+3-2+95	192	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	650	0.40	260	- ✓	644	- ✓
0,0+62, 1+3		Intagningsbrunnar av cement samt lock av betong. Brunnarnes						
		inre diam. skall vara 0,7 m. och skall brunnsbottnen ligga minst						
		0,5 m. under avloppsrörets under-						
		kant. Brunnsbottnen skall vara						
		stenfalt samt brunnarna väl						
		omgärdade med marksten och						
		skärv. st.	3	40:-			120	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets till-						
		syn m. m. tillägges ca 10%					101	50
		Summa					1125	-
							✓	
2+95-5+80	285	Dikessträckan Ba-B3.						
2+95-4+50	155	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m.	155	1.50	232	50 ✓		
2+95-4+50	155	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	525	0.55	288	75 ✓	521	25 ✓
		överföres					521	25
							✓	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				521 25
4+50 – 5+80	130	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	130	1.20	156 -	
4+50 – 5+80	130	7" tegelrör, frakten inberäknad st	440	0.45	198 -	354 -
2+95		Intagningsbrunnar som ovan "	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges ca 10%				89 75
		Summa				1005 -
5+80 – 9+22	342	**Dikessträckan B:b – C.**				
5+80 – 7+78	198	Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m	198	1.60	316 80	
7+78 – 7+92	14	" " "	14	5.-	70 -	
7+92 – 9+22	130	" " "	130	1.50	195 -	
5+80 – 9+22	342	10" cementrör med fläns (kl. 1:2:2) "	342	2,50	855 -	1436 80
5+80, 7+84, 7+9		Intagningsbrunnar som ovan st.	3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges ca 10%				153 20
		Summa				1710 -
9+22 – 9+52	30	**Dikessträckan C – D.**				
9+22 – 9+52	30	Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	30	1.70	51 -	
9+22 – 9+52	30	15" cementrör med fläns (kl. 1:2:2) "	30	4.50	135 -	186 -
9+22		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets till-				
		syn m.m. tillägges ca 10%				24 -
		Summa				250 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
9^{+52}–10^{+80}	128	Dikessträckan D-E.						
		Schaktning för tackt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m.	128	2:00	256	-		
9^{+52}–10^{+80}	128	21" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) „	128	7.-	896	-	1152	-
9^{+52}		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40:-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets till-						
		fyllnad m. m. tillägges c:a 10%					118	-
		Summa					1310	-
10^{+80}–15	420	Dikessträckan E-F.						
10^{+80}–12^{+25}	145	Schaktning för tackt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m.	145	2.00	290	-		
10^{+80}–12^{+25}	145	21" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) „	145	7.-	1015	-	1305	-
10^{+25}–14^{+10}	185	Schaktning för tackt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m.	185	1.20	222	-		
12^{+25}–14^{+10}	185	18" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) „	185	6.-	1110	-	1332	-
14^{+10}		Dikesöga av cement enl. ritning st.	1	50:-			50	-
10^{+80}–11^{+50}, 12^{+25}–13^{+20}, 13^{+25}–14^{+10}		Intagningsbrunnar som ovan „	5	40			200	-
	90	Upprensning av öppna diket					150	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					303	-
		Summa					3340	-

1	2	3	4	5	6	7
10+80 – 30 30 – 32+36	336	**Dikesstråkan E-G.**				
30 – 30+9	9	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	9	5.–	45 –	
30 – 30+9	9	8" tegelrör, frakten inberäknad cl	30	0.55	16 50	61 50
30+9 – 32+64	255	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	255	1.30	~~131 50~~ 331 50	
30+9 – 32+64	255	7" tegelrör, frakten inberäknad cl	865	0.45	389 25	720 75
32+64 – 33+36	72	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	72	1.20	86 40	
32+64 – 33+36	72	6" tegelrör, frakten inberäknad cl	245	0,40	98 –	184 40
30+9, 32+64 33+36		Intagningsbrunnar som ovan,	3	40:–		120 –
		För böjd/sedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				108 35
		Summa				1195 –
9+52 = 48 48 – 53+44	744	**Dikesstråkan D-H**				
48 – 48+16	16	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	16	5.–	80 –	
48+16 – 50+65	249	d:o d:o	249	1.40	348 60	
48 – 50+65	265	12" cementrör med fläns (bl. 1:2:2)	265	3.50	927 50	1356 10
48+65 – 48+76	11	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	11	4.–	44 –	
48+76 – 51+20	44	d:o d:o	44	1.10	48 40	
48+65 – 51+20	55	10" cementrör med fläns (bl. 1:2:2)	55	2.50	137 50	229 90
51+20 – 53+20	200	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	200	1.30	260 –	
51+20 – 53+20	200	9" cementrör med fläns (bl. 1:2:2)	200	2.25	450 –	710 –
53+20 – 55+44	224	Schaktning för tackt ledning,				
		överföres				2296 –

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överföres					2296	-
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l. m.	224	1.10	246	40		
53+20 - 58+44 = 48+9, 50+65, 57+20, 58+20, 55+44	224	8" tegelrör, frakten inberäknad st	760	0.55	418	-	664	40
		Intagningsbrunnar som ovan "	5	40.00			200	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					314	60
		Summa					3475	-
55+44 - 58+44 = 58+44 - 60+30	186	Dikessträckan H - I.						
58+44 - 60+30	186	Schaktning för tackt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l. m.	186	1.40	260	40		
58+44 - 60+30	186	6" tegelrör, frakten inberäknad st	680	0.40	252	-	512	40
60+30		Intagningsbrunn som ovan "	1	40:-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					57	60
		Summa					610	-
9+22 = 34 = 34 - 35+35	135	Dikesstråckan C - K.						
34 - 35+35	135	Schaktning för tackt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l. m.	135	1.20	162	-		
34 - 35+35	135	15" cementrör med fläns (kl. 1:2:2) "	135	4.50	607	50	769	50
35+35		Intagningsbrunn som ovan "	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					80	50
		Summa					890	-

1	2	3	4	5	6	7
$35^{+35}-36^{+69}$	134	**Dikessträckan K-L.**				
$35^{+35}-36^{+69}$	134	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m. l. m.	134	1.20	160 80	✓
$35^{+35}-36^{+69}$	134	15" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) .	134	4.50	603 -	✓ 763 80 ✓
36^{+69}		Intagningsbrunn som ovan st	1	40:-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				81 20
		Summa				885 -
						✓
$36^{+69}-38^{+53}$	184	**Dikesträckan L-M.**				
$36^{+69}-38$	131	Schaktning för tackt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m. l. m.	131	1.00	131 -	✓
$38-38^{+53}$	53	" " " .	53	1.50	79 50	✓
$69^{+69}-38^{+53}$	184	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	625	0.30	187 50	✓ 398 - ✓
38^{+53}		Intagningsbrunn som ovan .	1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				42 -
		Summa				480 -
						✓
$36^{+69}-39$						
$39-41^{+37}$	237	**Dikesträckan L-P.**				
$39-41^{+37}$	237	Schaktning för tackt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m. l. m.	237	2.00	474 -	✓
$39-41^{+37}$	237	12" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) "	237	3.50	829 50	✓ 1303 50 ✓
41^{+37}		Intagningsbassäng enl. ritning st.	1	80.-		80 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets till-				
		syn m. m. tillägges c:a 10%				136 50
		Summa				1520 -
						✓
$0-61$						
$61-62^{+10}$	110	**Dikessträckan P-Q.**				
$61-62^{+10}$	110	Schaktning för tackt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m. l. m.	110	1.50	165 -	✓
		överföres			165 -	
					✓	

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överför			165 -			
61+62+10	110	6" tegelrör, frakten inberäknad cl	375	0.40	150 -		315 -	
62+10		Intagningsbrunn som ovan "	1	40.-			40 -	
61		Dikesöga enligt ritning "	1	40.-			40 -	
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					40 -	
		Summa					435 -	
							V	
36+69=42 42-44+37	237	Dikessträckan I-O.						
42-44+37	237	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m.	237	0.80	189 60			
42-44+37	237	6" tegelrör, frakten inberäknad cl	805	0.40	322 -		511 60	
44+37		Intagningsbrunn som ovan "	1	40.-			40 -	
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					53 40	
		Summa					605 -	
							V	
35+35=45 45-47+50	250	Dikessträckan K-N.						
45-47+50	250	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m.	250	0.80	200 -			
45-47+50	250	5" tegelrör, frakten inberäknad cl	850	0.30	255 -		455 -	
47+50		Intagningsbrunn som ovan "	1	40.			40 -	
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					50 -	
		Summa					545 -	
							V	

1	2	3	4	5	6	7
2+95 - 56 56 - 57+70	170	**Dikessträckan Ba - R.**				
56 - 57+70	170	Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m. l. m.	170	1.20	204 -	
56 - 57+70	170	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	580	0.30	174 -	378 -
57+15, 57+70		Intagningsbrunnar enl. ritning st.	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%				42 -
		Summa				500 -
		Sammandrag.				
0 - 2+95	295	Dikessträckan A - Ba.				1125 -
2+95 - 5+80	285	" Ba - Bb.				1005 -
5+80 - 9+22	342	" Bb - C				1710 -
9+22 - 9+52	30	" C - D				950 -
9+52 - 10+80	128	" D - E				1310 -
10+80 - 15	490	" E - F				3340 -
10+80 - 30 30 - 33+36	336	" E - G				1195 -
9+52 - 48 48 - 55+44	744	" D - H				3475 -
55+44 - 58+44 58+44 - 60+26	186	" H - I				610 -
9+22 - 34 34 - 35+35	135	" C - K				890 -
35+35 - 35+69	134	" K - L				885 -
36+69 - 38+53	184	" L - M				480 -
36+69 - 39 39 - 41+37	237	" L - P				1520 -
0 - 61 61 - 62+10	110	" P - Q				435 -
36+69 - 42 42 - 44+37	237	" L - O				605 -
35+35 - 45 45 - 47+50	250	" K - N				545 -
2+95 - 56 56 - 57+70	170	" Ba - R				500 -
		Summa				19.880 -

Kvarnestad den 24 nov. 1930.

Lennart Holmström

Statens landbruksingenjör

Kostnadsfördelningslängd för "Kverrestad-Bollerups Stenkilledikes av år 1930"

Socken, by, hemman.	Registernummer.	Littera å kartan.	Kvarmantal.	Delägare.	Sökande.	Fastställings-värde. kr.	öre	Fördelningstal. %	Beräknad kostnad. kr.	öre	Fastställings-kostnad. kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
Kverrestads socken.												
S. Kverrestad	3[10]	Aa	3/40	Olof Henriksson		352	80	1.269	252	28	9	05
"	11[3]	Ab	1/6	Enke		1094	80	3.938	782	87	28	09
"	11[4]	Ac	1/6	Nils Andersson å n:r 7	säk	2525	60	9.084	1805	90	64	79
"	11[2]	Ad	1/6	Karlsbergs gård: Ola Nilsson Arr. Nils Olsson	säk	799	80	2.805	557	63	20	01
"	8[3]	Ae	64/140	Karlsbergs gård: Ola Nilsson Arr. Nils Olsson	säk	682	50	2.455	488	05	17	51
"	12[6]	Af	13/200	Karlsbergs gård: Ola Nilsson Arr: Nils Olsson	säk	315	-	1.133	225	24	8	09
Bollerups socken.												
Bollerup	1[54]	Ba	83/1000	Ola Nilsson å S. Kverrestad n:r 3		1087	80	3.913	777	20	27	91
"	1[41]	Bb	53/100	Karlsbergs gård: Ola Nilsson Arr: Nils Olsson	säk	18097	80	65.097	12.941	28	464	30
"	1[33]	Bc	3/50	Oskar Svensson		758	80	2.729	542	53	19	46
"	1[27]	Bd	3/50	Hilding Beijer		266	-	0.957	190	25	6	82
"	1[42]	Be	13/50	Lagmannen Tage Ludvig Sylvan landtmannainstitut Bollerups dir: Å Hovgaard		651	-	2.342	465	54	16	70
"	1[32]	Bf	3/50	Magnus Lindell		840	-	3.021	600	58	21	55
"	1[31]	Bg	1/20	Jöns Mårtensson		248	50	0.894	177	73	6	38
"	1[9]	Bh	1/8	Narratorps: Anders Nilsson		100	80	0.363	72	17	2	54
				Summa		27.801	20	100.000	19.880	-	713	24

Kverre—

Stad den 24 nov. 1930.
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Joh. Nilsson Måns Jönsson.

Bil. 6 .

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Södra Kverrestad i Kverrestads socken och Bollerup i Bollerups socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddike för torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Andersson för Södra Kverrestad n:o 11 4

Ola Nilsson för Södra Kverrestad n:o 8 3 ,11 2 ,12 6 och Bollerup n:o 1 41

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-Ba-Bb-C-D-E-F, E-G, D-H-I, C-K-L-M, K-N, L-O, L-P-Q, Ba-R.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning,d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1,5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde för och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättring-

en. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en avrinning av vid flod 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inmätt å marken och utgör:

i punkt	A	4 hektar
	0+62	5 "
	1+3	6 "
	Ba	14 "
	Bb	25 "
	7+84	33 "
	7+92	34 "
	C	86 "
	D	121 "
	E	136 "
	11+50	137 "
	12+25	139 "
	13+20	140 "
	13+25	141 "

i punkt	32+64	11 hektar
	G	7 "
	50+65	31 "
	51+20	29 "
	53+20	23 "
	H	15 "
	I	9 "
	K	51 "
	L	42 "
	M	6 "
	50+65	31 "
	51+20	29 "
	53+20	23 "
	H	15 "
	I	9 "
	K	51 "
	L	42 "
	M	6 "
	41+37	19 "
	O	5 "
	N	4 "
	O	10 "
	57+15	2.5 "
	R	1.5 "

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens uppdelning i avdelningar och hava för den skull uppsatt följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
1, Hela företaget	27801	20	19880	-	0	71.5
2, E-F+E-G	3777	90	4335	-	1	15
3, A-B-C-D-E-F+D-H-I+C-K-L-M+ +K-N+L-O+L-P-Q+Ba-R	24542	-	18685	-	0	76
4, D-E-F+E-G+D-H-I	11473	70	9930	-	0	86,5
5, A-Ba-Bb-C-D-E-F+E-G+C-K-L-M+K-N+ +L-O+L-P-Q+Ba-R	20549	10	15795	-	0	77
6, C-D-E-F+E-G+C-K-L-M+K-N+L-O+ +L-P-Q	21283	50	15540	-	0	73
7, A-Ba-Bb-C-D-E-F+E-G+D-H-I+ +Ba-R	17991	40	14270	-	0	79.4

Det framgår av denna utredning att dikningssamfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar och synemännen bestämma att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden som fin-

nas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Kverrestad-Bollerups Stenkillediken av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugosju /27/ kronor 80 öre;

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen,dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och rörmynning skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar.Brunnslocken skola hållas stängda.Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

S.Kverrestad den 24 nov. 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson Måns Jönsson

Bil 7.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Tverrestad-Bollerups Stenkilledike"
av år 1930"

socken och *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	14	0,50			7	
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	7	3,00	21	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 68 ar st.	84	0,36	30	24		
		har	57,425	0,54	31	-		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar st.	14	0,05		70		
		har	1,60	0,78	1	24		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad					88	18
		Överföres					95	18

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				95 18
		Avvägning:				
20/8-27/8	6/11	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	60	0,50	30 -	
		avvägda punkter ... st.	568	0,03	17 04	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	6	2,00	12 -	
		i annan mark ... „		5,00		107 04
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 60 ar, ... st.	98	0,07	6 86	
		... har	59,025	0,06	3 54	10 40
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	98	0,04		3 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för öviga kilometer ... st.	3	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	84	0,06	5 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	84	0,12	10 08	23 62
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4,3	3,50	15 05	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	10	0,25	2 50	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00	9 -	26 55
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
11		dagar ...	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ - „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2,3	6,00	13 80	
		2) „ „ över 20 „ ... „	2,-	10,00	20	33 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	107	0,03	3 21	4 21
		... Överföres				318 72

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					318	72
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
1		*b) vid förändring av befintligt avlopp* ... *„*	4,2	4,00	17	20		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
1		*c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* ...			19	88	37	08
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar ...		3,-				
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	568	0,01			5	68
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	14	0,30	4	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			6	20
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	9	3,00			27	-
27/10 · 24/11		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1,5	12,00			18	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
	8/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	-
	17/11	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *„*	1/4	12,00			3	-
	17/11	*utlopp för täckt ledning* ... *„*	1/4	12,00			3	-
		slamficka ... *„*		12,00				
		Summa kronor					430	68
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			7	-		
		övriga regalark blad ...			2	75		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*	98	0,10	9	80		
		... *har*	57.025	0,08	4	72		
		Överföres			24	27		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			24	27		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	63		
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 568	0,02	11	36		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	107	0,05	5	35	46	36
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*					
		befintligt vattendrag el. vall	*„*					
		nytt avlopp el. vall	*„*					
		ändring av befintligt avlopp	*„* 4.3	6.-	25	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2	50		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.*	3,00			38	30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„*	12,00			6	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 42	0,55			23	10
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						
		Summa kronor					113	76
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2		10	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					48	80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.					100	-
		Delgivning av Kallelser					10	-
		Summa kronor					168	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					430	68
		Lösen för kopior och avskrifter					113	76
		Övriga förrättningskostnader					168	80
		Summa kronor					713	24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads o Järrestads *häradsrätt.*

Kverrestad *den* 24 nov. *19*30

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Vivan Bongenhielm Hamma Olsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30613

Fore -

Stående utdrag av sync protokoll
med bilagor 1-7 in dimmeras.

Gunnar Lundström

171 ägda.

191
32

L 2*0541

DIARIE Nr 21055
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juni 1932 för "Kverrestad - Bollerup Stenkillediken av år 1930" i Kverrestads och Bollerups socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

2

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av elvatusensexhundrasjuttio (11.670) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sjutusenfemhundratio (7.510) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha 2 undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ordf. _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

11. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144331

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Södra Kvarnstad den 4 aug. 1932.

Nils Andersson

Att Lantbrukaren Nils Andersson a 1/2 7 S. Kvarnstad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, utvega:

Hilma Kraft

Adress Södra Kvarnstad 4-7.

N. Kraft

Adress S. Kvarnstad 4-7 Lunnarp

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juni 1932 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 1 september ***19*** 32.

Nils Andersson

Axel Forsström
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Sodk. 1/9 1932

191/32

DIARIE Nr 21056
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 Aug. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Kverrestad - Bollerup stenkillediken av år I930" i Kverrestads och Bollerups socknar av Kristianstad s län.

Planen fastställd den IO juni I932.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5IO kronor.

Lån från statens avdikningslånefond II670 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I933.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Andersson, Södra Kverrestad 7 pr Lunnarp.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kristianstad den 22 augusti I932.

statens lantbruksingenjör.



Kungl. Lantbruksstyrelsen.