

Kopia

Rörans vattenavledningsföretag av år 1930.

Likheten med den av
Kungl. Majt. den 14 okt.
1932 förklarade arrens
peacen intressen

Amund Kolmström

Förslag i 5 blad
till nygrävning av

RÖRÅN

för torrläggning av mark till
Gulastorp, Ignaberga, Attarp och Troedstorp
i Ignaberga socken samt
Röinge i Stoby socken av
Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930 av

Amund Kolmström

Statens lantbruksingenjör.


Blad 1.

Genom Kungl. Majt. 14 oktober 1932 förklarade till
officiell plan vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 november 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens begäran
Albert Smith.

Registernummer.

Ignaberga socken		
A	Gulastorp	13
B	"	42
C	"	52
D	"	64
E	"	63
F	"	914
G	"	910
H	"	99
I	"	97
K	"	76
L	"	72
M	"	515
N	"	42
O	"	532
P	Attarp	221
Q	"	213
R	"	126
S	Troedstorp	118
T	"	134
U	"	133
Stoby socken		
V	Röinge	av 61
X	"	86
Y	"	104
Z	"	105



Skala 1:4000



5-5548



Ar 536 Kristianstad
5.11.32

Kopia

Likhetens med den av
Kungl. Maj:ts den 14 okt
1932 förtämda ärendes-
pensen infögar
Svenner Stenmalm


Röråns vattenavledningsföretag av år 1930.

Blad 2.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 14 oktober 1932 fastställd till
afskriften vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 november 1932.
På Kungl. Lantmätarstyrelsens namn.
Albert Gustafsson

Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100



50548

5-0548 2

Ar 536 Kristianstad Srite

Kopierad.

Likheten med den av Kungl.
Maj:ten den 14 okt. 1932 fast-
ställda artens planer i öfver-
sikt.



Samart. vattenföretag

Röråns vattenavledningsföretag av år 1930.



Blad 3.

1789

CHARTER
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN 1937



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100



Quoten Kungl. Maj:ten värdiga
den 14 oktober 1932 fastställt till
afstämningen med artens planer.
Stockholm den 8 november 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens ägare.
Albert Smith.

5-0548 3

Ar 536 Kristianst
Smith

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 14 oktober 1932 fastställt till
afskrifvelsen med arbetets afslutande.

1932
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
14 JAN 1933

Utskriften den 8 november 1932
På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar
Albert Smith.

Blad 4.

Kopierat från den av
Kungl. Maj:ts den 14 oktober 1932 fastställda
afskrifvelsen med arbetets afslutande.

Röråns vattenavledningsföretag av år 1930.



Skala 1:100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

h. 536 Kristianstad
5 rit.

Smart Frodothius


Röråns vattenavledningsföretag av år 1930.

Blad 5.


Genom Röngh. Hög. värdiga hru
Den 14 oktober 1932 förskickad till
spårskålen vid arbetets utförande.

Flocken des 8. Novemb. 1932.
 Ps. Ringf. Randbrustschwamm signat.
 Albert Smith.

DIARIE Nr. 1783
K. LANTERKUSTYRELSEN
14 JAN 1933

[illegible]

Förslag till överläggningar vid punkterna 10^{1.23}, 13^{1.26}, 14^{1.23}, 15^{1.26}, 17^{1.23} och 23^{1.23}




Stålsäckslutning

276 cm } dekla och stakar
16 cm } 16 cm tjocklek
240 cm } fyll

För hela plattan gäller:

16 st. 16" m 30 fylla järn om 276 cm
20 " 16" m raka " " 240 cm
8 " 6" m " fylla järn om 400 cm



REF ID: A66005

L 5-0548

N 536 Kristianst
5 riter

Låna

den

Lbrstn 1

L 5*0548

1739

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JAN. 1933

178/32

Betänkande

Glomb.

rörande

lån o anslag av allmänna medel till

Röråns

vattenavledningsföretag


av år 1930.

Askrift

djurns Kungl. Maj:ts nådiga brev den
14 oktober 1932 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 november 1932
På Kungl. Lantbrukstypelins signar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i Rörans vattenav-
ledningsföretag av år 1930", som avser torr-
läggning av marker till Gulastorp, Ignaberga,
Attarp och Troedstorp i Ignaberga socken
samt Röinge i Stoby socken av Kristianstads
län, förklarat sig vilja söka lån och anslag
av allmänna medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande av rit-
ningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 30 sept. 1930 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/

Låne- och anslagssökande.

I förening /bil.B/ daterad den 25 jan. 1931 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Ändring i synehandlingarna.

Litt. K.M och O äges numera av Per Linderberg, vilken även underskrivit föreningshandlingen.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	88.005 har
äng	<u>25.902 "</u>
Summa	<u>113.907 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av d.s.k. Rörån samt dess biflöden vilkas dimensioner dock äro för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser Rörån samt de öppna bigrenarnas nygrävning och fördjupning samt delvis ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i den till syneprotokollet fogade värderingslängden till 64543.14 kronor samt själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogade kostnadsberäkningen till 58970 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Ignaberga-Attarps dikningsföretag av år 1925.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabella ,bilaga I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna utgå och framgår härav att lånet kan uppgå till 26984.47 kronor och bidraget till 27882.06 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 26985 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 27880 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad i mars 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i fem blad.



Isokru, by, krumman	Registreerimised	Lühiaja sümboolid	Maatal	Aegum nime m. m.
1	2	3	4	5
Igna kuga rodu				
Julas Toyp	13	A	7/16	Arel Nilsson
"	42	B	6/25	Plaku. Ar: Nils Maansson
"	52	C	1/3	Dmre
"	64	D	15/64	Nils Jansson
"	63	E	1/4	Johan B. Persson
"	914	F	16/800	Oscar Winqvist
"	910	G	29/192	Arel Nilsson
"	99	H	7/384	Gustaf Persson
"	97	I	19/512	Oscar Winqvist
"	76	K	am.	Per Lindberg
"	72	L	9/32	Lars Nilsson
Igna kuga	515	M	13/54	Jens Olsson
"	42	N	1/4	Per Lindberg
"	533	O	7/128	Dmre
Marp	221	P	49/480	Nils Persson

Inaden för

Aod. II		Aod. I		Lönar av vattenfall		Laga nym- förädlning		Bekän- skandet		Innunda bestnad		Relatio bestnad		Bidrag		Län	
lu.	öu.	lu.	öu.	lu.	öu.	lu.	öu.	lu.	öu.	lu.	öu.	Relatio bestnad	Relatio bestnad i % av bestnaden	lu.	öu.	lu.	öu.
13		14		15		16		17		18		19	20	21		22	
113	77					2	72	0	59	117	08	1.15	50.00	58	54	43	46
1599	78					38	06	8	34	1646	18	1.15	50.00	823	09	610	41
3036	28					72	27	15	84	3124	39	1.15	50.00	1562	20	1158	54
		544	98			12	96	2	84	560	78	1.55	50.00	280	39	81	93
						12	59	2	76	544	12	0.58	35.30	192	07	352	05
		3089	80			73	51	16	11	3179	42	1.55	50.00	1589	71	464	45
						13	90	3	05	601	05	0.58	35.30	212	17	388	88
		2308	44			34	93	12	04	2375	41	1.55	50.00	1187	71	346	99
2485	92					59	15	12	96	2558	03	1.15	50.00	1279	02	948	58
						42	35	9	28	1831	39	0.75	41.25	755	45	1075	94
616	15					14	66	3	21	634	02	1.15	50.00	317	01	235	15
						56	58	12	40	2446	97	0.75	41.25	1009	38	1437	59
				66	71	15	38	3	37	731	31	0.82	43.70	319	58	411	73
				25	25	4	52	0	99	221	07	0.66	38.10	84	23	136	84
3493	38			208	78	83	13	18	22	3803	51	1.21	50.00	1901	76	1228	54
				168	24	51	01	11	18	2373	79	0.66	38.10	904	41	1469	38
444	72			29	93	10	57	2	32	487	54	1.22	50.00	243	77	154	71
				21	64	4	99	1	09	237	20	0.82	43.70	103	66	133	54
				258	69	46	40	10	17	2265	60	0.66	38.10	863	19	1402	41
						0	55	0	12	23	52	0.58	35.30	8	30	15	22
		626	78			14	91	3	27	644	96	1.55	50.00	322	48	94	20
						32	37	7	10	1399	74	0.58	35.30	494	11	905	63
						5	61	1	23	242	80	1.06	50.00	121	40	106	60
				23	19	7	61	1	67	352	06	1.14	50.00	176	03	132	77
11790	00	6570	00	802	43	730	73	160	15	32401	94			14809	66	13335	54

1	2	3	4	5
Alfarp	2 ¹³	A	1/8	Harl Jonsson
"	126	R	1/200	Drum
Tredstogs	118	S	95/200	Albert Brughsson
"	134	T	5/48	Jens Mattell
"	133	U	3/32	Harl Gustafsson
<u>Hoby socken</u>				
Röringe	206'	V	201	Jon Jonsson
"	86	X	1/6	Jon Andersson
"	104	Y	1/8	Nils Wagnell
"	105	Z	3/16	Gustaf Persson

	Arb.						Bilnad	Sittlagen i hus						
	år		aug		Summa			Arb. I		Arb. II		Arb. III		
	lu.	ör.	lu.	ör.	lu.	ör.		lu.	ör.	lu.	ör.	lu.	ör.	
	6		7		8		9		10		11		12	
				0 25.5		0 25.5	102	-						
	2	62.5		0 49.5		3 12.0	1433	50						
	4	24.4		0 61.8		4 96.2	2720	74						
				2 30.5		2 30.5	362	32						
	1	05.8		0 31.1		1 36.9	933	48					528	77
	1	98.2		2 10.3		4 08.5	2054	16						
	1	47.3				1 47.3	1031	10					584	10
	2	30.1		0 49.0		2 79.1	1534	70						
	4	25.5				4 25.5	2227	60						
	3	80.5		0 08.3		3 88.8	2446	74	1779	76				
	0	67.2		0 31.8		0 99.0	552	16						
	4	97.4				4 97.4	3269	40	2377	99				
	1	11.0				1 11.0	888	-	645	85				
	0	42.0				0 42.0	336	-					190	31
	4	33.7				4 33.7	3130	30						
	6	04.9				6 04.9	3783	90					2143	36
	0	35.4		0 71.1		1 06.5	398	48						
	0	36.0				0 36.0	288	-	209	48				
	4	89.9				4 89.9	3443	10					1950	34
				0 41.2		0 41.2	40	28					22	85
	0	41.9		0 51.8		0 93.7	416	68						
				8 39.7		8 39.7	2401	44					1360	27
				1 14.0		1 14.0	228	-			235	96		
	0	53.4				0 53.4	308	80			319	59		
ömför	45	97.1		18 15.6		64 12.7	34330	88	5013	08	555	55	6780	00

	6		7		8		9		10		11		12	
överförl	45	97.1	18	15.6	64	12.7	34330	88	5013	08	555	55	6780	
	0	54.4			0	54.4	304	64			315	26		
			0	06.5	0	06.5	7	80			8	10		
	5	00.9	0	04.2	5	05.1	3600	24	2618	83				
	9	54.9	4	18.5	13	73.4	7391	96			7649	72		
	0	97.9	0	94.4	1	92.3	1048	94	762	98				
	3	60.8			3	60.8	2061	80			2133	67		
			1	03.0	1	03.0	750	-	545	56				
	1	10.1	0	03.2	1	13.3	722	46			747	70		
	13	37.4	0	32.2	13	69.6	8992	14	6540	78				
	4	21.9	0	10.7	4	32.6	2681	78	1950	71				
	1	41.7			1	41.7	923	50	671	79				
	2	23.4	1	01.9	3	25.3	1727	-	1256	27				
Summa	88	00.5	25	90.2	113	90.7	64543	14	19360	00	11410	00	6780	

Tabell 3, Kostnadsberäkning

Trumpling 90 öre

Silusgräsningen lod. I.

" " II

" " III

" " IV

" " V

Lösen av sabbfall

Laga synesförskningen

Kostnad för lån ö. anslag

Summa

~~19360~~	-		
~~11410~~	-		
~~6780~~	-		
~~11798~~	-		
~~6570~~	-	46071	-
		~~55910~~	-
		3060	-
1330	40		
291	60	1622	-
		~~50753~~	x/
		60592	-

Kristianstad i mars 1931.

Lemnart Holmström

Ståhus länshuvudman för

 x/ Andringen vidtegen i Kungl. Landhövudstyrelsen med stöd av för-
 sedda räkenskaper angående förteget.

 Vid arbetsplanens fortsättande har kostnaden för
 förteget beräknats till 50753 kronor

Stockholm den 8 november 1932

På Kungl. Landhövudstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 30 september 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Röråns vattenavledningsföretag av år 1930" och avseende torrläggning av mark till Gulastorp, Ignaberga, Attarp och Troedstorp i Ignaberga socken samt Röinge i Stoby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattandomstols kansli den 2 februari 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Röråns vattenavledningsföretag av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Attarp den 25 janl 1931.

Albert Bengtsson

Sven Andersson 3/112

äg. av 95/288 mtl. n:o 1 Troedstorp

äg. av Röinge ⁶ 8 ¹¹ 1/6 o 8

Sven Svensson

Gustaf Persson

arr. av n:o 6 Röinge

71/334 Gulastorp n:o 9 3/16

Oscar Winqvist

Röinge n:o 10

äg. av 119/512 och 161/800 mtl.

Lars Nilsson

Gulastorp n:o 9

äg. av 9/32 mtl.

Johan B.Svensson, Gulastorp 6

Nils Jönsson, Gulastorp

äg. av $1/4$ mtl.

$15/64$ mtl. n:o 6.

Nils Månsson, Gulastorp

Axel Nilsson, Gulastorp

arr. av $6/25 - 1/3$ mtl.d:o

äg. av n:o 1 $7/16$ mtl. och n:o 9¹⁰

Jöns Olsson

$29/192$ mtl.

$11/54$ mtl.n:o 5 Ignaberga

Nils Svensson

Per Linderberg äg. av $1/4$ mtl.

Attarp äg. av $49/480$

n:o 4 Rosenlund

Carl A.Gustafsson äg. av $3/32$

Josef E.Martell $5/48$ Troedstorp

Troedstorp

Karl Svensson Attarp

Nils Wagnell

äg. av $1/8$ mtl. Röinge

Å andra sidan förda namnteckningar

Bevittnas:

Anton Bengtsson

Allan Rossengren

Kantor, Hyby, Klågerup

Troedstorp

Förstånds avrop av
handlingar, förklarade och av
Kung. Majt. den 14 Nov 1902
förklarade avrättningen, vi-
dare.

Ummart Holmström

Lé

d

Lbrsir

1739

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 APR 1931

L 5*0548

7708

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 APR. 1931

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1931



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
dikning inom Gulastorp, Ignaberga,
Attarp och Troedstorp i Ignaberga
socken, samt Röinge i Stoby socken,
Kristianstads län.

År 1930 den 15 september inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Albert Bengtsson i Troedstorp
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneför-
rättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gulastorp, Igna-
berga, Attarp och Troedstorp i Ignaberga socken samt Röinge i Sto-
by socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till
sammanträde infunnit sig:

Albert Bengtsson, Troedstorp

Sven Andersson, Röingegården

Axel Nilsson, Gulastorp

Gustaf Persson, Röinge

Nils Månsson, Gulastorp

Nils Wagnell, Röinge

Oskar Winqvist, Gulastorp

Johan B. Svensson, "

Lars Nilsson, "

Nils Jönsson, "

Sven Svensson, Röinge boställe

Wiking Linderberg, Ignaberga

Jöns Olsson, Ignaberga,

Josef Martell, Troedstorp

Karl Svensson, Attarp

Karl Gustafsson, Troedstorp

Siri Martell i Troedstorp genom sin fader M.N.Martell i Troedstorp
enligt fullmakt bil. 1.

Såsom allmänt ombud: Herr Domänintendenten Nils Larsson enligt
förordnande bil. 2.

Såsom gode män: Theodor Jakobsson i Låreda och Nils Ekstrand, Ignaberga, vilka båda anlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och
dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lag-
enligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Det upplystes, att företaget berörde ett vattenfall, beläget
på Troedstorps ägor, Enligt uppgift av N.M. Martell ägdes detta fall
gemensamt av Troedstorps by litt. A-B och C, och fördelades ägande-

rätten enligt mantal av följande delägare:

Karl Gustafsson 1/36 mtl.

Albert Bengtsson 1/36 "

Anders Olsson, 1/36 "

Per Frännesson i Vinslöv 1/72 "

Anton Nilsson, 2/9 "

varvid han dock ej ville ansvara för riktigheten av angivna mantal.

Enligt förevisade skifteshandlingar av år 1822 den 20 november ingår i Troedstorps by följande skiften:

Litt. A 1/3 mtl.

" B 1/9 "

" C 2/9 "

" D 1/3 "

Av dessa skiften har N.M.Martell ägt litt. A. Enligt köpebrev den 28 dec. 1928 har Martell till Albert Bengtsson i Troedstorp sålt all vattenrätt i Rörån, som tillhör 7/480 mtl. litt. Aaa Troedstorp. Vid förfrågan därom förklarade Martell, att vid styckning av 1/3 mtl. litt. A Troedstorp all till litt. A hörande vattenrätt tillades lotten Aaa, 7/480 mtl. Den nuvarande ägaren av 7/480 mtl. Siri Martell förklarade vid därom framställd fråga, att hon, som numera ej ägde vattenrätt i Rörån, men däremot de hus m.m., som vid fallet kvarstode och använts vid vattenkraftens utnyttjande, ej gjorde anspråk på någon slags ersättning i anledning av fallets utrivning.

Albert Bengtsson meddelade, att han köpt hela fallet och gjorde
anspråk på detsamma för sina rättsinnehavares del.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att tvist om äganderätt ej får
utgöra hinder för förrättningsens vidare handläggning utan hänvisas
sakägarna att handlägga sådan i vanlig ordning.

§ 7.

Sakägarna beslöt att ersättning för jord, som åtgått till di-
kes utvidgande och till jordupplag ej skulle utgå

§ 8.

På den upprättade kartan angavs platsen för behövlige broar.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter
sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nö-
diga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme
att hållas å samma lokal tisdagen den 30 sept. 1930 kl. 1 e.m. till
vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme
att utgivas.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Ekstrand

Theodor Jakobsson

År 1930 den 30 sept.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Troedstorp
varvid följande sakägare inställde sig:

Nils Månsson, Gulastorp

Nils Jönsson, "

Johan B.Svensson, "

Oskar Winqvist, "

Lars Nilsson, "

Jöns Olsson, Ignaberga

Albert Bengtsson, Troedstorp

Josef Martell, "

Karl Gustafsson, "

Anton Nilsson, "

Anders Olsson, "

Per Frännasson, Vinslöv

Sven Andersson, Röinge

M.N.Martell, Troedstorp

Domänintendenten Nils Larsson

Ordföranden i Västra Göinge härads vägstyrelse, landstingsmannen

Håkan Håkansson i Björstorp;

såsom biträdande förrättningsman: stadsingenjören Ture Hagelthorn,

Kristianstad.

§ 11.

Det för stadsingenjören Ture Hagelthorn utfärdade förordnandet
samt ansökan därom upplästes /bil.4/.

§ 12.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot stadsingenjören Hagelthorn, ej heller visste sig denne stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 13.

Per Frännasson i Vinslöv samt Anton Nilsson i Troedstorp och Anders Olsson i Troedstorp gjorde anspråk på deläganderätt i vattenfallet, som skulle utrivas, och grundade detta anspråk därpå, att de ansågo fallet vara gemensamt för Troedstorps by.

§ 14.

Albert Bengtsson bestred att fallet ägdes gemensamt av delägarna i Troedstorp och gjorde anspråk på att hava köpt hela fallet av M.N. Martell.

§ 15.

M.N. Martell inlämnade ett köpeavtal med fordran att detta intogs i protokollet /bil.5/. På grund av dettas lydelse påyrkade Martell att vattnet skulle ledas den gamla vägen genom kvarnen.

§ 16.

Karl Gustafsson meddelade att han godkände M.N. Martell såsom sitt ombud vid förrättningen.

§ 17.

Efter överläggning meddelade M.N. Martell att han nu ändrade sitt i § 15 framställda yrkande därhän, att en rörledning av sextus rör skulle läggas från kanalen till det nuvarande vattningsstället och skulle rörmyningen i ån förläggas under medelvattenytan. Under

sådana förhållanden medgavs att kanalen lades enligt synemännens beslut. Rörledningen skulle gå genom vägen ut i fallet.

§ 18.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.6/, värderingsinstrument /bil.7/ kostnadsberäkning /bil.8/ och kostnadsfördelningslängder /bil. 9 och 10/.

§ 19.

Landstingsmannen Håkansson önskade ökning av vägtrummans längd till sex meter och meddelade att i så fall vägstyrelsen ville deltaga med 1/6 av kostnader för trumman.

§ 20.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.11/

§ 21.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två suppleanter. Till ordinarie medlemmar valdes Albert Bengtsson, Troedstorp, Sven Andersson, Röinge och Nils Månsson, Gulastorp. Till suppleanter valdes Lars Nilsson, Gulastorp, och Johan B. Svensson, Gulastorp.

§ 22.

Till ordförande valdes Albert Bengtsson, Troedstorp pr Attarp, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 23.

Till protokollet fogades räkning å förrättningsskostnaderna

/b11.12/.

§ 24.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ture Hagelthorn

Theodor Jakobsson

Nils Ekstrand

Bil. 1.

F U L L M A K T

för min fader M.N.Martell i Troedstorp att bevaka mina intresse i
kanaliseringen av Rörån.

Troedstorp den 13 september 1930.

Siri Martell

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av

Åke Haller

Armand Olsson

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen an-

gående dikning inom Gulastorp, Ignaberga, Attarp, Troedstorp och Röinge

får jag värdsamt meddela, att företaget berör kronoegendomarna Gulas-

torp n:o 4 och 5, arr. Nils Månsson, samt Röinge n:o 6, arr. Sven

Svensson, samt att sammanträde med sakägarna hålles hos lantbrukaren

Albert Bengtsson i Troedstorp måndagen den 15 september 1930 kl.10

Kristianstad den 30 sept. 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R E S O L U T I O N .

Översändes till domänintendenten Nils Larsson, som förordnas att vid i denna skrivelse omförmälda förrättning bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa. Kristianstad i landskontoret den 1 september 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Thom Ehrenborg

Bil. 3 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning för nygrävning av s.k. Rörån för torrläggning av mark till Ignaberga, Gulastorp, Attarp och Troedstorp i Ignaberga socken samt Röinge i Stoby socken. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Troedstorp den 8 mars 1929.

Albert Bengtsson

Axel Nilsson

Even Andersson

Gulastorp

Röingegården

Nils Månsson

Gustaf Persson

Gulastorp boställe

Nils Wagnell

Oskar Winqvist

Gulastorp

Johan B.Svensson

Carl Nilsson

Gulastorp

Gulastorp

Wiking Linderberg

Nils Jönsson

Ignaberga

Gulastorp

Jöns Olsson

n:o 5 Ignaberga

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens

lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna

i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti

bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa för-

rättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 10 april 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C.Rich. Lundberg

Bil. 4.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Vid handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående

dikning inom Troedstorp m.m. i Ignaberga socken har befunnits att fö-

retaget medför ^{riör}utläggning av vattenverk å Troedstorps ägor. Jag anhåller

därför vördsamt, att länsstyrelsen ville förordna sådan biträdande för-

rättningsman, som omnämnes i vattenlagens kap. 10 § 34, att närvara

vid förrättningen tisdagen den 30 sept. 1930 kl. 1 e.m., då sammanträ-

de hålles hos lantbrukaren Albert Bengtsson i Troedstorp.

Såsom lämplig förrättningsman vågar jag föreslå stadsingenjören

Th. Hagelthorn i Kristianstad, som vid åtskilliga tillfällen innehaft liknande uppdrag.

Kristianstad den 18 sept. 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 34 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen stadsingenjören Th. Hagelthorn i Kristianstad att för det i ansökanen omförmälda ändamål i egenskap av biträdande förrättningsman deltaga i den uti inneliggande ansökan omnämnda förrättning.

Kristianstads landskansli den 19 september 1930.

Joh. Nilsson

Josef Fischer

Bil. 5 .

Avskrift.

K Ö P E A V T A L

Jag M.N. Martell upplåter och försäljer härmed till lantbrukaren Albert Bengtsson i Troedstorp all den vattenfallsrätt i Rörån som tillhör mitt ägande hemman 7/480 mantal litt. Aaa Troedstorp⁵² i Ignaberga socken, emot en överenskommen köpesumma av tretusen /3.000/ kronor, att tillträdas och betalas den 1 mars 1928.

Därest fallet utgräves, skall strömmen gå i nu befintliga nya diket samt botten och strandkanter stensättas nedanför bron i avsikt att skydda såghuset från underminering och skada från vattnet.

Sälunda försält.

Troedstorp den 23 december 1928.

M.N.Martell

Säljare.

Till förestående försäljning lämnar jag mitt bifall.

Nelly Martell

Godkännes

Albert Bengtsson

Köpare.

Egenhändiga namnteckningarne bevittnas:

Axel Nilsson

Nils Månsson

Gulastorp, Hässleholm

Gulastorp, Hässleholm

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Igualuga socken</u> <u>Fulås by</u>	1 ³	A	7/16		<u>And Nilsson</u>
				1	äng, torvjord fri grus o sand
				2	" " " " " "
					<u>Summa</u>
<u>Do</u>	4 ²	B	6/25		<u>Platu. Ar. Nils Hansson</u>
				3	äng, torvjord fri grus o sand
				4	" " " " " "
				5	" " " " " "
				6	" " " " " "
				7	våg
				8	åker, torvjord fri grus o sand
				9	" " " " " "
				10	" " " " " "
				11	" " " " " "
				12	" " " " " "
				13	" " " " " "
				14	" " " " " "
					<u>Summa</u>
<u>Do</u>	5 ²	C	1/3		<u>Platu. Ar. Nils Hansson</u>
				15	åker, torvjord fri grus o sand
				16	" " " " " "
				17	" " " " " "
				18	" " " " " "
				19	" " " " " "
				20	" " " " " "
				21	" " " " " "
				22	" " " " " "
				23	" " " " " "
					överfries

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		0 14.8						600	88	80	1000	148	-	400	59	20
		0 10.7						600	64	20	1000	107	-	400	42	80
		0 25.5							153	-		255	-		102	-
		0 03.2						600	19	20	1000	32	-	400	12	80
		0 10.2						600	61	20	1000	102	-	400	40	80
		0 19.3						600	115	80	1000	193	-	400	77	20
		0 16.8						700	117	60	1000	168	-	300	50	40
						0 03.2										
		0 29.8						800	238	40	1000	298	-	200	59	60
		0 20.0						800	160	-	1000	200	-	200	40	-
		0 75.3						400	301	20	1000	753	-	600	451	80
		0 37.1						500	185	50	1000	371	-	500	185	50
		0 40.4						400	161	60	1000	404	-	600	242	40
		0 43.2						600	259	20	1000	432	-	400	172	80
		0 16.7						400	66	80	1000	167	-	600	100	20
		2 62.5	0 49.5			0 03.2			1686	50		3120	-		1433	50
		0 25.3						300	75	90	1000	253	-	700	177	10
		0 17.8						500	89	-	1000	178	-	500	89	-
		0 14.1						700	98	70	1000	141	-	300	42	30
		0 03.0						800	24	-	1000	30	-	200	6	-
		0 19.9						600	119	40	1000	199	-	400	79	60
		0 42.1						400	168	40	1000	421	-	600	252	60
		0 70.0						300	210	-	1000	700	-	700	490	-
		0 15.9						300	47	70	1000	159	-	700	111	30
		0 19.8						300	59	40	1000	198	-	700	138	60
		2 27.9							892	50		2279	-		1386	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>örefors</i>
				24	<i>äker, lövjord fri grus o sand</i>
				25	<i>"</i> <i>so</i>
				26	<i>"</i> <i>so</i>
				27	<i>"</i> <i>so</i>
				28	<i>"</i> <i>so</i>
				29	<i>"</i> <i>so</i>
				30	<i>"</i> <i>so</i>
				31	<i>"</i> <i>so</i>
				32	<i>"</i> <i>so</i>
				33	<i>äng</i> <i>so</i>
				34	<i>äker</i> <i>so</i>
				35	<i>"</i> <i>so</i>
				36	<i>backe</i>
				37	<i>äker</i> <i>so</i>
				38	<i>betesmark</i> <i>so</i>
				39	<i>"</i> <i>so</i>
				40	<i>"</i> <i>so</i>
				41	<i>"</i> <i>so</i>
				42	<i>backe</i>
				43	<i>betesmark</i> <i>so</i>
				44	<i>"</i> <i>so</i>
				45	<i>backe</i>
				46	<i>betesmark</i> <i>so</i>
					<i>Summa</i>
<i>Julasberg</i>	<i>64</i>	<i>D</i>	<i>15/64</i>		<i>Vib försam</i>
				47	<i>backe</i>
				48	<i>betesmark, lövjord fri grus o sand</i>
				49	<i>"</i> <i>so</i>
					<i>örefors</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2279								892 50			2279 -				1386 50	
0176								300	52 80		1000	176 -		700	123 20	
0181								300	54 30		1000	181 -		700	126 70	
0116								400	46 40		1000	116 -		600	69 60	
0138								400	55 20		1000	138 -		600	82 80	
0118								400	47 20		1000	118 -		600	70 80	
0108								400	43 20		1000	108 -		600	64 80	
0090								700	63 -		1000	90 -		300	27 -	
0110								700	77 -		1000	110 -		300	33 -	
0150								700	105 -		1000	150 -		300	45 -	
	0018							420	7 56		600	10 80		180	3 24	
0129								500	64 50		1000	129 -		500	64 50	
0209								600	125 40		1000	209 -		400	83 60	
						0207										
0540								400	216 -		1000	540 -		600	324 -	
	0600							240	144 -		600	360 -		360	216 -	
	0521							40	20 84		200	104 20		160	83 36	
	0108							100	10 80		200	21 60		100	10 80	
	0420							40	16 80		200	84 -		160	67 20	
						0218										
	0428							40	17 12		200	85 60		160	68 48	
	0442							40	17 68		200	88 40		160	70 72	
						0110										
	0386							40	15 44		200	77 20		160	61 76	
4344	2923					0535			2092 74			5175 80			3083 06	
						0475										
	0060							80	4 80		200	12 -		120	7 20	
	0311							120	37 32		400	124 40		280	87 08	
	0371					0475			42 12			136 40			94 28	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigrensnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					örefors
				50	behusmark
				51	åker, torvrid fri grus ö sand
				52	" D ^o
				53	" D ^o
				54	" D ^o
				55	" D ^o
				56	" D ^o
				57	" D ^o
				58	" D ^o
				59	behusmark D ^o
				60	" D ^o
				61	" D ^o
				62	" D ^o
				63	" D ^o
				64	backe
				65	väg mup.
				66	" mup.
				67	backe
					Summa
Gulasboyp	63	E	1/4		John B. Svensson
				68	backe
				69	åker, torvrid fri grus ö sand
				70	" D ^o
				71	äng D ^o
				72	åker D ^o
				73	äng D ^o
				74	åker D ^o
				75	" D ^o
					örefors

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 37.1				0 47.5			42 12			136 40			94 28	
		0 34.8						120	41 76		400	139 20		280	97 44	
0 12.0								200	24 -		1000	120 -		800	96 -	
0 18.0								200	36 -		1000	180 -		800	144 -	
0 23.8								200	47 60		1000	238 -		800	190 40	
0 52.0								200	104 -		1000	520 -		800	416 -	
0 52.8								300	158 40		1000	528 -		700	369 60	
0 35.8								200	71 60		1000	358 -		800	286 40	
0 62.8								200	125 60		1000	628 -		800	502 40	
0 46.8								200	93 60		1000	468 -		800	374 40	
		0 27.5						160	44 -		400	110 -		240	66 -	
		0 22.0						160	35 20		400	88 -		240	52 80	
		0 34.2						160	54 72		400	136 80		240	82 08	
		0 24.8						120	29 76		400	99 20		280	69 44	
		0 61.0						160	97 60		400	244 -		240	146 40	
						0 04.8										
						0 06.0										
						0 04.0										
						0 11.8										
3 04.0	2 41.4					0 74.1			1005 96			3993 60			2987 64	
						0 10.0										
0 03.5								700	24 50		1000	35 -		300	10 50	
0 12.0								500	60 -		1000	120 -		500	60 -	
	0 10.0							160	16 -		400	40 -		240	24 -	
0 44.6								400	178 40		1000	446 -		600	267 60	
	0 39.0							160	62 40		400	156 -		240	93 60	
0 59.0								300	177 -		1000	590 -		700	413 -	
1 11.0								400	444 -		1000	1110 -		600	666 -	
2 30.1	0 49.0					0 10.0			962 30			2497 -			1534 70	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				76	överfört åker, lövjord på grus i sand
				77	äng, förbättras ej
					Summa
<u>Julas Larp</u>	<u>914</u>	<u>F</u>	<u>16/800</u>		<u>Oscar Winqvist</u>
				78	backe
				79	åker, lövjord på grus i sand
				80	" so
				81	" so
				82	" so
				83	" so
				84	backe
				85	"
				86	åker so
				87	" so
				88	" so
				89	" so
				90	" so
				91	väg miip.
				92	åker so
				93	backe
				94	åker so
					Summa
<u>so</u>	<u>910</u>	<u>G</u>	<u>29/192</u>		<u>Per Nilsson</u>
				95	äng, lövjord på grus i sand
				96	åker so
				97	" so
				98	" so
				99	äng so
				100	åker so
					överfört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
230.1	0490		010.0		962 30		2497 -		1534 70							
147.3				300	441 90	1000	1473 -	700	1031 10							
			012.0													
377.4	0490		022.0		1404 20		3970 -		2565 80							
			005.8													
013.8				600	82 80	1000	138 -	400	55 20							
042.8				300	128 40	1000	428 -	700	299 60							
023.0				600	138 -	1000	230 -	400	92 -							
039.3				400	157 20	1000	393 -	600	235 80							
012.8				700	89 60	1000	128 -	300	38 40							
			062.8													
			026.0													
068.0				500	340 -	1000	680 -	500	340 -							
042.7				600	256 20	1000	427 -	400	170 80							
031.8				400	127 20	1000	318 -	600	190 80							
008.2				700	57 40	1000	82 -	300	24 60							
047.8				400	191 20	1000	478 -	600	286 80							
			002.2													
060.6				300	181 80	1000	606 -	700	424 20							
			086.0													
034.7				800	277 60	1000	347 -	200	69 40							
425.5			182.8		2027 40		4255 -		2227 60							
	031.8			80	25 44	400	127 20	320	101 76							
005.0				700	35 -	1000	50 -	300	15 -							
062.2				300	186 60	1000	622 -	700	435 40							
031.6				300	94 80	1000	316 -	700	221 20							
	006.0			200	12 -	400	24 -	200	12 -							
105.8				300	317 40	1000	1058 -	700	740 60							
204.6	037.8				671 24		2197 20		1525 96							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				101	äug, lövrid fri grus o sand ^{öven för}
				102	väg ^{mips}
				103	äker ^{so}
				104	" ^{so}
				105	backe
				106	äker ^{so}
				107	" ^{so}
				108	" ^{so}
				109	" ^{so}
					<u>Summa</u>
<u>Gulas Lops</u>	<u>99</u>	<u>II</u>	<u>71/384</u>		<u>Gustaf Persson</u>
				110	äker, lövrid fri grus o sand
				111	" ^{so}
				112	" ^{so}
				113	" ^{so}
				114	" ^{so}
				115	" ^{so}
				116	" ^{so}
				117	" ^{so}
					<u>Summa</u>
<u>Gulas Lops</u>	<u>97</u>	<u>I</u>	<u>119/512</u>		<u>Omar Wingqvist</u>
				118	äker, lövrid fri grus o sand
				119	" ^{so}
				120	" ^{so}
				121	" ^{so}
				122	" ^{so}
				123	" ^{so}
				124	" ^{so}
					<u>öven för</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
2 04.6	0 37.8								671	24		2197	20		1525	96
	0 02.3							120	2	76	400	9	20	280	6	44
						0 06.6										
0 61.0								300	183	-	1000	610	-	700	427	-
0 55.6								500	278	-	1000	556	-	500	278	-
						0 07.3										
0 34.0								500	170	-	1000	340	-	500	170	-
0 28.0								500	140	-	1000	280	-	500	140	-
0 37.8								300	113	40	1000	378	-	700	264	60
0 26.7								300	80	10	1000	267	-	700	186	90
4 47.7	0 40.1					0 13.9			1638	50		4637	40		2998	90
0 30.0								600	180	-	1000	300	-	400	120	-
0 55.5								400	222	-	1000	555	-	600	333	-
0 28.8								600	172	80	1000	288	-	400	115	20
0 75.5								400	302	-	1000	755	-	600	453	-
0 80.3								300	240	90	1000	803	-	700	562	10
0 34.8								200	69	60	1000	348	-	800	278	40
0 60.2								200	120	40	1000	602	-	800	481	60
1 32.3								300	396	90	1000	1323	-	700	926	10
4 97.4									1704	60		4974	-		3269	40
0 54.0								200	108	-	1000	540	-	800	432	-
0 57.0								200	114	-	1000	570	-	800	456	-
0 84.0								200	168	-	1000	840	-	800	672	-
1 22.8								300	368	40	1000	1228	-	700	859	60
0 64.8								300	194	40	1000	648	-	700	453	60
0 37.9								300	113	70	1000	379	-	700	265	30
0 14.0								400	56	-	1000	140	-	600	84	-
4 34.5									1122	50		4345	-		3222	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					över först
				125	åker, lövsjöd på grus o sand
				126	" do
				127	" do
				128	" do
				129	backe
				130	väg mips
				131	backe
				132	"
					<u>Summa</u>
<u>Gulastorp</u>	<u>76</u>	<u>H</u>	<u>aos</u>		<u>Viking, Linderberg</u>
				133	åker, lövsjöd på grus o sand
				134	äng do
				135	" do
				136	åker do
				137	" do
				138	" do
				139	" do
				140	backe
				141	åker do
				142	" do
				143	" do
				144	" do
				145	" do
				146	" do
				147	" do
				148	" do
				149	" do
				150	" do
					över först

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
434.5									1122	50		4345	-		3222	50
017.8								400	71	20	1000	178	-	600	106	80
050.0								200	100	-	1000	500	-	800	400	-
034.2								200	68	40	1000	342	-	800	273	60
050.2								300	150	60	1000	502	-	700	351	40
						023.5										
						008.0										
						010.5										
						034.0										
586.7						076.0			1512	70		5867	-		4354	30
014.8								400	59	20	1000	148	-	600	88	80
	038.6							120	46	32	400	154	40	280	108	08
	032.5							160	52	-	400	130	-	240	78	-
020.6								400	82	40	1000	206	-	600	123	60
088.6								400	354	40	1000	886	-	600	531	60
033.2								500	166	-	1000	332	-	500	166	-
056.8								500	284	-	1000	568	-	500	284	-
						003.5										
021.2								600	127	20	1000	212	-	400	84	80
014.2								500	71	-	1000	142	-	500	71	-
015.0								600	90	-	1000	150	-	400	60	-
086.2								400	344	80	1000	862	-	600	517	20
020.6								400	82	40	1000	206	-	600	123	60
062.0								200	124	-	1000	620	-	800	496	-
067.6								300	202	80	1000	676	-	700	473	20
071.6								300	214	80	1000	716	-	700	501	20
051.3								300	153	90	1000	513	-	700	359	10
016.6								300	49	80	1000	166	-	700	116	20
640.3	071.1					003.5			2505	02		6687	40		4182	38

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					iseför
				151	väg
<u>Sulasby</u>	72	I	9/32		Lars Nilsson <u>summa</u>
				152	äker, torvjord på grus ö sand
				153	"
				154	"
				155	"
				156	"
				157	"
				158	"
				159	"
				160	"
				161	"
				162	"
				163	"
				164	"
				165	"
				166	"
				167	backe
				168	"
					<u>summa</u>
<u>Squabuga</u>	515	M	13/54		Jens Olsson
				169	äker, torvjord på grus ö sand
				170	äng
				171	äker
				172	äng
				173	"
				174	"
					iseför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan dugtig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6 40.3		0 71.1				0 03.5			2505	02		6687	40		4182	38
						0 12.0										
6 40.3		0 71.1				0 15.5			2505	02		6687	40		4182	38
0 53.8								300	161	40	1000	538	-	700	376	60
0 36.0								200	72	-	1000	360	-	800	288	-
0 74.2								100	74	20	1000	742	-	900	667	80
0 54.7								200	109	40	1000	547	-	800	437	60
0 13.4								300	40	20	1000	134	-	700	93	80
0 22.6								300	67	80	1000	226	-	700	158	20
0 20.0								300	60	-	1000	200	-	700	140	-
0 25.0								300	75	-	1000	250	-	700	175	-
0 23.5								400	94	-	1000	235	-	600	141	-
0 23.5								400	94	-	1000	235	-	600	141	-
0 24.3								400	97	20	1000	243	-	600	145	80
0 19.8								400	79	20	1000	198	-	600	118	80
0 18.2								600	109	20	1000	182	-	400	72	80
0 73.3								300	219	90	1000	733	-	700	513	10
0 42.6								400	174	40	1000	436	-	600	261	60
						0 05.3										
						0 56.0										
5 25.9						0 61.3			1527	90		5259	-		3731	10
0 21.7								200	43	40	1000	217	-	800	173	60
		0 06.0						60	3	60	200	12	-	140	8	40
0 20.2								200	40	40	1000	202	-	800	161	60
		0 01.0						60	0	60	200	2	-	140	1	40
		0 44.8						40	17	92	200	89	60	160	71	68
		0 12.2						60	7	32	200	24	40	140	17	08
0 41.9		0 64.0							113	24		547	-		433	76

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförs
				175	bache
				176	"
				177	äng, lövrid på grus ö sand
					Summa
<u>Ignaberga</u>	<u>42</u>	<u>N</u>	<u>14</u>		<u>Vikung Lindenberg</u>
				178	bache
				179	äng, lövrid på grus ö sand
				180	" D ^o
				181	" D ^o
				182	" D ^o
				183	" D ^o
				184	" D ^o
				185	" D ^o
				186	" D ^o
				187	" D ^o
				188	" D ^o
				189	" D ^o
				190	" D ^o
				191	" D ^o
				192	" D ^o
				193	väg
				194	äng
				195	"
				196	"
				197	"
				198	"
				199	"
				200	"
					överförs

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
041.9		064.0							113	24		547	-		433	76
						008.8										
						006.2										
		029.0						120	34	80	200	58	-	80	23	20
041.9		093.0				015.0			148	04		605	-		456	96
						030.3										
		197.0						100	197	-	200	394	-	100	197	-
		024.0						120	28	80	400	96	-	280	67	20
		004.8						160	7	68	400	19	20	240	11	52
		013.8						180	24	84	600	82	80	420	57	96
		010.8						180	19	44	600	64	80	420	45	36
		028.3						180	50	94	600	169	80	420	118	86
		018.0						180	32	40	600	108	-	420	75	60
		023.5						180	42	30	600	141	-	420	98	70
		023.2						180	41	76	600	139	20	420	97	44
		026.0						180	46	80	600	156	-	420	109	20
		028.0						180	50	40	600	168	-	420	117	60
		023.8						180	42	84	600	142	80	420	99	96
		027.9						180	50	22	600	167	40	420	117	18
		011.2						120	13	44	400	44	80	280	31	36
						009.0										
		022.8						180	41	04	600	136	80	420	95	76
		020.0						180	36	-	600	120	-	420	84	-
		020.0						180	36	-	600	120	-	420	84	-
		019.2						180	34	56	600	115	20	420	80	64
		023.2						180	41	76	600	139	20	420	97	44
		019.0						180	34	20	600	114	-	420	79	80
		022.8						180	41	04	600	136	80	420	95	76
		607.3				039.3			913	46		2775	80		1862	34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförs
				201	äng, lövsjöd på grus ö sand
				202	" D ^o
				203	" D ^o
				204	" D ^o
				205	" D ^o
					Summa
<u>Lgnabuga</u>	<u>532</u>	<u>O</u>	<u>7/128</u>		<u>Vikning Linderberg</u>
				206	äng, lövsjöd på grus ö sand
					Summa
<u>Alfarp</u>	<u>221</u>	<u>P</u>	<u>49/480</u>		<u>Vilb Lennström</u>
				207	backe
				208	åker, lövsjöd på grus ö sand
				209	" D ^o
					Summa
<u>Alfarp</u>	<u>213</u>	<u>A</u>	<u>1/8</u>		<u>Karl Lennström</u>
				210	åker, mylla på grus ö sand
					Summa
<u>Alfarp</u>	<u>126</u>	<u>R</u>	<u>1/200</u>		<u>Karl Lennström</u>
				211	äng, mylla på grus ö sand
					Summa
<u>Fredstorp</u>	<u>118</u>	<u>S</u>	<u>95/288</u>		<u>Albert Bengtsson</u>
				212	äng, lövsjöd på grus ö sand
				213	" D ^o
				214	" D ^o
				215	" D ^o
				216	" D ^o
				217	backe
				218	åker D ^o
					överförs

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		6 07.3				0 39.3			913	46		2775	80		1862	34
		030.6						180	55	08	600	183	60	420	128	52
		057.5						160	92	-	400	230	-	240	138	-
		062.0						80	50	40	200	126	-	120	75	60
		037.5						120	45	-	400	150	-	280	105	-
		043.8						90	39	42	300	131	40	210	91	98
		8 39.7				0 39.3			1195	36		3596	80		2401	44
		114.0						200	228	-	400	456	-	200	228	-
		114.0							228	-		456	-		228	-
						0 59.2										
		011.6						500	58	-	1000	116	-	500	58	-
		041.8						400	167	20	1000	418	-	600	250	80
		053.4				0 59.2			225	20		534	-		308	80
		054.4						240	130	56	800	435	20	560	304	64
		054.4							130	56		435	20		304	64
		006.5						80	5	20	200	13	-	120	7	80
		006.5							5	20		13	-		7	80
		034.9						120	41	88	200	69	80	80	27	92
		065.2						200	130	40	400	260	80	200	130	40
		051.2						200	102	40	400	204	80	200	102	40
		068.0						210	142	80	700	476	-	490	333	20
		055.7						280	155	96	700	389	90	420	233	94
						0 20.8										
		050.0						500	250	-	1000	500	-	500	250	-
		050.0	275.0			0 20.8			823	44		1901	30		1077	86

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	7
				219	åker, torvrid på grus o sand	örefält
				220	"	Do
				221	väg	sup.
				222	äng	Do
				223	bäcke	
				224	"	
				225	"	
				226	åker	Do
				227a	"	Do
				227b	"	Do
				228	"	Do
				229	bäcke	
				230	"	
				231a	åker	Do
				231b	"	Do
				232	"	Do
				233	"	Do
				234	bäcke	
				235	"	
				236	åker	Do
				237	"	Do
				238	"	Do
				239	"	Do
				240	"	Do
				241	äng	Do
				242	"	Do
				243	bäcke	
				244	"	
				245	"	
				246	"	örefält

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 50.0	2 75.0		0 20.8		8 23 44		19 01 30		10 77 86							
0 29.2				3 00	8 7 60	10 00	2 92 -	7 00	2 04 40							
2 75.0				2 00	5 50 -	10 00	2 75 0 -	8 00	2 20 0							
			0 18.2													
	0 31.3			1 00	31 30	2 10	62 60	1 00	31 30							
			0 15.0													
			0 20.0													
			0 07.8													
1 18.0				3 00	3 54 -	10 00	11 80 -	7 00	8 26 -							
0 89.0				5 00	4 45 -	10 00	8 90 -	5 00	4 45 -							
0 10.0				7 00	7 0 -	10 00	1 00 -	3 00	3 0 -							
0 18.2				5 00	91 -	10 00	1 82 -	5 00	91 -							
			0 16.3													
			0 90.0													
0 38.6				5 00	1 93 -	10 00	3 86 -	5 00	1 93 -							
0 30.0				3 00	90 -	10 00	3 00 -	7 00	2 10 -							
0 32.2				2 00	64 40	10 00	3 22 -	8 00	2 57 60							
0 43.0				4 00	1 72 -	10 00	4 30 -	6 00	2 58 -							
			0 09.2													
			0 39.0													
0 72.0				3 00	21 6 -	10 00	7 20 -	7 00	5 04 -							
0 28.5				6 00	1 71 -	10 00	2 85 -	4 00	11 4 -							
0 39.2				6 00	2 35 20	10 00	3 92 -	4 00	1 56 80							
0 70.0				3 00	21 0 -	10 00	7 00 -	7 00	4 90 -							
0 12.0				3 00	36 -	10 00	1 20 -	7 00	84 -							
	0 28.4			1 60	45 44	4 00	113 60	2 40	68 16							
	0 83.8			1 20	1 00 56	3 00	2 51 40	1 80	1 50 84							
			0 10.6													
			0 79.0													
			0 27.5													
			0 16.7													
9 54.9	4 18.5		3 70.1		39 85 94		113 77 90		73 91 96							

1	2	3	4	5	6	7
Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
						översikt
				247	bäcke	
				248	äker, lövsjöd på grus ö sand	
				249	"	do
				250	"	do
				251	"	do
				252	"	do
				253	"	do
				254	äug	do
				255	bäcke	
				256	"	
						Summa
<u>Troedsby</u>	<u>134</u>	<u>T</u>	<u>5/48</u>		<u>prof. Markell</u>	
				257	bäcke	
				258		
				259	äker, lövsjöd på grus ö sand	
				260	"	do
				261	"	do
				262	"	do
				263	"	do
				264	"	do
				265	bäcke	do
				266	äug	do
				267	äker, mylla på sand	
				268	"	do
				269	äug	do
				270a	"	do
				270b	"	do
				271a	äker	do
				271b	äug	do
				272a	"	do
				272b	"	do
				272c	"	do
						översikt

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
954.9	418.5					370.1			3985	94		11377	90		7391	96
						0225										
040.6								700	284	20	1000	406	-	300	121	80
073.0								400	292	-	1000	730	-	600	438	-
102.8								200	205	60	1000	1028	-	800	822	40
101.0								200	202	-	1000	1010	-	800	808	-
162.5								200	325	-	1000	1625	-	800	1300	-
021.0								500	105	-	1000	210	-	500	105	-
	0042							280	11	76	400	16	80	120	5	04
						0152										
						0275										
1455.8	422.7					436.3			5411	50		16403	70		10992	20
						0312										
						0160		700	309	40	1000	442	-	300	132	60
044.2								300	236	40	1000	788	-	700	551	60
078.8								400	585	20	1000	1463	-	600	877	80
146.3								400	178	80	1000	447	-	600	268	20
044.7								700	168	-	1000	240	-	300	72	-
024.0								300	68	40	1000	228	-	700	159	60
022.8						0425		240	81	60	400	136	-	160	54	40
	0340							300	138	60	1000	462	-	700	323	40
046.2								100	30	50	1000	305	-	900	274	50
030.5								40	6	16	400	61	60	360	55	44
	0154							40	10	60	400	106	-	360	95	40
	0265							40	0	80	400	8	-	360	7	20
	0020							100	1	11	80	118	-	900	106	20
011.8								60	0	60	600	6	-	540	5	40
	0010							120	8	40	600	42	-	480	33	60
	0070							120	2	40	600	12	-	480	9	60
	0020							120	1	20	600	6	-	480	4	80
	0010															
449.3	088.9					089.7			1838	86		4870	60		3031	74

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				273	äker, mylla fri sand ömfrit
				274	äng S
				275	backe
				276	"
					Summa
<u>Froedstorp</u>	133	U	3/32		Karl Gustafsson
				277	äng, dygjed fri sand S
				278	" S
				279	" S
				280	" S
				281	" , mylla fri sand
				282	backe
				283	äng, dygjed fri grus o sand
				284	äker S
				285	" S
				286	" S
				287	väg mip.
					Summa
<u>Stoby socken</u>					
<u>Rönne</u>	206'	V	201		Jonas Jonsson
				288	äker, mylla fri grus o sand
				289	backe
				290	äker, dygjed fri grus o sand
				291	" S
				292	" S
				293	" S
				294	" S
				295	" S
				296	" S
					ömfrit

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
4 49.3	0 88.9					0 89.7		1838	86		4870	60			3031	74
0 09.4								300	28	20	1000	94	-	700	65	80
	0 05.5							160	8	80	400	22	-	240	13	20
						0 09.4										
						0 03.6										
4 58.7	0 94.4					1 02.7		1875	86		4986	60			3110	74
								100	37	-	1000	370	-	900	333	-
	0 37.0							100	33	-	1000	330	-	900	297	-
	0 33.0							120	10	80	600	54	-	480	43	20
	0 09.0							80	12	40	400	62	-	320	49	60
	0 15.5							80	6	80	400	34	-	320	27	20
	0 08.5															
						0 11.0										
	0 03.2							240	7	68	400	12	80	160	5	12
0 14.5								300	43	50	1000	145	-	700	101	50
0 11.6								560	64	96	800	92	80	240	27	84
0 84.0								300	252	-	1000	840	-	700	588	-
						0 16.0										
1 10.1	1 06.2					0 27.0		468	14		1940	60			1472	46
0 43.0								160	68	80	800	344	-	640	275	20
						0 83.0										
0 58.3								500	291	50	1000	583	-	500	291	50
0 18.2								700	127	40	1000	182	-	300	54	60
0 81.6								400	326	40	1000	816	-	600	489	60
0 85.4								300	256	20	1000	854	-	700	597	80
0 80.0								100	80	-	1000	800	-	900	720	-
1 03.2								200	206	40	1000	1032	-	800	825	60
0 92.5								300	277	50	1000	925	-	700	647	50
5 62.2						0 83.0		1634	20		5536	-			3901	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				297	åker, lövjord prägrus ö sand överfört
				298	äng D:
				299	åker D:
				300	" D:
				301	" D:
				302	" D:
				303	backe
				304	åker D:
				305	äng D:
				306	" D:
				307	åker D:
				308	backe
				309	väg nyp
				310a	åker D:
				310b	" D:
					Summa
Röinge	86	X	16		Peter Andersson
				311	åker, lövjord prägrus ö sand
				312	" D:
				313	" D:
				314	äng D:
				315	åker D:
				316	" D:
				317	väg nyp
				318	åker D:
				319	" D:
					Summa
Röinge	104	Y	18	-	Nils Wagnell
				320	åker, lövjord prägrus ö sand överfört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
5622						083.0		1634	20		5536	-		3901	80	
023.8								700	166	60	1000	238	-	300	71	40
	0 01.5							140	2	10	200	3	-	60		90
077.0								500	385	-	1000	770	-	500	385	-
096.6								200	193	20	1000	966	-	800	772	80
100.0								80	80	-	800	800	-	720	720	-
053.0								200	106	-	1000	530	-	800	424	-
						035.5										
122.8								200	245	60	1000	1228	-	800	982	40
	015.2							280	42	56	400	60	80	120	18	24
	015.5							280	43	40	400	62	-	120	18	60
052.0								300	156	-	1000	520	-	700	364	-
						055.5										
						009.0										
111.0								300	333	-	1000	1110	-	700	777	-
139.0								600	834	-	1000	1390	-	400	556	-
1337.4	032.2					183.0		4221	66		13213	80		8992	14	
058.2								500	291	-	1000	582	-	500	291	-
033.3								700	233	10	1000	333	-	300	99	90
022.4								700	156	80	1000	224	-	300	67	20
	010.7							60	6	42	200	21	40	140	14	98
027.5								400	110	-	1000	275	-	600	165	-
059.8								300	179	40	1000	598	-	700	418	60
						002.0										
080.2								200	160	40	1000	802	-	800	641	60
140.5								300	421	50	1000	1405	-	700	983	50
421.9	010.7					002.0		1558	62		4240	40		2681	78	
064.6								300	193	80	1000	646	-	700	452	20
064.6									193	80		646	-		452	20

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
				321	öven fört åker, torvjord på grus o sand
				322	"
					<u>Summa</u>
Rönne	10 ⁵	L	3/16		Gustaf Persson
				323	åker, torvjord på grus o sand
				324	äng
				325	"
				326	"
				327	åker
				328	"
				329	"
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag</u>					
Squabuga och					
Gulasörp	13	A	7/16	✓	Arb Nilsson
"	42	B	6/25	✓	Staku. Ar. Nils Hansson
"	52	C	1/3	✓	<u>Summa</u>
"	64	D	15/64	✓	Nils Jönsson
"	63	E	1/4	✓	Johan B. Jönsson
"	9 ¹⁴	F	16/800	✓	Oscar Wingqvist
"	9 ¹⁰	G	29/192	✓	Arb Nilsson
"	99	H	71/384	✓	Gustaf Persson
"	97	I	119/512	✓	Oscar Wingqvist
"	76	K	200	✓	Viktor Linderberg
"	72	L	9/32	✓	Lars Nilsson
Squabuga	5 ¹⁵	M	13/54	✓	Jönas Olsson
"	42	N	1/4	✓	Viktor Linderberg
					öven fört

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & karlan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					önnfält
Ljunga	5 ³²	O	1/128	✓	Viking Lindberg
Allas	221	P	49/480	✓	Nils Persson
"	213	Q	1/8	✓	Karl Persson
"	126	R	1/200	✓	Jonas
Frödsby	118	S	95/288	✓	Albert Bengtsson
"	134	T	5/48	✓	Jens Mattell
"	133	U	3/32	✓	Karl Gustafsson
<u>Stoby socken</u>					
Rödinge	61	V	61	✓	Jonas Persson
"	86	X	1/6	✓	Jonas Andersson
"	104	Y	1/8	✓	Nils Wagnell
"	105	Z	3/16	✓	Gustaf Persson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
4543.7	1701.6			556.6			18601	92		52396	-		33794	08		
	114.0						228	-		456	-		228	-		
053.4				059.2			225	20		534	-		308	80		
054.4							130	56		435	20		304	64		
	006.5						5	20		13	-		7	80		
1455.8	422.7			436.3			5411	50		16403	70		10992	20		
458.7	094.4			102.7			1875	86		4986	60		3110	74		
110.1	106.2			021.0			468	14		1940	60		1472	46		
1337.4	032.2			183.0			4221	66		13213	80		8992	14		
421.9	010.7			002.0			1558	62		4240	40		2681	78		
141.7							493	50		1417	-		923	50		
223.4	101.9						768	20		2495	20		1727	-		
8810.5	2590.2			1366.8			33988	36		98531	50		64543	14		

Fredsloup den 30 sept 1930
Lennart Holmström
Ståhus handelsvägvis

Thodore Jakobsson

Nils Ekstrand

[illegible]

Väderingsinstrument

över vattenfall, beläget a° äger till kommunen 1/3 mll
till A Fredstorp no i Sguberga socken, Kristianstads
län

Fallhöjd: 3.3 meter

Vederboäds område: 1860 hektar

svinnning vid flod: 1 riksmått per hektar = 1.86 m³/mh.

Utflykt vattummängd 1/6 dävar = 0.31 m³/mh.

Hästhkraftantal alltså $\frac{3.3 + 0.31 \times 1000}{75} = 13.6$

Över vattenfallet i ägarens hand måste anses
omräddat väderas del som räddat till 150 kronor
per omräddad hästhkraft eller 13.6×150 kronor 2040 -

Vid inlösen skall denna summa jämte be-
stämmelserna i vattenlagens kap. 9 § 48 ökas med
50% kronor 1020 -

Länsmannan utger alltså

kronor 3060 -

Fredstorp den 30 sept. 1930.


Linnart Holmström

Status lantbrukningsgrä

Eme Hagellström

Therese Jakobsson

Nils Ekstrand



Kostnadsförslag.

"Röians vattenarbetsförslag av år 1930"

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-10 ⁺¹⁶	1016	<u>Sihesshåchan A-B</u>						
		Schaktning av grus ö sken m ³	1400	2.20	3740	-		
		" " sand ö grus "	1500	1.60	2400	-		
		" " dyjrd "	1050	0.70	735	-		
1+18, 6+22 8+83		Agrovägsbror enligt ritning, se spec. bestuadsförslag st	3	650	1950	-	8825	-
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					885	-
		<u>Summa</u>					9710	-
								✓
10+16-12 ⁺⁷⁸	262	<u>Sihesshåchan B-C</u>						
		Schaktning av sand ö grus m ³	350	1.60	560	-		
		" " dyjrd "	830	0.70	581	-		
10+53		Agrovägsbror enligt ritning, se spec. bestuadsförslag st	1	750	750	-	1891	-
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					189	-
		<u>Summa</u>					2080	-
								✓
12 ⁺⁷⁸ 13 ⁺¹⁸	40	<u>Sihesshåchan C-D</u>						
		Schaktning av grus ö sken m ³	70	2.20	154	-		
		" " dyjrd "	100	0.70	70	-	224	-
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					26	-
		<u>Summa</u>					250	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
13+18 21+78	860	<u>Silvershächen D-E</u>				
		Schäbklung as grus o sten m ³	480	2.20	3256 -	✓
		" " sand o grus "	430	1.60	688 -	✓
		" " dyfjord "	2000	0.70	1400 -	✓
13+50 14+45 15+30 17+53		Agrovägsbror enligt ritning, n spec. kostnadsförslag st.	4	750	3000 -	8344 -
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				836 -
		<u>Summa</u>				9180 -
						✓
21+78-26	422	<u>Silvershächen E-F</u>				
		Schäbklung as grus o sten m ³	1200	2.20	2640 -	✓
		" " sand o grus "	130	1.60	208 -	✓
		" " dyfjord "	700	0.70	490 -	✓
23+91		Agrovägsbror enligt ritning, n spec. kostnadsförslag st.	1	750	750 -	✓
25+75		Bror för allmän väg m. ritn.				
		n spec. kostnadsförslag st.	1	1250	1250 -	5338 -
25+66 70	4	Schäbklung för rektningsställe till en längd av 4 m. n ritning				
		grus o sten m ³	10	2.50	25 -	✓
		dyfjord "	20	0.80	16 -	✓
		stensättning m ²	40	1.-	40 -	81 -
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				541 -
		<u>Summa</u>				5960 -
						✓
10+16=40 40-47+5	705	<u>Silvershächen B-G</u>				
		Schäbklung as grus o sten m ³	1580	2.20	3476 -	✓
		" " sand o grus "	200	1.60	320 -	✓
		" " dyfjord "	1250	0.70	875 -	✓
43+29 44+40		Agrovägsbror enligt ritning, n spec. kostnadsförslag st.	2	650	1300 -	5971 -
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				5971 -
		<u>Summa</u>				5971 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		örufröl					5971	-
		tillsyn m. m. tilläggas ca 10 %					599	-
		<u>Summa</u>					6570	-
								✓
12+18=30 30-35+50	550	Silvesshåkan C-II						
		Schaktning av grus ö shu m ³	340	2.20	748	-		
		" " sand ö grus "	50	1.60	80	-		
		" " dyfvid "	1800	0.70	1260	-		
31+22,35+7		Ägrovägaras riktigt ritning, se spec. kostnadsförslag d.	2	650	1300	-	3388	-
		För oförutsedda fall, arbetsk tillsyn m. m. tilläggas ca 10 %					342	-
		<u>Summa</u>					3730	-
								✓
35+50-37	150	Silvesshåkan H-I						
		Schaktning av grus ö shu m ³	500	2.20	1100	-		
		" " dyfvid "	200	0.70	140	-	1240	-
		För oförutsedda fall, arbetsk tillsyn m. m. tilläggas ca 10 %					120	-
		<u>Summa</u>					1360	-
								✓
35+50=90 90-91+65	165	Silvesshåkan H-II						
		Schaktning av grus ö shu m ³	500	2.20	1100	-		
		" " dyfvid "	300	0.70	210	-	1310	-
		För oförutsedda fall, arbetsk tillsyn m. m. tilläggas ca 10 %					130	-
		<u>Summa</u>					1440	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
13+18=80						
80-88+43	843	<u>Sihersstäckan D-L</u>				
80-83+49	349	Schaktning av grus i skru m ³	780	2.20	1716	- ✓
		" " dygjed "	750	0.70	525	- ✓
83+49-86	251	9" muffade murbruk i bl. 1:2:2 lu.	251	2.25	564	75 ✓
86-88+43	243	7" tegelrör järnk frakt st	850	0.52	442	- ✓
83+49-86	251	Sträring för läkt ledning, rörns läggning, dikegrändens åkerfyllning m. m. lu.	251	1.00	251	- ✓
86-88+43	243	St St "	243	0.90	218	70 ✓
83+49		Sihersöga enligt ritning st	1	40.-	40	- ✓
86, 88+43		Puttgärningsbultar m. rikt st	2	40.-	80	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetsk tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				3837 45 ✓
		<u>Summa</u>				382 55
						4220 - ✓
21+78=50						
50-55+2	502	<u>Sihersstäckan E-M</u>				
		Schaktning av grusjord och skru m ³	2000	2.20	4400	- ✓
		Schaktning av dygjed "	780	0.70	546	- ✓
52+53+97		Agrovägar m. ritning, n syn. hushållsförslag st	2	650	1300	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetsk tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				634 - ✓
		<u>Summa</u>				6880 - ✓
55+2-57+50	248	<u>Sihersstäckan M-N All I</u>				
55+2-57+50	248	15" murbruk i bl. 1:2:2 lu.	248	4.50	1116	- ✓
55+2-56+50	148	Sträring för läkt ledning, rörns läggning, dikegrändens åkerfyllning m. m. lu.	148	3.00	444	- ✓
56+50-57+80	100	St St "	100	2.20	220	- ✓
55+2		Sihersöga enligt ritning st	1	40.-	40	- ✓
56+50-57+50		Puttgärningsbultar m. rikt 1000 Grunda stäckor utfräs höjd över fräs				1820 - ✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört bortfaller dikeögar vid punkt 57+50=60 för st. N-P och u- sättes med brunn) härvid räke- nas kostnad för st. 1 40.- 40.- 1860.- För oförutredda fall, arbets tillsyn m.m. tilläggs ca 10% 180.- Summa 2040.- v						
57+50-60	250	Silvershåkan N-O All. I						
57+50-60	250	9" mufflade murhö i bl. 1:2:2 lu	250	2.25	562	50		
57+50-59+50	200	Grävning för fäkt ledning, rens laggnig, dikejorden äkefyllning m.m. lu	200	1.20	240	-		
59+50-60	50	D: D: " 50 2.20 110 -	50	2.20	110	-		
60		Tulagning av brunn enligt ritning st. 1 40.- 40.- 952.50 För oförutredda fall, arbets tillsyn m.m. tilläggs ca 10% 87.50 Summa 1040.- v	1	40.-	40	-		
57+50-60 60-61 +17	117	Silvershåkan N-P						
		9" mufflade murhö i bl. 1:2:2 lu	117	2.25	263	25		
		Grävning för fäkt ledning, rens laggnig, dikejorden äkefyllning m.m. lu	117	1.00	117	-		
60		Silkeöga enligt ritning st. 1 40.- 40.-	1	40.-	40	-		
61+17		Tulagning av brunn enligt ritn. st. 1 40.- 40.- 460.25 överförs 460.25 v	1	40.-	40	-		

1	2	3	4	5	6	7
		öven för				460 25
		För oförändrade fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				39 75
		<u>Summa</u>				<u>500 -</u>
						v
55+2=70 70-72+50	250	Sihussträckan M-Q				
		9" muffade munstyck i bl. 2.2 km	250	2.25	562 50	
		Stämning för täcket ledning,				
		rorens läggning, dikesträckas				
		återfyllning m. m.	250	0.90	225 -	
70		Sihusöga enligt ritning st.	1	40 -	40 -	
72+50		Intagningsbrunn med ritning st.	1	40 -	40 -	867 50
		För oförändrade fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				82 50
		<u>Summa</u>				<u>950 -</u>
						v

		<u>Sammandrag</u>				
0-10+16	1016	Sihussträckan A-B				9710 -
10+16-12+78	262	" B-C				2080 -
12+78-13+18	40	" C-D				250 -
13+18-21+78	860	" D-E				9180 -
21+78-26	422	" E-F				5960 -
10+16-40						
40-47+5	705	" B-G				6570 -
12+78-30						
30-35+50	550	" C-H				3730 -
35+50-37	150	" H-I				1360 -
35+50-90						
90-91+65	165	" H-K				1440 -
13+18=80						
80-88+43	843	" D-L				4220 -
21+78=50						
50-53+2	502	" E-M				6880 -
55+2-57+50	248	" M-N Allt				2040 -
57+50-60	250	" N-O Allt				1040 -
57+50-60						
60-61+17	117	" N-P				500 -
55+2=70						
70-72+50	250	" M-Q				950 -
		<u>Thronor</u>				55910 -
		<u>öven för</u>				55910 -
						v

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		öven frist					55910	-
		här till hvarann lönna av						
		hvarann fall enligt symmån-						
		rens utlästade					3060	-
		Summa hvarann					58970	-
								v
55+2-57+50	248	Sihersshärdan M-N All II						
		Schaktning av grus i sten m ³	840	2.20	1848	-		
		" " sand i grus "	200	1.60	320	-		
		" " dyjrid "	540	0.70	378	-		
55+10		Agrovägsbro enligt ritning						
		av sym. kostnadsförslag st	1	650	650	-	3196	-
		För oförutredda fall, arbets						
		tillsyn m. m. tilläggas ca 10%					314	-
		Summa					3510	-
57+50-60	250	Sihersshärdan N-O All II						
		Schaktning av grus i sten m ³	520	2.20	1144	-		
		" " sand i grus "	250	1.60	400	-		
		" " dyjrid "	530	0.70	371	-	1915	-
		För oförutredda fall, arbets						
		tillsyn m. m. tilläggas ca 10%					185	-
		Summa					2100	-

1	2	3	4	5	6	7
		Spr. kostnad beräkning för broar. Bro för allmän väg vid punkt 25+75.				
		Fyllning av slampbeloug i bl. 1:4:5 för landfästet och vningmurar m ³ 19 30 570 -				
		Fyllning av armad beloug i bl. 1:3:3 till platta m ³ 4 50 200 -				
		Anmärkingsjäm samt dras inläggning kg 250 0.40 100 -				
		Fyllning av armad bro- plattor i bl. 1:3:3 jämms in- beräknat st. 8 15 120 -				
		Broäck av 1 1/2" galo. rö lu 30 2.80 84 -				
		Schaktning utöver dilations- broarnas iordningställande m. m. 176 -				
		Trosor 1250 -				
		Spörågsbroar vid punkterna 10+53, 13+50, 14+45, 15+30, 17+53 och 23+91				
		Fyllning av slampbeloug i bl. 1:4:5 för landfästet och vning- murar m ³ 14 30 420 -				
		Fyllning av armad beloug i bl. 1:3:3 till platta m ³ 3.2 50- 160 -				
		Anmärkingsjäm samt dras inläggning kg 160 0.40 64 -				
		Schaktning utöver dilations- broar, broarnas iordning- ställande m. m. 106 -				
		Trosor 750 -				

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd för "Norra
sållnas ledningsföretag" av år 1930"

Söku-, bey- numur	Reginnumur	Stofna á hvarfari	Maatal	Delagur	Tölur
<u>Squabuga sölu</u>					
Sulas Pöpp	13	A	7/16	Arf Vilsson	10h.
"	42	B	6/25	Stakur; au: Vils Maunsson	"
"	52	C	1/3	Ónn	"
"	64	D	15/64	Vils Jónsson	"
"	63	E	1/4	Jóhan B. Þorsson	"
"	914	F	161/800	Oscar Wíngarist	"
"	910	G	29/192	Arf Vilsson	"
"	99	H	71/384	Gustaf Þorsson	"
"	97	I	119/512	Oscar Wíngarist	"
"	76	K	au.	Vilnig dindubug	"
"	72	L	9/32	Lau Vilsson	"
Squabuga	515	M	13/54	Jóns Ólson	"
"	42	N	1/4	Vilnig dindubug	"
"	532	O	7/128	Ónn	"
"	221	P	49/480	Vils Þorsson	"
"	213	Q	1/8	Harl Þorsson	"
"	126	R	1/200	Ónn	"
Þreids Pöpp	118	S	95/288	Alfríð Þingsson	10h.
"	134	T	5/48	Jóns Macell	"
"	133	U	3/32	Harl Þorsson	"
<u>Stöðu sölu</u>					
Röngur	as 6'	V	as 1	Ónn Þorsson	"
"	86'	X	1/6	Ónn Andriðsson	"
"	104	Y	1/8	Vils Wagnell	"
"	105	Z	3/16	Gustaf Þorsson	"
<u>Samantala</u>					


Afdeling IV H. A-B-C						Afdeling V H. B-G						Summa brä- nad lastnad		Födelse-tal för hela folket		Födelse- lastnad	
Födelse-tal dessa årtionden	Födelse- värde		Födelse- tal	Brä- nad lastnad		Födelse-tal dessa årtionden	Födelse- värde		Födelse- tal	Brä- nad lastnad		Summa brä- nad lastnad	Födelse-tal för hela folket	Födelse- lastnad	Summa brä- nad lastnad	Födelse-tal för hela folket	Födelse- lastnad
	h.	ö.		h.	ö.		h.	ö.		h.	ö.						
alla	102	-	0.965	113	77							113	77	0.204	2	72	
alla	1433	50	13.569	1599	78							1599	78	2.861	38	06	
15-38	2720	74	25.753	3036	28	39-46	362	32	8.295	544	98	3581	26	6.405	85	23	
						48-50, 55-63	2054	16	47.029	3089	80	3618	57	6.472	86	10	
						69-75	1534	70	35.136	2308	44	2892	54	5.174	68	83	
alla	2227	60	21.085	2485	92							2485	92	4.446	59	15	
95-97	552	16	5.226	616	15							2395	91	4.285	57	01	
												2377	99	4.253	56	58	
1/2 120												4329	54	7.744	103	03	
121-128	3130	30	29.630	3493	38							2588	08	4.629	61	58	
133-136	398	48	3.772	444	72							2159	82	3.863	51	39	
						169-173	416	68	9.540	626	78	649	63	1.162	15	46	
												1360	27	2.433	32	37	
												235	96	0.422	5	61	
												319	59	0.572	7	61	
												315	26	0.564	7	50	
												8	10	0.014	0	19	
												10268	55	18.366	244	34	
												2896	65	5.181	68	93	
												1293	26	2.313	30	77	
												6540	78	11.699	155	64	
												1950	71	3.489	46	42	
												671	79	1.202	15	99	
												12.56	27	2.247	29	89	
	10564	78	100.000	11790	-		4367	86	100.000	6570	-	55910	-	100.000	1330	40	

- eds þrys dnu 30 sept. 1980.

Símunur Hólmur

Hákur laubklesningur

Þródur Jakobsson Nils Þórhald



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av Rörån för torrläggning av mark till Gulastorp, Ignaberga, Attarp och Troedstorp i Ignaberga socken samt Röringe i Stoby socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget avser nygrävning av naturligt vattendrag för torrläggning av åker och odlingsmark och är att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

Sedan det genom företagets utförande uppkommande förbättringsvärdet, 65543.14 kronor, minskats med den för företagets utförande beräknade kostnaden, 58970.- kronor, överstiger nämligen återstoden, 6573.14 kronor, den beräknade skadan genom borttagande av vattenfall, beräknad dubbel eller till 4080 kronor. I förestående beräkning är i kostnaden inräknad det belopp, vartill skadan å vattenfallet skattats.

2:o. Sökande till företaget äro:

Axel Nilsson för Gulastorp n:o 1	3	10	och 9
Nils Månsson för "	2	2	och 5
Nils Jönsson för "	4		
Johan B. Svensson för "	6		
Oskar Winkvist för "	7	14	och 9
Gustaf Persson för "	9	5	samt Röringe n:o 10
Viktor Linderberg för "	6	2	samt Ignaberga 4 och 5
Lars Nilsson för "	7	2	

Jöns Olsson för Ignaberga n:o 5¹⁵

Albert Bengtsson för Troedstorp n:o 1¹⁸

Sven Andersson för Röinge n:o 8⁶

Mils Wagnell för Röinge n:o 10⁴

Syreförrättningens omfattning är beroende av sökandenas yrkanden

samt förefintliga fallförhållanden och omfattar de kanalsträckor, som å hithörande plankarta markerats med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, G-H-I, H-K, D-L, E-M-N-O, N-P, M-Q.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid värdering av jordens alstringsförmåga har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess

belägenhet om ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade båtnaden skall kunna ernås måste diktningens arbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdena äro dels direkt inmätta, dels uppmätta på tillgängliga kartor och utgöra

1 punkt A	830 hektar
R	1600 "
F	1860 "
G	700 "
L	10 "
86	18 "
56+50	35 "
N	33 "
O	14 "
P	16 "
Q	10 "
71	12 "

Avrinningen vid flod beräknas till 1 sekundliter pr hektar och vid medelvattenstånd under vegetationsperioden till 1/10 därav.

På grund av sökandenas yrkanden samt med stöd av bestämmelserna i vattenlagens 7 kap. 4 § hava synomännen bestämt, att dikessträckorna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H-I, H-K, D-83+49, E-M skola göras öppna, men sträckorna 83+49-L, M-O, M-Q och N-P täckta.

För sträckan B-C-D-E-F med en flodavrinning av 1.6 m.³/sek. föreslås en bottenbredd av 0.75 meter, sidolutning av 1:1.25 och djup, som framgår av profilen och är avpassad för markens torrlägningsbehov.

I en dylik kanal blir vattendjupet vid flod 1.05 meter och vid medelvattenstånd 0.35 meter om bottenlutningen är 1.2:1000 samt respektive 1.10 och 0.40 meter vid bottenlutningen 0.8:1000.

För övriga öppna dikessträckor, där nederbörds mängden ej inverkar

ökande på dimensionerna, hava dessa bestämts med praktiska hänsyn och framgår närmare av profil- och sektionsritningarna.

Beträffande dikenans planlägen, vilka framgår av plankartan, märkes, att Rörån i punkt F ledes rätt fram genom vägen och ej utmed denna genom kvarnen, detta av hänsyn till trafiksäkerheten. Ovanom vägen skall på dikningsskyldigas bekostnad anbringas vattning enligt upprättat förslag.

För övrigt hänvisas till plan-profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför byggandet av en bro för allmän väg, samt femton enskilda broar, för vilka förslagsritningar finnas upprättade. De byggas på dikningsskyldigas bekostnad såvida annan överenskommelse ej kan träffas men underhållas av de personer, som för närvarande därtill äro eller framdeles kunna komma att bliva skyldiga.

7:o. I enlighet med sakägarnas beslut skulle ersättning för jord, som åtgår till dikes utvidgande eller till jordupplag ej utgå.

Ersättning för vattenfall hava synemännen i särskilt värderingsinstrument beräknat till 3060 kronor, som skall utgivas till fallets ägare om dikningsföretaget kommer till utförande. Beträffande N.M.Martells till protokollets § 4 gjorda invändingar rörande äganderätten till vattenfallet vilja synemännen endast hänvisa till bestämmelserna i vattenlagens kap. 11:54.

Uppsägning av vattenfallet samt nedsättning hos Konungens befallningshavande av ersättningsbeloppet jämlikt vattenlagens kap. 9:54 erfordras ej.

8:o. För utrönande av kostnadernas fördelning hava synemännen upp-

ställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Dikningskostnad	Relativ dikningskostnad	
Hela företaget	64543	14	55910	-	0 86.5
E-F+E-M-N-O+N-P+M-Q	13819	60	17370	-	1 26
D-E-F+D-L	I 26615	74	19360	-	0 725
E-M-N-O+N-P+M-Q	11025	46	11410	-	1 03
A-B-C-D-E-F+C-H-I+H-K+B-G	47204	34	40280	-	0 85
C-D+C-H-I+H-K	11969	30	6780	-	0 57
A-B-C-D+B-G	15707	54	18610	-	1 18
A-B-C	10564	78	11790	-	1 11
B-C+B-G	6871	64	8650	-	1 25
B-G	4367	86	6570	-	1 50

Av denna utredning framgår att i och för kostnadernas slutliga fördelning dikningssamfälligheten skall indelas i fem förberedande avdelningar av vilka

Avd. I omfattar sträckorna D-E-F+D-L				0.725
"	II	"	" E-M-N-O+N-P+M-Q	1.03
"	III	"	" C-D+C-H-I+H-K	0.57
"	IV	"	" A-B-C	1.11
"	V	"	" B-G	1.50

De beräknade dikningskostnaderna för dikessträckorna inom varje avdelning fördelas i förhållande till beräknad båtnad å till avdelning hörande mark. Därefter sammanräknas för varje fastighet beräknad kostnad inom de olika avdelningarna och slutsummorna uträknas i

procenttal, vilka angiva delaktigheten i alla med företaget förenade kostnader, jämväl underhållskostnader, med undantag för vattenfallslösen. I kostnadsfördelningslängden, /bil. 9 /, finnes med iakttagande härav angivet, vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Vattenfallslösen skall fördelas på de fastigheter och markområden, som av dämningen äro beroende. Dessa fastigheter jämte ägare, och ägområden finnas angivna i särskild kostnadsfördelningslängd, /bil. 10/, i vilken deltagningsskyldigheten är uppgiven i båtnadsvärden, procenttal och kronor

9:o. Företaget skall benämnas "Röråns vattenavledningsföretag av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att genom entreprenadauktion överlåta arbetets utförande åt kompetent person, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person överbaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalens vidmakthållande och upprepning å årtid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet må påbörjas skall

1/ denna förrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i Åberopade lag bestämma till sextiofyra /64/ kronor 54 öre;

att arbetet skall vara färdigt inom utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade

förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden vid öppet dike ej må läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas å planerad gårdstomt eller i trädgård;

att stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i dikesvallarna, så att dessas utspridande försvåras;

att vid arbetet vatten ej må uppdämmas eller utsläppas så, att ovanför eller nedanför samfälligheten beläggna marker eller vattenverk komma till skada;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 med användande av svensk cement, att de skola torka under daglig begjutning med vatten minst sex veckor före användandet; att de icke få nedläggas förrän de godkännts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstemedhjälpare samt att de icke få höljas förrän deras läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstemedhjälpare;

att innan brobygget för allmänna vägen påbörjas, detta skall anmälas för vägstyrelsen i Västra Göinge härad samt dennes anvisningar

beträffande trafiksäkerheten noga efterföljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av kanalerna skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas slänt av kreaturs tramp, skall slänten återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjörs skriftliga tillstånd därtill inhämtats. Brunnarnas lock skola hållas stängda.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives, om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

14:o. På grund av de yrkanden, som framställts till protokollets § 17 medgiva synemännen, att efter anmälan till arbetsstyrelsen från Karl Gustafssons sida, den av synemännen föreslagna vattningen må utbytas mot en rörledning av den beskaffenhet, som angives i nämnda paragraf.

Denna anmälan till styrelsen skall ske vid dikningsarbetets påbörjande.

Troedstorp den 30 sept. 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ture Hagelthorn

Theodor Jakobsson

Nils Ekstrand

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				217 47
1/7-11/7		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	90	0,50	45 -	
		avvägda punkter	700	0,03	21 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	26	1-	26 -	
		avvägda punkter	200	0,06	12 -	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	7	2,00	14 -	
		i annan mark	4,5	5,00	22 50	188 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar,	335	0,05	16 75	
			har 127 475	0,10	12 74	29 49
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	335	0,04	13 40	13 40
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	5,38	1,50	8 07	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	277	0,06	16 62	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	277	0,12	33 24	61 93
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	6,38	3,50	22 33	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	94	0,25	23 50	
			36	0,286	10 29	
		Antal profil- och sektionsritningar	4	3,00	12 -	68 12
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	49	0,02	98	
		dagar		12,00		2 98
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	5,5	3,50	19 25	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,6	1,00	1 60	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 2,25 m ² sektion på	1,6	1,12	1 79	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	38 64
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	170	0,03	5 10	
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				626 63
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	638	4,00	25 52	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar			3 39	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			64 58	93 49
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	2	3,-	6 —	
		Dimensionsberäkning	3	8,00	24 —	
		Ritarbete m.	5.5		5 50	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	3	4,00	12 —	
		Kostnadsberäkning m.	5.5		2 75	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	3	4,00	12 —	
		Grundförstärkning m ²		0,10		62 25
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	900	0,01		9 —
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	48	0,30	14 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	36	0,20	7 20	23 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 —
15/9	30/9	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
17/9	24/8	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
23/8		(Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	6 —	
		slanficka		12,00		9 —
		Lösen för:				90/97
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad	6		10 50	
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 38 ar ägofigurer st.	335	0.07	23 45	
		han	127475	0.14	17 84	
		Överföres			58 79	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			58 79	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			10 57	
		3) insättning av höjdlägestal st.	900	0,02	18 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	170	0,05	8 50	97 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	6.38	6.-	38 28	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			56 14	
		3) broar och trummor, " "			17 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		111 92
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	114	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	70	0,55		38 50
		Översiktsskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				251 03
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				24 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				58 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				85 -
		Summa kronor				177 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				90 97
		Lösen för kopior och avskrifter				251 03
		Övriga förrättningskostnader				177 40
		Summa kronor				1330 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vasna Gårds häradsrätt.

Fredstorp den 30 sept. 19 30

Linnart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

coll.

Kronor kvitteras:

den 19

- Stående avskrift av synopsat-
toll med bilager 1-12 vid-
mors.

Johann Thomström

178

239
32

L _____ 5*0548
1789

OM RIKS
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 14 oktober 1932

för

"Röråns vattenavledningsföretag av år 1930" i Ignaberga och Stoby sock-
nar av

KRISTIANSTADS LÄN

_____ under föreskrift, att under-
stödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat *dels* ett *lån* av tjugoniotusenettthundratio (29.110)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond och dels ett statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av tjugooettusensexhundrafyrtio (21.640) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksin-
genjör L.Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelse ~~och förtroendeman~~ för företaget, *och*
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag ~~och förbind~~ ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Troedstorp den 8 dec. 1932

Albert Bengtsson

Att Lantbrukaren Albert Bengtsson
i Troedstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Valdemar Rydén Emil Karlsson
Adress Lövstad Adress Allarp

Med stöd av Kungl. brevet den 14 oktober
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 januari 1933.

Carl Sundman

Carl Sundman

Vederbörandes uppmärksamhet väses å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1933 den 18 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvärfvsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Näråns vattenavledningsföretag av år 1930" i Ignaberga och Stoby socknar av Kristianstads län.

Lån 29.110 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 14 oktober 1932.

Lånet har beviljats för nedans tänande, i utredningen angående dot-samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Ignaberga socken</u>			
Gulastorp	7/16	3 1	Axel Nilsson
"	6/25	2 4	Staten, arr. Nils Månsson
"	1/3	2 5	" " " "
"	15/64	4 6	Nils Jönsson
"	1/4	3 6	Johan B. Svensson
"	9/32	2 7	Lars Nilsson
"	avv.	6 7	Per Linderberg
"	9/32	2 7	Lars Nilsson
"	119/512	7 9	Oscar Winqvist
"	71/384	9 10	Gustaf Persson
"	29/192	9 14	Axel Nilsson
"	161/000	9 2	Oscar Winqvist
Ignaberga	1/4	4 15	Per Linderberg
"	13/54	5 32	Jens Olsson
"	7/128	5 26	Per Linderberg
Attarp	1/200	1 13	Karl Svensson
"	1/0	2 21	Dino
"	49/480	2 18	Nils Svensson
Troedetorp	95/288	1 33	Albert Bengtsson
"	3/32	1 34	Karl Gustafsson
"	5/48	1	Josef Martell

Stoby socken

Röinge	av 1	av 6 ¹	Sven Svensson
"	1/6	6	Sven Andersson
"	1/8	8	Mils Wagnell
"	3/16	4	Gustaf Persson
		10	
		5	
		10	

Stockholm den 18 januari 1933.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i delägare i Röröns vattenavledningsföretag av år 1900 om inmhärs län från statens redovisningslämning.					
<u>Kristianstads län</u>					
<u>Ignaberga socken</u>					
Gulartorp	✓	1 ³	A	7/16	Arcl Nilsson
"	✓	4 ²	B	6/35	Staten. Mr. Nils Nilsson
"	✓	5 ²	C	1/3	Sum
"	✓	6 ⁴	D	15/64	Nils Nilsson
"	✓	6 ³	E	1/4	Johan B. Nilsson
"	✓	9 ¹⁴	F	161/800	Oscar Wingqvist
"	✓	9 ¹⁰	G	29/192	Arcl Nilsson
"	✓	9 ⁹	H	71/384	Gustaf Nilsson
"	✓	9 ⁷	I	119/512	Oscar Wingqvist
"	✓	7 ⁶	K	200	Per Linderberg
"	✓	7 ²	L	9/32	Karl Nilsson
Ignaberga	✓	5 ¹⁵	M	13/54	Jön Nilsson
"	✓	4 ²	N	1/4	Per Linderberg
"	✓	5 ³²	O	7/128	Sum
Altarp	✓	2 ²¹	P	49/480	Nils Nilsson
"	✓	2 ¹³	Q	1/8	Karl Nilsson
"	✓	1 ²⁶	R	1/200	Sum
Snoddeby	✓	1 ¹⁸	S	95/388	Albert Nilsson
"	✓	1 ³⁴	T	5/48	Johan Nilsson
"	✓	1 ³³	U	3/32	Karl Gustaf Nilsson
<u>Stoby socken</u>					
Röröge	✓	26 ⁶	V	201	Jon Nilsson
"	✓	8 ⁶	X	1/6	Jon Nilsson
"	✓	10 ⁴	Y	1/8	Nils Nilsson
"	✓	10 ⁵	Z	3/16	Gustaf Nilsson
Kristianstad den 21 jan. 1900					
Johannes Nilsson					
Staten. Landbrukssamfundet					

[illegible]

5. dec 18 33

235
32

DIARIE Nr

1740

Bevis

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JAN 1933

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Röråns vattenavledningsföretag av år 1930 i
Ignaberga och Stoby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 14 oktober 1932.

Bidrag från statens avdikningsanslag 21640 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 29110 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Albert Bengtsson,


Troedstorp pr Attarp.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B.
Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört
i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyr-
kes dess godkännande.

Kristianstad den 12 januari 1933.

Arvid Hultén
statens lantbruksingenjör.



Attarp 50 kronor

