

Kopia


Smedhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1929

Guom Rungl Maj:ks måliga kven
den 18 november 1932 fastställt till
upprättelsen med arbetets utförande.

Höcklasen den 23 december 1932
På Rungl lantbruksskolas vägnar.
Mikael Smith

Lillevägen ned om av Rungl.
Maj:ks den 18 nov 1932 fast-
ställt att skolan skall byggas i
Fager.

Guom Rungl



Förslag till nygrävning av Smedhultsbäcken



för torrläggning av mark till
Smedhults by i Fagerhults socken,
Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl rättslagen
år 1929 av

Guom Rungl
Statens lantbruksingenjör.


Registernummer.

Fagerhults socken.


A	Smedhult	10 ⁴
B	.	13
C	.	10 ³
D	.	10 ²
E	.	12 ⁵
F	.	12 ⁹
G	.	12 ¹⁴
H	.	11 ¹⁸
I	.	11 ⁶
K	.	11




Landsvägsbron vid 7+36-7+41



Skala = 1/100



Längd-skala = 1/4000



Höjd-och sektions-skala = 1/100

1-0550

Ar 527 Kristianstads län

L _____ 1*0550

DIARIE Nr 21303
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1932

18 NOV. 1932
DIARIE Nr 4229
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1933



Protokoll hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande terrällgning av mark till Smedhult i Fagerhults socken, Kristianstads län.

Ar 1929 den 18 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Fritz Gustafsson å n:o 12 Smedhult för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande terrällgning av mark till Smedhults by i Fagerhults socken, Kristianstads län. Efter kungörelse, som stått intagen i Åsbo häraders tidning den 25 mars 1929 och upplästs i Fagerhults kyrka söndagen den 24 mars 1929 samt efter personliga kallelser, som tillställts kända sakägare genom postverket, hade följande sakägare infunnit sig:

Alexander Nilsson å nr. 10 Smedhult

Hjalmar Eliasson, nr. 13 "

Adolf Isaksson, nr. 10 "

August Bengtsson, nr. 10 "

Rudolf Isaksson, nr. 12 "

Fritz Gustafsson, nr. 12 "

Hilmer Gustafsson i Amerika, ägare av avsöndrad lägenhet nr. 11¹² Smedhult genom sin moder Neta Gustafsson, som enligt förevisad handling vore Hilmer Gustafssons befullmäktigade ombud i Sverige;

⁶
Karl Bernhard Nilsson, nr. 11 Smedhult

Johan Edvard Nilsson, nr. 11⁶ "

⁷
Karl Edvard Nilsson, nr. 11 "

¹⁰
Oskar Petrussen, nr. 11 "

Johan A. Jehansson, nr. 11⁵ och 11¹⁶ Smedhult

Folkskolläraren Elof P. Jehansson, nr. 11¹¹ Smedhult

Emil Karlsson, nr. 11¹³ Smedhult

Karl Edvin Persson, nr. 11¹⁷ och 11²⁵ Smedhult

Selander Svensson, nr. 11²⁰ Smedhult

August Karlsson, nr. 11¹³ "

Albert Nilsson, nr. 11⁶ och 11¹⁵ Smedhult

Isak Ahlkvist, nr. 11⁶ Smedhult genom sin hustru Bethilda Ahl-
kvist;

Änkefru Assarina Jönsson, nr. 11¹⁹ Smedhult genom sin son Karl Jönss-
son;

såsom gode män: Johan Oskar Ohlsson i Flershult och V.R. Carlsson
i Yxenhult, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
förrättningsmannen eller V.R. Carlsson i Yxenhult, men mot Johan
Oskar Ohlsson i Flershult anmälde av sökanden Fritz Gustafsson
jäv enär han vere sväger till August Karlsson i nr. 11 Smedhult.

§ 3.

Oskar Ohlsson medgav riktigheten av svägerskapet med August
Carlsson, som vere sakägare, varför jävet godkändes. Det upplys-
tes att närmast beende god man, som vere ejävig, vere Anton Nilsson
i Ringarp, som dock ej kunde infinna sig denna dag.

§ 4.

På förslag av förrättningsmannen skulle för upplysningars erhållande sammanträdet fortsättas, vilken åtgärd godkändes av samtliga närvarande.

§ 5.

Det upplystes att företaget komma att beröra ett gammalt numera obebyggt kvarnfall, som ägdes av Åbearna å nr. 11 Smedhult. Vid förfrågan yrkade dessa ersättning för den vattenkraft, som komma att borttagas vid dikningen. Folkskollärare Elof P. Johansson protesterade mot att fallet borttoges, enär detta kunde användas för framställning av elektrisk kraft. Han hemställde huruvida ej företaget skulle kunna planläggas utan att fallet rördes.

§ 6.

Sökanden, Fritz Gustafsson, yrkade bäckens nygrävning till sådant djup och dimensioner, att hans vattenskadade mark kunde terrälggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna härför skulle fördelas enligt lag.

§ 7.

August Bengtsson å nr. 10 Smedhult gjorde gemensam sak med sökanden. Häröver uppsattes särskild handling /bil. 2/, som undertecknades av August Bengtsson.

§ 8.

Karl Bernhard Nilsson och Johan Edvard Nilsson yrkade ersättning för den skada som under grävningen kunde uppkomma å deras ängsmark nedom fallet samt för upplagsplats för jorden utmed diket. Vidare yrkades ersättning för skada å vattningsställe å utmälet till fallet.

§ 9.

Det upplystes att vägen ovanför fallet vere allmän och sorterade undervägstyrelsen. Bron vere ombyggd år 1922 ända från grunden.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde att på grund av anmält jäv mot Oskar Ohlsson som gode man sammanträdet måste uppskjutas till dess ny gode man inkallats. På grund av förrättningsmannens övriga förrättningar kunde nytt sammanträde hållas, först den 29 /tjugeniende/ innevarande april månad då sakägarna kallades att sammanträda i samma lokal kl. 12 middagen utan vidare kallelser.

§ 11.

Till Oskar Ohlsson utbetalde sökanden begärda och skäliga anseende 15:- kronor för inställelsen.

§ 12.

Alexander Nilsson protesterade mot deltagningskyldighet i företaget.

§ 13.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Helström

Statens lantbruksingenjör

V.R. Carlsson

År 1929 den 29 april.

Denna dag inställde sig åter undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Fritz Gustafsson i Smedhult för fortsättande av

förrättningen varvid följande sakkägare befunnes närvarande:

Alexander Nilsson, Smedhult nr. 10

Adolf Isaksson, " " 10

August Bengtsson " " 10

Fritz Gustafsson " " 12

Karl Nilsson " " 11

Hjalmar Eliasson " " 13

Edvard Nilsson " " 11

Änkefru Assarina Jönsson " 11 genom sonen Karl Jönsson;

Oskar Petrusson " " 11

Johan Edvard Nilsson " " 11 för egen del och såsom ombud för

Carl Bernhard Nilsson " " 11 enligt fullmakt /bil.3/

Axel Perssens sterbhus " " 11 genom Emil Karlsson;

Karl Edvard Nilsson " " 11

Selander Svensson " " 11

August Karlsson " " 11

Albert Nilsson " " 11

Elof P. Johansson " " 11

Karl Persson " " 11 ;

såsom gode män: V.R. Karlsson i Yxenhult och Anton Nilsson i Ringarp,

vilka båda avlagt föreskriven ed;

såsom vägstyrelsens för Norra Åsbo härad ombud: dess ordförande Carl
Hj. Wittsen;

såsom biträdande förrättningsman: Stadsingenjören i Kristianstad

Thure Hagelthorn;

Förrättningsmannen uppläste det för stadsingenjör Hagelthorn utfärdade förordnandet /bil.4/.

§ 15.

På därem framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot biträdande förrättningsmannen eller godemannen Anten Nilsson Ringarp, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägarne.

§ 16.

Förrättningsmannen uppläste änyö det vid förra sammanträdet förda protokellet, vilket lämnades utan anmärkning.

§ 17.

Vid därem framställd fråga förklarade sig August Bengtsson vidhålla den i protokellens § 7 vidtagna föreningshandlingen, vilket nu bestyrktes genom synemännens underskrift /se bil. 2/.

§ 18.

Johan Edvard Nilsson inlämnade följande skrivelse, bil.5 a, som upplästes. De i skrivelsen antecknade ersättningsanspråken godkändes av samtliga närvarande åboar å nr. 11 Smedhult deck med den inskränkingen från folkskolläraren Elof P. Johanssons sida att han, utan att angiva annan summa, ansåg den begärda ersättningen för fallet allt för lågt.

§ 19.

Det upplystes att den gamla dämningen var av gräskvarns natur med skyldighet att hålla luckerna öppna under tiden 1 maj- 1 oktober. Angående rätta dämningshöjden meddelade kommunalordföranden Johan Edvard Nilsson att fallet antagligen hade haft en höjd av två alnar.

§ 20.

Det upplystes att vattendraget förut varit föremål för syneför-
rättning enligt vattenlagen nämligen år 1905. Det nygrävdes enligt
därvid upprättad plan och avsynades av statens lantbruksingenjör
E. V. Ewe.

§ 21.

Under sammanträdets gång hade jämväl infunnit sig Isak Ahlkvist,
Rudolf Isaksson och Johan Johansson i Smedhult.

§ 22.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter
sammanträdet komma att vidtaga för ärendets vidare handläggning nö-
diga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde kom-
ma att hållas å samma lokal onsdagen den 8 innevarande maj månad kl.
11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta med-
delande komma att utgivas.

§ 23.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sam-
manträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Helmström

Statens lantbruksingenjör

Tore Hagelthorn

Biträdande förrättningsman

Anten Nilsson

V.R. Carlsson

År 1929 den 8 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren

Fritz Gustafsson i Smedhult varvid följande sakägare tillstådeskommo:

Alexander Nilsson, Smedhult

Hjalmar Eliassen "

Adolf Isaksson "

August Bengtsson "

Rudolf Isaksson "

Fritz Gustafsson "

J. Edvard Nilsson "

Isak Ahlkvist " genom sin hustru;

Oskar Petrusson "

Ellef P. Johansson "

Emil Karlsson "

August Karlsson "

Albert Nilsson "

§ 24.

Förrättningsmannen redegjorde för resultatet av synemännens arbete och uppläste i detta sammanhang hävdeförteckning, ^{/ägebeförteckning/} och värderingslängd i sammandrag /bil. 5 b/, jordersättningslängd /bil. 6/, värderingsinstrument över vattenfallet /bil. 7/, kostnadsberäkning /bil. 8/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 9/.

§ 25.

Kommunalnämndens ordföranden Johan Edvard Nilsson anmärkte efter uppläsandet av värderingsinstrumentet att hans uppgift vid föregående sammanträde angående fallhöjden två alnar avsåge uppställningshöjden över grundstocken. Biträdande förrättningsmannen Hagelthorn meddelade då, att den beräknade fallhöjden 1.5 meter var resultatet av direkta mätningar å platsen och avsåge den fallhöjd, som

kunde effektivt utnyttjas utan översvämmande av de ursprungliga dammurarna. Herr Nilssens uppgift hade alltså ej inverkat på synemännens beräkningar.

§ 26.

Synemännen avgåvo sitt, så lydande utlåtande /bil.10/.

§ 27.

Jämlikt föreskriften i vattenlagens 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Fritz Gustafsson, Smedhult pr Skånes Fagerhult att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 28.

Till protokellet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil. 11/.

§ 29.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll varvid förrättningsmannen kungjorde, att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av Fritz Gustafsson i Smedhult.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

V.R. Carlsson

Anten Nilsson

Ture Hagelthorn

Till länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för Statens

lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag verkställa syn i vattenskadade marker i Smedhult, Fagerhult socken Nerre Åsbo härad och Kristianstads län. Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Smedhult pr Skånes Fagerhult den 20 jan. 1927.

Fritz Gustafsson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i evan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den i bilagda ansökan påhållade förrättning; skolande sökanden tillstålla förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 2 februari 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Rich. Lundberg

Bil. 2.

Härmed förenar jag mig med Fritz Gustafsson i hans den 20 januari 1927 daterade ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för terräggning av vattenskadad mark till Smedhult i Fagerhults socken, Kristianstads län.

Smedhult den 18 april 1929

August Bengtsson

Öfverstående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrätt

ning den 29 april 1929 och vidhölls på förfrågan därem av August Bengtsson betyga

Lennart Helmström

Statens lantbruksingenjör

Ture Hagelthorn

Beträdande förrättningsman

Anten Nilsson

V.R. Carlsson

Bil. 3.

Härigenom befullmäktigas min breder Kommunalordföranden Johan Edv. Nilsson i Smedhult, att vid det sammanträde som af Statens Lantbruksingenjör Lennart Helmström är utsatt att hållas hos Fritz Gustafsson i Smedhult denna dag min talan föra, och min rätt bevaka.

Smedhult den 29 April 1929.

G. Bernh. Nilsson

Sigill

Bil. 4.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående terrälläggning av mark till Smedhult i Fagerhults socken får jag vördsamt anmäla, att företaget medför utrivning av ett numera obebyggt mindre vattenfall, tillhörigt åbarna å hemmanet nr. 11 Smedhult, samt anhålla, att länsstyrelsen ville förordna sådan biträdande förrättningsman för fallets värdering, som omnämnas i vattenlagens kap. 10 § 31. Jag vågar såsom sådan förrättningsman föreslå stadsingenjören i Kristianstad Thure Hagelthorn.

Kristianstad den 20 april 1929.

Lennart Helmsström

Statens lantbruksingenjör

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 34 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen stadsingenjören i Kristianstad Thure Hagelthorn att för det i ansökningsen omförmälda ändamål i egenskap av biträdande förrättningsman deltaga i den uti inneliggande ansökan omnämnda förrättning.

Kristianstads landskansli den 22 april 1929.

Joh. Nilsson

Josef Fischer

Bil. 5 a.

Vi undertecknade, delägare i vattenfallet å N:o 11 Smedhult med dertill hörande allmänning, få med anledning af ifrågasatt utgrävning af detta fall påpeka följande:

Det anses ostridigt att fallet är lagligt tillkommet och med rätt till uppdämning enligt vad Skifteskartan öfver Smedhults by utvisar.

Sen det synes är kansen nedanför fallet till stor del igenfylld och uppslammad men kan med lätthet upprensas och återställas i sitt ursprungliga skick.

För att åter utnyttja fallet är vattenmängden tillräcklig för alstrande af elektrisk kraft för belysning m.m. hvilket vere till stor nytta för de närboende och fördelarne häraf synes, enligt vårt förmenande, uppväga den båtnad som vinnes genom föreslagna företags realiserande,

Skulle, mot vår förmodan, fallet komma att tagas i anspråk för

utdikningen vilja vi framhålla

- 1/ att den mark å samfälligheten, som beröres af företaget, är stenig med tunnt lager af uppslämnad jord, således oläplig att odla, hvar för ersättning begäres dels för kanalens framdragande och dels för vallarne samt för intrång.
- 2/ samt, att för vattenfallets utlösande begäres i ersättning ett tusen kronor.

Smedhult den 29 april 1929.

C. Bernh. Nilsson

Johan Per Nilsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
<i>Häradsförteckning, ägobeskrivning och värderingstängd över vattenståndad mark till Lundeby i Fagerhults socken av N. Asbo härad och Kristianstads län upprättad vid synföraktning enligt vattenlagen år 1929</i>																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fagerhults socken					
Smedhult	10 ⁴	A	3/64		Alexander Nilsson
				1	åker, förbättras ej
				2	" "
					Summa
Smedhult	13	B	avs.		Stenman Eliasson
				3	åker, förbättras ej
					Summa
Smedhult	10 ³	C	1/16		Adolf Isaksson
				4	åker, förbättras ej
				5	"
				6	"
				7	"
					Summa
Smedhult	10 ²	D	1/8		August Bringsson
				8	ängsmark
				9	"
				10	odlingsmark
				11	åker
				12	ängsmark
				13	odlingsmark
				14	ängsmark
				15	"
				16	"
				17	"
					Överför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 11,5										
						0 24,6										
						0 36,1										
						0 18,2										
						0 18,2										
						0 38,6										
0 94,5								630	595	35	900	850	50	270	255	15
0 31,0								450	139	50	900	279	-	450	139	50
0 50,0								450	225	-	900	450	-	450	225	-
1 75,5						0 38,6			959	85		1579	50		619	65
								300	135	-	600	270	-	300	135	-
								300	67	50	600	135	-	300	67	50
								240	110	40	400	184	-	160	73	60
0 25,0								560	140	-	800	200	-	240	60	-
								240	138	24	600	345	60	360	207	36
								160	28	-	400	70	-	240	42	-
								180	165	78	600	552	60	420	386	82
								120	143	40	600	717	-	480	573	60
								420	52	50	600	75	-	180	22	50
								300	79	80	600	159	60	300	79	80
0 25,0		4 39,3						1060	62			2708	80		1648	18

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				18	ängsmark
				19	åker
				20	"
				21	ängsmark
				22	"
				23	väg
					<i>Överför</i>
					<i>sump</i>
					<u>Summa</u>
Lundhult	12 ⁵	E	3/13		Rudolf Isaksson
				24	åker
				25	äng, skog
				26	skogsmark
					<u>Summa</u>
Lundhult	12 ⁹	F	1/24		Frida Persson
				27	åker
					<u>Summa</u>
Lundhult	12 ¹⁴	G	7/116		Fritz Gustafsson
				28	odlingsmark
				29	kärr, odlingsmark
				30	"
				31	"
				32	äng
				33	"
				34	"
				35	åker
				36	väg
					<i>Överför</i>
					<i>sump</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 25,0	4 39,3								1060	62		2708	80		1648	18
	0 73,1							180	131	58	600	438	60	420	307	02
0 27,0								640	172	80	800	216	-	160	43	20
0 26,0								400	104	-	800	208	-	400	104	-
	0 03,5							240	8	40	600	21	-	360	12	60
	0 12,5							180	22	50	600	75	-	420	52	50
					0 03,0											
0 78,0	5 28,4				0 03,0				1499	90		3667	40		2167	50
0 07,5								640	48	-	800	60	-	160	12	-
	0 15,5							20	3	10	100	15	50	80	12	40
	0 01,5							60		90	300	4	50	240	3	60
0 07,5	0 17,0								52	-		80	-		28	-
0 05,0								560	28	-	800	40	-	240	12	-
0 05,0									28			40	-		12	-
	1 79,0							200	358	-	400	716	-	200	358	-
	0 27,8							200	55	60	400	111	20	200	55	60
	0 32,5							200	65	-	400	130	-	200	65	-
	0 29,5							200	59	-	400	118	-	200	59	-
	0 95,4							180	171	72	600	572	40	420	400	68
	0 92,5							180	166	50	600	555	-	420	388	50
	0 65,0							420	273	-	600	390	-	180	117	-
0 03,5								640	22	40	800	28	-	160	5	60
					0 02,0											
0 03,5	5 21,7				0 02,0				1171	22		2620	60		1449	38

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Örn föt
				37	kärr
				38	odlingsmark
				39	åker
				40	"
				41	äng, skog
				42	" "
				43	väg
				44	åker
				45	äng
				46	"
				47	"
				48	skogsmark
					Summa
Sundhult	11 ¹³	II	ans.		Thure Gustafson
				49	äng
				50	"
					Summa
Sundhult	11 ⁶	I	37/864		Carl och Eds. Nilsson
				51	äng
					Summa
Sundhult	"	II	summa lyst		Isak å m:o Sundhult
				52	väg
				53	"
				54	äng
				55	"
					Örn föt

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 03,5	5 21,7		0 02,0		11 71 22		26 20 60		14 49 38							
	0 36,5			160	58 40	200	73 -	40	14 60							
	1 72,0			120	206 40	300	516 -	180	309 60							
0 10,6				640	67 84	800	84 80	160	16 96							
0 01,5				640	9 60	800	12 -	160	2 40							
	0 08,5			20	1 70	100	8 50	80	6 80							
	0 01,5			20	30	100	1 50	80	1 20							
			0 01,2													
0 16,6				320	53 12	800	132 80	480	79 68							
	0 19,0			120	22 80	600	114 -	480	91 20							
	0 06,0			120	28 20	600	36 -	480	28 80							
	0 15,2			240	36 48	600	91 20	360	54 72							
	0 04,0			50	10 20	100	4 -	50	2 -							
0 32,2	7 84,4		0 03,2		163 7 06		36 94 40		205 7 34							
	0 15,2			180	28 44	600	94 80	420	66 36							
	0 15,0			240	36 -	600	90 -	360	54 -							
	0 30,4				64 44		184 80		120 36							
	0 12,0			120	14 40	600	72 -	480	57 60							
	0 12,0				14 40		72 -		57 60							
			0 03,0													
			0 01,0													
	0 14,0			20	2 80	100	11 20	60	8 40							
	0 09,5			20	1 70	100	6 80	60	5 10							
	0 22,5		0 04,0		4 50		18 00		13 50							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				56	äng
				57	skogsmark
				58	äng
					<u>Överfört</u>
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
<u>Fagertunns socken</u>					
Gmedtunns	104	A	3/64		Alexander Nilsson
"	13	B	aos.		Gyahun Eliasson
"	103	C	1/16	✓	Adolf Isaksson
"	102	D	1/8	✓	August Brughsson
"	125	E	3/13	minst 1000	Rudolf Isaksson
"	129	F	1/24	ej	Frida Persson
"	1214	G	7/116	✓	Fritz Gustafsson
"	1118	H	aos.	minst 1000	Hilma Gustafsson
"	116	I	37/864	ej	Karl Bruch och Johanna do. Nilsson
"	11	K	Samförlig	ej	Abraham o. 11 Gmedtunns
					<u>Summa</u>

[illegible]

[illegible]

V Ä R D E R I N G S I N S T R U M E N T

Över kvarnfall beläget i Smedhultsbäcken och tillhörigt hemmanet n:o 11 Smedhult i Fagerhults socken, Kristianstads län.

Av kvarstående ruiner av gamla dammen kan dämningshöjden beräknas till högst 1.5 meter. Nederbördsområdet uppgår till 900 hektar och avrinningen vid flod till $0.9 \frac{m^3}{sek}$. Nyttig vattenmängd beräknas utgöra $\frac{1}{6}$ härav eller $0.15 \frac{m^3}{sek}$. Vattenverket uppgives hava varit s.k. gräskvarn med skyldighet att hålla dammlucka öppen enligt lag varför nyttig vattenmängd bör reduceras med $\frac{7}{12}$ till c:a $0.09 \frac{m^3}{sek}$. varur vid 1.5 meters fall kan utvinnas 3 hästkrafter.

Tillsammans med befintliga rester av kvarndammen beräknas hästkraften hava ett värde av sextio kronor och vattenfallet alltså ett värde av

kr. 180 -

Vid inlösen skall denna summa jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 9 § 48 ökas med 50 %

kr. 90 -

Hela lösensumman uppgår alltså till

kr. 270 -

Det skall här antecknas, att synmännen i anseende till den inskränkta brukningstiden värdera en fullt monterad hästkraft i detta kvarnfall till 500 kronor.

Smedhult den 8 maj 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

V.R. Carlsson

Anton Nilsson

Ture Hagelthorn

Kostnadsförslag.

Smekbultsbäckens myrgrävningsförslag av år 1929.

Timpenning: 0,80 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+30	230	<u>Diksstäckan A-B</u>					276	50
		Schaktning av mossjord m ³	395	0,70			276	50
		" " grus "	145	2,00			290	00
		Tilläggs för oförutredda fall arbets tillsyn m. m. o. a 10%						53 50
		Summa					620	00
2+30-4+95	265	<u>Diksstäckan B-C</u>						
		Schaktning för mossjord m ³	530	0,70			371	00
		" " grus "	55	2,00			110	00
		Tilläggs för oförutredda fall arbets tillsyn m. m. o. a 10%					49	00
		Summa					530	00
4+95-8+23	328	<u>Diksstäckan C-D</u>						
		Schaktning av mossjord m ³	130	0,70			91	00
		" " grus "	645	2,00			1290	00
5+43-5+47		Ombyggnad av bro st.	1	300.-			300	00
7+36-7+41		" " " st.	1	400.-			400	00
		Tilläggs för oförutredda fall arbets tillsyn m. m. o. a 10%					219	00
		Summa					2300	00
2+30- =I-1+36	36	<u>Diksstäckan B-E</u>						
		Schaktning av mossjord m ³	130	0,70			91	00
		" " grus "	30	2,00			60	00
		Tilläggs för oförutredda fall Om för					151	00

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				151, 00 ✓
		arbetets tillsyn m. m. c. a 10 %				14 00
		<u>Summa</u>				165 00
						✓
4+75= II-II+46	46	<u>Dikessträckan C-F</u>				
		Schaktning av mossjord m. ³	65	0.70		45 50 ✓
		" " grus "	170	2.00		340 00 ✓
		Tilläggs för förutredda fall				
		arbetets tillsyn m. m. c. a 10 %				34 50
		<u>Summa</u>				420 00
						✓
		<u>Lammandrag</u>				
0-2+30	230	Dikessträckan A-B				620 00 ✓
2+30-4+95	265	" B-C				530 00 ✓
4+95-8+23	328	" C-D				2300 00 ✓
2+30- I-I+36	36	" B-E				165 00 ✓
4+95- II-II+46	46	" C-F				420 00 ✓
		<u>Summa</u>				4035 00
						✓
		Här till kommit m. ut. syn-				
		männens uttalande:				
		då som av rättsfall			270 -	
		undersättning			44 32	314 32
		<u>Totalsumma</u>				4349 32
		<u>Brun vid 5+43-5+47</u>				
		40" cementrör m. fläns Bl. 1:2:2 lm.	4	20.00		80 00
		Schaktning för rören och rören				
		läggning lm.	4	10.00		40 00
		syning av fontener				
		Bl. 1:3:5 m. ³	5	30.00		150 00
		Vägbansens ordningsställan-				
		de m. m.				30 00
		<u>Summa</u>				300 00

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Bron vid 7+36 - 7+41</u>						
		40" cementrör m. fläns Bl. 1:2:2 lm.	5	20.00			100	00
		Schaktning för rör och dess satsläggning lm.	5	20.00			100	00
		Byggnad av fronthus Bl. 1:3:5 m ³	5	30.00			150	10
		Vägbansans ordningställande m. m.						50 00
		Summa					400	00
		Lundhult den 8 maj 1929 Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör						

[illegible]

5. Husnadsförklaringslängd till Sundhults bäckens my-
gravningsförlägg av år 1929.

Söken, by summa	Registrerings- nummer	Söken i Söken	Mantel	Sölagar	Sölande	Sölagingshyddi- on af Sölag	Sölagings- värde		Sölagings- tal	Sölagings- värde		Sölagings- värde	
							kr.	ör.		kr.	ör.	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Förskotts söken													
Söndhult	10 ⁴	A	3/64	Alexander Nilsson	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	13	B	as.	Hjalmar Nilsson	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	10 ³	C	1/16	Adolf Isaksson	alla	619	65	12,188	481	34	71	92	
"	10 ²	D	1/8	Aug. Bengtsson	ih	"	2167	50	42,636	1683	83	251	57
"	12 ⁵	E	3/13	Rudolf Isaksson	"	"	28	-	0,551	21	76	3	25
"	12 ⁹	F	1/24	Frida Persson	"	"	12	-	0,236	9	32	1	39
"	12 ¹⁴	G	7/116	Fritz Gustafsson	ih	"	2057	34	40,469	1598	25	238	78
"	11 ¹⁸	H	as.	Hilma Gustafsson	"	"	120	36	2,368	93	52	13	97
"	11 ⁶	I	7/864	Karl Brink och Johan Ed- vard Nilsson	"	"	57	60	1,133	44	75	6	69
"	11	K	lamp	Boas i n:o 11 Söndhult Summa	"	"	21	30	0,419	16	55	2	47
						5083	75	100.-	3949	32	590	04	
Söndhult den 8 maj 1929 Lennart Stenius Statens landbruksingenjör V. R. Carlsson Anders Nilsson													

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av Smedhultsbäcken för terrläggning av mark till Smedhults by i Fagerhults socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget avser nygrävning av naturligt vattendrag för terrläggning av åker och odlingsmark och är att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Sedan den genom företagets utförande uppkommande båtnaden kronor 5083:75 minskats med den för företagets utförande beräknade kostnaden kronor 4349:32, överstiger nämligen återstoden, kronor 734:43, den beräknade skadan å genom företagets utförande borttaget kvarnfall, beräknad dubbel eller till 360 kronor. I kostnaderna äro då jämväl inräknade den ombyggnad av bren för allmänna vägen, som skall bekostas av vederbörande vägdistrikt. Den omständigheten att företaget redan år 1905 varit föremål för syneförrättning enligt vattenlagen utgör icke laga hinder för ny förrättning enär den bettenlinje, som bestämdes år 1905 icke medförde full terrläggning av den mark, vars terrläggning nu avses /se profilritningen/.

2:o. Sökande till företaget äro:

Fritz Gustafsson för 7/116 mtl. Smedhult n:o 12¹⁴

August Bengtsson " 1/8 " Smedhult " 10².

Syneförrättningens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar de kanalskräckor, som å hithörande plankarta markeras med röda linjer och bokstä-

terna A-B-C-D, B-E och C-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad, är omfattad af hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars terrällgning till 1.2 meters djup är beroende af dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad terrällgning d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd öfver vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfelig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tückdikesögon, samt för fall af siderna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej öfverstigande 1:5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande bättnaden består i höjning af jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företags utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen icke satt varje ågefigur ett värde, som i breven uttrycker jordens värde efter företags utförande.

Vid värdering af jordens alstringsförmåga har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet med ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företags utförande anse synemännen vara i det stora hela taget en produkt af dess värde i fullt terrällt skick och den större eller mindre grad af försämpning jorden lider af. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försämpade vattenytan har

grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågefigureras höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknas för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågefigurerens blivande värde med denna för varje ågefigur uträknade grad erhålles ågefigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvaras den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågelett och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Blivande värdet å ågefigurer, som på grund av tekniska skäl ej kunnat beredas möjlighet till full terrläggning har bestämts i förhållande till terrläggningsmöjlighet.

5:o. För att den beräknade båtnaden skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattensmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Vid dikenas dimensionering hava synemännen utgått från en avrinning vid flod av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är högst 900 hektar. Avrinningen vid medelvattenstånd under vegetationsperioden anses utgöra 1/10 av avrinningen vid flod. Verkställda beräkningar hava för följande sträcker lämnat detta resultat:

Sträckan A-2.

Bottenlutning 2.5:1000

Bottenbredd 0.3 meter

Sidelutning 1:1.25

Vattendjup vid flod 0.8 meter

" " medelvatten 0.35 meter.

Sträckan 2-C.

Bottenlutning 1:1000

Bottenbredd 0.3 meter

Sidelutning 1:1.25

Vattendjup vid flod 1.0 meter

" " medelvatt. y. 0.4 meter

Sträckan C-D.

Bottenlutning 2:1000

Bottenbredd 0.3 meter

Sidelutning 1:1.25

Vattendjup vid flod 0.9 meter

" " m.v.y. 0.3 meter.

Nederbördsenridena för övriga diken äro ej av den storlek, att de inverka ökande på de dimensioner, som av praktiska hänsyn föreslagits och som angiväs i profil och sektionsritningarna.

För övrigt hänvisas till plan- profil och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:e Företaget medför ombyggnadet av trumman för allmänna vägen vid punkt 7+36 samt ny bre för enskilda vägen vid punkt 5+43. Till

dessa trummar äro förelageritningar upprättade, dock att, enär trumman för allmänna vägen jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7

§ 8 skall bekostas och underhållas av vägens ägare, det må bero på denne att bygga trumman annorledes om blott grundläget iakttages och behövligen sektionens area ej inskränkes.

Den enskilda trumman i punkt 5+43 skall till utförandet bekostas av dikningsskyldiga, men underhållas av den eller de personer, som använda sig av densamma.

7:e. Sedan ersättning för jord, som åtgår till dikes utvidgande, bevägarts, skall sådan ersättning utgå efter ett pris pr hektar, som utgör hälften av värdet i fullt torrlagt skick enligt synemännens värdering. Ersättningen skall utgå med de summer och till de personer, som finnes angivna i särskild jordersättningslängd.

Ersättning för mark som åtgår till jerdupplag utmed diken skall efter yrkandet därå, utgå till sakägare, som innehava sådan mark. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning verkställd efter företagets utförande av därtill av företagets styrelse tillkallade två ojäviga gode män. Ersättningen skall beräknas efter det pris pr hektar, som marken enligt synemännens värdering ernår, efter företagets utförande. Den sålunda lösta marken blir icke därigenom företagets egendom utan må av fastighetsägaren användas efter vallarnas utspridande eller bortforslande.

Ersättning för det till hemmanet n:o 11 hörande gemensamma fallet skall utgå med den summa, som finnes angiven å särskilt värderingsinstrument.

Beträffande begärd ersättning för skada å nedom företaget belägen mark vid företagets utförande hänvisa synemännen, enär denna skada ej kan förutses eller på förhand uppskattas, till bestämmelserna

i vattenlagens kap. 7 § 57 och kap. 11 § 68.

Synemännen kunna icke vitserda yrkandet på ersättning för störst vattningssälle enär något ordnat sådant invid den del av bäcken, som beröres av företaget ej kunnat påvisas och vattningssälle i gamla kvarndammen vid behov därav för en ringa kostnad kan anbringas genom nedschaktning av dikevallent.

8:e. Beträffande kostnadernas fördelning hava synemännen jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 §§ 23-27 bestämt, att dikningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och att i samfälligheten ingående mark skall deltaga i samtliga med företaget förenade kostnader, framtida underhållet inberäknas i mån av den båtnad, som enligt synemännens utredning kan genom företagets utförande ernås.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:e. Företagets benämning skall vara "Smedhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1929".

De angelägenheter skola handhavas av en styrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter, dryftande;

att embesörja kanalernas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gödda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet utförande stadsa synemännen:

att innan arbetet må påörjas skall

1/ denna förrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.7:62 underrättats om styrelseval.

3/ i länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

9:54 nedsatts det fastställda ersättningsbeloppet för det kvarnfall i Smedhultsbäcken, som tillhör åbearna å hemmanet n:o 11 Smedhult.

4/ Uppsägning av detta kvarnfall hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 9:58 skett hos respektive ågare;

att arbetet skall vara färdigt före utgången av år 1931

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit i gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och vares sakägarna är eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framflyppande där detta har behögenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej må läggas i dikevallarna, så att dessas utspridande försvåras;

att vid arbetet vatten ej må uppdämmas eller utsläppas så, att ovanför eller nedanför samfälligheten belägna marker eller vattenverk komma till skada;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Äl:o. Rensning av kanalerna skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas slänt av kreaturs tramp, skall slänten åter-

ställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas med gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Smedhult den 8 maj 1929.


Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

V.R. Carlsson

Anten Nilssen

Ture Hagelthorn



1	2	3	4	5	6	7
1927		Överfört				59 80
13/7 - 16/7		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dag	12,00	12 -	
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	har	12,32	0,52	6 40
		avvägda punkter	st.	80	0,04	3 20
		i annan mark, medelantal 5 punkter pr har	har	5,69	1,04	5 91
		avvägda punkter	st.	36	0,08	2 88
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3	2,50	7 50
		i annan mark	"	1	5,00	5 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 3/ ar, ...	st.	58	0,05	2 90
			har	18,119	0,10	1 81
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	58	0,03	1 74
		Markvärdering, § 15, värdering, § 16, mom. 1, ...				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dag	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	st.	49	0,06	2 94
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "	"	49	0,12	5 88
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1	3,50	3 50
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	6	0,15	90
		" " " såväl " som " "	"	17	0,15	4 25
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "				
						
						5 15
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	9	0,02	18
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		3 50
		Överföres				139 29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				139 29
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	75	1 75
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			4 34	8 34
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			10 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning			6 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		16 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ..	116	0,01		1 16
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	12	0,25	3 —	4 50
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	10	3,00		30 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	3	12,00		36 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				249 04
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	8 75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 21 ar ägofigurer st.	58	0,07	4 06	
		har 18.119 0.14			2 53	6 59
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1 65
		Överföres				16 99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 99	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	116	0,02	2 32	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		" " tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	22 91
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	/	6,00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6 69	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			13 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		25 69
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Auskrift av synehandlingarna, § 55	40	0,75		30 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				78 00
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				8 80
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				91 20
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				123 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				30 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				263 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				249 04
		Lösen för kopior och avskrift				78 -
		Övriga förrättningskostnader				263 -
		Summa kronor				590 04

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lunda län häradsrätt.

Lundahl den 8 maj 1927

Linnar & Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Linnar Olsson

Urban Bengtson


Kronor kvitteras:

bell.

den 19.....

Stående avskrift av Helsingfors och
görande Synprotesterna med
bilagor 1-11 vidimneras.

Samuel Stenroos



L 1*0550

DVARE N° 4229
K. LANTERUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1932

Betänkande
rörande lån o anslag av allmänna medel till
Smedhultsbäckens
nygrävningsföretag
av år 1929

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 november 1932 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 december 1932.

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar.

Albert Smilh.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Sedan delägarna i "Smedhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1929" som avser torrläggning av mark till Smedhult i Fagerhults socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget c:a 5 km. väster om Fagerhults kyrka samt är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 8 maj 1929 och överklagades. Vattendomstolen ogillade i utslag den 20 januari 1930 besvären. Talan fullföljdes i vattenöverdomstolen vilken emellertid genom dom den 4 juli 1930 fastställde vattendomstolens utslag /se bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 6/2 1930 hava delägare i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Ägarna till litt. E och H önska dock endast anslag.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	2.98.2 har
Äng och annan mark	<u>14.10.6 "</u>
Summa	<u>17.08.8 har</u>

Jordmånen: består av mylla och torvjord på grusbotten.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas av den s.k. "Smedhultsbäcken" vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser omnämnda bäcks nygrävning och fördjupning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synhandlingarna fogad värderingslängd till 5083.75 kronor och kostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 4349.32 kronor varvid dock trumman vid p.7+36 skall bekostas av vägens ägare.

Deltagnings skyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Värsjö dikningsföretag av år 1924".

Nu avhandlade företag har år 1905 varit föremål för syneförrättning men den bottenlinje som då bestämdes medförde icke full torrläggning av den mark som nu avses.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil. I har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och bidrag av Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen 1 lån 2353.08 kronor och 1 anslag 2176.62 kronor.

I den händelse icke sökande delägarna jämväl skola anses berättigade till bidrag ur Statens avdikningsanslag hava dessa medräknats vid bestämmandet av bidragets storlek.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Smedhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1929" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 2355 kronor samt bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2175 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1931.

Lennart Holmström

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b, kostnadsberäkning

A Protokoll och utslag vid Söderbygdens vattendomstol samt

överbattendomstolens utslag

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i ett blad.



Lochen,
by,
hummant

Regis hummant

Lithia a humant

Manal

Agars namn m. m.

Län- och utslags sökande

Fagelhults melen

Smedhult	10 ³	C	1/16
"	10 ²	D	1/8
"	12 ⁵	E	3/13
"	12 ¹⁴	G	7/116
"	11 ¹⁸	H	200.

Adolf Snelsson
August Brughsson
Rudolf Snelsson
Frich Snelsson
Hilmer Snelsson

Summa

1	75.5
0	78.0
0	07.5
0	32.2
2	93.2

För länssökande

"	12 ⁹	F	1/24
"	11 ⁶	I	37/864
"	11	K	200.

Erida Persson
Hans Bernhard o Johan Eda Nilsson
Aboar a m 11 Smedhult

Totalsumma

2	98.2
---	------

Kostnadsberäkning

Sikringskostnaden	3886	25	31	
Jordvärdskattningen	3635			
Lönn av vattenfallet	44	32		
Värdskattningen	270	-		
Kostnad för hus vid p. 7 + 36	400	-	4200	57
Laga synförsäkringen	590	04	4349	38
Kostnad för lån och avslag	106	58	696	62
Summa			4897	19
			5045	94

Kristiansstad i febr. 1931.

Lennart Holmström

Ståhus lantbruksskugga

Ä ändringen vidtagen i Kungl. Lantbrukstyrelsen med stöd av förtädda räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4897 kr. 19 öre, varav å lantbrukarens andel 4666 kr. 71 öre. Stockholm den 23 december 1932.

På Kungl. Lantbrukstyrelns vägnar
Albert Lundh.

Utdrag av protokoll, hållet
vid sammanträde med Söderbygdens
vattendomstol i Smedhult den 14 de-
cember 1929.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga målet
angående av Carl Bernhard Nilsson i Smedhult m.fl. anförda be-
svärover en den 8 maj 1929 avslutad laga syneförrättning angående
företag, benämnt "Smedhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1929"
och avseende torrläggning av mark till Smedhults by i Fagerhults
socken, Kristianstads län, hade sammanträde med vattendomstolen
utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 11.30.

Då nu målet å utsatt tid företogs till handläggning, inställ-
de sig utav klagandena Carl Bernhard Nilsson och Johan Edvard
Nilsson, båda personligen.

Av övriga delägare i företaget kommo Fritz Gustavsson, Au-
gust Bengtsson och Adolf Isaksson personligen tillstädes.

Vidare inställde sig förrättningsmannen, lantbruksingenjören
Lennart Holmström, för att vid behov tillhandagå med upplysningar.

Handlingarna i målet föredrogos i erforderliga delar.

På fråga upplystes att hemmanet Smedhult n:o 11 utgjorde
ett mantal.

Beträffande det till nämnda hemman hörande kvarnfallet an-
förde Carl Bernhard Nilsson och Johan Edvard Nilsson: Av de öv-
riga klagandena hade Elof Peter Johansson, vilken av sjukdom vore
förhindrad att infinna sig vid dagens sammanträde, efter all san-
nolikhet haft för avsikt att betrida att fallet borttoges. Carl

Bernhard Nilsson och Johan Edvard Nilsson ville för sin del icke motsätta sig att företaget komme till stånd och medgäve förden-
skull att fallet finge tagas i anspråk för företaget, men yrkade,
att den ersättning, som skulle utgå för fallet jämte resterna av
den vid fallet förut befintliga dammen, måtte bestämmas till 1.000
kronor.

Johan Edvard Nilsson tillade på fråga att några äldre handling-
ar angående det vid fallet förut drivna vattenverket ej funnes kvar
och att han ej hade sig bekant huruvida verket varit föremål för
skattnödgning.

I samband härefter ingav Johan Edvard Nilsson en skifteskarta över
Smedhults by, varå fanns angivet att utmarken avfattats åren 1823 och
1824 av F.G.Krabbe och inägorna 1843 av Fr. Biedbeck, varjämte å kar-
tan fanns tecknat officiellt bestyrkt avskrift av bevis, att Norra
Åsbo härads ägodelningsrätt vid sammanträde den 3 juni 1846 till fram-
tida bestånd fastställt det å kartan tecknade ägoskrifte i de delar,
där det förut icke skett.

Från kartan antecknades vidare, att å den plats vid vattendrä-
get, där nu funnes rester av en damm, funnes utmärkta dammbyggnader,
vattenverk och utmål.

Kartan återställdes härefter till Johan Edvard Nilsson.

Gustavsson ingav handlingarna rörande den syneförrättning för
Smedhultsbäckens reglering, som under år 1905 verkställdes av lant-
bruksingenjören E.Wilh. Ewe, vilka handlingar tillsevidare skulle
läggas till handlingarna i målet.

Holmström upplyste att han vid överklagade förrättningen haft

tillgång till nämnda handlingar och att biträdande förrättningsmannen säkerligen också haft tillgång till desamma.

Rörande ägofiguren 51 anförde Carl Bernhard Nilsson och Johan Edvard Nilsson: I jämförelse med de värden, som av synemännen åsatts andra ägor i deras nuvarande skick, vore nuvarande värdet av ägofiguren 51 alltför lågt beräknat. Då båtnaden av företaget till följd härav kommit att för sagda ägofigur upptagas till för högt belopp, yrkades nedsättning däri. Det vore endast Carl Bernhard Nilsson och Johan Edvard Nilsson, som hade detta yrkande. De övriga klagandena förde icke någon talan i förevarande hänseende.

Beträffande bron för enskilda vägen vid punkt 5+43-5+47 upplystes att den för närvarande underhölles av Fritz Gustavsson.

På fråga om brons ålder uppgav Isaksson, att den funnits när han för omkring 40 år sedan flyttat hit till trakten.

Carl Bernhard Nilsson och Johan Edvard Nilsson förklarade på fråga att det i besvärsskriften framställda yrkandet om befrielse från skyldighet att deltaga i kostnaden för ombyggnad av bron vid 5+43-5+47 framställdes ej blott av ägarna utav ägofigurer (delägare i de ägofigurer, som utgjorde samfällighet för) ren 51 utan även av klagandena, såsom hemmanet Smedhult n:o 11; och hemställde Carl Bernhard Nilsson och Johan Edvard Nilsson att det måtte undersökas, huruvida med hänsyn till berörda kostnad företaget borde uppdelas i avdelningar.

Härefter företogs syn på stället, därvid till att börja med vattendraget besiktigades å en sträcka från omkring 800 meter nedom dammresterna vid kvarnfallet till omkring 20 meter uppströms

bygdevägsbron. Därefter besiktigades ~~gö~~gofiguren 51, å vilken verkställdes grävning och borrhningar för utrönande av jordmånens beskaffenhet; och anställdes till jämförelse därmed liknande undersökningar å annan i företaget ingående mark. Slutligen besiktigades den vid punkt 5+43-5+47 befintliga bron, Över vid besiktningen verkställda avvägningar och andra iakttagelser upprättades av vattenrättsingenjörerna särskild promemoria /Prot.bil.A/.

Sedan synegången avslutats, överlämnade Carl Bernhard Nilsson och Johan^{Edvard} Nilsson målet till vattendomstolens prövning under yrkande om bifall till besvären och ersättning för klagandenas kostnader å målet.

Jämväl Gustavsson hänsköt målet till avgörande, därvid han yrkade att vattendomstolen måtte fastställa synemännens utlåtande och förordna att företaget finge utföras utan hinder därav att laga Kraftägande utslag icke föreläge.

Härjämte fordrade Gustavsson ersättning för rättegångskostnaerna med 75 kronor.

Det tillkännagavs att utslag i målet komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm den 20 januari 1930.

Det antecknades att Carl Bernhard Nilsson erlade kostnaderna för i målet utfärdade kungörelser och för vattendomstolens sammanträde med tillhopa 172 kronor 60 öre.

Härefter hölls enskild överläggning. Därvid beslöts följande :

U t s l a g,

meddelat den 20 januari 1930.

Vid kommande först det till hemmanet n:o 11 Smedhult hörande kvarnfallet uti nu ifrågavarande lilla vattendrag, vilket vattenfall, enligt vad upplyst blivit, icke varit utnyttnat för kraftändamål på de senaste trettio å fyrtio åren, så har vattendomstolen, som härvid hänvisar till den utredning, som i vid detta utslag fogad promemoria /Prot.bil.B/ verkstälts av t.f. vattenrättsingenjören M.Ljungberg, funnit att detsamma knappast kan anses äga något värde alls och att i varje fall den ersättning, som bestämts skola utgå för detsamma, måste anses riktig. Någon anledning till ändring i synemännens beslut beträffande detsamma föreligger sålunda icke.

Beträffande härefter ägofiguren 51 så har vattendomstolen vid verkställd besiktning funnit att den för sagda ägofigur beräknade båtnaden av nu ifrågavarande företag får anses vara riktig såväl i och för sig som i förhållande till den båtnad, som beräknats för annan i företaget ingående mark av likartad beskaffenhet, viljande vattendomstolen härvid särskilt ^(anmärka) att den höskörd, som för närvarande kan erhållas å ägofiguren, måste beräknas vara av mindervärdig beskaffenhet. Ej heller i nu berört avseende föreligger således någon anledning till ändring i synemännens utlåtande.

Vad slutligen angår ägovägsbron vid punkt 5:43-5:47, så erfordras i och för företagets genomförande ombyggnad av densamma. Några förhållanden, som skulle föränleda till att delägarna uti

nu ifrågavarande företag icke skulle vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad, hava icke visats föreligga. Vid verkställd beräkning har det vidare befunnits att någon anledning till uppdelande av företaget i olika avdelningar icke föreligger. jämväl vad angår bagda bro finnes alltså icke skäl till ändring i synemännens utlåtande.

Under hänvisning till vad ovan anförts prövar vattendomstolen således lagligt i sin helhet ogilla de över ifrågavarande förrättning anförda besvären.

Vattendomstolen finner med stöd av bestämmelserna uti 11 kapitlet 67 § vattenlagen skäligt stadga att detta utslag må gå i verkställighet utan hinder därav att detsamma icke äger laga kraft, dock allenast såframt innan medgivna arbeten påbörjas hos länsstyrelsen i Kristianstads län ställas pant eller borgen för den ersättning i penningar, som högre rätt kan ålägga delägarna i företaget att utgiva utöver vad i sådant avseende blivit bestämt, så ock för det skadestånd, vartill de kunna kännas skyldiga, om vattendomstolens beslut eljest ändras,

Det skall åläggas klagandena, vilka skola själva vidkännas sina kostnader å målet, att en för alla och alla för en till Fritz Gustavs- som i Smedhult i rättegångskostnadsersättning utgiva fördråde sjuttiofem kronor.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan

På vattendomstolens vägnar:

H.A.Hamilton

Att Elof Peter Johansson i Söderössjö rätteligen anmält vad
mot förestående utslag,

att vattenöverdomstolen genom dom, given den 4 juli 1930,
ej funnit skäl att göra ändring i motvädjade utslaget och för-
pliktat Johansson att ersätta delägarna i torrlägningsföretaget
vad de visade sig hava erlagt för ett gemensamt exemplar av vat-
tenöverdomstolens dom ävensom stadgat, att, jämlikt 11 kap. 110
§ vattenlagen, jämförd med 30 kap. 5 § rättegångsbalken, Johansson
icke ägde fullfölja talan mot domen; det varder ^{härmed} till bevis med-
delat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 18 de-
cember 1931,

Ex officio:

Sven Nordlund

Stämpel:

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Smedhultsbäckens nygrävningsföre-
tag av år 1929" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl.
Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag
av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att under-
teckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt
företagets styrelse att utkvittera och mot redovisningsskyl-
dighet handhava oss beviljade statsmedel.

Smedhult den 6/2 1930.

Fritz Gustavsson, äg. av 7/116 mtl. litt. Maa n:o 12 ¹⁴ Smedhult

August Bengtsson, äg. av $1/8$ mtl. n:o 10² Smedhult

Adolf Isaksson, äg. av $1/16$ mtl. n:o 10⁸ Smedhult

Rudolf Isaksson, äg. av $3/13$ mtl. n:o 12⁵ Smedhult, endast bidrag

Hilmer Gustavson, äg. av avs. n:o 11¹⁸ Smedhult, endast bidrag

Bevittnas:

Selander Svensson

Albert Nilsson

Smedhult

Smedhult

Förenkade utdrag av
Förenkade tillståndet den
av kungl. Majr den 18 nov 1902
företagade undersökningen
härvid.

W. Mart. W. W. W.

180

261
32

L _____ 1-0550

DIARIE NR 4229
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 november 1932 för
"Smedhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1929" i Fagerhults socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

_____ under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusentrehundra nittio (2.390) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundra åttio (2.380) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Smolhuset den *21* *jan* 19*33*

Fritz Gustavsson

Att *Landbrukaren Fritz Gustavsson*
Smolhuset

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hilding Svensson *Selander Svensson*
Adress *Korsäter* Adress *Smolhuset*

Med stöd av Kungl. brevet den *18* november
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *13* februari *1933*.

Carl Gustavsson

Carl Gustavsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1933 den 13 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Medhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1929" i Fagerhults socken av Kristianstads län.

Lån 2,390 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 november 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Fagerhults socken</u>			
Medhult	1/8	10 ²	August Bengtsson
"	1/16	10 ³	Adolf Isaksson
"	7/116	12 ¹⁴	Fritz Gustafsson

Stockholm den 13 februari 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. $\frac{13}{2}$ 1933 $\frac{261}{32}$

4230

Bevis

DIVISION

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 FEB. 1933

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Smedhultbäckens nygrävningsföretag av år 1929
i Fagerhults socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 18 november 1932.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2380 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2390 kronor.

Kontrakt angående företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Fritz Gustafsson,
Smedshult pr Skåne Fagerhult.

Avsyningen verkställd av förste a sistente A. B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag
dess godkännande.

Kristianstad den 30 januari 1933.

Gunnar Flomström
statens lantbruksingenjör.



Stämpel En Krona.

