

Kopier

Stiby n: 7 dikningsförelag av år 1930.

Likheten med den av
Kungl. Maj:ts den 29 april
1932 fastställdt ar-
beten uttrycks.
Förord. H. L. L. L. L.

Förslag
till dikning inom

Stiby


i Stiby socken, Kristianstads län;
upprättat vid synförrättning enl vattenlagen
år 1930 av

Förord. H. L. L. L. L.
Statens landbruksingenjör.




Registernummer.

Stiby socken.		
A	Stiby	730
B	"	lgh 76
C	"	lgh 67
D	"	lgh 51
E	"	729
F	"	728
G	"	727
H	"	lgh 80




+ F.P. = 6.71

Förslag till intagningsbrunn.



Skala 1:50

Längd-skala 1:4000



Höjd-och sektions-skala 1:100

Givom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 29 april 1932 fastställt till
upprättat vid arbetets utförande.

Storholm den 26 maj 1932
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

STILN:001

1*0551

Ar 513 Kristianstads län

L _____ 1-0551

DIARIE N: 4550.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 FEB. 1931

DIARIE N: 18404

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 JUL. 1932

29 APR. 1932

i unid. ann.

*Handlingar
rörande*

Stiby no 7

dikningsföretag

*upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1930.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Stiby

av Stiby socken, Kristianstads län.

År 1930 den 18 februari inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos fabrikören Herbert Andersson i Stiby för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Stiby i Stiby socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Ola Bengtsson, Stiby n:o 7

Mauritz Lellki, " " 76

A. Torlassons sterbhus, Stiby n:o 67, genom Johan Torlasson
Ola Månsson, " " 51

Herbert Andersson, Stiby n:o 7

Hjalmar Larsson, " " 7

Nils Nilsson, " " 7

Mårten Nilsson, " " 7

såsom gode män: Ola Nilsson, n:o 1 Stiby, och Albert Persson n:o

21 Stiby, vilka avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännens ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Mauritz Lillki och O. Bengtsson, båda i Stiby, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling /bil.2/ som upplästes, vidhölls av Lillki och Bengtsson, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade täckt avloppslednings upptagande till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Ola Månsson yrkade att bliva skild från företaget enär han förmenade sig ej hava någon nytta av detsamma och hans mark snarare vore för torr än led av vatten.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 26 innevarande februari månad kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ola Nilsson

Albert Persson

År 1930 den 26 februari.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Herbert

Andersson i Stiby varvid följande sakägare infunno sig:

Ola Bengtsson, Stiby,

Mauritz Lällki, "

Ola Månsson, "

Herbert Andersson, Stiby genom fröken Augusta Andersson, Stiby,

enligt fullmakt, bil. 3.

Hjalmar Larsson, Stiby

Nils Nilsson, "

§ 8a.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil. 4/, kostnadsberäkning
/bil. 5/, och kostnadsfördelningslängd /bil. 6/

§ 8 b.

Ola Bengtsson ansåg att hans deltagningsskyldighet var för
högt beräknad men medgav att taxeringsvärdet å hans jord vore
1200 kronor pr tunnland.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 7/.

§ 10.

Det föreslogs att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Herbert Andersson, Stiby, Hjalmar Larsson, Stiby, och Mauritz Lillki, Stiby.

§ 11.

Till styrelsens ordförande utsågs Herbert Andersson, Stiby n:o 7 pr Gärsnäs och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av styrelsens ordförande.

§ 12.

Räkning & förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.8/

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ola Nilsson Albert Persson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för en Statens lantbruksingenjör att verkställa sådan syn, som i gällande lag om dikning m.m. anförmäles i ändamål att åstadkomma terrällgning av oss tillhörig vattenskadad mark inom Stiby n:o 7 i Stiby socken och Kristianstads län.

Stiby den 17 november 1928

A.Anderssons sterbhus n:o 7

Hjalmar Larsson

Stiby g.Herbert Andersson

n:o 7 Stiby

Vidimeras.

Oskar Liljenberg

Elias Bengtsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med före-
skrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verk-
ställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 29 november 1928.

Joh. Nilsson

Josef Fischer

Bil. 2 .

Undertecknade förena sig härmed med A.Anderssons sterbhus
/gm.Herbert Andersson/, Stiby 7 och Hjalmar Larsson, Stiby 7 i de-
ras den 17 nov. 1928 daterade ansökan om syneförrättning enl.vat-
tenlagen å avloppsdike från Stiby 7 i Stiby socken av Kristianstads
län.

Stiby den 29 nov. 1929

M.Lellki

O.Bengtsson

Gärnäs

Stiby 7

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneför-
rättning den 18 febr. 1930 och vidhålls av undertecknarna, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ola Nilsson

Albert Persson

Bil. 3.

F u l l m a k t För Augusta Andersson att å sammanträde med

dikningsföretaget n:o 7 Stiby, onsdagen den 26/2 1930 föra min talan och bevaka min rätt.

Gärsnäs den 23/2 1930.

Herbert Andersson

Egenhändiga namnteckningar intygas

Gösta Olander

Elias Bengtsson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Skiby socken</u> <u>Skiby</u>	7 ³⁰	A	5/44	1 2 3	Bruggaren Olof Bruggaren. åker, lermuggla på lera " " " " " " " " <u>Summa</u>
<u>Skiby</u>	Lsgt 76	B		4	Mauritz Leuki Lout ö hädgård, lermuggla på lera <u>Summa</u>
<u>Skiby</u>	Lsgt 67	C		5	A. Jorlansons storbliks Lout ö hädgård, lermuggla på lera <u>Summa</u>
<u>Skiby</u>	Lsgt 51	D		6	Olof Månsson Lout ö hädgård, lermuggla på lera <u>Summa</u>
<u>Skiby</u>	7 ²⁹	E	1/42	7 8 9 10 11	Fabrikör Herbert Andersson Lout ö hädgård, lermuggla på lera åker " " " väg imp. <u>Summa</u>
<u>Skiby</u>	7 ²⁸	F	1/48		Kjarnar Larsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
018.9								1000	189	00	2000	378	00	1000	189	00
024.0								1200	281	00	2000	480	00	800	192	00
027.5								1200	330	00	2000	550	00	800	220	00
070.4									807	00		1408	00		601	00
002.6								2400	62	40	4000	104	00	1600	41	60
002.6									62	40		104	00		41	60
004.0								2400	96	00	4000	160	00	1600	64	00
004.0									96	00		160	00		64	00
003.9								2400	93	60	4000	156	00	1600	62	40
003.9									93	60		156	00		62	40
009.5								2400	228	00	4000	380	00	1600	152	00
019.4								1200	232	00	2000	388	00	800	155	20
017.5								1000	175	00	2000	300	00	1000	175	00
025.5								1000	255	00	2000	510	00	1000	255	00
				007.5												
071.9				007.5					890	80		1628	00		737	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				12	åker, lersmylla på lera
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Hiby</u>	727	G	1/48		<u>Nils Nilsson</u>
				18	åker, förbättras ej imp.
				19	" " " imp.
				20	" " " imp.
				21	" " " imp.
					<u>Summa</u>
<u>Hiby</u>	Lout 80	HI			<u>Mårten Nilsson</u>
				22	Lout, förbättras ej
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag</u>					
Hiby	730	A	5/44		Bruggare Ola Bruggsson
"	Cykt 46	B	—		^{Hilma Jönsson} Mauritz Leiki
"	Lout 67	C	—		A. Järnsson storbhus
"	Rykt 51	D	—		Ola Nilsson
"	729	E	1/42		Herbert Rudersson
"	728	F	1/48		^{Mauritz Leiki} Hjalmar Nilsson
"	727	G	1/48		Nils Nilsson
"	Lout 80	H	—		Mårten Nilsson
					<u>Summa</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6
by den 26 februari 1920 Lennart Samuelsson Staten Landbruksinspektör Ela Nilsson Albert Persson Gen. L. S.					

Kostnadsförslag.

Uthyring av 7 dikebyggnadsföretag av år 1930.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4 +35	435	Dikessträckan A-B.						
0-1 +14	114	Insättning för täckt ledning, rännens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	114	1.10	125	40		
1+14 - 2+25	111	Do Do "	111	1.00	111	-		
2+25 - 2+30	7	Do Do "	7	3.00	21	-		
2+30 - 3+30	98	Do Do "	98	1.00	98	-		
3+30 - 4+35	105	Do Do "	105	1.50	157	50	512	90
0-1 +14	114	8" tegelrör med frakt st.	400	0.55	220	-		
1+14 - 4+35	321	6" " " "	1125	0.38	427	50	647	50
1+14 2+25 2+30 3+30 3+30 4+35 4+35 4+35		Infästningsbrunnar av cement med lock av betong. Brunnarna ska vara av en inre diam. av 0.7 m. Rörkullen, som skall va- ra stenad, skall ligga 0.5 m. under avläppsrörets underkant. Brunnarna ska vara väl omgärdade med marksten och skärs runt i öfrigt i enlighet med färd- gets ritning st. 9	4000				360	-
		För oförutsedda fall, arbetets billsyn m. m. tilläggas ca 10%.					149	60
		Summa					1670	-
		Uthyring den 26 februari 1930 Knutart Halvström Statens landbruksingenjör						

Carl-L. S.

[illegible]

Skibby den 26 februari 1930.
Lennart Hansson
Hans lantbruksskolejör

Ala Gilson Albert Pernou

Ваш. г.г.г.

u. Ö. beiderhan focht V. für seinen Herrn
den König. Für die jenen Lärren.



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike från vattenskadad mark till n:o 7 Stiby i Stiby socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdike från odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Ola Bengtsson för 7³⁰ Stiby

Mauritz Lellki " 76 "

Herbert Andersson för 7²⁹ Stiby

Hjalmar Larsson " 7²⁸ "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall å sidorna mot diket räknat, vil-

ket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas.. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden

motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen.

Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderings-

längdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås mås-

te dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med försla-

get, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-

mängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

1 punkt 1+14	8.5 hektar
--------------	------------

2+32	8 "
------	-----

3+30	7 "
------	-----

3+61	6.5 "
------	-------

4	5 "
---	-----

4+35	4 "
------	-----

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vatten-

lagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en

största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas

till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäk-

ningen.

6:o. Enär dikena göras täckta erfordras ej några brobyggnader. Diket

berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund

av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrel-

sen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upp-

läsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningsar utgå.

8:o. Synemännen finna skäligen bestämma, att torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtbadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Stiby n:o 7 dikningsföretag av år 1930".

Dessa angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen rådevisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhetens drif-
tande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1931;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-
trädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägar-
na uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätta-
de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utföran-
de kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som
ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom be-
rörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksin-
genjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att rörsträngen ej får höljjas förrän rörens läge kontrollerats av
statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klaganandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Stiby den 26 februari 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ola Nilsson Albert Persson

1	2	3	4	5	6	7
1929		Överfört				18 86
29/10-11		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dagar	0.5	12,00	6 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	har	4	0.66	2 64
		avvägda punkter	st.	40	0.02	80
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0.5	2,50	1 25
		i annan mark	"		5,00	10 69
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 1.8 ar, ...	st.	22	0.05	1 10
			har	3.981	0.10	39 1 49
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.		0,03	1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5.....	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	1	1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.		16	0,06	96
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "		16	0,12	1 92 6 88
		Längdprofil , § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	1 50
		2) befintligt avlopp ell. vall	"		3,50	
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 - 4 50
		Vårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	2	0,15	30
		" " " såväl " som " "	"		0,25	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "				
			"			
			"			30
		Hydrografisk utredning , § 24, grundbelopp	"			
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -
		Dimensionsberäkning , § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på.....	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	div.	2	6,00	12 -
		2) " " över 20 "	"		10,00	12 -
		Överföres				58 22

1	2	3	4	5	6	7
	*	Överfört				58 22
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	//	0,03	33	/ 33
	f	Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			1 67	4 17
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet , <i>trumma</i>			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp	40		1 50	40
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 —
18/2	26/2	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		
19/2		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				103 12
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalärket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal <i>18</i> ar ägofigurer st.	22	0,07	1 54	
		har <i>3981</i> 0,14			55	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			52	
		Överföres			9 61	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 61	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	40	0,02	80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	11	0,05	55	12 71
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0.4	5,00	2 -	
		ändring av befintligt avlopp		6,00		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			39	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			3 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		6 29
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	24	0,75		18 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				97 -
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar...				39 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				18 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				12 -
		<i>Belgning av kalkerväv</i>				
		Summa kronor				79 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				103 12
		Lösen för kopior och avskrift				37 -
		Övriga förrättningskostnader				79 20
		Summa kronor				219 32

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger rätt inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ingvald i Järns lads
Hilby

den 26 febr. 1930

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

För


- Hainds korkeft av Syneprotokollu
med bilager 1-8 vidrörande.

Sumart Frovström

L 1•0551

18404

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUL. 1932



Notiser


Gjennom Kungl. Majts nådiga brev
den 29 april 1932 fastställt till
efteråtleten vid arbetets utförande

Stockholm den 26 maj 1932

På Kungl. Hantverkstypens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

ningsföretag av år 1930" som avser torrläggning
av vattenskadade ägor till n:o 7 Stiby i Stiby
socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna medel till fö-
retagets utförande, får jag härmed därom avgiva
följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 26 febr. 1930, har miss-
nöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariobevis /bil.A/

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 20 jan. 1931 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansö-
kan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande.

Ändringar i synehandlingarna.

Litt. B lght n:o 76 äges numera av Hilma Jönsson och Litt.

28
F n:o 7 Stiby äges numera av Mauritz Lellki.

Båda dessa nya ägare hava jämte övriga delägare underskrivit
föreningshandlingen.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Åker 2.647 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fo-
gade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre rör, vilkas dimensio-
ner äro alltför små för att tillåta markens rationella torrläggning
för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa rörs ersättande med större rör
nedlagda på större djup allt i den utsträckning som bifogade plan-
och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokol-
let fogad värderingslängd till 2296.00 kronor och själva diknings-
kostnaden i till samma protokoll fogade kostnadsberäkning till 1670
kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraft-
vunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder
mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Tjustorp-Ö.Herrestads dikningsföretag I, II och III av år 1928".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det anslag från Statens avdikningsanslag som författningen enligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 1080,87 kronor och bidraget till 887,92 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas lån ur avdikningslånefonden med 1080 kronor, och bidrag ur avdikningsanslaget med 885 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tidpynd av ett år.

Kristianstad i febr. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b


A Diariebevis

B Föreningshandling

C Fullmakt

D Ett häfte synhandlingar

E Ritningar i ett blad.



Tabell b.

Bilaga II

Kostnadsförslag

Timpenning 90 öre

Dikeskostnaden
Synesförsämringen
Betänksande

219 32

79 47

1670 -

298 79

Summa

1968 79

Justitiekansliet i februari 1931

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för förtäget beräknats till 1968 kronor 79 öre.

Stockholm den 26 maj 1932

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 26
februari 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämnt "Stiby n:o 7 dikningsföretag av år 1930" inom Stiby socken,
Kristianstad län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 december 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B.

Undertecknade delägare i "Stiby n:o 7 dikningsföretag av år
1930 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra under-
dånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ord-
förande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga hand-
lingar och kontrakt och åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot
redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Gärnsnäs den 20 jan. 1931.

Ola Bengtsson

Hilma Jönsson

ägare till litt. A

ägare till litt. B

A. Thorlassons sterbhus

Ola Månsson

gn. Johan Thorlasson

ägare till litt. D

ägare till litt. C

Mauritz Lellki

Herbert Andersson

ägare till litt. F

ägare till litt. E

Bevittnas:

Elias Bengtsson

Hjalmar Persson

Stiby n:o 7

Stiby n:o 7

Härmed fullmakt för min son Johan Thorlasson att teckna A.

Thorlassons sterbhus namn.

Bengta Thorlasson

Bevittnas:

Mauritz Lellki

Herbert Andersson

n:o 7 Stiby

n:o 7 Stiby

ull.

Förklarad av mig av Thorlasson
föregående tillståndet den 29 april.
Mort. den 29 april fastställt
av mig praven vid dödsbevis.

Omarbetsintyg

181 kl. 1932

166/32

L _____ 1*0551

18404

KONTRAKT. DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUL. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 29 april 1932

för

"Stiby nr 7 dikningsföretag av år 1930" i Stiby socken av

KRISTIANSTADS LÄN

_____ under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av ettusenåttio (1.080) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond och dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av åttahundraåttio (880) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med där till hörande kostnadsförslag, ha *2* undertecknad ..., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns~~ *förtroendeman* för företaget *ordf.* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stiby

den 16 juni 1932

Knut Lindberg

Att

fabrikören Norbert Andersson

Stiby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Olsson

Gunnar Svensson

Adress

Gärnsås

Adress

Gärnsås

Med stöd av Kungl. brevet den 29 april
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 juli 1932

Carl Fehrman
föredragande

Gunnar Holmström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Skiby n: 7 delningsföretag av år 1930, som innehåller län från status avdelnings- länsmord. Kristianstads län. Skiby socken.					
Skiby	730	A	5/144		Bryggare Ola Bengtsson
"	717	B	14/144	76	Helma Jönsson
"	714	C	18/144	67	A. Sjöström storkhus
"	715	D			Ola Jönsson
"	729	E	1/72		Herbert Andersson
"	728	F	1/48		Mauritz Lillkvist
Kristianstad den 17 juni 1932 Sven J. Jönsson Status landbrukingsnär					

[illegible]

1932 den 29 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmåner
rätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Stiby nr 7 dikningsföretag av år 1930" i Stiby sock-
ken av Kristianstads län.

Lån 1.000 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 29 april 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Namn
<u>Stiby socken</u>			
Stiby	5/144	30	Bryngare Ola Bengtsson
"	light.	7 14	A. Torlaccens storbhus
"	67	7 17	Hilma Jönsson
"	light.	7	Ola Hansson
"	76	(2)	28
"	light.	7 29	Mauritz Leliki
"	51	7	Herbert Andersson
"	1/48		
"	1/72		

Stockholm den 29 juli 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



166/82 Godk. $\frac{29}{7}$ 32

18405
DIARIE N: 7
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUL 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Stiby n:r 7 dikningsföretag av år 1930"

i Stiby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 29 april 1932.

Anslag från statens avdikningsanslag 880 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1080 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: fabrikören Herbert Andersson, ~~Gärnsnäs~~.

Stiby pr Gärnsnäs.

Ansytning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns då vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 17 juni 1932.

Arvid Toombs
statens lantbruksingenjör.



Stampen En Krona.