

Kopierad

Grann Samad Maj:te rådiga brn
den 18 november 1932 fastställd till
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

Upprättat den 23 december 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Alfred Carlén

Likheten med den av
Kungl. Maj:te den 18 nov.
1932 fastställda arrens-
planen utgörar
Samad. Carlén

Sälshög n: 4 dikningsföretag av år 1930.


Förslag
till dikning inom
Tryde och Sälshög
i Tryde socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1930 av

Samad. Carlén
Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.
Tryde socken.



Aa	Sälshög	12
Ab	"	22'
Ac	"	4 12
Ad	"	4 11
Ae	"	4 9
Af	"	4 8
Ba	Tryde	av 136
Bb	"	6'
Bc	"	177

Förslag till intagningsbrunn.



Skala = 1:50



Förslag till dikeöga.



NTN.Nr 001

L 1*0553

Ar 528 Kristianstad län



Längd-skala = 1:4000
Höjd-och sektions-skala = 1:100

4225 L 1*0553
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1933

10600

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 - MAJ. 1931

18 NOV. 1932
i med. sam.

*Handlingar
rörande*

Sällshög n^o 4

dikningsföretag

*upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1930.*

enligt vattenlagen angående dikning inom

Sälshög i Tryde socken, Kristianstads län.

År 1930 den 26 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Per Persson å n:o 4 Sälshög för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Sälshög i Tryde socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Per Persson, Sälshög n:o 4

Joel Hansson, " " 4 och 5.

Herman Ström, " " 22

Kantor C.O. Hellberg, Tryde

Nils Jönsson, Tryde n:o 6

Henning Andersson, Tryde n:o 17

Ingar Larsson, Sälshög n:o 4, genom Hjalmar Mårtensson

Per Hansson, Sälshög n:o 4

Berdin Jönsson, " " 12

såsom ecklesiastiskt ombud: Herr kontraktsprosten E. Thulin enligt förordnande bil. 1.

såsom kronoombud Herr landsfiskalen Hederström enl. förordnande bil. 2.

såsom gode män: Johan Nilsson, Kristineberg och Anders Nilsson,

Everöd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

därom upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till saksägare.

§ 3.

Såsom närvarande anmälde sig nu Gustaf Lind å Tryde n:o 13.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse /bil.4/ enligt vilken Joel Hansson, Per Hansson, Ingar Larsson och Nils Jönsson förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling vidhölls vilket bestyrktes genom synemännens anteckning å handlingen.

§ 5.

Såväl Kantor Hellberg som Kontraktprosten Thulin förklarade sig godkänna att arrendatorn av boställsjorden Nils Jönsson förenade sig med sökanden.

§ 6.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 7.

Arrendatorn av mensalhemmanet n:o 22 Sälshög Herman Ström yrkade att diket skulle förläggas i rågången mellan mensalhemmanet och klockaregården. Detta bestred arrendatorn av klockaregården Nils Jönsson, som förmenade att diket nuvarande läge vore lämpligast enär det

framgick å den lägst belägna marken, vilken vid förflyttning av diket ej skulle bli va torrlagd.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen ömedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 17 december 1930 kl. 12 mid-
dagen till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Det upplýstes att diket korsar allmän väg samt att den gamla stentrumman för cirka fyra år sedan ersatts medelst en rörtrumma.

§ 10.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson

Anders Nilsson

År 1930 den 17 decmeber.

Denna dag sammanträde åter förenämnda synemän hos Per Persson

i Sälshög varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Kontraktsprosten E. Thulin

Per Persson, Sälshög

Landsfiskalen O. Hederström

Herman Ström, Sälshög

Hjalmar Mårtensson, Sälshög

Joel Hansson, Sälshög

Gustav Lind, Tryde

Henning Andersson, Tryde

Nils Jönsson, "

Per Hansson, "

§ 11.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget och uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.5/, kostnadsberäkning /bil. 6/ och kostnadsfördelningslängd /bil.7/.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.8/.

§ 13.

Det bestämdes att medlemmarnas antal i företags styrelse skulle vara tre. Härtill valdes Per Persson, Sälshög 4, Joel Hansson, Sälshög 4, och Hjalmar Mårtensson, Tryde 45.

§ 14.

Till ordförande i styrelsen utsågs Per Persson, Sälshög 4 pr Tome-lilla, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 15.

Räkning & förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.9/

§ 16.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson

Anders Nilsson

Bil. 1.

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen an-

gående dikning inom Sälshög och Tryde i Tryde socken av Kristian-

stads län får jag värdsamt meddela att företaget berör dels kloc-

karebostället Tryde n:o 6 dels mensalhemmanet Sälshög n:o 22 och

att sammanträde med sakägarna hålles hos lantbrukaren Per Persson i

Sälshög n:o 4 onsdagen den 26 november 1930 kl. 1 e.m.

Kristianstad den 3 nov. 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R E S O L U T I O N .

Herr kontraktsprosten m.m. E.A.Thulin eller, vid förfall för

honom den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorie-

ombud närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 4

november 1930,

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/Fr. Callmer

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Sälshög och Tryde i Tryde socken får jag värdsamt meddela att företaget berör kronoegendomen Sälshög n:o 12, arr. B. Jönsson, och att sammanträde med sakägarna hålles hos lantbrukaren Per Persson å n:o 4 Sälshög onsdagen den 26 november 1930 kl. 1 e.m.

Kristianstad den 3 nov. 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R E S O L U T I O N .

Översändes till Landsfiskalan i Tryde distrikt, som förordnas att vid ifrågavarande förrättning bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa. Kristianstad i landskontoret den 4 november 1930.

Joh. Nilsson

/E. Hedensiö

Till Kungl. Befallningshavanden i Kristianstads län.

Härmed får jag värdsamt anhålla om Kungl. Befallningshavandes förordnande av vatteningenjör för torrläggning genom tätdikning av min mark fastigheten 1/32 mantal n:o 4 Sälshög i Tryde socken, Kristianstads län. Sälshög den 16 nov. 1929

Lantbruk. Per Persson

Sälshög 4

Tomelilla

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström, att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 21 november 1928.

Joh. Nilsson

Gösta Ek

Bil. 4 .

Undertecknade förena sig härmed med Per Persson, Sälshög 4 i
hans den 16 nov. 1928 daterade ansökan om syneförrättning enl. vat-
tenlagen å avloppsdike från vattenberörda marker till Sälshög 4 m.
fl. hemman i Sälshög i Tryde socken av Kristianstads län.

Sälshög den 5 maj 1930.

Joel Hansson

Per Hansson

Nils Jönsson

Ingar Larsson

Klockaregården

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 26 november 1930 och vidhölls av underteck-
narna betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson

Anders Nilsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m., samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tryde socken</u> Lålskog	12	A a		1	Lålskogs baställe. Ar. B. Jonsson åker, förbättras ej. <u>Summa</u>
Lålskog	22'	A b	1/12	2	Mensalhemman. Ar. Herman Thörn äng, mylla på lerbl. grus
				3	åker, j.
				4	j. j.
				5	j. j.
				6	j. j.
				7	j. j.
					<u>Summa</u>
Lålskog	4 ¹²	A c	1/64	8	Ingvar Larsson väg imp.
				9	tomt och trädgård, mylla på lerbl. grus
				10	åker j.
				11	j. j.
					<u>Summa</u>
Lålskog	4"	A d	1/32	12	Per Persson äng, mylla på lerbl. grus
				13	åker j.
				14	j. j.
					<u>Summa</u>
Lålskog	4 ⁹	A e	1/8	15	Per Hansson åker, mylla på lerbl. grus
				16	j. j.
					överföres

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfart
				17	äker, mylla på lerbl. grus
				18	☞ ☞
					Summa
Sälskög	4 ⁸	A f	1/16		Joel Hansson
				19	äker, mylla på lerbl. grus
					Summa
Tryde	22/3 ⁴	B a	1/64		Gustav Lind
				20	äker, förbättras ej
					Summa
Tryde	6 ¹	B b	1/16		Klockarbostället: Hantlar
					L. A. Hellberg. eln: Nils Jonsson
				21	äker, mylla på lerbl. grus
				22	☞ ☞
				23	☞ ☞
				24	☞ ☞
				25	☞ ☞
				26	☞ ☞
				27	☞ ☞
				28	☞ ☞
				29	☞ ☞
				30	☞ ☞
				31 a	☞ ☞
				31 b	☞ ☞
				32	☞ ☞
				33	☞ ☞
				34	☞ ☞
				35	☞ ☞
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
152									1216	-		2432	-		1216	-
032								960	307	20	1600	512	-	640	204	80
018								960	172	80	1600	288	-	640	115	20
202									1696	-		3232	-		1536	-
022								960	211	20	1600	352	-	640	140	80
022									211	20		352	-		140	80
						019										
						019										
025								960	240	-	1600	400	-	640	160	-
038								800	304	-	1600	608	-	800	304	-
011								800	88	-	1600	176	-	800	88	-
025								800	200	-	1600	400	-	800	200	-
027								960	259	20	1600	432	-	640	172	80
045								1120	504	-	1600	720	-	480	216	-
015								960	144	-	1600	240	-	640	96	-
035								800	280	-	1600	560	-	800	280	-
029								800	232	-	1600	464	-	800	232	-
025								800	200	-	1600	400	-	800	200	-
045								800	360	-	1600	720	-	800	360	-
050								1120	560	-	1600	800	-	480	240	-
058								960	556	80	1600	928	-	640	371	20
050								800	400	-	1600	800	-	800	400	-
037								800	296	-	1600	592	-	800	296	-
035								1120	392	-	1600	560	-	480	168	-
550									5016	-		8800	-		3784	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. & samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört</i>
				36	åker, mylla på lerbl. grus
				37	äng. <i>½</i>
				38	väg <i>imp.</i>
					<u>Summa</u>
<i>Tryde</i>	<i>177</i>	<i>Bc</i>	<i>1/12</i>		<u>Henning Andersson.</u>
				39	åker, mylla på lerbl. grus
				40	<i>½</i> <i>½</i>
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<i>Tryde socken.</i>					
<i>Sälshög</i>	<i>12</i>	<i>A</i>			<i>Sälshögs beställe. Ar. B. Jönsson</i>
"	<i>22'</i>	<i>Ab</i>	<i>1/12</i>		<i>Hemmanhemman. Ar. Herman Strom</i>
"	<i>4¹²</i>	<i>Ac</i>	<i>1/64</i>		<i>Ingvar Larsson</i>
"	<i>4"</i>	<i>Ad</i>	<i>1/32</i>		<i>Per Persson</i>
"	<i>4⁹</i>	<i>Ae</i>	<i>1/8</i>		<i>Per Hansson</i>
"	<i>4⁸</i>	<i>Af</i>	<i>1/16</i>		<i>Jarl Hansson</i>
<i>Tryde.</i>	<i>113⁶</i>	<i>Ba</i>	<i>1/64</i>		<i>Gustav Lind</i>
"	<i>6'</i>	<i>Bb</i>	<i>1/16</i>		<i>Klockarebestället. Innesh. Randor</i>
					<i>E. A. Hellberg. Ar. Nils Jönsson</i>
"	<i>177</i>	<i>Bc</i>	<i>1/12</i>		<i>Henning Andersson</i>
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
550									5016 -			8800 -			3784 -	
034								960	32640		1600	544 -		640	21760	
		010						160	16 -		1600	128 -		1120	112 -	
						004										
584		010				004			535840			9472 -			411360	
076								960	72960		1600	1216 -		640	48640	
087								1120	97440		1600	1392 -		480	41760	
163									1704 -			2608 -			904 -	
						019										
✓111		✓015							116840			1830 -			✓66160	
✓089						005			73920			1424 -			✓68480	
✓033		✓009							39840			672 -			✓27360	
✓202									1696 -			3232 -			✓1536 -	
✓022									21120			352 -			✓14080	
						019										
✓584		✓010				004			535840			9472 -			✓411360	
✓163									1704 -			2608 -			✓904 -	
1204		034				047			1127560			19590 -			831440	
Läshög den 17. december 1930 Lennart Walmström Statens landbruksingenjör. Johan Nilsson Anders Nilsson.																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Sälshög nr 4 dikningsföretag av år 1930.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
C-0/+74	259	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
C-0	85	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	85	1.60	136	-		
C-0	85	4" tegelrör, frakten inberäknad st.	290	0.21	60	90	196	90
0-1+74	174	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	174	2.-	348	-		
0-1+74	174	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	590	0.40	236	-	584	-
C, 0, 1		Intagningsbrunnar enf. ritning.	3	40-			120	-
		För ofärdredda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					89	10
		<u>Summa</u>					990	-
							V	
1+74-2+40	66	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
1+74-2+40	66	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	66	2.30	151	80		
1+74-2+40	66	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	225	0.55	123	75	275	55
1+74		Intagningsbrunn enf. ritning.	1	40.-			40	-
		För ofärdredda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					29	45
		<u>Summa</u>					345	-
							V	
2+40-6a	410	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
2+40-3+60	120	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	120	2.50	300	-		
		<u>Översöres</u>			300	-		

1	2	3	4	5	6	7
		Överför			300 -	
2+40-3+60	120	18" cementbör med fläns (H. 1:2:2) l. m.	120	6.-	720 -	1020 -
3+60-3+68	8	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnings, dikejordens återfyllning m. m. l. m.				
3+68-6-a	282	J. J.	282	1.70	479 40	
3+60-6-a	290	15" cementbör med fläns (H. 1:2:2)	290	4.50	1305 00	1824 40
2+40, 3+60, 4+92, 5+80		Intagningsbrunnar enl. ritning st. För ofärdreda fall, arbets Vill. syn m. m. tillägges ca 10%	4	40.-		160 -
		Summa				300 60
						3305 -
						✓
a-3-8+91	249	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
a-3	80	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnings, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	80	2.-	160 -	
3-8	78	J. J.	78	1.50	117 -	
8-8+91	91	J. J.	91	1.10	100 10	
a-3-8+91	249	15" cementbör med fläns (H. 1:2:2)	249	4.50	1120 50	1497 60
a, 3		Intagningsbrunnar enl. ritning st.	2	40.-		80 -
8+91		Dikesrör av cement enl. ritning.	1	50.-		50 -
		För ofärdreda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				162 40
		Summa				1790 -
						✓
a-d-e	160	<u>Dikessträckan D-F.</u>				
a-d	48	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnings, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	48	1.70	81 60	
a-d	48	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	160	0.55	88 -	169 60
d-e	112	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnings, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	112	1.60	179 20	
d-e	112	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	380	0.45	171 -	350 20
		Överföres				519 80
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<i>Överfört</i>					519	80
d - e		Intagningsbrunnar enl. ritning et	2	40.-			80	-
		För ofärdtsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca 10%					60	20
		<i>Summa</i>					660	-
								v
$2+40=10$ 10-f	126	<u>Dikessträckan C - G.</u>						
10-10+70	70	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	70	1.50	105	-		
10-10+70	70	10" cementrör med fläns (bl. 1:2:2) "	70	2.50	175	-	280	-
10+70-f	56	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	56	1.50	84	-		
10+70-f	56	7" tegelrör, flakten inberäknad, et	190	0.45	85	50	169	50
10+70-f		Intagningsbrunnar enl. ritning .	2	40.-			80	-
		För ofärdtsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					50	50
		<i>Summa</i>					580	-
								v
$1+74=80$ 20-20+66	66	<u>Dikessträckan B - H.</u>						
20-20+66	66	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	66	1.60	105	60		
20-20+66	66	5" tegelrör, flakten inberäknad et	225	0.30	67	50	173	10
20+66		Intagningsbrunn enl. ritning "	1	40.-			40	-
		För ofärdtsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					21	90
		<i>Summa</i>					235	-
								v

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Lamm andrag.</u>				
C-0-1+74	259	Sikesstäckan A-B.				990 - ✓
1+74-2+40	66	" B-C				345 - ✓
2+40-6-a	410	" C-D				3305 - ✓
a-3-8+91	249	" D-E				1790 - ✓
a-d-e	160	" D-F				660 - ✓
2+40=10	126	" C-G				580 - ✓
10-f						
1+74=20	66	" B-H				235 - ✓
20-20+66						
		<u>Summa</u>				7905 - ✓

Sälshög den 17. december 1930
 Lemnart Holmström
 Statens lantbruksingenjör

Nil. 7

Kostnadsfördelningslängd för Låshög nr 4 delnings-
företag år 1930.

Loken, by, hemman.	Registernummer	Littera i Kartan.	Mantal.	Delägare.	Lånda	Förbättrings- värde.		Fördelningsst.	Beräknad del- ningskostnad.		Förbättrings- kostnad.	
						kr.	ör.		%	kr.	ör.	kr.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
Tryde loken.												
Lalshög	22'	AB	1/12	Mensalkemman.								
				Mr. Herman Skorn		661	60	7.96	629	24	29	02
"	4 ¹²	Ac	1/64	Ingar Larsson	sk	684	80	8.24	651	37	30	04
"	4"	Ad	1/32	Per Persson	sk	273	60	3.29	260	08	12	-
"	4 ⁹	Ae	1/8	Per Hansson	sk	1536	-	18.47	1460	05	67	34
"	4 ⁸	Af	1/16	Joel Hansson	sk	140	80	1.69	133	60	6	16
Tryde	6'	BB	1/16	Klockarebostället								
				Frneh. Kantor G. A. Hellberg								
				Mr. Nils Jonsson	sk	4.113	60	49.48	3911	39	180	41
	17 ⁷	Bc	1/12	Henning Andersson		904	-	10.87	859	27	39	63
				Summa		8.314	40	100.00	7905	-	364	60

Låshög den 17. december 1930.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Joh. Nilsson.

Anders Nilsson.



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
diken från vattenskadad mark till Sälshög och Tryde i Sälshög
socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av dike från odlad mark är
enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot före-
tagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes
enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Ingar Larsson för Sälshög n:o 4¹²

Per Persson för " " 4¹¹

Per Hansson för " " 4⁹

Joel Hansson för " " 4⁸

Nils Jönsson för Tryde n:o 6¹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen
i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta
äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F, C-G
och B-H.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad
är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till
företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup
är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till
förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva,
avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket
med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och

eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt sked och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för nävarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågo-

figurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt A 2 hektar

O 6 "

1 13 "

B 16 "

C 76 "

3+60 82 "

4+92 87 "

5+80 89 "

D 107 "

b 108 "

F 10 "

d 17 "

10+70 32 "

G 18 "

H 2 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vatten-

lagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikona skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

Avloppsdiket utmynnar vid E i öppet dike, vars dimensioner bestämts vid laga syneförrättning.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Rörledningen C-D korsar i punkt 3+60 allmän väg. Innan arbetet därmed företagas skall detta anmälas för Ingelstads härads vägstyrelse.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de bättnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Sälahög n:o 4 dikningsföretag av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väl-

jes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i

vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-

seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt

samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet

godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-

betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-

slaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-

naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna

sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt,

senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen

kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters

dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid, då

växande görda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrleseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för del-

ägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom

berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksin-

genjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjuvas av svensk cement, iblandning magrast

1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller den-

ned ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras

av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän ar-

betet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årlig-

gen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng

förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt

skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens

avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare

på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till

utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till
Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Sälshög den 17 dec. 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson

Anders Nilsson

ARVODESRÄKNING

Bil 9

för laga syneförrättning angående *Lålshög nr 4 dikningsföretag*
av år 1930

socken och *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>13</i>	0,50			<i>6</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>3</i>	3,00	<i>9</i>			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>35</i> ar	<i>34</i>	<i>0.24</i>	<i>8</i>	<i>16</i>		
		 har	<i>12.04</i>	<i>0.78</i>	<i>9</i>	<i>39</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>11</i> ar	<i>3</i>	<i>0.05</i>		<i>15</i>		
		 har	<i>0.34</i>	<i>1.46</i>		<i>49</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>12</i> ar	<i>4</i>	<i>0.05</i>		<i>20</i>		
		 har	<i>0.47</i>	<i>0.78</i>		<i>36</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> bladet			<i>4</i>			
		övriga <i>regalark</i> blad					<i>31</i>	<i>75</i>
		Överföres					<i>38</i>	<i>25</i>

1	2	3	4	5	6	7
1920		Överfört				38 35
5/5 - 8/5		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	13	0,50	6 50	
		avvägda punkter	111	0,03	3 33	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.8	2,00	5 60	
		i annan mark		5,00		2.7 43
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 31 ar,	41	0,05	2 05	
		 har	12,85	0,10	1 28	3 33
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	41	0,04		1 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.24	1,50	3 6	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	37	0,06	2 22	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer ..		0,12	4 44	11 02
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.24	3,50	4 34	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	5	0,22	1 10	
						
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	8 44
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
//		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	31	0,03	93	1 93
		Överföres				116 04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				116 04
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1/24	4,00	4 96	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 90	12 86
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1/11	0,01		11
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
26/11	17/12	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
8/8		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		6 -
12/12		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3
12/12		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan bladet			7 -	
		övriga regalkartor blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	41 007		2 87	
		har	12,85 0,14		1 80	
		Överföres			11 67	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 67	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 16	
		3) insättning av höjdlägestal st.	111	0,02	2 22	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	31	0,05	1 55	18 35
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	1 24	6.-	7 44	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 10	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		8 54
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				49 39
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				58 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				57 70
		<i>Belgioning av Hallenser</i>				10 -
		Summa kronor.				136 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				179 11
		Lösen för kopior och avskrifter				49 39
		Övriga förrättningskostnader				136 10
		Summa kronor				364 60

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingelstads o. Järrestads* häradsrätt.

Lälschög den 17. dec. 1930

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

44.

Kronor kvitteras:

den 19

Fri-

- Pågående avskrift av Syneprotokoll
med bilagor 1-9 vidröras.

Annars. Stommtills

L _____ 1•0553

4225

DIARIE N°

K. LANTERUKSSTYRELSEN

2 FEB. 1933

Betänkande

rörande

lån o anslag av allmänna medel till

Sällshög n° 4

dikningsföretag


av år 1930.

Acknowledgment

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
18 november 1932 förskedd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Hochkollen den 23 december 1932
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i Sälshög n:o 4 dikningsföretag av år 1930 som avser torrläggning av mark till Sälshög och Tryde i Tryde socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 17 dec. 1930 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis,/bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 26 jan. 1931 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	12.04 har
äng	<u>0.34 "</u>
Summa	<u>12.38 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med täckt ledning i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 8314.40 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 7905 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag

torde vara "Trydeåns nygrävningsföretag av år 1923".

Hu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil. I, har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 4131.03 kronor och bidrag till 4183.37 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 4130 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 4185 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i april 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Fullmakt
- D Domkapitlets skrivelse
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i ett blad.



Loken, by, hemman	Registernummer	Littera öfver skattn.	Mantal	Ägarens namn m. m.	Åker	
					kar	ar
<u>Tryde socken</u>						
Pålskog	22 ¹	A6	1/12	Munsalhemman. Hr. Herman Skom	1	11
"	4 ¹²	A4	1/64	Lugan Larsson	0	89
"	4 ¹¹	A2	1/32	Pru Persson	0	33
"	4 ⁹	Ae	1/8	Pru Hansson	2	02
"	4 ⁸	Af	1/16	Joh. Hansson	0	22
"	6 ¹	B6	1/16	Utskänksbället Lunkh. G. A. Hellberg		
				Hr. Nils Jönsson	5	84
"	17 ⁷	B6	1/12	Emming Andersson	1	63
				<u>Summa</u>	12	04

Tabell 3, Hushållsberäkning

Lånsgränningen
 Laga synförättningen
 Hushåll för län ö anslag

Summa

364 60

97 15

 7009 " 3
 7905 -

461 75

 7470 86
 8366 75

Kristianstad i april 1931.
 Lennart Holmström
 Ståhus lantbruksskoleföreläsare

I ändringen vidtagen i Kungl. Lantbrukstygns och stöd av
 förtädda räkningsverken angående förtäget.

Vid arbetsplanens färdställande har kostnaden för
 förtäget beräknats till 7470 kronor 86 öre.

Stockholm den 23 december 1932.

På Kungl. Lantbrukstygns vägnar:
 Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 17 december 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Sälshög n:o 4 dikningsföretag av år 1930" och avseende torrläggning av mark till Sälshög och Tryde i Tryde socken, Kristianstad län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 27 februari 1931.

Ex officio:

Folke Höijer

Undertecknade delägare i "Sälshög n:o 4 dikningsföretag av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Sälshög den 26/1 1931.

Per Persson

Ingar Larsson

äg. till 1/32 mtl. n:o 4

äg. till 1/64 mtl. n:o 4

Per Hansson

gen. Hjalmar H. Mårtensson, enl. fullm.

äg. till 1/8 mtl. n:o 4

Arrendator till Mensalhemmanet

Joel Hansson

22 1/2 mtl. Herman Ström

äg. till 3/16 mtl. n:o 4 och 5

Henning Andersson

Nils Jönsson n:o 6 Tryde 1/16

äg. till 1/2 mtl. n:o 17

Arrendator av Klockarebostället

C.A.Hellberg

Inneh. av Klockarebostället

Bevittnas:

Gustaf Andersson

Olof Hansson

Sälshög n:o 4

Sälshög 4

Bil. C.

F U L L M A K T

för min son Hjalmar Mårtensson att mitt namn skriva och för övrigt

för min räkning underteckna alla handlingar som tillhöra Sälshög

n:o 4 dikningsföretag av år 1930.

Sälshög den 26/1 1931.

Ingar Larsson

Bevittnas:

Gustaf Andersson

Olof Hansson

Sälshög n:o 4

Sälshög 4

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsproto-

koll den 8 april 1931.

§ 30. Statens lantbruksingenjör L.Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 19 februari 1931 - under förmälan att vid enligt vattenlagen förrättad syn, vilken avslutats den 17 december 1930 och vunnit laga kraft, mensalhemmanet 1/2 mantal n:o 22 Sälshög i Tryde socken och Klockarbostället 1/16 mantal Tryde n:o 6 i Tryde socken befunnits pliktiga att deltaga i kostnaderna för "Sälshög n:o 4 dikningsföretag av år 1930" - anhållit om domkapitlets godkännande av arrendatorn av mensalhemmanet H.Ström samt innehavaren av klockarbostället kantorn C.A.Hellbergs åtgärd att jämte övriga sakägare underteckna förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

I infordrat yttrande hade kyrkorådet i Tryde pastorat tillstyrkt den gjorda ansökningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet bifalla den gjorda ansökningen; varom protokollsutdrag meddelas. Ut supra.

In fide

Fr.Callmer *all.*

*Förstämman avsåg att besluta om
utgifter. Fullgörandet av denna
sak den 18 nov. 1931 fastställdes
av stämman vid denna.*

Emmard Holmström

183

259
32

L _____ 1-0553

4225

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 november 1932

för

"Sälshög nr 4 dikningsföretag av år 1930" i Fryde socken av

KRISTIANSTADS LÄN

_____ under föreskrift, att understöds-
tagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat *dels* ett *lån* av fyratusen (4.000)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av tretusenfyrahundrasjuttio (3.470) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingen-

jör L.Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, ha *2* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelse ~~av~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, *orp*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lärköp

den 19 jan. 1933

Per Persson

Att

*Lantbrukaren Per Persson a°
W H Lärköp*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf O Lind
Adress *Tryde af. 13.*

Sten Andersson
Adress *Lebhög 1*

Med stöd av Kungl. brevet den 18 november
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 februari 1933

Carl Gustaf

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

18/11

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
Uppgift å delägare i Fälsjö m: 4 delningsföretag år 1930, som innehåller län från statens ardlingslän- fond.					
Kristianstads län.					
Fryske socken.					
Fälsjö	22'	A b	1/2		Hemmanneamen, Mr. Herman Thörn
"	412	A c	1/64		Ingar Larsson
"	411	A d	1/32		Per Persson
"	49	A e	1/8		Per Larsson
"	48	A f	1/16		Joel Larsson
"	6'	B b	1/16		Körsbärstället, innehavare Rantou C. A. Hellberg Mr. Nils Jönsson Hemning Andersson
"	177	B c	1/2		

Kristianstad den 4 maj 1932
 H. W. W. W. W.
 Statens landbrukeringör.

[illegible]

1933 den 13 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Sälshög nr 4 dikningsföretag av år 1930" i Tryde soc-
ken av Kristianstads län

Lån 4.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 10 november 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Stocken, by och herman	Kantal	Register- nummer	Ägaros namn
<u>Tryde socken</u>			
Sälshög	1/16	8 4	Joel Hansson
"	1/8	9 4	Per Hansson
"	1/32	11 4	Per Persson
"	1/64	12 4	Inger Larsson
"	1/16	1 6	Blokkarbestället, inneh. Kantor G. A. Hellberg
"	1/12	7 17	Henning Andersson
"	1/12 ($\frac{1}{8}$?)	1 22	Hensalherman, arr. Herman Ström

Stockholm den 13 februari 1933.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

S

S. 13/2 1933 259/32

DIARIE NR 4226
K LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1933

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Sälshög n:o 4 dikningsföretag av år 1930 i
Tryde socken av Kristianstads län..

Planen fastställd den 18 november 1932.

Bidrag från statens avdikningslånefond 3470 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4000 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Per Persson, Sälshög 4
pr Tomelilla.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess
godkännande. Kristianstad den 30 januari 1933.

Gunnar Strommträis
statens lantbruksingenjör.



Stämpen en krona.

