

Kopier.

I utkastet med den av
Kungl. Maj:ts 30 juni
1932 fastställda ord-
planen intygar
Sunnarstolmström

Vejby nr 18 och 19 dikningsföretag av år 1930.

Förslag
till dikning inom

Vejby

i Barkåkra socken, Kristianstads län,
upprättat vid synelörrättning enligt vattenlagen år 1930 av

Sunnarstolmström
Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 23184
K. LANTBRUKSTYRELSEN
24 SEP 1932




Registernummer.

Barkåkra socken



A	Vejby	3 ²³ 4 ³⁵ 10 ¹⁶ 11 ³¹
Aa	"	3 ⁸ 4 ²² 11 ²¹ 13 ⁶ 14 ⁷
Ab	"	4 ²¹ 11 ²⁰ 13 ⁵ 14 ⁶
Ac	"	18 ²⁵
Ad	"	18 ²⁰ 3 ²¹
Ae	"	18 ⁵
Af	"	3 ²⁰ 18 ¹³
Ag	"	19 ²³
Ah	"	19 ²⁴
Ai	"	19 ²⁵
Ak	"	18 ²¹
Al	"	

Förslag till intagningsbrunn.



Skala 1:50

Förslag till dikesöga vid 0+79.



Höjd-och sektions-skala 1:100

Sunnarstolmström
den 30 juni 1932 fastställt till
Sunnarstolmström vid artstills utfrående.

Sunnarstolmström den 22 augusti 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Sten Stenlund

AMN. Nr 001

1-0558

L 1-0558

30 JUN. 1932

I LANTBRUKSSTYRELSEN

7745

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 APR. 1931

23184

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 SEP. 1932



ning enligt vattenlagen angående dikning

inom Vejby i Barkåkra socken, Kristianstads

län.

År 1930 den 9 december inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Gustaf P. Nilsson i Vejby för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vejby i Barkåkra socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Per August Johansson, Vejby 14

Gotthard Gustafsson, " 14

Artur Gustafsson, " 18

Gustaf P. Nilsson, " 18

Carl Vilhelm Jönsson, " 18

Fritz Johansson, " 3

Såsom ombud för Vejby^{by} lantbrukaren Albert Olsson, Oskar Johansson och Tilian Åkesson enligt följande protokollsutdrag /bil.1/.

Gustaf Nilsson, Vejby n:o 19

såsom gode män: Carl Dock, Toftakulla, och Gustaf V. Svensson, Vejbygård, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot

synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Gustaf Nilsson å n:o 19 Vojby förenade sig med sökanden. Denna skrivelse /bil.3/ upplästes och föreningshandlingen vidhölls av Gustaf Nilsson vilket styrktes genom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckt ledning till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 22 innevarande december månad kl. 12 middagen till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Gustaf W. Svensson.

År 1930 den 22 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Gustaf P. Nilsson i Vejby varvid följande sakägare inställde sig:

Fritz Johansson, Vejby

Per August Johansson, Vejby

Gotthard Gustafsson, "

Artur Gustafsson, "

Gustaf P. Nilsson, "

n:o 18

Gustaf P. Nilsson, "

n:o 19

Albert Olsson, "

Oskar Johansson, "

§ 7.

Det av undertecknad upprättade förslaget till idikning framlades och upplästes i sammandrag hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil.4/ kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.7/.

§ 10.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Gustaf P. Nilsson, Vejby n:o 18, Gustaf P. Nilsson, Vejby n:o 19, samt Gotthard Gustafsson, Vejby n:o 14.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Gustaf P. Nilsson, Vejby n:o 18, pr Vejbyslätt, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras hos ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som
bil.8.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Gustaf W. Svensson.

Bil. 1.

Protokoll fört vid ordinarie bymöte
med hemmansdelägarna i Vejby den 2 april
1930.

§ 1.

Mötet öppnades av ordföranden Herr Oskar Johansson.

§ 2.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Herr Oskar Johansson samt
till att föra protokoll Albert Börjesson.

§ 3.

Kallelsen upplästes och godkändes.

§ 4.

Röstlängden godkändes samt valdes: Herr Janne Troedsson och Gus-
taf P. Nilsson n:o 18 till att justera densamma.

§ 5.

Till att justera dagens protokoll valdes: Herrar Janne Troedsson
och Gustaf P. Nilsson n:o 18 samt beslöts att protokollet upplästes och

justeras i Vejby folkskola lördagen den 5 april kl. 7 e.m.

§ 9.

Till sysslomän för nästa år återvaldes Herr Oskar Johansson,

Albert Olsson och Albert Börjesson samt till suppleanter för dessa valdes: Herr Tillian Åkesson och Janne B. Johansson.

Vejby som ovan

Albert Börjesson

Justerat den 5 april 1930.

Oskar Johansson

J.Th.Troedsson Gustaf P. Nilsson

Rätt avskrivet betygar

Vejby den 9 december 1930.

Albert Olsson

Bil. 2.

Vejby den 27 jan. 1930.

Undertecknad anhåller vördsamt om länsstyrelsens förordnande och medverkan till förrättande av laga syn å vattensjuk mark i Vejby by, Barkåkra socken, Bjäre härad, under förutsättning att statsanslag kan erhållas. Vejby n:o 18 pr Wejbyslätt

Gustav P. Nilsson

D.S.

Intresserade i nämnda företag bliva jämte undertecknad lantbrukarna Per August Johansson, Gotthard Gustafsson, Artur Gustafsson eventuellt flera som därav komma hava gagn alla i Vejby by.

Högaktningsfullt Gustav P. Nilsson

Vejby n:o 18 Wejbyslätt

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 29 januari 1930

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg

Bil. 3 .

Undertecknade förena sig med sökanden av den syneförrättning som avser torrläggning av mark till Vejby n:o 18 i Parkåkra socken av Kristianstads län. Vejby den 1 oktober 1930.

Gustaf Nilsson

Vejby n:o 19

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättning den 9 december 1930 och vidhölls av Gustaf Nilsson, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Gustaf W. Svensson

Carl Dock

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Barthåkra socken</u>					
<u>Vijby</u>	^{323, 435} 1016, 1131	A	5/128		<u>Fritz Johansson</u>
				1	åker, mylla fri lerb. grus
				2	" "
					<u>Summa</u>
<u>Vijby</u>	^{38, 422} 1121, 1264	Aa	5/128		<u>Pri August Johansson</u>
				3	åker, mylla fri lerb. grus
				4	" "
					<u>Summa</u>
<u>Vijby</u>		Ab			<u>Allmänning till Vijby by</u>
				5	åker, mylla fri lerb. grus
				6	" "
				7	" "
					<u>Summa</u>
<u>Vijby</u>	^{421, 1120} 135, 146	Ac	3/1644		<u>Tollhard Gustafsson</u>
				8	ågrväg
				9	åker, mylla fri lerb. grus ^{mip.}
				10	" "
					<u>Summa</u>
<u>Vijby</u>	18 ²⁵	Ad	ars.		<u>Åker Gustafsson</u>
				11	åker, mylla fri lerb. grus
					<u>Summa</u>
<u>Vijby</u>	18 ^{20, 21}	Ae	1/64		<u>Gustaf P. Nilsson fri nr 18</u>
				13	åker, mylla fri lerb. grus
				14	" "
				15	ågrväg ^{mip.}
				16	åker "
				16a	ågrväg ^{mip.}
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vejby	18 ⁵	Af	1/16		Harl Vilhelm Jönsson 17 åker, mylla fri lerb. grus Summa
Vejby	18 ²⁰ 18 ¹³	Ag	1/160	18	Gustaf P. Nilsson fri nr 19 åker, mylla fri lerb. grus Summa
Vejby	19 ²³	Ah	1/128	19 20	Inne åker, mylla fri lerb. grus " " Summa
Vejby	19 ²⁴	AI	1/256	21	Inne åker, mylla fri lerb. grus Summa
Vejby	19 ²⁵	AI	1/256	22	Inne åker, mylla fri lerb. grus Summa
Vejby	18 ²¹	AI	1/64	12	Gottfrid Gustafsson åker, mylla fri lerb. grus Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 85								560	476	-	1400	1190	-	840	714	-
0 85									476	-		1190	-		714	-
0 42								700	294	-	1400	588	-	700	294	-
0 42									294	-		588	-		294	-
0 23								980	225	40	1400	322	-	420	96	60
0 93								700	651	-	1400	1302	-	700	651	-
1 16									876	40		1624	-		747	60
0 02								420	8	40	1400	28	-	980	19	60
0 02									840			28	-		19	60
0 44								560	246	40	1400	616	-	840	369	60
0 44									246	40		616	-		369	60
0 41								980	401	80	1400	574	-	420	172	20
0 4									401	80		574	-		172	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Sammandrag</u>
<u>Barkåkra socken</u>					
Vijby	323 4 35 10 16, 11 31	A	5/128		Fritz Johansson
"	112 1, 13 64 7 38, 4 22	Aa	5/128		Pri Aug. Johansson
"		Ab			Allmänning till Vijby by
"	42 1, 11 20 13 5, 14 6	Ac	3/1664		Gottfrid Gustafsson
"	18 25	Ad	ars.		Alm Gustafsson
"	18 20, 21	Ae	1/64		Gustaf P. Nilsson å nr 18
"	18 5	Af	1/16		Carl Vilhelm Jönsson
"	320 18 13	Ag	1/160		Gustaf P. Nilsson å nr 19
"	19 63	Ah	1/128		Gustaf P. Nilsson å nr 19
"	19 24	Ai	1/256		<u>Summa</u>
"	19 25	Ak	1/256		<u>Summa</u>
"	18 21	Al	1/64		Gottfrid Gustafsson
					<u>Summa</u>

[illegible]

Kostnadsförslag.

Vijby no 18 och 19 dikebyggsförslag av år 1930

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-6+12	612	Sikesskärhan A-B						
0-0+79	79	Schaktning av sandtll. lera						
		något slutt för öppet dike m. ³	140	0.80			112	-
0+79-6+12	533	15" cementrör i bl. 1:2:2 l.m.	533	4.50	2398	50		
0+79-1+78	99	träning för läst ledning,						
		rörns läggning, dikegrändens						
		återfyllning m. m. l.m.	99	1.50	148	50		
1+78-2+2	24	S- S-	"	24	2.50	60	-	
2+2-4+20	218	S- S-	"	218	1.80	392	40	
4+20-4+90	70	S- S-	"	70	2.30	161	-	
4+90-6+12	122	S- S-	"	122	1.80	219	60	
1+78-2+2, 3+16	}	Inlaggningsbunnar av betong						
3+16-4+20, 4+90-6+12								
0+79		ruktigt ritning	7	40.00	280	-		
		Sikessöga av betong ruktigt						
		ritning	1	50.00	50	-	37	10
		För oförändrade fall, arbets						
		hillsyn m. m. tilläggs ca 10 %					378	-
		Summa					4200	-

Vijby den 22 december 1930.
Lennart Holmström
Stakus lantbruksskugga

[illegible]

THEORY

1. The first part of the theory is the definition of the function $f(x)$.

2. The second part is the definition of the function $g(x)$.

3. The third part is the definition of the function $h(x)$.

4. The fourth part is the definition of the function $i(x)$.

5. The fifth part is the definition of the function $j(x)$.

6. The sixth part is the definition of the function $k(x)$.

7. The seventh part is the definition of the function $l(x)$.

8. The eighth part is the definition of the function $m(x)$.

9. The ninth part is the definition of the function $n(x)$.

10. The tenth part is the definition of the function $o(x)$.

11. The eleventh part is the definition of the function $p(x)$.

12. The twelfth part is the definition of the function $q(x)$.

13. The thirteenth part is the definition of the function $r(x)$.

14. The fourteenth part is the definition of the function $s(x)$.

15. The fifteenth part is the definition of the function $t(x)$.

16. The sixteenth part is the definition of the function $u(x)$.

17. The seventeenth part is the definition of the function $v(x)$.

18. The eighteenth part is the definition of the function $w(x)$.

19. The nineteenth part is the definition of the function $x(x)$.

20. The twentieth part is the definition of the function $y(x)$.

21. The twenty-first part is the definition of the function $z(x)$.

22. The twenty-second part is the definition of the function $aa(x)$.

23. The twenty-third part is the definition of the function $ab(x)$.

24. The twenty-fourth part is the definition of the function $ac(x)$.

25. The twenty-fifth part is the definition of the function $ad(x)$.

26. The twenty-sixth part is the definition of the function $ae(x)$.

27. The twenty-seventh part is the definition of the function $af(x)$.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike från vattenskadad mark till Vejby n:o 18 och 19 i Barkåkra socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdike från odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Gustaf P. Nilsson å n:o 18 Vejby för Vejby n:o 3²¹,²⁰ 18

Gustaf P. Nilsson å n:o 19 Vejby för Vejby n:o 3²⁰,¹³ 18²³,²⁴ 19²⁵,¹⁹ 19.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål ha va synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anso synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen.

Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingsläng-
dens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås mäs-
te dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med försla-
get, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-
mängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1. punkt 1+78	49 hektar
2+2	48 "
3+46	44 "
3+73	41 "
4+20	36 "
4+90	31 "
6+12	24 "

Med stöd av sökandenas yrkaden och föreskrifterna i vattenla-
gens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att diket skall göras täckt. Vid
bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en
sörsta avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas
till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäk-
ningen.

6:o. Brobyggnader erfordras ej. Diket berör ej allmän väg.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande görda på grund av före-
tagets utförande skall framställning därom ske till arbetsstyrelsens
innan grödan borttagits. Skadan skall värderas av två gode män, som
tillkallas av företagets styrelse. För övrigt skola inga ersättnings-
anspråk utgå.

8:o. Synemännen finna skäligen bestämma, att torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas debåtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas: "Vejby n:o 18 och 19 dikningsföretag av år 1950."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen

kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter,
dryftade;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då
växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-
trädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägar-
na uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-
tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-
förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,
som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom
berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-
ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att rörsträngen ej får höljias förrän rörens läge kontrollerats av
statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2; att de skola
torka under daglig begjutning av vatten minst sex veckor före an-
vändandet samt att de ej få nedläggas förrän de godkännts av statens
lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränning av brunnar och dikesågon skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill gifvit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vejby den 22 december 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Gustaf W. Svensson

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				26 35
1/10 - 3/10		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4+ punkter pr har	9	0,50	4 50	
		avvägda punkter	80	0,03	2 40	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,5	2,00	3 -	
		i annan mark		5,00		21 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar, ...	23	0,05	1 15	
		har	8,85	0,10	88	2 03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	20	0,06	1 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	20	0,12	2 40	7 60
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,6	3,50	2 10	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10	0,25	2 50	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	7 60
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	15	0,03	45	1 45
		Överföres				89 90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				89 93
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 20	8 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	80	0,01		80
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ”		0,20		5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
9/12	23/12	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	12 1/3	12,00		10 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
	27/10	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
	12/12	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ”	1/4	12,00		3 —
	12/12	utlopp för täckt ledning ”	1/4	12,00		3 —
		slamficka ”		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket blad			7 —	
		övriga regalarck blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 38 ar ägofigurer st.	23	0,07	1 61	
		har 8.85	0,14	1 23		
		Överföres			9 84	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 84	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			71	
		3) insättning av höjdlägestal st.	80	0,02	1 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	75	14 65
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	0.6	6.-	3 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		6 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	24	0,55		13 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				39 95
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				59 30
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				24 -
		<i>Selgning av kallelsen</i>				5 -
		Summa kronor				91 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				141 53
		Lösen för kopior och avskrifter				39 95
		Övriga förrättningskostnader				91 30
		Summa kronor				272 78

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Jöns Isbo i Bjärs* häradsrätt.

Vijby den 22/12 1930

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

coll.

Kronor kvisiteras:


den 19

- Huvudsakligt av Lyngbyproto-
kon med bilager 1-8 vidimera.

Gunnar Frimström

L 1*0558

DIARIE Nr 23184
K LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1932



Betänkande
rörande

lån o anslag av allmänna medel till

Vejby n^o 18 o 19


*delningsföretag
av år 1930.*

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1932 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 augusti 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Vejby n:o 18 och 19 dikningsföretag av år 1930" som avser torrläggning av mark till Vejby i Barkåkra socken av Kristianstads län, förklarar sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Företagets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 22 dec. 1930, har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariesbevis /bil.A/

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 21 jan. 1931 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker

8.63 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 5294.20 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 4200 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Vejby-Engeltofta dikningsföretag I och II av år 1929.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil.I, har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och det bidrag från statens avdikningsanslag som författningssenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 2284.39 kronor och bidraget till 2055.52 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 2285 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 2055 kronor.

För litt. Ab har därvid dock endast tillstyrkts bidrag.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i mars 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Ett häfte synehandlingar
- D Ritningar i ett blad.

Lochen by nummer	Registernummer	Löten i nyckeln	Slutad	Årens namn m. m.
<u>Barhälska</u> Viby " " " " " " " " " " " " " "	123, 455 106, 1121 121, 136, 442 38, 422 421, 1120 135, 146 1825 1823, 21 185 320, 18 1923 1924 1925 1821	A Aa Ab Ac Ad Ae Af Ag Ah Ai Afc Al	5/128 5/128 2/1664 av 1/64 1/16 1/160 1/128 1/256 1/256 1/64	Fritz Johansson Per Aug Johansson Carl Eric Johansson Allmänning till Viby by Gottfrid Gustafsson Alm Gustafsson Gustaf P. Nilsson a' no 18 Carl Vilhelm Jönsson Gustaf P. Nilsson a' no 19 Gustaf P. Nilsson a' no 19 Jone Jone Gottfrid Gustafsson
				<u>Summa</u>

a

Summa ålso		Påbud		Seltagn i korskuden för						Summa korskud		Relatio korskud		Bidraget stället i ålso av korskuden		Bidrag		Län	
				Silvgrå-mågen		Laga nympfr-råttmågen		Blåbärskuden											
lu	öu	lu	öu	lu	öu	lu	öu	lu	öu	lu	öu			lu	öu	lu	öu		
0 65	340 20	269 89	17 53	5 46	292 88	0.86	45 10	132 09	160 79										
1 24	574 -	455 36	29 57	9 21	494 14	" "	222 86	271 28											
0 78	460 80	365 57	23 74	7 39	396 70	" "	178 91	- -											
1 54	857 40	680 19	44 18	13 75	738 12	" "	332 89	405 23											
0 28	196 -	155 48	10 10	3 14	168 72	" "	76 09	92 63											
0 84	548 80	435 38	28 28	8 80	472 46	" "	213 08	259 38											
0 85	714 -	566 45	36 79	11 45	614 69	" "	277 22	337 47											
0 42	294 -	233 23	15 15	4 72	253 10	" "	114 15	138 95											
1 16	747 60	593 08	38 52	11 99	643 59	" "	290 26	353 33											
0 02	19 60	15 54	1 01	0 32	16 87	" "	7 61	9 26											
0 44	369 60	293 20	19 04	5 93	318 17	" "	143 49	174 68											
0 41	172 20	136 63	8 87	2 76	148 26	" "	66 87	81 39											
8 63	5294 20	4200 00	272 78	84 92	4557 70		2055 52	2284 39											
Kristiansbad i mars 1931. Lundagård Holmslövs Stakus län & Bränsnigruv																			

Tabell 3, Kostnadsberäkning.

Insprängning 90 öre

Silversgrävningen

Laga synföreläggningen

Kostnad för lån i anslag

Summa

272 78

84 92

3322 13 x
~~4200~~

357 70

~~4557~~ 70

3679 83

Kristiansstad i mars 1931.

Summa Holms Lön

Plakats landbrukssynen för

x) ändringen vidtagen i Kungl. Landbrukshögskolan med stöd
av förtädda räbuckar rörande företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 3679 kr 83 öre, varav å lämn-
rättens andel 3359 kr 54 öre.

Stockholm den 22 augusti 1932

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar.

Albert Enckell

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 22 december 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Vejby n:o 18 och 19 dikningsföretag av år 1930" och avseende torrläggning av mark till n:o 18 och 19 Vejby i Barkåkra socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 februari 1931.

Ex officio:

Folke Höijer

Undertecknade delägare i "Vejby n:o 18 och 19 dikningsföretag av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Vejbyslätt den 23/1 1931.

Gustaf P. Nilsson

Gustaf P. Nilsson

äg. till 5/64 mtl. n:o 18 Vejby

äg. till 3/160 mtl. n:o 18 och 3/128

Carl Wilhelm Jönsson

mtl. n:o 19

äg. till 11/16 mtl. n:o 18 Vejby

Oscar Johansson, Albert Olsson

Fritz Hjalmar Johansson

Tillian Åkesson

Vejby äg. n:o 3 5/128 m.m.

Sysslomän för Vejby skifteslag

Gotthard Gustavsson

litt. a

äg. till n:o 14 m.m.

P. August Johansson Vejby

Arthur Gustavsson, Vejby

äg. till n:o 14 m.m.

äg. till 18²⁵

Bevittnas:

Sune Carlsson

T.W. Carlsson

Vejbyslätt

Wejby n:o 2

Förstämde avskrift av Hand-
lingar Tillhörande ren av Kungl.
Majt. den 30 juni 1982 faststäl-
da avskriften intygar

Svenner Holmström

188

213

32

L 1-0558

DIARIE Nr

23184

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 okt. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1932 för
 Vejby nr 18 och 19 dikningsföretag av år 1930 i Barkåkra socken av
 KRISTIANSTADS LÄN

_____ under föreskrift, att under-
 stödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
 sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
 beviljat dels ett lån av tvåtusentrettio (2.030)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
 ningsskyldighet av ettusenfyrahundra femtio (1.450) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksin-
 genjör L. Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med där-
 till hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts
 till styrelse *no förtroendemän* för företaget, *raf*.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
 trakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
 åtagit oss och förbind oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
 efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Veiby

den 7 sept 1932

Gustaf I. Nilsson

Att

facturakaren Gustaf I. Nilsson
å Veiby 18

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

e. H. Carlsson

Adress

Wejbystätt

August Carlsson

Adress

Wejbystätt

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 30 september 1932.

Carl H. Carlsson

Carl H. Carlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Vejby n^o 18 o 19 dikningsföretag
af år 1930.

Jag undertecknad har, af min fader Lant-
brukaren Per August Johansson, genom köp
förvärfat dennes egendom 5/128 mtl: n^o 14
Vejby, och ikläder jag mig hans skyldigheter
mot åtnjutande af samma rättigheter och
förmåner i nämnda dikningsföretag.

Vejby den 2/9 1932.

Carl Åke Johansson

Egentländiga namnteckning
berättna.

A. Carlsson August Carlsson



Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Vajby n: 18 och 19 delnings- företag år 1930, som innehåller lån från statens avdika- ningslänsskattfond. Kristianstads län.					
Barbäckers socken					
Vajby	323 435 1016 1131	A	5/128		Erlitz Johansson
"	1121 136 147 38 422	Aa	5/128		Per Rung Johansson
"	421 1120 135 146	Ac	3/1664		Gottfrid Gustafsson
"	18 25	Ad	000		Nikur Gustafsson
"	1820 321	Ae	1/64		Gustaf P. Nilsson i n: 18
"	185	Af	1/16		Carl Vilhelm Jönsson
"	320 1813	Ag	1/60		Gustaf P. Nilsson i n: 19
"	1923	Ah	1/128		Junn
"	1924	Ai	1/256		Junn
"	1925	Aj	1/256		Junn
"	1821	Al	1/64		Gottfrid Gustafsson
Kristianstad i mars 1932 Hans H. Holmström Statens landbruksingenjör					

[illegible]

1932 den 30 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vejby nr 18 och 19 dikningsföretag av år 1930"
i Barkåkra socken av Kristianstads län.

Lån 2.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 30 juni 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-
teramma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Barkåkra socken</u>			
Vejby	5/128	3 ²³ , 4 ³⁵ , 10 ¹⁶ , 11 ³¹	Fritz Johansson
"	1/160	3 ²⁰ , 18 ¹³	Gustaf P. Nilsson & m ¹⁹
"	3/1664	4 ²¹ , 11 ²⁰ , 13 ⁵ , 14 ⁶	Gotthard Gustafsson
"	5/128	11 ²¹ , 13 ⁶ , 14 ⁷ , 3 ⁸ , 4 ²²	Per Aug. Johansson (Carl Åke Johansson)
"	11/16	18 ⁵	Carl Vilhelm Jönsson
"	1/64	18 ²⁰ , 3 ²¹	Gustaf P. Nilsson & m ²⁸
"	avn.	18 ²⁵	Artur Gustafsson
"	1/64	18 ²¹	Gotthard Gustafsson
"	1/128	19 ²³	Gustaf P. Nilsson & m ²⁹
"	1/256	19 ²⁴	D:me
"	1/256	19 ²⁵	D:me

Stockholm den 30 september 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 30/9 1932 213/32

23185
KONTROLLSTAMP
24 SEP. 1932

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Vejby nr I8 och I9 dikningsföretag av år I930"

i Barkåkra socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni I932.

Bidrag från statens avdikningsanslag I450 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2030 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I933.


Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Gust. P. Nilsson, Vejby I8
pr Vejbyslätt.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess
godkännande.

Kristianstad den 23 september I932.

Herman L. Lönnerdal
statens lantbruksingenjör.



Stämpel i Corona.