

Likanten med den 20
Kunne. Mott. den 30 feb.
1782 J. A. P. K. S. S. S. S. S.
P. S. S. S. S. S. S. S. S.
S. S. S. S. S. S. S. S.

Övraby

i Tosterups socken,
Kristianstads län;

upprättat vid syneförrättning enl. rattenlagen år 1930 av

Grasshopper

Statens lantbruksingenjör.


Övraby Prästgårdsdike av år 1930.

Gnorn Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 december 1932 fastställes till
efteråtseende vid arbetets utförande.


Stockholm den 27 januari 1933
På Kungl. Landbrukshögskolan i Sigtuna.
Albert Bonish.

Registernummer:

	<u>Örraby socken.</u>	
A	Örraby	9 ¹⁰
B	"	99
C	"	11 ²
D	"	11 ³
E	"	18 ¹
F	"	27 ¹
	<u>Tosterups socken.</u>	
G	Munka Tugarp	5 ⁵





Förslag till dikesöga.



Skala 1:50

Förslag till intagningsstrukt.



No 526 Kriokianstr. l. 1. rth.

L _____ 1•0560

DIARIE N:r 12690
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 - JUN. 1931

30 DEC. 1932

i und. anm.

5594

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1933



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Övraby
i Övraby socken, Kristianstads län.

År 1930 den 26 november inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Per Persson i Övraby för att på
grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning en-
ligt vattenlagen angående dikning inom Övraby i Övraby socken, Kris-
tianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde in-
funnit sig:

Anders Åkesson, Övraby n:o 18

Per Persson, " " 11

Johan Hansson, " " 9

P.J.Källner, " " 27

som gode män: Herman Andersson, Munkamöller, och Johan Nilsson,
Kristineberg, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
saägare.

§ 3.

Såsom ecklesiastiskt ombud anmälde sig Herr Kontraktsprosten
E.Thulin enligt förordnande bil.2.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken

Otto Almborg å Munka-Tågarp n:o 5 och Per Persson å Övraby n:o 11

förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling /bil.3/ vidhölls av närvarande Per Persson vilket bestyrktes genom synemännens anteckning å akten i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Det uppdystes att företaget ej berörde allmän väg.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 17 december 1930 kl. 11 förmiddagen till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

H.Andersson

Joh. Nilsson

År 1930 den 17 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Per Persson i Övraby varvid följande sakägare tillstädeskommo:
Kontraktsprosten E.Thulin

Johan Hansson, Övraby

Per Persson, "

Anders Åkesson, "

J.P.Källner, "

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade di-
ningsförslaget och uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och
värderingslängd i sammandrag, bil.4, kostnadsberäkning /bil.5/, och
kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 11.

Det beslöts, att arbetsstyrelsen skulle bestå av fyra medlem-
mar. Härtill valdes Johan Hansson, Övraby n:o 13, Per Persson, Övraby
n:o 11, och Anders Åkesson, Övraby n:o 18 samt Otto Almborg, Munka-
Tågarp.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen utsågs Per Persson, Övraby n:o 11
från Svenstorp, och skulle till företaget hörande handlingar och rit-
ningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.8/

§ 14.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson

H. Andersson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättnings-

man att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike från vattenskadade ägor till ecklesiastika lönebostället n:o 18 Övraby i Övraby socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen

kunna med säkerhet angivas. Övraby pr Svenstorp den 27/12 1928.

Anders Åkesson

Bevittnas:

P. Larsson

Malte Mårtensson

Köpingebro

Övraby 13

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens

lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna

i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti

bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa

förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Övraby i Övraby socken, Kristianstads län,
får jag värdsamt anmäla, att företaget rör ecklesiastika lönebostäl-
let n:o 18¹ Övraby samt att sammanträde med sakägarna hålles hos
lantbrukaren Per Persson, Övraby n:o 11, önsdagen den 26 nov. 1930
kl. 10 f.m. Kristianstad den 1 nov. 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. E.A.Thulin eller, vid förfall för
honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorie-
ombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 3 no-
vember 1930.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/Fr. Callmer

Undertecknade förena sig härmed med Anders Åkesson å ecklesia-
stika lönebostället Övraby n:o 18, i hans den 27 december 1928 da-
terade ansökan om syneförrättning enl. vattenlagen å avloppsdiken
från vattenberörda marker till Övraby 18 m.fl. hemman i Övraby,
Övraby socken av Kristianstads län.

Övraby den 1 okt. 1930.

Otto Almborg

Per Persson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 26 nov. 1930 och vidhölls av Per Persson betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

H. Andersson

Joh. Nilsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker ^f		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Står för bekräftning, ägrobekräftning och värderingslängd
är vattenståndet ägn till Oraby i Oraby st-
ken samt Munka - Fågarp i Fågelby socken av
Kristianskads län; upprättad vid nya nyl. vatten-
lagen år 1930.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. & samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Örnaby socken</u>					
<u>Örnaby</u>	910	A	1/56	1	Johan Hansson åker, mylla p: moräulua <u>Summa</u>
<u>Örnaby</u>	99	B	1/56	2	Johan Hansson åker, mylla p: moräulua <u>Summa</u>
<u>Örnaby</u>	112	C	1/16	3	Pet Persson åker, mylla p: moräulua
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	högländ mark, förbättras ej
				10	" " " "
				11	väg <u>Summa</u> ^{unip.}
<u>Örnaby</u>	113	D	1/16		Pet Persson
				12	lund, mylla p: moräulua
				13	åker "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
					<u>öron förs</u>

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 19				1600	1904 -	2000	2380 -	400	476 -							
1 19					1904 -		2380 -		476 -							
0 65				1600	1040 -	2000	1300 -	400	260 -							
0 65					1040 -		1300 -		260 -							
0 37				1600	592 -	2000	740 -	400	148 -							
2 21				1000	2210 -	2000	4420 -	1000	2210 -							
0 28				1800	504 -	2000	560 -	200	56 -							
0 46				1200	552 -	2000	920 -	800	368 -							
0 17				1200	204 -	2000	340 -	800	136 -							
0 15				1200	180 -	2000	300 -	800	120 -							
				0 04												
				1 96												
				0 06												
3 64				2 06	4242 -		7280 -		3038 -							
0 15				1000	150 -	2000	300 -	1000	150 -							
0 21				1800	558 -	2000	620 -	200	62 -							
0 65				1400	910 -	2000	1300 -	600	390 -							
0 37				1200	444 -	2000	740 -	800	296 -							
0 97				1400	1358 -	2000	1940 -	600	582 -							
0 35				1400	490 -	2000	700 -	600	210 -							
0 67				1200	804 -	2000	1340 -	800	536 -							
0 05				1200	60 -	2000	100 -	800	40 -							
3 52					4774 -		7040 -		2266 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					önnfrid 20 åker, mylla jrn moränlura 21 " " 22 " " 23 högländ mark, fröbätkas y 24 väg mip 25 " " 26 högländ mark, fröbätkas y 27 " " " " 28 " " " " 29 " " " " Summa
<u>Örnaby</u>	18'	E	"16		<u>Eklesias till Lönnboställe</u> <u>Än: Anders Ahlsson</u> 30 åker, mylla jrn moränlura 31 " " 32 högländ mark, fröbätkas y 33 åker, mylla jrn moränlura 34 " " 35 " " 36 " " 37 " " 38 " " 39 " " 40 " " 41 " " 42 " " 43 " " 44 " " önnfrid

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3 52									4774	-		7040	-		2266	-
0 26								1200	312	-	2000	520	-	800	208	-
0 24								1200	288	-	2000	480	-	800	192	-
0 48								1600	768	-	2000	960	-	400	192	-
						0 01										
						0 03										
						0 16										
						0 31										
						0 33										
						0 29										
						0 02										
4 50						1 15			6142	-		9000	-		2858	-
0 24								1000	240	-	2000	480	-	1000	240	-
0 18								600	108	-	2000	360	-	1400	252	-
						0 06										
0 14								800	112	-	2000	280	-	1200	168	-
0 29								1200	348	-	2000	580	-	800	232	-
0 16								800	128	-	2000	320	-	1200	192	-
0 25								800	200	-	2000	500	-	1200	300	-
0 26								1400	364	-	2000	520	-	600	156	-
0 13								1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
0 11								1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
0 10								1000	100	-	2000	200	-	1000	100	-
0 45								1000	450	-	2000	900	-	1000	450	-
0 17								1200	204	-	2000	340	-	800	136	-
0 24								1000	240	-	2000	480	-	1000	240	-
0 15								1200	180	-	2000	300	-	800	120	-
2 87						0 06			3058	-		5740	-		2682	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				45	äker, mylla ^{isofält} fri ^{moräntia}
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	väg ^{myg.}
					<u>Summa</u>
<u>Örnaby</u>	271	F	3/8		J. P. Hallen
				53	äker, förbättras ij
				54	" "
					<u>Summa</u>
<u>Tosterups socken</u>					
<u>Munka - Tägerup</u>	55	G	1/16		Otto Almborg
				55	äker, mylla fri moräntia
				56	" "
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Örnaby socken</u>					
Örnaby	910	A	1/56		Johan Hansson
"	99	B	1/56		<u>Sum</u>
"	112	C	1/16		Pri Persson
"	113	D	1/16		<u>Sum</u>
"	181	E	1/16		Behärska skild län boställe. Ar. Anders Nilsson
"	271	F	3/8		J. P. Hallen
<u>Tosterups socken</u>					
<u>Munka - Tägerup</u>	55	G	1/16		Otto Almborg
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 87						0 06			3058	-		5740	-		2682	-
0 20								1200	240	-	2000	400	-	800	160	-
0 15								600	90	-	2000	300	-	1400	210	-
0 10								1000	100	-	2000	200	-	1000	100	-
0 18								800	144	-	2000	360	-	1200	216	-
0 17								600	102	-	2000	340	-	1400	238	-
0 40								800	320	-	2000	800	-	1200	480	-
0 23								800	184	-	2000	460	-	1200	276	-
						0 15										
4 30						0 21			4238	-		8600	-		4362	-
						0 16										
						0 07										
						0 23										
0 40								1200	480	-	2000	800	-	800	320	-
0 03								1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
0 43									516	-		860	-		344	-
✓ 1 19									1904	-		2380	-		✓ 476	-
✓ 0 65									1040	-		1300	-		✓ 260	-
✓ 3 64						2 06			4242	-		7280	-		✓ 3038	-
✓ 4 50						1 15			6142	-		9000	-		✓ 2858	-
✓ 4 30						0 21			4238	-		8600	-		✓ 4362	-
						0 23										
✓ 0 43									516	-		860	-		✓ 344	-
14 71						3 65			18082	-		29420	-		11338	-

Qma-

[illegible]

Kostnadsförslag.

Örnsby - Prästgårdsdiken av år 1930.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-6	600	<u>Dikrskäcken A-B</u>						
0-1+94	194	10" mursten i bl. 1:2:2	lm.	194	2.50	485 -		
1+94-6	406	12" " " "	"	406	3.50	1421 -	1906	-
0-1+94	194	Träning för läst ledning, rums lagning, dikrskäcken återfyllning m. m.	lm.	194	1.50	291 -		
1+94-3+50	156	St St	"	156	1.70	265 20		
3+50-4+80	130	St St	"	130	2.00	260 -		
4+80-6	120	St St	"	120	2.20	264 -	1080	20
0, 1+94, 3+94 4+8, 4+80		Infästningsbunnar enligt ritning	st.	5	40.00		200	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %					313	80
		<u>Summa</u>					3500	-
								✓
6-8+32	232	<u>Dikrskäcken B-C</u>						
6-8+32	232	12" mursten i bl. 1:2:2	lm.	232	3.50	812 -		
6-7+30	130	Träning för läst ledning, rums lagning, dikrskäcken återfyllning m. m.	lm.	130	2.20	286 -		
7+30-8+32	102	St St	"	102	1.20	122 40	1220	40
6, 7		Infästningsbunnar enligt ritning st.	2	40.00			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %					129	60
		<u>Summa</u>					1430	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
8+32-14	568	<u>Silverskäran C-D</u>				
8+32-11+47	315	15" munstycke i bl. 1:2:2	lm.	315	4.50	1417 50 ✓
11+47-13+36	189	21" " " "	"	189	7.00	1323 - ✓ 2740 50
8+32-9+50	118	Träorning för täkt ledning, rörns läggning, dilersjödens återfyllning m. m.	lm.	118	1.10	129 80 ✓
9+50-11+47	197	Do Do	"	197	1.60	315 20 ✓
11+47-13+36	189	Do Do	"	189	1.50	283 50 ✓
13+36-14	64	Behållning för öppet dilc	"	64	1.00	64 - ✓ 662 70 ✓
8+32-9+85 } 11+47 } 13+36 }		Lutningsbunnar av betong inkl. ritning	st.	3	40.00	120 - ✓
		Silverskära av betong inkl. ritning	st.	1	50.00	50 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets hillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				367 -
		<u>Summa</u>				4070 -
						✓
8+32-20 20-20+54	54	<u>Silverskäran C-E</u>				
20-20+54	54	10" munstycke i bl. 1:2:2	lm.	54	2.50	135 - ✓
20-20+54	54	Träorning för täkt ledning, rörns läggning, dilersjödens återfyllning m. m.	lm.	54	0.80	43 20 ✓ 178 20 ✓
20+54		Lutningsbunn samt anslut- ning till utnyttjande ledning st.	1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets hillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				21 80
		<u>Summa</u>				240 -
						✓
30-32+70	270	<u>Silverskäran B-F</u>				
30-32+70	270	5" tegelrör jämte frakt	st.	920	0.30	276 - ✓
30+32+70	270	Träorning för täkt ledning, rörns läggning, dilersjödens återfyllning m. m.	lm.	270	1.40	378 - ✓ 654 - ✓
30+94 } 131+96 } 32+70 }		Lutningsbunnar av betong inkl. ritning	st.	3	40.00	120 - ✓
		<u>öron förs</u>				774 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		öru fril					774	-
		För ofruntadda fall, arbetets						
		hillsyn m.m. tillägges ca 10 %					76	-
		Summa					850	-
							V	
		Sammandrag						
		Silvershåkan A-B.					3500	-
		" B-C					1430	-
		" C-D					4070	-
		" C-E					240	-
		" B-F					850	-
		Summa					10090	-
							V	
		Öraby den 17 dec. 1930.						
		Lennart Holmström						
		Ståhus lantbruksskole för						

[illegible]

Wotnuadsfrödelningslängd för Örsaby Prästgårdsdike av år 1930. 150.

Söken, by, hemman	Registernummer	Länna i hantlän	Hemmanslän	Belägan	Sökande	Förskaffningsrätt		Förskaffningslän	Sökningens belägan		Förskaffnings- belägan	
						lu.	öu.		o/o	lu.	öu.	lu.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
Örnaby socken												
Örnaby	910	A	1/56	Johan Hansson		476	-	4.20	423	78	15	93
"	99	B	1/56	Summa		260	-	2.29	231	06	8	68
"	112	C	1/16	P. M. Persson	ml.	3038	-	26.80	2704	12	101	63
"	113	D	1/16	Summa	ml.	2858	-	25.21	2543	69	95	60
"	181	E	11/16	Behörigskild län belägan Av: Anders Andersson	ml.	4362	-	38.47	3881	62	145	88
Tosterups socken												
Munka-Tågarp 55		G	1/16	Ollo Muntberg	ml.	344	-	3.03	305	73	11	48
				Summa		11338	-	100.00	10.090	-	379	20
Örnaby den 17 dec. 1930 Lennart Holmström Ståhus länshutningsför												
Joh. Nilsson H. Andersson												



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Övraby i Övraby socken samt Munka Tågarp i Tosterups socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddike för torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Per Persson för Övraby n:o 11² och 11³

Anders Åkesson för Övraby n:o 18¹

Otto Almborg för Munka Tågarp n:o 5⁵

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E och E-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövt höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande

1.5:1000.

4:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1,0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnanden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsva-

rar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Den-
na är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingsläng-
dens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås mås-
te dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med försla-
get, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-
mängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelser-
na i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga di-
ken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått
från en avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är
direkt inmätt å marken och utgör:

1 punkt A	29 hektar
1+94	56 "
3+9	66 "
4+8	72 "
4+80	75 "
B	86 "
7	90 "
C	152 "
9+85	157 "
11+47	230 "
E	60 "
31	6 "
32	5 "
F	3 "

För övrigt hänvisas till plan, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens uppdelning i avdelningar och hava för den skull uppsatt följande jämförande tabell:

Dikessträcken	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	11338	-	10090	-	0	88
A-B+B-C-D+C-E	10082	-	9240	-	0	91
B-F+B-C-D+C-E	5962	-	6590	-	1	10

Det framgår av denna utredning att dikningssamfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar och synemännen bestämma att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningens längden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Övraby-Prästgårdsdike av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna i åberopade lag bestämma till elva /11/ kronor 33 öre;

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1952;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-

trädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägar-

na uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätta-

de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande

kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej

inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda

sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör

och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkända

av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall åtefyllas på rör-

strängen, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lant-

bruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och rörmyrning skall ske minst två gånger

årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnslucken skola hållas

stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingiwe inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingiwas i tre exemplar.

Övraby den 17 dec. 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson H. Andersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Önaby Prästgårdsdike av år 1930*

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,50	10	50		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>35</i> ar	st.	42	0,24	10	08	
		"	har	14,71	0,78	11	47	
		äng och odlingsmark, medelareal	ar					
		"	st.					
		"	har					
		annan mark och impediment, medelareal <i>26</i> ar	st.	14	0,14	1	96	
		"	har	3,65	0,42	1	53	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> <i>10—15</i> m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket					4	-
		blad						
		övriga regalarck						
		blad					39	54
		Överföres					43	54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				43 54
1/10-3/10		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4+ punkter pr har har	15	0,50	7 50	
		avvägda punkter st.	122	0,03	3 96	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	4	2,00	8 -	
		i annan mark "		5,00		31 46
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar, st.	56	0,05	2 80	
		har	18 36	0,10	1 83	4 63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	56	0,04		2 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0 774	1,50	1 16	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	42	0,06	2 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	42	0,12	5 04	12 72
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1 174	3,50	6 20	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	1,25	1 -	
		" "				
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	10 20
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
11		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	44	0,03	1 32	2 32
		Överföres				134 61

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				134 61
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.774	4,00	7 09	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 09	17 18
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	132	0,01		132
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
1930	26/11 17/12	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för: Summa kronor				213 91
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 32 ar ägofigurer st.	56	0.07	3 92	
		har 18.36 0.14			2 57	
		Överföres			16 99	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 99	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 62	
		3) insättning av höjdlägestal	122	0,02	2 64	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	44	0,05	2 20	25 20
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1774	6.-	10 64	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor,				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00		11 64
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				58 24
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			-	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			56 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			49 05	
						105 05
		Summa kronor				107 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				213 91
		Lösen för kopior och avskrifter				58 24
		Övriga förrättningskostnader				107 05
		Summa kronor				379 20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Juglsstad i Järnsstad häradsrätt.

Örnaby den 17 dec. 1930

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

all.

Kronor kvitteras:

den 19.....

För

- skändat avskrift av Synopsen
kon med bräder, - 8 vidvarer.

Samart. Comptrie

L 1•0560

DÄRRE Nr 5594
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1933

*Betänkande
rörande*

lån o anslag av allmänna medel till

Övraby Prästgårdsdike


av år 1930.

Postskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga barm den
30 december 1932 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 januari 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Oversiktskarta



Skala 1:100000

Sedan delägarna i "Övraby präst-
gårdsdike av år 1930" som avser torr-
läggning av mark till Övraby i Övraby
socken samt Munka Tågarps i Tosterups
socken av Kristianstads län, förklarat
sig vilja söka lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande av
ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 17 dec. 1930 har missnöje
ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 27 jan. 1931 hava delägarna ö-
verenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan
om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets
utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 14.71 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med täckta ledningar i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 11330 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 10090 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Övraby-Munka Tågarps dikningsföretag av år 1927".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Behäkning av lån och anslag.

I tabell a, bilaga I har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och det bidrag från statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 5545.99 kronor och bidraget till 5027.69 kronor.

Tillstyrken.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 5550 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 5020 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 april 1931.


Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Donkapitlets skrivelse
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i ett blad.

Söken, by, hummus	Registernummer	Littera i synkarta	Mantal	Sökers namn m. m.
Örnaby socken				
Örnaby	9 ¹⁰	A	1/56	Johan Hansson
"	99	B	1/56	Jens
"	112	C	1/16	Per Persson
"	113	D	1/16	Jens
"	181	E	1/16	Ecklesiastiskt lömbeslälle m. Anders Ahlsson
Toskerups socken				
Munka Tågarp	55	G	1/16	Otto Almborg
				Summa



a

		Siltanu i kostuaden frö															
Summa älsu		Bälsuad		Siltuigrär migen		Laga rym föäättingu		Summa kustuad		Relativ kustuad		Bidraget höfsh i öf för kustuaden		Bidrag		Län	
lu	öu	lu	öu	lu	öu	lu	öu	lu	öu			lu	öu	lu	öu		
1	19	476	-	423	78	15	93	444	09	0.93	47.55	211	17	232	92		
0	65	260	-	231	06	8	68	242	13	"	"	115	13	127	00		
3	64	3038	-	2704	12	101	63	2833	70	"	"	1347	42	1486	28		
4	50	2858	-	2543	69	95	60	2665	58	"	"	1267	48	1398	10		
4	30	4362	-	3881	62	145	88	4067	61	"	"	1934	15	2133	46		
0	43	344	-	305	73	11	48	320	37	"	"	152	34	168	03		
14	71	11338	-	10090	-	379	20	10573	48			5027	69	5545	79		
Christiansstad i april 1931. Lennart Holmström Ståhus landbruksskolelärare																	

Tabell 3. Kostnadsberäkning

Silversgrävningen			9378	89	✓
Laga nyinförsättningen	379	20	10090		
Kostnad för lån & anslag	104	28	483	48	
<u>Summa</u>			10573	48	
			9862	37	

Triskanstad i april 1931
 Lennart Holms Lönn
 Holms Lantbruksskogsgräv

I ändringen vidtagen i Kungl. Lantbrukstygelsen med stöd av
 förtädda räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för före-
 taget beräknats till 9862 kronor 37 öre.

Stockholm den 21 januari 1933
 På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar.
 Albert Linde

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 17
december 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämnt "Övraby Prästgårdsdike av år 1930" och avseende torrläggning
av mark till Övraby i Övraby socken samt Munka Tågarp i Tosterups
socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 februari 1931.

Ex officio:

Folke Höijer

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Övraby Prästgårdsdike av år 1930"
överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig
ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande
att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar
och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redo-
visningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Övraby den 27/1 1931.

Per Persson

Johan Hansson

Övraby n:o 11

n:o 13 Övraby

Anders Åkesson

Otto Almborg

Övraby 18

Munka Tågarp n:o 5

arrendator

Bevittnas:

Carl Göransson

Lars Truedsson

Övraby folkskola

Övraby n:o 20

Utdrag ur Lunds domkapitels

boställsprotokoll den 29 april 1931.

§ 13. I skrivelse till domkapitlet den 19 februari 1931 hade statens lantbruksingenjör L. Holmström - under förmälan att vid enligt vattenlagen förrättad syn, som vunnit laga kraft, lönebostället 11/16 mantal Övraby n:o 18 i Övraby socken befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för "Övraby prästgårdsdike av år 1930" - anmält, att boställets arrendator, Anders Åkesson, jämte övriga deltagare i företaget undertecknat en förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, ävensom hemställt om tillstånd för arrendatorn Åkesson att göra gemensam sak med övriga delägare.

Kyrkorådet i Övraby och Benestad församlingars pastorat hade i infordrat yttrande tillstyrkt framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet ville lämna arrendatorn Åkesson det sålunda begärda tillståndet.

Ut supra.

In fidem

Tage Gynnerstedt

*Förstämde hovrätt av Hovrätt
Lund, Tillståndet den av Hovrätt.
Mott. den 30 dec, 1931 fastställt
av Hovrätten i Övraby.*

Mart. 10 1932

190

283
32

L 1-0560

5594

DIARIE NR.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1932 för
"Övraby prästgårdsdike av år 1930" i Övraby och Tosterups socknar av
KRISTIANSTADS LÄN

_____ under föreskrift, att under-
stödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat *dels* ett *lån* av femtusentrehundraåttio (5.380)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av fyratusenfyrhundraåttio (4.480) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksin-
genjör L. Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelse *ns* förtroendeman för företaget *ordf.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag *ss* och förbind *ss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Öraby den *3 febr.* 19*33.*

Per Persson

Att *Lantbrukarna Per Persson*
o' ut 11 Öraby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

<i>Mikael Aspen</i>	<i>Anna Larsson</i>
Adress <i>Öraby 31 Skenstorp</i>	Adress <i>Öraby 11 Skenstorp</i>

Med stöd av Kungl. brevet den 30 december
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 februari 1933.

Carl Brauner

Carl Sjöholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes på bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

[illegible]

1933 den 18 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Övraby prästgårdsdike av år 1930" i Övraby och
Tosterups socknar av Kristianstads län.

Lån 5.380 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 30 december 1932.

Lånet har beviljats för nederstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Övraby socken</u>			
Övraby	1/56	9 ⁹	Johan Hansson
"	1/56	9 ¹⁰	Dime
"	1/16	11 ²	Per Persson
"	1/16	11 ³	Dime
"	11/16	18 ¹	Ecklesiastiskt lönoboställe, arr. Anders Åkesson
<u>Tosterups socken</u>			
Hunka Tågarv	1/16	5 ⁵	Otto Almborg

Stockholm den 18 februari 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 18/2 1933

283
32

5595
SVARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1933

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Övraby prästgårds dike av år 1932" i Övraby och Tosterups socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 dec. 1932.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4480 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5380 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbr. Per Persson, Övraby pr Svensborg.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 13 februari 1933.

Emuart Persson
statens lantbruksingenjör.



Accepterad En krona.