Likheten med den av Kungl. Majt den 3/3 1933 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Sunnar Tornström

Benestad-Adelsbergs dikningsföretag av år 1930.

Registernummer.

	Tryde socken.	
A	Tomelilla	10^{15}
	Benestads socken.	
	Benestad	
Ba	"	17^{3}
Bb	"	17^{7}
Bc	"	17
Bd	"	17^{8}
Be	"	17^{4}
Bf	"	
Bg	"	17
Bh	"	17
Bi	"	17
Bk	"	17^{11}
Bl	"	17^{10}

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 mars 1933 fastställd till sjöredskap vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1933.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Förslag
till dikning inom
Tomelilla
i Tryde socken och
Benestad
i Benestads socken av
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930 av

Sunnar Tornström
Statens lantbruksingenjör.



Förslag till diksegga.





Förslag till vägtrumma.



Skala = 1:50.





Längd-skala = 1:1000

Höjd-och sektions-skala = 1:100

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksarkiv.

KTH.Nr 001

1*0562

Nr 547 Kristianstads län

65.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1933

L 1 0562
9177

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1931

Handlingar
rörande

Benestad Adelsbergs

dikningsföretag
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1930.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Benestad n:o 17 i Benestads socken, Kristianstads län.

År 1930 den 17 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Åkessons kafé i Tomelilla för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Benestad n:o 17 i Benestads socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

M.Hård,Adelsberg

Albert Nilsson, Benestad n:o 17

Per Persson, " "

Carl Joel Svensson," "

Svenska Jästfabriks A.B. Tomelilla, genom arrendatorn G.Andersson, Tomelilla,

Ernst J.Larsson, Benestad n:o 17

såsom gode män: Johan Nilsson,Kristineberg, och Anders Nilsson,Everöd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1./

§ 2.

Såsom ecklesiastikt ombud enligt förordnande bil.2 anmälde sig Herr kontraktsprosten E.Thulin.

§ 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Albert Nilsson,Benestad 44, Karl Joel Svensson,Benestad 17,Ernst J. Larsson, Benestad 17, och Anna Persson, Benestad 17, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling,bil.3, upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av närvarande undertecknare, vilket bestyrktes med synemännens underskrift.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker och att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 31 oktober 1930 kl.11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson Anders Nilsson

År 1930 den 31 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Åkessons kafé i Tomelilla varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Per Persson, Benestad 17

Albert Nilsson, " "

M.Hård, Adelsberg,

Carl Joel Svensson, Benestad 17

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste i sammandrag hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 9.

Såsom ecklesiastikt ombud inställde sig kontraktsprosten E. Thulin.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 11.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Per Persson, Benestad 17, M.Hård, Benestad 17, kallat Adelsberg, och Carl Joel Svensson, Benestad 17.

§ 12.

Till ordförande valdes M.Hård, Adelsberg pr Tomelilla och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil.8.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Tomelilla den 31 okt. 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson Anders Nilsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens Lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Adelsberg och Benestad 41 och 17 i Benestad socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Benestad den 22 april 1930

M.Hård Per Persson

Adelsberg Benestad 41

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,verk-

ställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C.Rich. Lundberg

Bil. 2.

Till Högvördiga Domkapitlet i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Benestad i Benestads socken, Kristianstads län får jag vördsamt anmäla, att företaget berör jord, tillhörande Benestads kyrka samt att sammanträde med sakägarna hålles å Åkessons kafé i Tomelilla fredagen den 17 oktober 1930 kl. 1 e.m.

Kristianstad den 8 okt. 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

RESOLUTION.

Herr kontraktsprosten m.m. E.Thulin eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning, Lunds domkapitel den 10 oktober 1930.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/ Fr.Callmer

71.

Bil. 3 .

Undertecknade förena sig härmed med Per Persson, Benestad 41 och M.Hård, Adelsberg i deras den 22/4 1930 daterade ansökan om syneförrättning enl. vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till ovannämnda hemman i Benestads socken av Kristianstads län.

Tomelilla den 18 augusti 1930

Albert Nilsson — Karl Joel Svensson

Benestad 44 — Benestad 17

Anna Persson — Ernst J.Larsson

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättning den 17 okt. 1930 och vidhölls vid förfrågan därom av närvarande undertecknare betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson — Anders Nilsson

Bil. 4.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Härdförbindning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Tumtilla 10 i Tumtilla löpning samt Brunstad 17 i Brunstads socken av Tristrands län, upprättad vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1930

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tamelilla höjning					
Tamelilla	10 15	A	–		Svenska Jästfabriks A. B.
					Tamelilla
				1	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				2	" Do
					Summa
Burslads nybyn					
Burslad	17 3	Ba	Lght. 41		Pr Persson
				3	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				4	" "
				5	bostö trädgård "
				6	väg nisp.
					Summa
Burslad	17 7	Bb	Lght. 44		Pr Persson
				7	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				8	ängsmark Do
				9	" Do
				10a	" Do
				10b	väg nisp.
				11	bostö trädgård Do
					Summa
Burslad	17	Bc	Lght. 44		Albert Nilsson
				12	bostö trädgård, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Burslad	17 8	Bd	3/40		H. Hård, Adelsberg
				13	väg nisp.
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	68.4							240	164	16	1200	820	80	960	656	64
0	17.0							360	61	20	1200	204	–	840	142	80
0	85.4								225	36		1024	80		799	44
0	73.0							240	175	20	1200	876	–	960	700	80
0	48.7							600	292	20	1200	584	40	600	292	20
0	03.3							600	19	80	1200	39	60	600	19	80
						0	04.0									
1	25.0					0	04.0		487	20		1500	00		1012	80
0	44.5							480	213	60	1200	534	–	720	320	40
		0	04.5					240	10	80	1200	54	–	960	43	20
		0	02.0					360	7	20	1200	24	–	840	16	80
		0	22.0					240	52	80	1200	264	–	960	211	20
						0	06.6									
0	10.2															
0	54.7	0	28.5			0	06.6		284	40		876	–		591	60
0	05.2							360	18	07	1200	60	24	840	42	17
0	05.2								18	07		60	24		42	17
						0	09.9									
						0	09.9									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m., samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öfverf[ö]r
				14	åker, mylla på lerbl. grus o sand
				15	" do
				16	" do
				17	" do
				18	" do
				19	" do
				20	" do
				21	" do
				22	" do
				23	" do
				24	" do
				25	" do
				26	ängsmark do
				27	" do
				28	" do
				29	" do
				30	" do
				31	" do
				32	" do
				33	" do
				34	" do
				35	" do
				36	" do
				37	" do
				38	" do
					Summa
Brueshad	174	Be	9/10		M. Haid, Adelsberg

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	09.9									
0	42.8							600	256	80	1200	513	60	600	256	80
0	34.9							360	125	64	1200	418	80	840	293	16
0	20.2							600	121	20	1200	242	40	600	121	20
0	39.0							360	140	40	1200	468	-	840	327	60
0	27.0							240	64	80	1200	324	-	960	259	20
0	15.8							360	56	88	1200	189	60	840	132	72
0	12.8							240	30	72	1200	153	60	960	122	88
0	22.0							1080	237	60	1200	264	-	120	26	40
0	24.0							480	115	20	1200	288	-	720	172	80
0	29.1							480	139	68	1200	349	20	720	209	52
0	30.8							600	184	80	1200	369	60	600	184	80
0	22.0							1080	237	60	1200	264	-	120	26	40
		0	09.8					240	23	52	800	78	40	560	54	88
		0	10.0					240	24	-	800	80	-	560	56	-
		0	18.0					240	43	20	800	144	-	560	100	80
		0	26.7					240	64	08	800	213	60	560	149	52
		0	47.8					400	191	20	800	382	40	400	191	20
		0	17.0					240	40	80	800	136	-	560	95	20
		0	12.1					240	29	04	800	96	80	560	67	76
		0	27.2					320	87	04	800	217	60	480	130	56
		0	23.4					320	74	88	800	187	20	480	112	32
		0	15.5					160	24	80	800	124	-	640	99	20
		0	18.9					160	30	24	800	151	20	640	120	96
		0	09.0					240	21	60	800	72	-	560	50	40
		0	17.4					240	41	76	800	139	20	560	97	44
3	91.4	2	52.8			0	09.9		2407	48		5867	20		3459	72

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m., samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				39	åker, mylla på lerbl. grus o sand
				40	väg mip.
				41	ängsmark Do
				42	" Do
				43	" Do
				44	" Do
				45	" Do
				46	" Do
				47	" Do
				48	" Do
				49	" Do
				50	" Do
				51	" Do
				52	" Do
				53	" Do
				54	" Do
				55	" Do
				56	" Do
				57	" Do
				58	" Do
				59	" Do
					Summa
Brunstad		Bf			Kyrkoged. till Brunstads kapell
				60	ängsmark, mylla på lerbl. grus o sand
				61	" Do
				62	" Do
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	31.2							480	149	76	1200	374	40	720	224	64
						0	07.0									
		0	01.0					320	3	20	800	8	-	480	4	80
		0	03.6					320	11	52	800	28	80	480	17	28
		0	06.0					320	19	20	800	48	-	480	28	80
		0	02.1					320	6	72	800	16	80	480	10	08
		0	15.2					240	36	48	800	121	60	560	85	12
		0	05.7					240	13	68	800	45	60	560	31	92
		0	25.0					240	60	-	800	201	-	560	140	-
		0	29.2					400	116	80	800	233	60	400	116	80
		0	05.5					400	22	-	800	44	-	400	22	-
		0	07.1					400	28	40	800	56	80	400	28	40
		0	28.0					400	112	-	800	224	-	400	112	-
		0	25.5					240	61	20	800	204	-	560	142	80
		0	07.0					360	25	20	600	42	-	240	16	80
		0	06.1					180	10	98	600	36	60	420	25	62
		0	06.9					180	12	42	600	41	40	420	28	98
		0	05.3					180	9	54	600	31	80	420	22	26
		0	09.8					180	17	64	600	58	80	420	41	16
		0	05.5					120	6	60	600	33	-	480	26	40
		0	06.1					120	7	32	600	36	60	480	29	28
0	31.2	2	00.6			0	07.0		730	66		1885	80		1155	14
		0	10.0					400	40	-	800	80	-	400	40	-
		0	12.1					480	58	08	800	96	80	320	38	72
		0	13.5					480	64	80	800	108	-	320	43	20
		0	35.6						162	88		284	80		121	92

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m., samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Burslad	17	Bg			Ol. Häid, Adelsberg
				63	väg nip.
				64	Tomt ö trädgård, mylla pr lerbl. grus ö sand Summa
Burslad	17	Bh			Anna Persson
				65	Tomt ö trädgård, mylla pr lerbl. grus ö sand Summa
Burslad	17	Bi			Gust J. Larsson
				66	Tomt ö trädgård, mylla pr lerbl. grus ö sand Summa
Burslad	17 II	Bk			Carl Joel Svensson
				67	Tomt ö trädgård, mylla pr lerbl. grus ö sand Summa
Burslad	17 10	Bl			Grus
				68	Tomt ö trädgård, mylla pr lerbl. grus ö sand Summa
					Sammandrag
Tomtilla köping					
Tomtilla	10 15	A	-		Svenska Jästfabriks A.B. Tomtilla
Burslads socken					
Burslad	17 3	Ba	lgd. 41/44		Pr Persson
"	17 7	Bb	lgd. 44/44		Grus
"	17	Bc	lgd. 44/44		Albert Nilsson
"	17 8	Bd	3/40		Ol. Häid, Adelsberg
					Förs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	01.0									
0	09.5							240	22	80	1200	114	-	960	91	20
0	09.5					0	01.0		22	80		114	-		91	20
0	04.5							240	10	80	1200	54	-	960	43	20
0	04.5								10	80		54	-		43	20
0	06.0							240	14	40	1200	72	-	960	57	60
0	06.0								14	40		72	-		57	60
— 0	0566							240	13	58	1200	67	92	960	54	34
0	0566								13	58		67	92		54	34
0	0596							240	14	30	1200	71	52	960	57	22
0	0596								14	30		71	52		57	22
~0	85.4								225	36		1024	80		~799	44
~1	25.0					1	04.0		487	20		1500	-		~1012	80
~0	54.7	~0	28.5			0	06.6		284	40		876	-		~591	60
~0	0502								18	07		60	24		~42	17
~3	20.4	~2	52.8			0	09.9		2407	48		5867	20		~3459	72
5	90.52	2	81.3			0	20.5		3422	51		9328	24		5905	73

81

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m., samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
Brunstad	174	Be	9/10		M. Häid, Adelsberg
Sand och Bäckängarna	1'	Bf	—		Upplupet till Brunstads Sexlia
Brunstad	17 15	Bg	anpl		M. Häid, Adelsberg.
"	17	Bh			Anna Persson
"	17	Bi			Ernst J. Larsson
"	17 11	Bk			Carl Joel Svensson
"	17 10	Bl			Gemensamt
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	9052	2	81.3			0	20.5		3422	51		9328	24		5905	73
~0	31.2	~2	00.6			0	07.0		730	66		1885	80		~1155	14
		~0	35.6						162	88		284	80		~121	92
~0	09.5					0	01.0		22	80		114	–		~91	20
~0	04.5								10	80		54	–		~43	20
~0	06.0								14	40		72	–		~57	60
~0	05.66								13	58		67	92		~54	34
~0	05.96								14	30		71	52		~57	22
6	5334	5	17.5			0	28.5		4391	93		11878	28		7486	35

Tourlida den 31 Okt. 1931

Lennart Holmström

Skatte Landbruksingenjör

Joh. Nilsson

Anders Nilsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bureå - Adelsbergs dikningsförslag av år 1930.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-1+15	115	**Diksstråcken A-B**						
0-1+15	115	Schaktning för fackel ledning, rörens läggning, diksgrödens återfyllning m.m. (kvicksand) lm.	115	1.75	201	25		
0-1+15	115	9" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	115	2.25	258	75	460	-
0		Inlagnings brunn av cement samt kork av betong. Brunnen skall vara en invändig diam. av 0.7 m. samt vara försatt i botten. Avloppsrörets underkant skall ligga minst 0.5 m. över brunnsbottnen samt skall brunnen vara väl omgärdad med makadam och stärn st.	1	40.00			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					50	-
		Summa					550	-
1+15-3+40	225	**Diksstråcken B-C-D-E'-F'**						
1+15-3+40	225	Schaktning för fackel ledning, rörens läggning, diksgrödens återfyllning m.m. (kvicksand) lm.	225	4.00	900	-		
1+15-3+40	225	15" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	225	4.50	1012	50	1912	50
1+15 / 1+48 } 1+74 / 2+45 }		Inlagnings brunnar som ovan st.	4	40.00			160	-
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					207	50
		Summa					2280	-

1	2	3	4	5	6	7
3+40–4+40	100	Dikesstråkan F – G				
3+40–4+40	100	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. (kvicksand) lm.	100	1.75	175 –	✓
3+40–4+40	100	10" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	100	2.50	250 –	✓ 425 – ✓
3+40		Inlagningsbrunn rem utan sl.	1	40.00		40 – ✓
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				45 –
		Summa				510 –
						✓
4+40–10+50	610	Dikesstråkan G – H				
4+40–7+73	333	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. (kvicksand) lm.	333	1.50	499 50	✓
4+40–7+73	333	10" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	333	2.50	832 50	✓ 1332 – ✓
7+73–9	127	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. (kvicksand) lm.	127	1.50	190 50	✓
7+73–9	127	12" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	127	3.50	444 50	✓ 635 – ✓
9–9+80	80	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. (kvicksand) lm.	80	1.20	96 –	✓
9–9+80	80	10" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	80	2.50	200 –	✓ 296 – ✓
4+40, 6+40, 7+73, 8+28 9+80		Inlagningsbrunnar rem utan sl.	4	40.00		160 – ✓
		Dikesöga av cement (rul. ribning) st.	1	50.00		50 – ✓
9+80–10+50	70	Schaktning och upprätsning av det öppna diket				70 –
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				257 –
		Summa				2800 –
						✓

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
1+15=20 20-21+19	119	Diksstråkan B-I						
		Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, diksspridens återfyllning m.m. (kvicksand) km.	119	1.40	166	60		
20-21+19	119	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	400	0.30	120	-	286	60
21+19		Infågningsbrunn som ovan st.	1	40.00			40	-
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					33	40
		Summa					360	-
148=22 22-22+8	8	Diksstråkan C-H						
22-22+8	8	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, diksspridens återfyllning m.m. (kvicksand) km.	8	4.00	32	-		
22-22+8	8	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	25	0.40	10	-	42	-
22+8		Infågningsbrunn som ovan st.	1	40.00			40	-
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					8	-
		Summa					90	-
1+74=23 23-23+10	10	Diksstråkan D-I						
23-23+10	10	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, diksspridens återfyllning m.m. (kvicksand) km.	10	4.00	40	-		
23-23+10	10	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	35	0.40	14	-	54	-
23+10		Infågningsbrunn som ovan st.	1	40.00			40	-
		För ofördelade fall, arbetets "överföres"					94	-

1	2	3	4	5	6	7
		överför				94 -
		tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				11 -
		Summa				105 -
2+75=24 24-24+10	10	**Diksesträckan E-M**				
24-24+10	10	Schaktning för lagd ledning, rörens läggning, diksesjordens återfyllning m.m.	lm.	10	4.00	40 -
24-24+10	10	6" betong, fraktens inberäknad	st.	35	0.40	14 - 54 -
24+10		Tillägningsbrunn som ovan	st.	1	40.00	40 -
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				11 -
		Summa				105 -
3+40=25 25-26+48	148	**Diksesträckan F-N**				
25-26+48	148	Schaktning för lagd ledning, rörens läggning, diksesjordens återfyllning m.m. (betongsand)	lm.	148	1.40	207 20
25-26+48	148	4" betong, fraktens inberäknad	st.	500	0.21	105 - 312 20
		Tillägningsbrunn som ovan	st.	1	40.00	40 -
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				37 80
		Summa				390
4+40=27 27-27+66	66	**Diksesträckan G-O**				
		Schaktning för lagd ledning, rörens läggning, diksesjordens återfyllning m.m. (betongsand)	lm.	66	1.50	99 -
27-27+66	66	4" betong, fraktens inberäknad	st.	225	0.21	47 25 146 25
27+66		Tillägningsbrunn som ovan	st.	1	40.00	40 -
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				18 75
		Summa				205 -

87

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sammandrag						
0-1+15	115	Dikesstickan A-B					550	–
1+15-3+40	225	" B-C-D-E-F					2280	–
3+40-4+40	100	" F-G					510	–
4+40-10+50	610	" G-H					2800	–
1+15=20 20-21+19	119	" B-I					360	–
1+48=22 22-22+8	8	" C-K					90	–
1+74=23 23-23+10	10	" D-L					105	–
2+75=24 24-24+10	10	" E-M					105	–
3+40=25 25-26+48	148	" F-N					390	–
4+40=27 27-27+66	66	" G-O					205	–
		Summa					7395	–

Tomtilla den 31 oktober 1930.

Lunard Holmström

Skatus landbruksingenjör

1	2	3	4	5	6	7

Bil. 6.

Förslag till delningslängd för Brunslad - Adelsbergs delningsförslag av år 1930

Orten, by, kommun	Ägarnummer	Lägenhetens beteckning	Klassificering	Delägare	Ställning	Fastighetsareal ha.	Fastighetsareal ar.	Fastighetsvärde kr.	Brunslad-Adelsbergs delningsförslag kr.	Fastighetsvärde öre	Förändring kr.	Förändring öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
Tamelilla	**höjning**											
Tamelilla	10 15	A		Svenska Jästfabriks A.B. Tamelilla		799	44	10.68	789	79	37	59
Brunslads ryttarn												
Brunslad	17 3	Ba	Egnd 41	Per Persson	nöl	1012	80	13.53	1000	54	47	63
"	17 7	Bb	" 44	Dmc	"	591	60	7.90	584	21	27	81
"	17	Bc	" 44	Albert Nilsson	"	42	17	0.56	41	41	1	97
"	17 8	Bd	3/40	M. Häid, Adelsberg	"	3459	72	46.21	3417	23	162	66
"	17 4	Be	9/10	Dmc		1155	14	15.43	1141	05	54	31
Sand vid Bäckvägen	1'	Bf		Flyttjord till Brunslads kyrka		121	92	1.63	120	54	5	74
Brunslad	17 15	Bg	anst	M. Häid, Adelsberg	nöl	91	20	1.22	90	22	4	29
	17	Bh		Anna Persson	"	43	20	0.58	42	89	2	04
	17	Bi		Ernst J Larsson	"	57	60	0.77	56	94	2	71
	17 11	Bk		Carl Joel Svensson	"	54	34	0.73	53	98	2	57
	17 10	Bl		Dmc	"	57	22	0.76	56	20	2	68
				Summa		7486	35	100.00	7395	-	352	00

Tamelilla den 31 oktober 1930.

Lennart Holmström

Stabens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson Anders Nilsson

Bil. 7 .

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Tomelilla i Tryde socken och Benestad i Benestads socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av diken från åker och ängsmark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Per Persson för Benestad n:o 17

Albert Nilsson för d:o

M.Hård för d:o

Anna Persson för d:o

Ernst J.Larsson för d;o

Carl Joel Svensson för d:o

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, B-I,C-K, D-L,E-M,F-N och G-O.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning,d.v.s. all mark, belägen under en kurva,

avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela ej produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Den-

na är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägo-figurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	A	23 hektar
	B	31 "
	C	31.5 "
	D	32 "
	E	33 "
	F	35 "
	G	39 "
	6+40	49 "
	7+73	56 "
	8+28	60 "
	I	2.5 "
	K	0.5 "
	L	0.5 "
	M	0.5 "
	N	1 "

i punkt O 3 hektar

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej;Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Benestad-Adelsbergs dikningsföretag av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i

vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftnade;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare

på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Tomelilla den 31 oktober 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson Anders Nilsson

Bil. 8.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Runslad Adelsbergs dikningsföretag
av år 1930

socken och *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	1.5	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.5	6,00	9	—		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 25 ar st.	26	0.17	4	42		
		har	6.533	1.06	6	92		
		äng och odlingsmark, medelareal 13 ar st.	38	0.14	5	32		
		har	5.175	0.74	3	82		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	5	0.05		25		
		har	0.285	0.78		22		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad					38	45
		Överföres					43	95

97

1	2	3	4	5	6		7	
1930		Överfört					43	95
18/8 – 21/8		**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	1	12,00	12	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 44 punkter pr har ... har	12	0.50	6	–		
		avvägda punkter ... st.	140	0.03	4	20		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	2	2,00	4	–		
		i annan mark ... „		5,00			26	20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar, ... st.	69	0.05	3	45		
		... har	11.993	0.10	1	19	4	64
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	69	0,04			2	76
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	–		
		för övriga kilometer ... st.	0.5	1,50		75		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	64	0,06	3	84		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	64	0,12	7	68	16	27
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast märkyta ... km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.5	3.50	5	25		
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	3	12		36		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	4	22		88		
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00	6	–	12	49
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	–		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
1		dagar ...	1/2	12,00	6	–	8	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6	–		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10	–	19	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	38	0,03	1	14	2	14
		... Överföres					135	95

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					135	95
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1.5	4,00	6	00		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			7	39	13	39
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar ...		3,-				
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	140	0,01			1	40
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	12	0,30	3	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			5	60
17/10,	31/10	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	7	3,00			21	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00			12	—
23/9,	4/10	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
	28/10	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *„*	1/4	12,00	3	—		
		utlopp för täckt ledning ... *„*	1/4	12,00	3	-		
		slamficka ... *„*		12,00				
							6	—
		Lösen för: *Summa kronor*					207	34
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			7	—		
		övriga regalark blad ...			1	75		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 17 *ar ägofigurer* ... *st.*	69	0.07	4	83		
		... *har*	11.993	0.14	1	67		
		... *Överföres*			15	25		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 25	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 92	
		3) insättning av höjdlägestal st.	140	0,02	2 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	1 90	23 62
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	1.5	6.–	9 –	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 24	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		10 24
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00		6 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				58 01
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 –
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				30 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				39 50
		Delgivning av kallelse				6 75
		Summa kronor				86 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				207 34
		Lösen för kopior och avskrifter				58 01
		Övriga förrättningskostnader				86 65
		Summa kronor				352 00

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sugelstad o Järnstad *häradsrätt.*

Tomtilla *den* 31 okt *19* 30

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30613

Fox –

Kāuda vorkrijt u oppyrottbocc
ucd biagyr 1-8 vibimeras.
Sbmarrtiomrtbüc

48.

L 1*0562

23049

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1933

Betänkande
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Benestad Adelsbergs

dikningsföretag
av år 1930.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 3 mars 1933 fastställd tills vi-
dare vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1933.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt

58

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Benestad Adelsbergs dikningsföretag av år 1930", som avser torrläggning av mark till Tomelilla köping och Benestads by i Benestads socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 31 okt. 1930 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslaggsökande.

I förening /bil.B/ daterad den 18 febr. 1931 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 6.5334 har

äng 5.175 "

Summa 11.7084 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och fördjupning samt ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 7486.35 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 7395 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Ullstorp Stolpadikens nygrävningsföretag av år 1925".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil. I ,har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och det bidrag från statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 3437.07 kronor och bidraget till 3928.30 kronor.

I den händelse icke sökande sakägare jämväl skola anses kunna vara berättigade till bidrag av statens avdikningsanslag hava dessa medtagits vid beräknandet av bidragets storlek.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 3435 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 3930 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i mars 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b, kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Fullmakt för M.Hård

D Kungl. Patent och Registreringsverkets skrivelse

E Fullmakt för Disp. Carl Jönsson

F Utdrag av protokoll vid e.kyrkos'ämma

G Domkapitlets skrivelse

H Ett häfte synehandlingar

I Ritningar i ett blad.

Tabell

Socken by hemman	Regulanummer.	Littera i kyrkoarkiv.	Mantal.	Ägares namn m. m.	Are. åker har	ar
				Läne- och anslagsförhandl.		
Tomelilla köping						
Tomelilla	10^{15}	A		Svenska jästfabriks A.B. Tomelilla	0	85.4
Benestad socken						
Benestad	17^{3}	B a	Lghet 44	Per Persson	1	25.0
"	17^{7}	B b	Lghet 44	Dsmo	0	54.7
"	17^{8}	B d	3/40	M. Wärd, Adelsberg	3	20.4
"	17^{4}	B e	9/10	Dsmo	0	31.2
Sand och Mölle-ängarna	1/	B f		Kyrkojord till Benestads kyrka		
Ruusbad	17^{15}	B g	avst	M. Wärd. Adelsberg	0	09.5
				Summa	6	26.2
				Tekn. läne- och anslagsförhandl.		
"	17	B h	Lghet 44	Albert Nilsson	0	05.02
"	17	B k		Anna Persson	0	04.5
"	17	B i		Ernst J. Larsson	0	06.0
"	17^{11}	B k		Carl Joel Svensson	0	05.66
"	17^{10}	B l		Dsmo	0	05.96
				Totalsumma	6	533.4

a

al.						Deltager i Kostnaden för											
ång		Summa		Bålnad		Lifsgärningen.		Lega syne-förrättningen		Bekantgörelse.		Summa kostnad.		Relativa kostnaden	Bidrags skäl i % av kostnaden.	Bidrag		Lån	
har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
		0	85.4	799	44	789	79	37	59	11	70	139	08	1.05	50.00	419	54	379	90
		1	25.0	1012	80	1000	54	47	63	14	83	1063	-	"	"	531	50	481	30
0	28.5	0	83.2	591	60	584	21	27	81	8	66	620	68	"	"	310	34	281	26
2	52.8	5	73.2	3459	72	3417	23	162	66	50	65	3630	54	"	"	1815	27	1644	45
2	00.6	2	31.8	1155	14	1141	05	54	31	16	91	1212	27	"	"	606	14	549	-
0	35.6	0	35.6	121	92	120	54	5	74	1	79	128	07	"	"	64	04	~~57~~	~~88~~
		0	09.5	91	20	90	22	4	29	1	34	95	85	"	"	47	92	43	28
5	17.5	11	43.7	7231	82	7143	58	340	03	105	88	7589	49			3794	75	3437	07
		0	05.02	42	17	41	41	1	97	0	61	43	99	"	"	21	99	-	-
		0	04.5	43	20	42	89	2	04	0	64	45	57	"	"	22	79	-	-
		0	06.0	57	60	56	94	2	71	0	84	60	49	"	"	30	25	-	-
		0	05.66	54	34	53	98	2	57	0	80	57	35	"	"	28	67	-	-
		0	05.96	57	22	56	20	2	68	0	83	59	71	"	"	29	85	-	-
5	17.5	11	7084	7486	35	7395	-	352	-	109	60	7856	60			3928	30	3437	07

Kristianstad i mars 1931.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

* Bidrag och lån = bålnaden.

57.

Bil. II

Tabell 6. Kostnadsberäkning

Timpenning 90 öre

Dikesgrävningen			~~7895~~ 7593	52 x)
Laga tynefärdningen	352	–		
Kostnad för lån och anslag	109	60	461	60
Summa			~~7856~~	~~60~~
			7055	12

Kristianstad i mars 1931
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

x) Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av förhörda sakkunskapen angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.055 kr. 12 öre, varav å länsvägsandelen 6.700 kr. 25 öre.

Stockholm den 31 mars 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smiding

Bil. A .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 31 oktober 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Benestad-Adelsbergs dikningsföretag av år 1930" och avseende torrläggning av mark till Tomelilla i Tryde socken och Benestad i Benestads socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 februari 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Benestad-Adelsbergs dikningsföretag av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Tomelilla den 18 febr. 1931.

- Svenska jästfabriks A.B. ✓ M.Hård ✓

Carl Jönsson Adelsberg

För Benestads kyrkas vägnar ✓
H.N.Esbjörnsson Per Persson ✓

Benestad n:o 44.

Bevittnas:

Albert Nilsson Ernst J.Larsson

Benestad 44 Tomelilla

61-

Bil. C .

FULLMAKT

för vår fader lantbrukaren M.Hård,Adelsberg att vår talan föra och vår rätt bevaka i alla de angelägenheter som beöra Benestad-Adelsbergs dikningsföretag av år 1930 samt underskriva härför erforderiga handlingar ohc kontrakt som kunna ifrågakomma.

Adelsberg den 20 februari 1931.

Carl Gust. Hård Anna-Hertha Hård

Arthur Hård Ester Hård

Erik Hård

Bevittnas:

Torsten Petersson Ethel Levin

Bil. D .

Avskrift.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 23 april 191 1919 beviljat registrering för Svenska Jastfabriksaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, enligt en denna dag i aktiebloagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Otto Ramstedt, Carl Gustaf Piehl och Richard Johan Wennberg,verkställande direktören ingenjören Sten Axelsson Westerberg, disponenten Carl Gustaf Axel Westerberg samt fabrikören Carl Gustaf Kristoffer Schröder, alla i Stockholm,jämte kommendören Björn Holmgren i Karlskrona, med disponenten Carl Jönsson i Tomelilla och överingenjören Henry Theodor Prahmer i Sollentunaholm, Sollentuna socken av Stockholms län, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av verkställande direktören ensam eller av styrelsens övriga ledamöter och suppleanter två i förening, det varder

härmed till bevis meddelat. Stockholm den 26 maj 1930.

Ex officio:

Gustaf Helmertz

Kungl. Patent- och Registreringsverket

Sigill

Rätt avskrivet betyga:

S.Pripp Carl Persson

Bil. E.

Avskrift.

- Härigenom befullmäktiga vi Disponenten Carl Jönsson att Svenska Jästfabriks Aktiebolagets rätt och talan utföra och bevaka samt dess rösträtt utöva i alla de angelägenheter, mål och ärenden, som härleda sig från eller sammanhänga med bolagets verksamhet i Tomelilla, Tryde, Norra Åsums och Linderöds socknar av Kristianstads län samt Backaryds socken av Blekinge län och Malmö stad, gällande denna fullmakt såväl inför domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige, som vid andra sammanträden och överläggningar av alla slag, sålunda även vid kommunal-, kyrko- och vägstämmor, även- som för försäljning av bolaget tillhörig fast egendom.

Ombudet må för bolagets räkning ingå förlikning, penningar och annat mottaga och kvittera samt för särskilda fall sätta annan man i sitt ställe.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 18 augusti 1930.

SVENSKA JÄSTFABRIKS AKTIEBOLAGET

Sten Westerberg

Bevittnas:

S.Wegelin S.Pripp

Rätt avskrivet intyga:

G.Sjöstedt S.Svensson

Bil. F .

Utdrag av protokoll vid e.

Kyrkostämma med Benestads församling

den 15 febr. 1931.

1/ Beslöt, att för de kostnader som åvila kyrkans jordar vid dikningsföretaget Benestad-Adelsberg och dikningsföretaget Ödemark-Stenby göra ansökan om lån och statsbidrag, att å församlingens vägnar och för kyrkans räkning underteckna härför erforderliga handlingar valdes Kyrkovärden H.N.Esbjörnsson i Benestad.

In fidem

P.Westerstedt

Joh. Quint Carl Nilsson

Rätt avskrivet betygar:

P.Westerstedt

ordf.

Bil. G .

Utdrag ur Lunds domkapitels beställsprotokoll den 25 februari 1931.

§ 22. Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 23 februari 1931 - med förmälan att vid enligt vattenlagen förrättad, den 31 oktober 1930 avslutad, laga kraftvunnen syn jord tillhörande Benestads kyrka befunnits pliktigt deltaga

i kostnaderna för Benestads-Adelsbergs dikningsföretag av år 1930 samt att på uppdrag av Benestads församling kyrkovärden H.N.Esbjörnsson jämte övriga sakägare underskrivit en förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande - anhållit om domkapitlets godkännande av denna åtgärd.

Efter föredragning beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lan'bruksingenjören Holmström, att domkapitlet godkände åtgärden ifråga. Ut supra.

In fidem

Helge Arfwidsson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 3/3 1933 fastställda arbetsplanen vidimeras.

Gunnar Holmström

178
50

205

L 1•0562
23049

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1933 **för**

"Benestad Adelsbergs dikningsföretag av år 1930" i Benestads socken av

Kristianstads Län

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusentrehundrafemtio /3350/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusenfemhundratjugo /3520/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsens förtroendeman för företaget, ordförande i styrelsen, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~mig~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934;

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10833

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tomelilla den 27 juni 1933.

Carl Jönsson

Att Disponenten Carl Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga:

Adress Tomelilla

Adress Tomelilla

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars 1933 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 11 augusti ***1933***.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

100

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Bunntad-Adelsbergs dikningsföretag av år 1930, som innehava lån från statens avdikningslånefond.					
Kristianstads län.					
Tomelilla köping					
Tomelilla	10 15	A			Tomelilla järnfabriks A.B. Tomelilla
Bunntads socken.					
Bunntad	173	Ba	1/4 1/1		Per Persson
"	177	Bb	1/4 1/11		"
"	178	Bd	3/40		M. Hård, Adelsberg
"	174	Be	9/10		"
~~Smed och Bäckängarne~~	~~1~~	~~Bf~~	~~—~~		~~Hypotekerad till Bunntads kyrka~~
Bunntad	17 15	Bg	aost.		M. Hård, Adelsberg

Kristianstad den 4 maj 1932

~~Ingenjör Robertsson~~

Statens kontrollingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1933 den 11 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Benestad Adelsbergs dikningsföretag av år 1930" i Benestads socken av Kristianstads län.

Lån 3.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Majits beslut den 3 mars 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Tomelilla köping			
Tomelilla		10^{15}	Svenska jästfabriks A.B. Tomelilla
Benestads socken			
Benestad	lght 41	17^{3}	Per Persson
"	9/10	17^{4}	M. Hård, Adelsberg
"	lght 44	17^{7}	Per Persson
"	3/40	17^{8}	M. Hård, Adelsberg
"	avst.	17^{15}	Dito

Stockholm den 11 augusti 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 11/8 1933 178/33

23050

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1933

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Benestad - Adelsbergs dikningsföretag av år I930" i Benestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 3 mars I933.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3520 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3350 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Arbetsstyrelsens ordförande: Disponenten Carl Jönsson, Tomelilla.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 3 augusti I933.

Sigmart Svensson

statens lantbruksingenjör.

KR. STAMPEL EN KRONA KR.

Stämpel En krona.