

Likheten med den av Kungl. Majt
den 27/7-1931 fastställda arbets-
planen beaktas.

Ebbarp-Ynglingarums vattenavledningsföretag av år 1931.

Annart. Toimisto

Förslag i 5 blad
till dikning inom
Korsaröd

i Tjörnarps socken samt

Kolstrarp, Ynglingarum och Ebbarp

i Häglinge socken av
Kristianstads län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1931 av


Annart. Toimisto

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.

Tjörnarps socken		C	Ebbarp	2 ⁹
A	Korsaröd 1 ⁸	Ca	"	2 ⁵
Aa	" 1 ¹⁰	Cb	"	2 ⁴
Häglinge socken		Cc	"	2 ³
B	Kolstrarp 2 ¹¹	Cd	"	2 ²
Ba	Ynglingarum 6 ¹⁰	Ce	"	1 ²
Bb	" 6 ⁹	Cf	"	1 ³
Bc	" 7 ²	Cg	"	1 ⁴
Bd	" 7 ⁵	Ch	"	1 ⁵
Be	" 7 ⁴	Ci	"	1 ⁷
Bf	" 8 ²	Cj	"	1 ⁸

Genom Kungl. Maj:ts nådiga Bön
den 28 juli 1933 fastställd till
afskrifvelse med arbetet utförande.
Härmed den 3 augusti 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Fritsch



Skala 1:4000



Nr 001

L 5-0569

No 568 Kristianstads län

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 29/7 1930 fastställda arbets-
planen bestrykt.






















Quinn & Leander

Ebbarp-Ynglingarums vattenavledningsföretag av år 1931

Genom Kungl. Maj:t rikliga Mått
den 28 juli 1935 fastställd till
upprättelse med arbeten utförda.

Blad 2

Hörselsten den 3 augusti 1933
På Kungl. Landtmåteriet i Stockholm
Mått Jönell.



ANLN-002

5*0569 2


Ar 568 Kristianstads 5.10.31

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 28/2 1933 fastställda arbets-
planen bestyrkes!

Arbetst. sammanl.

Ebbarp-Ynglingarums vattenavledningsföretag av år 1931.

Blad 3.



Skala 1:100

Genom Kungl. Maj:t nåddiga Per
den 28 juli 1935 fastställt till
företaget med artilleri utfrån.

Utfördes den 3 augusti 1935
På Kungl. Landbrukshögskolan i Århus
Albert Smith

505693


Ar. 505 Kristianst. 5 ju

Likheten med den av Kungl. Maj:
den 28. 7. 1933 fastställda arbets-
planen bestrykes:


Arvid Carlström

Ebbarp-Ynglingarums vattenavledningsföretag av år 1934.

Blad 4



21+50



24




25



27+50



19+50




21+60




24+50




25+50



29




20




22




25+75



30



20+50




22+50



39




26




51




20+86-20+90




22+50



39+50




26+50



52



21




23



40+25




27



53



21+25



23+50



40+50



Skala 1:100

Gravert Kungl. Maj:ts nådiga be-
fähl. den 28. juli 1933 fastställt till
iffrordningen med arbetets utförande.

Utförd den 3 augusti 1933
På Kungl. Landbruksstyrelsens begär:
Albert Smith.

5.0569.4

5.0569.4

5.0569.4

5.0569.4

Nr 568 Kristianstad 5 pite

Ebbarp-Ynglingarums vattenavledningsföretag av år 1931.

Likheten med den sv. Kungl. Maj:
den 28/2 1933 fastställda arbets-
planen bestyrkes:


Sennart. am. Strü.

Blad 5.


Gravsten Kungl. Maj:ts nådiga bevil
den 28 juli 1933 gästbilden till
afskedsbrevet vid arbetets upphörande.

Stockholm den 3 augusti 1933
På Kungl. Hantverkarskolens vägnar.
Albert Fahlén


Förslag till intag 40+40




Förslag till dikeböga.




Förslag till intagningsbrunn.




Förslag till byvägsbro.



Skala = 1:50.



Detalj A-B

Järntabell


Idk	Drawn m/m	Actual	Adjusted m/m	Boil- ranged	Shan- ranged	Summe ranged
a	20	40	125	4600	4900	19600
b	10	24	200	5000	5200	12400
c	10	13	400	5000	5200	6700
d	10	40		1200	1400	5600
e	10	32	300		1280	4160
f	10	6		4700	4900	2840

Sammandrag:

196.0 Löp med $\phi 20 \text{ mm} = 485 \text{ kg}$

318.8 " " " 10 " = $\frac{196. -}{681. -}$

tillägges c:a 6%	681.-
	39.-
<u>Summa</u>	<u>720.- kg.</u>



5-0568

5-0569

L _____ 5*0569

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 APR. 1932

24794

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 SEP. 1933

Handlingar

rörande

Ebbarp Ynglingarums

vattenavledningsföretag

upprättade vid synförrättning enl. vattenlagen

år 1931.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen angående torrlägg-

ning av mark till Korsaröd i Tjörnarps

socken samt Kolstrarp, Ynglingarum och Eb-

barp i Häglinge socken, Kristianstads län.

År 1931 den 7 december inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Otto Olsson i Ebbarp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Korsaröd i Tjörnarps socken samt Kolstrarp, Ynglingarum och Ebbarp i Häglinge socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Otto Olsson, Ebbarp

Karl Nilsson, "

Martin Larsson, "

Per Hansson, Ynglingarum, för egen del och såsom ombud för Carl

Jönsson i Ebbarp enligt fullmakt bil.1.

Nils Månsson, Ebbarp,

Johan Persson, "

Svante Persson, "

Olof Bergmans sterbhus, Ebbarp, genom fru Nelly Bergman

Otto Nilsson, Ebbarp

Johan Jönsson, Ebbarp

Anna Persson, " , genom Oskar Olsson, Häglinge, enligt fullmakt bil.2.

Otto Jonsson, Kolstrarp,

Nils Svensson, Ynglingarum

Svante Persson, "

Sigurd Sjunnesson, "

Nils Troedsson, "

Nils Andreasson, Korsaröd

Henning Svensson, "

Johan Nilsson, Ebbarp, i egenskap av biträde till Nils Månsson, Ebbarp.

Såsom gode män: Nils Månsson, Häglinge, och Arvid Svensson, Häglinge,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synmännen, ej heller visste sig dessa stå i jävförhållande till sak-
ägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av öppna och täckta avloppsled-
ningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark
kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna
skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Nils Månsson, Ebbarp, meddelade, att av hans jord tillhörande
Ebbarp 1⁸ ägofigurerna 156-162 vore täckdikade genom stendiken med
utlopp mot punkt H i bidiket B-H. Han yrkade att i valet mellan täckt
eller öppen ledning å sträckan 4⁵+32-G, alternativt C-G, det billigas-

te förslaget skulle komma till utförande. Han yrkade vidare att sträckan D-F skulle räknas som företag för sig och ej inräknas i samfälligheten beträffande betalningsskyldigheten.

§ 5.

Karl Nilsson bestred att öppet dike från punkt G skulle få upptagas över hans plan.

§ 6.

Det upplystes att företaget medförde ombyggandet av bron för allmänna vägen Gunnarp-Ynglingarum samt att den nuvarande bron som vore välvd av gråsten med en körbana av 3.6 meters bredd mellan räcktöxlarna, vore byggd år 1867 eller 1868 samt vore i dåligt skick i det att t.o.m. valvstenar rast ner.

§ 7.

Johan Jönsson yrkade ersättning för markupplåtelse i den händelse avloppsgraven ej kunde förläggas i rågången mellan hans och Nils Truedssons ägor.

§ 8.

Nu infann sig vägmästaren A. Persson såsom ombud för Västra Göinge härads vägstyrelse.

§ 9.

Oskar Olsson såsom ombud för Anna Persson yrkade dikets förläggande i rågång å hennes ägor samt ersättning för jordupplåtelse.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde kom-

ne att hållas å samma lokal onsdagen den 16 innevarande december månad kl. 10 f.m. till vilket företag inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 11.

Vägmästare Persson, som nu besiktigat den gamla bron, meddelade, att vägstyrelsen i den händelse vägbron byggdes enligt det förslag, som upprättats av förrättningsmannen, antagligen kunde åtaga sig halva kostnaden för brobygget.

§ 12.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Månsson

Arvid Svensson

År 1931 den 16 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren

Otto Olsson i Ebbarp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Nils Andersson, Korsaröd

Henning Svensson, "

Otto Jonsson, Kolstrarp

Svante Persson, Ynglingarum

Per Hansson, "

Sigurd Sjunnesson, "

Otto Nilsson, Ebbarp

Nelly Bergman, "

Svante Persson, "

Johan Persson, "

Martin Larsson, Ebbarp

Karl Nilsson, "

Otto Olsson, "

Nils Månsson, "

Johan Nilsson, "

Johan Jönsson, "

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning/bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.7/.

§ 15.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av fem medlemmar. Härtill valdes Nils Svensson, Ynglingarum, Svante Persson, Ynglingarum, Johan Persson, Ebbarp, Karl Nilsson, Ebbarp, och Otto Olsson, Ebbarp.

§ 16.

Till ordförande i styrelsen utsågs Nils Svensson, Ynglingarum 6 pr Häglinge; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras hos ordföranden,

§ 17.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil.8/.

§ 18.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslu-

tad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Månsson

Arvid Svensson

Bil. 1 .

F U L L M A K T

för lantbrukaren Per Hansson i Ynglingarum att vid kallat sammanträde med delägarna i Ebbarp-Ynglingarums dikningsföretag av år 1931 den 7 dec. 1931 min talan föra och utöva min tillkommande rösträtt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ebbarp den 7 dec. 1931

Carl Jönsson

Att Carl Jönsson i Ebbarp denna dag egenhändigt undertecknat ovanstående fullmakt och att Per Hanssons namn jämväl då var utsatt å fullmakten, intyga undertecknade på en gång närvarande vittnen,

Sture Hansson

Johan Persson

Bil. 2 .

F U L L M A K T.

Fullmakt för lantbrukaren Oskar Olsson i Häglinge, att vid sammanträde hos lantbrukaren Otto Olsson i Ebbarp, den 7 december 1931 med jordägarna som beröras av Ebbarps och Ynglingarums ån dikningsföretag, min talan föra och rätt bevaka, godkänner jag därvid vad mitt ombud lagligen gör och låter.

Ebbarp den 6 december 1931.

Anna Persson

Att. Annan Persson i Ebbarp å ovanskrivna dag egenhändigt
undertecknat denna fullmakt samt att namnet å fullmaktens inne-
havare vid underskrivandet fanns utskrivet på fullmakten, intyga
undertecknade

Nils Månsson

Johan Nilsson

Ebbarp

Ebbarp

Bil. 3 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lant-
bruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Ebbarp, Ynglingarum och Kolstrarp i Häglinge
socken samt Korsaröd i Tjörnarps socken. Företagets slutliga ut-
sträckning samt alla sakägare torde först efter av förrättnings-
mannen verkställd förundersökning kunna uppgivas.

Ebbarp den 17 jan. 1931

Otto Ohlsson

Karl Nilsson

Nils Andreasson

Ebbarp

Ebbarp

Korsaröd

Johan Persson

Carl Jönsson

Svante Persson

Ebbarp

Ebbarp

Ynglingarum

N. Svensson

Ynglingarum

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande

sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 6 maj 1931

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg

Gösta Ek

1	2	3	4	5	6
Tjörnuarps sokken Housaröd	18	A	3/32		Nils Andreasson
				1	äng, mylla fri grus
				2	äker, lövjord fri grus o sand
				3	" , mylla fri grus
				4	" , lövjord fri grus
				5	äng
				6	äker, lövjord fri grus o sand
				7	"
				8	" , mylla fri grus
				9	" , lövjord fri grus o sand
				10	" , mylla " " "
				11	" , lövjord " " "
				12	" " " " "
				13	" " " " "
				14	äng " " " "
					<u>Summa</u>
Housaröd	110	Aa	31/512		Runing Ponnson
				15	äker, lövjord fri grus o sand
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	äng, mylla fri grus
				21	äker, lövjord fri grus o sand
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
					överskrif

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker *		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08.0					80	6	40	100	8	-	20	1	60
	58.0							600	3	48 -	1200	6	96 -	600	3	48 -
	02.0							560	11	20	800	16	-	240	4	80
	56.0							320	1	79 20	800	4	48 -	480	2	68 80
			02.0					100	3	-	200	6	-	100	3	-
2	26.0							360	8	13 60	1200	2	71 2 -	840	1	89 8 40
	55.0							360	1	98 -	1200	6	60 -	840	4	62 -
	02.0							600	18	-	1000	30	-	400	12	-
	44.0							240	10	5 60	1200	5	28 -	960	4	22 40
	07.0							600	4	2 -	1000	70	-	400	2	8 -
	72.0							360	2	59 20	1200	8	64 -	840	6	04 80
	80.0							360	2	88 -	1200	9	60 -	840	6	72 -
	17.0							840	1	42 80	1200	2	04 -	360	6	1 20
			05.0					720	3	6 -	1200	60	-	480	2	4 -
	620.0		16.0						2	451 -		7	262 -		4	811 -
	82.0							240	1	96 80	1200	9	84 -	960	7	87 20
	94.0							240	2	25 60	1200	11	28 -	960	9	02 40
	62.0							240	1	48 80	1200	7	44 -	960	5	95 20
	66.0							360	2	37 60	1200	7	92 -	840	5	54 40
	08.0							840	6	7 20	1200	9	6 -	360	2	8 80
			05.0					90	4	50	100	5	-	10	0	50
	27.0							840	2	26 80	1200	3	24 -	360	9	7 20
	07.0							720	5	0 40	1200	8	4 -	480	3	3 60
	40.0							600	2	40 -	1200	4	80 -	600	2	40 -
	14.0							960	1	34 40	1200	1	68 -	240	3	3 60
	12.0							600	7	2 -	1200	1	44 -	600	7	2 -
	24.0							1080	2	59 20	1200	2	88 -	120	2	8 80
4	36.0		05.0						1	863 30		5	237 -		3	373 70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				27a	äker, lövsjoid p <i>å</i> grus o <i>ch</i> sand
				27b	" "
				27c	" "
				27d	" "
					<u>Summa</u>
<u>Häglings socken</u> <u>Ålsby</u>	2"	B	"/128		Otto Jönsson
				28	äug, mylla p <i>å</i> grus
				29	äker, lövsjoid p <i>å</i> grus o <i>ch</i> sand
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	äggväg
				35	backe
				36	äker
				37	" "
					<u>Summa</u>
<u>Häglings socken</u> <u>Ålsby</u>	6 ¹⁰	Ba	24/800		Nils Jönsson
				38	äker, lövsjoid p <i>å</i> grus o <i>ch</i> sand
				39	" "
				40	" "
					<u>Summa</u>
<u>Häglings socken</u> <u>Ålsby</u>	6 ⁹	Bb	25/800		Frank Persson
				41	äker, lövsjoid p <i>å</i> grus o <i>ch</i> sand
				42	" "
				43	" "
				44a	" "
				44b	äug
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
436		05							1863	30		5237	-		3373	70
16								840	134	40	1200	192	-	360	57	60
46								360	165	60	1200	552	-	840	386	40
22								360	79	20	1200	264	-	840	184	80
36								360	129	60	1200	432	-	840	302	40
556		05							2372	10		6677	-		4304	90
		10						100	10	-	200	20	-	100	10	-
150								480	720	-	1200	1800	-	720	1080	-
02								700	14	-	1000	20	-	300	6	-
02								700	14	-	1000	20	-	300	6	-
136								720	979	20	1200	1632	-	480	652	80
20								840	168	-	1200	240	-	360	72	-
						04										
						63										
130								360	468	-	1200	1560	-	840	1092	-
70								720	504	-	1200	840	-	480	336	-
510		10					67		2877	20		6132	-		3254	80
132								360	475	20	1200	1584	-	840	1108	80
54								360	194	40	1200	648	-	840	453	60
95								360	342	-	1200	1140	-	840	798	-
281									1011	60		3372	-		2360	40
128								240	307	20	1200	1536	-	960	1228	80
114								360	410	40	1200	1368	-	840	957	60
45								360	162	-	1200	540	-	840	378	-
045								240	108	-	1200	540	-	960	432	-
		12.0						180	21	60	200	24	-	20	2	40
332		12.0							1009	20		4008	-		2998	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ynglingarum	7 ²	Bc	1/16		Isak Persson
				45	åker, torvrid jrn grus o sand
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	"
				53	backe
					Summa
D ²	7 ⁵	Bd	1/16		Pm Hansson
				54	åker, torvrid jrn grus o sand
				55	äng, mylla jrn grus o skv
				56	"
				57	åker, torvrid jrn grus o sand
				58	backe
				59	åker
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	äng, mylla jrn grus o skv
				65	"
				66	"
				67	åker, torvrid jrn grus o skv
				68	äng, mylla
				69	"
				70	"
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker †		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
38								360	136	80	1200	456	-	840	319	20
56								360	201	60	1200	672	-	840	470	40
95								240	228	-	1200	1140	-	960	912	-
18								600	108	-	1200	216	-	600	108	-
32								480	153	60	1200	384	-	720	230	40
132								360	475	20	1200	1584	-	840	1108	80
100								240	240	-	1200	1200	-	960	960	-
15								240	36	-	1200	180	-	960	144	-
						15										
486						15			1579	20		5832	-		4252	80
58								360	208	80	1200	696	-	840	487	20
		22						80	17	60	100	22	-	20	4	40
		02						80	160		100	2	-	20	0	40
77								240	184	80	1200	924	-	960	739	20
						50										
33								720	237	60	1200	396	-	480	158	40
50								720	360	-	1200	600	-	480	240	-
57								840	478	80	1200	684	-	360	205	20
55								240	132	-	1200	660	-	960	528	-
12								840	100	80	1200	144	-	360	43	20
		50						60	30	-	200	100	-	140	70	-
		17						60	10	20	100	17	-	40	6	80
		10						100	10	-	200	20	-	100	10	-
48								240	115	20	1200	576	-	960	460	80
		17						180	30	60	300	51	-	120	20	40
		08						70	5	60	100	8	-	30	2	40
		05						70	3	50	100	5	-	30	1	50
390		131				50			1927	10		4905	-		2977	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m.* samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ynglingarum</u>	74	Bf	1/16		<u>Sigurd Jönsson</u> äker, lövjord m grus o sand " " " "
				71	
				72	
					<u>Summa</u>
<u>Sj</u>	82	Bf	1/8		<u>Nils Troedsson</u> " " " "
				73	äng, mylla m grus o skru
				74	" "
				75	" "
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79a	" "
				79b	" "
					<u>Summa</u>
<u>Öbbarp</u>	29	C	1/64		<u>Anna Persson</u> äker, lövjord m grus o sand " "
				80	
				81	äng
					<u>Summa</u>
<u>Sj</u>	25	Ca	5/96		<u>Johan Jönsson</u> " " äker, lövjord m grus o sand " "
				82	
					<u>Summa</u>
<u>Sj</u>	24	Cb	1/12		<u>Otto Nilsson</u> " " äng, lövjord m grus o sand " "
				83	
					<u>Summa</u>
<u>Sj</u>	23	Cc	1/12		<u>Olof Bergmans skrbhus</u> " " äker, mylla m grus o sand " "
				84	
				85	äng
				86	" "
				87	" "
				88	barke
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							840	25	20	1200	36	-	360	10	80
	20							840	168	-	1200	240	-	360	72	-
	23								193	20		276	-		82	80
		14						90	102	60	150	171	-	60	68	40
		14						105	14	70	150	21	-	45	6	30
		10						70	7	-	100	10	-	30	3	-
		07						70	4	90	100	7	-	30	2	10
		01						80	0	80	100	1	-	20	0	20
		16						70	11	20	100	16	-	30	4	80
		07						40	2	80	100	7	-	60	4	20
		15						40	6	-	100	15	-	60	9	-
		184							150	-		248	-		98	-
	24							960	230	40	1200	288	-	240	57	60
		02						720	14	40	800	16	-	80	1	60
	24	02							244	80		304	-		59	20
	42							600	252	-	1200	504	-	600	252	-
	42								252	-		504	-		252	-
		74						360	266	40	600	444	-	240	177	60
		74							266	40		444	-		177	60
	32							400	128	-	800	256	-	400	128	-
		54						105	56	70	150	81	-	45	24	30
		05						90	4	50	100	5	-	10	0	50
		06						105	6	30	150	9	-	45	2	70
						02										
	32	65				02			195	50		351			155	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurerens nummer	Delägares namn, hemvist m. m.† samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>bbay</u>	<u>2²</u>	<u>Cd</u>	<u>1/12</u>		<u>Isak Persson</u>
				89	äker, mylla pi grus ö sand
				90	" "
				91	" , mylla pi lerbl. grus
					<u>Summa</u>
<u>So</u>	<u>1²</u>	<u>Ce</u>	<u>1/8</u>		<u>Johan Persson</u>
				92	äker, mylla pi lerbl. grus
				93	" "
				94	" , lönjrid pi grus ö sand
				95	" , mylla pi grus bl. lera
				96a	" "
				96b	ägroäg
					<u>Summa</u> ^{nyp.}
<u>So</u>	<u>1³</u>	<u>Cf</u>	<u>1/8</u>		<u>Harl Jönsson</u>
				97a	ägr.
				97b	äker, mylla pi grus bl. lera ^{nyp.}
				98a	" "
				98b	" "
				99	" "
				100	" "
				101	" "
				102	äng, mylla pi grus ö skv
				103	äker, lönjrid pi grus ö sand
				104	" "
				105	" "
					<u>Summa</u>
<u>So</u>	<u>1⁴</u>	<u>Cg</u>	<u>1/8</u>		<u>Martin Larsson</u>
				106	äker, lönjrid pi grus ö sand
				107	" "
				108	" "
				109	" "
				110	" "
					<u>över förs</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							480	105	60	800	176	-	320	70	40
	34							240	81	60	800	272	-	560	190	40
	84							280	235	20	1400	1176	-	1120	940	80
	140								422	40		1624	-		1201	60
	27							280	75	60	1400	378	-	1120	302	40
	47							420	197	40	1400	658	-	980	460	60
	57							240	136	80	1200	684	-	960	547	20
	25							600	150	-	1500	375	-	900	225	-
	04							750	30	-	1500	60	-	750	30	-
						05										
	160					05			589	80		2155	-		1565	20
	09					04		750	67	50	1500	135	-	750	67	50
	16							600	96	-	1500	240	-	900	144	-
	10							600	60	-	1500	150	-	900	90	-
	14							600	84	-	1500	210	-	900	126	-
	14							300	42	-	1500	210	-	1200	168	-
	17							750	127	50	1500	255	-	750	127	50
		14						90	12	60	100	14	-	10	1	40
	145							240	348	-	1200	1740	-	960	1392	-
	09							960	86	40	1200	108	-	240	21	60
	244							240	585	60	1200	2928	-	960	2342	40
	478	14				04			1509	60		5990	-		4480	40
	58							240	139	20	1200	696	-	960	556	80
	22							240	52	80	1200	264	-	960	211	20
	14							800	112	-	1000	140	-	200	28	-
	157							360	565	20	1200	1884	-	840	1318	80
	10							500	50	-	1000	100	-	500	50	-
	261								919	20		3084	-		2164	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				111	äug, mylla jri grus ö sand <i>öu förl</i>
				112	äker, lövjord " " "
				113	" " " " "
				114	" , mylla jri grus bl. lera
				115	" "
				116	" "
				117	ägrväg <i>riup.</i>
				118	äker "
				119	" "
				120	" "
				121	" "
					<i>Summa</i>
<u>Öbbarp</u>	<u>15</u>	<u>Ch</u>	<u>18</u>		<u>Karl Nilsson</u>
				122	äker, mylla jri grus bl. lera
				123	ägrväg <i>riup.</i>
				124	äug "
				125	äker "
				126	" , lövjord jri grus ö sand
				127	" "
				128	äug "
				129	" "
				130	äker "
				131	" "
				132a	bäcker <i>riup.</i>
				132b	väg "
				133	äker "
					<i>Summa</i>
<u>Ö</u>	<u>17</u>	<u>Ci</u>	<u>116</u>		<u>Otto Olsson</u>
				134	äker, lövjord jri grus ö sand
				135	" "
					<i>öu förl</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
261									919	20		3084	-		2164	80
		17						60	10	20	200	34	-	140	23	80
36								720	259	20	1200	432	-	480	172	80
58								720	417	60	1200	696	-	480	278	40
10								600	60	-	1500	150	-	900	90	-
32								300	96	-	1500	480	-	1200	384	-
08								450	36	-	1500	120	-	1050	84	-
						04										
36								300	108	-	1500	540	-	1200	432	-
10								150	15	-	1500	150	-	1350	135	-
36								300	108	-	1500	540	-	1200	432	-
22								450	99	-	1500	330	-	1050	231	-
509		17				04			2128	20		6556	-		4427	80
77								150	115	50	1500	1155	-	1350	1039	50
						04										
		05						1200	60	-	1500	75	-	300	15	-
21								150	31	50	1500	315	-	1350	283	50
37								720	266	40	1200	444	-	480	177	60
87								480	417	60	1200	1044	-	720	626	40
		14						180	25	20	200	28	-	20	2	80
		04						160	6	40	200	8	-	40	1	60
166								240	398	40	1200	1992	-	960	1593	60
106								240	254	40	1200	1272	-	960	1017	60
						04										
						08										
118								240	283	20	1200	1416	-	960	1132	80
612		23				16			1858	60		7749	-		5890	40
150								240	360	-	1200	1800	-	960	1440	-
09								720	64	80	1200	108	-	480	43	20
159									424	80		1908	-		1483	20

1	2	3	4	5	6
					översikt
				136	åker, lönjrid jri grus o sand
				137	" "
				138	backe inp.
				139	åker "
				140	ägroväg inp.
				141	åker "
				142	" "
				143	" "
				144	äng "
				145	åker "
				146	äng, mylla jri grus
				147	åker, lönjrid jri grus o sand
				148	" "
				149	äng, mylla jri grus o skru
				149a	" " " grusbl. lusa
				150	" " " grus o skru
				151	" " "
				152	" " "
				152a	åker, lönjrid jri grus o sand
				153a	äng, mossjrid jri "
				153b	" " "
				154	åker, mylla jri sand
				155	" , lönjrid jri grus o sand
					Summa
66bary	18	Cj	116		Nils Nilsson
				156	åker, lönjrid jri grus o sand
				157	" "
				158	äng, mossjrid jri grus o sand
				159	åker, lönjrid jri grus o sand
				160	" "
					översikt

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
159									424	80		1908	-		1480	20
15								840	126	-	1200	180	-	360	54	-
15								600	90	-	1200	180	-	600	90	-
						37										
68						20		480	326	40	1200	816	-	720	489	60
72								360	259	20	1200	864	-	840	604	80
57								600	342	-	1200	684	-	600	342	-
04								600	24	-	1200	48	-	600	24	-
		01						400	4	-	800	8	-	400	4	-
06								240	14	40	1200	72	-	960	57	60
		04						240	9	60	800	32	-	560	22	40
41								360	147	60	1200	492	-	840	344	40
12								960	115	20	1200	144	-	240	28	80
		02						160	3	20	200	4	-	40	0	80
		16						140	22	40	1400	224	-	1260	201	60
		10						80	8	-	100	10	-	20	2	-
		12						40	4	80	100	12	-	60	7	20
		40						50	20	-	100	40	-	50	20	-
10								360	36	-	1200	120	-	840	84	-
		01						480	4	80	800	8	-	320	3	20
		02						480	9	60	800	16	-	320	6	40
02								700	14	-	1000	20	-	300	6	-
50								240	120	-	1200	600	-	960	480	-
511		88				57			2126	-		6482	-		4356	-
108								240	259	20	1200	1296	-	960	1036	80
46								240	110	40	1200	552	-	960	441	60
		15						480	72	-	800	120	-	320	48	-
36								600	216	-	1200	432	-	600	216	-
10								960	96	-	1200	120	-	240	24	-
200		15							753	60		2520	-		1766	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					översikt
				161	äker, lövsjöd grä grus ö sand
				162	" "
				163	äug, mylla grä grus ö sten
				164	" "
				165	ägrväg
				166	äug
				167	äker, lövsjöd grä grus ö sand
				168	" "
				169	" "
				170	bäcke
				171	äker
				172	" "
				173	bäcke
				174	äker
				175	" "
				176	" , mylla grä grus ö sand
				177	bäcke
				178	äker
				179	" , lövsjöd grä grus ö sand
				180	" , mylla grä " "
				181	" , lövsjöd grä " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	00		15						753	60		2520	-		1766	40
	52							600	312	-	1200	624	-	600	312	-
	98							720	705	60	1200	1176	-	480	470	40
			03					90	2	70	100	3	-	10	0	30
			02					90	1	80	100	2	-	10	0	20
						02										
			05					90	4	50	100	5	-	10	0	50
	01							1080	10	80	1200	12	-	120	1	20
	08							1080	86	40	1200	96	-	120	9	60
	02							840	16	80	1200	24	-	360	7	20
						30										
	56							240	134	40	1200	672	-	960	537	60
	50							480	240	-	1200	600	-	720	360	-
						06										
	70							360	252	-	1200	840	-	840	588	-
	18							360	64	80	1200	216	-	840	151	20
	04							800	32	-	1000	40	-	200	8	-
						02										
	02							800	16	-	1000	20	-	200	4	-
	17							360	61	20	1200	204	-	840	142	80
	06							600	36	-	1000	60	-	400	24	-
	90							240	216	-	1200	1080	-	960	864	-
6	74		25			40			2946	60		8194	-		5247	40

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. nr samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Sammandrag</u>
<u>Tjörnarps socken</u>					
Horsdröd	1 ⁸	A	3/32		Nils Andersson
"	1 ¹⁰	Aa	31/512		Ernning Persson
<u>Käglinge socken</u>					
Holstarp	2 ¹¹	B	11/128		Ollo Jönsson
Ynglingarum	6 ¹⁰	Ba	21/800		Nils Persson
"	6 ⁹	Bb	25/800		Loank Persson
"	7 ²	Bc	1/16		Gunnar
"	7 ⁵	Bd	1/16		Pri Hansson
"	7 ⁴	Be	1/16		Liquid Jönsson
"	8 ²	Bf	1/8		Nils Fredriksson
Öbbarp	2 ⁹	C	1/64		Anna Persson
"	2 ⁵	Ca	5/96		Johan Jönsson
"	2 ⁴	Cb	1/12		Ollo Nilsson
"	2 ³	Cc	1/12		Olaf Bergmans skribler
"	2 ²	Cd	1/12		Loank Persson
"	1 ²	Ce	1/8		Johan Persson
"	1 ³	Cf	1/8		Karl Jönsson
"	1 ⁴	Cg	1/8		Martin Larsson
"	1 ⁵	Ch	1/8		Karl Nilsson
"	1 ⁷	Ci	1/16		Ollo Olsson
"	1 ⁸	Cj	1/16		Nils Hansson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
✓ 6 20	✓ 16				2451 -	7262 -	✓ 4811 -									
✓ 5 56	✓ 05				2372 10	6677 -	✓ 4304 90									
✓ 5 10	✓ 10			67	2877 20	6132 -	✓ 3254 80									
✓ 2 81					1011 60	3372 -	✓ 2360 40									
✓ 3 32	✓ 12				1009 20	4008 -	✓ 2998 80									
✓ 4 86				15	1579 20	5832 -	✓ 4252 80									
✓ 3 90	✓ 131			50	1927 10	4905 -	✓ 2977 90									
✓ 23					193 20	276 -	✓ 82 80									
	✓ 184				150 -	248 -	✓ 98 -									
✓ 24	✓ 02				244 80	304 -	✓ 59 20									
✓ 42					252 -	504 -	✓ 252 -									
	✓ 74				266 40	444 -	✓ 177 60									
✓ 32	✓ 65			02	195 50	351 -	✓ 155 50									
✓ 140					422 40	1624 -	✓ 1201 60									
✓ 160				05	589 80	2155 -	✓ 1565 20									
✓ 4 78	✓ 14			04	1509 60	5990 -	✓ 4480 40									
✓ 5 09	✓ 17			04	2128 20	6556 -	✓ 4427 80									
✓ 6 12	✓ 23			16	1858 60	7749 -	✓ 5890 40									
✓ 5 11	✓ 88			57	2126 -	6482 -	✓ 4356 -									
✓ 6 74	✓ 25			40	2946 60	8194 -	✓ 5247 40									
63 80	6 66			2 60	26110 50	79065 -	52954 50									
börjarp den 16 dec. 1931 Lennart Holmström Ståhus lantbruksskole Vik Håmson																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Öbbarp Unglingarums vattenarledningsförslag av år 1931.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4 ⁺⁵⁴	454	<u>Sihusskäikan A-B</u>						
		Pelaktning av grus och sten m ³	1200	2.00	2400	-		
		" " dyjrd m. m. "	1850	0.80	1480	-		
0		Glavin medels! sten eller plank i botten och slänt där gräv- ningen slutar				100	3980	-
		För oförhållna fall, arbetet till- syn m. m. tilläggs ca 10 %					390	-
		<u>Summa</u>					4370	-
								✓
4 ⁺⁵⁴ -9 ⁺⁹	455	<u>Sihusskäikan B-C</u>						
		Pelaktning av grus och sten m ³	1920	2.00	3840	-		
		" " dyjrd m. m. "	2750	0.80	2200	-	6040	-
		För oförhållna fall, arbetet till- syn m. m. tilläggs ca 10 %					600	-
		<u>Summa</u>					6640	-
								✓
9 ⁺⁹ -15 ⁺⁴⁶	637	<u>Sihusskäikan C-D</u>						
		Pelaktning av grus och sten m ³	3400	2.00	6800	-		
		" " dyjrd m. m. "	3250	0.80	2600	-	9400	-
		För oförhållna fall, arbetet till- syn m. m. tilläggs ca 10 %					940	-
		<u>Summa</u>					10340	-
								✓
15 ⁺⁴⁶ -23 ⁺⁷²	826	<u>Sihusskäikan D-E</u>						
		Pelaktning av sten och grus m ³	7400	2.00	14800	-		
		" " dyjrd m. m. "	1500	1.00	1500	-		
		<u>översikt</u>				16300	-	
								✓

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			16300 -	
20+85-20+90	5	Dyggrägsbr., n. yng. bestuadsbe- räkning. Behövs till hälften av vägsstyrelsens ord. således ut- förs 1/2 · 3800			1900 -	18200 - ✓
		För oförklarade fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca 10 %				1800 -
		<u>Summa</u>				20000 - ✓
		Härligt hemmen jordensättning åt Johan Jönsson, 66 års m 25 år	4	5 -		20 -
		<u>Summa</u>				20020 -
						✓
15+46=25 25-31+62	662	<u>Silverskärlan D-F</u>				
25-27	200	18" murhö i bl. 1:2:2	lm	200	6.00	1200 - ✓
27-30+75	375	12" " " "	"	375	3.50	1312 50 ✓
30+75-31+62	87	6" tegelrör jämlikt fallet	"	300	0.40	120 - ✓
25-27	200	Grävning för lärligt ledning, rörus laggnings, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	200	2.00	400 - ✓
27-28+2	102	Do	"	102	1.50	153 - ✓
28+2-30+10	208	Do	"	208	1.80	374 40 ✓
30+10-30+75	65	Do	"	65	2.00	130 - ✓
30+75-31+62	87	Do	"	87	1.80	156 60 ✓
25 27, 27+74, 28+2 28+77, 30+10 30+75, 31+62		Silversöga rut. rikning	sl	1	40.-	40 - ✓
		Tutagningsbrunnar rut. rikning	"	7	40.-	280 - ✓
		För oförklarade fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca 10 %				413 50
		<u>Summa</u>				4580 -
						✓
9+9=50 50-54+20	420	<u>Silverskärlan C-G</u>				
50-54+20	420	18" murhö i bl. 1:2:2	lm	420	6.00	2520 - ✓
50-52+72	272	Grävning för lärligt ledning, rörus laggnings, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	272	2.80	761 60 ✓
52+72-54+20	148	Do	"	148	2.00	296 - ✓
		överförs				3577 60
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		äro för			3577	60		
50		Sihrsöga enligt ritning s.	1	40.-	40-			
51+50, 52+52		Tulagningsbunnar rub. ritning "	3	40.-	120-		3737	60
54+20		För oförutsedda fall, arbetsk till- syn m. m. tilläggs ca 10 %					372	40
		Summa					4110	-
							✓	
4+54=39		Sihrsökan B-H						
39-40+40	140	24" cunnulios i bl. 1:2:2 lu.	140	8.00	1120-			
39-40+40	140	träning för lärt ledning, rörns läggnig, dihsjridens äro-fyllning m. m. lu.	140	2.30	322-			
39		Sihrsöga enligt ritning s.	1	40.-	40-			
40+40		Tulagningsbassäng jämte skakt- ning och upprättning framför s.	1	60.-	60-		1542-	
		För oförutsedda fall, arbetsk till- syn m. m. tilläggs ca 10 %					158-	
		Summa					1700-	
							✓	
		Sammandrag						
	454	Sihrsökan A-B					4370-	
	455	" B-C					6640-	
	637	" C-D					10340-	
	826	" D-E					20020-	
	662	" D-F					4580-	
	420	" C-G					4110-	
	140	" B-H					1700-	
	3594	Summa					51760-	
							✓	

1	2	3	4	5	6	7
Syn.	bestuadsberäkning för Byggnadsbrun vid 20 ⁺⁸⁵ -20 ⁺⁹⁰					
	Rivning av gamla brun				300 -	
	Schaktning utöver dimensions m ³	100	3.-		300 -	
	Grundgjutning av stamp betong i bl. 1:5:7 m ³	9	30.-		270 -	
	Gjutning av land fästen och ringmurar i bl. 1:4:5 och 1:3:4 m ³	48	35.-		1680 -	
	Gjutning av armerad betong i bl. 1:3:3 för plattan m ³	9	50.-		450 -	
	Gjutning av armerade brostlar i bl. 1:3:3 st	10	15.-		150 -	
	Armeringsjärn samt dess inläggning kg	720	0.40		288 -	
	Brickor av 1 1/2" galo. röd luv	46	2.80		128.80	
	Stålsjäljärn 60.60.6 för ringmurarnas innerkant, dess iggning och förankring luv	23	4.-		92 -	
	Gjutjärnsrör (100 ^{mm} diam.) försedda med gallar, ingjuts 4 st. ett i vardera av plattans hörn för vattenavlopp st	4	8.-		32 -	
	Asfaltbetyckning av plattan (2 gånger)				40 -	
	Vägbansans ordningsställande m. m.				69.20	
	Summa				3800 -	

Jämförande bestuadsberäkningar i kanalsträckan 22⁺⁷⁶-23⁺⁷²

Alt. I Gamla kanalbanan följes i utgått med förslaget

96	Schaktning och släntfickning av sten och grus m ³	50	2.-		100 -	
	För oförbäddad fall tilläggs ca 10%				10 -	
	Summa				110 -	

Alt. II. Nöjningen i högre sida följes i utgått med Anna Perssons förslaget

85	Schaktning av sten och grus m ³	380	2.-		760 -	
	För oförbäddad fall tilläggs ca 10%				70 -	
	Summa				830 -	

[illegible]

- arps den 16 dec 1931

Lennart Holmström

Plakus landbruksskugga

Nils Hansson

Arvid Larsson

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Korsaröd i Tjörnarps socken, Kolstrarp, Ynglingarum och Ebbarp i Häglinge socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget avser nygrävning av naturligt vattendrag för torrläggning av åker och odlingsmark och är att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Andreasson för Korsaröd 1⁸

Nils Svensson för Ynglingarum 6¹⁰

Evante Persson för " 6⁹

Johan Persson för Ebbarp 1²

Karl Jönsson för " 1³

Karl Nilsson för " 1⁵

Otto Olsson för " 1⁷

Syneförrättningens omfattning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar de kanalsträckor som å hithörande plankarta markerats med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F, C-G och B-H.

3:o. Den vattenskedade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med

tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid värdering av jordens alstringsförmåga har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figure medelhöjd. Genom reduktion av ägofigu-

rernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade båtnaden skall kunna ernås måste diktningens arbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdena äro dels direkt inmätta, dels uppmätta på tillgängliga kartor och utgöra:

väster om statens järnvägar /Tjörnarpsjön/		1200 hektar
vid punkt A	900+1200=	2100 "
B		2300 "
C		2400 "
D		2700 "
27		75 "
27+74		55 "
28+2		54 "
28+97		29 "
30+10		27 "
30+75		25 "
F		6 "
51+50		60 "
52+72		52 "
G		45 "
H		160 "

Avrinningen vid flod beräknas till 1 sekundliter pr hektar och vid medelvattenförning till 0.1 sekundliter pr hektar. För det 1200 hektar stora nederbördsområdet väster om södra stambanan till Tjörnarpsjön, beräknas endast hälften av avrinningen vid flod, enär denna sjö ligger på vattendelare och minst hälften av dess flodvatten och allt vatten vid medelvattenförning passerar vattenverket vid Tjörnarps station.

På grund av sökandenas yrkanden samt med stöd av bestämmelserna i vattenlagens 7 kap. 4 § hava synemännen bestämt, att dikessträckorna A-B-C-D-E skall göras öppna men D-F, C-G och B-H täckta. Beträffande dimensionerna för öppna kanalsträckorna hava beräkningarna lämnat följande resultat.

Sträckan 0-4.

$$Q_{\max} = 1.6 \text{ m.}^3$$

$$Q_{\text{med}} = 0.16 \text{ "}$$

$$I = 3:1000$$

$$Bb = 0.5 \text{ m.}$$

$$Sl. = 1:1.5$$

$$t_{\max} = 0.90 \text{ m.}$$

$$t_{\text{med}} = 0.35 \text{ m.}$$

$Q_{\max}$ = vattenmängd vid flod i kubikmeter pr sekund; Q_{med} = vattenmängd i kubikmeter pr sekund vid medelvattenförning; I = relativ bottenlutning; Bb = bottenbredd; Sl = sidolutning; $t_{\max}$ = vattendjup vid flod; t_{med} = vattendjup med medelvattenförning/

Sträckan 4-9.

$$Q_{\max} = 1.7 \text{ m.}^3$$

$$Q_{\text{med}} = 0.17 \text{ "}$$

I= 0.3:1000

Bb= 1.5 m.

S1= 1:1.5

T max= 1.15 m.

t med= 0.40 "

Sträckan 9-24.

Q max= 2.1 m.³

Q med= 0.21 "

I= 0.3:1000

Bb= 1.75 m.

S1= 1:1.5

t max= 1.2 m.

t med= 0.4 m.

Beträffande dikenans planlägen hänvisas till plankartan, Av denna framgår, att öppna kanalen skall i allmänhet följa sitt gamla läge, d.v.s. förläggas så, att dess mittellinje skall sammanfalla med rågångslinjen; att å ömse sidor om allmänna vägen, kanalen skall så mycket som möjligt utvidgas åt högra sidan utan att skada byggnaderna på Ynglingarum 8², att å sträckan 21+68-22+76 kanalen skall nygrävas i rågång, samt att såvida ej ägaren av Ebbarp 2⁹ vill själv påkosta den ökade kostnaden vid kanalens förläggande i rågång jämväl å sträckan 22+76-23+72, den samma skall å sträckan nedom punkt 22+76 följa det nuvarande loppet.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av bro för allmän väg. Enär den gamla bron är bristfällig och delvid rasad samt med endast 3.6

meters bred fri körbana, samt det upprättade förslaget avser bro med 5 meters fri körbana och byggd av armerad betong, finna synemännen jämligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 18 samt i enlighet med av vägens ägare till syneprotokollets § 11 antecknat medgivande skäligen bestämma, att kostnaden för brobygget skall gäldas till hälften av dikningsskyldiga och till hälften av vägens ägare; att framtida underhållet skall åligga vägens ägare samt att brons byggande skall ombesörjas av vägens ägare såvida denna ej finner det för sig förmånligare att överlåta arbetet åt de dikningsskyldiga och deras entreprenör.

710. Ersättning för jord, som åtgår till öppna kanalens utvidgande skall utgå endast till Johan Jönsson, Ebbarp 2⁵ med skäligen ansedda 20 kronor eller för upplåtelse av 4 ar å 5 kronor pr ar.

Fordras ersättning för mark, som utgår till upplag för dikesjorden vid öppen kanal skall detta begäras skriftligen hos arbetsstyrelsen och senast den dag, då arbetet genom uppläsandet å allmänt sammanträde av vederbörligt avsyningsbevis förklaras avsynat och godkänt. Ersättning skall i så fall utgå med 15 /femton/ kronor pr ar för åker och 2 /två/ kronor pr ar för annan mark, som täckes av jordvallarna. Ersättningsens storlek skall bestämmas efter uppmätning av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige skiftesgodemän. Den sålunda lösta jorden tillfaller ej dikningslaget utan må av ersättningsstagaren behållas och tagas i bruk genom dikesvallarnas borttagande.

Fordras ersättning för under arbetets utförande skadad gröda skall detta skriftligen anmälas till styrelsen innan den skadade

grödan bortforslats. Ersättningen skall utgå efter värdering, verkställd av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige och vid dylik värdering kunnige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För utrönande av sättet för kostnadernas fördelning hava synemännen uppsatt följande tabell:

Kanalsträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	52954	50	51760	-		98
A-B-C-D-E+B-H+C-G	46945	10	47180	-	1	01
D-E+F-D	7584	-	24600	-	3	25
A-B-C-D-E+B-H+F-D	47866	70	47650	-	0	99.5
C-D-E+D-F+C-G	29554	60	39050	-	1	32

Det framgår av denna utredning att dikningssamfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar och synemännen bestämma att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningenslängden finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Ebbarp-Ynglingarums vattenavledningsföretag av år 1931".

Dess angelägenheter skola handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlatens kap. 7:64.

Styrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att genom entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud överlåta arbetets utförande åt kompetent person, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande;

att ombesörja kanalernas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna förrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till femtiotvå /52/ kronor 95 öre;

att arbetet skall vara färdigt inom utgången av år 1934;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden vid öppet dike ej må läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas å planerad gårdstomt eller i trädgård;

att stenar av mer än mansböras storlek ej må läggas i dikesvallarna, så att dessas utspridande försvåras;

att vid arbetet vatten ej må uppdämmas eller utsläppas så, att ovanför eller nedanför samfälligheten belägna marker eller vattenverk komma till skada;

att cementrören skola gjutas i blandning magerast 1:2:2 med användande av svensk cement, att de skola torka under daglig begjutning av vatten minst sex veckor före användandet, att de icke få nedläggas förrän de godkännts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstemedhjälpare samt att de icke få höljas förrän deras läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstemedhjälpare;

att innan brobygget för allmänna vägen påbörjas, detta skall anmälas för vägstyrelsen i Västra Göinge härad samt dennes anvisningar beträffande trafiksäkerheten noga efterföljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av kanaler och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas slänt av kreaturs tramp, skall slänten återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjörs skriftliga tillstånd därtill inhämtats.

Brunnarnas lock skola hållas stängda.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives, om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söder-

bygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Ebbarp den 16 december 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Månsson

Arvid Svensson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Öbbars ungdomarnas vattenavlednings-
förlag* av år 1931

socken och län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	22	0,50		11	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		kroklinje	"	6,5	3,00	19	50	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		kroklinje	"	3	6,00	18	-	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		kroklinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		kroklinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		kroklinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		kroklinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enl. tariff II						
		åker, medelareal 48 ar	st.	131	0,24	31	44	
			har	6380	0,78	49	76	
		äng och odlingsmark, medelareal 14 ar	st.	45	0,14	6	30	
			har	6.66	0,74	4	92	
		annan mark och impediment, medelareal 15 ar	st.	17	0,05		85	
			har	2.60	0,78	2	02	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} blad _{regalark}				4	-	
		övriga ^{regalark} blad						136 79
		Överföres						147 79

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				147 79
5/5 - 16/5		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	70.40	0.50	35 20	
		avvägda punkter st.	336	0.03	10 08	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	7	2,00	14 -	
		i annan mark "		5,00		95 28
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 37 ar, ...	193	0.05	9 65	
		 har	73.06	0.10	7 30	16 95
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	193	0,04		7 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	2.67	1,50	4 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	176	0,06	10 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	176	0,12	21 12	39 68
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	4.3	3.50	15 05	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "	46	0.34	15 64	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	45	0.25	11 25	
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	6	3,00	18 -	59 94
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	27	0,02	54	
"	"	 dagar	1	12,00	12 -	14 54
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	3.1	3,50	10 85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	3.1	1,00	3 10	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 4.26 m ² sektion på "	1.5	2.13	3 19	
		3.96 " " " "	0.5	1.98	99	
		2.40 " " " "	1.1	1.20	1 32	
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	35 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	107	0,03	3 21	4 21
		Överföres				142 56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				421 56
	Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan				3 —	
	tillägg för övriga sidor	st.		2,00		
	Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.		2,50		
	därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² sektion på	"				
	b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4.3	4,00	17 20	
	därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				5 50	
	lika som tillägget för dimensionsberäkningar					
	c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				62 81	85 51
	Förslag till invallning, § 29					
	a) Konstruktion och dimensionering av vallar				6 —	
	b) Inläggning av vallkrön	km.		0,50		
	c) Uppritning av tvärsektioner	st.		0,25		
	d) Kostnadsberäkning	km.		3,00		
	§ 46 Förslag till pumpstation	dagar		12,00		
	Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38					
	Antal särskilda ritningar		1	3,-	3 —	
	Dimensionsberäkning			8,00	8 —	
	Ritarbete				4 —	
	för särskilt konstruerat landfäste	st.		4,00	4 —	
	Kostnadsberäkning				2 —	
	för särskilt konstruerade landfästen	st.		4,00	4 —	
	Grundförstärkning	m ²		0,10		25 —
	Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39			0,01		3 36
	Översiktskarta § 41					
	Ersättningslängd, § 42, grundbelopp				1 50	
	antal ersättningar	st.		0,25		
	Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				2 —	
	antal fastigheter	st.	20	0,30	6 —	
	tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20		8 —
	Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	8	3,00		24 —
	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		1.5	12,00		18 —
	Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	1	12,00		12 —
	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1	12,00		12 —
	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00		3 —
	utlopp för täckt ledning	"	1/3	12,00		4 —
	slanficka	"		12,00		
	Lösen för :	Summa kronor				616 43
	Kopia av plankartan § 51					
	1 a) 1:sta regalarket				10 50	
	övriga regalark		2	3.50	7 —	
	b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,					
	skalan 1: 4000, medelareal 37 ar ägofigurer	st.	193	0.07	13 51	
		har	73.06	0.14	10 22	
	Överföres				41 23	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			41 23	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	336	0,02	6 72	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	107	0,05	5 35	55 05
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	4.3	6.-	25 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			25 87	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		51 67
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/3	12,00		4 -
		<i>här</i>	1			12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	45	0,55		24 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				147 47
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				56 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				108 -
		<i>Belgioning av kallelsen</i>				6 60
		Summa kronor				180 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				616 43
		Lösen för kopior och avskrifter				147 47
		Övriga förrättningskostnader				180 60
		Summa kronor				944 50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Vascha Söinge* häradsrätt.

66barys den 16/12 1931

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

coll.

Kronor kvisiteras:


den 19

- Håndte notat af Synesprotolene
med bilag 1-8 vidimeras.

Gunnar Holmström

L 5*0569

DIARIE Nr 24794
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP 1933



Reckrikt

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga. be-
den 28 juli 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande

Hochstaden den 3 augusti 1933

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Sedan delägarna i "Ebbarp Ynglingarums vattenavledningsföretag av år 1931", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Korsaröd i Tjörnarps socken, Kolstrarps, Ynglingarums och Ebbarp i Häglinge socken av Kristianstads län, förklarar sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande avritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 16 dec. 1931 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis, bil.A.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 8 febr. 1932, hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Ändringar i synehandlingarna.

Litt. Cc äges numera av Nelly Bengtson, vilken underskrivit föreningshandlingen.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	63.800 har
äng	<u>6.660 "</u>
Summa	<u>70.460 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och ängsmark.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och delvis ersättande med rör, allt i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 52954.50 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 51760 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Rönissasjöns vattenavledningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil.I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningssenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 26444.18 kronor och bidraget till 26443.80 kronor.

I den händelse icke sökande delägaren jämväl skall anses berättigad till bidrag av Statens avdikningsanslag har denne medräknats vid bestämmandet av bidragets storlek.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 26445 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 26445 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett


år. Kristianstad i mars 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Ett häfte synehandlingar
- D Ritningar i fem blad.



Tabell

nr.

Orten, by, bynamn	Registernummer	Boksta i beaktan	Manttal	Inlägares namn	Arb.			
					åker		"äng	
					har	ar	har	ar
<u>Gjemsjöps socken</u>								
Korsnäs	1 ⁸	A	$\frac{3}{32}$	Nils Andriasson	6	20.0	0	16.0
"	1 ¹⁰	Aa	$\frac{3}{512}$	Henning Persson	5	56.0	0	05.0
<u>Hälsinge socken</u>								
Kolsås	2 ¹¹	B	$\frac{11}{128}$	Otto Jonsson	5	10.0	0	10.0
Unglingarum	6 ¹⁰	Ba	$\frac{24}{800}$	Nils Persson	2	81.0		
"	6 ⁹	Bb	$\frac{25}{800}$	Loarke Persson	3	32.0	0	12.0
"	7 ²	Bc	$\frac{1}{16}$	Summa	4	86.0		
"	7 ⁵	Bd	$\frac{1}{16}$	Per Hansson	3	90.0	1	31.0
"	7 ⁴	Be	$\frac{1}{16}$	Ligurd Jönsson	0	23.0		
"	8 ²	Bf	$\frac{1}{8}$	Nils Fredrikson			1	84.0
Obbary	2 ⁵	Ca	$\frac{5}{96}$	Johan Jönsson	0	42.0		
"	2 ⁴	Cb	$\frac{1}{12}$	Otto Nilsson			0	74.0
"	2 ³	Cc	$\frac{1}{12}$	Nelly Bergman	0	32.0	0	65.0
"	2 ²	Cd	$\frac{1}{12}$	Loarke Persson	1	40.0		
"	1 ²	Ce	$\frac{1}{8}$	Johan Persson	1	60.0		
"	1 ³	Cf	$\frac{1}{8}$	Carl Jönsson	4	78.0	0	14.0
"	1 ⁴	Cg	$\frac{1}{8}$	Martin Larsson	5	09.0	0	17.0
"	1 ⁵	Ch	$\frac{1}{8}$	Carl Nilsson	6	12.0	0	23.0
"	1 ⁷	Ci	$\frac{1}{16}$	Otto Olsson	5	11.0	0	88.0
"	1 ⁸	Cj	$\frac{1}{16}$	Nils Månsson	6	74.0	0	25.0
				Summa	63	56.0	6	64.0
<u>Såväl lämn- och anslagsvirkandes andel</u>								
"	2 ⁹	C	$\frac{1}{64}$	Anna Persson	0	24.0	0	02.0
				Totalsumma	63	80.0	6	66.0

Namma		Baknad		Seltags i korshuden för								Summa korshud		Relativ korshud		Bidragets storlek i % av korshuden		Bidrag		Län	
hvar	ar	hvar	in	hvar	in	hvar	in	hvar	in	hvar	in	hvar	in			hvar	in	hvar	in		
6	36.0	4811	-	4702	40	85	81	16	64	4804	85	1.00	50.00	2402	42	2402	43				
5	61.0	4304	90	4207	57	76	78	14	88	4299	23	"	"	2149	61	2149	62				
5	20.0	3254	80	3181	17	58	05	11	25	3250	47	"	"	1625	23	1625	24				
2	81.0	2360	40	2306	94	42	10	8	16	2357	20	"	"	1178	60	1178	60				
3	44.0	2998	80	2931	17	53	49	10	37	2995	03	"	"	1497	51	1497	52				
4	86.0	4252	80	4156	85	75	85	14	70	4247	40	"	"	2123	70	2123	70				
5	21.0	2977	90	2910	98	53	12	10	30	2974	40	"	"	1487	20	1487	20				
0	23.0	82	80	80	75	1	47	0	29	82	51	"	"	41	26	41	25				
1	84.0	98	-	95	76	1	75	0	34	97	35	"	"	48	92	48	93				
0	42.0	252	-	246	38	4	49	0	87	251	74	"	"	125	87	125	87				
0	74.0	177	60	173	40	3	16	0	61	177	17	"	"	88	59	88	58				
0	97.0	155	50	152	17	2	78	0	54	155	49	"	"	77	75	77	74				
1	40.0	1201	60	1174	43	21	43	4	16	1200	02	"	"	600	01	600	01				
1	60.0	1565	20	1530	02	27	92	5	41	1563	35	"	"	781	68	781	67				
4	92.0	4480	40	4379	41	79	91	15	49	4474	81	"	"	2237	40	2237	41				
5	26.0	4427	80	4328	17	78	98	15	31	4422	46	"	"	2211	23	2211	23				
6	35.0	5890	40	5757	78	105	07	20	37	5883	22	"	"	2941	61	2941	61				
5	99.0	4356	-	4257	78	77	69	15	06	4350	53	"	"	2175	27	2175	26				
6	99.0	5247	40	5128	90	93	59	18	14	5240	63	"	"	2620	32	2620	31				
70	20.0	52895	30	51702	03	943	44	182	89	52828	36			26414	18	26414	18				
0	26.0	59	20	57	97	1	06	0	21	59	24	"	"	29	62						
70	46.0	52954	50	51760	-	944	50	183	10	52887	60			26443	80	26414	18				
Kristianstad i mars 1932 Rennat Holmström Statens landbruksingenjör																					

Tabell 4. Kostnadsberäkning.

Likargrävningen		43 913 16	
Laga symföreläggningen	944 50	~~51 760~~	
Kostnad för län och avslag	183 10	112 760	
Summa		~~45040 76~~	52887 60

Prisfastställt i mars 1932
 Ernst Holmström
 Statens landbruksingenjör.

*) Minckeringens vidtagna av Kungl. Landbruksstyrelsen med stöd av
 förordade räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
 beräknats till 45040 kr. 76 öre, varav i konstruktörens andel
44990 kr. 31 öre.

Stockholm den 3 augusti 1933
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 16 december 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag benämnt "Ebbarp Ynglingarums vattenavledningsföretag av år 1931" och avseende torrläggning av marker till Korsaröd i Tjörnarps socken, Kolstrarp, Ynglingarum och Ebbarp i Häglinge socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stocholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 mars 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Ebbarp Ynglingarums vattenavledningsföretag av år 1931" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att ~~ut~~kvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Ebbarp den 8 febr. 1932.

N.Svensson, äg. av 24/800 mtl. n:o 6 Ynglingarum

Sigurd Sjunnesson, äg. av 1/16 mtl. n:o 7 Ynglingarum

Per Hansson, äg. av 1/16 mtl. n:o 7 Ynglingarum

Carl Jönsson, äg. av 1/8 mtl. n:o 1 Ebbarp

Nils Troedsson, äg. av 1/8 mtl. n:o 8 Ynglingarum

Johan Jönsson, äg. av 5/96 mtl. n:o 2 Ebbarp

Otto Nilsson, äg. av 1/12 mtl. n:o 2 Ebbarp

Nelly Bengtman, äg. av 1/12 mtl. n:o 2 Ebbarp

Svante Persson, äg. av 1/12 mtl. n:o 2 Ebbarp

Johan Persson, äg. av 1/8 mtl. n:o 1 Ebbarp

Martin Larsson, äg. av 1/8 mtl. n:o 1 Ebbarp

Karl Nilsson, äg. av 1/8 mtl. n:o 1 Ebbarp

Otto Ohlsson, äg. av 1/16 mtl. n:o 1 Ebbarp

Nils Månsson, äg. av 1/16 mtl. n:o 1 Ebbarp

Henning Svensson, äg. av 31/512 mtl. n:o 1 Korsaröd

Nils Andreasson, äg. av 3/32 mtl. n:o 1 Korsaröd

Otto Johnsson, äg. av 11/128 mtl. n:o 2 Kblstrarp

Svante Persson, äg. av 25/800, 1/16 mtl. n:o 7 Ynglingarum

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av:

Anton Nilsson

Johannes Nilsson

Fjärdingsman

F.D.Fjärdingsman

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 28/7 1922 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Amart. Lomström

212

221
33

L 5*0569

24794

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juli 1933 för
 "Ebbarp - Ynglingarums vattenavledningsföretag av år 1931" i Tjörnarps
 och Häglinge socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

Hans Samuelson, Ebbarp
Förmodligen ordf.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
 Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
 komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tjugotvå tusen fyrahundranittio
 (22.490) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
 och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tjugotvå tusen femhundra-
 tjugo (22.520) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
 ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
 vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
 ha ~~h~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns~~ förtroende-
 man för företaget, *ordf.* med
 Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
 varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
 och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
 efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
 verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
 minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
 sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ynglingarum den *17 aug.* 19*33.*

Medvedson

Att *Lantbrukaren Nils Svensson*
Ynglingarum 6

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anton Nilsson
Adress *Härlinge*

Johannes Nilsson
Adress *Härlinge*

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juli
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 september 1933:

Lundinsson

Auf Ederberg
föredragande

rift.

Kristianstad den 24/3 1932.

R Ä K N I N G.

Ebbarp Ynglingarums dikningsföretag av år 1931 Debet
till lantbruksingenjör L.Holmström

1932	Betänkande rörande lån och anslag av stats- medel med bil.b	15	-
	Tabell a	12	-
	Översiktskarbor, 2 st.	8	-
	Vävkopior av ritningar	105	80
	Ayskrift av handlingar	30	80
	Ansökningshandl. och exp.	6	-
	Diariebevis med kom. arvode	2	50
	Inbindning, tre band	3	-
Summa kronor		183	10

vilka uttagas genom postförskott.

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därför
genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från
den 26/3 1932.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Vid. u. v. r. s.

Lennart Holmström

Socken, by och hemman	Registernummet	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Vobars - Ynglingarums vatten- avledningsföredag av år 1931, som inrättad län från sta- tens ordningsplånbord.					
<u>Kristianstads län.</u>					
<u>Sjömarps socken.</u>					
Rorsöd	v 1 ⁸	A	3/32	o	Nils Andersson
"	v 1 ¹⁰	A a	3 1/2	o	Hemming Persson
<u>Härlinge socken.</u>					
Rolsarp	v 2 ¹¹	B	1/128		Olso Jönsson
Ynglingarum	v 6 ¹⁰	B a	2 1/800	o	Nils Jönsson
"	v 6 ⁹	B b	2 5/800	o	Joande Persson
"	v 7 ²	B c	1/16	o	Sum
"	v 7 ⁵	B d	1/16	o	Per Larsson
"	v 7 ⁴	B e	1/16		Ligard Jönsson
"	v 8 ²	B f	1/8		Nils Jönsson
Vobars	v 2 ⁵	C a	5/96		Johan Jönsson
"	v 2 ⁴	C b	1/12		Olso Nilsson
"	v 2 ³	C c	1/12		Nelby Bergman
"	v 2 ²	C d	1/12		Joande Persson
"	v 1 ²	C e	1/8	o	Johan Persson
"	v 1 ³	C f	1/8	o	Karl Jönsson. Nils Jönsson
"	v 1 ⁴	C g	1/8	o	Martin Larsson
"	v 1 ⁵	C h	1/8	o	Karl Nilsson
"	v 1 ⁷	C i	1/16	o	Olso Olsson
"	v 1 ⁸	C j	1/16	o	Nils Larsson
Kristianstad i mars 1932 <i>delägare</i> ~~Samuel~~ ^{delägare} ~~Carlsson~~ Hans landbruksingenjör					
p. 16.					

[illegible]

Utgift jämkat stadsrådet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
sörjningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Förslaget namn: "Åbbarp - Ynglingarums vattenavledningsföretag av
år 1931" i Tjörnarp och Höglinge socknar av Kristianstads län.

Lån 22,490 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 28 juli 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-
terns upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman.	Mental	Reg.nir	Litt.	Ägares namn.
<u>Tjörnarp socken.</u>				
Korsaröd	3/32	8 1	A	Hils Andreasson
"	31/512	10 1	Aa	Henning Svensson
<u>Höglinge socken.</u>				
Koletrarp	11/128	11 2	B	Otto Johnsson
Ynglingarum	25/800	9 6	Bb	Svante Persson
"	24/800	10 6	Ba	Hils Svensson
"	1/16	2 7	Bc	Svante Persson
"	1/16	1 7	Be	Sigurd Sjunnesson
"	1/16	5 7	Bd	Per Hansson
"	1/8	2 8	Bf	Hils Troedsson
Åbbarp	1/8	2 1	Ce	Johan Persson
"	1/8	3 1	Cf	Hils Troedsson
"	1/8	4 1	Cg	Martin Larsson
"	1/8	5 1	Ch	Karl Nilsson
"	1/16	7 1	Ci	Otto Ohlsson
"	1/16	8 1	Cj	Hils Månsson
"	1/12	2 2	Cd	Svante Persson
"	1/12	3 2	Ce	Holly Bergman
"	1/12	4 2	Cb	Otto Nilsson
"	5/96	5 2	Ca	Johan Jönsson

Stockholm den 11 september 1933.

få Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 11/9 1933 221/33

DIARIE Nr 24795
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1933

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Ebbarp - Ynglingarums vattenavledningsföretag av år 1931" i Tjörnarps och Häglinge socknar av Kristianstad s län.

Planen fastställd den 28 juli 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag 22520 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 22490 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Nils Svensson, Ynglingarum pr Häglinge.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 5 september 1933.

Gunnar Holmström
statens lantbruksingenjör.



Årsmöte i Län.

