

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 27.10.1933 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Jonas A. Carlsson

Grevlunda 157 dikningsföretag av år 1931

Kungl. Lantbrukstygningen
Riksdagsstyrelsen

Förslag
till dikning inom

Grevlunda

i Vitaby socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1931 av


Jonas A. Carlsson

Statens lantbruksingenjör.

Inom Kungl. Maj:ts nädiga be-
döm. 27. oktober 1933 fastställt, till
afskaffande vid arbetets utförande


Stockholm den 7 november 1933.
På Kungl. Lantbrukstygningen signerat

Abel Smith





Registernummer



Vitaby socken	
A	Grevlunda 78
B	" 720
C	" 717
D	" 719
E	" 110
F	" 115
G	" 116



Förslag till dikesöga vid punkt 8. Förslag till intagningsbrunn



Skala 1:50



569 Kristianstads län
1933

L _____ 1*0574

6450

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 MARS 1932

30589

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 DEC 1933

*Handlingar
rörande*

Grevlunda 1ö 7

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1931

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Grevlunda i Vitaby socken, Kristianstads län.

År 1931 den 5 augusti inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Bengt Håkansson i Grevlunda för att på grund av Länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Grevlunda i Vitaby socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Bengt Håkansson, Grevlunda n:o 1, genom sonen Anders Bengtsson,

Hans Johansson, " " 1,

Sigurd Svensson, " " 1,

Åke Nilsson, " " 7,

Anna Nilsson, " " 7,

Anna Olsson, " " 7,

Helena Nilsson, " " 7,

såsom gode män: skiftesgodemännen Nils Andersson, Elmhult, och Svante E. Henriksson, Grevlunda vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

Det upplästes att sökanden Anders Bengtsson vore son till sökanden Bengt Håkansson, vilken senare var skriven för fastigheten i fråga.

§ 3.

Det förekom, vid därom framställd fråga, ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse /bil.2/ enligt vilken Anna Nilsson och Sigurd Svensson förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling vidhölls, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 5.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Anna Olsson förmenade att hon snarare hade skada än nytta av företaget och yrkade befrielse från deltagningsskyldighet.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas hos Sigurd Svensson i Grevlunda tisdagen den 18 augusti 1931 kl 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Helena Nilsson ansåg sig ej hava nytta av dikningen.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Grevlunda den 5 aug. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson

S.E.Henriksson

År 1931 den 18 augusti.

Denna dag sammanträdde synemännen hos Sigurd Svensson i Grevlunda varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Anna Olsson, Grevlunda 7

Anna Nilsson, " 7

Åke Nilsson, " 7

Sigurd Svensson, " 1

Hans Johansson, " 1

Bengt Håkansson, " 1 genom Anders Bengtsson ibdm.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och uppläste hävdeföteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 11.

Synemännen angåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill utsågos Hans Johansson, Grevlunda 1, Anders Bengtsson, Grevlunda 1 och Sigurd Svensson, Grevlunda 1.

§ 13.

Till ordförande i arbetsstyrelsen utsågs Anders Bengtsson,

Grevlunda 1, pr Vitaby; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson

S.E.Henriksson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syneförrättning enl. vattenlagen å avloppsdike från vattenberörda marker till Grevlunda n:o 1 och 7 i Vitaby socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde först med säkerhet av förrättningsmannen kunna angivas. Grevlunda pr Vitaby 29 nov. 1928.

Bengt Håkansson m.h.p.p.

Anders Bengtsson

1 Grevlunda

Bevittnas:

Eric Kullman

Alfred Norlander

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med före-
skrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verk-
ställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C.Rich. Lundberg

Bil. 2 .

Undertecknade inträda såsom delsökande med Bengt Håkansson i
Grevlunda ,i det av honom hos Kungl. Befallningshavande den 29 nov.
1928 begärda ansökningen av torrläggning av marker inom Grevlunda
i Vitaby socken. Grevlunda pr Vitaby den 30 juli 1930.

Anna Nilsson

Sigurd Svensson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 5 augusti 1931 och vidhölls av undertecknade
betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson

S.E.Henriksson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemnansstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vika by socken</u> <u>Svrolunda</u>	78	A	103/8192		<u>Mona Olsson</u>
				1	åker, mylla fri lera och grus
				2	äng
				3	"
				4	"
				5	åker
				6	väg
					<u>Summa</u> ^{nipp.}
<u>D^o</u>	720	B	93/8192		<u>Mona Nilsson</u>
				7	åker, mylla fri lera o grus
				8	"
				9	"
				10	äng
				11	åker
				12	äng
				13	"
				14	"
				15	"
					<u>Summa</u>
<u>D^o</u>	717	C	53/2048		<u>Helma Nilsson</u>
				16	åker, mylla fri lera o grus
				17	"
					<u>Summa</u>
<u>D^o</u>	719	D	57/8192		<u>Åke Nilsson</u>
				18	väg
				19	backe
				20	åker, mylla fri lera o grus
				21	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
0 05.0								480	24	-	1200	60	-	720	36	-
	0 04.3							60	2	58	600	25	80	540	23	22
	0 19.2							60	11	52	600	115	20	540	103	68
	0 04.0							60	2	40	600	24	-	540	21	60
0 22.3								360	80	28	1200	267	60	840	187	32
						0 04.8										
0 27.3	0 27.5					0 04.8			120	78		492	60		371	82
0 27.6								260	71	76	1300	358	80	1040	287	04
0 24.2								520	125	84	1300	314	60	780	188	76
0 18.3								260	47	58	1300	237	90	1040	190	32
	0 20.0							80	16	-	800	160	-	720	144	-
0 13.0								600	78	-	1200	156	-	600	78	-
	0 06.8							80	5	44	800	54	40	720	48	96
	0 17.3							160	11	68	800	58	40	640	46	72
	0 07.4							80	5	92	800	59	20	720	53	28
	0 06.5							80	5	20	800	52	-	720	46	80
0 83.1	0 58.0								367	42		1451	30		1083	88
0 08.2								240	19	68	1200	98	40	960	78	72
0 06.8								480	32	64	1200	81	60	720	48	96
0 15.0									52	32		180	-		127	68
						0 05.0										
						0 28.6										
0 59.4								390	231	66	1300	772	20	910	540	54
0 23.2								390	90	48	1300	301	60	910	211	12
0 82.6						0 33.6			322	14		1073	80		751	66

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Grovlunda</u>	110	E	11/512		<u>Sigurd Persson</u>
				22	äker, mylla p: lsa ö grus
				23	" "
				24	" "
				25	äng "
				26	äker "
				27	" "
				28	" "
				29	backe "nip.
				30	såg "
					<u>Summa</u>
<u>So</u>	15	F	3/256		<u>Hans Johansson</u>
				31	äker, mylla p: lsa ö grus
				32	" "
					<u>Summa</u>
<u>So</u>	16	G	5/256		<u>Magn. Håkansson</u>
				33	äker, mylla p: lsa ö grus
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	äng "
				39	äker "
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Vikaby socken</u>					
<u>Grovlunda</u>	78	A	103/8192	c	<u>Lena Olsson</u>
"	720	B	93/8192	c	<u>Lena Nilsson</u>
					<u>öres för</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
002.6								910	23	66	1300	33	80	390	10	14
025.2								390	98	28	1300	327	60	910	229	32
015.0								650	97	50	1300	195	-	650	97	50
	014.2							160	22	72	800	113	60	640	90	88
015.0								910	136	50	1300	195	-	390	58	50
035.4								390	138	06	1300	460	20	910	322	14
052.3								390	203	97	1300	679	90	910	475	93
						018.0										
						004.5										
145.5	014.2					022.5			720	69		2005	10		1284	41
071.4								650	464	10	1300	928	20	650	464	10
024.3								910	221	13	1300	315	90	390	94	77
095.7									685	23		1244	10		558	87
013.6								780	106	08	1300	176	80	520	70	72
022.4								390	87	36	1300	291	20	910	203	84
028.0								260	72	80	1300	364	-	1040	291	20
010.0								650	65	-	1300	130	-	650	65	-
013.3								910	121	03	1300	172	90	390	51	87
	034.6							260	89	96	1300	449	80	1040	359	84
044.0								390	171	60	1300	572	-	910	400	40
131.3	034.6								713	83		2156	70		1442	87
027.3	027.5					004.8			120	78		492	60		371	82
083.1	058.0								367	42		1451	30		1083	88
110.4	085.5					004.8			488	20		1943	90		1455	70

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

Involunda lock & dikeeringsförslag av år 1931.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4+60	460	<u>Dikesträckan A-B</u>						
0-0+38	38	Schaktning för läst ledning, rörus läggning, dikejordens återfyllning m. m. l.m.	38	1.00	38 -			
0-0+38	38	4" tegelrör, frakten inräknad sk.	130	0.21	27 30		65	30
0+38-1	62	Schaktning för läst ledning, rörus läggning, dikejordens återfyllning m. m. l.m.	62	0.80	49 60			
0+38-1	62	6" tegelrör, frakten inräknad sk.	210	0.40	84 -		133	60
1-1+93	93	Schaktning för läst ledning, rörus läggning, dikejordens återfyllning m. m. l.m.	93	0.90	83 70			
1-1+93	93	8" tegelrör, frakten inräknad sk.	315	0.55	173 25		256	95
1+93-2+53	60	Schaktning för läst ledning, rörus läggning, dikejordens återfyllning m. m. l.m.	60	2.-	120 -			
2+53-2+58	5	sk sk "	5	5.-	25 -			
2+58-3+50	92	sk sk "	92	1.20	110 40			
3+50-4+60	110	sk sk "	110	1.-	110 -			
1+93-4+60	267	9" mursten m. fläns (bl. 1:2:2)	267	2.25	600 75		966	15
0, 0+38, 1 1+93, 2+53 2+58, 4+10		Tulagningsbunnar enligt ritning sk.	7	40.-			280 -	
		För oförbredda fall, arbetets höljen m. m. tillägges ca 10 %					178 -	
		<u>Summa</u>					1880 -	
								✓


1	2	3	4	5	6	7
4+60-6+20	160	<u>Sihesskärkan B-C.</u>				
4+60-5	40	Schaktning för lätet ledning, rörus läggning, dikefjäderus åkerfyllning m. m. km.	40	0.80	32 -	
5-5+52	52	Do Do "	52	1.10	57 20	
5+52-5+56	4	Do Do "	4	5.-	20 -	
5+56-6+20	64	Do Do "	64	1.80	115 20	
4+60-6+20	160	9" cumuli m. fläns (bl. 1:2:2) "	160	2.25	360 -	584 40
4+60-5+52		Putagningsbunnar som ovan st.	2	40.-		80 -
		För oförberdda fall, arbetets hillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				65 60
		<u>Summa</u>				<u>730 -</u>
						v
6+20-8+50	230	<u>Sihesskärkan C-D.</u>				
6+20-7+31	111	Schaktning för lätet ledning, rörus läggning, dikefjäderus åkerfyllning m. m. km.	111	2.-	222 -	
6+20-7+31	111	15" cumuli m. fläns (bl. 1:2:2) "	111	4.50	499 50	721 50
7+31-7+35	4	Schaktning för lätet ledning, rörus läggning, dikefjäderus åkerfyllning m. m. km.	4	5.-	20 -	
7+35-8	65	Do Do "	65	2.20	143 -	
7+31-8	69	18" cumuli m. fläns (bl. 1:2:2) "	69	6.-	414 -	577 -
6+20-7+31		Putagningsbunnar som ovan st.	2	40.-		80 -
8		Sihessöga av cumuli m. fl. rikt. "	1	40.-		40 -
8-8+50	50	Upprättsning av öppna diket. För oförberdda fall, arbetets hillsyn m. m. tilläggs ca 10 %				50 -
		<u>Summa</u>				<u>141 50</u>
						<u>1610 -</u>
						v

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		
4+60=20 20-20+50 } 20-20+50	50 50	Silversläckan B-F						
		Schaktning för läkt ledning, rörns läggning, dikegrändens åkerfyllning m. m. km.	50	1.-	50.-			
20-20+50 20+50	50	4" tegelrör i släkten i utvärsknad s. Tulagningstrumman mur ovan "	170 1	0.21 40.-	35 70	85	70	
		För oförutsedda fall, arbetets hillsyn m. m. tilläggas ca 10 %					12 30	
		Summa				138	-	
							✓	
6+20=10 10-10+51 } 10-10+51	51 51	Silversläckan C-E						
		Schaktning för läkt ledning, rörns läggning, dikegrändens åkerfyllning m. m. km.	51	120	61 20			
10-10+51 10+51	51	15" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	51	450	229 50	290	70	
		Tulagningstrumman mur ovan s.	1	40.-		40	-	
		För oförutsedda fall, arbetets hillsyn m. m. tilläggas ca 10 %					31 30	
		Summa				362	-	
							✓	
		Sammandrag						
0-4+60	460	Silversläckan A-B				1880	-	
4+60-6+20	160	" B-C				730	-	
6+20-8+50	230	" C-D				1610	-	
4+60=20 20-20+50 } 6+20=10 10-10+51 }	50 51	" B-F " C-E				138 362	- -	
		Summa				4720	-	
							✓	
		Gröbunda den 18 aug. 1931						
		Lennart Holmström						
		Platus lantbruksskoleingenjör						

[illegible]



avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Grevlunda i Vitaby socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Bengt Håkansson för Grevlunda	1	6
Sigurd Svensson för "	1	10
Anna Nilsson för "	7	20

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, E-C och B-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning

av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes

i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	3.5 hektar
0+38	7 "
1	12 "
1+93	14 "
2+53	16 "
2+58	18 "
4+10	20 "
B	24 "
5+52	25 "
C	176 "
7+31	178 "
E	149 "
F	2 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtbadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Grevlunda 1 och 7 dikningsföretag av år 1931".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-

betets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande

de kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras

av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen

och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng för-

bjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skrift-

liga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens

avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare

på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utfö-

rande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-

rättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio

dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Sö-

derbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill å-

beropa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i

tre exemplar.

Grevlunda den 18 augusti 1931.

Lenart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson

S.E. Henriksson

Bil. 7

..... socken och län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utesftr sjö o. vattendrag med bredd öfver 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utesftr mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enl. tariff II						
		åker, medelareal 24 ar st.	24	0.17	4	08		
		har 5805		1.06	6	15		
		äng och odlingsmark, medelareal 13 ar st.	10	0.14	1	40		
		har 1343		0.74		99		
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar st.	5	0.05		25		
		har 0.609		0.78		47		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		öfveriga regalar blad					23	34
		Överföres					27	84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27 84
1930	20/7	Avvägning:				
18/7-		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	7	0,50	3 50	
		avvägda punkter st.	113	0,03	3 39	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2	2,00	4 -	
		i annan mark "		5,00		22 89
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ar, st.	39	0,05	1 95	
		har	7 757	0,10	77	2 72
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	39	0,04		1 56
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	34	0,06	2 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	34	0,12	4 08	10 12
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0 95	3 50	3 32	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	0 25	1 -	
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	7 32
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	0 5	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	24	0,03	72	1 72
		Överföres				98 17

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				98 17
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 72	8 72
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1/3	0,01		1 13
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
1931	5/8 2	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		12,00		
	8/8 3	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	2/3	12,00		8 —
	20/3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
	16/7	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
	13/7	utlopp för läckt ledning "	1/3	12,00		4 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				148 12
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	39	0,07	2 73	
		har 7 25 0,14			1 08	
		Överföres			10 81	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 81	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	1/3	0,02	2 26	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	24	0,05	1 20	16 02
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.95	6.-	5 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		6 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/3	12,00		4 -
				12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				42 12
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 68
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				30 -
		<i>Styckningskostnad</i>				6 -
		Summa kronor				70 68
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				148 12
		Lösen för kopior och avskrifter				42 12
		Övriga förrättningskostnader				70 68
		Summa kronor				260 92

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Jurids och Adv* häradsrätt.

Jurunda

den 18 aug

1931

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga: *all.*

Kronor kvitteras:

den

19

Stained with red as Mycetozoa
and being 1-7 in diameter.

Myctozoa

L _____ 1*0574

30589

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN

2 DEC 1933

Betänkande

rörande

lån o anslag av allmänna medel till

Grevlunda 1 ö 7

dikningsföretag


av år 1931.

Postskrift

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 oktober 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 november 1933
På Kungl. Lantbrukstyreliets vägnar:
Albert Smith.

Oversiktskarta



Skala 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna till "Grevlunda 1 och 7
dikningsföretag av år 1931" som avser torr-
läggning av vattenskadade marker till Grev-
lunda i Vitaby socken av Kristianstads län,
förklarat sig vilja söka lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande får
jag härmed därom avgiva följande av ritningar
och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verksamhet av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 18 aug. 1931 har missnöje
ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 25 okt. 1931 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Ändring i synehandlingarna.

Litt. C äges numera av Otto Persson, vilken ävenledes under-
tecknat föreningshandlingen.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	5.805 har
äng	<u>1.343 "</u>
Summa	<u>7.148 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan-och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 5621.19 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 4720 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Attusa Nöteboda dikningsföretag I och II av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil.I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 2354.85 kronor och bidraget till 2709.36 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 2355 kronor samt bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2710 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år. Kristianstad i febr. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a


II " b, kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i ett blad.



Tabell

Mr -

Sörhem, by, hemman	Registernummer	Lifna a beaktan	Mantal	Släktens namn				
					åker		äng	
					ha	ar	ha	ar
Vila by socken								
Isrolunda	7 ⁸	A	103/8192	Anna Olsson	0	27.3	0	27.5
"	7 ²⁰	B	93/8192	Anna Nilsson	0	83.1	0	58.0
"	7 ¹⁷	C	53/2048	Olof Persson	0	15.0		
"	7 ¹⁹	D	57/8192	Ake Nilsson	0	82.6		
"	110	E	11/512	Liquid Persson	1	45.5	0	14.2
"	15	F	3/256	Hans Johansson	0	95.7		
"	16	G	5/256	Brigt Håkansson	1	31.3	0	34.6
				Summa	5	80.5	1	34.3

a

al				Seltagn i hestluadun föi															
Summa		Bakluad		Silkesgräs- ningun		Laga nym- förädlungrun		Mälän- handel		Summa hestluad		Relativ hestluad		Bidraget helt i af- st hestluadun		Bidrag		Län	
h	m	h.	ö.	h.	ö.	h.	ö.	h.	ö.	h.	ö.			h.	ö.	h.	ö.		
0	54.8	371	82	312	46	17	27	5	51	335	24	0.90	46.50	155	87	179	37		
1	41.1	1083	88	910	02	50	30	16	06	976	38	"	"	454	02	522	36		
0	15.0	127	68	107	14	5	92	1	89	114	95	"	"	53	45	61	50		
0	82.6	751	66	631	06	34	89	11	14	677	09	"	"	314	85	362	24		
1	59.7	1284	41	1078	52	59	62	19	03	1157	17	"	"	538	08	619	09		
0	95.7	558	87	469	17	25	94	8	28	503	39	"	"	234	08	269	31		
1	65.9	1442	87	1211	63	66	98	21	38	1299	99	"	"	604	50	695	49		
7	14.8	5621	19	4720	-	260	92	83	29	5064	21			2354	85	2709	36		
Tris hamslad i febr. 1932 Lennart Holmström Stafens lantbruksskole för																			

Tabell 6. Kostnadsberäkning.

Sikresgrävningen

Laga nyinförskaffningen

Kostnad för lån & avslag

Summa

 x 4070 56
~~4720~~

260 92

83 29 344 21

~~5064 21~~

4414 77

Kristiansstad i febr. 1932.

Lennart Holmström

Ståhus lantbruksskolens

 *) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstyrelsen med
 stöd av från företagsstämman erhållen uppgift angående
 företags kostnader.

 Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna
 för företaget beräknats till 4414 kronor 77 öre.

Stockholm den 7 november 1933

På Kungl. Lantbrukstyrelsens rågar.

Albert Gullth

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 18 augusti 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Grevlunda 1 och 7 dikningsföretag av år 1931" och avseende torrläggning av mark till Grevlunda i Vitaby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 oktober 1931.

Ex officio:

Folke Höijer

Undertecknad delägare i "Grevlunda 1 och 7 dikningsföretag av år 1931" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Grevlunda den 25 okt. 1931.

Åbo Bengt Håkansson n:o 1 Grevlunda Åbo Sigurd Svensson, Grevlunda

äg. till 5/256 mtl.

äg. till 11/512 mtl. n:o 1

Hans Johansson, Grevlunda

Åke Nilsson, Grevlunda

äg. till 3/256 mtl. n:o 1

äg. till 57/8192 mtl. n:o 7

Anna Nilsson, Grevlunda

Otto Persson, Grevlunda

äg. till 93/8192 mtl. n:o 7

ny äg. till 53/2048 mtl.

Anna Olsson

äg. till 103/8192 mtl. n:o 7 Grevlunda

Bevittnad av:

Sigfrid Sjögren

Betty Sjögren

båda i Grevlunda

ull.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 27/10 1922. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emmar Probsthäm

297
33

L _____ 1*0574

30589

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

27 oktober 1933

för

"Grevlunda 1 och 7 dikningsföretag av år 1931" i Vitaby socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tvåtusentrehundrasextio (2.360)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfemtio (2.050)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns~~ *förtroende-*

men för företaget *ordf.* _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Grevlunda den 20 nov. 1922

Anders Bengtsson

Att Lantbrukaren Anders Bengtsson
å Grevlunda 1^a

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Olsson Emma Olsson
Adress Grevlunda 1^a Adress Grevlunda 1^a

Med stöd av Kungl. brevet den 27 oktober
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 december 1933

Carl Gustaf

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

27/10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägar i "Brolunda 1 och 7 delningsförslag av år 1931" som minnades från Ståhus avdelningslämning					
Kristianslads län					
Vilaby socken					
Brolunda	4 v 78	A	103/8192		Anna Olsson
"	7 v 720	B	93/8192		Anna Nilsson
"	5 v 717	C	53/2048		Olof Persson
"	6 v 719	D	57/8192		Åke Nilsson
"	3 v 110	E	11/512		Ljund Lousson
"	1 v 15	F	3/256		Hans Johansson
"	2 v 16	G	5/256		Brigt Ståhansson
Kristianslads i febr. 1932					
helt om. ~~Emart. Tolmsten~~					
Ståhus länbudsingivari					

[illegible]

1933 den 12 december.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Grevlunda 1 och 7 dikningsföretag av år 1931" i Vitaby socken av Kristianstads län.

Lån 2.360 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ns beslut den 27 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nodanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Litt.	Ägares namn
<u>Vitaby socken.</u>				
Grevlunda	3/256	1 ⁵	o F	Hans Johansson
"	5/256	1 ⁶	o G	Bengt Håkansson
"	11/512	1 ¹⁰	o F	Sigurd Svensson
"	103/8192	7 ⁸	A	Anna Olsson
"	53/2048	7 ¹⁷	C	Otto Persson
"	57/8192	7 ¹⁹	D	Åke Nilsson
"	93/8192	7 ²⁰	E	Anna Nilsson

Stockholm den 12 december 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.



Sök 12
12

297
33

DIARIE Nr 30590
K LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC 1933

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Grevlunda I och 7 dikningsföretag av år 1931"

i Vitaby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd år 1933 den 27 oktober.

Bidrag från statens avdikningsabslag 2050 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2360 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Anders Bengtsson,
Grevlunda pr Vitaby.

Avsyning verkställd av förste assistenten L. Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och till-
styrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 30 november 1933.

Emmart Hornbäus
statens lantbruksingenjör.



Atacypu En Krona.

