

Likheten med den av Kungl. Majt
den 25 augusti 1933 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Jonnart Larsson Hagestad Östra Hejdediken av år 1931.

Sammantunga, Maj 14 närliggande
den 25 augusti 1933 fastställd till
efteraktat vid arbetsplanen.

Stadshuset den 7 september 1933.
På Kungl. Lantbruksingenjörens vägnar.

Med Smith

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Sandby

i Borrby socken samt

Hagestad

i Löderups socken av


Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1931 av

Jonnart Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.



Registrernummer.

<u>Borrby socken</u>	
A Sandby	25 ¹
<u>Löderups socken</u>	
B Hagestad	11 ⁵
C	11 ⁸
D	7 ⁸
E	7 ³
F	3 ¹
G	1 ²
H	1 ³
I	6 ⁴
K	31 ⁴
L	21 ¹⁶
M	av 21 ¹⁵
N	21 ²⁰
O	av 21 ¹⁵
P	21 ¹⁷
Q	21 ¹⁰
R	21 ¹¹

Skala = 1:4000



UHLN:001

2.0580

2.0581

Nr 552 Kristianstad 3 rith

Drusen i Hagestad Östra Hejdediken
den 25 augusti 1931 fastställt till
afsnittet med utseende så följande.


Hagestad den 7 september 1931.
På Hagestad Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Hagestad Östra Hejdediken av år 1931.

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 28/8 1931 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Wennerström

Blad 2.



No 552 Kristianstads-Gräns

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 25^{de} 19³³ fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Hagestad Östra Hejdediken av år 1931.


Blad 3.

Brunn Kungl. Maj:t pådaga den
den 25 augusti 1933 fastställd till
någonställe med arbetet utförande.


Storhögden den 7 september 1933
På Kungl. Landbruksstyrelsens begär:

M. S. Smith



Förslag till intagningsbrunn.



Förslag till dikesöga vid punkt 19+50.




Skala 1:50.



Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektionsskala 1:100

Nr 552 Kristianstad 3



Akt nr:

11-KLS-580

L _____ 3•0580

26745
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT 1933

13618
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1931



Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Hagestad num. 7 och 11 m.m. i Löderups
socken av Kristianstads län.

År 1931 den 20 februari inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Erik Månsson å Hagestad n:o
7 för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hagestad
n:o 7 och 11 i Löderups socken av Kristianstads län. På grund
av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:
Ernst Svensson, Hagestad 11.

Erik M. Månsson,	"	7
Per Olsson,	"	7
Ernst Andersson,	"	3
Sven Hansson,	"	1
Nils Björklund,	"	1
Lars Claussan,	"	6
Karl Dahlén,	"	21
Joel Nilsson,	"	21

Ordföranden i Östra Hejdedikets uppgrävningsföretag av år 1904

Nils Nilsson i Hagestad,

Såsom kronoombud: Herr Domänintendenten Nils Barsson, enligt
förordnande bil. 1;

såsom gode män: Anders Johansson, Löderup 24, samt N.O. Thuresson,
Löderup 19, vilka båda avlagt föreskriven ed.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.2/.

§ 2.

Nu infunno sig Malte Månsson, Sandby boställe, och Herman Svens-
son, Hagestad n:o 21.

§ 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse /bil.3/enligt
vilken Ernst Andersson, Hejdesten, Per Olsson, Hagestad 7, K. Dahlén,
Hagestad 21, Nils Björklund, Hagestad, Herman Svensson, Hagestad 21,
Lars Claussön, Hagestad 6, och Ernst Svensson, Hagestad 11, förenade
sig med sökanden. Skriften upplästes och föreningshandligen vidhölls
av de personer, som undertecknat densamma, vilket av synemännen an-
tecknades å handlingen i fråga.

§ 5.

Det upplystes att ifrågavarande torrlägningsområde år 1904
varit till större delen föremål för syneförrättning enligt dåva-
rande dikningslag och att Östra Hejdediket blivit nygrävt enligt
den därvid upprättade planen. I detta företag ingick två täckta
ledning. Det hade emellertid visat sig att varken rörledningarna
eller öppna diket kunnat avföra flodvattnet utan översvämningar.
Sökandena yrkade därför att de vid förrättningen år 1904 fastställ-
da diken skulle nygrävas, varvid täckta ledningar borde användas

samt utsträckas hälst till den punkt i Hejdediket, där Hagestad-Sandby dikningsföretag av år 1929 utmynnade. Vidare yrkades nya täckta avloppsledningar där sådana behövdes för torrläggning av sökandenas marker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Det upplästes att företaget berörde allmän väg.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att påbörja de ytterligare undersökningar och värderingar, som kunde erfordras för ärendets vidare handläggning samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats måndagen den 2 mars 1931 kl. 12/middagen, till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Johansson

N.O. Thuresson

År 1931 den 5 mars.

Sedan sammanträdet den 2 mars på grund av snöhinder måst inställas hade till denna dag nytt sammanträde utsatts varvid förutom synemännen följande sakägare infunnit sig:

Ernst Svensson, Hagestad

Eric M. Månsson, "

Per Olsson, "

Ernst Andersson, Hagestad

Sven Hansson, "

Nils Björklund, "

Lars Clausson, "

Karl Dahlén, "

Herman Svensson, "

Joel Nilsson, "

Nils Nilsson, "

Malte Månsson, "

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 11.

Det beslöts att antalet medlemmar i styrelsen skulle utgöra tre och valdes härtill Ernst Andersson, Hejdesten, Nils Björklund, Hagestad n:o 1, och Eric M. Månsson, Hejdegård.

§ 12.

Till styrelsens ordförande utsågs Eric M. Månsson, Hejdegård pr Löderup, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras hos ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.8/

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

N.O.Thuresson

Anders Johansson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Hagestad n:o 7 och 11 i Löderups socken får
jag vördsamt anmäla att saken berör kronoegendomen n:o 25 Sandby
i Borrby socken samt att sammanträde med sakägarna hålles hos lant-
brukaren Erik Månsson å n:o 7 Hagestad fredagen den 20 februari
1931 kl. 1 e.m. Kristianstad den 11/2 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R E S O L U T I O N.

Översändes till domänintendenten Nils Larsson, som förordnas
att vid i denna skrivelse omförmälda förrättning bevaka Kungl.
Maj:ts och Kronans rätt och bästa. Kristianstad i landskontoret den
14 februari 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Thom Ehrenborg

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 7 och 11 Hagestad i Löderups socken, Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Hagestad den 11 juli 1929.

Eric M. Månsson

Rt. 62 Hagestad

Bevittnas:

Lars Kullman

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 18 januari 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg

Undertecknade förena sig härmed med Eric M. Månsson i hans den 11 juli 1929 daterade ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Hagestad 7 och 11

i Löderups socken av Kristianstads län.

Hagestad den 3 december 1930

Ernst Andersson

Per Olsson

Hajdesten, Löderup

Hagestad 7

Nils Björklund

K. Dahlén

Hagestad

Hagestad n:o 21

Lars Claussön

Herman Svensson

6 Hagestad

n:o 21 Hagestad

Ernst Svensson

11 Hagestad

Förestående föreningsskrivelse är uppläst vid laga syneför-
rättning den 20 februari 1931 och vidhölls av de personer, som
undertecknat densamma betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Johansson

N.O. Thuresson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m., samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Barkby socken</u> Sandby	25'	A	1/2		<u>Skaten</u> 1 <u>Ärendator: Malte Månsson</u> 2 åker, mylla på moränlera 3 " " 4 " " 5 " " <u>Summa</u>
<u>Löderups socken</u> Hagerstad	11 ^s	B	50/352		<u>Ernst Svensson</u> 6 väg imp. 7 åker, mylla på moränlera 8 " " 9 " " <u>Summa</u>
Hagerstad	11 ⁸	C	9/64		<u>Eric M. Månsson</u> 10 väg imp. 11 högländ mark, förbättras ej 12 åker, mylla på moränlera 13 " " 14 " " 15 " " 16 " " 17 " " 18 " " 19 " " 20 " " 21 " " 22 " " <u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hagerstad	7 ⁸	D	$\frac{447}{2500}$		<u>Eric M. Månsson</u>
				23	väg imp.
				24	högland mark, förbättras ej
				25	väg imp.
				26	åker, mylla på moränlera
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	åker, högland, förbättras ej
				34	åker, mylla på moränlera
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
					<u>Summa</u>
Hagerstad	7 ³	E	$\frac{3}{32}$		<u>Per Olsson</u>
				43	högland mark, förbättras ej:
				44	lund, mylla på moränlera
				45	åker, mylla på moränlera
				46	" "
				47	" "
				48	" "
					Överföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 10,0										
						0 40,5										
						0 26,6										
0 04,0								1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
0 18,0								1600	288	-	2000	360	-	400	72	-
0 19,5								1600	312	-	2000	390	-	400	78	-
0 20,0								1400	280	-	2000	400	-	600	120	-
0 26,2								1200	314	40	2000	524	-	800	209	60
0 47,0								1200	564	-	2000	940	-	800	376	-
0 43,0								1400	602	-	2000	860	-	600	258	-
						0 11,0										
0 26,4								1200	316	80	2000	528	-	800	211	20
0 39,0								1200	348	-	2000	580	-	800	232	-
0 28,0								1200	336	-	2000	560	-	800	224	-
0 19,2								1400	268	80	2000	384	-	600	115	20
0 20,4								1400	285	60	2000	408	-	600	122	40
0 20,1								1000	201	-	2000	402	-	1000	201	-
0 34,0								1400	476	-	2000	680	-	600	204	-
0 28,7								1000	287	-	2000	574	-	1000	287	-
0 49,1								1600	785	60	2000	982	-	400	196	40
432,6						0 88,1			5737	20		8652	-		2914	80
						0 58,0										
0 03,1								1400	43	40	2000	62	-	600	18	60
0 04,0								1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
0 21,1								1600	337	60	2000	422	-	400	84	40
0 83,5								1200	1002	-	2000	1670	-	800	668	-
0 29,8								1600	476	80	2000	596	-	400	179	20
141,5						0 58,0			1923	80		2830	-		906	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>övefört</i>
				49	åker, mylla på moränlera
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
					<i>Summa</i>
<i>Hagstads</i>	<i>3'</i>	<i>F</i>	<i>1/4</i>		<i>Emel Anderson</i>
				59	väg imp.
				60	högland mark, förbättras ej
				61	åker, mylla på moränlera
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	väg imp.
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
141,5						058,0		1923 80			2830 -			906 20		
042,8								1400	599 20	2000	856 -	600	256 80			
046,4								1000	464 -	2000	928 -	1000	464 -			
031,2								1000	312 -	2000	624 -	1000	312 -			
021,4								1600	342 -	2000	428 -	400	85 60			
012,0								1800	216 -	2000	240 -	200	24 -			
021,1								1000	211 -	2000	422 -	1000	211 -			
033,0								1000	330 -	2000	660 -	1000	330 -			
033,1								1200	397 20	2000	662 -	800	264 80			
007,0								1600	112 -	2000	140 -	400	28 -			
030,0								1600	480 -	2000	600 -	400	120 -			
419,5						058,0		5387 60			8390 -			3002 40		
						018,2										
						077,0										
053,1								1400	771 40	2000	1102 -	600	330 60			
069,0								1400	966 -	2000	1380 -	600	414 -			
166,8								1400	2335 20	2000	3336 -	600	1000 80			
118,0								1400	1652 -	2000	2360 -	600	708 -			
035,1								1000	351 -	2000	702 -	1000	351 -			
037,2								1200	446 40	2000	744 -	800	297 60			
074,5								1200	894 -	2000	1490 -	800	596 -			
124,2								1200	1490 40	2000	2484 -	800	993 60			
133,5								1200	1602 -	2000	2670 -	800	1068 -			
079,8								1400	1117 20	2000	1596 -	600	478 80			
063,7								1800	1146 60	2000	1274 -	200	127 40			
099,0								1800	1782 -	2000	1980 -	200	198 -			
027,8								1800	500 40	2000	556 -	200	55 60			
						007,0										
1083,7						102,2		15054 60			21674 -			6619 40		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hagerstad	1 ²	G	1/8		<u>Sven Hansson</u> <u>Arv. Kent Andersson</u> 75 väg imp. 76 " imp. 77 Lomt, mylla på moränlera 78 åker, " " 79 " " 80 " " 81 " " 82 " " 83 " " 84 " " 85 " " 86 " " 87 " " 88 " " 89 " " 90 " " 91 " " 92 " " 93 " " 94 " " 95 " " 96 " " <u>Summa</u>
Hagerstad	1 ³	H	1/8		<u>Nils Björklund</u> 97 väg imp. 98 åker, mylla på moränlera 99 " " Överfors

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker *		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
						004.8										
						017.6										
002.0								1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
004.5								1800	81	-	2000	90	-	200	9	-
0.900								1400	1260	-	2000	1800	-	600	540	-
059.0								1400	826	-	2000	1180	-	600	354	-
030.3								1200	363	60	2000	606	-	800	242	40
025.4								1200	304	80	2000	508	-	800	203	20
044.7								1200	536	40	2000	894	-	800	357	60
042.1								1200	505	20	2000	842	-	800	336	80
050.0								1400	700	-	2000	1000	-	600	300	-
031.4								1400	439	60	2000	628	-	600	188	40
022.5								1400	315	-	2000	450	-	600	135	-
013.3								1800	239	40	2000	266	-	200	26	60
019.0								1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
052.5								1600	840	-	2000	1050	-	400	210	-
061.5								1600	984	-	2000	1230	-	400	246	-
055.0								1200	660	-	2000	1100	-	800	440	-
108.0								1400	1512	-	2000	2160	-	600	648	-
0030								1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
034.2								1800	615	60	2000	684	-	200	68	40
052.5								1800	945	-	2000	1050	-	200	105	-
800.9						022.4			11559	60		16018	-		4458	40
						008.8										
060.0								1600	960	-	2000	1200	-	400	240	-
048.1								1400	673	40	2000	962	-	600	288	60
108.1						008.8			1633	40		2162	-		528	60

1	2	3	4	5	6
					översikt
				100	åker, mylla på moränlera
				101	" "
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	" "
				108	" "
				109	" "
				110	" "
				111	" "
				112	" "
				113	" "
					<u>Summa</u>
Hagerstad	6 ⁴	I	1/8	114	Lars Elansson åker, mylla på moränlera <u>Summa</u>
Hagerstad	31 ⁴	K	215 1536	115	Ernst Andersson åker, mylla på moränlera <u>Summa</u>
Hagerstad	21 ¹⁶	L	1020 76032	116	Nils Björklund väg imp.
				117	åker, mylla på moränlera
				118	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
108,1						008,8		1633	40		2162	-		528	60	
0160								1800	288	-	2000	320	-	200	32	-
057,1								1400	799	40	2000	1142	-	600	342	60
045,0								1400	630	-	2000	900	-	600	270	-
083,0								1200	996	-	2000	1660	-	800	664	-
033,8								1200	405	60	2000	676	-	800	270	40
057,8								1400	809	20	2000	1156	-	600	346	80
114,0								1400	1596	-	2000	2280	-	600	684	-
061,1								1400	855	40	2000	1222	-	600	366	60
052,8								1400	739	20	2000	1056	-	600	316	80
032,5								1600	520	-	2000	650	-	400	130	-
043,7								1600	699	20	2000	874	-	400	174	80
034,0								1600	544	-	2000	680	-	400	136	-
037,0								1600	592	-	2000	740	-	400	148	-
046,5								1600	744	-	2000	930	-	400	186	-
822,4						008,8			1185	140		16448	-		4596	60
127,4								1400	1786	40	2000	2552	-	600	765	60
127,6									1786	40		2552	-		765	60
076,0								1200	912	-	2000	1520	-	800	608	-
076,0									912	-		1520	-		608	-
033,4								1400	467	60	2000	668	-	600	200	40
048,5								1400	679	-	2000	970	-	600	291	-
081,9									1146	60		1638	-		491	40

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hagestad	av 21 ¹⁵	M	$\frac{3127}{76032}$	119 120 121	Karl Salén tomt, mylla på moränlera åker " " <u>Summa</u>
Hagestad	21 ²⁰	N	$\frac{90}{76032}$	122	Herman Svensson tomt, mylla på moränlera <u>Summa</u>
Hagestad	av 21 ¹⁵	O	$\frac{3127}{76032}$	123 124 125 126 127	Herman Svensson åker, mylla på moränlera " " " " " <u>Summa</u>
Hagestad	21 ¹⁷	P	$\frac{2335}{76032}$	128 129 130 131 132	Joel Nilsson åker, mylla på moränlera " " " " " <u>Summa</u>
Hagestad	21 ¹⁰	Q	$\frac{4799}{38016}$	133 134 135	Joel Nilsson åker, mylla på moränlera " " " bryföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker *		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7 *		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
006,5								1600	104	-	2000	130	-	400	26	-
047,0								1400	658	-	2000	940	-	600	282	-
103,6								1400	1450	40	2000	2072	-	600	621	40
157,1									2212	40		3142	-		929	60
009,7								1400	135	80	2000	194	-	600	58	20
009,7									135	80		194	-		58	20
025,1								1600	401	60	2000	502	-	400	100	40
028,4								1600	454	40	2000	568	-	400	113	60
031,0								1600	496	-	2000	620	-	400	124	-
008,0								1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
010,2								1600	163	20	2000	204	-	400	40	80
102,7									1643	20		2054	-		410	80
038,5								1400	539	-	2000	770	-	600	231	-
034,7								1400	485	80	2000	694	-	600	208	20
009,0								1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
030,0								1200	360	-	2000	600	-	800	240	-
016,1								1200	193	20	2000	322	-	800	128	80
128,3									1722	-		2566	-		844	-
020,0								1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
014,1								1600	225	60	2000	282	-	400	56	40
016,2								1400	226	80	2000	324	-	600	97	20
050,3									772	40		1006	-		233	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				136	överförl äker, mylla på moränlera
				137	" "
				138	" "
				139	" "
				140	" "
				141	" "
				142	" "
				143	" "
				144	" "
				145	" "
				146	" "
				147	lund " "
					<u>Summa</u>
Hagestad	21"	R	$\frac{6685}{76032}$	148	Joel Nilsson äker, mylla på moränlera
				149	" " " "
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag</u>					
<u>Barrby socken</u>					
Sandby	25'	A	$\frac{1}{2}$		Staten. Mr. Malte Månsson.
<u>Löderups socken</u>					
Hagestad	11 ⁵	B	$\frac{50}{352}$		Ernst Svensson
"	11 ⁸	C	$\frac{9}{64}$		Eric M. Månsson
"	7 ⁸	D	$\frac{447}{2500}$		Isma
"	7 ³	E	$\frac{3}{32}$		Per Olsson
"	3'	F	$\frac{1}{4}$		Ernst Andersson
					överförs

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker *		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7 *	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 50.3					772 40	1006 -		233 60								
0 31.2				1200	374 40	2000	624 -	800	249 60							
0 28.7				1400	401 80	2000	574 -	600	172 20							
0 17.1				1400	239 40	2000	342 -	600	102 60							
0 09.5				1200	114 -	2000	190 -	800	76 -							
0 18.0				1600	288 -	2000	360 -	400	72 -							
0 25.0				1600	400 -	2000	500 -	400	100 -							
0 35.2				1200	422 40	2000	704 -	800	281 60							
0 06.7				1400	93 80	2000	134 -	600	40 20							
0 11.3				1400	158 20	2000	226 -	600	67 80							
0 33.4				1600	534 40	2000	668 -	400	133 60							
0 15.2				1200	182 40	2000	304 -	800	121 60							
0 10.0				1200	120 -	2000	200 -	800	80 -							
2 91.6					4101 20		5832 -		1730 80							
0 04.5				1200	54 -	2000	90 -	800	36 -							
0 11.0				1200	132 -	2000	220 -	800	88 -							
0 15.5					186 -		310 -		124 -							
✓ 2 48.3					3161 20		4966 -		1804 80							
✓ 1 69.3				0 09.0	2505 40		3386 -		880 60							
✓ 5 10.8				0 53.0	7252 80		10216 -		2963 20							
✓ 4 32.6				0 88.1	5737 20		8652 -		2914 80							
✓ 4 19.5				0 58.0	5387 60		8390 -		3002 40							
✓ 10 83.7				1 02.2	15054 60		21674 -		6619 40							
2 8 64.2				3 10.3	39.098 80		57.284 -		18185 20							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hagerstad	1 ²	G	1/8		<i>konfört</i> Poen Hansson
"	1 ³	H	1/8		Kr. Ernst Andersson
"	6 ⁴	I	1/8		Nils Björklund
"	31 ⁴	K	$\frac{215}{1536}$		Lars Clausson
"	21 ¹⁶	L	$\frac{1020}{76032}$		Ernst Andersson
"	av 21 ¹⁵	M	$\frac{3127}{76032}$		Nils Björklund
"	21 ²⁰	N	$\frac{90}{76032}$		Karl Salén
"	av 21 ¹⁵	O	$\frac{3127}{76032}$		Nerman Svensson
"	21 ¹⁷	P	$\frac{2335}{76032}$		<i>summa</i>
"	21 ¹⁶	Q	$\frac{4799}{38016}$		Joel Nilsson
"	21 ¹¹	R	$\frac{6685}{76032}$		<i>summa</i>
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker *		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
28 642						310.3		39098 80			57284 -		18185 20			
✓ 800.9						022.4		11559 60			16018 -		✓ 4458 40			
✓ 822.4						008.8		11851 40			16448 -		✓ 4596 60			
✓ 127.6								1786 40			2552 -		✓ 765 60			
✓ 0.760								912 -			1520 -		✓ 608 -			
✓ 081.9								1146 60			1638 -		✓ 491 40			
✓ 157.1								2212 40			3142 -		✓ 929 60			
✓ 009.7								13580			194 -		✓ 5820			
✓ 102.7								1643 20			2054 -		✓ 410 80			
✓ 128.3								1722 -			2566 -		✓ 844 -			
✓ 291.6								4101 20			5832 -		✓ 1730 80			
✓ 015.5								186 -			310 -		✓ 124 -			
54 779						341.5		76355 40			109558 -		33202 60			

Nagelsåden den 5. mars 1931
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

M. O. Thureson

Anders Johansson

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

Hagestad - Östra Hejdediken av år 1931

Timpennig: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-1+20	120	<u>Dikessträckan A-B</u>						
0-1+20	120	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	120	2.50			300	-
0-1+20	120	8" tegelrör med frakt	410	0.55			225	50
0		Intagningsbrunn ent. ritning "	1	40.-			40	-
		Tillägges för ofärdtrodda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%					54	50
		<u>Summa</u>					620	-
								V
1+20-2+6	86	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
1+20-2+6	86	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	86	2.50			215	-
1+20-2+6	86	12" cementrör med fläns "	86	3.50			301	-
1+20		Intagningsbrunn ent. ritning et.	1	40.-			40	-
		Tillägges för ofärdtrodda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%					54	-
		<u>Summa</u>					610	-
								V
2+6-3+17	111	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
2+6-3+17	111	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	111	2.50			277	50
2+6-3+17	111	12" cementrör med fläns "	111	3.50			388	50
2+6		Intagningsbrunn ent. ritning et.	1	40.-			40	-
		Tillägges för ofärdtrodda fall, överföras					706	-
								V

1	2	3	4	5	6	7
		överfäst				706 - ✓
		arbets tillsyn m. m. ca 10%				74 -
		<u>Summa</u>				780 -
						✓
3+17 - 4+85	168	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
3+17 - 3+21	4	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	4	3.-	12 -	
3+21 - 4+85	164	St St " "	164	1.-	164 -	176 - ✓
3+17 - 4+85	168	18" cementrör med fläns "	168	6.-		1008 - ✓
3+17		Intagningsbrunn enl. ritning st. Tillägges för ofärdredda fall, arbets tillsyn m. m. 10%	1	40.-		40 - ✓
		<u>Summa</u>				126 -
						1350 -
						✓
4+85 - 6+19	134	<u>Dikessträckan E-F.</u>				
4+85 - 6+19	134	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	134	2.-		268 - ✓
4+85 - 6+19	134	21" cementrör med fläns "	134	7.-		938 - ✓
4+85		Intagningsbrunn enl. ritning st. För ofärdredda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%	1	40.-		40 - ✓
		<u>Summa</u>				124 -
						1370 -
						✓
6+19 - 7+20	101	<u>Dikessträckan F-G.</u>				
6+19 - 7+20	101	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	101	2.-		202 - ✓
6+19 - 7+20	101	21" cementrör med fläns "	101	7.-		707 - ✓
6+19		Intagningsbrunn enl. ritning st. Tillägges för ofärdredda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10%	1	40.-		40 - ✓
		<u>Summa</u>				91 -
						1040 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpennig: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
7+20-10+57	337	<u>Dikessträckan G-H.</u>						
7+20-7+72	52	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	52	1.50	78	-		
7+72-7+80	8	J. J.	8	5.-	40	-		
7+80-8+50	70	J. J.	70	1.50	105	-		
8+50-10+57	207	J. J.	207	2.-	414	-	637	-
7+20-10+57	337	21" cementrör med fläns	337	7.-			2359	-
7+20		Intagningsbrunn enl. ritning, et Tilläggs för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%	1	40.-			40	-
		<u>Summa</u>					314	-
							3350	-
							V	
10+57-12+52	199	<u>Dikessträckan H-I.</u>						
10+57-12+52	199	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	199	2.-			398	-
10+57-12+52	199	21" cementrör med fläns	199	7.-			1393	-
10+57-11+77		Intagningsbrunnar enl. ritn. et Tilläggs för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%	2	40.-			80	-
		<u>Summa</u>					189	-
							2060	-
							V	
12+52-15+25	269	<u>Dikessträckan I-K.</u>						
12+52-14	144	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	144	2.-	288	-		
14-15+25	125	J. J.	125	1.50	187	50	475	50
		<u>Överförs</u>					475	50

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				475 50
12 ⁺⁵⁰ - 15 ⁺²⁵	269	21" cementrör med fläns l.m.	269	7.-		1883 - ✓
12 ⁺⁵⁰ , 14 ⁺²⁵		Intagningsbrunnar enl. ritning st.	2	40.-		80 - ✓
		Tillägges för ofärdredta fall, ar- betets tillsyn m.m. c. 10%				261 50
		Summa				2700 -
						✓
15 ⁺²⁵ - 19 ⁺⁵⁰	425	<u>Likessträckan K-L.</u>				
15 ⁺²⁵ - 17 ⁺⁵⁰	225	Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	225	2.-	450 -	✓
17 ⁺⁵⁰ - 19 ⁺⁵⁰	200	St. St. " "	200	1.50	300 -	750 - ✓
15 ⁺²⁵ - 19 ⁺⁵⁰	425	21" cementrör med fläns "	425	7.-		2975 - ✓
15 ⁺²⁵ , 18		Intagningsbrunnar enl. ritn. st.	2	40.-		80 - ✓
19 ⁺⁵⁰		Likesöga enl. ritning "	1	50.-		50 - ✓
		Tillägges för ofärdredta fall, arbetets tillsyn m.m. c. 10%				385 -
		Summa				4240 -
						✓
0 ⁺ 30 - 31 ⁺¹¹	111	<u>Likessträckan A-M.</u>				
30 - 31 ⁺³	103	Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	103	0.90	92 70	✓
31 ⁺³ - 31 ⁺¹¹	8	St. St. " "	8	5.-	40 -	132 70 ✓
30 - 31 ⁺¹¹	111	5" tegelrör med frakt st.	375	0.30		112 50 ✓
30 ⁺⁵⁰ , 31 ⁺¹¹		Intagningsbrunnar enl. ritning "	2	40.-		80 - ✓
		Tillägges för ofärdredta fall, arbetets tillsyn m.m. c. 10%				34 80
		Summa				360 -
						✓
1 ⁺²⁰ 40 - 41 ⁺⁵⁵	155	<u>Likessträckan B-N.</u>				
40 - 41 ⁺⁵⁵	155	Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	155	1.50		232 50 ✓
		överförs				232 50
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överförd					232	50
40-41+55	155	10" cementrör med flans l.m.	155	2.50			387	50
41+55		Intagningsbrunn enl. ritning et.	1	40.-			40	-
		Tillägges för ofärdredda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%					65	-
		Summa					725	-
								V
41+55-42+95	140	<u>Dikessträckan N-O.</u>						
41+55-42+95	140	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	140	1.40			196	-
41+55-42+95	140	5" tegelrör med frakt et.	475	0.30			142	50
42+95		Intagningsbrunn enl. ritning	1	40.-			40	-
		Tillägges för ofärdredda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%					31	50
		Summa					410	-
								V
41+55=		<u>Dikessträckan N-P.</u>						
50-51+40	140							
50-50+80	81	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	81	1.80		145	80	
50+81-50+86	5	J. J.	5	4.-		20	-	
50+86-51+40	54	J. J.	54	2.-		108		273 80
50-51+40	140	6" tegelrör med frakt	475	0.40			190	-
50+86, 51+40		Intagningsbrunnar enl. ritning et.	2	40.-			80	-
		Tillägges för ofärdredda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%					56	40
		Summa					600	-
								V

1	2	3	4	5	6	7
51+40-52+68	128	<u>Dikessträckan P-Q.</u>				
51+40-51+80	40	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	40	1.80	72 -	
51+80-52+68	88	J. J.	88	2.-	176 -	248 -
51+40-52+68	128	5" tegelrör med frakt st.	435	0.30		130 50
52+68		Intagningsbrunn ent. ritning	1	40.-		40 -
		Tillägges för ofärdreda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%				41 50
		<u>Summa</u>				460 -
						✓
52+68-53+43	75	<u>Dikessträckan Q-R.</u>				
52+68-53+38	70	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	70	2.20	154 -	✓
53+38-53+43	5	J. J.	5	3.-	15 -	169 -
53+68-53+43	75	5" tegelrör med frakt st.	255	0.30		76 50
53+38, 53+43		Intagningsbrunnar ent. ritning	2	40.-		80 -
		Tillägges för ofärdreda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%				34 50
		<u>Summa</u>				360 -
						✓
51+40-56-56+6	6	<u>Dikessträckan P-S.</u>				
56-56+6	6	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	6	3.-		18 -
56-56+6	6	4" tegelrör med frakt st.	25	0.21		5 25
56+6		Intagningsbrunn ent. ritning	1	40.-		40 -
		Tillägges för ofärdreda fall, ar- betets tillsyn m. m. ca 10%				6 75
		<u>Summa</u>				70 -
						✓
52+68-54-54+6	6	<u>Dikessträckan Q-T.</u>				
54-54+6	6	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens				

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
57-57+6	6	återfyllning m. m. l. m.	6	3.-			18	- ✓
57+6		4" tegelrör med frakt st.	25	0.21			5	25 ✓
		Infagningsbrunn enl. ritning "	1	40.-			40	- ✓
		Tillägges för ofärdredsta fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					6	75
		<u>Summa</u>					70	-
2+6 = 55-55+60	60	<u>Dikessträckan C-CI.</u>						✓
55-55+60	60	Schaktning för täckt ledning, röransläggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	60	1.40			84	- ✓
55-55+60	60	5" tegelrör med frakt st.	205	0.30			61	50 ✓
55+60		Infagningsbrunn enl. ritning "	1	40.-			40	- ✓
		Tillägges för ofärdredsta fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					14	50
		<u>Summa</u>					200	-
3+17 = 60-63+80	330	<u>Dikessträckan D-U.</u>						✓
60-61	100	Schaktning för täckt ledning, röransläggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	100	1.40			140	- ✓
60-61	100	9" cementrör med flans "	100	2.25			225	- ✓
61-62+58	158	Schaktning för täckt ledning, röransläggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	158	1.80	284	40		✓
62+58-62+65	7	St. St. "	7	5.-	35	-		✓
62+65-63+80	65	St. St. "	65	1.80	117	-	436	40 ✓
		<u>Översöres</u>					801	40 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		örfört				801 40 ✓
61 - 63+20	230	8" tegelrör med frakt st.	785	0,55		431 75 ✓
61, 62 ⁺⁵⁸ , 63+20		Intagningsbrunnar ent. ritning .	3	40.-		120 - ✓
		Tillägges för ofärdtredde fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%				146 85
		<u>Summa</u>				1500 -
						V
4+85 ^a 64 - 67+93	393	<u>Dikessträckan E-V.</u>				
64 - 65+50	150	Schaktning för täckt ledning, rörens laggnings, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	150	1,70		255 - ✓
64 - 65+50	150	10" cementrör med flans	150	2,50		375 - ✓
65+50 - 66+65	115	Schaktning för täckt ledning, rörens laggnings, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	115	1,50		172 50 ✓
65+50 - 66+65	115	8" tegelrör med frakt st.	390	0,55		214 50 ✓
66+65 - 67+93	128	Schaktning för täckt ledning, rörens laggnings, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	128	1,40		179 20 ✓
66+65 - 67+93	128	7" tegelrör med frakt st.	435	0,45		195 75 ✓
65+50, 66+65, 67+93		Intagningsbrunnar ent. ritn. "	3	40.-		120 - ✓
		Tillägges för ofärdtredde fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%				158 05
		<u>Summa</u>				1670 -
						V
6+19 ^a 70 - 71+50	150	<u>Dikessträckan F-X.</u>				
70 - 70+50	50	Schaktning för täckt ledning, rörens laggnings, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	50	2-	100 -	✓
70+50 - 71	50	st. st.	50	1,20	65 -	✓
71 - 71+50	50	st. st.	50	2-	100 -	265 - ✓
70 - 71+50	150	12" cementrör med flans	150	3,50		525 - ✓
71+50		Intagningsbrunn ent. ritning st.	1	40.-		40 - ✓
		Tillägges för ofärdtredde fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%				80 -
		<u>Summa</u>				910 -
						V

Kostnadsförslag.

Timpennig: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
71 ⁺⁵⁰ - 72 ⁺⁸²	132	<u>Dikessträckan X-V.</u>						
71 ⁺⁵⁰ - 72 ⁺⁸²	132	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	132	1.75			231	- ✓
71 ⁺⁵⁰ - 72 ⁺⁸²	132	4 ^{te} tegelrör med frakt st.	450	0.21			94.50	✓
72 ⁺⁸²		Intagningsbrunn ent. ritning	1	40.-			40	- ✓
		Tilläggs för oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					34.50	
		<u>Summa</u>					400	- ✓
								✓
71 ⁺⁵⁰ = 75 - 77 ⁺⁴⁶	246	<u>Dikessträckan X-Z.</u>						
75 - 76 ⁺⁵⁵	155	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	155	2.50	387.50			✓
76 ⁺⁵⁵ - 77 ⁺⁴⁶	91	4 ^{te} tegelrör med frakt st.	91	1.30	118.30		505.80	✓
75 - 77 ⁺⁴⁶	246	15 ^{te} cementrör med flans	246	4.50			1107	- ✓
76 ⁺⁵⁵ , 77 ⁺⁴⁶		Intagningsbrunnar ent. ritning st.	2	40.-			80	- ✓
		Tilläggs för oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					167.20	
		<u>Summa</u>					1860	- ✓
								✓
7 ⁺²⁰ = 73 - 74 ⁺⁵²	152	<u>Dikessträckan G-A.</u>						
73 - 74	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	100	1.40	140			- ✓
74 - 74 ⁺⁵²	52	4 ^{te} tegelrör med frakt st.	52	1.30	67.60		207.60	✓
73 - 74 ⁺⁵²	152	4 ^{te} tegelrör med frakt st.	530	0.21			109.20	✓
		Överföras					316.80	✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överför				316 80 - ✓
74+52		Intagningsbrunn ent. ritning st.	1	40.-		40 -
		Tilläggs för oförutredda fall, arbets tillsyn m.m. ca 10%				33 20
		Summa				390 -
						✓
10+57 = 20-22+85	285	Dikessträckan H-Ä.				
20-21+25	125	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	125	1.-	125 -	✓
21+25-21+35	10	2" " " "	10	5.-	50 -	175 -
20-21+35	135	15" cementrör med fläns "	135	4.50		607 50 ✓
21+35-22+85	150	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	150	1.80		270 - ✓
21+35-22+85	150	12" cementrör med fläns "	150	3.50		525 - ✓
21+75-22+85		Intagningsbrunnar ent. ritning st.	2	40.-		80 - ✓
		Tilläggs för oförutredda fall, arbets tillsyn m.m. ca 10%				162 50
		Summa				1820 -
						✓
12+52 = 78-79+12	112	Dikessträckan I-Ö.				
78-79+12	112	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	112	1.50		168 - ✓
78-79+12	112	5" tegelrör med frakt st.	380	0.30		114 - ✓
78+69-79+12		Intagningsbrunnar ent. ritn. "	2	40.-		80 - ✓
		Tilläggs för oförutredda fall, arbets tillsyn m.m. ca 10%				38 -
		Summa				400 -
						✓
79+12-80+28	116	Dikessträckan Ö-A ^r				
79+12-80+23	111	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	111	1.-	111 -	
		Överförs			111 -	
					✓	

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
80 ⁺⁸³ -80 ⁺²⁸	5	<i>överförd</i> Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	5	3.-	15	-	126	-
79 ⁺¹² -80 ⁺²⁸	116	4" tegelrör med frakt sk.	395	0.21			82	95
80 ⁺²³ , 80 ⁺²⁸		Intagningsbrunnar anl. ritning "	2	40.-			80	-
		Tillägges för oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					31	05
		<i>Summa</i>					320	-
								v
79 ⁺¹² 81-81 ⁺⁵	5	<i>Dikessträckan Ö-B^I</i>						
81-81 ⁺⁵	5	Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	5	3.-			15	-
81-81 ⁺⁵	5	4" tegelrör med frakt sk.	20	0.21			4	20
81 ⁺⁵		Intagningsbrunn anl. ritning "	1	40.-			40	-
		Tillägges för oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					5	80
		<i>Summa</i>					65	-
								v
15 ⁺²⁵ 82-84 ⁺⁶⁶	266	<i>Dikessträckan K-D.</i>						
82-83 ⁺³²	132	Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	132	1.40			184	80
82-83 ⁺³²	132	6" tegelrör med frakt sk.	450	0.40			180	-
83 ⁺³² -84 ⁺⁶⁶	134	Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	134	1.20			160	80
		<i>Överföres</i>					525	60

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				525 60 -
83+32-84+66	134	5 ^a tegelrör med frakt st.	460	0.30		738 -
83+32, 84+66		Intagningsbrunnar enl. ritn. "	2	40.-		80 -
		Tillägges för ofärdstredta fall, arbetets tillägg m.m. c. 10%				76 40
		<u>Summa</u>				820 -
						✓

		<u>Sammandrag</u>				
0-1+20	120	dikessträckan A-B				620 -
1+20-2+6	86	" B-C				610 -
2+6-3+17	111	" C-D				780 -
3+17-4+85	168	" D-E				1350 -
4+85-6+19	134	" E-F				1370 -
6+19-7+20	101	" F-G				1040 -
7+20-10+57	337	" G-H				3350 -
10+57-12+56	199	" H-I				2060 -
12+56-15+25	269	" I-K				2700 -
15+25-19+50	425	" K-L				4240 -
0.30-31+11	111	" A-M				360 -
1+20=						
40-41+55	155	" B-N				725 -
41+55-42+95	140	" N-O				410 -
41+55=						
50-51+40	140	" N-P				600 -
51+40-52+68	128	" P-Q				460 -
52+68-53+93	75	" Q-R				360 -
51+40=						
56-56+6	6	" P-S				70 -
52+68=						
57-57+6	6	" Q-T				70 -
2+6=						
55-55+60	60	" C-C ^I				200 -
3+12=						
60-63+30	330	" D-U				1500 -
4+85=						
64-67+93	393	" E-V				1670 -
6+19=						
70-71+50	150	" F-X				910 -
71+50-72+82	132	" X-Y				400 -
71+50=						
75-77+46	246	" X-Z				1860 -
7+20=						
73-74+50	152	" G-Ä				390 -
10+57=						
20-22+85	285	" H-Ä				1820 -
		överföras				29925 -
						✓

[illegible]

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Sandby i Borrby socken samt Hagestad i Löderups socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddike för torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Den omständigheten, att dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L och D-62+58 en gång nygrävts enligt bestämmelserna vid syneförrättning år 1904 kan icke utgöra hinder för ny förrättning och nytt företag, ty dels äro de därvid bestämda rördimensionerna, nämligen för diket A-B 6" rör och för diket D-62+58 två strängar 5" rör, allt för små för flodvattnets avförande, vilket haft till följd ständiga översvämningar av därav beroende marker, dels äro dessa diken jämväl för grunda för att fylla nuvarande pretensioner på torrläggning. Som exempel skall nämnas, att nu föreslagna bottenlägen äro i punkt A 8.546 i stället för nuvarande 8.83, i punkt D, 7.912 i stället för 8.25, i punkt H 7.172 i stället för 7.63, i punkt I 6.776 i stället för 7.18 och i punkt L 4.60 i stället för 5.10.

2:o. Sökande till företaget äro:

Ernst Svensson för Hagestad n:o 11⁵

Eric M. Månsson för " " 7⁸ och 11⁸

Per Olsson för " " 7³

Ernst Andersson för " " 3¹ och 31⁴

Nils Björklund för Hagestad n:o 1³ och 21¹⁶

Lars Klausson för " " 6⁴

Karl Dahlén för " " 21¹⁵

Herman Svensson för " " 21¹⁵ och 21²⁰

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-K-L, A-M, B-N-O, N-P-Q-R, P-S, Q-T, D-U, E-V, F-X-Y, X-Z, G-Å, H-Ä, I-Ö-A¹, Ö-B¹, K-D¹ och G-C¹.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över valigt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utronas. För detta ändamål ha va synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0: anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägblott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ornås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelser-

na i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga di-
ken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått

från en avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är

direkt inmätt å marken och utgör:

i punkt A	11 hektar
B	31 "
C	38 "
D	59 "
E	87 "
F	126 "
G	128 "
H	176 "
I	181 "
14+26	200 "
M	10 "
30+50	10.5 "
N	16 "
O	6 "
50+86	7 "
P	6.5 "
Q	5 "
53+38	4 "
R	2 "
S	0.5 "
T	0.5 "
61	18 "

i punkt 62+58

16 hektar

U	15	"
65+50	18	"
66+65	17	"
V	15	"
X	37	"
Y	2	"
76+55	32	"
Z	29	"
Å	1	"
21+35	36	"
Ä	17	"
78+69	4.5	"
Ö	4	"
80+23	2	"
1 A	1	"
1 B	1	"
1 C	6	"
83+32	4	"
1 D	1.5	"

För övrigt hänvisas till plan-, profil och sektionsritningarna
samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Rörledningar genom allmän väg erford-
ras i punkter 7+72 och 21+25. Innan dessa påbörjas skall vederbörande
vägstyrelse därom underrättas samt dess anvisningar angående åtgärder för vägtrafikens säkrande noggrant iakttagas.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens uppdelning i avdelningar och hava för den skull uppsatt följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ Kostnad	
Hela företaget	33202	60	31530	-	0	95
¹ L-K+D -K	2174	60	5060	-	2	32
¹ Hela företaget-/D -K/	31471	80	30710	-	0	97
¹ ¹ ¹ I-K-L+D -K+I-A +Ö-B	4588	80	8545	-	1	86
¹ ¹ Hela företaget-/I-A +Ö-B	31609	80	30745	-	0	97
¹ ¹ ¹ H-I-K-L+D -K+I-A +Ö-B +H-Ä	7297	60	12425	-	1	70
Hela företaget-/H-Ä/	29597	-	29710	-	1	-
¹ ¹ F-G-H-I-K-L+D-I-K+I-A +Ö-B +H-Ä+G-Ä+F-X-Y+X-Z	14821	40	20375	-	1	44
Hela företaget- /F-X-Y+X-Z/	26935	80	28360	-	1	05
¹ ¹ E-F-G-H-I-K-L+D+I-K+I-A +Ö-B +H-Ä+G-Ä+F-X-Y+X-Z+E-V	18418	20	23415	-	1	27
Hela företaget -/E-V/	29456	80	29860	-	1	01
¹ ¹ D-E-F-G-H-I-K-L+D-I-K+I-A +Ö-B +H-Ä+G-Ä+F-X						
Y+X-Z+E-V+D-U	22177	60	24895	-	1	12
Hela företaget -/D-U/	31072	20	30030	-	0	96
¹ ¹ M-A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-I-A+Ö-B+H-Ä+G-Ä+F-X-Y+						
+X-Z+E-V+D-U	25476	20	27265	-	1	07
Hela företaget -/M-A-B/	31195	80	30550	-	0	97

Det framgår av denna utredning att dikningssamfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar och synemännen bestämma att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningens längden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Hagestad-Östra Hejdediken av år 1931"

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång år-

ligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägen-
heters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då
växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenla-

gens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift

synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till

trettio tre /33/ kronor 20 öre;

att arbetet skall vara utfört föreutgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-

trädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägar-

na uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade

förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande

kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej

inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda

sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör

och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkännts

av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och för övrigt så ofta behovet det påkallar. Brunnslöcken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hagestad den 5 mars 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

N.O.Thuresson

Anders Johansson

ARVODESRÄKNING

Bil 8.

för laga syneförrättning angående Nagestad - Åstra Kjedediken
av år 1931.

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	8	1,50				
		krokinje		3,00	24	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 40 ar	135	0,24	32	40		
		har 54779	0,78	42	72			
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 24 ar	14	0,05		70		
		har 3415	0,78	2	66			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad					106	48
		Överföres					113	98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				113 98
1930		Avvägning:				
2/12-13/12		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4 ⁺ punkter pr har har	56	0,50	28 -	
		avvägda punkter st.	415	0,03	12 45	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	6	2,00	12 -	
		i annan mark "		5,00		100 45
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 39 ar, st.	149	0,05	7 45	
		har	58 194	0,10	5 81	13 26
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	149	0,04		5 96
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för öviga kilometer st.	4	1,50	6 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	135	0,06	8 10	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	135	0,12	16 20	34 20
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	5	3,50	17 50	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	20	0,25	5 -	
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	3	3,00	9 -	31 50
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	2	6,00	12 -	
		2) " " över 20 " "	3	10,00	30 -	42 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	125	0,03	3 75	4 75
		Överföres				360 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				360 20
	4	Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
	Y	Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	5	4,00	20 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			31 53	51 53
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	415	0,01		4 15
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	17	0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		7 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 -
1931	20/2	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
	2/3	Särskild utredning, § 46, mom. 2, Undersökning av delningsbildning dagar	1	12,00		12 -
	26/2	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
	3/2	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
	25/2	utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
	25/2	slamficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				494 98
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarck blad			3 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 39 ar ägofigurer st.	149	0,07	10 43	
		har	58,194	0,14	8 14	
		Överföres			32 57	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			32 57	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 415	0,02	8 80	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	125	0,05	6 25	48 87
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	5 6.-	80 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 -	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		35 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	” 1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 46	0,55		25 80
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				115 17
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				56 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				85 -
		Belgioning av kallersten				6 -
		Summa kronor				157 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				494 98
		Lösen för kopior och avskrifter				115 17
		Övriga förrättningskostnader				157 -
		Summa kronor				767 15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tingskrets och Jämskrets häradsrätt.

Hagerstad den 5 mars 1931

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor _____ kvitteras:

den _____ 19_____

klämda kortare av symproteiner
jämför bilagor 1-8 vidimeras.

Annars förkortas

L _____ 3*0580

26745

DIARIET Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 OKT 1933

Betänkande

rörande

lån ö anslag av allmänna medel till

Hagestad Ö. Hejdediken

av år 1931.

Avskrift

Enom Huvud. Maj: 6 nädiga brev
den 25 augusti 1933 fastställt till
eftervärdar vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 september 1933.
På Huvud. Lausbeholdningen vägnar:

Alfred Smith

Oversiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Hagestad Östra Hejd-
diken av år 1931", som avser torrläggning av
mark till Sandby i Borrby socken och Hagestad
i Löderups socken av Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande, får jag
härmed därom avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E .

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 5 mars 1931 har missnöje ej
anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening /bil.B/ daterad den 5 mars 1931 hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan
om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets
utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 54.779 har

Jordmånens beskaiffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och fördjupning samt ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknad i den till syneprotokollet fogade värderingslängden till 33202.60 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 31530 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företaget utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna, med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hagestad-Sandby dikningsföretag av år 1929".

Nu avhandlade företag har delvis förut varit föremål för offent-

lig myndighets prövning /se synemännens utlåtande/ i sammanhang med "Östra Hejdedikets uppgrävning av år 1904", till vilket senare företag även beviljats lån ur odlingslånefonden med 7700 kronor, vilket lån dock ej berör nu föreslagna åtgärder.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bilaga I har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och det bidrag från statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 16454.70 kronor och bidraget till 16000.32 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 16455 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 16000 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i april 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Intyg från vägstyrelsen
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i tre blad.

Ta-

Staden, kyr, hemman.	Registrationsnummer	Littera i synskattens	Mantal.	Agens namn m. m.
Barby staden.				
Landby.	251	A	1/2	Staten. Mr. Malte Månsson
Lödöms staden.				
Nagstad	115	B	$\frac{50}{352}$	Ernst Srenstom
"	118	C	$\frac{9}{64}$	Eric M. Månsson
"	78	D	$\frac{497}{2500}$	same
"	73	E	$\frac{3}{32}$	Per Olsson
"	31	F	$\frac{1}{4}$	Ernst Andersson
"	12	G	$\frac{1}{8}$	Sven Hansson. Mr. Ernst Andersson
"	13	H	$\frac{1}{8}$	Nils Björklund
"	64	I	$\frac{1}{8}$	Lars Clausson
"	314	K	$\frac{215}{1536}$	Ernst Andersson
"	216	L	$\frac{1020}{76032}$	Nils Björklund
"	2115	M	$\frac{3127}{76032}$	Karl Jalin
"	2120	N	$\frac{96}{76032}$	Herman Srenstom
"	2115	O	$\frac{3127}{76032}$	same
"	2117	P	$\frac{2335}{76032}$	Joel Nilsson
"	2110	Q	$\frac{4799}{38016}$	same
"	21"	R	$\frac{6685}{76032}$	same
Summa				

bell a

Bil. I

Summa areal åker		Bät- nad.		Deltager i Kasknaden för						Summa kost- nad.		Relativ Kasknad	Bidragets storlek i % av Kasknaden.	Bidrag		Län	
				Dikes- gräv- ningen		Laga sy- nrefarrikt- ningen.		Betänk- andst.									
kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.			kr.	ör.	kr.	ör.
2	48.3	1804	80	1715	23	41	73	8	59	1765	55	0.98	49.20	870	42	895	13
1	69.3	880	60	835	54	20	33	4	18	860	05	"	"	424	-	436	05
5	10.8	2963	20	2812	48	68	43	14	08	2894	99	"	"	1427	23	1467	76
4	32.6	2914	80	2768	33	67	36	13	86	2849	55	"	"	1404	83	1444	72
4	19.5	3002	40	2850	32	69	35	14	27	2933	94	"	"	1446	43	1487	51
10	83.7	6619	40	6287	08	152	97	31	48	6471	53	"	"	3190	46	3281	07
8	00.9	4458	40	4234	50	103	03	21	20	4358	73	"	"	2148	85	2209	88
8	22.4	4596	60	4363	75	106	17	21	85	4491	77	"	"	2214	44	2277	33
1	27.6	765	60	728	34	17	72	3	65	749	71	"	"	369	61	380	10
0	76.0	608	-	577	-	14	04	2	89	593	93	"	"	292	81	301	12
0	81.9	491	40	466	64	11	35	2	34	480	33	"	"	236	80	243	53
1	57.1	929	60	882	84	21	48	4	42	908	74	"	"	448	01	460	73
0	09.7	58	20	56	75	1	38	0	28	58	41	"	"	28	80	~~29~~	61
1	02.7	410	80	390	97	9	51	1	96	402	44	"	"	198	40	204	04
1	28.3	844	-	800	86	19	49	4	01	824	36	"	"	406	41	417	95
2	91.6	1730	80	1642	71	39	97	8	23	1690	91	"	"	833	62	857	29
0	15.5	124	-	116	66	2	84	0	58	120	08	"	"	59	20	60	88
55	77.9	33202	60	31530	-	767	15	157	87	32455	02			16.000	32	16454	70

Kristianstad i april 1931
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör

Tabell 7. Kostnadsberäkning

dikesgrävningen			28.415 61
Laga synförrättningen	767 15		
Kostnad för lån och anslag	157 87	925 02	
<u>Summa</u>		<u>324 55 02</u>	

29.340 63

Kristianstad i april 1931.
 Lennart Holmström.
 Statens landbruksingenjör.

4/ Minckeniusen vidtagen av Huvudl. Landbruksstyrelsen med stöd
 av förhållande riksstyrelsen angående förslaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 förslaget beräknats till 29.340 kronor 63 öre, varav en
 länsskattens andel 29.387 kronor 82 öre, sedan
 denna från delaktighet i länets riksstyrelse fastslutats
 Hageslöv 2/30

Platsholm den 7 september 1933.
 På Huvudl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Bil. A .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 5 mars 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hagestad Ö.Hejdediken av år 1931" och avseende torrläggning av mark till Sandby i Borrby socken samt Hagestad i Löderups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 maj 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Hagestad Östra Hejdediken av år 1931", vilka godkänna synemännens därom den 5 mars 1931 avgivna utlåtande, överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt att å våra vägnar upptaga tillfälligt lån för företagets bedrivande. Hagestad den 5 mars 1931.

Ernst Andersson

Nils Björklund

Per Olsson

Eric M.Månsson

Ernst Svensson

Lars Clausson

Joël Nilsson

Even Hansson

Karl Dahlén

Herman Svensson

Malte Th.Månsson

Bevittnas:

Anders Johansson

Jan. Vendt

n:o 24 Löderup

Hagestad 7

Bil. C .

Vägstyrelsen i Ingelstads härad har intet att invända mot de
rörledningar genom allmän väg, som erfordras för utförande av

"Hagestad Östra Hejdediken i Löderups socken.

Hammenhög den 30 mars 1931.

Otto J. Olson

Vägstyrelsens ordf.

ull.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 25/3 1933 fast-
satta arbetsplanen vidimeras:

Oscar Palmström

godk
223

249
33

L _____ 3*0580

26745

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1933

3 kanten

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 augusti 1933 för
"Hagestad Östra Hejdediken av år 1931" i Borrby och Löderups socknar
av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av fjortontusenåttahundrafemtio
(14.850) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fjortontusenfyrahundra-
sextio (14.460) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här under tecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~med förtroende~~
~~man~~ för företaget, *ordf.* _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
och förbinda ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hägestad den 22 Sept. 1933

Giv M. Månarp

Att Lantbrukaren Eric M. Månsson
å Högdegård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lars Svensson

Adress Hägestad 11

Ellari Karlsson

Adress Hägestad 7

Med stöd av Kungl. brevet den 25 augusti
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 oktober 1933.

Art. Högdegård

Art. Högdegård

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmans- antal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i "Hagstad Östra Högdediken" av år 1931, som innehåva län från statens ardlösningslän-fond. <u>Kristianstads län.</u>					
<u>Borby socken.</u>					
<u>Sandby</u>	251	A	1/2		Statens Mr. Math. Månsson
<u>Löderup socken.</u>					
<u>Hagstad</u>	115	B	50/352		Ernst Lomsson
"	118	C	9/64		Eric M. Månsson
"	78	D	447/2500		Anne
"	73	E	3/32		Per Olsson
"	31	F	1/4		Ernst Andersson
"	12	G	1/8		Tom Harrison. Mr. Ernst Andersson
"	13	H	1/8		Nils Björklund
"	64	I	1/8		Lars Claesson
"	314	K	215/1536		Ernst Andersson
"	2116	L	1030/76032		Nils Björklund
"	av 2115	M	av 3127/76032		Karl Salin
"	~~2120~~	~~N~~	~~90/76032~~		~~Ernst Lomsson~~
"	av 2115	O	av 3127/76032		Anne
"	2117	P	2335/76032		Joel Nilsson
"	2110	Q	4799/38016		Anne
"	2111	R	6685/76032		Anne
Kristianstad den 6 mars 1933 <u>Ernst Lomsson</u> Statens landbrukingsnär.					

[illegible]

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hagestad Östra Högdediken av år 1931" i Borrby och Löderups socknar av Kristianstads län.

Lån 14.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 25 augusti 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Litt.ä kartan	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Borrby socken</u>				
Sandby	A	1/2	25 ¹	Staten, arr. Walte Månsson
<u>Löderups socken</u>				
Hagestad	G	1/8	1 ²	Sven Månsson
"	H	1/8	1 ³	Eile Björklund
"	F	1/4	3 ¹	Ernst Andersson
"	E	3/32	7 ³	Per Olsson
"	D	447/2500	7 ⁸	Eric M. Månsson
"	I	1/8	6 ⁴	Lars Claesson
"	B	50/352	11 ⁵	Ernst Svensson
"	C	9/64	11 ⁸	Eric M. Månsson
"	Q	4799/38016	10 ²	Joel Nilsson
"	R	6685/76032	21 ¹¹	D:me
"	M	av 3127/76032	21 ¹⁵	Karl Dalén
"	L	1030/76032	21 ¹⁶	Eile Björklund
"	F	2335/76032	21 ¹⁷	Joel Nilsson
"	O	av 3127/76032	21 ¹⁵	Herman Svensson
"	K	215/1536 (?)	31 ⁴	Ernst Andersson

Stockholm den 18 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 18/10 1933 249
39

26746

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1933

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Hagestad östra Hejdediken av år 1931" i Löderups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 augusti 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag 14460 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 14850 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Eric M. Månsson, Hejdegård pr Löderup.

AVsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 9 oktober 1933.

Arnar Lohmström
statens lantbruksingenjör.



Månsson Eric