

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 27/10 1933 fastställda arbete-
planen bekräftar;

Havhults Östra mosses dikningsföretag av år 1931.

Samuel J. Larmström

Blad 1.


Förslag i 2 blad
till dikning inom
Södra och Norra Havhult
i Örkeneds socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1931 av

Samuel J. Larmström
Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.

<u>Örkeneds socken.</u>		
A	Norra Havhult	1 ³
B	"	1 ⁵
C	Södra Havhult	1 ¹⁰
D	"	1 ¹¹
E	"	1 ⁵
F	"	1 ⁴

Skala 1:4000



Enligt Kungl. Maj:t gäldiga brev
den 27 oktober 1933 fastställd till
upprättelse med arbetets utfrående.
Stockholm den 7 november 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Thunberg.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kjellerhovs gård

RIILN-001

2-0581 /

Nr 566 Kristianstads 2 rit.


Likheten med den av Kungl. Majst
den 27/10 1933 fastställda arbets-
planen bestyrkes!

Annars utvärderas

Havhults Östra mosses dikningsföretag av år 1931.

Blad 2.


Förslag till ägrovägsbro.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga bres
den 27 oktober 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 november 1933
På Kungl. Landtjänststyrelsens vägnar
Albert Smith

Kungl. Landtjänststyrelsen
Kontorschef.



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100
2-0581

Nr 566 Kristianstr 2 ppts

31731

2*0581

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 DEC. 1933

DIARIE Nr

7857

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 MRS. 1932

27 OKT. 1933

i und. anm.

Handlingar
rörande

Havhults Östra mosses

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1931.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av mark till Södra och Norra Havhult
i Örkeneds socken, Kristianstads län.

År 1931 den 25 november inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Emil Persson i Södra Havhult
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till
Södra och Norra Havhult i Örkeneds socken, Kristianstads län. På
grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:
P.O.Hallberg, Norra Havhult,
Anton Olofsson, " "
Emil Persson, Södra Havhult,
Axel Pettersson, " "
Såsom gode män: Sven Jönsson, Lönsboda och Per Svensson Nedraryd,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup
och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas

till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Sakägarna avstodo från ersättning för mark som åtginge till dikes nyanläggning eller utvidgande samt till jordupplag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas hos J.N.Sjödahl i Norra Havhult tisdagen den 15 dec. 1931 kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Sven Jönsson

Per Svensson

År 1931 den 15 december.

Denna dag sammanträdde synemännen hos J.N.Sjödahl i Norra Havhult varvid följande sakägare infunno sig:

P.O.Hallberg, Norra Havhult,

Anton Olofsson, " "

Axel Pettersson, Södra Havhult

Emil Persson, " "

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd /bil.2/, kostnadsberäkning /bil.3/ och kost-
nadsfördelningslängd /bil.4/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.5/.

§ 9.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre ordi-
narie medlemmar och en ersättare. Till ordinarie medlemmar utsågs
Emil Persson, Södra Havhult, Axel Pettersson, Södra Havhult och
P.O.Hallberg, Norra Havhult, Till Ersättare utsågs Anton Olofsson,
Norra Havhult.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen utsågs Emil Persson, Södra Havhult
pr Duvhult; och skulle till företaget hörande handlingar och rit-
ningar förvaras av ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.6,

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Even Jönsson

Per Svensson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Södra Havhult i Örkeneds socken, Kristianstads län. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas.

Södra Havhult pr Duvhult den 31 mars 1930.

1 { Emil Persson
Södra Havhult.

3 { P.O.Hallberg
Norra Havhult

2 { Axel Pettersson
Södra Havhult

4 { Anton Olovsson
N.Havhult

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C.Rich. Lundberg

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Örkuneds socken</u>					
<u>Norra Håskult</u>	<u>1³</u>	<u>A</u>	<u>5/32</u>		<u>P. O. Hallberg</u>
				1	äng, lövjord jri grus
				2	åker "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
					<u>Summa</u>
<u>80</u>	<u>1⁵</u>	<u>B</u>	<u>5/32</u>		<u>Anton Olofsson</u>
				14	mark, lövjord jri grus
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				17a	" "
					<u>Summa</u>
<u>Södra Håskult</u>	<u>1¹⁰</u>	<u>C</u>	<u>5/64</u>		<u>Omil Persson</u>
				18	äng, lövjord jri grus
				19	åker "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
					<u>översikt</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>inufäst</i>
				23	äker, lövsid grus
				24	" "
				25	" "
				26	äng "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	mark "
				41	" "
				42	" "
					<i>Summa</i>
<i>Södra Håvult</i>	<i>1"</i>	<i>D</i>	<i>5/64</i>		<i>Arb. Pettersson</i>
				43	mark, lövsid grus
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
					<i>inufäst</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	71.4		02.6						124	-		635	-		508	-
	16.2							200	32	40	1000	162	-	800	129	60
	04.8							60	2	88	300	14	40	240	11	52
	06.0							30	1	80	300	18	-	270	16	20
			04.4					30	1	32	300	13	20	270	11	88
			01.0					30	0	30	300	3	-	270	2	70
			06.2					30	1	86	300	18	60	270	16	74
			30.3					80	24	24	800	242	40	720	218	16
			20.8					160	33	28	800	166	40	640	133	12
			12.0					80	9	60	800	96	-	720	86	40
			22.5	} 1/2				80	18	-	800	180	-	720	162	-
			27.0					80	21	60	800	216	-	720	194	40
			30.8					80	24	64	800	246	40	720	221	76
			30.4					80	24	32	800	243	20	720	218	88
			27.6					80	22	08	800	220	80	720	198	72
			37.4					30	11	22	300	112	20	270	100	98
			16.7					80	13	36	800	133	60	720	120	24
			23.5					80	18	80	800	188	-	720	169	20
			40.5	} 1/2				30	27	15	300	271	50	270	244	35
			44.3					30	13	29	300	132	90	270	119	61
			07.3					30	2	19	300	21	90	270	19	71
	98.4	4	35.3						431	33		3335	50		2904	17
			37.5					30	11	25	300	112	50	270	101	25
			30.0					30	9	-	300	90	-	270	81	-
			12.0					60	7	80	300	39	-	240	31	20
			24.5					30	7	35	300	73	50	270	66	15
			31.2					40	12	48	200	62	40	160	49	92
			19.7					20	3	94	200	39	40	180	35	46
			155.9						51	82		416	80		364	98

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigrensnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					över fält
				49	mann, lövjad på grus
				50	" " "
				51	" " "
					Summa
<u>Södra Haselhult</u>	<u>15</u>	<u>F</u>	<u>5/32</u>		<u>And Pettersson</u>
				52	mann, lövjad på grus
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
					Summa
<u>Sö</u>	<u>14</u>	<u>F</u>	<u>1/8</u>		<u>Jens Torstensson</u>
				63	mann, lövjad på grus
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
					öuför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1 55.9							51 82			416 80			364 98	
		06.2						20	1 24	200		12 40		180	11 16	
		56.3						30	16 89	300		168 90		270	152 01	
		31.2						30	9 36	300		93 60		270	84 24	
		2 49.6							79 31			691 70			612 39	
		39.8						30	11 94	300		119 40		270	107 46	
		34.9						30	10 47	300		104 70		270	94 23	
		46.9						30	14 07	300		140 70		270	126 63	
		06.2						30	1 86	300		18 60		270	16 74	
		22.0						30	6 60	300		66 —		270	59 40	
		30.6						30	9 18	300		91 80		270	82 62	
		36.2						30	10 86	300		108 60		270	97 74	
		34.5						30	10 35	300		103 50		270	93 15	
		1 11.5						30	33 45	300		334 50		270	301 05	
		07.7						30	2 31	300		23 10		270	20 79	
		14.8						40	5 92	200		29 60		160	23 68	
		3 85.1							117 01			1140 50			1023 49	
		09.0						40	3 60	200		18 —		160	14 40	
		19.2						60	11 52	300		57 60		240	46 08	
		33.8						60	20 28	300		101 40		240	81 12	
		31.4						60	18 84	300		94 20		240	75 36	
		36.0						30	10 80	300		108 —		270	97 20	
		24.0						30	7 20	300		72 —		270	64 80	
		29.8						30	11 94	300		119 40		270	107 46	
		1 03.2						30	30 96	300		309 60		270	278 64	
		51.2						30	15 36	300		153 60		270	138 24	
		09.3						30	2 79	300		27 90		270	25 11	
		3 56.9							133 29			1061 70			928 41	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				73	öron förl moss, lövrid på grus Summa
<u>Örkinefs socken</u>					<u>Samman drag</u>
Norra Hauluult	13	A	5/32	✓	P. O. Hallberg
"	15	B	5/32	✓	Anten Olofsson
Södra Hauluult	110	C	5/64	✓	Emil Persson
"	11	D	5/64	✓	Art Pattersson
"	15	E	5/32	✓	Imre
"	14	F	1/8	✓	Jens Tokehlsson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		3	56.9						133	29		1061	70		928	41
			25.9					30	7	77	300	77	70	270	69	93
		3	82.8						141	06		1139	40		998	34
✓	18.6	✓	14.0						236	10		1298	-		✓	1061 90
		✓	123.6						37	08		370	80		✓	333 72
✓	98.4	✓	435.3						431	33		3335	50		✓	2904 17
		✓	249.6						79	31		691	70		✓	612 39
		✓	385.1						117	01		1140	50		✓	1023 49
		✓	382.8						141	06		1139	40		✓	998 34
2	17.0	15	90.4						1041	89		7975	90			6934 01
Norra Havsudd den 15 dec. 1931. Lennart Holmström Status landbrukningsöf. Lenn Jönsson Per Jonsson																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Harvult östra mossas dikevingsförslag av år 1931

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-5 + 93	593	<u>Sikringskärkan A-B</u>						
		Behakning av skru ö grus m ³	- 130	1.80	234	-		
		" " dyjoid "	- 2330	0.70	1631	-		
2 + 35 - 39		Årbe vid rikn., n spec. kostnadsförslag st	1	175.-	175	-		
		För oförbredda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %			200	-		
		<u>Summa</u>			2240	-		
5 + 93 - 14 + 20	827	<u>Sikringskärkan B-C</u>						
		Behakning av skru ö grus m ³	- 785	1.80	1413	-		
		" " dyjoid "	- 1475	0.70	1032	50		
7 + 50 - 54 } 12 - 4 }		Årbe vid rikning, n spec. kostnadsförslag st	2	175.-	350	-		
		För oförbredda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %			279	50		
		<u>Summa</u>			3075	-		
		<u>Sikringskärkan B-D</u>						
		Behakning av skru ö grus m ³	- 225	1.80	405	-		
		" " dyjoid "	- 7065	0.70	745	50		
41 + 56 - 60		Årbe vid rikning, n spec. kostnadsförslag st	1	175.-	175	-		
		För oförbredda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %			134	50		
		<u>Summa</u>			1460	-		

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Samman drag</u>				
		Silverskäkan A-B			2240 - ✓	
		" B-C			3075 - ✓	
		" B-D			1460 - ✓	
		<u>Summa</u>			6775 -	
					✓	
		<u>Förslag till ägrägsbaser</u>				
		3" plank till rägbana fot	61	1.20	73 20 ✓	
		Hanbricks till underlag, bal-				
		kar och jalar fot	80	1.20	96 - ✓	169 20 ✓
		Spik m. m.				580
		<u>Summa</u>				175 -
		Nora Hårhult den 15 dec 1931				
		Lennart Holmström				
		Ståhus lantbruksskolejör				

Husnadsfördelningslängd för "Hälsult Östra" mms dik-
ningsföretag av år 1931.

Socken, ky, human	Ingen försummas	Lifva i halsen	Mantal	Selågaris	Schanda
1	2	3	4	5	6
Örhunds N. Håkult	soken 1 ^o	A	5/32	P. O. Hallberg	sol.
"	1 ⁵	B	5/32	Nilsen Olsson	"
J. Håkult	1 ¹⁰	C	5/64	Gustl Persson	"
"	1"	D	5/64	And. Pettersson	"
"	1 ⁵	E	5/32	Imre	"
"	14	F	1/8	Jens Toichelson	
				Summa	
			1		
		✓			

[illegible]



avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Södra och Norra Havhult i Örkeneds socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker och odlingsmark, är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

P.O.Hallberg för Norra Havhult	1	3
Anton Olovsson för " "	1	5
Emil Persson för Södra "	1	10
Axel Pettersson för " "	1, 1	5, 11

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de kanalsträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande

1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa

två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är ej av den storlek att det inverkar ökande på de dikesdimensioner, som av praktiska skäl ansetts nödiga, nämligen en bottenbredd av 0.3 meter, sidolutning av 1:1.25 samt för markens sättning och torrläggning avpassat djup, som närmare framgår av profilritningarna.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av fyra broar för enskilda vägar.

Broarna, för vilka förslagritningar äro upprättade, byggas på dikningsskyldigas bekostnad men framtida underhållet åligger den eller de personer för vars räkning broarna uppföras.

7:o. Inga ersättningar skola utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens uppdelning i avdelningar och hava för den skull uppsatt följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	6934	01	6775	-	0	97
A-B+B-C	5879	62	5315	-	0	90
B-D+B-C	3748	16	4535	-	1	20

Härav följer att företaget i och för bestämmandet av kostnadernas fördelning skall indelas i två förberedande avdelningar av vilka avdelning I omfattar sträckorna A-B och B-C samt avdelning II sträckan B-D.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skall kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Havhults Östra mosses dikningsföretag av år 1931".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhetens dryftande;

att ombesörja kanalernas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

19:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara färdigt inom 1933 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 och ej på väg;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas

för att rinna ut i kanalen;

att vid arbetets utförande vatten ej må uppdämmas eller utsläppas

så att ovanför eller nedanför avdikningsområdet belägen jord eller

vattenverk därav skadas eller inom dikningsområdet belägen åker över-

svämmas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av kanalerna skall ske årligen och så ofta behovet det

påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas

i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens

avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare

på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till ut-

förande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-

rättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio

dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Sö-

derbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären sko-

la fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-

för och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åbe-

ropa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre

exemplar. Norra Håshult den 15 dec. 1931.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Sven Jönsson

Per Svensson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Harult Östra mosses dikningsförslag*
av år *1931*

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	0.8	3,00	2	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	3	6,00	18	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 11 ar st.	19	0.05		95		
		har 2.17 2.02 4 38						
		äng och odlingsmark, medelareal 28 ar st.	55	0.18		9.90		
		har 15.904 0.58 9 22						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarck blad					48	85
		Överföres					52	35

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				52 35
1/10 - 12/10		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46; mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4+ punkter pr har	12	0,50	6 -	
		avvägda punkter	124	0,03	3 72	
		i annan mark, medelantal 4+ punkter pr har	8	1 -	8 -	
		avvägda punkter	36	0,06	2 16	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark	3	5,00	15 -	58 88
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 24 ar,	74	0,05	3 70	
			18 074	0,10	1 80	5 50
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	74	0,04		2 96
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	74	0,06	4 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	74	0,12	8 88	18 07
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2	3,50	7 00	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	17	0,14	2 38	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	21	0,25	5 25	
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	20 63
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagär		12,00		
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2	3,50	7 -	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		7 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	50	0,03	1 50	2 50
		Överföres				167 89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				167 89
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2	4,00	8 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 77	14 77
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 50	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	2	4,00	8 -	
		Kostnadsberäkning			2 75	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	2	4,00	8 -	
		Grundförstärkning m ²		0,10		24 25
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 60
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20	40	4 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
1931	25/11 15/12	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
	17/10	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				248 71
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarck blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	74	0 07	5 18	
		har 18 074 0 14			2 53	
		Överföres			18 21	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 21	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st. 160	0,02		3 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 50	0,05		2 50	25 66
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	2	6.-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 63	
		3) broar och trummor, " "			13 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		33 13
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				74 19
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				54 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				30 -
		<i>Delgivningskostnad</i>				8 -
		Summa kronor				102 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				248 71
		Lösen för kopior och avskrifter				74 19
		Övriga förrättningskostnader				102 40
		Summa kronor				425 30

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Oska Jönge* häradsrätt.

Nora Fladvall den 15/12 1931

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga: *all.*

Kronor kvitteras:

den 19

- Hånds avskrift av syneprotokollet
med bilagor 1-6 vidimeras.

Gunnar Flomström

L _____ 2*0581

DIARIE Nr 31731
K LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC 1933


Betänkande
rörande lån o anslag av allmänna medel till
Havhults Östra mosses
dikningsföretag
av år 1931.

Acknowledgment

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 oktober 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 november 1933
På Kungl. Landbruksbureauens signal:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Havhult Östra mosses
dikningsföretag av år 1931", som avser torr-
läggning av vattenskadade marker till Södra
och Norra Havhult i Örkeneds socken av Kris-
tianstads län, förklarat sig vilja söka lån
och anslag av allmänna medel till företagets
utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med rödfärg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 15 dec. 1931 har missnöje
ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 8 febr. 1932 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	2.170 har
äng	<u>15.904 "</u>
Summa	<u>18.074 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken, vilkas
dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas ratio-
nella torrläggning för åker och ängsmark.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och
fördjupning i den utsträckning som bifogade plan- och profilrit-
ningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synepre-
tokollet fogad värderingslängd till 6934.01 kronor och själva dik-
ningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till
6775 kronor.

De kostnader som överstiga förbättringsvärdet äro utred-
ningskostnader.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga
kraftvunnens utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något
hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Flybodabäcken av år 1921".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil.I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningesenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 3174.83 kronor och bidraget till 3615.85 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 3175 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 3615 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i mars 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Ett häfte synehandlingar
- D Ritningar i två blad.

Ordnung, by, nummer	Registernummer	Färg i partem	Mantel	Slägan	Ar -			
					Stor		" Små	
					h	ar	h	ar
Ordnings	ordern							
N. Hershult	13	A	$\frac{5}{32}$	P. O. Hallberg	1	18.6	0	14.0
"	15	B	$\frac{5}{32}$	Anten Olovsson			0	99.6
							0	24.0
P. Hershult	110	C	$\frac{5}{64}$	Emil Persson	0	98.4	2	46.2
							1	89.1
"	111	D	$\frac{5}{64}$	Aril Pettersson			2	49.6
"	15	E	$\frac{5}{32}$	Jens			3	85.1
"	14	F	$\frac{1}{8}$	Jens Eriksson			3	82.8
				Summa	2	17.0	15	90.4

al				Seltager i kostnaderna för								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets andel i % av seltagerens	Bidrag		Lön	
Summa	Båtnad	Sihugstämningen				Saga ryms- fördelningen	Bekantlön- del	Summa kostnad	Bidrag	Lön									
		Avd. I		Avd. II															
ku	ar	ku	in	ku	in	ku	in	ku	in	ku	in	ku	in			ku	in	ku	in
1	32.6	1061	90	959	94			60	26	15	83	1036	03	0.98	49.30	510	76	525	27
0	99.6	268	92	243	11			15	26	4	01	262	38	"	"	129	35	133	03
0	24.0	64	80			89	73	5	64	1	48	96	85	1.49	50.00	48	43	16	37
3	44.6	1914	57	1730	72			108	65	28	53	1867	90	0.98	49.30	920	87	947	03
1	89.1	989	60			1370	27	86	01	22	59	1478	87	1.49	50.00	739	44	250	16
2	49.6	612	39	553	56			34	75	9	13	597	44	0.98	49.30	294	54	302	90
3	85.1	1023	49	925	18			58	08	15	25	998	51	"	"	492	27	506	24
3	82.8	998	34	902	49			56	65	14	88	974	02	"	"	480	19	493	83
18	07.4	6934	01	5315	-	1460	-	425	30	111	70	7312	-			3615	85	3174	83
Så avd. II är bidrag och lön = båtnaden Kristianstad i mars 1932 Karlmar Holmström Statens landbruksingenjör.																			

Så avd. II är bidrag och lön - påskade

Kristianstad i mars 1932
 Rikard Holmström
 Statens landbruksingenjör.

Tabell b. Kostnadsberäkning

Likesskrivningen			x) 5774 -
Laga synföreläggningen	425	30	~~6775~~
Kostnad för lån och avslag	111	70	537 -
Summa			~~7312~~
			6311 -

Kristianstad i mars 1932
 Hermann Holmström
 Statsens landbruksskoleinspektor.

x) Minsteringen vidtagits av Kungl. Landbrukshögskolan
 med stöd av från föreläggartällden utdelad uppgift
 angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för företaget beräknats till 6311 kronor
 Stockholm den 7 november 1933
 På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
 Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts ~~mot~~ en enligt uppgift den 15 december 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Havhults Östra mosses dikningsföretag av år 1931" och avseende torrläggning av marker till Södra och Norra Havhult i Örkeneds socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 mars 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Havhult Östra mosses dikningsföretag av år 1931" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Norra Havhult den 8 febr. 1932.

Emil Persson, äg. till 5/64, 1¹⁰ Södra Havhult

Axel Pettersson, äg. till 1¹¹, 5/64, 1⁵ 5/32 Södra Havhult

P.C. Hallberg, Norra Havhult 1³

Jöns Torkelsson, äg. till 1/8 1¹⁴ Södra Havhult

Anton Olovsson, Norra Havhult 1⁵

Bevittnas:

J.N.Sjödahl

Jöns Niklasson

N.Havhult, Duvhult

Norra Havhult

all

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Majt den ²⁷/₁₀ 19.2.2. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Sennar Holmström

g. 224

295/33

L _____ 2-0581

2/10/33

31731

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 oktober 1933 för

"Havhult Östra mosses dikningsföretag av år 1931" i Örkeneds socken
av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av tretusenetthundrasextio (3.160) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenetthundrafemtio (3.150) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget. *maj* _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~oss~~ och förbind ~~oss~~ mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1934,
- att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lösa Skatte den *22 Nov.* 19*22*.

Emil Persson

Att *Lantbrukaren Emil Persson*,
Lösa Skatte

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. N. Sjödahl *Leen Olsson*
Adress *N. Skatte Skatte* Adress *N. Skatte Skatte*

Med stöd av Kungl. brevet den 27 oktober
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 december 1933

Carl Skatte

Carl Skatte

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

27/10

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägofigurerens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i "Härbults Östra norra dikningsförsök av år 1931", som innehåller län från statens ordningslänspord					
Kristianstads län.					
Östernads socken.					
Norra Härbult	v 13	A	5/32	v	P. O. Hallberg
"	v 15	B	5/32	v	Anten Olovsson
Södra Härbult	v 10	C	5/64	v	Emil Persson
"	v 11	D	5/64	v	Aril Pettersson
"	v 15	E	5/32	v	Jone
"	v 14	F	1/8	v	Jönas Sjöbäck
v Kristianstad i mars 1932					
Hemmet som innehåller					
statens landbruksingenjör.					

[illegible]

1933 den 28 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmåns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Havhult östra mesters dikningeföretag av år 1931" i örke-
neds socken av Kristianstads län.

Lån 3.160 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts be-
slut den 27 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående ötsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Registrera- nummer	Kantal	Ägare
<u>Örkeneds socken.</u>			
Norra Havhult	3 1	5/32	P.O.Hallborg
" "	5 1	5/32	Anton Olofsson
" "	4 1	1/8	Jöns Torkelsson
Södra " "	5 1	5/32	Axel Pettersson
" "	10 1	5/64	Emil Persson
" "	11 1	5/64	Axel Pettersson

Stockholm den 28 december 1933.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 28/12 1933

295/33

DIARIE Nr 31732
K LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1933

Revis

Öververkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Havhults östra mosses dikningsföretag av
år 1931" i Örkeneds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 27 oktober 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3150 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3160 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Emil Persson,
Södra Havhult pr Duvhult.

Avsyning verkställd av förste amanuensen Anders B.
Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och till-
styrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 16 december 1933.

Oscar Holmström
statens lantbruksingenjör.



Hälsning till er alla.

