

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 27/10 1933 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Annart. Hornström

Förslag
till dikning inom

Lilla Eljaröd

i Sankt Olofs socken samt

Torup och Grevlunda

i Vitaby socken,
Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen år 1931 av

Annart. Hornström

Statens lantbruksingenjör.

Lilla Eljaröd-Grevlunda dikningsföretag av år 1931

Registrernummer.

Sankt Olofs socken

A Lilla Eljaröd 17

Vitaby socken

B Torup 11

C Grevlunda 18

D " 13

E " 12

F " 11

G " 17


H " 10

Genom Kungl. Maj:t pådaga brev
den 27 oktober 1933 fastställd till
afstämningen med arbetets utförande.


Strukturer den 7 november 1933
på Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.




Förslag till dikning vid punkt 1119.



Förslag till integrationsbrunn



Skala = 1:50



Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektionsskala 1:100

Nr 561 Kristianstad län
L 10585

L _____ 1*0585

DIARIE Nr 6552

K. LANTERUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 8 MRS 1932

31229

K. LANTERUKSSTYRELSEN

17 DEC 1933

*Handlingar
rörande*

L. Eljaröd-Grevlunda

dikringsföretag

*upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1931.*

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Grev-
lunda i Vitaby socken och Lilla Eljaröd i Sankt
Olofs socken, Kristianstads län.

År 1931 den 5 augusti inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Gottfrid Persson i Lilla Eljaröd för
att på grund av Länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning inom Grevlunda och Lilla
Eljaröd i Vitaby och Sankt Olofs socknar av Kristianstads län. Ef-
ter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Godsförvaltningen, Christinehof, genom godsförvaltaren Fr. Larsson
Måns Persson, Hjulahus

Gottfrid Persson, Lilla Eljaröd

Johan Alfred Nilsson, Grevlunda n:o 1

Anders Olsson, " " 1

Bengt Håkansson, " " 1 genom sonen Anders Bengtsson;

Sigurd Svensson, Grevlunda n:o 1

Måns Andersson, " " 7

såsom gode män: Nils Andersson, Elmhult, och Svante E. Henrikeson,
Grevlunda, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes /bil.1/

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Det skall här antecknas att förordnandet för förrättningsmannen gäller två fullständigt skilda företag varför dessa måste behandlas var för sig. Nu avhandlade företag är det, vartill Gottfrid Persson i Lilla Eljaröd är sökande.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Anders Olsson och Johan Alfred Nilsson i Grevlunda förenade sig med sökanden. Föreningshandlingen /bil.2/ vidhölls, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 5.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lag-enligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Anders Olsson begärde dikes upptagande genom sin äng och Måns Andersson begärde att detta dike skulle utsträckas genom hans äng.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 18 augusti 1931 kl 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson

S.E.Henriksson

År 1931 den 18 augusti.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Lilla Eljaröd
varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Gottfrid Persson, Lilla Eljaröd

Måns Andersson, Grevlunda

Anders Olsson, "

Bengt Håkansson, " , genom Anders Bengtsson;

Joh. Alfred Nilsson, "

Sigurd Svensson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget
samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd
i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördel-
ningslängd /bil.5/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre med-
lemmar och valdes härtill Gottfrid Persson, Lilla Eljaröd, Anders
Olsson, Grevlunda, och Johan Alfred Nilsson, Grevlunda.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Gottfrid Persson, Lilla
Eljaröd pr Sankt Olof; och skulle företagets handlingar och ritning-
ar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet /bil.7/

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson

S.E.Henriksson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Avskrift.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Nöteboda n:o 1 i Sankt Olovs socken av Kristianstads län.

Förrättningsmannen torde först med säkerhet kunna angiva alla av företaget berörda.

Nöteboda pr St.Olov den 20 nov. 1928.

Nils Danielsson

Nöteboda n:o 1

Gottfrid Persson

Lilla Eljaröd

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C.Rich. Lundberg

Vidimeras:

Lennart Holmström

Bil. 2 .

Undertecknad, anhåller härmed vördsamt att inträda såsom
delsökande med Gottfrid Persson i Lilla Eljaröd, i det av honom
hos Kungl. Befallningshavande den 20/11 1928 begärda ansökan om
torrläggning av marker tillhörande Lilla Eljaröd och Grevlunda,
den förstnämnda i St. Olof och sistnämnda i Vitaby socknar.

Lilla Eljaröd den 26 juli 1930.

Anders Olsson

Johan Alfr. Nilsson

Bevittnas:

Karl Andersson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 5 augusti 1931 och vidhölls av undertecknarna,
na, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson

S.E. Henriksson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>St. Olofs socken.</u> <u>Lilla Älgaröd.</u>	17	A	43/1000		<u>Gottfrid Persson</u> 1 ang, mylla på lerbl. grus. 2 " " 3 " " 4 " " 5 " " 6 " " 7 " " 8 " " 9 väg imp. 10 åker " 11 " " 12 Basker imp 13 " " 14 " " 15 väg " 16 åker, mylla på lerbl. grus 17 ang " 18 " " 19 " " 20 " " 21 " " 22 " " <u>Summa</u>
<u>Vitaby socken.</u> <u>Torp</u>	1'	B			<u>Kristinehaas Fideikommiss. Greve</u> <u>Gustaf Piper, av. Måns Persson</u> 23 ang, mylla på lerbl. grus. <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		60-						80	48 -		800	480 -		720	432 -	
		10.7						60	6 42		600	64 20		540	57 78	
		42.5						60	25 50		600	255 -		540	229 50	
		10.4						100	10 40		1000	104 -		900	93 60	
		10.7						120	12 84		600	64 20		480	51 36	
		08.8						240	21 12		600	52 80		360	31 68	
		05.2						360	18 72		600	31 20		240	12 48	
		08.7						240	20 88		600	52 20		360	31 32	
						05-										
	48.3							600	289 80		1200	579 60		600	289 80	
	119.6							360	430 56		1200	1435 20		840	1004 64	
						28-										
						13.8										
						29.5										
						07.2										
	14.5							360	52 20		1200	174 -		840	121 80	
		46.7						120	56 04		1200	560 40		1080	504 36	
		21.2						120	25 44		1200	254 40		1080	228 96	
		29.2						200	58 40		1000	292 -		800	233 60	
		77.2						120	92 64		1200	926 40		1080	833 76	
		16-						300	48 -		1000	160 -		700	112 -	
		63.3						120	75 96		1200	759 60		1080	683 64	
	182.4	410.6				83.5			1292 92			6245 20			4952 28	
		40-						200	80 -		1000	400 -		800	320 -	
		40-							80 -			400 -			320 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Grevlunda	18	C	1/64		Helena Nilsson
				24	Bäcke imp
				25	äng, mylla på lerbl. grus
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
					Summa
St	113	D	1/256		Måns Andersson.
				30	äker, förbättras ej
					Summa
St	112	E	13/512		Anders Olsson.
				31	äng, mylla på lerbl. grus
				32	" "
				33	" "
				34	äker "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
					Summa
St	111	F	3/256		Bengt Hakansson
				38	äker, mylla på lerbl. grus
				39	" "
				40	Bäcke imp.
				41	äng "
				42	" "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						16.8										
		10.3						180	18	54	600	61	80	420	43	26
		15.-						100	15	-	1000	150	-	900	135	-
		21.7						120	26	04	1200	260	40	1080	234	36
		66.5						120	79	80	1200	798	-	1080	718	30
		30.2						200	60	40	1000	302	-	800	241	60
		143.7				16.8			199	78		1572	80		1372	42
						02.7										
						02.7										
		27.4						80	21	92	800	219	20	720	197	28
		41.5						120	49	80	1200	498	-	1080	448	20
		37.6						120	45	12	1200	451	20	1080	406	08
09-								600	54	-	1200	108	-	600	54	-
17.5								600	105	-	1200	210	-	600	105	-
19.4								960	186	24	1200	232	80	240	46	56
47.4								480	227	52	1200	568	80	720	341	28
93.3		106.8							689	60		2288	-		1598	40
04.8								840	40	32	1200	57	60	360	17	28
17.3								840	145	32	1200	207	60	360	62	28
						12.-										
		50.-						120	60	-	1200	600	-	1080	540	-
		07.5						120	9	-	1200	90	-	1080	81	-
22.1		57.5				12.-			254	64		955	20		700	56

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Grevlunda	17	G	1/64		Joh. Alf. Nilsson 43 äng, mylla på lerbl. grus. 44 " " " 45 " " " 46 åker " "
					<u>Summa</u>
J:	110	H	11/512		Sigurd Svensson 47 äng, mylla på lerbl. grus. 48 åker " " 49 " " " 50 väg " "
					<u>Summa</u> imp.
<u>Lammandrag.</u>					
<u>Lt. Olofs socken.</u>					
Lilla Edgården	17	A	43/1000	✓	Gottfrid Persson
<u>Vibaby socken.</u>					
Tarp	11	B		✓	Kristinehovs Fideikommiss, Geor. Gustaf Piper, arv: Måns Persson
Grevlunda	18	C	1/64	✓	Otto Persson mytgare. Helena Nilsson
J:	113	D	1/256		Måns Andersson
J:	112	E	13/512	✓	Anders Olsson
J:	111	F	3/256	✓	Bengt Kahanasson
J:	17	G	1/64	✓	Joh. Alf. Nilsson
J:	110	H	11/512	✓	Sigurd Svensson
					<u>Summa</u>

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

Lilla Egaröd - Grevelunda dikningsföretag av år 1931

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0+20-2+45	215	<u>Likenssträckan A-B.</u>						
0+20-0+80	50	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	50	1.10	55	-		
0+80-1+20	50	" " " "	50	0.90	45	-		
0+20-1+20	100	5" tegelrör, frakten inberäkn. pt	340	0.30	102	-		
1+20-1+80	50	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	50	1.20	60	-		
1+20-1+80	50	8" tegelrör, frakt inberäknad pt	170	0.55	93	50		
1+80-2+45	65	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	65	1.50	97	50		
1+80-2+45	65	9" cementrör m. fläns (H. 1:2:2) "	65	2.25	146	25		
0+20-1+20 1+80-2+45		Intagningsbrunnar enligt ritning pt	4	40.-	160	-	759	25
		För ofärdreda fall, arbetets hittyn m. m. tillägges ca 10%					75	75
		<u>Summa</u>					835	-
							V	
2+45-7+40	495	<u>Likenssträckan B-C.</u>						
2+45-2+50	5	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	5	5.-	25	-		
2+50-3	50	" " " "	50	1.50	75	-		
3-4	100	" " " "	100	1.30	130	-		
4-7+40	340	" " " "	340	2.-	680	-		
2+45-3		15" cementrör m. fläns (H. 1:2:2) "	55	4.50	247	50		
		öreföras			1157	50		
							V	

1	2	3	4	5	6	7
		överfart			1157 50 -	
3-4	100	10" cementbör m. fläns (H. 1:2:2) lm	100	2,50	250 -	
4-7+40	340	15" " " " "	340	4,50	1530 -	
2+50, 3, 4 5+75, 7+40 }		Intagningsbunnar enl. ritn. sk.	5	40-	200 -	3137 50 -
		För ofärdsedda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%				312 50
		Summa				3450 -
						✓
7+40-12	460	Likesskåchan C-D.				
7+40-10+25	285	Schaktning för täkt ledning, röransläggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	285	2-	570 -	
10+25-11+91	166	" " " " "	166	1,50	249 -	
7+40-10+25	285	2" cementbör m. fläns (H. 1:2:2) "	285	7-	1995 -	
10+25-11+91	166	15" " " " " "	166	4,50	747 -	
11+91-12	9	Upprensning nedan dikeågar	9		5 -	
8+20, 8+73, 9+65, 10+25 }		Intagningsbunnar enl. ritn. sk.	6	40-	240 -	
11, 11+88 }		Dikeåga av cement enl. ritning	1	40-	40 -	3846 -
11+91		För ofärdsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				384 -
		Summa				4230 -
						✓
20-21+90	190	Likesskåchan E-B.				
20-21	100	Schaktning för täkt ledning, röransläggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	100	1,70	170 -	
31-21+90	90	" " " " "	90	1,50	135 -	
20-21	100	7" tegelrör med fläns	340	0,45	153 -	
31-21+90	90	6" " " " "	310	0,40	124 -	
20+50, 21, 21+90		Intagningsbunnar enl. ritn. "	3	40-	120 -	702 -
		För ofärdsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				68 -
		Summa				770 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
20-31+64	164	Likenssträckan C-F.						
20-31	100	Behakning för täckt ledning, rörens laggnings, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	100	1.10	110	-		
31-31+64	64	” ” ” ” ” ”	64	1-	64	-		
20-31	100	7" tegelrör med frakt sk.	340	0.45	153	-		
31-31+64	64	6" ” ” ” ” ” ”	220	0.40	88	-		
20+32, 31+64		Intagningsbrunnar enl. ritn. För ofärdredde fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges 10%	2	40.-	80	-	495	-
		Summa					45	-
							540	-


<u>Lammändrag.</u>								
0+20-2+47	217	Likenssträckan A-B.					835	-
2+47-7+40	495	” ” B-C,					3450	-
7+40-12	460	” ” C-D.					4230	-
20-21+90	190	” ” E-B					770	-
20-31+64	164	” ” C-F.					540	-
	1526	Summa					9825	-

Lilla Eljaröd den 18 aug. 1931
 Lennart Holmström
 Statens landbruksingenjör

[illegible]

Bil. 5

Nils Andersson S. E. Henriksson



avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Lilla Eljaröd i Sankt Olofs socken samt Torup och Grevlunda i Vitaby socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Gottfrid Persson för Lilla Eljaröd 1⁷

Anders Olsson för Grevlunda 1¹²

Johan Alfred Nilsson för Grevlunda 1⁷

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E och F-C.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning

av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt innämt och utgör:

1 punkt A	3 hektar
1+30	9 "
1+80	17 "
B	35 "
2+50	50 "
3	52 "
4	74 "
5+75	82 "
C	116 "
8+20	119 "
8+73	122 "
9+65	124 "
10+25	129 "
11	140 "
11+88	<u>142</u> "
20+50	17 "
21	11.5 "
E	7 "
F	15 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens-deltagnings-skyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Lilla Eljaröd-Grevlunda dikningsföretag av år 1931".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens kap. 11 § 95

fastställd avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen

jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tio /10/ kronor

15 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-

trädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägar-

na uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade

förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande

kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej

inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och

varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lant-

bruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller den-

nes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras

av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen

och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng för-

bjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skrift-

liga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens

avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare

på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till ut-
förande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio
dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Sö-
derbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens allå påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar. Lilla Eljaröd den 18 aug. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson

S.E. Henriksson

ARVODESRÄKNING

Bil. 7

för laga syneförrättning angående *Lilla Eljaröd - Grevlunda diknings-företag* av år 1931.

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	11	0,50			5 50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	1	3,00	3 -		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	2	6,00	12 -		
		2) för strandsträckor utesf sjö o. vattendrag med bredd öfver 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utesf mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>30</i> ar	st.	12	0,24	2 88		
			har	3,675	0,78	2 86		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>28</i> ar	st.	29	0,18	5 22		
			har	8,322	0,58	4 82		
		annan mark och impediment, medelareal <i>13</i> ar	st.	9	0,05	45		
			har	1,178	0,78	91		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4 -		
		öfriga regalarck blad						36 14
		Överföres						41 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				41 64
1930		Avvägning:				
25/7-28/7		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	/	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	12	0,00	6 -	
		avvägda punkter st.	200	0,03	6 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1	2,00	2 -	
		i annan mark "	2	5,00	10 -	36 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 26 ar, st.	50	0,05	2,50	
		har	13,75	0,10	1,31	3 81
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	50	0,04		2 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0,5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	41	0,06	2 46	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	41	0,12	4 92	12 13
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,5	3,50	5 25	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	5	0,25	1 25	
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	9 50
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
//		dagar	0,5	12,00	6 -	8
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	38	0,03	1 14	2 14
		Överföres				131 22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				131 22
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,5	4,00	6 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 82	15 82
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 pl 200		0,01		2 -
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
1931	5/8	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
	18/8	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2/3	12,00		8 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
	20/3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
	13/7	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				192 14
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 26 ar ägofigurer st.	50	0,07	3 50	
		har 13,175 0,14			1 84	
		Överföres			15 84	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 84	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 200	0,02	4	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	1 90	23 49
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	15 6-	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor,	"			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		10 25
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	1/42	12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1/4	12,00	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	28	0,55	15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				55 14
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			4 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	6 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 68
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				40 -
		Summa kronor				70 68
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				192 14
		Lösen för kopior och avskrifter				55 14
		Övriga förrättningskostnader				70 68
		Summa kronor				317 96

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gårds och Allt häradsrätt.

Lilla Eljaröd den 18 aug 1931

Lennart Halmsjö
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga: all.

Kronor kvitteras:

den 19

- staccato avskrift av Synopsen
kon med bilager 1-7 vidrörande.

Gunnar Flomström

L _____ 1*0585

DIARIE Nr. 31229
K. LANTERNUKSSTYRELSEN
17 DEC 1933



Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 oktober 1933 fastställd till
afstyrrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 november 1933
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Lilla Eljaröd Grev-
lunda dikningsföretag av år 1931", som avser
torrläggning av vattenskadad mark till Lil-
la Eljaröd i St. Olof socken, Torup och Grev-
lunda i Vitaby socken av Kristianstads län,
förklarat sig vilja söka lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande av rit-
ningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och gångsmark.

Belägenhet.

Företagets belägenhet framgår av motstående översiktskarta
där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 18 aug. 1931 och som
vunnit laga kraft har missnöje ej anmälts vilket framgår av när-
slutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening bil.B, daterad den 25 okt. 1931 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig
ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Äntringar i synehandlingarna.

Litt. C äges numera av Otto Persson.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Åker	3.675 har
Äng	<u>8.322 "</u>
Summa	<u>11.997 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dimensioner dock äro för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 10157.14 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 9825.- kronor. De kostnader som övriga förbättringsvärdet äro utredningskostnader.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Attusa Nöteboda dikningsföretag I och II av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil.I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 5038.19 kronor och bidraget till 5118.95 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 5040 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 5120 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av

ett år.

Kristianstad i febr. 1932.

Lennart Holmström .

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Fullmakt
- D Utdrag av förmyndareprotokoll
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i ett blad.



Söken, by	Söken	Registernummer	Sittare i Söken	Mantel	Sölagens namn m. m.	Ans-			
						°		'	
						har	av	har	av
Sankt Olofs socken									
Hilla Eljvöd	17	A	$\frac{43}{1000}$	Gottfrid Persson		1	82.4	4	10.6
Vikaby socken									
Forup	11	B		Christinchofs Sidskorunnies drott G. Siger, an. Hans Persson				0	40.0
Grovhunda	18	C	$\frac{1}{64}$	Otto Persson				1	43.7
"	112	E	$\frac{13}{512}$	Anders Olsson		0	93.3	1	06.5
"	111	F	$\frac{3}{256}$	Bengt Håkansson		0	22.1	0	57.5
"	17	G	$\frac{1}{64}$	Joh. Mfr. Nilsson		0	18.6	0	68.4
"	110	H	$\frac{11}{512}$	Figurd Jonsson		0	51.1	0	05.5
Summa						3	67.5	8	32.2

bell a

Bil. I

al				Seltigen i kostnaden för						Summa kostnad		Relativ kostnad		Bidragets storlek i % av kostnaden		Bidrag		Lån	
Summa		Båtnad		Silt- grävningen		Laga ryms- förskottning		Botändandet											
kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör			kr	ör	kr	ör		
5	93.0	4952	28	4790	67	155	04	46	29	4992	-	1.01	50.00	2496	-	2456	28		
0	40.0	320	-	309	49	10	02	2	99	322	50	"	"	161	25	158	75		
1	43.7	1372	42	1327	36	42	96	12	82	1383	14	"	"	691	57	680	85		
1	99.8	1598	40	1546	46	50	05	14	94	1611	45	"	"	805	72	792	68		
0	79.6	700	56	677	92	21	94	6	55	706	41	"	"	353	21	347	35		
0	87.0	757	84	732	94	23	72	7	08	763	74	"	"	381	87	375	97		
0	56.6	455	64	440	16	14	24	4	25	458	65	"	"	229	33	226	31		
11	99.7	10157	14	9825	-	317	97	94	92	10237	89			5118	95	5038	19		

Bidrag och lån Båtnaden

Kristianstad i februari 1932.
Lennart Holmström
Statens landbrukseringmäns.

Tabell b. kostnadsberäkning.

Likvidgränningen			x/ 8178 50
Laga synskriftställningen	317	97	~~9825~~
Kostnad för lön och anslag	94	92	412 89
Summa			10237 89
			8591 39

Kristianstad i februari 1932
 Gunnar Holmström
 Statens landbruksingenjör.

*) Minckningen vidtagen av Kungl. Landbruksstyrelsen
 med stöd av från företagsställaren erhållen uppgift an-
 gående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 företaget beräknats till 8591 kronor 39 öre.

Höckhobn den 7 november 1933
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 18 augusti 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Lilla Eljaröd-Grevlunda dikningsföretag av år 1931" och avseende torrläggning av mark till Lilla Eljaröd i Sankt Olofs socken samt Torup och Grevlunda i Vitaby socken, Kristianstads län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 oktober 1931.

Ex officio:

Folke Høijer

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Lilla Eljaröd Grevlunda dikningsföretag av år 1931" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Lilla Eljaröd den 25 okt. 1931.

Gottfrid Persson, äg. till 203/6000 mtl. n:o 1 L. Eljaröd

Åbo Anders Olsson, äg. till 13/512 mtl. n:o 1 Grevlunda

Åbo Otto Persson, ^{ny}äg. till 1/64 mtl. n:o 7 Grevlunda

Åbo Johan Alfr. Nilsson, äg. till 1/51 mtl. n:o 1 Grevlunda

Åbo Bengt Håkansson, äg. till 3/256 mtl. n:o 1 Grevlunda

Åbo Sigurd Svensson, äg. till 11/512 mtl. n:o 1 Grevlunda

Christinehofs. Godskontor, Fr. Larsson

Bevittnas:

Hans Johnsson

Kristina Johansson

Grevlunda n:o 1

Grevlunda n:o 1

- Bil. C .

Fullmakt för förvaltaren Herr Fredrik Larsson att för Christinehof fideikommiss räkning underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av "Lilla Eljaröd Grevlunda dikningsföretag av år 1931".

Bosjökloster och Malmö den 26 nov. 1931

Greve Gustaf Pipers förmyndareförvaltning

Ph. Bonde

Bernh. Andersson

Bevittnas:

Anne Sunden

C. Norström

Bil. D .

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokol-

let, hållet vid särskilda sammanträdet för

§ 94.

vårtingets avslutande med Gårds och Albo

härad i Degeberga den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten på sätt domboken för denna dag under n:o 418

utvisade, förklarat given Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

Sm blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande,

greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Anders-

son i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av gransknings-
godemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall
uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel

Vidimeras:

Anne Sunden

C. Norström

coll.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 27/10 1922 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras;

Emmart Norström

228

29/33

L 1-0585

1/11/33

31229

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

27 oktober 1933

för

"Lilla Eljaröd - Grevlunda dikningsföretag av år 1931" i S:t Olofs
och Vitaby socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusentrehundra (4.300)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusentvåhundranittio
(4.290)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~no~~ *förtröende-*

man för företaget, *W. J.* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{VI}jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
och förbind ^{oss}mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

*Luca Sjörö*² den 20 nov. 1927.

Gustaf Persson

Att *Lantbrukaren Gustaf Persson*
i *Luca Sjörö*²

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Persson *Vilhelm Persson*
Adress *Tygbohus St. Skaf* Adress *Vilhelms St. Skaf*

Med stöd av Kungl. brevet den 27 oktober
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 december 1933

Carl Malmberg

Carl Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer öger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

27/10

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i delägare i "Lilla Eljaröd Grovlanda dikningsföretag av år 1931," som innehåller lån från statens avdikningslånefond.					
Kristianstads län.					
Sankt Olofs socken.					
Lilla Eljaröd	v/7	A	43/1000		Gottfrid Persson
Vitaby socken.					
Forup	v/1	B			Cristianstads Sidskommunis Gron G. Piper, och Måns Persson
Grovlanda	v/8	C	1/64		Otto Persson
"	v/12	E	13/512		Anders Oleron
"	v/11	F	3/256		Bengt Håkansson
"	v/7	G	1/64		Joh. Alfr. Nilsson
"	v/10	H	11/512		Eigurd Jonsson
Kristianstad i februari 1932 ~~Antar~~ ~~Antar~~ ~~Antar~~ Statens landbruksingenjör.					
v					

[illegible]

Sodk. 18
12
18

2957/33

31230

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 DEC. 1933

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Lilla Eljaröd - Grevlunda dikningsföretag
av år 1931" i Sankt Olofs och Vitaby socknar av Kristian-
stads län.

Planen fastställd den 27 oktober 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4290 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4300 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Gottfrid Pers-
son, Lilla Eljaröd, Sankt Olof.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kull-
man.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och till-
styrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 9 december 1933.

Gunnar Persson
statens lantbruksingenjör.



Atacypso E. L. L.