

Likheten med den av Kungl. Majt
den 8/12 1933 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Omnämnt. Lantbrukaren



Registernummer.

Brönneå socken		
A	Lörup	6 ²
B	"	3 ⁵
C	"	3 ⁴
D	"	3 ³
E	"	7 ²
F	"	7 ⁴

Förslag
till dikring inom

Lörup

i Brönneå socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1931 av


Omnämnt. Lantbrukaren

Statens lantbruksingenjör.


Gunn Rungh. Majt. pådaga. 1933
den 8 december 1933 fastställd till
upprättelse vid arbetsplanen.

Härskan den 24 december 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens begäran.
Albert Järnberg.


Förslag till intagningsdrum
vid punkt 8+75




Förslag till intagningsklassing vid punkt 7+75






Förslag till ägövägstrumma
vid punkterna 4+84 och 5+23



Förslag till dikesöga vid punkt 9+75



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100

1:0538

An 571 Kristianstads län

L. 1-0588

2181

281

33

Betänkande

rörande lån och anslag av allmänna medel till

Lörup Stockabrokärrs

dikningsföretag


av år 1931.

Postskrift.

Ännom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 december 1933 fastställdt till
efterriktelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 december 1933
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar.
Albert Smith.

Oversiktskarta



Skala 1:100000

brokärre dikningsföretag av år 1931"

som avser torrläggning av vattenskadade
marker till Lörup i Brönneå socken
av Kristianstads län, förklarat sig vil-
ja söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag här-
med därom avgiva följande av ritningar
och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Företagets belägenhet framgår av motstående översiktskarta
där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 18 nov. 1931 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 8 febr. 1932 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig
ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 5.515 har

äng 6.515 "

Summa 12.030 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppet dike vars dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser detta öppna dikes nygrävning samt delvis ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa /Alt.1/.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 8219,61 kronor och själva dikningskostnaden /Alt.1/ i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 7861,30 kronor. De kostnader som överskottiga förbättringsvärdet äro utredningskostnader.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Finder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Oberöds dikningsföretag av år 1924".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil.I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 4039.71 kronor och bidraget till 4179.90 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 4040 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 4180 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b, kostnadsberäkning


A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i ett blad.

Orken, by Län	Registernummer	Kittura i beaktad	Mantel	Selägarer namn m. m.	Ar-			
					Åker		Ång	
					ha	ac	ha	ac
Brönntads socken								
Lörup	6 ²	A	1/4	Nils Perren	0	87.5	0	07.5
"	3 ⁵	B	1/8	Nils Nilsson	2	63.0	1	13.0
"	3 ⁴	C	1/16	Charles Nilsson	2	01.0	1	58.0
"	3 ³	D	1/16	Per Jönsson			1	52.5
"	7 ²	E	3/240	Per Olofsson storkhus			2	13.0
"	7 ⁴	F	1/960	Nils Ryding			0	07.5
				Summa	5	51.5	6	51.5



al		Seltager i kortunden för										Summa kortund		Relativ kortund	Bidragets storlek i % av kortunden	Bidrag		Lån	
Summa		Bakund		Silt- grävningen		Saga nya- förrättningen		Bakunddet		Summa kortund		Relativ kortund		Relativ kortund	Bidragets storlek i % av kortunden	Bidrag		Lån	
het	ar	het	ar	het	ar	het	ar	het	ar	het	ar	het	ar	het	ar	het	ar	het	ar
0	95.0	744	-	711	45	36	97	8	15	756	57	1.02	50.00	378	29	365	71		
3	76.0	2567	10	2455	08	127	56	28	12	2610	76	"	"	1305	38	1261	72		
3	59.0	2173	33	2078	53	107	99	23	80	2210	32	"	"	1105	16	1068	17		
1	52.5	1068	38	1021	97	53	10	11	71	1086	78	"	"	543	39	524	99		
2	13.0	1618	80	1548	68	80	46	17	74	1646	88	"	"	823	44	795	36		
0	07.5	48	-	45	59	2	37	0	52	48	48	"	"	24	24	23	76		
12	03.0	8219	61	7861	30	408	45	90	04	8359	79			4179	90	4039	71		

Bidrag och lån - Bakund

Kristianstad i februari 1932
 Gunnar Holmström
 Statens landbruksingenjör.

Utgivning med blä bekräftning utförd av Röngh. Landbruksstyrelsen.

Tabell k. kostnadsberäkning

Likessgrävningen			6231 59 x)
Laga synsförhållningen	408 45		~~7861 30~~
Kostnad för lön och anslag	90 04	498 49	
<u>Summa</u>			<u>8359 79</u>
			6730 08

Kristianstad i februari 1932
 Gunnar Holmström
 Statens landbruksingenjör.

x) Minireringen vidlagan av Kungl. Landbruksstyrelsen med stöd av från förläggarens erhållna uppgift angående företags kostnader samt med iakttagande av att ersättningen för jordätting har, på sätt i ersättningsbetingelsen visas med red beteckning, av Kungl. Landbruksstyrelsen beräknats med hän-
 syn till de synmålens uppkastade markvärden för förlägg-
 ningen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6730 kronor 8 öre, varav i län-
 skandens andel 6691 kronor 5 öre, sedan därav från
 delaktighet i länets utskutits fastigheten förup 74

Hockholm den 29 december 1933

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, bevärs icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 18 november 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Lörup- Stockabrokärrens dikningsföretag av år 1931" och avseende torrläggning av marker inom Lörup i Brönneå socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 9 februari 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Undertecknade delägare i Lörup Stockabrokärrens dikningsföretag av år 1931" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga år arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Stora Överöd den 8 febr. 1932.

Axel Jönsson, äg. till 1/16 mtl. ³ 3 Lörup

Nils Nilsson, " " 1/8 " ⁵ 3 "

Charles Nilsson, " " 1/16 " ⁴ 3 "

Nils Ryding " " 1/960 " ⁴ 7 "

Per Olssons stbh. " " 31/240 " ⁴ 7 "

Nils Ryding, Amali Olsson, Ingeborg Olsson utgörande

Per Olssons alla sterbhusdelägare.

Nils Persson, äg. till N 1/4 1/40,6 1/7 Lörup

Bevittnas:

Carl Persson

Ruth H. Carlsson

Båda i Skyrup

coll.

~~Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 8/12 1933 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:~~

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 8/12 1933 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Uuuartrömthän

231

33

L 1*0588

6522

2131

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 MRS. 1932

27 JAN 1934

8 DEC 1933

i UNL. BOKL.

Handlingar
rörande

Lörup Stockabrokärrs

dikningsföretag

upprättade vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1931.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Lörup av Brönnestads socken, Kristi-
anstads län.

År 1931 den 30 oktober inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Axel Jönsson i Stora Oberöd för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning inom Lörup i Brönnestads
socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till
sammanträde infunnit sig:

Axel Jönsson, Stora Oberöd:

Nils Persson, Lörup

Nils Nilsson, "

Charles Nilsson, "

såsom gode män: Nils Andreasson, Matteröd, och Nils Johansson,
Deleberga, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade avloppsdikes upptagande till sådant djup
och dimensioner, att hans vattenskadade mark kunde torrläggas till

lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Det yrkades ersättning för jord, som åtginge till dikes utvidgande och till jordupplag.

§ 5.

Det meddelades, att företaget medförde byggandet av två enskilda ägovägstrummor.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 18 november 1931 kl. 12 middagen, till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Stora Oberöd den 30 oktober 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andreasson

Nils Johansson

År 1931 den 18 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren

Axel Jönsson i Stora Oberöd, varvid följande sakägare infunni sig:

Nils Persson, Lörup

Nils Nilsson, "

Charles Nilsson, Lörup.

Axel Jönsson, Stora Oberöd.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.2/, kostnadsberäkning /bil. 3 a och 3 b/, jordersättningslängd /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 9.

Nu infann sig Albert Kjellander såsom arrendator av fastigheterna Lörup ²7 och ⁴7.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar och valdes härtill Nils Nilsson, Lörup, Charles Nilsson, Lörup och Axel Jönsson, Stora Oberöd.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen utsågs Axel Jönsson, Stora Oberöd pr Mätteröd; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil.7/.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad.

och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Johansson

Nils Andreasson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike från vattenberörda ägor till Lörup och Brönnestad i Brönnestads socken, Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Kristianstad den 15 nov. 1929.

Axel Jönsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 18 januari 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C.Rich. Lundberg

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävedeförbehållning, ågarbeskrivning och väderingslängd
öfver vattuskraddade ågar till Lärups by i Brämnestads
socken af Tristadslads län, upprättad vid nyför-
rättning enligt vattulagen år 1931.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Brännstads socken</u>					
<u>Lörup</u>	6 ²	A	1/4		Nils Persson
				1	äker, torvjord på grus
				2	älg "
					<u>Summa</u>
<u>Lörup</u>	3 ⁵	B	1/8		Nils Nilsson
				3	älg, torvjord på grus
				4	" "
				5	" "
				6	äker "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
					<u>Summa</u>
<u>Lörup</u>	3 ⁴	C	1/16		Charles Nilsson
				17	skogsländ mark nysp.
				18	älg, torvjord på grus
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
					<u>överbans</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>ömfält</i>
				23	äng, lövsid på grus
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	äker "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	äng "
					<i>Summa</i>
<i>Lörup</i>	<i>3³</i>	<i>D</i>	<i>1/16</i>		<i>Art Jönsson</i>
				33	äng, lövsid på grus
				34	" "
				35	" "
					<i>Summa</i>
<i>Lörup</i>	<i>7²</i>	<i>F</i>	<i>31/240</i>		<i>Pär Olsson skrubbs</i>
				36	äng, lövsid på grus
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
					<i>Summa</i>
<i>Lörup</i>	<i>7⁴</i>	<i>F</i>	<i>1/960</i>		<i>Nils Ryding</i>
				42	äng, lövsid på grus
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 81.0		—		0 21.5			58 80			157 —			98 20	
		0 05.0						60	3 —		2 00	10 —		140	7 —	
		0 16.5						45	7 42		150	24 75		105	17 33	
		0 13.5						120	16 20		4 00	54 —		280	37 80	
		0 13.5						160	21 60		4 00	54 —		240	32 40	
		0 16.5						120	19 80		4 00	66 —		280	46 20	
	0 24.0							360	86 40		12 00	288 —		840	201 60	
	0 62.0							240	148 80		12 00	744 —		960	595 20	
	0 54.0							240	129 60		12 00	648 —		960	518 40	
	0 61.0							240	146 40		12 00	732 —		960	585 60	
		0 12.0						120	14 40		4 00	48 —		280	33 60	
	2 01.0	1 58.0				0 21.5			652 42			2825 75			2173 33	
		0 14.5						15	2 17		150	21 75		135	19 58	
		0 65.5						40	26 20		8 00	524 —		760	497 80	
		0 72.5						40	29 —		8 00	580 —		760	551 —	
		1 52.5							57 37			1125 75			1068 38	
		0 01.5						40	0 60		8 00	12 —		760	11 40	
		0 55.0						40	22 —		8 00	440 —		760	418 —	
		0 80.5						40	32 20		8 00	644 —		760	611 80	
		0 27.5						40	11 00		8 00	220 —		760	209 —	
		0 29.0						40	11 60		8 00	232 —		760	220 40	
		0 19.5						40	7 80		8 00	156 —		760	148 20	
		2 13.0							85 20			1704 —			1618 80	
		0 07.5						160	12 —		8 00	60 —		640	48 —	
		0 07.5							12 —			60 —			48 —	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Sammandrag</u>
<u>Brännstads socken</u>					
Löns	62	A	1/4	✓	Nils Persson
"	35	B	1/8	✓	Nils Nilsson
"	34	C	1/16	✓	Olof Nilsson
"	33	D	1/16	✓	Anders Nilsson
"	42	E	3/240	✓	Pet. Olsson skribler
"	44	F	1/960	✓	Nils Rydberg
					<u>Summa</u>

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

Dröms - Stockholmsläns driftningsföretag av år 1931.
 All. I (Delvis öppna och delvis täckta ledning.)

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		
0-10 + 73	1073	Sihersskä"chan A-B						
0-7 + 8	708	Schaktning av dyjerd m. ³	1580	0.70	1106 -	✓		
		" " grus ö"kan "	1000	2.-	2000 -	✓		
7+8-9+75	267	24" mursten i bl. 1:2:2 lu	267	8.-	2136 -	✓		
7+8-9+75	267	Schaktning för hälet ledning, rörens läggning, dikegrändens åkerfyllning m. m. lu	267	3.-	801 -	✓		
7+8		Tulagningsskanning sul. rikn. st	1	60.-	60 -	✓		
8+75		Tulagningsskanning "	1	40.-	40 -	✓		
9+75		Sihersgård "	1	40.-	40 -	✓		
9+75-10+73	98	Schaktning av dyjerd m. ³	100	0.70	70 -	✓		
		" " " grus ö"kan "	50	2.-	100 -	✓		
4+89, 5+23		Agrovägskulorlat sul. rikning (se särskilt beställningsförslag) st	2	325	650 -	✓	7003 -	
		För oförändrad fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs ca 10%					697 -	
							7700 -	
		Särskild broms jordansättning sul. särskild längd					161.30	
		Summa					7861.30	

Särskilt kostnadsförslag för ägroägs-
kulturen vid p. 4⁺⁸⁹ och 5⁺²³

Munnad belougluboult	hm	5	25.-	125-
Sidomurari av beloug 1:3:5	m ³	4.5	30.-	135-
Schaktning utöfver Gillersekliden, sågvarans redningsstäl- lande m. m.				65-
				325-


Phila.

[illegible]

[illegible]

Jordsättningslängd för "Lörups - Stockabo härs delnings förslag" Bil. 4.
av år 1931.

[illegible]



avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Lörup i Brönneå socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddike från åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Axel Jönsson i Stora Oberöd för Lörup 3³.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta, såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets ut-

förande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål
hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttryc-
ker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga
beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men
ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande
större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i
det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och
den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider, av Jord,
som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har
grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger
i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har
grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sam-
manfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan de-
las i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofi-
gurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna
är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurer-
nas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhål-
les ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden
motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen.
Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingsläng-
dens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste
dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget,

som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet utgör i punkt 7 c:a 250 hektar enligt de marken verkställda, direkta uppmätningar.

På grund av framställda yrkanden samt med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att sträckorna 0-7+8 och 9+75-10+73 skola göras öppna men sträckan 7+8-9+75 täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdets storlek verkar ej ökande på de dimensioner som av praktiska skäl bestämts för öppna diket, nämligen en bottenbredd av 0.3 meter, sidolutning av 1:1.25 samt för markens torrläggning avpassat djup, som närmare framgår av profilritningen.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför byggandet av två ägovägskulvertar enligt upprättad ritning. De skola byggas på dikningsskyldigas bekostnad, men deras underhåll åligger den eller de personer, för vars nytta de byggas.

7:o. Ersättning för jord som åtgår till dikes utvidgande skall utgå till de fastigheter och med de summor, som finnas angivna i särskild jordersättningslängd.

Fordras ersättning för mark, som täckes av de uppkastade jordvallarna, skall detta begäras skriftligen hos företagets styrelse och senast vid det allmänna sammanträde, då företaget genom

avsyningsbevisets uppläsande förklarats avsynat och godkänt. Ersättning för sådan mark utgår endast å sträckan 0-7+8 och utgår med tolv /12/ kronor för ar mark, som täckes av vallarna. Ersättningens storlek bestämmes efter uppmätning, verkställd av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade skiftegodemän. Genom ersättningens utgivande bliver företaget ej ägare till den sålunda lösta marken, utan må jordägaren tillgodogöra sig densamma genom vallarnas utspri- dande.

För övrigt skola ej några ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Lörup-Stockabrokärrens dikningsföretag av år 1931".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande.

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den för öppet dike uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att stenar av över mansbördas storlek skola läggas för sig och ej i jordvallarna;

att jordvallarna skola genomgrävas där öppna diken tillstöta eller vatten har benägenhet att samlas bakom vallarna;

att den, som tagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öppna avloppet skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Skadas dikesslännt av kreaturs tramp, skall slänten återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till ut-

förande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sine till Söderbygdens vattendomsstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar. klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Stora Oberöd den 18 nov. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Johansson

Nils Andreasson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Låup - Sticksbrokärs dihnings förslag
av år 1931."

Brömselads socken och

Tristhans lads

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	0.6	3,00	1	80		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	1.6	6,00	9	60		
		2) för strandsträckor uteder sjö o. vattendrag med bredd öder 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor uteder mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 34 ar	16	0.24	3	84		
		har 5.515	5.515	0.78	4	30		
		äng och odlingsmark, medelareal 2.6 ar	2.5	0.18	4	50		
		har 6.515	6.515	0.58	3	77		
		annan mark och impediment, medelareal 2.1 ar	1	0.05		05		
		har 0.215	0.215	0.78		16		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} ~~10—15~~ m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje	0.4	11-	4	40		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					36	42
		Överföres					40	92

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				40 92
1931		Avvägning:				
8/4 - 11/4		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	13	0,50	6 50	
		avvägda punkter st.	62	0,03	1 86	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "	1	5,00	5 -	37 36
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 29 ar, st.	42	0,05	2 10	
		har	12 245	0,10	1 22	3 32
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	42	0,04		1 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	41	0,06	2 46	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	41	0,12	4 92	11 38
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.073	3,50	3 75	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	4	0,15	60	
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	16	0,25	4 -	
		" "				
		" "				
		" "	2	3,00	6 -	14 35
		Antal profil- och sektionsritningar "				
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
2/11		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	27	0,03	81	1 81
		Överföres				138 32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				138 32
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1.073	4,00	4 29	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			16 03	20 32
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		62
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	11	0,25	2 75	4 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
1931	30/10	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
	18/11	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	
		slanficka "		12,00		
		<i>Tulagunings basang</i> "	1/3	12 —	4 —	10 —
		Lösen för: Summa kronor				221 31
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad			2 75	
		övriga regalark				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 29 ar ägofigurer st.	42	0.07	2 94	
		har 12 245 0.14			1 71	
		Överföres			14 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 40	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	62	0,02	1 24	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	27	0,05	1 35	18 74
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	1 073	6.-	6 43	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 60	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		16 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				56 14
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				56 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				50 -
		<i>Utgivning av handlingar</i>				15 -
		Summa kronor				131 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				22 31
		Lösen för kopior och avskrifter				56 14
		Övriga förrättningskostnader				131 -
		Summa kronor				408 45

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Veska Söinge* häradsrätt.

Stora Överöd den 18 nov. 1931

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör. coll.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kitteras:

den 19.

- Pågående avskrift av styreprotokoll
med bilagor 1-7 vidimeras.

Genmar 1900

231

317
33

L 1*0588
2131
DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 december 1933 för
"Lörup Stockabrokärrs dikningsföretag av år 1931" i Brönneåstads söö-
ken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusentrehundra femtio (3.350)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusentrehundra sextio
(3.360) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid synförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~undertecknad~~ *und.* som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget *und.* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
och förbind ~~oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1935,
att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inbestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hona Norr den *15 jan.* 19*34*.

Stel Jänsen

Att *lantbrukaren Stel Jänsen i Hona Norr*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Persson

Jöns Carlsson

Adress *Skyrup nr. Hattaröd*

Adress *Skyrup Hattaröd*

Med stöd av Kungl. brevet den 8 december
1933 ..antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 februari 1934

Ante Linder

Carl Persson

8/12 33

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i delägare i "Körup Stokabrotkärrs dike- ningsförlägg" av år 1931, som innehåller län från sta- tens ardläningslänslän.					
Kristianstads län.					
Brönneby socken.					
Körup	62	A	1/4	v	Nils Persson
"	35	B	1/8	v	Nils Nilsson
"	34	C	1/16	v	Charles Nilsson
"	33	D	1/16		Åke Jönsson
"	72	E	31/240		Per Olofsson storbarn
"	74	F	1/60		Nils Rydberg
Kristianstad i februari 1932					
Sven Carlsson					
Statens landbruksingenjör.					
Upplysning med tillägg beträffande uppgiften Körup Stokabrotkärrs dike- ningsförlägg					

[illegible]

1934 den 1 febr.

Uppsigt jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Lörup Steckabräkårs dikningsföretag av År 1931" i
Brönneå socken av Kristianstads län.

Lån 3.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 8 december 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de nämnda
upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Brönneå socken</u>			
Lörup	1/16	3 ³	Axel Jönsson
"	1/16	3 ⁴	Charles Nilsson
"	1/8	3 ⁵	Hils Nilsson
"	1/7	6 ²	Hils Persson
"	31/240	7 ²	Per Olsson storbhus

Stockholm den 1 februari 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 1/2 1934

317
33

EXAM. Nr. 2132
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Lörup Stockabrokärrens dikningsföretag av år 1931" i Brönneustads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 8 december 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3360 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3350 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Axel Jönsson,
Stora Oberöd pr Matteröd.

Avsyning verkställd av förste assistenten A. B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 25 januari 1934.

Quart. Tommström
statens lantbruksingenjör.



Stämpel En Krona.