


Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 8/12 1933 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Hennerström

Tomelilla n: 10 Södra dikringsföretag av år 1930.



Registernummer.		
Tryde socken.		
A	Tomelilla	av 9 ⁴
B	"	" 9 ⁴
C	"	" 9 ⁴
D	"	1 ³
E	"	1 ⁴
F	"	10 ²³
G	"	av 10 ²²
H	"	" 10 ²²
I	"	9 ²
K	"	9 ⁵
L	"	samt lottar till Tomelilla by
M	"	9 ⁶
N	"	10 ²
O	"	10 ¹⁹
P	"	10 ¹⁶⁵
Benestads socken.		
Q	Benestad	19 ⁴
R	"	18 ²
S	"	18 ³


Förslag
till dikring inom
Tomelilla
i Tryde socken samt
Benestad

i Benestads socken,
Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1930 av

Hennerström
Statens lantbruksingenjör


Genom Kungl. Maj:t gäddiga brev
den 8 december 1933 fastställd till
upprättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 december 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.




Längd-skala = 1:4000
Höjd-och sektions-skala = 1:100



Förslag till intagningsbrunn.



Skala 1:50



Förslag till dikesöga vid punkt 9².



RTM.Nr 001

L 1*0593

Nr 581 Kristianstads län

3098

L 1*0593

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 FEB 1934

1920

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JAN. 1932

8 DEC. 1933

i und. arm.



enligt vattenlagen angående dikning inom Tomelilla n:o 9 och 10 i Tryde socken, Kristianstads län.

År 1930 den 17 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör Å Åkessons kafé i Tomelilla för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tomelilla n:o 9 och 10 i Tryde socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Herman Olsson, Tomelilla, för Cecilia Persson och Anna Olsson å n:o 9 Tomelilla.

Magnus Andersson å n:o 9 Tomelilla,

Jöns Lindborg, d:o

✓ Valfrid Mårtensson, n:o 10 Tomelilla

✓ Johan Andersson, d:o

✓ Johannes Jakobsson, d:o

✓ Johan Lindborg, Benestad n:o 18

såsom gode män: Johan Nilsson, Kristineberg, och Anders Nilsson, Everöd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet och ansökan därom upplästes /bil.1/

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till

sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade upptagande av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lägonligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Hjalmar Nilsson, Lindesborgs Benestad som nu infunnit sig meddelade, att hans jord redan vore torrlagd genom täckt ledning, som vore belägen å ungefär samma sträckning som den föreslagna sträckan E-F. Han ansåg sig därför ej hava någon nytta av nu föreslagna dike och yrkade bliva befriad från deltagningsskyldighet.

§ 5.

Johan Lindborg, Benestad n:o 18, yrkade jämväl befrielse från deltagningsskyldighet enär hans mark torrlades genom en 4" rörledning över Hjalmar Nilssons i Benestad ägor. Hans jord vore för övrigt systematiskt dränerad till detta avlopp.

§ 6.

Från Otto Persson, Karlsborg, hade inkommit följande skrivelse, som upplästes /se bil.2/.

§ 7.

Magnus Andersson yrkade, att diket skulle framdragas till hans rågång.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synmännen omedelbart efter sammanträdet komme, att vidtaga för ärendets vidare handläggning nö-

diga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde

komme att hållas å samma lokal fredagen den 31 oktober 1930 kl.

10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson

Anders Nilsson

År 1930 den 31 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän på Åkessons kafé i Tomeilla varvid följande sakägare tillstädeskommo:

✓ Valfrid Mårtensson, Tomeilla

✓ Johan Andersson, "

✓ Johannes Jakobsson, "

✓ Hjalmar Nilsson, Benestad

✓ Johan Lindberg, "

Axel Persson, Örup

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade diktningensförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning/bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/

§ 12.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Johan Andersson, n:o 10 Tomelilla, Johannes Jakobsson, n:o 10 Tomelilla och Valfrid Mårtensson, n:o 10 Tomelilla.

§ 13.

Till ordförande i Styrelsen utsågs Johan Andersson, n:o 10 Tomelilla, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Tomelilla den 31 oktober 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Johan Nilsson

Anders Nilsson

Bil. 1 .

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande

Kristianstad.

Härmed få vi vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att verkställa förrättning m.m. så att våra hemman kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Följande fastigheters ägare komma att beröras av företaget.

Enka Anna Olsson n:o 9 Tomelilla

Enka Cecilia Persson 9 Tomelilla

Jöns Lindborg 9 "

Lantbr. Johan Jakobsson, 10 "

" Per Andersson 10 "

" Johan Andersson 10 "

" Johan Lindborg 10, Benestad och

Nils Anderssons sterbhus Hjalmar Nilsson, Lindesborg i Benestad pr

Tomelilla.

Tomelilla den 16 januari 1928.

Johan Andersson Johannes Jakobsson

Anna Persson 9 Cecilia Persson

Per Andersson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 25 januari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek

Cimrishamns Lasarett den 15-10 1930.

På grund av kallelser till sammanträde på Åkessons kafé den 17
dennes angående ett dikningsframdragande vid Södra gränsen av egendomen,
som jag ligger på sjukhus i Cimrishamn vill jag framhålla mina utlåtan-
de genom skrivelse. För det första har jag inte något emot dikets fram-
dragande. Men jag skulle icke anse mig deltaga i några kostnader genom
dikning av marken på den grund att där går ett statens dike genom näm-
da ägor och som fallet är jämförelsevis stort varierar mellan 2-3 meter
från södra gränsen till nämnda statens dike. Därav skall jag framdraga
mina stickdike från södra gränsen till nuvarande statens dike. Där finns
även 3 brunnar att ledas diken till och som äro avsedda till detsamma.
Jag anhåller bifall till min ansökan. Anhåller om utdrag av protokollet
av den 17-10 1930.

Cimrishamn den 15-10 1930

Otto Persson

Karlsborg, Tomelilla

Namnteckningen bevitnad

N.Sandström

Anders Åkesson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tryde socken</u> Tomelilla	209 ⁴	A	208 147		<u>Magnus Andersson</u> 1 äker, mylla på lerbl. grus. 2 tomt och hädgård " <u>Summa</u>
Tomelilla	209 ⁴	B	208 147		<u>Helia Persson</u> 3 äker, mylla på lerbl. grus <u>Summa</u>
Tomelilla	209 ⁴	C	208 147		<u>Jons Lindberg</u> 4 väg imp. 5 " 6 äker, mylla på lerbl. grus. 7 " 8 tomt och hädgård " 9 äker " <u>Summa</u>
Tomelilla	1 ³	D	119 366		<u>Otto Persson</u> 10 äker, mylla på lerbl. grus. <u>Summa</u>
Tomelilla	1 ⁴	E	119 2		<u>Helia Persson</u> 11 äker, mylla på lerbl. grus <u>Summa</u>
Tomelilla	10 ²³	F	119 280		<u>Otto Persson</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				12	äker, mylla på lerbl. grus. <u>Summa</u>
Tornelilla	av 10 ²²	G		av 11/140	<u>Valfrid Mårtensson</u>
				13	äker, mylla på lerbl. grus. <u>Summa</u>
Tornelilla	av 10 ²²	H	av 11/140		<u>Valfrid Mårtensson</u>
				14	äker, mylla på lerbl. grus
				15	" " "
					<u>Summa</u>
Tornelilla	9 ²	I	1/49		<u>Celia Persson</u>
				16	våg imp.
				17	äker, mylla på lerbl. grus
				18	" " "
				19	tomt & kvärgård " "
					<u>Summa</u>
Tornelilla	9 ⁵	K	1/49		<u>Anna Olsson.</u>
				20	våg imp.
				21	äker, mylla på lerbl. grus
				22	" " "
				23	tomt & kvärgård " "
					<u>Summa</u>
Tornelilla	tomt & kvärgård Tornelilla by	L			<u>Johan Andersson.</u>
				24	äker, mylla på lerbl. grus. <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0462								800	369	60	1600	739	20	800	369	60
0462									369	60		739	20		369	60
0720								800	584	-	1600	1168	-	800	584	-
0720									584	-		1168	-		584	-
0396								800	236	80	1600	473	60	800	236	80
0200								640	128	-	1600	320	-	960	192	-
0496									364	80		793	60		428	80
0556						0053		800	444	80	1600	889	60	800	444	80
0302								640	193	28	1600	483	20	960	289	92
0092								800	73	60	1600	147	20	800	73	60
0950						0053			711	68		1520	-		808	32
0125						0060		640	80	-	1600	200	-	960	120	-
0505								800	404	-	1600	808	-	800	404	-
0075								800	60	-	1600	120	-	800	60	-
0705						0060			544	-		1128	-		584	-
0095								640	60	80	1600	152	-	960	91	20
0095									60	80		152	-		91	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tomelilla	9 ⁴	M	1/14		<u>Johan Andersson</u>
				25	våg imp.
				26	mangelgras "
				27	äker, mylla på lerbl. grus
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
					<u>Summa</u>
Tomelilla	10 ²	N	11/280		<u>Johan Andersson</u>
				35	våg imp.
				36	äker, mylla på lerbl. grus
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
					<u>Summa</u>
Tomelilla	10 ¹⁹	O	121/2240		<u>Johannes Jakobsson</u>
				45	äker, mylla på lerbl. grus
				46	" "
					<u>Överföras.</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfödt
				47	äker, mylla på lerbl. grus
				48	" "
					<u>Summa</u>
Tomelilla	10 ¹⁶⁵	P	1/28		<u>Johannes Jakobsson.</u>
				49	äker, mylla på lerbl. grus.
					<u>Summa</u>
<u>Benestads socken.</u>					
Benestas	19 ⁴	Q	84/100		<u>Hjalmar Nilsson Lintenberg</u>
				50	äker, mylla på grusbl. lera
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	mängelgrav imp.
					<u>Summa</u>
Benestas	18 ²	R	9/100		<u>Johan Lindborg</u>
				60	mängelgrav imp.
				61	äker, mylla på grusbl. lera
				62 a	" "
				62 b	" "
				63	väg imp.
					<u>Summa</u>
Benestad	18 ³	S	4/25		<u>Åke Persson, Årup</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
144.0									970 50			2160 -			1189 50	
037.6								900	338 40		1500	564 -		600	225 60	
133.0								1050	1396 50		1500	1995 -		450	598 50	
314.6									2705 40			4719 -			2013 60	
184.0								1200	2208 -		1500	2760 -		300	552 -	
184.0									2208 -			2760 -			552 -	
006.0								1190	71 40		1700	102 -		510	30 60	
006.6								850	56 10		1700	112 20		850	56 10	
011.5								1190	136 85		1700	195 50		510	58 65	
033.8								1520	577 14		1700	574 60		170	57 46	
007.8								1190	92 82		1700	132 60		510	39 78	
027.5								1530	420 75		1700	467 50		170	46 75	
029.6								1520	452 88		1700	503 20		170	50 32	
027.0								1520	413 10		1700	459 -		170	45 90	
017.0								1520	260 10		1700	289 -		170	28 90	
						002.3										
166.8						002.3			2421 14			2835 60			414 46	
						006.4										
013.2								1520	201 96		1700	224 40		170	22 44	
003.8								1520	58 14		1700	64 60		170	6 46	
007.5								1520	114 75		1700	127 50		170	12 75	
						005.0										
024.5						011.4			374 85			416 50			41 65	

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning

64 åker, mylla på grusbl. lera (förb. ej)
 65 väg
 Summa

Lammandrag.

Trycke socken.
Tomelilla

nr 9 ⁴	A	nr 8/147	✓	Magnus Andersson
nr 9 ⁴	B	nr 8/147	✓	Helia Persson
nr 9 ⁴	C	nr 8/147	✓	Jöns Lindborg
1 ³	D	119/366	✓	Otto Persson ^{2 söner Högberg}
1 ⁴	E	1/192	✓	Helia Persson
10 ²³	F	11/380	✓	Otto Persson ^{2 söner Högberg}
nr 10 ²²	G	nr 11/140	✓	Valfrid Mårtensson
nr 10 ²²	H	nr 11/140	✓	Some
9 ²	I	1/49	✓	Helia Persson
9 ⁵	K	1/49	✓	Anna Persson = Osjö = rikliga namnet Anna Olsson (= Anna Persson)
Jamf. l. i by till Tomelilla by	L	1/49	✓	Johan Andersson
9 ⁶	M	1/14	✓	Some
10 ²	N	11/380	✓	Some
10 ¹⁹	O	121/2240	✓	Johanna Jakobsson
10 ¹⁶⁵	P	1/28	✓	Some

Benestads socken.
Benestad.

19 ⁴	Q	34/100	✓	Hjalmar Nilsson
18 ²	R	9/100	✓	Johan Lindborg
18 ³	S	4/25	✓	Åke Persson, Orup
				Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 10,5										
						0 01,5										
						0 12,0										
✓ 0 17,0									163 20		272 -			✓ 108 80		
✓ 0 52,8									675 84		844 80			✓ 168 96		
✓ 1 42,9						0 11,2			1342 40		2286 40			✓ 944 -		
✓ 0 53,4									427 20		854 40			✓ 427 20		
✓ 0 57,0									456 -		912 -			✓ 456 -		
✓ 0 46,2									369 60		739 20			✓ 369 60		
✓ 0 73,0									584 -		1168 -			✓ 584 -		
✓ 0 49,6									364 80		793 60			✓ 428 80		
✓ 0 95,0						0 05,3			711 68		1520 -			✓ 808 32		
✓ 0 70,5						0 06,0			544 -		1128 -			✓ 584 -		
✓ 0 09,5									60 80		152 -			✓ 91 20		
✓ 2 58,6						0 08,8			2368 35		4015 -			✓ 1646 65		
✓ 3 53,4						0 05,5			3266 70		5301 -			✓ 2034 30		
✓ 3 14,6									2705 40		4719 -			✓ 2013 60		
✓ 1 84,0									2208 -		2760 -			✓ 552 -		
✓ 1 66,8						0 02,3			2421 14		2835 60			✓ 414 46		
✓ 0 24,5						0 11,4			374 85		416 50			✓ 41 65		
						0 12,0										
1968,8						0 62,5			19043 96		30717 50			11673 54		

Tomehillan den 31 oktober 1930.

Lennart Holmström

Stadens landbruksingenjör

Johan Nilsson

Anders Nilsson

[illegible]

Kostnadsförslag.

Tomelilla n:10 fördrä diktningföretag av år 1930.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
+70-0- -2+65	335	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
+70-0- 1+64	234	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	234	2.-	468	-		
1+64-2+65	101	S. S.	101	1.30	131	30	599	30
+70-0	70	3" tegelrör med frakt st.	245	0.18	44	10		
0-2+65	265	7" tegelrör med frakt	900	0.45	405	-	449	10
A, 0, 0+88, 1+64		Infagningsbrunnar av betong med lock av cement. Brunnar- na skola ha en inre diam. av 0.7 m. Botten, som skall va- ra stensatt, skall ligga minst 0.5 m. under avloppsrörets underkant. Brunnarna skola vara väl omgärdade med marksten och skärr samt i öfrigt efter företagets ritn. st.	4	40-			160	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					121	60
		<u>Summa</u>					1330	-
								✓
2+65-5+83	318	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
2+65-3+70	105	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	105	1.30			136	50
2+65-3+70	105	7" tegelrör med frakt st.	360	0.45			162	-
3+70-3+78	8	Schaktning för täckt ledning, överföras					298	50
								✓

1	2	3	4	5	6	7
		överför				298 50 ✓
		rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	8	5.-	40.-	
3+78-5+83	205	5: 5:	205	1,50	307 50 ✓	347 50 ✓
3+70-5+83	213	12" cementlör med flås (kl. 1:2:2)	213	3,50		745 50 ✓
2+65, 3+24 } 3+70 }		Intagningsbrunnar som ovan st. Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%	3	40.-		120 - ✓
		Summa				158 50
						1670 -
						✓
5+83-6+62	79	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
5+83-6+62	79	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	79	1,20		94 80 ✓
5+83-6+62	79	12" cementlör med flås (kl. 1:2:2)	79	3,50		276 50 ✓
5+83		Intagningsbrunn som ovan st. Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%	1	40.-		40 - ✓
		Summa				48 70
						460 -
						✓
6+62-7+35	73	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
6+62-7+35	73	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	73	1,50		109 50 ✓
6+62-7+35	73	12" cementlör m. flås (kl. 1:2:2)	73	3,50		255 50 ✓
6+62		Intagningsbrunn som ovan st. Tillägges för oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m. m. ca 10%	1	40.-		40 - ✓
		Summa				40 -
						445 -
						✓
7+35-10+70	295	<u>Dikessträckan E-F.</u>				
7+35-8	65	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	65	2,20		143 - ✓
		överför				143 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpennig: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överförd					143 -	✓
7+35-8	65	12" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) l.m.	65	3.50			227 50	✓
8-9+98	198	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l.m.	198	1.50			297 -	✓
8-9+98	198	10" cementrör med fläns (kl. 1:2:2) l.m.	198	2.50			495 -	✓
9+98-10+70	32	Uppmålnings framför dikeväg					20 -	
9+98		Dikeväg enligt ritning st.	1	50.-			50 -	✓
7+35, 9+98		Intagningsbunnar som ovan	2	40.-			80 -	✓
		Tillägges för ofärdreda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10%					137 50	
		Summa					1450 -	
							✓	
2+65- = 50-51+20	120	<u>Likessäckan B-G.</u>						
50-51+20	120	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l.m.	120	1.25			150 -	✓
50-51+20	120	4" tegelrör med frakt st.	410	0.21			86 10	✓
51+20		Intagningsbunn som ovan	1	40.-			40 -	✓
		Tillägges för ofärdreda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10%					23 90	
		Summa					300 -	
							✓	
5+83- = 40-42+68	260	<u>Likessäckan C-H.</u>						
40-40+68	68	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l.m.	68	1.-			68 -	✓
		överförd					68 -	✓

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				68 - v
40-40+68	68	6" tegelrör med frakt st.	235	0.40		94 - v
40+68-48+60	192	Schaktning för täkt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	192	1.-		192 - v
40+68-42+60	192	4" tegelrör med frakt st.	655	0.21		137 55 v
40+68, 42+60		Intagningsbrunn som ovan Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. ca 10%	2	40.-		80 - v
		Summa				58 45
						630 -
						v
7+35= -20-21+3	103	<u>Dikessträckan E-K</u>				
20-21+3	103	Schaktning för täkt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	103	1.40		144 20 v
20-21+3	103	7" tegelrör med frakt st.	350	0.45		157 50 v
21+3		Intagningsbrunn som ovan Tillägges för oförutsedda fall, ar- betets tillägg m.m. ca 10%	1	40.-		40 - v
		Summa				38 30
						380 -
						v
6+62= =30-30+80	80	<u>Dikessträckan D-I</u>				
30-30+80	80	Schaktning för täkt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	80	0.70		56 - v
30-30+80	80	5" tegelrör med frakt st.	275	0.30		82 50 v
30+80		Intagningsbrunn som ovan Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. ca 10%	1	40.-		40 - v
		Summa				21 50
						200 -
						v

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Lammandraag.</u>						
+70-0-2+65	265	Likesslächan A+B					1320	- ✓
2+65-5+83	318	" B-C					1670	- ✓
5+83-6+62	79	" C-D					460	- ✓
6+62-7+35	73	" D-E					445	- ✓
7+35-10+20	295	" E-F					1450	- ✓
2+65-50-51+20	120	" B-G					300	- ✓
5+83-40-42+60	260	" C-H					630	- ✓
7+35-20-21+3	103	" E-K					380	- ✓
6+62-20-20+80	80	" D-I					200	- ✓
		<u>Summa</u>					6865	- ✓

✓

Tornelilla den 31. oktober 1930.
Lennart Kalmström
Statens landbruksingenjör.

[illegible]

Bil. 5

Söken, by, hemman.	Regulernummer.	Littera i kantan.	Mantal.	Delägare	Söande.	Förbättrings- värde.		Fördelningsstäl.	Beräknad del- ningskostnad.		Förbättrings- kostnad.	
						kr.	ör.		%	kr.	ör.	kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Tryde socken												
Tomelilla	1094	A	av 8/147	Magnus Andersson		108 80	0.93	63 84	3 50			
"	1094	B	av 8/147	Celia Persson	sk.	168 96	1.45	99 54	5 45			
"	1094	C	av 8/147	Jons Lindborg		944 -	8.09	555 38	30 43			
"	13	D	119/366	Otto Persson		427 20	3.66	251 26	13 77			
"	14	E	1/192	Celia Persson	sk.	456 -	3.91	268 42	14 71			
"	1023	F	11/280	Otto Persson		369 60	3.17	217 62	11 93			
"	av 1022	G	av 11/40	Valfrid Martenson		584 -	5.00	343 25	18 81			
"	1022	H	av 11/40	Some		428 80	3.67	251 95	13 82			
"	92	I	1/49	Celia Persson	sk.	808 32	6.92	475 06	26 03			
"	95	K	1/49	Anna Olsson	"	584 -	5.00	343 25	18 81			
"	1094 (se- lag till Tomelilla by)	L		Johan Andersson	"	91 20	0.78	53 55	2 93			
"	96	M	1/14	Some	"	1646 65	14.10	967 97	53 04			
"	102	N	11/280	Some	"	2034 20	17.43	1196 57	65 57			
"	1019	O	121/2240	Johannes Jakobsson	"	2013 60	17.25	1184 21	64 89			
"	10165	P	1/28	Some	"	552 -	4.73	324 71	17 79			
Benestads socken.												
Benestad.	194	Q	34/100	Hjalmar Nilsson		414 46	3.55	243 71	13 35			
"	182	R	9/100	Johan Lindborg		41 65	0.36	24 71	1 35			
"	183	S	4/25	Axel Persson, Örup		-	-	-	-			
Summa						11673 54	100.00	6865 -	376 18			
Tama -												

- lilla den 31 oktober 1930.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Johan Nilsson

Anders Nilsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdi-
ken från vattenskadad mark till Tomelilla i Tryde socken och Bene-
stad i Benestads socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget som avser anläggandet av dike från odlad mark är
enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot före-
tagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes
enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Cecilia Persson för Tomelilla n:o 1⁴, 9² och 9⁴

Anna Olsson /Persson/ för Tomelilla n:o 9⁵

Johan Andersson för Tomelilla n:o 9⁶, 10²

Johannes Jakobsson för " n:o 10¹⁹, 10¹²⁵

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen
i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta
äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, E-G,
C-H, D-I och E-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad
är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till
företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup
är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till
förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva,
avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket
med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och
eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat,

vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt tårrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två vär-

den motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ornås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	1 hektar
O	6 "
O+88	8 "
1+64	10 "
B	12 "
3+24	15 "
3+70	44 "
C	51 "
D	56 "
E	62 "
G	1 "
H	1 "
40+68	4 "
K	5 "
I	3 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

2. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg i punkt 3+78. Innan arbetet därmed påbörjas, skall Ingelstads härads vägstyrelse därom underrättas samt dess föreskrifter angående trafik-säkerhetens upprätthållande noga efterföljas.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Tomelilla^{nr 10} Södra dikningsföretag av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i

vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens

11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemän-

nen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till Elva /11/

kronor 67 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträ-

dare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna

uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade

förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande

kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej

inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda

sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och

efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller

dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolle-

ras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän ar-

betet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen

och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng
förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt
skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättning-
ens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sak-
ägare på sätt i detta utlåtande föreskrifes om företaget kommer
till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till
Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar. Tomelilla den 31 oktober 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson

Anders Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Tomelilla nr 10 Lofra dikningsförslag
av år 1930.

socken och län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 13		0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 36 ar st.	54	0,24	12	96		
		har 19,688 ar har	19,688	0,78	15	35		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar st.	12	0,05	0	60		
		har 0,568 ar har	0,568	0,78	0	44		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad					42	35
		Överföres					48	85

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				48 85
		Avvägning :				
7/4-12/4		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1,5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 44 punkter pr har	20	0,50	10 -	
		avvägda punkter	157	0,03	4 71	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	2	2,00	4 -	
		i annan mark		5,00		36 71
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar,	66	0,05	3 30	
		har	20 253	0,10	2 02	5 32
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	66	0,04		2 64
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4 -	
		för övriga kilometer	0,6	1,50	90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	54	0,06	3 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	54	0,12	6 48	14 62
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1683	3,50	5 89	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0,22	1 32	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	10 21
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	1	10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	42	0,03	1 26	2 36
		Överföres				150 61

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				150 61
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1683	4,00	6 73	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 86	13 59
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 57
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	17	0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		7 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
17/10	31/10	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
23/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
28/10		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 -	3 -
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 -	3
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 30 ar ägofigurer st.	66	0,07	4 62	
		har 20263 0,14			2 83	
		Överföres			14 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 86	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 157	0,02	3 14	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2 10	23 30
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp	1.683	6.-	10 09	
		3) broar och trummor, ” ”			1 32	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		11 41
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	12,00		6 -
			1/2	12,00		
		Auskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 35	0,55		19 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				59 96
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			30 40	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			43 20	
		Belgioning av Kallenser			14 75	88 35
		Summa kronor				98 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				217 87
		Lösen för kopior och avskrifter				59 96
		Övriga förrättningskostnader				98 35
		Summa kronor				376 18

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Engelstad och Järrestad häradsrätt.

Tornehälla den 31 oktober 1930

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

För-

- ständigt verkligt av hyperprotoner
med bilar 1-7 vidimera.

Gunnar. Hovvattin

L. 1*0593

3098

STADSFÖRSTYRELSEN
STAD 1934

Betänkande
rörande

lån o anslag av allmänna medel till

Tomelilla n^o 10 Södra

- diſtningsföretag


av år 1930.

Postskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 december 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 december 1933
På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i Tomelilla n:o 10

Södra dikningsföretag av år 1930, som avser

torrläggning av vattenskadade ägor till

Tomelilla i Tryde socken och Benestad i Be-

nestads socken av Kristianstads län, för-

klarat sig vilja söka lån och anslag av all-

männa medel till företagets utförande, får

jag härmed därom avgiva följande av ritning-

ar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 31 okt. 1930 har missnöje anmälts med har Söderbygdens vattendomstol i utslag meddelat den 18 maj 1931 fastställt syneförrättningen utan ändringar. Mot detta utslag har icke inom laga tid vädjats, vilket framgår av närslutna avskrift av utslaget jämte diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagsökande.

I förening /bil.B/ daterad den 30 maj 1931 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-

sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Ändringar i synehandlingarna.

Litt. D och F ägas numera av Gösta Högborg och det riktiga namnet på ägarinnan till litt. K är Anna Persson-Olsson.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 19.688 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan-, och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde infa sådana omständigheter förefinnas, som kunna inverka hindrande på användandet av fullgoda betongrör.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 11673.54 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 6865 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Tomelilla Firredikens nygrävningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil.I har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningen enligt torde kunna påräknaas och framgår härav att lånet kan uppgå till 4590.04 kronor och bidraget till 2722.76 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 4590 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2720 kronor.

Härvid har dock för litt. L endast tillstyrkts bidrag.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetsgid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett

år.

Kristianstad i jan. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b, kostnadsberäkning

A Vattendomstolens utslag och diariobevis

B Föreningshandling

C Vägstyrelsens skrivelse

D Ett häfte synehandlingar

E ritningar i ett blad.



Söken, by, hemman	Registernummer	Littera i bevisen	Mantal	Ägares namn m. m.
<u>Fryde socken</u>				
Tomelilla	ao 9 ⁴	A	ao 8/147	Magnus Andersson
"	ao 9 ⁴	B	ao 8/147	Selma Persson
"	ao 9 ⁴	C	ao 8/147	Jens Luidborg
"	1 ³	D	19/366	Sästa Högberg
"	1 ⁴	E	1/192	Selma Persson
"	10 ²³	F	1/280	Sästa Högberg
"	ao 10 ²²	G	ao 1/140	Valfrid Mathsson
"	ao 10 ²²	H	ao 1/140	Jens
"	9 ²	I	1/49	Selma Persson
"	9 ⁵	K	1/49	Anna Persson Olsson
"	Jens, by Tomelilla by	L		Johan Andersson
"	9 ⁶	M	1/14	Jens
"	10 ³	N	1/280	Jens
"	10 ¹⁹	O	12/2240	Johanna Jakobson
"	10 ¹⁶⁵ 125	P	1/28	Jens
<u>Burslads socken</u>				
Burslad	194	Q	34/100	Hjalmar Nilsson
"	18 ²	R	9/100	Johan Luidborg

Tabell 6. Kostnadsberäkning

Silversgrävningen
Laga hyreförädlningen
Kostnad för lån & avslag

Summa

		6266	46	31
		6865		
376	18			
107	70	483	88	
		7348	88	
		6750	34	

Tristhansstad i jan. 1932.
Lennart Holmström
Ståhus lantbruksskuggor

I Minnningen vidtagas av Kungl. Lantbrukstygeln
med stöd av sin förtägnisställarna erhållna uppgift angä-
ande förtägnis kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förtägnis beräknats till 6750 kronor 34 öre, varav
länsstyrelsens andel 6673 kronor 39 öre, sedan därav
sin delaktighet i läns utskotts fastigheten Bure-
stad 182

Hockholm den 29 december 1933
På Kungl. Lantbrukstygeln signat:
Albert Jönsson

U t s l a g.meddelat den 18 maj 1931.

Då enligt vad ostridigt är klaganden blivit vederbörligen kallad till det första förrättningsammanträdet samt vid detta sammanträde tillkännagivits tid och plats för nästa sammanträde, vid bilket förhållande enligt bestämmelserna uti 10 kapitlet 65 § vattenlagen nådra särskilda kallelser till detta sammanträde icke varit erforderliga, finner vattendomstolen vad klaganden i formellt avseende anmärkt mot förrättningen icke förtjäna avseende.

Vad angår klagandens beträffande själva saken framställda yrkanden, så är först att framhålla att uppenbart är att genom upptagandet av dike å sträckningen A-B-C-D-E-F möjlighet vinnes till förbättrad torrläggning av klagandens i företaget ingående mark och att således samma mark beredes båtnad genom företaget. Klaganden har emellertid velat göra gällande att samma mark skulle kunna på ett billigare sätt torrläggas genom upptagandet av diken åt annat håll. Från klagandens sida har dock icke förebrinats någon som helst utredning till stöd för detta hans påståenden. Vid sådant förhållande och då vattendomstolen vid verkställd överslagsberäkning funnit att efter all sannolikhet fog saknas för sagda påståenden finner vattendomstolen klagandens yrkanden icke kunna bifallas.

Klagandens besvär varda således i allo av vattendomstolen ogillade, skolande klaganden själv vidkännas sina kostnader å målet.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A.Hamilton

Mot förestående utslag har icke inom laga tid vädjats; be-
tygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 juni
1931.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Tomelilla n:o 10 Södra diknings-
företag av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl.
Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vid åt arbets-
styrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför er-
forderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att ut-
kvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade stats-
medel. Tomelilla den 30 maj 1931.

Johannes Jakobsson

Johan Andersson

äg. n:o 10 121/2240 1/28 mtl.

äg. till 11/280 1/4 mtl.n:o 10,9

Walfred Mårtensson

Magnus Andersson

äg. till 11/140 mtl. n:o 10

äg. till 8/147 mtl. n:o 9

Jöns Lindborg

Joh.A.Lindborg

äg. 8/147 mtl. n:o 9

äg. 9/100 mtl. n:o 18 Benestad

Anna Persson-Olsson

Cicilia Persson

äg. 1/49 mtl. n:o 9

äg. 8/147,1/192,1/49 mtl.n:o 9.10

Gösta Högborg

Hjalmar Nilsson

äg. 119/366 mtl. 11/280 n:o 10

äg. n:o 19 34/190 mtl.Benestad

Bevittnas:

Oskar Gran

Annie Gran

Tomelilla

Tomelilla

Bil. C .

På begäran intygas härmed att Ingelstads härads vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av den 12" cementrörsledning under allmän väg, som erfordras för utförandet av Tomelilla n:o 10 Södra dikningsföretag av år 1930.

Hammenhög 1 jan. 1932.

Otto J. Olson

Vägstyrelsens ordförande.

coll.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 8 / 11 1932 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emmart. Tomelilla

sock

317
33

L _____ 1*0593

236

KONTRAKT

3098
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1934

Sedan Kungl. Maj:t den 8 december 1933 för
"Tomelilla nr 10 Södra dikningsföretag av år 1930" i Tryde och Bene-
stads socknar av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

2 k. konsul. / Hult

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett **lån** av fyratusentvåhundra (4.200)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfemhundra (2.500)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget *orf.* _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{er}
och förbind^{er} oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1935,
att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tomelilla den *13 jan.* 19*34*.

Johan Andersson
n: 10 Tomelilla

Att *Lantbrukarna Johana Andersson &*
n: 10 Tomelilla

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Gran
Adress *Tomelilla*

Arvid Gran
Adress *Tomelilla*

Med stöd av Kungl. brevet den 8 december
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 februari 1934.

Arvid Gran

Oskar Gran

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

8/12 33

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Fanelilla. no 10 Södra delningsföreläggelse av år 1930, som innehåller län från stakus avdelningslämning					
<u>Christianslads län</u>					
<u>Fryde socken</u>					
Fanelilla	ao 94	A	ao 8/147		Magnus Andersson
"	ao 94	B	ao 8/147		Helia Persson
"	ao 94	C	ao 8/147		Jens Lindberg
"	v 13	D	119/366	119/960	Helia Högberg
"	v 14	E	1/192		Helia Persson
"	v 1023	F	1/280		Helia Högberg
"	v ao 1022	G	ao 1/140		Valfrid Mäthussen
"	v ao 1022	H	ao 1/140		Inne
"	v 92	I	1/49		Helia Persson
"	v 95	K	1/49		Mina Persson Oleson
"	v 96	M	1/14		Johan Andersson
"	v 102	N	1/280		Inne
"	v 1019	O	121/2210		Johannes Jakobsson
"	v 10125	P	1/28		Inne
<u>Brustads socken</u>					
Brustad	v 194	A	34/100		Hjalmar Nilsson
"	v 182	B	9/100		Johan Lindberg
Lag Christianslads i jan 1932					
Marek Persson					
Stakus landbruksingjö					
Styrning med blatt verkstätt					
i Kgl. Lantsty.					

[illegible]

1934 den 8 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Tomelilla nr 10 Södra dikningsföretag av år 1930" i
Tryde och Benestads socknar av Kristianstads län.

Lån 4,200 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 3 december 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Tryde socken:</u>			
Tomelilla	119/366	3	Gösta Högberg
"	1/192	1	Celia Persson
"	1/49	2	Bensamma
"	7882 (av 8/147)	9	Magnus Andersson
"	(5/141?) 8/147	4	Celia Persson
"	11/284 (= 8/147)	9	Jöns Lindberg
"	1/49	5	Anna Persson Olesen
"	1/14	6	Johan Andersson
"	11/280	9	Bensamma
"	121/2240	10	Johannes Jakobson
"	av 11/140	22	Velfrid Kärteneson
"	11/280	23	Gösta Högberg
"	1/28	165	Johannes Jakobson
<u>Benestads socken:</u>	34/100	4	Hjalmar Nilsson
Benestad		19	

Stockholm den 8 febr. 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

x 34/100 nr 19 upptas infallna 1934

Godk. 8/2 1934 ³¹⁷/₃₃

DIARIE NR 3089
LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Tomelilla nr 10 södra dikningsföretag av
år 1930 i Tryde och Benestads socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 8 december 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2500 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4200 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Johan An-
dersson, Tomelilla 10 pr Tomelilla.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kull-
man.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och till-
styrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 3 februari 1934.

Gunnar Holmström
statens lantbruksingenjör.



Hörspro Ea. L. L. L.

