

Likheten med den av Kungl. Majst.
den 27/10 1933 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Tullstorpsbäckens nygrävningsföretag av år 1931.


Förslag
till dikning inom
Ugglehult och Tullstorp
i Hjärnarps socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1931 av

Annart Stenström
Statens lantbruksingenjör.


Registernummer

Hjärnarps socken.		
A	Ugglehult	19
Aa	"	18
Ab	"	17
Ac	"	16
Ad	"	15
Ae	"	14
Af	"	13
B	Tullstorp	19
Ba	"	12


Förslag till äikesöga.




Förslag till årtagningsrikt.




Skala = 1:50



Längd-skala = 1:4000



Höjd-och sektions-skala = 1:100



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 oktober 1933 fastställd till
upprättelsen vid arbetets utförande.
Stockholm den 7 november 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens begäran.
Albert Smith.

STLNr 001

1*0597

Nr 558 Kristianstad 1/10

L _____ 1*0597

7446

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MRS. 1932

30875

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1933



ning enligt vattenlagen angående dikning

inom Ugglehult och Tullstorp i Hjärnarps

socken, Kristianstads län.

År 1931 den 23 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Karl Nilsson i Ugglehult för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av den s.k. Tullstorpsbäcken för torrläggning av mark till Ugglehult och Tullstorp i Hjärnarps socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Karl Nilsson, Ugglehult

Ludvig Karlsson, Tullstorp

Anton Olsson, "

såsom gode män: Arvid Jönsson, Svenstorp, och Joel Johansson, Margretetorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Nu infann sig Elof Johansson, Ugglehult, genom Hjalmar Thulin.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikes upptagande i rågången mellan Ugglehult och Tullstorp till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Det yrkades jämväl att över c:a 200 längdmeter av diket skulle göras täckt.

§ 5.

Det beslöts att ersättning för jordupplåtelse ej skulle utgivas.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare utredning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal torsdagen den 15 oktober 1931 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Arvid Jönsson

Joel Johansson

År 1931 den 15 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Ugglehult varvid följande sakägare infunno sig:

Erf Johansson, Ugglehult, genom Hjalmar Thulin;

Karl Nilsson,

Ludvig Karlsson, Tullstorp;

Anton Olsson, Tullstorp.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.2/, kostnadsberäkning /bil.3/
och kostnadsfördelningslängd /bil.4/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.5/.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre ordi-
narie medlemmar och en ersättare. Till ordinarie medlemmar ut-
sågs Elof Johansson, Ugglehult, Karl Nilsson, Ugglehult, och Anton
Olsson, Tullstorp. Till ersättare valdes Ludvig Karlsson, Tullstorp.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Karl Nilsson, Ugglehult
pr Hjärnarp, och skulle till företaget hörande handlingar och rit-
ningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet
/bil.6/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Arvid Jönsson

Joel Johansson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles fördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av Tullstorpsbäcken för torrläggning av mark till Ugglehult och Tullstorp i Fjärnarps socken, Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas. Ugglehult den 16 sept. 1929.

Karl Nilsson

Anton Olsson

Tullstorp

Ludvig Karlsson

Elof Johansson

Tullstorp

Ugglehult

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 18 januari 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C.Rich. Lundberg

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Härdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenkadade marker till Ugglehult och Tullstorps i Hjärnarp socken av Kristianstads län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1931.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hjärnarp socken.					
Ugglehult	19	A	1/92		Elof Johansson.
				1	äker, toromylla på grus.
				2	äng, "
				3	äker, "
				4	äng, "
					Summa
Ugglehult	118	A a	5/384		Elof Johansson
				5	äng, toromylla på grus.
				6	" "
				7	äker "
					Summa
Ugglehult	117	A b	5/384		Elof Johansson
				8	äker, toromylla på grus
				9	" "
				10	äng, "
					Summa
Ugglehult	116	A c	5/384		Karl Nilsson
				11	äker, toromylla på torr ö grus
					Summa
Ugglehult	115	A d	5/384		Karl Nilsson
				12	äker, toromylla på torr ö grus
				13	" "
					Summa
Ugglehult	114	A e	5/384		Karl Nilsson
				14	äker, toromylla på torr ö grus
				15	" "
					Summa
Ugglehult	113	A f	5/384		Karl Nilsson
				16	äker, toromylla på grus.
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
	57.9							100	51	90	1000	519	-	900	467	10
		28.7						80	22	96	400	114	80	320	91	84
	35.2							200	70	40	1000	352	-	800	281	60
		07.6						20	1	58	²⁰⁰ 250	15	20	180	13	68
	87.1	36.3							146	78		1001	-		854	22
		15.5						20	3	10	²⁰⁰ 250	31	-	180	27	90
		06.6						100	6	60	500	33	-	400	26	40
	18-							100	18	-	1000	180	-	900	162	-
	18-	22.1							27	70		244	-		216	30
	04-							250	10	-	1000	40	-	750	30	-
	17.9							100	17	90	1000	179	-	900	161	10
		29.5						200	59	-	500	147	50	300	88	50
	21.9	29.5							86	90		366	50		279	60
	58.2							100	58	20	1000	582	-	900	523	80
	58.2								58	20		582	-		523	80
	19-							150	28	50	1000	190	-	850	161	50
	25.2							100	25	20	1000	252	-	900	226	80
	44.2								53	70		442	-		388	20
	29-							100	29	-	1000	290	-	900	261	-
	32.8							250	82	-	1000	328	-	750	246	-
	61.8								111	-		618	-		507	-
	27.6							250	69	-	1000	276	-	750	207	-
	27.6								69	-		276	-		207	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överför</i>
				17	äng, toromylla på grus.
				18	" "
				19	" "
				20	åker "
				21	äng "
				22	åker "
				23	äng "
				23a	backe imp.
					<u>Summa</u>
<u>Tullstorp</u>	<u>1⁹</u>	<u>B</u>	<u>1/10</u>		<u>Ludvig Karlsson.</u>
				24	åker, toromylla på grus.
				25	" "
				25a	äng "
				26	åker "
				27	äng "
					<u>Summa</u>
<u>Tullstorp</u>	<u>1²</u>	<u>Ba</u>	<u>1/8</u>		<u>Anton Oleson.</u>
				28	äng, toromylla på grus
				29	torogras imp.
				30	äng "
				31	åker "
				32	äng "
				33	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
27,6					69 -		276 -		207 -							
	05,2			50	260	500	26 -	450	23	40						
	15,9			50	795	500	79 50	450	71	55						
	18,8			50	940	500	94 -	450	84	60						
29,4				150	4410	1000	294 -	850	249	90						
	12,3			250	3075	500	61 50	250	30	75						
06,9				250	1725	1000	69 -	750	51	75						
	36,6			20	732	400	146 40	380	139	08						
				01,8												
639	88,8			01,8	18837		104640		858	03						
08,3				160	1328	800	66 40	640	53	12						
09,2				80	736	800	73 60	720	66	24						
	03,3			120	396	400	13 20	280	9	24						
38,0				200	76 -	1000	380 -	800	304	-						
	05-			120	6 -	500	25 -	380	19	-						
555	08,3				10660		55820		451	60						
	70,7			100	7070	500	35350	400	282	80						
				03,5												
	22,2			120	2664	500	111 -	380	84	36						
385				250	9625	1000	385 -	750	288	75						
	06,3			120	756	500	31 50	380	23	94						
	548			25	1370	500	274 -	475	260	30						
385	154,0			03,5	21485		1155 -		940	15						
							</									

1	2	3	4	5	6
Lamm andrag.					
Hjärnarps socken					
Agglehult	19	A	1/92	✓	Elof Johansson
"	118	A a	5/384	✓	Some
"	117	A b	5/384	✓	Some
"	116	A c	5/384	✓	Karl Nilsson
"	115	A d	5/384	✓	Some
"	114	A e	5/384	✓	Some
"	113	A f	5/384	✓	Some
Tullstorp	19	B	1/10	✓	Ludvig Karlsson
"	12	B a	1/8	✓	Anton Olsson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
✓ 87,1	✓ 36,3								146	78		1001	-		✓ 854	22
✓ 18,-	✓ 22,1								27	70		244	-		✓ 216	30
✓ 21,9	✓ 29,5								86	90		366	50		✓ 279	60
✓ 58,2									58	20		582	-		✓ 523	80
✓ 44,2									53	70		442	-		✓ 388	30
✓ 61,8									111	-		618	-		✓ 507	-
✓ 63,9	✓ 88,8				01,8				188	37		1046	40		✓ 858	03
✓ 55,5	✓ 08,3								106	60		558	20		✓ 451	60
✓ 38,5	✓ 54,-				03,5				214	85		1155	-		✓ 940	15
449,1	339,0				05,3				994	10		6013	10		5019	-

Ugglehult den 15 oktober 1931

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Arvid Jönsson

Zoll Johansson

[illegible]

Kostnadsförslag.

Tullstorpsbäckens nygrävningsföretag år 1931.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-9+62	962	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-3	300	Schaktning av grus o sten m ³	620	2.-	1240	-		
		" " dyjord "	320	0.70	224	-	1464	-
3-6	300	" " grus o sten "	160	2.-	320	-		
		" " dyjord "	790	0.70	553	-	873	-
6-9+62	362	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	362	1.75	633	50		
		12" cementrör	362	3.50	1267	-		
6+70, 7+70 8+70, 9+62 6		Intagningsbunnar st.	4	40-	160	-		
		Dikesöga	1	40-	40	-	2100	50
		För arbets tillsyn och ledning, oförutredda fall m. m. tillägg ges ca 10%					448	50
		<u>Summa</u>					4880	-


v

Utgjehult den 15 oktober 1931.
Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd för "Tullstorpsbäckens" my-
grävningföretag år 1931.

Söken, by, hemman	Registernummer	Littera i kartan.	Mantal.	Delägare.	Förläggare	Förädlingsvärde.		Fördelingsst.	Förädlad skatt.		Förädlingskostnad.	
						kr.	öre		%	kr.	öre	kr.
Björnärps socken.												
Ugglehult	19	A	1/92	Elof Johansson	sk	854	22	17.02	830	58	48	72
"	118	Aa	5/384	Some	"	216	30	4.31	210	33	12	34
"	117	Ab	5/384	Some	"	279	60	5.57	271	82	15	94
"	116	Ac	5/384	Karl Nilsson	"	523	80	10.44	509	47	29	88
"	115	Ad	5/384	Some	"	388	30	7.74	377	71	22	15
"	114	Ae	5/384	Some	"	507	-	10.10	492	88	28	91
"	113	Af	5/384	Some	"	858	03	17.09	833	99	48	92
Tullstorp	19	B	1/10	Ludvig Karlsson	"	451	60	9.00	439	20	25	76
"	12	Ba	1/8	Anton Olsson	"	940	15	18.73	914	02	53	61
Summa.						5019	-	100.00	4880	-	286	23
Ugglehult den 15 oktober 1931. Lennart Holmström. Statsens landbruksingenjör Arvid Jonsson Joel Johansson												



avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ugglehult och Tullstorp i Hjärnarps socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddike från åker och odlingsmark är enligt synemännen förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Elof Johansson för Ugglehult	1	9	17	18	1	1	1
Karl Nilsson för	"	13	14	15	16	1	1
Ludvig Karlsson för Tullstorp	1	9					
Anton Olsson för	"	1	2				

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med röd linje och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har härnsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande för-

bättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet utgör:

för öppna dikessträckan 0-6	350 hektar
i punkt 6+70	110 "
9+62	100 "

På grund av sökandenas yrkanden samt med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att sträckan 0-6 skall göras öppen och att sträckan 6-9+62 skall göras täckt. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdets storlek verkar ej ökande på de dimensioner som av praktiska skäl bestämts för öppna diket, nämligen en bottenbredd av 0.3 meter, sidolutning av 1:1.25 samt för markens torrläggning avpassat djup, som närmare framgår av profilritningen.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och seklionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Inga ersättningar skola utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas

angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningenslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Tullstorpsbäckens nygrävningsföretag av år 1931".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att utbjuda arbetet på entreprenad och överlämna det till utförande åt i dylika arbeten fullt kompetent person;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den för öppet dike uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1 meter eller med brantare lutning mot marken

an 1:1 samt att stenar av över mansbördas storlek skola läggas för sig och ej i jordvallarna;

att jordvallarna skola genomgrävas där öppna diken tillstöta eller vatten har benägenhet att samlas bakom vallarna;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öppna avloppet skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påhåller. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Skadas dikeasslännt av kreaturs tramp, skall slänten, återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

den 15 oktober 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Arvid Jönsson

Joel Johansson

ARVODESRÄKNING

Bil. 6

för laga syneförrättning angående *Tullstorpsbäckens* *utgrävningsföretag*
av år 1931.

Hjärnarps socken och *Kristianstads* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	1	3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	1.2	6,00	7	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 26 ar	17	0.24	4	08		
		har	4.49	0.78	3	50		
		äng och odlingsmark, medelareal 22 ar	15	0.14	2	10		
		har	3.39	0.74	2	50		
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar	2	0.05	0	10		
		har	0.053	0.78	0	04		
		Tillägg för mätning i skala 1;						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					26	52
		Överföres					30	52

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				30 52
1920	24-27/10	Avvägning:				
1931	28/9	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	4.49	0.50	2 24	
		avvägda punkter	50	0.03	1 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	3.39	1-	3 39	
		avvägda punkter	20	0.06	1 80	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.6	2,00	1 20	
		i annan mark	0.8	5,00	4 -	32 13
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 23 ar,	34	0.05	1 70	
			7.934	0.10	79	2 49
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	32	0,06	1 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	32	0,12	3 84	9 76
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.962	3.50	3 36	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0.15	20	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	14	0.25	3 50	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	10 16
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1921	28/9	dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	24	0,03	72	1 72
		Överföres				109 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				109 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 0,962		4,00	3 84	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 88	8 72
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	80	0,01		80
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
23/9		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
15/10		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
2/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
29/9		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
29/9		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 23 ar ägofigurer st.	34 0,07		2 38	
		har 7934 0,14			1 11	
		Överföres			10 49	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 49	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			87	
		3) insättning av höjdlägestal st.	80	0,02	1 60	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	24	0,05	1 20	15 91
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	0,962	6-	5 77	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 80	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		9 57
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				43 23
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				20 -
		Belgioning av kalkesser				4 80
		Summa kronor				76 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				167 -
		Lösen för kopior och avskrifter				43 23
		Övriga förrättningskostnader				76 -
		Summa kronor				286 23

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lödra Åsto och Bjäre häradsrätt.

Hjggshult den 15 oktober 1921

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

all.

Kronor kvitteras:

..... den 19.....

För

- Skämdo avskrift av syneprotokoll
med bilagor 1-6 vidimeras.

Samart. Provertrius

L 1*0597

DIARIE Nr 30875
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC 1933



Avskrift

Sjunnor Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 oktober 1933 fastställt till
afskrivningen vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 november 1933
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Ennisch.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Sedan delägarna i "Tullstorpsbäckens nygrävningsföretag av år 1931, som avser torrläggning av mark till Ugglehult och Tullstorp i Hjärnarps socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 15 okt. 1931 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 25 okt. 1931 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beäffanhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	4.491 har
äng	<u>3.390 "</u>
Summa	<u>7.881 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Företaget avvattnas av mindre floddiken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa floddikens nygrävning och fördjupning samt delvis ersättande med rör allt i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag, med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 5019 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 4880 kronor. De kostnader som översliga förbättringsvärdet äro utredningskostnader.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder

mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag i orten torde vara Svenstorp åkanneback av år 1928. Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighetsprövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil. I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 2392.72 kronor, och bidraget till 2626.28 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 2390 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2625 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett

år. Kristianstad i febr. 1932.


Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Fullmakt
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i ett blad.

Söken, by nummer	Registernummer	Bokstav i boken	Mantel	Sölagares namn m. m.	Are-				
					Åker		Äng		
					has	ar	has	ar	
Hjälmars	soeken.								
Uggelshult	19	A	1/2	Elof Johansson	0	87.1	0	36.3	
"	118	Aa	5/384	Sum	0	18.0	0	22.1	
"	117	Ab	5/384	Sum	0	21.9	0	29.5	
"	116	Ac	5/384	Karl Nilsson	0	58.2			
"	115	Ad	5/384	Sum	0	44.2			
"	114	Ae	5/384	Sum	0	61.8			
"	113	Af	5/384	Sum	0	63.9	0	88.8	
Sullstorp	19	B	1/10	Ludvig Karlsson	0	55.5	0	08.3	
"	12	Ba	1/8	Anton Olsson	0	38.5	1	54.0	
				Summa	4	49.1	3	39.0	



Kristianstad i februari 1932
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Tabell b, kostnadsberäkning.

Likergärningen

Laga synföreläggningen

Kostnad för lån och avslag

Summa

x) 4228 08
4880

286 23

86 33

372 56

5252 56

4600 64

Kristianstad i februari 1932

Kornart Holmström

Statens lantbrukseringenjör.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbrukshögskolan
med stöd av från företagsställaren erhållen uppgift an-
gående företags kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 4600 kronor 64 öre.

Stockholm den 7 november 1933

På Kungl. Lantbrukshögskolans räkna:

Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 15 oktober 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Tullstorpsbäckens nygrävningsföretag av år 1931" och avseende torrläggning av marker inom Ugglehult och Tullstorp i Hjärnarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 februari 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Tullstorpsbäckens nygrävningsföretag av år 1931" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och enslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Ugglehult den 25 okt. 1931.

Karl Nilsson, äg. av 5/96 mtl. n:o 1 Ugglehult

Elof Johansson, gen. Hjalmar Thulin, äg. 1/32, 5/384, 5/384 n:o 1
Ugglehult

Ludvig Carlsson, 1/10 n:o 1 Tullstorp

Anton Olsson, 1/8 mtl. n:o 1 Tullstorp

Bevittnas:

Allan Bengtsson

Alfred Lekander

F U L L M A K T .

Hjalmar Thulin i Ljungahult berullmäktigas härmed att å låne-
handling angående Tullstorpsbäcken m.m. underskriva lånehandlingar
samt i övrigt göra min talan. Ugglehult den 25/10 1931.

Elof Johansson

Nils Johansson

Agda Johansson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 27/10 1931 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Hjalmar Thulin

240
hanta

297
33

L _____ 1*0597

DIARIE Nr 30875
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 oktober 1933 för
"Tullstorpsbäckens nygrävningsföretag av år 1931" i Hjärnarps socken
av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tvåtusentrehundra (2.300)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundra (2.300)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~för~~ *förtroende-*
man för företaget *ordf.* _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ ~~oss~~ *mig*:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Häglehult den 20 nov 1933.

Karl Nilsson

Att *Lantbrukaren Karl Nilsson*
Häglehult

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Fritz Sandgren
Adress *Färevöd per Hjärnarp*

Rhertina Sandgren
Adress *Färevöd per Hjärnarp*

Med stöd av Kungl. brevet den 27 oktober
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 december 1933.

Carl Gustafsson

Carl Gustafsson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nybyggd i delägare i "Fullströmsbäckens nygrävningsföretag" år 1931, som innehåller län från statens avdikningslånsfond.					
Rigsdomsstad län.					
Hjärnarp socken.					
Nygglebult	1 1/9	A	1/2		Elof Johansson
"	7 1/18	A a	5/384		Sum
"	6 1/17	A b	5/384		Sum
"	8 1/16	A c	5/384		Karl Nilsson
"	1 1/15	A d	5/384		Sum
"	3 1/14	A e	5/384		Sum
"	2 1/13	A f	5/384		Sum
Fullström	2 1/9	B	1/10		Ludvig Karlsson
"	1 1/2	B a	1/8		Anton Olsson
Rigsdomsstad i februari 1932					
Wennerholmströms					
Statens lantbruksskolor.					

[illegible]

1933 den 12 december.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Tullstorpsbäckens nygrävningeföretag av år 1931" i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

Lån 2.300 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Litt.	Ägares namn
<u>Hjärnarps socken.</u>				
Ugglehult	1/92 1/2	1 ⁹	A	• Elof Johansson
"	5/384	1 ¹³	Af	• Karl Nilsson
"	5/384	1 ¹⁴	Ad	• D:ms
"	5/384	1 ¹⁵	Ad	• D:ms
"	5/384	1 ¹⁶	Ad	• D:ms
"	5/384	1 ¹⁷	Ad	• Elof Johansson
"	5/384	1 ¹⁸	Ad	• D:ms
Tullstorp	1/8	1 ²	Ba	• Anton Olsson
"	1/10	1 ⁹	B	• Ludvig Karlsson

Stockholm den 12 december 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm.

Södk. 12
12

297
33

DIARIE-Nr 30876
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1933

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Tullstorpsbäckens nygrävningsföretag av år 1931" i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 27 oktober 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2300 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2300 kronor.

Kontrakt om företagets utförande åtaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Ordförande i Företagets styrelse: lantbrukaren Karl Nilsson,
Ugglehult, Hjärnarp.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B.
Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och till-
styrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 5 december 1933.

Emmarte Östlund
statens lantbruksingenjör.



Stampen En Krona

