

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 23/2 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Gunnar Thorenström

Bontofta-Månslunda dikningsföretag av år 1931.

Förslag
till dikning inom

Bontofta och Månslunda

i Fågeltofta socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enl vattenlagen
år 1931 av


Gunnar Thorenström

Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Thorenström, Maj:ts utdöda bror
den 23 februari 1934, förmädd till
efteraktelse vid riksdagen uppräddas.

Stockholm den 9 mars 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Mikael Smith



Förslag till dikesöga vid punkt 9+50





Registernummer.

Fågeltofta socken.



A	Bontofta	15 ⁴
B	"	15 ¹²
C	"	15 ¹¹
D	"	15 ⁷
E	Månslunda	



Skala 1:50.



Förslag till intagningsbrunn



Höjd-och sektions-skala 1:100

NTH.Nr 001

1-0009

Ans. 593 Kristianstad 1/10

8468

STYRELSEN

1 MAJ 1934

L

1*0609

6153

DIK. NIT

K. LANTERUKSSTYRELSEN

3 MARS 1932

23 FEB. 1934

und. ann.

Handlingar
rörande

Bontofta Månslanda

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1931.

Avskrift.

Protkoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom Bontofta och Månslunda i Fågeltofta socken, Kristianstads län.

År 1931 den 7 juli inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Hilding Olsson i Bontofta för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bontofta och Månslunda i Fågeltofta socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Hilding Olsson, Bontofta,

Herman Nilsson, "

Ola Andersson, "

Johan Andersson, "

såsom gode män: Carl Svensson, Furulund, och Arvid Nilsson, Toppem, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, vilka ej visste sig stå i jävsförhållande till sak-
ägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken
Ola Andersson i Bontofta gjorde gemensam sak med sökandena. Denna

föreningshandling vidhålla av Ola Andersson, vilket bestyrktes genom synemännens anteckning å akten /bil.2/.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 4 augusti 1931 kl. 10.30 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

År 1931 den 4 augusti.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren

Hilding Olsson i Bontofta varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Hilding Olsson, Bontofta

Tage Nilsson, "

Ola Andersson, "

Johan Andersson, "

Grevinnan Alexandra Sparre å Kronovall genom förvaltaren Otto Andersson, därstädes.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 9.

Det upplystes att Tage Nilsson numera vore ägare av Herman Nilssons fastighet.

§ 10.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av fem medlemmar vartill valdes Hilding Olsson, Bontofta, Tage Nilsson, Bontofta, Ola Andersson, Bontofta, Johan Andersson, Bontofta, samt förvaltaren Otto Andersson å Kronovall.

§ 11.

Det beslöts att Ola Andersson, Bontofta pr Fågeltofta, skulle ~~var styrelsens ordförande samt förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.~~
var styrelsens ordförande samt förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdike från vattenberörda marker till Bontofta 15 i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas. Bontofta pr Fågeltofta den 6 aug. 1929

Herman Nilsson

Hilding Olsson

Bontofta 15

Nyhem

Bevittnas:

Eric Kullman

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 18 januari 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C.Rich. Lundberg

Undertecknad: förklarar sig härmed villig att ingå såsom medsökande i den av Herman Nilsson och Hilding Olsson, den 6 aug. 1929, hos Konungens Befallningshavande i Kristianstads län, begärda syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark inom Bontofta by i Fågeltofta socken.

Bontofta den 27 okt. 1930.

Ola Andersson

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättning den 7 juli 1931 och vidhölls vid förfrågan därom av Ola Andersson, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fägeltofta socken</u> <u>Banlofta</u>	15 ⁴	A	1/2		<u>Hilding Olsson</u>
				1	åker, mylla p <i>å</i> l <i>ö</i> bl. grus
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	mågelgras
					summa
<u>Banlofta</u>	15 ²	B	9/40		<u>Pape Nilsson</u>
				10	mågelgras
				11	åker, mylla p <i>å</i> l <i>ö</i> bl. grus
				12	" "
				13	barter, föibäthas i
				14	åker, mylla p <i>å</i> l <i>ö</i> bl. grus
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	mågelgras
				20	åker
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
					åker föres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					även följ
				26	äker, mylla jrn lrbt. grus
				27	gras
				28	"
				29	äker, mylla jrn lrbt. grus
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	märgelgras
					Summa
<u>Ban Löfka</u>	15"	C	9/80		<u>Ola Andersson</u>
				36	märgelgras
				37	äker, mylla jrn lrbt. grus
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	väg
				47	märgelgras
				48	"
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
288.8	041.5				009.7			2638	68		4458	20		1819	52	
030.0							560	168	-	1400	420	-	840	252	-	
					005.0											
					007.5											
008.0							1260	100	80	1400	112	-	140	11	20	
027.0							560	151	20	1400	378	-	840	226	80	
005.0							1260	63	-	1400	70	-	140	7	-	
022.0							560	123	20	1400	308	-	840	184	80	
071.0							700	497	-	1400	994	-	700	497	-	
091.7							560	513	52	1400	1283	80	840	770	28	
					001.3											
543.5	041.5				023.5			4255	40		8024	-		3768	60	
					002.5											
019.5							700	136	50	1400	273	-	700	136	50	
035.0							1260	441	-	1400	490	-	140	49	-	
125.0							700	875	-	1400	1750	-	700	875	-	
023.5							1260	296	10	1400	329	-	140	32	90	
050.0							560	280	-	1400	700	-	840	420	-	
018.0							1260	226	80	1400	252	-	140	25	20	
002.0							1260	25	20	1400	28	-	140	2	80	
014.5							1260	182	70	1400	203	-	140	20	30	
072.0							560	403	20	1400	1008	-	840	604	80	
					005.0											
					001.0											
					001.0											
359.5					009.5			2866	50		5033	-		2166	50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Banlsta</u>	157	D	17/80		<u>Johan Andersson</u>
				49	åker, mylla pr' herbl. grus
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" , foibäthas y
				54	" " "
				55	" " "
				56	" " "
				57	märgelgrus
					<u>Summa</u> ^{mip.}
<u>Nånslunda</u>		E			<u>Erniman Alexandra Sjarrs</u>
					<u>M: Gustaf Nilsson</u>
				58	åker, mylla pr' herbl. grus
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	backe, foibäthas y
				66	åker, mylla pr' herbl. grus
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
					<u>ömfors</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
007.0								1260	88	20	1400	98	-	140	9	80
005.0								980	49	-	1400	70	-	420	21	-
027.0								420	113	40	1400	378	-	980	264	60
025.0								980	245	-	1400	350	-	420	105	-
						012.0										
						002.0										
						030.0										
						006.0										
						005.0										
064.0						055.0			495	60		896	-		400	40
038.0								1260	478	80	1400	532	-	140	53	20
099.0								560	554	40	1400	1386	-	840	831	60
054.0								1120	604	80	1400	756	-	280	151	20
020.0								1260	252	-	1400	280	-	140	28	-
046.0								980	450	80	1400	644	-	420	193	20
016.0								1260	201	60	1400	224	-	140	22	40
036.5								1260	459	90	1400	511	-	140	51	10
						006.0										
006.0								1260	75	60	1400	84	-	140	8	40
062.0								560	352	80	1400	882	-	840	529	20
028.0								1260	352	80	1400	392	-	140	39	20
019.5								1260	245	70	1400	273	-	140	27	30
040.0								840	336	-	1400	560	-	560	224	-
021.0								1260	264	60	1400	294	-	140	29	40
062.5								1120	700	-	1400	875	-	280	175	-
048.0								1120	537	60	1400	672	-	280	134	40
597.5						006.0			5867	40		8365	-		2497	60

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

					öru förl
74					åker, mylla p: lerb. grus
75					våg
76					mågelgras
77					åker, förbättras ij
78					"
79					" , mylla p: lerb. grus
80					"
81					" , förbättras ij
82					"
					Summa

Sammandrag

Fågelförla socken					
Bautöförla	15 ⁴	A	1/2	✓	Hilding Olsson
"	15 ¹²	B	9/40	✓	Tage Nilsson
"	15 ¹¹	C	9/80	✓	Ola Andersson
"	15 ⁷	D	17/80	✓	Johan Andersson
Månsbunda	3 ¹	E	7/8	✓	Ervinman Alexandra Sparre
					su: Gustaf Nilsson
					Summa

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
597.5				006.0		5867	40		8365 -		2497	60				
035.0						980	343 -	1400	490 -	420	147 -					
				009.0												
				009.0												
				036.0												
				034.0												
032.0						1260	403 20	1400	448 -	140	44 80					
014.0						1330	186 20	1400	176 -	70	9 80					
				046.0												
				013.0												
678.5				153.0		6799	80		9499 -		2699	20				
206.5				007.0		1526	-		2891 -		1365	-				
543.5	041.5			023.5		4255	40		8024 -		3768	60				
359.5				009.5		2866	50		5033 -		2166	50				
064.0				055.0		495	60		896 -		400	40				
678.5				153.0		6799	80		9499 -		2699	20				
1852.0	041.5			248.0		15943	30		26343 -		10399	70				
Besiktas den 4 augusti 1931 Lennart Holmström Stakus landbruksgenjö Carl Svensson Arvid Nilsson																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Brutofla Håslunda dikevingsföretag av år 1931

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4	400	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-0+55	55	10" rumslös i bl. 1:2:2	lu.	55	2.50	137.50		
0+55-3+20	265	12" " " "	"	265	3.50	927.50		
3+20-4	80	15" " " "	"	80	4.50	360-		
0-0+55	55	Grävning för täckt ledning, röns läggning, dikejordens åtsfyll- ning m. m.	lu.	55	2.30	126.50		
0+55-1+90	135	Do Do	"	135	2.60	351-		
1+90-3+20	130	Do Do	"	130	1.40	182-		
3+20-3+50	30	Do Do	"	30	1.50	45-		
3+50-4	50	Do Do	"	50	2.60	130-		
0, 0+55, 1+90 3+20		Tulagningens bunnar rikt. rikn. st.	4	40.-	160-		2419	50
		För oförhållande fall, arbetets hillsyn m. m. tilläggas ca 10%						240
		<u>Summa</u>						2660-
								✓
4-10+10	610	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
4-9+50	550	18" rumslös i bl. 1:2:2	lu.	550	6.-	3300-		
4-5+36	136	Grävning för täckt ledning, röns läggning, dikejordens åtsfyllning m. m.	lu.	136	1.70	231.20		
5+36-8+40	304	Do Do	"	304	4.-	1216-		
8+40-9+50	110	Do Do	"	110	1.50	165-		
4, 5+45 7+31, 8+40 9+50		Tulagningens bunnar rikt. rikning st.	4	40.-	160-			
		Dikesöga rikt. rikning	1	50.-	50-			
9+50-10+10	60	Upprensning för öppet dike	lu.	60	1.50	90-	5212	20
		För oförhållande fall, arbetets till- syn m. m. tilläggas ca 10%						517
		<u>Summa</u>						5730-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
4=20 20-22 }	200	<u>Sikesskärkan B-D</u>				
20-22	200	9" rum för i H. 1:2:2	lm.	200	2.25	450 - ✓
20-22	200	Träning för lärt ledning, rörus läggning, dikningsridens ärfyllning	lm.	200	2.00	400 - ✓
20+6021+26 22 }		Tulagning rummar av betong ml. ritning	H.	3	40.-	120 - ✓
		För oförklarade fall, arkitekt till- syn m. m. tilläggs ca 10 %				90 -
		<u>Summa</u>				<u>1060 -</u>

Sammandrag

0-4	400	Sikesskärkan A-B				2660 - ✓
4-10 +10	610	" B-C				5730 - ✓
4=20 20-22 }	200	" B-D				1060 - ✓
	1310	<u>Summa</u>				<u>9450 -</u>

Antofla den 4 aug. 1931
 Gunnar Holmström
 Ståhus lantbruksskolelärare

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bontofta och Månslunda i Fågeltofta socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av diken från odlad mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Hilding Olsson för Bontofta	15	⁴
Herman Nilsson för	"	15
		¹²
Ola Andersson för	"	15
		¹¹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning

av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som av samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

- i punkt A	28 hektar
0+55	30 "
1+90	35 "
3+20	40 "
B	53 "
5+45	56 "
7+31	69 "
8+40	78 "
20+60	10 "
21+26	6 "
D	4 "

På sökandenas yrkaden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat

och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Bontofta-Månslunda dikningsföretag av år 1931".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens kap. 11 § 95 fastställd avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tio /10/ kronor 39 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare; och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen

och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas; att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas; att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Bontofta den 4 aug. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående *Boufsta Malmhuda delningsföretag*
av år 1931.

socken och län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... <i>st.</i> 8		0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	<i>km.</i>	1,50				
		krokinje	<i>"</i>	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje	<i>"</i>	3,00				
		krokinje	<i>"</i>	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	<i>km.</i>	3,00				
		krokinje	<i>"</i>	5,00				
		i annan mark, raklinje	<i>"</i>	5,00				
		krokinje	<i>"</i>	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	<i>"</i>					
		i åker, raklinje	<i>"</i>	1,00				
		krokinje	<i>"</i>	2,00				
		i annan mark, raklinje	<i>"</i>	2,00				
		krokinje	<i>"</i>	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>32</i> ar	<i>st.</i>	57 0.24	13	68		
		har	<i>har</i>	18.52 0.78	14	44		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>20</i> ar	<i>st.</i>	2 0.14		28		
		har	<i>har</i>	0.415 0.74		30		
		annan mark och impediment, medelareal <i>10</i> ar	<i>st.</i>	23 0.05	1	15		
		har	<i>har</i>	2.48 0.78	1	93		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje	<i>km.</i>					
		krokinje	<i>"</i>					
		i annan mark, raklinje	<i>"</i>					
		krokinje	<i>"</i>					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad				4	-	
		övriga regalarck blad					44	78
		Överföres					48	78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				48 78
1930		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	142	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4+ punkter pr har har	22	0.50	11 -	
		avvägda punkter st.	210	0.02	6 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3	2,00	6 -	
		i annan mark "		5,00		41 30
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 26 ar, st.	82	0.05	4 10	
		har	21.415	0.10	2 14	6 24
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	82	0,04		3 28
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0.25	1,50	37	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	59	0,06	3 54	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	59	0,12	7 08	14 99
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: HMM				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.25	3.50	4 37	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	5	0.25	1 25	
		" "				
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	8 62
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1931	13/7	för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1.25	10,00	12 50	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	30	0,03	90	1 90
		Överföres				149 11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				149 11
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1.25	4,00	5 —	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 45	14 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	210	0,01		2 10
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 150	
		antal fastigheter st.	5	0,30		3 50
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
1931	7/7	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
	4/8	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
	1/6	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
	16/7	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
	16/7	utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00		4 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				212 16
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 2.6 ar ägofigurer st.	82	0.07	5 74	
		har 21.415 0.14			2 99	
		Överföres			15 73	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 73	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	210	0,02	4 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 50	20 18
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1 25	6 -	7 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00		8 75
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsicka "	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	29	0,55		15 95
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				53 88
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			31 60	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			20 -	
						51 60
		Summa kronor				61 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				212 16
		Lösen för kopior och avskrifter				53 88
		Övriga förrättningskostnader				61 60
		Summa kronor				327 64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gårds och Albo häradsrätt.

Bräufva den 4 aug. 1931

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga: inh.

Kronor kvitteras:

..... den 19.....

- Skemas avskrift av Synprotokoll
med beagor 1-7 vidimeras.

Annars förklarar

L 1*0609

DIARIE NR 8463

K. LÄNDRÄKTSSTYRELSEN

7 MAJ 1934

Betänkande

rörande

lån och anslag av allmänna medel till

Bontofta Månslunda

dikningsföretag


av år 1931.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Bontofta Månslanda
dikningsföretag av år 1931" som avser torr-
läggning av vattenskadade marker till Bon-
tofta och Månslanda i Fårgeltofta socken av
Kristianstads län, förklarat sig vilja söka
lån och anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande, får jag härmed därom av-
giva följande av ritningar och förslag åtfölj-
da

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Företagets belägenhet framgår av motstående översiktskarta
där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenla-
gen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 4 aug. 1931, har missnöje
ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 25 okt. 1931 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	18.520 har
äng	<u>0.415 "</u>
Summa	<u>18.935 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 10399.70 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 9450 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder

mot företagets utförande.

Liknande företag i orten:

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Bontofta Tjörneröds dikningsföretag I och II av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell 9, bil. I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 5108.65 kronor och bidraget till 4763.13 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 5110 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 4765 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b, kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Utdrag ur förmynderskapsprotokoll

D Ett häfte synehandlingar

E Ritningar i ett blad.

Tabell

nr-

Solken, by, hummus	Paps hummus	Lilja a hacan	Mantal	Solagen m. m.				
					Inu		Aug	
					har	ar	har	ar
Fageltofta								
Brufta	15 ⁴	A	1/2	Hilding Olsson	2	06.5		
"	15 ¹²	B	9/40	Tage Nilsson	5	43.5	0	41.5
"	15 ¹¹	C	9/80	Ola Andersson	3	59.5		
"	15 ⁷	D	17/80	John Andersson	0	64.0		
Maasunda		E		Irminan Alexandra Sparr. m. Gustaf Nilsson	6	78.5		
				Summa	18	52.0	0	41.5



a

al				Seltagun i kostnaður föi															
Summa		Bátaud		Siltagun- mugun		Laga nym- föruáttugun		Seltagun i kostnaður		Summa kostnaður		Seltagun i kostnaður		Bidrag		Lau			
hau	ar	hau	ar	hau	ar	hau	ar	hau	ar	hau	ar	hau	ar	hau	ar	hau	ar		
2	065	1365	-	1240	78	43	02	12	36	12	96	16	0.95	48.25	625	40	670	76	
5	85.0	3768	60	3424	68	118	74	34	12	35	77	54	"	"	1726	16	1851	38	
3	59.5	2166	50	1968	44	68	25	19	61	20	56	30	"	"	992	16	1064	14	
0	64.0	400	40	363	83	12	61	3	62	38	0	06	"	"	183	38	196	68	
6	78.5	2699	20	2452	27	85	02	24	43	25	61	72	"	"	1236	03	1325	69	
18	93.5	10399	70	9450	-	327	64	94	14	98	71	78			4763	13	5108	65	
7 Kristiansstad i febr. 1932 Summa Holur Linn Stakus Lau Stakus iugunjo																			

Tabell 6. Kostnadsberäkning.

Sihusgrävningarna			7584	29	x)
Laga symföreläsnings	327	64	9450		
Kostnad för lån o' utslag	94	14	421	78	
Summa			8006	07	
			4871	78	

Kristiansstad i febr. 1932.
 Leonard Holmström
 Ståhus landbruksskolor för

x) Minimeringen vidtagen av Kungl. Landbrukshögskolan med stöd av
 från föreläsningsställarna erhållen uppgift angående föreläsningens kostnader.

Vid arbetsplanens fortsättningsvis har kostnaden för föreläsningen
 beräknats till 8006 kronor före.

Stockholm den 9 mars 1934

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:

Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 4 au-
gusti 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Bontofta Månslunda dikningsföretag av år 1931" och avseende torr-
läggning av mark till Bontofta och Månslunda i Fågelftofta socken,
Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 oktober 1931.

Ex officio:

Folke Höljer

Undertecknade delägare i "Bontofta Månslunda dikningsföretag
av år 1931" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra
underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar
underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt
åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet hand-
hava oss beviljade statsmedel. Bontofta den 25 okt. 1931.

Ola Andersson

Hilding Olsson

äg. till n:o 15 Bontofta

äg. till n:o 15 Bontofta

Johan Andersson

äg. till n:o 15 Bontofta

Bevittna:

Nils Persson

Otto Nyström

Tage Nilsson

äg. till n:o 15 Bontofta

Bevittnas:

Gulli Nilsson

Hilding Damm

För Grevinnan Alexandra Sparre, född Hamilton

H.Espersson

Förmyndare

Bevittnas:

Issie Olsson

Margareta Almkvist

Bil. C .

Utdrag ur protokoll i ärenden angående

förmynderskap och godmanskap, hållet

§ 3.

vid vartinget med Gärds och Albo härad i

Fågeltofta n:r 157.

Degeberga den 17 januari 1929.

Till domhavanden hade under expeditionstiden inkommit en med
vad därå fanns tecknat så lydande skrivelse:

:-----:-----:-----:-----:-----:

Från förmynderskapsprotokollet den 13 februari 1919, § 37, antecknades, att godsägaren greve R.G.Hamilton å Ovesholm och vice häradshövdingen H.Espersson i Kristianstad förordnats till förmyndare för omyndigförklarade grevinnan Alexandra Sparre, född Hamilton, å Kronovall.

I anledning härav blev greve R.G. Hamilton från och med den 1 april 1929 från ifrågavarande förmynderskap entledigad och vice häradshövding H.Espersson förordnad att ensam omhändervisa det samma.

Om rättens beslut skulle genom domarens försorg underrättelse meddelas överförmyndaren i Fågeltofta kommun.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:
HOLDO EDLING
Rätt utdraget betygar

Issie Olsson

Margareta Almkvist

Föreståndare avskrift av handlingar tillhörande
den 20 K. ingl. Majit den 23/2 1929. fast-
ställa arbetsplanen vidimeras:

Margareta Almkvist

44.

6.5 dkk
97
2.571
2 handl.

212
34

DIARIE NR 8468
F. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MAJ 1934

L 1-6609

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för
"Bontofta Månslunda dikningsföretag av år 1931" i Fågeltofta socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusenettihundrafyrtio (4.140) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenåttahundrasextio (3.860) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ ^{vi}, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ ^{förtroende-} ~~man~~ för företaget ~~med~~ ^{oss} med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1935, att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bontofta den *14* ^{*april*} ~~*december*~~ 19*34*.

Ola Andersson

Att *lantbrukaren Ola Andersson,*
Bontofta 15

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

<i>Ola Andersson</i>	<i>Ossian Olsson</i>
Adress <i>Bontofta</i>	Adress <i>Bontofta</i>

Med stöd av Kungl. brevet den 23 februari
1934 ..antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 maj 1934.

Ludvigsson *Andersson*
föredragande

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägar i "Bunlofta häuslunda delningsföretag" år 1931, som innehåller län från Skånska län					
Häuslunda socken					
Bunlofta	154	A	1/2	✓	Hilding Olsson ✓
"	1512	B	9/40	✓	Tage Nilsson ✓
"	1511	C	9/80	✓	Ola Andersson ✓
"	157	D	17/80	✓	Johan Andersson ✓
Häuslunda	31	E	3/8		Gronman Alexandra Ljane ✓ Mr. Gustaf Nilsson

Häuslunda i febr. 1932.
 Oscar J. Carlsson
 Skånska länshövdingens

[illegible]

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bontofta Bånslunda dikningeföretag av år 1931" i Fågel-
tofta socken av Kristianstads län.

Lån 4.140 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 23 februari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Fågeltofta socken.</u>			
Bontofta	17/80	15 ⁷	Johan Andersson
"	9/80	15 ¹¹	Ola Andersson
"	9/40	15 ¹²	Tage Nilsson
"	1/2	15 ⁴	Hilding Olsson
Bånslunda	3/8	15 ¹	Grevinnan Alexandra
		3	Sparré

Stockholm den 7 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



212
Gode 7/5 1934/34

DIARIE Nr. 8469
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MAJ 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Bontofta Månslunda dikningsföretag av år 1931" i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 23 februari 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 4140 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3860 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: Lantbrukaren Ola Andersson,
Bontofta pr Fågeltofta.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyr-
ker jag dess godkännande.

Kristianstad den 21 april 1934

Samuel Wänthén
statens lantbruksingenjör.



Macapero En Krona.

