

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Eljaröd

i Eljaröds socken samt

Tjörneröd

i Fågeltofta socken av

Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1932 av

Annart. Lombrén

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 november 1934 fastställd till efter-
rättelse vid utskottet utskottet med vinst
tilläggs enligt av Lantbrukstyreben i be-
lägenhet gjord förskrift.

Stockholm den 30 november 1934
På Kungl. Lantbrukstyreben vägnar.
Albert Smith.

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 16/11 1914 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Annart. Lombrén

Registernummer.

Eljaröds socken.


A	Eljaröd	20 ⁷
B	"	20 ⁹
C	"	20 ²
D	"	20 ⁸
E	"	6 ¹

Fågeltofta socken.

F	Tjörneröd	1 ¹⁰
G	"	1 ⁹
H	"	1 ⁷
I	"	1 ⁶



Skala: 1:4000.



STAM-637

L 2-6615 /

Nr 693 Kristianstad 2 siter

SD DEC 1934
K. T. L. 1934
D. 1934

30783

Eljaröd Flötekärrsdikning I och II av år 1932.

Blad 2.


Enligt Kungl. Maj:ts närliggande brev den 16 november 1934 fastställt till afst-räddelse med arbetet utförande med best-tilläggs enligt av Rantmästarens i be-länsområdet givna förskrift.

Stockholm den 30 november 1934
På Kungl. Rantmästarens vägnar:
Albert Smith.

Likheten med den av Kungl. Maj:ts den 16/11 1934 fastställda arbets-planen bestyrkt.


Smust. 20101000

Förslag till dikefog.





Skala 1:50.

Förslag till integrationsgrunn.



cement-står tegelsten.



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100

RITL Nr 002

2-0015

Nr 693 Kristianstads 2 rit

L 2*0615
L ~~2*0616~~
20460

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
24 DEC. 1934




Notkrift

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 16
november 1934 fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande med tillägg, att i arbetsplanen
icke skall ingå utförandet av dikensträckorna
Dk - R - L - M samt L - N.

Stockholm den 30 november 1934
På Kungl. Lantbrukstypalens vägnar:
Albert Smith.

Oversiktskarta.



Skala 1:100 000.

Sedan delägarna i "Eljaröd Flötekärnsdikning I och II av år 1932", som avser torrläggning av vattenskadad mark till Eljaröd i Eljaröds socken och Tjörneröd i Fågeltöfta socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av rätningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark,

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande från länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 30 maj 1932 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, hava delägare i företag II överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

till företaget varföre denna fastighet ej medräknats i nedanstående uppgifter angående lånesökandenas andel.

Axel Svensson som underskrivit föreningshandlingen är arrendator till litt. D som äges av Albo härads Sparbank.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Endast företag II kommer dock till utförande.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företag II ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	5.935 har
äng	9.600 "
med ett förbättringsvärde av	10471.60 kr.

De i företag II lånesökandes andelar utgöra:

åker	5.935 har
äng	9.580 "
med ett förbättringsvärde av	10471.30 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollat fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden för företag II utgör:

Dikningen	9910.- kr.
Syneförrättningen	395.21 "
Betänkandet	<u>111.37 "</u>
	<u>Summa 10416.58 kr.</u>

De i företag II lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	9909.70 kr.
Syneförrättningen	395.20 "
Betänkandet	<u>111.37 "</u>
	<u>Summa 10416.27 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Eljaröds Sillickebäcks nygrävningsföretag av år 1928".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.99.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 49.65 % av hela kostnaden eller 5171.83 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 5244.59 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 5170 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 5245 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett

år. Kristianstad i mars 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Utdrag ur bolagsordningen
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i två blad.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de sökande av län från Statens ardlöshetslänfond till utlösnings av "Ejarskifte" i län II av år 1932 "för vilka län tillfyller."					
Kristians län					
Ejarskifte	207				Oscar Persson
"	208				Alf Linderström
Ejarskifte	16				Gottfrid Larsson
"	17				Jens
"	19				Johan Wundel
"	110				Jens
Kristians län i mars 1933. Lennart Holmström Statens länslöshetslänfond m.					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

<u>Kritnadersammandrag</u>															
Samläggningskostnad										7447	50	x)			
Synskriftställningen										9910			kr.		
Beläskandet										395	21		1		
										111	37		4		
										7954	08				
<u>Summa kronor</u>										<u>10416</u>	<u>58</u>		<u>4</u>		

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Landbrukstygeln med stöd av fem förelagställdes erhållna uppgift om givande företags kostnader.

Vid artetoplans fastställande har kostnaden för företaget till 7954 kronor 8 öre, varav i länsförbundets andel 7953 kronor 84 öre.

Stockholm den 30 november 1934

På Kungl. Landbrukstygeln vägnar:
Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 30
maj 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Eljaröd Flötekärrsdikning-I och-II av år-1932"-och-avseende---
torrläggning av mark till Eljaröd i Eljaröds socken och Tjörne-
röd i Fågeltofta socken, Kristianstads län; det varder härmed
till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kan-
slä den 21 december 1932.

Ex officio:

-----Sven-Nordlund-----

Undertecknade delägare i "Eljaröd Flötekärrsdikning I och II
av år 1932" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t
göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbets-
styrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför
erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att
utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade
statsmedel. Eljaröd den 11 dec. 1932.

Axel Svensson, arr. av Eljaröd 20

Emil Persson, " 20

Gotthard Danielsson, Tjörneröd 1

Joh. Wendel, " 1 1/4 mtl.

För Albo härads sparbank, Alfred Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Sven Persson
n:o 20 Eljaröd

Ola Jönsson
Löderhus

Utdrag ur protokoll vid sammanträde i Albo härads sparbank
i Brösarp den 8 februari 1933.

Närvarande:

-----:-----:-----:-----

§ 2.

Styrelsen beslöt att uppdraga åt kom. ordförande Alfred
Johnsson i Eljaröd att å sparbankens vägnar underteckna före-
ningshandling angående sökande av lån och anslag av statsmedel
till Eljaröds Flötekärrsdikning II av år 1932.

-----:-----:-----:-----

Rätt utdraget betygar:

And. Nilsson

Kamrer och ombudsman

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 16/11 1932 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Bernard von Mevius

L _____ ~~2*0617~~

L _____ 2*0615

DIARIE Nr 26460
K. LANTERUKSSTYRELSEN
24 DEC. 1934

DIARIE Nr 10501
K. LANTERUKSSTYRELSEN
23 MRS. 1933

16 NOV. 1934
i und. sam.

102 - 100



Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Eljaröd i Eljaröds socken, Kristian-
stads län.

År 1932 den 13 maj inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Emil Persson i Eljaröd för att på
grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Eljaröd i Eljaröds soc-
ken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sam-
manträde infunnit sig:

Axel Svensson, Eljaröd 20

Emil Persson, " 20

August Lundin, " 20

Johan Wendel, Tjörneröd

Gotthard Danielsson, "

Grevinnan A. Sparre, Kronovall, genom godsförvaltaren, frih. W.

Bennet, enligt fullmakt bil.1.

Per Persson, Trelleborgs gård;

Christinehofs fideikommiss genom godsförvaltaren Fr. Larsson,

såsom gode män: Skiftesgodemännen Jöns Olsson, Eljaröd, och

Carl P. Petersson, Eljaröd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning

mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Emil Persson i Eljaröd och Gotthard Danielsson i Tjörneröd förenade sig med sökandena, vilken skrivelse upplästes; och vidhölls för-
eningshandlingen vid förfrågan därom, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten /bil.3/.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas som åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 30 innevarande maj månad kl. 2 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

August Lundin hade under sammanträdet påpekat, att hans jord utgjordes av torvmosse, som ej kunde hava någon nytta av företaget.

§ 7.

Det upplystes, att Albo härads sparbank i Brösarp numera vore ägare till Axel Svenssons hemman av n:o 20 Eljaröd.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jöns Olsson

Carl Petersson

År 1932 den 30 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Emil Persson i Eljaröd varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Emil Persson, Eljaröd

Albo härads sparbank genom Alfred Johnsson i Eljaröd enligt fullmakt bil.4;

Godsförvaltaren Fredrik Larsson, Christinehof

Johan Wendel, Tjörneröd,

Gotthard Danielsson, "

Axel Svensson,

Per Persson, Trelleborgs gård.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil.5/, kostnadsberäkning /bil.6/ och kostnadsfördelningslängder /bil.7 och 8 /.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.9/

§ 11.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Emil Persson, Eljaröd 20, Gotthard Danielsson, Tjörneröd 1, och Alfred Johnsson, Eljaröd 7.

§ 12.

Till ordförande i arbetstyrelsen utsågs Alfred Johnsson, Eljaröd 7 pr Eljaröd; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.10/.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jöns Olsson

Carl Petersson

Bil. 1 .

K A L L E L S E .

Till Grevinnan A.Sparre,

Kronovall.

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Eljaröd kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Emil Persson, Eljaröd 20 fredagen den 13 maj 1932 kl. 1 eft. m.

Kristianstad den 30 april 1932.

Godsförvaltaren, Frih. W.Bennet befullmäktigas härmed att vid ovanstående sammanträde min talan föra och min rätt bevaka, godkänner jag ombudets laga åtgärder, Kronovall den 10 maj 1932.

För Grevinnan A.Sparre

S.af Petersens

förmyndare

Ryttm. S. af Petersens egenhändiga namnteckning bevittna:

Anna Andersson

Arne Öhrström

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Eljaröd n:o 20 i Eljaröd socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Eljaröd den 22 aug. 1929.

Axel Svensson

Eljaröd 20

Bevittnas:

Eric Kullman

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 18 januari 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg

Bil. 3 .

Undertecknade förena sig härmed med Axel Svensson, Eljaröd 20 i hans den 22 aug. 1929 daterade ansökan om syneförrättning

enligt vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till

Eljaröd 20 m.fl. hemman i Eljaröds socken av Kristianstads län.

Eljaröd den 8 september 1931.

Emil Persson, n:o 20 Eljaröd

Gotthard Danielsson, n:o 1 Tjörneröd

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning

enligt vattenlagen den 13 maj 1932 och vidhålls vid förfrågan därom,

betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jöns Olsson

Carl Petersson

Bil. 4 .

Brösarp den 30 maj 1932.

Fullmakt för styrelseledamoten i Albo härads sparbank Herr

Alfred Johnsson i Eljaröd att vid sammanträde inför statens lant-

bruksingenjör Herr L.Holmström angående ett dikningsföretag beröran-

de bl.a. n:o 20⁸ Eljaröd, föra nämnda sparbanks talan och utöva dess
rösträtt.

Som ovan

And. Nilsson

för Albo härads sparbank

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Björöds when</u> <u>Björöd</u>	207	A	14/2688		Emil Persson
				1	ängsmark, mylla p. grus
				2	äker, mylla p. lerb. grus
				3	" "
				4	ängsmark "
				5	äker "
				6	" "
				7	ängsmark, lerb. p. lerb. grus
				8	äker "
				9	" "
					<u>Summa</u>
<u>Do</u>	209	B	14/2688		August Lundin
				10	ängsmark, mylla p. lerb. grus
				11	äker "
				12	" "
					<u>Summa</u>
<u>Do</u>	203	C	1/112		August Lundin
				13	äker, mylla p. lerb. grus
				14	ängsmark "
					<u>Summa</u>
<u>Do</u>	208	D	11/2688		Abbe Håvås markbruk i Brösåp
				15	våg imp.
				16	maigelgras "
				17	" "
				18	" "
					<u>översikt</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>önn fört</i>
				19	<i>åker, mylla jri lrbt. grus</i>
				20	<i>" "</i>
				21	<i>" "</i>
				22	<i>" "</i>
				23	<i>äugsmark</i>
				24	<i>åker</i>
				25	<i>äugsmark</i>
				26	<i>" "</i>
				27	<i>" "</i>
				28	<i>åker</i>
				29	<i>" "</i>
				30	<i>äugsmark, lövsjöd jri grus o berg</i>
				31	<i>" "</i>
				32	<i>" "</i>
				33	<i>" "</i>
				34	<i>" "</i>
				35	<i>" "</i>
				36	<i>" "</i>
				37	<i>" , lövsjöd jri lrbt. grus</i>
				38	<i>" "</i>
				39	<i>" "</i>
				40	<i>" , mylla jri grus</i>
				41	<i>" "</i>
				42	<i>" "</i>
				43	<i>" "</i>
				44	<i>" "</i>
				45	<i>åker , mylla jri lrbt. grus</i>
				46	<i>äugsmark</i>
				47	<i>" "</i>
					<i>önn fört</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 12.5										
0 09.5								240	22	80	1200	114	-	960	91	20
0 12.0								360	43	20	1200	144	-	840	100	80
0 03.5								960	33	60	1200	42	-	240	8	40
0 05.5								840	46	20	1200	66	-	360	19	80
		0 09.0						280	25	20	400	36	-	120	10	80
0 09.0								960	86	40	1200	108	-	240	21	60
		0 07.0						30	2	10	300	21	-	270	18	90
		0 26.0						30	7	80	300	78	-	270	70	20
		0 13.0						30	3	90	300	39	-	270	35	10
0 06.0								480	28	80	1200	72	-	720	43	20
0 06.0								1080	64	80	1200	72	-	120	7	20
		0 19.0						280	53	20	400	76	-	120	22	80
		0 49.0						60	29	40	600	294	-	540	264	60
		0 44.5						60	26	70	600	267	-	540	240	30
		0 10.0						360	36	-	600	60	-	240	24	-
		0 03.5						360	12	60	600	21	-	240	8	40
		0 05.0						60	3	-	600	30	-	540	27	-
		0 10.0						60	6	-	600	60	-	540	54	-
		0 32.5						120	39	-	1200	390	-	1080	351	-
		0 14.0						120	16	80	1200	168	-	1080	151	20
		0 65.0						600	390	-	1200	780	-	600	390	-
		0 40.5						60	24	30	150	60	75	90	36	45
		0 19.5						60	11	70	150	29	25	900	202	17
		0 24.0						90	21	60	150	36	-	60	14	40
		0 04.5						90	4	05	150	6	75	60	2	70
		0 06.5						90	5	85	150	9	75	60	3	90
0 03.5								960	33	60	1200	42	-	240	8	40
		0 08.0						360	28	80	1200	96	-	840	67	20
		0 29.5						200	59	-	400	118	-	200	120	59
0 55.0		4 40.0				0 12.5			1166	40		3336	50		2170	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				48	ägsmark, mylla jrn ^{överfäst} berbb. grus
				49a	äker, "
				49b	" "
				50	" "
				51	" "
				52	ägsmark "
				53	högland mark, förbättras ej
					<u>Summa</u>
<u>Öljared</u>	<u>6'</u>	<u>F</u>	<u>18</u>		<u>Christen Hof</u> fidei commissi
					<u>Isac G. Pijne</u>
				54	ägsmark, mylla jrn grus
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
					<u>Summa</u>
<u>Fägeltofta melen</u>					
<u>Tjörnared</u>	<u>110</u>	<u>F</u>	<u>152</u>		<u>John Wendel</u>
				65	ägsmark, mylla jrn berbb. grus
				66	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 55.0		4 40.0				0 12.5			11 66 40			333 6 50			21 70 10	
		0 10.0						280	28 -		400	40 -		120	12 -	
0 03.0								960	28 80		1200	36 -		240	7 20	
0 02.5								960	24 -		1200	30 -		240	6 -	
0 13.0								480	62 40		1200	156 -		720	93 60	
0 33.0								480	158 40		1200	396 -		720	237 60	
		0 23.0						80	18 40		400	92 -		320	73 60	
						0 02.0									430 00	
7 06.5		4 73.0				0 14.5			14 86 40			408 6 50			2600 10	
0 55.0																
0 55.0																
0 55.0																
0 55.0		0 24.0						120	28 80		150	36 -		30	7 20	
		0 19.0						15	2 85		150	28 50		135	25 65	
		0 19.5						120	23 40		150	29 25		30	5 85	
		0 15.5						60	9 30		150	23 25		90	13 95	
		0 28.0						60	16 80		150	42 -		90	25 20	
		0 12.0						120	14 40		150	18 -		30	3 60	
		0 28.0						60	16 80		150	42 -		90	25 20	
		0 20.5						120	24 60		150	30 75		30	6 15	
		0 41.0						15	6 15		150	61 50		135	55 35	
		0 12.5						60	7 50		150	18 45		90	11 25	
		0 02.0						135	2 70		150	3 -		15	0 30	
		2 22.0							153 30			333 -			179 70	
		0 18.5						560	103 60		1400	259 -		840	155 40	
		0 26.5						560	148 40		1400	371 -		840	222 60	
		0 45.0							252 -			630 -			378 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tjörnå</u>	<u>19</u>	<u>G</u>	<u>1/32</u>		<u>Johan Wendel</u>
				67	mågelgras rugg
				68	" "
				69	ägs mark, torvjord m. lerb. grus
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	" , mylla m. lerb. grus
				75	" "
				76	" "
				77	" "
					<u>Summa</u>
<u>Sö</u>	<u>17</u>	<u>H</u>	<u>1/32</u>		<u>Gottfrid Danichson</u>
				78	ägs mark, mylla m. lerb. grus
				79	äker "
				80	" "
				81	" "
				82	" "
				83	ägs mark "
				84	äker "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" "
				90	ägs mark "
				91	äker "
					<u>Ansökan</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					även fört
				92	äker, mylla jn lerbbl. grus
				93	äugs mark "
				94	" "
				95	maigelgras rupp
				96	" "
				97	väg "
				98	äugs mark "
				99	äker "
					Summa
<u>Tjörnsö</u>	16	I	1/32		<u>Gottfrid Samuelson</u>
				100	äker, mylla jn lerbbl. grus
				101	äugs mark "
				102	äker "
				103	" "
				104	äugs mark "
				105	" "
					Summa
					<u>Sammandrag</u>
<u>Öljäröd socken</u>					
Öljäröd	207	A	143/2688	L	Gustaf Persson
"	209	B	17/2688	ej	August Lundin
"	202	C	1/112	ej	Grue
"	208	D	117/2688	L	Abt Hårdts sparbank i Brösåps
"	61	E	1/8	ej	Christen Lof fideikommiss
					Arvid J. Pijer
					även fört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
2 91.0	0 52.5							859	80		3702	-		2842	20	
0 17.5							240	42	-	1200	210	-	960	168	-	
	0 14.5						40	5	80	400	58	-	360	52	20	
	0 14.0						40	5	60	400	56	-	360	50	40	
					0 11.5											
					0 01.5											
					0 02.5											
	0 02.0						60	1	20	600	12	-	540	10	80	
0 01.5							120	1	80	1200	18	-	1080	16	20	
3 10.0	0 83.0				0 15.5			916	20		4056	-		3139	80	
0 22.0							240	52	80	1200	264	-	960	211	20	
	0 26.0						60	15	60	600	156	-	540	140	40	
0 25.0							240	60	-	1200	300	-	960	240	-	
0 51.0							360	183	60	1200	612	-	840	428	40	
	1 45.5						320	465	60	800	1164	-	480	698	40	
	0 40.5						320	289	60	800	724	-	480	434	40	
0 98.0	2 62.0							1067	20		3220	-		2152	80	
1 34.5	0 76.0							519	40		1918	-		1398	60	
0 18.5	0 18.0							98	40		276	-		177	60	
0 16.5	0 26.5							166	35		277	50		111	15	
1 06.5	4 72.0				0 14.5			1486	40		4086	50		2600	10	
	2 22.0							153	30		333	-		179	70	
2 76.0	8 15.5				0 14.5			2423	85		6891	-		4467	15	

1	2	3	4	5	6
					örefäst
Fägeltofta socken					
Fjällmo	110	F	1/32	✓	Johan Wundel
"	19	G	1/32	✓	<u>Sum</u>
"	17	H	1/32	✓	Gottfrid Danielson
"	16	I	1/32	✓	<u>Sum</u>
					<u>Summa</u>

[illegible]

Kostnadsförslag.

Gljaröd Flötkans delning I och II av år 1932.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+95	295	<u>Silvershärkan A-B</u>						
0-0+65	65	Schaktning för läckledning, röransläggning, dikejordens åkerfyllning m. m. lu	65	1.60	104	-		
0+65-1+42	77	8" 8" "	77	2.00	154	-		
0-1+42	142	5" tegelrör, frakten inberäknad d.	480	0.30	144	-	402	-
1+42-2+95	153	Schaktning för läckledning, röransläggning, dikejordens åkerfyllning m. m. lu	153	1.50	229	50		
1+42-2+95	153	6" tegelrör, frakten inberäknad d.	520	0.40	208	-	437	50
0, 1+5, 1+42 2+37		Subagruingsbrunnar av betong med riktning d.	4	40.00			160	-
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %					100	50
		<u>Summa</u>					1100	-
								✓
2+95-5+29	234	<u>Silvershärkan B-C</u>						
2+95-3+90	95	Schaktning för läckledning, röransläggning, dikejordens åkerfyllning m. m. lu	95	1.40	133	-		
2+95-3+90	95	6" tegelrör, frakten inberäknad d.	320	0.40	128	-	261	-
3+90-5+29	139	Schaktning för läckledning, röransläggning, dikejordens åkerfyllning m. m. lu	139	2.00	278	-		
3+90-5+29	139	12" cementrör m. flans (bl. 1:2:2) "	139	3.20	444	80	722	80
2+95-3+90		Subagruingsbrunnar som ovan d.	2	40.00			80	-
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %					106	20
		<u>Summa</u>					1170	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
5+29-7+75	246	<u>Silvershåkan C-Da</u>				
5+29-7+75	246	Schaktning för täkt ledning, rörnsläggning, dikesjordens återfyllning m. m. km.	246	2.20	541 20	
5+29-7+75	246	15" runderör m. fläns (bl. 1:2:2) "	246	4.00	984 -	1525 20
5+29-6+68		Infästningsbultar som skall för oförskädda fall, arbetets sittsyn m. m. tillägges ca 10 %	2	40.00		80 -
		<u>Summa</u>				164 80
						1770 -
						v
7+75-9+56	181	<u>Silvershåkan Da-E</u>				
7+75-9+56	181	Schaktning för täkt ledning, rörnsläggning, dikesjordens återfyllning m. m. km.	181	2.00	362 -	
7+75-9+56	181	18" runderör m. fläns (bl. 1:2:2) "	181	5.25	950 25	1312 25
7+75-8+58		Infästningsbultar som skall för oförskädda fall, arbetets sittsyn m. m. tillägges ca 10 %	2	40.00		80 -
		<u>Summa</u>				137 75
						1530 -
						v
9+56-14	444	<u>Silvershåkan E-F All. I</u>				
9+56-11+88	232	Schaktning för täkt ledning, rörnsläggning, dikesjordens återfyllning m. m. km.	232	2.00	464 -	
9+56-11+88	232	18" runderör m. fläns (bl. 1:2:2) "	232	5.25	1218 -	1682 -
11+88-12+56	68	Schaktning för täkt ledning, rörnsläggning, dikesjordens återfyllning m. m. km.	68	2.50	170 -	
12+56-13+59	103	" " " "	103	1.30	133 90	
11+88-13+59	171	15" runderör m. fläns (bl. 1:2:2) "	171	4.00	684 -	987 90
13+59-14	41	Upprättning i öppna diket				10 -
9+56-11+88		Infästningsbultar rub. riktning d.	2	40.00		80 -
13+59		Silversåga av betong rub. riktning "	1	50.00		50 -
		För oförskädda fall, arbetets sittsyn m. m. tillägges ca 10 %				280 10
		<u>Summa</u>				3090 -

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
9+56=25 25-26+65	165	<u>Silvershåkan FI-G</u>						
25-26+65	165	Schaktning för hållet ledning, röransläggning, dilersjordens återfyllning m. m. luv	165	1.00	165	-		
25-26+65	165	5" tegelrör, frakten inberäknad d.	560	0.30	168	-	333	-
25+80 26+65		Införingsbrunnar som ovan "	2	40.00			80	-
		För oförberdda fall, arbetets silsyn m. m. tilläggs ca 10 %					42	-
		Summa					455	-
							v	
30=7+45 30-31	100	<u>Silvershåkan Da-H</u>						
30-31	100	Schaktning för hållet ledning, röransläggning, dilersjordens återfyllning m. m. luv	100	1.00	100	-		
30-31	100	5" tegelrör, frakten inberäknad d.	340	0.30	102	-	202	-
31		Införingsbrunnar som ovan "	1	40.00			40	-
		För oförberdda fall, arbetets silsyn m. m. tilläggs ca 10 %					23	-
		Summa					265	-
							v	
5+29=40 40-42	200	<u>Silvershåkan C-I</u>						
40-40+90	90	Schaktning för hållet ledning, röransläggning, dilersjordens återfyllning m. m. luv	90	1.50	135	-		
40-40+90	90	7" tegelrör, frakten inberäknad d.	300	0.45	135	-	270	-
40+90-48	110	Schaktning för hållet ledning, röransläggning, dilersjordens återfyllning m. m. luv	110	1.50	165	-		
		översöres			165	-	270	-

1	2	3	4	5	6	7
		överför			165 -	270 -
40+90-42	110	6" tegelrör, fälsken inbräddad d	375	0.45	168 75	333 75
40+38, 40+90 42		Putningsbunnar som van "	3	40.00		120 -
		För oförbäddade fall, arbetsk tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				71 25
		Summa				795 -
						v
7+75=45 45-45+40	40	<u>Silverskäcken Da-D6</u>				
45-45+40	40	Behandling för täkt ledning, rörns läggning, dikesjordens återfyllning m. m. luv	40	1.00	40 -	
45-45+40	40	15" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	40	4.00	160 -	200 -
45+40		Putningsbunn som van d	1	40.00		40 -
		För oförbäddade fall, arbetsk tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				25 -
		Summa				265 -
						v
45+40-47-95	255	<u>Silverskäcken D6-K</u>				
45+40-47+95	255	Behandling för täkt ledning, rörns läggning, dikesjordens återfyllning m. m. luv	255	3.00	765 -	
45+40-47+95	255	15" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	255	4.00	1020 -	1785 -
46+55-47+95		Putningsbunnar som van d	3	40.00		80 -
		För oförbäddade fall, arbetsk tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				185 -
		Summa				2050 -
						v
47+95-50	205	<u>Silverskäcken K-I</u>				
47+95-48+50	55	Behandling för täkt ledning, rörns läggning, dikesjordens återfyllning m. m. luv	55	1.60	88 -	
48+50-49+25	75	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	75	2.20	165 -	
47+95-49+25	130	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	130	2.00	260 -	513 -
49+25-49+50	25	Behandling för täkt ledning, rörns läggning, dikesjordens överför				513 -
						v

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					513	-
		åkerfyllning m. m. lu.	25	1.00	25	-		
49+50-50	50	Do Do "	50	2.50	125	-		
49+25-50	75	10" cementbör m. fläns (bl. 1:2:2) "	75	2.25	168	75	318	75
48+50, 49+25, 50		Införingsbunnar som vanligt	3	40.00			120	-
		För oförskedd fall, arbets sittsyn m. m. tilläggs ca 10%					93	25
		<u>Summa</u>					1045	-
								✓
50-52+77	277	<u>Dikessträckan I-M</u>						
50-50+25	25	Schaktning för läkt ledning, röransläggning, dikesjordens åkerfyllning m. m. lu.	25	2.00	50	-		
50+25-50+50	25	Do Do "	25	1.80	45	-		
50-50+50	50	10" cementbör m. fläns (bl. 1:2:2) "	50	2.25	112	50	207	50
50+50-51+25	75	Schaktning för läkt ledning, röransläggning, dikesjordens åkerfyllning m. m. lu.	75	1.60	120	-		
51+25-52	75	Do Do "	75	2.50	187	50		
50+50-52	150	9" cementbör m. fläns (bl. 1:2:2) "	150	2.00	300	-	607	50
52-52+77	77	Schaktning för läkt ledning, röransläggning, dikesjordens åkerfyllning m. m. lu.	77	0.80	61	60		
52-52+77	77	6" tegelbör, fealben inbeträddad "	260	0.40	104	-	165	60
50+50, 52, 52+77		Införingsbunnar som vanligt	3	40.00			120	-
		För oförskedd fall, arbets sittsyn m. m. tilläggs ca 10%					109	40
		<u>Summa</u>					1210	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
50-55						
55-55+85	85	<u>Silvesskärkan I-N</u>				
55-55+85	85	Behållning för hålsl ledning, rörns läggning, dikejordens återfyllning m. m. km.	85	1.30	110	50 ✓
55-55+85	85	6" tegelrör, flachen inbeträdet d.	290	0.40	116	- ✓ 226 50
55+85		Införingsbunnar som van "	1	40.00		40 - ✓
		För oförutbedda fall, arbetets sittsyn m. m. tillägges ca 10%				23 50
		<u>Summa</u>				290 - ✓

		<u>Sammandrag</u>				
0-2+95	295	<u>Silvesskärkan A-B</u>				1100 - ✓
2+95-5+29	234	" B-C				1170 - ✓
5+29-7+75	246	" C-Da				1770 - ✓
7+75-9+56	181	" Da-FI				1530 - ✓
9+56-14	444	" FI-FI (M. II)				2560 - ✓
9+56-25		" FI-G				455 - ✓
25-26+65	165	" Da-H				265 - ✓
30-7+45		" C-I				795 - ✓
30-31	100	" Da-Db				265 - ✓
5+29-40		" Db-K				2050 - ✓
40-42	200	" K-L				1045 - ✓
7+75-45		" L-M				1210 - ✓
45-45+40	40	" L-N				290 - ✓
45+40-47+95	255	<u>Summa</u>				14505 - ✓
47+95-50	205					
50-52+77	277					
50-55						
55-55+85	85					


9+56-13	344	<u>Silvesskärkan FI-FI (M. II)</u>				
9+56-12+40	284	Behållning för hålsl ledning, rörns läggning, dikejordens återfyllning m. m. km.	284	2.10	568	-
9+56-13+40	284	18" runderör m. flans (st. 1:2:2) "	284	5.25	1491	- 2059 -
9+56-11+88		Införingsbunnar som van d.	2	40.00		80 -
12+40		Silvesskärkan as betong rull. riktning.	1	50.00		50 -
12+40-13	60	Upprensning färdig för silvesskärkan				50 -
		<u>Summa</u>				2239 -

[illegible]



Hoshead födelnings längd för Bjäröd Flokkskärsköping II ^{Bil. 8.} av år
1932.

[illegible]



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
diken från vattenskadad mark till Eljaröd i Eljaröds socken och
Tjörneröd i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker
och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till
dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande när-
mare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga
hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Emil Persson för Eljaröd 20⁷, 20⁹

Axel Svensson för " 20⁸

Gotthard Danielsson för Tjörneröd 1⁶, 1⁷

Det skall här antecknas att Albo härads sparbank i Brösarp
numera efterträtt Axel Svensson som ägare till Eljaröd 20⁸.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen
i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta
äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-Da-E-F, G-E,
H-Da-Db, C-I, Db-K-L-M och L-N.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad
är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till
företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup
är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet
till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en
kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd

i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna. mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	1 hektar ✓
1+5	3 " ✓
1+42	5 " ✓
2+37	8 " ✓
B	10 " ✓
3+90	18 " ✓
C	30 " ✓
6+68	33 " ✓
D	73 " ✓
8+58	74 " ✓
E	82 " ✓
11+88	90 " ✓
G	2 " ✓
E+80	4 " ✓
H	4 " ✓

1 punkt 40+38

6 hektar ✓

40+90

5 " ✓

I

3 " ✓

Db

35 " ✓

46+55

34 " ✓

K

31 " ✓

48+50

28 " ✓

49+25

23 " ✓

L

22 " ✓

50+50

16 " ✓

52

10 " ✓

M

3.5 " ✓

N

4 " ✓

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vatten-

lagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola

göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen

utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För sträckan E-F äro två alternativa förslag utarbetade. På be-

gäran av ägaren till Kronovall bestämmes, att förslag alt. II skall

komma till utförande.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritning-

arna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbets-

styrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets

uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8:o. Synemännen hava konstaterat, att utförandet av dikessträckorna Db-K-L-M samt L-N såväl delvid som i sin helhet är oekonomiskt i det att kostnaden beräknas till 4595 kronor men båtnaden endast till 1580:85 kronor. Synemännen bestämma därför, att ifrågavarande dikessträckor skola utgöra ett företag för sig, företag I, vars utförande är beroende av huruvida någon sökande vill fullfölja sin talan. Deltagningskyldigheten skall utgå efter båtnad; dock är att märka, att den eller de, som ej vilja fullfölja detta företags utförande behöva deltaga däri med högst en summa motsvarande den beräknade båtnaden å hans till företag I hörande jord.

Företag II, omfattande dikessträckorna A-B-C-Da-E-F, G-E, H-Da, Da-Db och C-I, skall utgöra en samfällighet, i vilken samtliga med detta företag förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till företaget hörande jord genom företagets utförande beräknas kunna ernå.

Förrätningskostnaderna skola fördelas företagen emellan sålunda,

<u>att</u>	företag I	för 1580.85 kr.	beräknad båtnad	gäldar	13.12 %	och
<u>att</u>	"	II	" 10471.60 "	"	"	" 86.88 %.

I kostnadsfördelningslängderna /bil. och / finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enligt

het med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare,

9:o. Företagen skola benämnas "Eljaröd-Flötekärrsdikning I och II
av år 1932".

Dessa angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen för företag II bestämma till tio /10/ kronor 47 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1934;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogad de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Eljaröd den 30 maj 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jöns Olsson

Carl Petersson

ARVODESRÄKNING

Bil. 10.

för laga syneförrättning angående *Glärsd Flökhäns delning I och II*
av år 1902

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	3	6,00	18	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 19 ar	36	0,17	6	12		
		 har	6,84	1,06	7	25		
		äng och odlingsmark, medelareal 24 ar	59	0,14	8	26		
		 har	14,35	0,74	10	61		
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar	10	0,05		50		
		 har	0,675	0,78		52		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarck blad					61	26
		Överföres					66	76

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				66 76
4/9 - 8/9		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	22	0,50	11 -	
		avvägda punkter	172	0,01	5 16	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	5	2,00	10 -	
		i annan mark		5,00		50 16
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar,	105	0,05	5 25	
			21 865	0,10	2 18	7 43
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	105	0,04		4 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1 7	1,50	2 55	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	95	0,06	5 70	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	95	0,12	11 40	23 65
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2 7	3,5	9 45	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			10	0,25	2 50	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	17 95
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1 7	10,00	17 -	23 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	68	0,03	2 04	3
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				204 19
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ⁴ m ² sektion på " "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 1/7		4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			15 00	21 83
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 72
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 7		3,00		21 —
13/5.	30/5	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 2		12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 1/4 dagar		12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 1/4 "		12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning " 1/4 "		12,00		3 —
		slamficka " "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				281 74
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	105	0.07	7 35	
		har 21865 0.14			3 06	
		Överföres			20 91	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 91	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 60	
		3) insättning av höjdlägestal st.	172	0,02	3 44	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	68	0,05	3 40	32 10
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	27	6.-	16 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	37	0,55		20 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				75 15
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				40 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				45 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				3 -
		<i>Belgiering av kallelsen</i>				98 -
		Summa kronor				98 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				281 74
		Lösen för kopior och avskrifter				75 15
		Övriga förrättningskostnader				98 -
		Summa kronor				454 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Stads och Åbo* häradsrätt.

Belgiering den 30 maj 1932

Lennart Håkonsen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor *✓* vidimeras.

Kronor kvitteras:

den 19.....

Lennart Håkonsen

257
L. 2-0615

DIARIE Nr 26460
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 DEC. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 november 1934 för
"Eljaröd - Flötekärredikning I och II av år 1932" i Eljaröds och
Fågeltofta socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusentio (4.010)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenniohundrafyrtio
(3.940)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha. ~~de~~ undertecknad., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ha~~ förtroende-
~~man~~ för företaget, *reda* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~
och förbind ~~er~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande;

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Eljorö

den *13 dec* 19*34*.

Alfred Johansson
Eljorö n: 7.

Att *Lantbrukarna Alfred Johansson &*
Eljorö 7

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivank Olsson.

Samuel Andersson

Adress

Eljorö

Adress

Eljorö

Med stöd av Kungl. brevet den 16 november
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 januari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1	2	3	4	5	6
Uppgift i de sökande av län från Statens ardlö- ningslänfond till utlöande av "bjärd" Flokkaens delning II av år 1932" för vilka län tillhöra					
Christianslads län					
<u>Bjärdens söken</u>					
Bjärd 207 $\frac{143}{2688}$ 1 ✓ Emil Persson					
" 208 $\frac{17}{2688}$ 1 ✓ Nils hänsö Lysbank					
<u>Fagelbofås söken</u>					
Fjörred 16 $\frac{1}{32}$ 1 ✓ Gottfrid Danielsson					
" 17 $\frac{1}{32}$ 1 ✓ <u>Imre</u>					
" 19 $\frac{1}{32}$ 1 ✓ Johan Wredel					
" 110 $\frac{1}{32}$ 1 ✓ <u>Imre</u>					
Christianslad i mars 1933. <u>Emil Persson</u> Statens länbänksnärings					

Christianslad i mars 1933. Gunnar Holmström Ståhus lantbruksskolelärar	coll.
--	-------

[illegible]

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Eljaröd - Flötekärredikning I och II av år 1932" i
Eljaröds och Fågeltofta socknar av Kristianstads län.

Lån 4.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 16 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående deta-
ns upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Eljaröds socken.</u>			
Eljaröd	143/2608	20 ⁷	• Emil Persson
"	117/2608	20 ⁸	• Albo hånade sparbank
<u>Fågeltofta socken.</u>			
Tjärneröd	1/32	1 ⁶	• Gotthard Danielsson
"	1/32	1 ⁷	• Densamme
"	1/32	1 ⁹	• Johan Wendel
"	1/32	1 ¹⁰	• Densamme

Stockholm den 3 januari 1935.

På Kungl. Lantbrukstillsynarens vägnar

Olof Fredholm



Sodli. 3/, 1935

DIARIE Nr 26461
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 DEC. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Eljaröd - Flötekärnsdikning av år 1932 i Eljaröds
och Fågeltofta socken
socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 november 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 4.010 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.940 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Alfred Johnsson, El-
jaröd 7 pr Eljaröd.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess
godkännande.

Kristianstad den 21 december 1934.

Mauritz W. W. W. W.
statens lantbruksingenjör.



H. H. H. H. H. H.