

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Erikstorp, Deleberga och Matteröd

i Matteröds socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av

Samuel Isomäe
Statens lantbruksingenjör.

Likheten med den av Kungl. Majt
den 15^{de} 1934 fastställda arbeta-
planen bestyrkes:

Samuel Isomäe

Registernummer


Matteröds socken

A	Erikstorp	1 ³
Aa	"	1 ⁵
Ab	"	1 ⁴
B	Deleberga	1 ¹⁰
C	Matteröd	4 ²

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1934 fastställt till
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen.

Stockholm den 20 juli 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens namn:
Hjalmar Sjöman

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Förordningsstycke.



NTN.Nr 001

mil.Nr 005

2-0018

Ar 653 Kristianstad 2 ritn.


Erikstorp Deleberga dikningsföretag av år 1932.

Blad 2.

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 15/6 1932 fastställda arbets-
planen bestyrkes:


Permanent förbehåll

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.




Skala 1:100

Förslag till intagningsbrunn
Typ I.




Typ II.




Skala 1:50

Förslag till dikesöga.



Genom Kungl. Maj:t pådaga blev
den 15 juni 1934 fastställd till
upprättelse vid arbetet utförande.

Strecktegen den 20 juli 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Styckmästare Permanen



RITN. N° 002

L 2-0618 2

Per 653 Kristianst 2 rite

L_____2*0618

21271

DIARIE NR

STADENS HÖRSTYRELSE

26 OCT 1932




Notkrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1934 fastställd till
sfterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 juli 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Söderman.

Översiktskarta



Skala 1:100 000

dikningsföretag av år 1932" som avser torrläggning av vattenskadad mark till Erikstorp, Deleberga och Matteröd i Matteröds socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 7 nov. 1932 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariëbevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	15.370 har
äng	3.910 "
med ett förbättringsvärde av	12886.10 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	15.370 har
äng	3.910 "
med ett förbättringsvärde av	12886.10 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnader utgöra för:

Dikningen 12600.- kr.

Syneförrättningen 466.14 "

Betänkandet 108.49 "

Summa 13174.63 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Dikningen 12600.- kr.

Syneförrättningen 466.14 "

Betänkandet 108.49 "

Summa 13174.63 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Svenstorp-Myrarps dikningsföretag av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.02.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 6587.31 kronor, och lånet ur statens avdikningslånefond till 6587.31 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 6585 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond med 6585 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 april 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Företeckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Protokollsutdrag från Lunds domkapitel
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i två blad.

1	2	3	4	5	6																																													
Uppgift i de skander av län från Statens ardlings- länfond till utlöande av "Birkelags - Skerbuga dihrings- frilag av år 1932" för vilka län tillhör <u>Kristiansstads län.</u> <u>Mathröds socken</u> <table><tr><td>Birkelags</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td>Ernst Olsson</td></tr><tr><td>"</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td>Johan Jönsson</td></tr><tr><td>"</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td>Ernst Olsson</td></tr><tr><td>Skerbuga</td><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td>Nils Jönsson</td></tr><tr><td>Mathröd</td><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">{ Sveriges hemman tillhörigt Sörby och Smålands församlingar Mr. Herman Hansson</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table> Kristiansstad i april 1933. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör						Birkelags	13				Ernst Olsson	"	14				Johan Jönsson	"	15				Ernst Olsson	Skerbuga	110				Nils Jönsson	Mathröd	42				{ Sveriges hemman tillhörigt Sörby och Smålands församlingar Mr. Herman Hansson															
Birkelags	13				Ernst Olsson																																													
"	14				Johan Jönsson																																													
"	15				Ernst Olsson																																													
Skerbuga	110				Nils Jönsson																																													
Mathröd	42				{ Sveriges hemman tillhörigt Sörby och Smålands församlingar Mr. Herman Hansson																																													

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Kostnadsberäkning

Sonläggningskostnad
Lynnförskallningen
Betänkanhet

11 340 -
~~12 600~~ kr.
466 14 "
108 49 "
11 914 63
131 74 63 "

Summa kr.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Landbrukstyrelsen med hänsyn till nu gällande materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förtaget beräknats till 11 914 kronor 63 öre.

Stockholm den 20 juli 1934

På Kungl. Landbrukstyrelsens signal:

Hjalmar Jönsson

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 7
november 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämnt "Erikstorp-Deleberga dikningsföretag av år 1932" och avse-
ende torrläggning av marker till Erikstorp, Deleberga och Matteröd
i Matteröds socken, Kristianstads län; det varder härmed till be-
vid meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
23 februari 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Erikstorp Deleberga dikningsföre-
tag av år 1932" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t
göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbets-
styrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga
handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera
och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Erikstorp den 14 dec. 1932.

Ernst Ohlsson, äg. till 11/64 mtl. n:o 1, Erikstorp

Johan Jönsson, " " 1/16 " " 1, "

Nils Svensson, " " 5/128 " " 1, Deleberga

Herman Hansson, arr. av 7/16 " " 4, Matteröd

Bevittnas:

Arly Nilsson

Nelly Sten

Matteröd

Matteröd

Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll den 25 januari 1933.

§ 1. I en till domkapitlet den 20 januari 1933 inkommen skrift hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström - under förmälan att vid en enligt vattenlagen förrättad, den 7 november 1932 avslutad laga kraftvunnen syn domationsjorden till Sörby och Gumlösa pastorat 7/32 mtl. ² Matteröd 4 i Matteröds socken befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Erikstorp-Deleberga dikningsföretag av år 1932" samt att hemmanets arrendator Herman Hansson jämte övriga delägare undertecknat förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande - anhållit om domkapitlets tillstånd för arrendatorn att göra gemensam sak med övriga delägare samt om domkapitlets gillande av arrendatorns åtgärd.

I avgivet yttrande hade kyrkoherden i Sörby pastorat A. Th. Callmer tillstyrkt ansökningsen.

Efter föredragning beslöt domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, kyrkoherden Callmer och arrendatorn Hansson, att domkapitlet lämnade tillstånd för den sistnämnde att tillsammans med övriga delägare i dikningsföretaget ansöka om lån från statens avdikningslånefond och om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfvidsson

Förordnande avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 16/6 1933 fast-
ställda arbetsplanen vidimera:

Lennart Holmström

L _____ 2*0618

17372

DIARIE NR 21271
K. LANDBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1933

DIARIE NR 17372
K. LANDBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1933

19

15 JUN. 1934
i und. anm.



rättning enligt vattenlagen angående

dikning inom Erikstorp m.m. i Matte-

röds socken, Kristianstads län.

År 1932 den 18 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Johan Jönsson i Erikstorp för att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Erikstorp m.m. i Matteröds socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Ernst Olsson, Erikstorp

Johan Jönsson, "

Nils Svensson, "

Herman Mattsson, Matteröd

Såsom ecklesiastikt ombud: Herr kyrkoherden A.Värle enligt förordnande bil.1.

Såsom gode män: Nils Andreasson, Matteröd, och Nils Johansson, Deleberga, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där- om upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av avloppsdiken till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas

enligt lag.

§ 4.

Förrättningsmannen föreslog efter verkställd förundersökning att dikningen skulle göras täckt. Detta motsatte sig Ernst Olsson som förmenade att jorden därigenom ej kunde torrläggas.

§ 5.

På därom framställd fråga förklarade Ernst Olsson att han avstod från ersättning för jord som åtginge till dikes utvidgande och till jordupplag.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga förärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 7. november 1932 kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7

Ernst Olsson meddelade nu att han trodde att jorden kunde torrläggas medelst rör men att det vore förmånligare med öppet dike som "drog" vattnet bättre. Därtill vore det även billigare.

§ 8.

Det meddelades att företaget berörde allmän väg.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Johansson

Nils Andreasson

År 1932 den 7 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Erikstorp
varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Ernst Olsson, Erikstorp

Johan Jönsson, "

Nils Svensson, Deleberga

Västra Göinge härads vägstyrelse genom vägmästaren A. Persson,

Axel Olsson, Deleberga.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.2 b/, kostnadsberäkning
/bil.3/ och kostnadsfördelningslängd /bil.4/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.5/.

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre med-
lemmar. Härtill valdes Ernst Olsson, Erikstorp, Johan Jönsson,
Erikstorp, och Nils Svensson, Deleberga. Till styrelsens ordföran-
de utvaldes Johan Jönsson, Erikstorp pr Mattered och skulle till
företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet
som bil.6.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll;

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andreasson

Nils Johansson

Bil. 1 .

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Erikstorp och Deleberga i Mätteröds socken får jag värdsamt meddela, att företaget berör ecklesiastika lönebostället Mätteröd ² 4 och att sammanträde med sakägarna hålles hos lantbrukaren Johan Jönsson i Erikstorp tisdagen den 18 okt. 1932 kl. 10 f.m. Kristianstad den 5 okt. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m N.Gillén eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 12 oktober 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/Helge Arfwidsson

Herr kyrkohænden A.Värle förordnas att i mitt ställe som konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning.

Stoby i Västra Göinge kontraktsprostexpedition den 15 okt. 1932.

Nils Gillén

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Erikstorp i Matteröds socken. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna uppgivas.

Erikstorp den 26 januari 1930.

Johan Jönsson

Ernst Ohlsson

Nils Svensson, Deleberga

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 7 mars 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Carl Uppsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kristianstads län.					
Malleröd socken					
Teriksborgs.	13	A	1/16		Ernst Olsson
				1	äng, torv o marjord på grus
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	äker, mylla på grus
				7	" "
				7a	" "
				8	äng, torv o marjord på grus.
				9	våg mpr.
				10	äker, mylla på grus o sand.
				11	" "
				12	" "
				13	äng "
				14	äker "
				15	" "
				16	" "
					<u>Summa</u>
-"-	15	Aa	7/64		Ernst Olsson
				17	äker, mylla på grus och sand.
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
					<u>Överfördes</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överför</i>
				24	åker, mylla på grus 5 band.
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	äng
				31	" "
					<u>Summa</u>
<i>Erikstorp</i>	<i>14</i>	<i>A 6</i>	<i>3/32</i>		<i>Johan Jonsson</i>
				32	äng, mylla på grus 5 band
				33	åker
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	väg <i>imp</i>
				38	åker
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	ågoräg <i>imp</i>
				43	äng
				44	stenröse <i>imp</i>
				45	åker
				45a	" "
				46	äng
				47	åker
				48	" komjord på grus.
				48a	ågoräg <i>imp</i>
					<i>överföres</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	78								1338	40		4400	-		3061	60
	30							480	144	-	1200	360	-	720	216	-
	32							240	76	80	1200	384	-	960	307	20
	24							240	57	60	1200	288	-	960	230	40
	46							360	165	60	1200	552	-	840	386	40
	26							320	83	20	800	208	-	480	124	80
	08							240	19	20	800	64	-	560	44	80
			06					60	3	60	150	9	-	90	5	40
			65					45	29	25	150	97	50	105	68	25
5	44		71						1917	65		6362	50		4444	85
			30					45	13	50	150	45	-	105	31	50
	10							240	24	-	1200	120	-	960	96	-
	38							240	91	20	1200	456	-	960	364	80
	36							240	86	40	1200	432	-	960	345	60
	25							360	90	-	1200	300	-	840	210	-
							05									
	08							360	28	80	1200	96	-	840	67	20
	15							360	54	-	1200	180	-	840	126	-
	08							360	28	80	1200	96	-	840	67	20
	14							360	50	40	1200	168	-	840	117	60
							03									
	24							45	10	80	150	36	-	105	25	20
							02									
	28							360	100	80	1200	336	-	840	235	20
	08							240	19	20	1200	96	-	960	76	80
			32					90	28	80	150	48	-	60	19	20
	36							360	129	60	1200	432	-	840	302	40
	96							240	230	40	1200	1152	-	960	921	60
							06									
3	46		62				16		986	70		3993	-		3006	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfart
				49	äker, lövjord på grus o sand.
				50	" "
				51	" mylla på grus o sand.
				52	äng "
				53	äker "
				54	äng "
					<u>Summa</u>
Sälsberga	1 ¹⁰	B	7/32		Nils Svensson.
				55	äng, mylla på grus o sand.
				56	äker "
				57	" "
				58	äng "
				59	" "
				60	arlagsäker imp.
				61	äker "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	äng "
				68	äker "
				69	" "
				70	äng "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	äng imp.
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
3	46		62				16		986	70		3993	-		3006	20
	40							240	96	-	1200	480	-	960	384	-
	58							240	139	20	1200	696	-	960	556	80
	30							480	144	-	1200	360	-	720	216	-
			03					75	2	25	150	4	50	75	2	25
	10							480	48	-	1200	120	-	720	72	-
			18					75	13	50	150	27	-	75	13	50
4	84		83				16		1429	65		5280	50		4250	85
			03					90	2	70	150	4	50	60	1	80
	65							240	156	-	1200	780	-	960	624	-
	24							200	48	-	1000	240	-	800	192	-
			14					60	8	40	150	21	-	90	12	60
			08					75	6	-	150	12	-	75	6	-
							05									
	04							200	8	-	500	20	-	300	12	-
	26							240	62	40	800	208	-	560	145	60
	08							240	19	20	800	64	-	560	44	80
	34							360	122	40	1200	408	-	840	285	60
	22							300	66	-	1000	220	-	700	154	-
	16							360	57	60	1200	192	-	840	134	40
			04					75	3	-	150	6	-	75	3	-
	10							600	60	-	1200	120	-	600	60	-
	06							480	28	80	1200	72	-	720	43	20
			06					75	4	50	150	9	-	75	4	50
			25					80	20	-	400	100	-	320	80	-
			10					160	16	-	400	40	-	240	24	-
			08					160	12	80	400	32	-	240	19	20
							05									
2	15		78				10		701	80		2548	50		1846	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Matteröd	42	C	$\frac{7}{32}$		Donationshemman till Lärby och Gumläsa församlingar arr: Herman Hansson
				75	äker, mylla på grus 5 band.
				76	"
					<u>Summa</u>
<u>Kristianstads län.</u>					<u>Lamman-</u>
Matteröd socken.					
Terikstorps	13	A	$\frac{1}{16}$		Emel Olsson
"	15	A a	$\frac{7}{64}$		<u>Jone</u>
"	14	A b	$\frac{3}{32}$		Johan Jonsson
Seleberga	110	B	$\frac{7}{32}$		Nils Svensson
Matteröd	42	C	$\frac{7}{32}$		{ Donationshemman till Lärby och Gumläsa församlingar
					<u>Summa</u>

[illegible]

Kostnadsförslag.

Ericstorps - Sjöberga dikebyggnadsförslag av år 1932.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
(0a - 0+5m) 0a - 8+36	841	<u>Dikesträckan A-B.</u>						
0a - 2+60	265	10" cementkör	lm.	265	2.-	530	-	
2+60 - 4+60	200	12" "	"	200	2.50	500	-	
4+60 - 8+36	376	15" "	"	376	3.50	1316	-	
0a - 4+60	465	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	lm.	465	1.80	837	-	
4+60 - 8+36	376	do do	"	376	2.20	827	20	
0a, 0+86, 1+46, 2+60, 3+41, 3+43, 4+4, 4+60, 5+6 5+32, 6+20, 7+20,		Intagningsbrunnar av betong typ I inre diam. 70 cm	st.	13	40.-	520		453020
		För oförutredda fall, arbets till. syn m. m. tillägges ca 10%						44980
		<u>Summa</u>						4980 -
8+36 - 11+25	289	<u>Dikesträckan B-C.</u>						
8+36 - 11+25	289	18" cementkör	lm.	289	4.50	1300	50	
8+36 - 11+25	289	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	lm.	289	2.30	664	70	
8+36, 8+74 10+19, 10+78		Intagningsbrunnar av betong typ I inre diam. 70 cm.	st.	4	40.-	160	-	212520
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%						21480
		<u>Summa</u>						2340 -

1	2	3	4	5	6	7
11+25 - 14	275	<u>dikersträckan C-D.</u>	(Allt I täckt ledning)			
11+25 - 12+50	125	24" cementrör	lm.	125	6.50	812.50
11+25 - 11+38	13	Grävning för täckt ledning, rörens laggnings, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	13	2.50	32.50
11+38 - 11+44	6	St. St.	"	6	10.-	60.-
11+44 - 12+50	106	St. St.	"	106	2.30	243.80
11+25		Intagningsbrunn av betong enl. ritning typ II inre diam. 110 cm	st.	1	60.-	60.-
12+50		dikesröja av betong	"	1	40.-	40.-
12+50 - 13	50	Schaktning av sten och grus för öppet dike	m ³	120	2.-	240.-
13 - 14	100	Upprensning av öppna diket för oförutsedda fall, arbets till- ägg m. m. tillägges ca 10%	lm	100	0.20	20.-
		<u>Summa</u>				151.20
						1660.-
11+25 - 15 15 - 18+69	369	<u>dikersträckan C-E.</u>	(Allt I täckt ledning)			
15 - 17+40	240	15" cementrör	lm.	240	3.50	840.-
17+40 - 18+69	129	12" "	"	129	2.50	322.50
15 - 17+40	240	Grävning för täckt ledning, rörens laggnings, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	240	2.20	528.-
17+40 - 18+69	129	St. St.	"	129	2.-	258.-
16+24, 17+40 18+69		Intagningsbrunnar av betong typ I inre diam. 70 cm	st.	3	40.-	120.-
		För oförutsedda fall, arbets tillägg m. m. tillägges ca 10%				201.50
		<u>Summa</u>				2270.-

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
18+69-21+50	281	<u>Sikeshäckan E-F</u>						
18+69-20+80	211	12" cementrör lm	211	2.50	527	50		
20+80-21+50	70	10" " "	70	2.-	140	-		
18+69-20+80	211	grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm	211	1.70	358	70		
20+80-21+50	70	" " "	70	1.20	84	-		
20+2, 20+80 21+50 }		Intagningsbrunnar av betong typ. I inre diam. 70 cm st	3	40.-	120	-	1230	20
		För ofärdsedda fall, arbets tillägg m.m. tillägges ca 10%						119 80
		<u>Summa</u>					1350	-
		<u>Lammändrag</u>						
0a-0=5m 0a-8+36 }	841	<u>Sikeshäckan A-B</u>					4980	-v
8+36-11+25	289	" B-C Alt. I täkt ledning					2340	-v
11+25-14	275	" C-D " I					1660	-v
11+25=15 15-18+69 }	369	" C-E " I					2270	-v
18+69-21+10	281	" E-F					1350	-v
		<u>Summa Kronor</u>					12.690	-
8+36-11+25		<u>Sikeshäckan B-C</u> (Alt II öppet dike)						
		Schaktning av djupord m ³	650	0.70	455	-		
		" " grus ö sten "	1250	2.-	2500	-		
10		Ågorägsbro av trä st	1	250	250	-		
8+36		Dikesöga "	1	40-	40	-	3245	-
		För ofärdsedda fall, arbets tillägg m.m. tillägges ca 10%						325 -
		<u>Summa</u>					3570	-

1	2	3	4	5	6	7
11+25 = 14		<u>Sihissträckan C-D.</u> (Alt. II öppet dike)				
		Schaktning av grus och sten m ³ 850 2.-				1700 -
11+38 + 44	6	Trummar för allmän väg:				
		40" armerade cementbör lm 6 35.-		210 -		
		Gjutning av ringmurar 0.30 m.				
		höjda upptill vagbanan m ³ 7.50 35.-		262.50		472.50
		För oförutredda fall, arbetsl.				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%				217.50
		<u>Summa</u>				<u>2390 -</u>
11+25 = 15 15-18+69	369	<u>Sihissträckan C-E.</u> (Alt. II öppet dike)				
		Schaktning av djupord m ³ 600 0.70		420 -		
		" " sten o. grus " 1650 2.-		3300 -		
17		Stövågsbro av trä st. 1 250.-		250 -		
18+69		Sihisöga " 1 40.-		40 -		4010 -
		För oförutredda fall, arbetsl. till-				
		syn m. m. tillägges ca 10 %				400 -
		<u>Summa</u>				<u>4410 -</u>
		(Merkostnad för Alt. II öppna diken = 4100 kronor)				
		Erikstorp den 7. november 1932.				
		Lennart Palmström.				
		Statens landbruksingenjör.				

Kartnadsfördelningslängd för "Erikstorp - Sjöberga
dikningsföretag av år 1932".

Loken, by, hemman.	Registrationsnummer.	Littera i kartan.	Hemmans bel.	Delägare.	Lokande	Förhållings- värde.		Förhållings bel.	Beräknad bel. med.		Förhållings- beräknad.	
						Kr.	m		%	Kr.	m	Kr.
<u>Mattaröds</u>	<u>Lochen.</u>											
Teikstorp	1 ³	A	1/16	Cornel Olsson sk	o	fåh	1820 50	14.128	1780 13		65	86
"	1 ⁵	A a	7/64	Isme	o	"	4444 85	34.493	4346 12		160	79
"	14	A b	3/32	Johan Jonsson ord	o	"	4250 85	32.988	4156 49		153	77
Lelaberga	1 ¹⁰	B	3/32	Nils Svensson or	o	"	1846 70	14.331	1805 70		66	80
Mattaröds	4 ²	C	7/32	Donationshemman till Lär- by och Gumlåra församlingar	o		523 20	4.060	511 56		18	92
				Summa			12.886 10	100.000	12.600 -		466	14
Teikstorp den 7. november 1932. Lennart Holmström. Statens lantbruksingenjör. Nils Andersson Göteman												
Nils Johansson Göteman.												

U T L Ä T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Erikstorp, Deleberga och Mätteröd i Mätteröds socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygravning av avloppsdiken för torrläggning av i huvudsak åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Ernst Olsson för Erikstorp 1³ och 1⁵

Johan Jönsson för " 1⁴

Nils Svensson för Deleberga 1¹⁰

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D och C-E-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej över-

stigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med emellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan

dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden hava synemännen upprättat förslag till dels uteslutande täckta diken, dels öppna diken å sträckorna B-C-D och C-E men för övrigt täckta diken. Av denna utredning framgår, att merkostnaden för alternativet med öppna dikesträckor beräknas utgöra icke mindre än 4100 kronor.

Vid bestämmandet av dikenans dimensioner hava synemännen utgått från en avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inlämnat å marken och utgör:

i punkt A	20 hektar
0+86	26 "
1+46	33 "
2+5	34 "
2+50	45 "
2+91	46 "
3+43	47 "
4+4	48 "
4+60	58 "
5+6	59 "

i punkt 5+82

60 hektar

6+20	65	"
7+20	68	"
B	77	"
8+94	82	"
10+19	83	"
10+98	84	"
C	140	"
16+24	54	"
17+40	51	"
E	45	"
20+2	41	"
20+80	35	"
F	20	"

För övrigt hänvisas till plan-, profil och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Vid utförandet såsom täckta ledningar förekomma ej några brobyggnader, men rörledningen kommer att sträckas genom allmän väg. Innan arbetet därmed vidtager skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas och dess bestämmelser rörande trafikens säkrande under arbetet noga iakttagas.

Öppen dikning å sträckorna B-C-D och C-E medför anläggandet av en trunna för allmän väg samt två ågovägsbroar av trä.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortfordrats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

För övrigt skall, vid företagets utförande såsom täckt,
inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen under-
sökt förutsättningarna för dikningsansamfällighetens uppdelning i
avdelningar och hava för den skull uppsatt följande jämförande
tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	12386	10	12500	-		98
A-B-C-D	8101	25	8980	-	1	11
C-E-F+G-D	4784	35	5280	-	1	11

Av denna utredning, som avser förslaget med uteslutande
täckta ledningar, framgår, att torrlägningsansamfälligheten ej
skall uppdelas i förberedande avdelningar, och synemännen be-
stämde därför, att till grund för fördelningen av samtliga med
företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läg-
gas de förbättringsvärden, som finnas angivna i värderingsläng-
dens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes
med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningskyldighet
i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i en-
lighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sak-
ägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Krikstorp-Deleberga dikningsföre-
tag av år 1932."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt före-
skrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprätthållning å årtid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga syneskännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tolv /12/ kronor 88 öre;

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1934;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det för utslutande täckta ledningar upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att det dock må tillåtas Ernst Olsson att utföra sträckorna B-C-D och C-E såsom öppna diken, men skall han själv gälda den därför uppkommande ökade kostnaden samt det framtida underhållet av dessa sträckor; och skall den ökade kostnaden utrönas genom infordrade anbud å dels öppen dikning, dels täckt dikning;

att Ernst Olsson skall i den händelse han väljer öppen dikning skriftligen anmäla detta för företagets styrelse och senast inom fjorton dagar efter det förrättningen vunnit laga kraft;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkännts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstbiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen; dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstbiträde;

att den för öppet dike uppkastade jorden ej får läggas närmare kanalkanten än en meter;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning af brunnar, rörmykning och öppet dike skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarlocken skola hållas stängda, Koppling direkt till rörsträng förbjuddes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Erikstorp den 7 nov. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

ARVODESRÄKNING

Bil. 6

för laga syneförrättning angående Erikstorp - Seleberga dikningsföretag av
år 1932.

socken och län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	2	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 30 ar	51	0,24	12	24		
		har 16,37	16,37	0,78	11	98		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar	21	0,14	2	94		
		har 3,91	3,91	0,74	2	89		
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar	7	0,05	3	5		
		har 0,34	0,34	0,78	2	6		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet			4	-		
		övriga regalkart blad					55	66
		Överföres					59	66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				59 66
1931		Avvägning:				
13/4 -	17/4	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	19.28	0.50	9 64	
		avvägda punkter	108	0.03	3 24	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,00	4 -	
		i annan mark	15	5,00	7 50	48 38
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 24 ar,	79	0.05	3 95	
			19.62	0.10	1 96	59 1
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	79	0,04		3 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	72	0,06	4 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	72	0,12	8 64	18 46
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2	3.50	7 -	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	20	0.25	5 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00	9 -	21 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
4	7/11	dagrar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "	2	10,00	20 -	23 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	50	0,03	1 50	2 50
		Överföres				196 57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				196 57
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2 4,00	8 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			19 40	27 40
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 08
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	5 0,30	/ 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 50
1932		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	8 3,00		24 -
18/10, 7/11		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
22/10		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	1/2 12,00		6 -
3/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4 12,00		3 -
20/10		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/3 12,00		4 -
20/10		utlopp för täckt ledning	"	1/4 12,00		3 -
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ...				
		skalan 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer	st.	79 0,07	5 53	
		har 19.62 0,14	har	19.62 0,14	2 74	
		Överföres			18 77	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 77	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 06	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 108	0,02	2 16	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	27 24
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	2 6.-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 -	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		17 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsficka	” 1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				65 84
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			56 -	
		Belgiering av kalkulera			3 75	97 75
		Summa kronor				107 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				292 53
		Lösen för kopior och avskrifter				65 84
		Övriga förrättningskostnader				107 75
		Summa kronor				466 14

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Göinge häradsrätt.

Enikso Lofps den 7 mar. 1932

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/-6 vidimeras.

Kronor kvitteras:

den 19.....

Lennart Holmström

761
34

L. 2-0618

KONTRAKT. 21271

(Arbetslöshetsföretag).
26 OKT 1934

Sedan Kungl. Maj:t den

15 juni 1934

för

"Erikstorp - Deleberga dikningsföretag av år 1932" i Mätteröds socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av femtusenniohundrasextio (5.960)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusenniohundrafemtio (5.950)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av statens

lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1932

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *2* undertecknad, som av

vederbörande intressenter utsetts till styrelse *2* förtroendemän för företaget, *2*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *2* och förbind *2* oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Grimsfors

den *17.9* ~~aug~~ 19*34*.

Johan Jönsson

Att *Lantbrukaren Johan Jönsson*
Grimsfors

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Alfred Johansson
Adress *Tägeröd*

Th. Johansson
Adress *Tägerödskärra*

Med stöd av Kungl. brevet den 15 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 november 1934.

Carl Brander

Alfred Lundh

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de rörande av län från Statens ar- delnings länfond till utförande av "riksskogs- och bergs- delnings förslag" av år 1932 för vilka län tillämpas.					
<u>Christiansstad län</u>					
<u>Mattströms socken</u>					
Riksskogs	13	A	$\frac{1}{18}$	•	✓ Ernst Olsson
"	14	Ab	$\frac{1}{16}$	•	✓ Johan Jönsson
"	15	Aa	$\frac{7}{64}$	•	✓ Ernst Olsson
Sjöboga	110	B	$\frac{5}{128}$	•	✓ Nils Jönsson
Mattströms	42	B	$\frac{7}{32}$		Donationen hemman till löngh Sjöby och Gunnar för samlingen av Herman Hansson
Christiansstad i april 1933.					
W. J. Jönsson					
Statens lantbruksinspektör					

[illegible]

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 15 JAN. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

205

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JAN. 1935

11-914:63

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Erikstorp - Deleberga
dikrings företag av år 1932
i Matteröd socken av Kristianstad län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.
(Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag 5950 kronor, beviljat den 15 juni 1934

Arbetet påbörjades den 10 okt 1934

Beräknad Matteröd 11-914 63 kr

Anmälan avser okt - dec månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 190

av annan arbetskraft 148

Summa dagsverken 338

Av dessa dagsverken äro ett antal av 190 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 8

Arbetet avslutades den 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Erikstorp den 31-12 1934

Johan Lönnson

Postadress Matteröd

238
252
507
84
1081

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

VE

7A

100

818

100

3199

FÖRRETRÄDET
DEN 16 FEB. 1935LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1935

[LANTBRUKSSTYRELSEN]

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

*Erikstorp - Dalsjöfarna**Likningsföretag av år 1932*i *Mattarid*socken av *Trisbianshed* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag *5950* kronor, beviljat den *15 juni* 19*34*

Arbetet påbörjades den 19

Beräknad kostnad 11.914:63 kr.

Anmälan avser *Januari* månad 19*35*.

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *252*av annan arbetskraft *252*Summa dagsverken *252*Av dessa dagsverken äro ett antal av *14* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *14*

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

*7-2-35**Erikstorp* den *4-2* 19*35**Johan Jönsson*

Postadress

Erikstorp Mattarid

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 APR. 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

7034
K LANTBRUKSSTYRELSEN
4 APR. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Ernststorp - Deleborga
Dikningsföretag av år 1934
i Matteröd socken av Kristianstad län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.
(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag 5930 kronor, beviljat den 15 juni 1934.

Arbetet påbörjades den 1 November 1934.

Beväkningen 11.914:63

Anmälan avser Februari - Mars månad 1934.

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 497

av annan arbetskraft 10

Summa dagsverken 507

Av dessa dagsverken äro ett antal av 497 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 13.

Arbetet avslutades den 19.

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Ernststorp den 1-9 1935

Johann Jönsson

Postadress Matteröd

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY JAMES OSGOOD, ESQ.

IN TWO VOLUMES.

LONDON: PUBLISHED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, 1781.

THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY JAMES OSGOOD, ESQ.

IN TWO VOLUMES.

LONDON: PUBLISHED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, 1781.

THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY JAMES OSGOOD, ESQ.

IN TWO VOLUMES.

LONDON: PUBLISHED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, 1781.

nr 774⁴

Arbetslöshetsföretag.

10 NOV. 1935

23676

DIARIE NR
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Erikstors - Deleberga
av år 1932 Dikningföretag
i Mattebod socken av Kristianstad län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 5950 kronor, beviljat den 15 juni 1934.

Beräknad kostnad 12600 11.914:63

Arbetet påbörjades den 1 ok 1934

Anmälan avser April - oktober månad 1935.

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 84 84

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 84

Av dessa dagsverken äro ett antal av 84 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 4

Arbetet avslutades den 23 oktober 1935.

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Erikstors den 29-10 1935

Johann Jönsson

Postadress Mattebod

Om

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

1934 den 2 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Brikstorp - Delaborga dikningsföretag av år 1932" i
Matteröds socken av Kristianstads län.

Lån 5,960 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 15 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Matteröds socken.</u>			
Brikstorp	1/16	3	Ernst Olsson
"	1/16	4	Johan Jönsson
"	7/64	5	Ernst Olsson
Delaborga	5/128	10	Nils Svensson
Matteröd	7/32	2	Donationsherman tillh. Sörby och Gumläsa församlingar, arr. Herman Hansson

Stockholm den 2 november 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrorens vägnar

Albert Smith

1935-02-18

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

: 3399/35

Företag: "Erikstorp - Deleberga dikningsföretag av år 1932" i Matteröds sn

av Kristianstads län

Arb. plan: 15/6 34

Kontrakt: 2/11 34

Fullbordas: 1/9 36

Lån: 5.960

Statsbidrag: 5.950

Beräkn. kostnad: 11.914:63

Tillstyrkt utbet. d. 2/11 34 av lån: 2.000 kr.
av statsbidrag: 2.000 kr.

Utfört arbete enligt Holmström den 1 / 2 19 35

10.074:63 kr. = c:a 85% *teoretiskt*

0,70 · 5'960 = 4'200	0,70 · 5'950 = 4'165
2'000	2'000
2'200	2'165

Ordf. i arb. styrelsen	} Lantbr. Johan Jönsson,
~~Ende intressent~~	
Rekv. bifogad	Erikstorp,
	Matteröd
Tillstyrkes till utbetalning	av lån 2'200 kr.
	av statsbidrag 2'200 kr.

Stockholm den 18 / 2 19 35

6 DEC. 1935

Kostnaderna för utförandet av Erikstorp - Deleberga dikningsföretag av år 1932 enligt av företagets styrelse förevisade räkenskaper.

Synekostnader	466:14 ✓
Betänkandet	108:49 ✓
Arbetskostnader	8950:-
Olycksfallsförsäkring	180:80 ✓
Vattendomstolsavgift	13:24 ✓
Arbetskontroll	252:-
Annonskostnader	31:25 ✓
Ränta å upplånat kapital	107:54 ✓
Styrelsens omkostnader och arvode	<u>283:-</u> ✓

Summa kronor: 10392:46

Såsom arbetskostnad upptages därjämte kostnaden för anläggandet av 6 st. extra intagningsbrunnar å kr. 30:- därav å Ernst Olssons mark 5 st. samt å Nils Svenssons mark 1 st.

180:-

Total summa: 10572:46

Dessa brunnar äro satta där äldre täckdiken utnyttjas och inbespara dessas ledande till i förslaget fastställda brunnar. Då det emellertid otvivelaktigt hade varit billigare att utsträcka rörledningarna till fastställda brunnar, kan jag ej tillstyrka samtliga dessa ^(-ende) brunnars ingå i företagets kostnader men tillstyrker att Nils Svenssons brunn och två av Ernst Olssons ingå i företaget; avgår alltså kostnaden för tre brunnar med

90:-

Rest summa kronor: 10482:46

I posten "styrelsens omkostnader och arvode" ingår som arvode 180 kronor sålunda fördelade, att till ordföranden utbetalas 100 kronor och till vardera två övriga ledamöter 40:- kronor. Denna summa och fördelningar därav anser jag vara skälig och rättvis.

Kristianstad den 5 dec. 1935.

Samuel J. Mattsson
Statens lantbruksingenjör.

12. 35
F

Godkänd den *14 december* 1934 761/34

DIVISION Nr 23678
K LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT 1935

774 1-4

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Erikstorp - Deleberga dikningsföretag av år 1932" i Matteröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 15 juni 1934.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag

ägnade att motverka arbetslösheten 5950:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 5960:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 nov. 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Johan Jönsson,
Erikstorp, Matteröd.

Avsyninen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utförd i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess
godkännande.

Kristianstad den 25 okt. 1935.

Samuel Lantbruksingenjör
Statens lantbruksingenjör.



över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Erikstorp-Deleberga dikningsföretag av år 1932" i
Matteröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 15 juni 1934.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag ägaade
att motverka arbetslösheten 5950.-

Lån från statens avdikningslånefond 5960.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 nov. 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande:

Lantbrukaren Johan Jönsson,

Erikstorp,

Matteröd.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete /alt. I täckt
ledning/ har befunnits att samtliga cementrör äro färdiga och mogna
samt att schaktning och rörläggning utförts å följande str. 1460-4+50,
B-C-D, 15-16+50.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete beräknas enligt
i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 9500.-
Härtill kommer förrätningskostnader och betänkande 574.63

Summa kronor 10074.63

I anledning av förestående utredning tillstyrker jag att av
beviljade medel utbetälas ytterligare 6000 kronor.

11 914.63

Kristianstad den 1 febr. 1935.

85 %

Samuel Jönsson
Statens lantbruksingenjör



Stenbjörn E. Larsson