

Kopia

Genom Kungl. Majs nådiga bref
den 31 december 1909 fastställdt till af-
förrättelse vid arbete utförande.
Stockholm den 8 februari 1910
Fridolf Högnadsk.

O. F. Ekblad.

Förslag till
BRÖNNESTADSÄNS REGLERING

inom ägor till

*Björkeberga by i Norra Mellby socken och
Brönneå by i Brönneå socken,
allt af Västra Götalands län och Kristianstads län*

upprättadt vid syn enligt gällande lag om diktning m.m. med biträde af Gode män

åren 1908-1909 af



E. H. Bure
Statens Landtbruks-ingenjör.

KÖNGL. VÄG- och VATTEN-
BYGGNADSTYRELSENS
RITNINGSSÄRIN

Förstärkt kopia försedd med afskrift
af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens
föreskrift af den 8 februari 1910 vidimeras
Kristianstad den 21 mars 1910

Et officio
E. H. Bure
Statens Landtbruks-ingenjör.

Brönneå bys
Byggnadsbyrå vid 1908.



Längdskala 1:4000

Höjd och sektionsskala 1:100

RII.Nr.001

1-0062

Nr 53 Kristianstad 1/10

Konts //

L 1-9062

09

Lå

d

Lbr

Häftet 1
beträffande
och öfriga odlingslånehandlingar
rörande
Brönnepestadsåns reglering
inom ägor till
Björkeberga by i Nöra Mellby socken och
Brönnepestads by i Brönnepestads socken,
Västra Förlinge härad och Kristianstads län
upprättade i och för odlingslåns erhåvande
år 1909 af
E. H. H. H. H.
Statens Landtmätars- Ingenjör

1215

1910

[illegible]



Tillhör den af Kungl. Majt: den 31 december 1909 nådigt fastställda arbetsplanen

Stockholm den 8 februari 1910

Fridolf Wijnblad

O. L. Ekblad

Kvättet 1

Betänkande
och öfriga odlingsläns-handlingar
rörande


Brönneåstadsåns reglering
inom ägor till

Björkeberga by i Norra Mellby socken och
Brönneåstads by i Brönneåstads socken
Västra Götalands härad och Kristianstads län,
upprättade i och för odningläns erhållande
år 1909 af

E. W. Ewe
Statens Landtbruks- Ingenjör

Handlingarne innehålla förutom titelblad och
öfversiktskarta trettio två (32) skrifter samt pagi-
nerade sidor, betyggas

Ex officio
E. W. Ewe





1.
7
2
J och för "Brönneåstadsans reglering" inom
ägor till Björkeberga by i Norra Mellby soc-
ken och Brönneåstads by i Brönneåstads socken
Västra Göttinge härad och Kristianstads län

får undertecknad, Stådens Landtbruks-Ingenjör efter åren 1908-1909 verkställd laga signeför-
rättning och på grund af Kungl. Landtbruks-Styre-
sens förordnande härmed för beredande af od-
lingsplan åt samtliga intressenter i företaget af-
gifva nedan stående af plankarta samt profil-
och sectionsritningar jämte andra handlingar
åtföljda förslag och

betänkande

a) Odlingsområdets beskaffenhet m.m.

Odlingsområdet är beläget vid pass 5 ki-
lometer söder om Finjasjön och 5 kilometer vä-
ster om Lövåla järnvägsstation samt ungefär på
vattendelaren mellan Rönneåns och Kelgeåns flod-
områden. Området utgöres mestadels af ku-
perad och opämn mark, till stor del betes- och
skogsmark.

Högt obetydligt af den i företaget ingående
vattenskadade marken är odlad. Den odlade
jorden utgöres hufvudsakligt af godartad ängs-
och kärmark delvis något buskbeväxt. Obetyd-
liga områden bestå af mossmark samt något be-
tesmark, olämpliga att odla. Öfver den samt ängs-
och kärmarken är af godartad beskaffenhet med
i regel djupt dy- eller muldjordlager i allmän-
het uppkommet genom förmutning af fa-
nerogama växter såsom gräs och halfgräs, ris,
buskar och dylikt jämte en ringa inblandning
af mossarter. Djordjords svårighet öfverskrif-
der ej såsom 1 och 1,5 meter

Mindre områden skogs- och några o-
betydligare hvitmossstrakter, hvilka till följd af
den oförmutnade mossans djup ej synas lämp-
liga för odling, finnas och medtagna i företaget.
Dessa marker hafva likasom vissa till odling
otjänliga skogs- och betesmarker i detta betän-

kan de upptagits under rubriken "annan jord."

Den naturliga ängsmarken, som nu gifver osäker eller ringa afkastning af mestadels starr och andra sämre halfgräs eller härrväter, är af synnerlig god beskaffenhet. De ärligen återkommande öfverskänningarne hafva bidragit till värdefulla klamaföddningar.

Markens naturliga beskaffenhet finnes i öfrigt närmare beskrifven i här bifogade synförrättningshandlingar Vid Lit. A., upprättade vid laga synförrättning åren 1908-1909, hvilket förrättning afslutades den 18 februari 1909. Synförrättningshandlingarne, som här bifogas, äro sammanförda i ett särskildt band, häftet 2.

Öf. af den nämnda beskrifning Vid Lit. A. i synförrättningshandlingarne jämförd med tabell Vid Lit. Aa, tillhörande detta betänkannde, hvilket senare tillsammans med öfriga här vidfogade bilagor benämnas odlingsplanhandlingar, sammanförda i särskildt band, häftet 1, framgår, att hela företaget omfattar

äker	4.8110 hektar
äng och odlingssmark (föreslagna till odling)	25.1230 "
annan jord	10.9040 "

Summa 40.8380 hektar

Odlingplan sökes enligt bifogade skrivelser Vid Lit. Da af alla i företaget ingående betalningskyldiga sakägare. Vid land odlingplanesökandena befinner sig äfven Kyrböherden Emil L. Högervan för Drömnestads prästgård. Tillstånd att ingå såsom odlingplanesökande för prästgården har erhållits genom vederbörande Landshöfdingrämbe och Domkapitels gemensamma resolution den 18 mars 1909. Skrivelserna häröfver återfinnas under Vid Lit. Ea, Ea₂ och Ea₃.

Föreskrifvet sammandrag af öf. beskrifningen

och värderingslängden m. m. öfver den vattenskada-
de marken, återfinns i vidfogade bilaga Lii Ba

Afslutningsområdets vattenskada orsakas dels
och hufvudsakligast, af vattendragets allt för små
dimensioner och dels af dess oregelbundna form. De
lägre ängsmarkerna stå alligen tidvis öfversvä-
made vid de större flödena. I det upprättade för-
slaget är kanalens djup föreskrifvet till i regel
1.8 å 1.9 meter. Om dimensionerna finnas detalje-
rade bestämmelser dels i synsförvärtningshand-
lingarnes gräfningsstabell Vid Lii B, och dels i sy-
nenrännens utlåtande Vid Lii E särskildt dess
Morr 3, allt i häftet 2.

Markens höjdläge i meter öfver horison-
talplanet har å plankartan angifvits med blå
arabiska siffror.

Fäuförhållandena synas dels af ofvan nämnda
höjdsiffror å plankartan och dels af profilrit-
ningarne, på hvilka senare vattendragets nuvarande
medelvattnen betecknats med fulldragen blå linie
samt blifvande medel- och högvattenstånden med
streckade blå linjer. Härnär är och närmare an-
fördt i ofvan nämnda synnenrännens utlåtande
Vid Lii E morr 3.

Det genom vattenafledningen uppkomman-
de jordförbättringsvärdet framgår dels af syn-
sförvärtningshandlingarne Vid Lii A och Vid Lii C
morr 12 och dels af dessa odlingsläns-handlingars
Vid Lii Aa och Ba

Större delen af den i företaget ingående ämme-
liche odlade arealen är lämplig att odlas till
åker. Till odling föreslås och följande ågofigurer
å ågoliti A ågofig 1, 15, 16, 18 samt 24-35 areal 3.9540 h^{ar} ✓
" " B " 41-45 1.7490 " ✓
" " C " 55-57a, 65-69 och 75 6.7080 " ✓
Transport 12.410 h^{ar}

Transport 12.4110 h^{ar}

ä ägslite **D** ägofig. 76a, 78, 90, 91, 96a, 102, 103
 106-111, 119-123, 131a, 131b } 12.7120
 137, 138, 140

Summa 25.1230 h^{ar}

Bland öfriga ägofigurer äro en del steniga, en annan del mindre välbilägna och andra åter ant för mossbenvängda för att med fördel kunna odlas. Odlingstvång af dem har därför ej syntes lämpligt. I mån af råd och lägenhet torde framtiden dock en och annan af dem äfven komma att upplektas till åker. Några mindre områden blifva ej fullt torrlagda, och hafva dessa ej intagits bland odlingsmarkerna.

I Bil Litt A af synförrättningshandlingarne finnas alla ägofigurer i detalj beskrifna och i samma handlingars Bil Litt C mom 2 äro de ägofigurer närmare angifna, hvilka icke blifva fullt torrlagda. De förnämnda ägobeskrifning Bil Litt A hafva sammanslagna bilagorna Litt.^{ris} Aa och Ba i odlingslånehandlingarne hämtats. Bil Litt Ba visar bland annat äfven fördelningen af kostnaderna till de olika arbetsafdelningarne.

6) Vattensamlingsområdet och vattenafledningen

Rörande de hydrografiska förhållandena, af hvilka odlingsområdets torrläggning kan vara beroende, såsom nederbödsområdets storlek m. m. och rörande lutningsförhållandena samt afloppets dimensioner m. m. finnes närmare utredning i synförrättningshandlingarne, häftet 2, hufvudsakligen i synvännens utlåtande Bil Litt C mom. 3, och torde denna utredning här ej behöfva upprepas, utan hänvisas till densamma. Dessutom torde profilutningarne med tillhörande gräfs-

ningstabell Vit Lit VB och kostnadsförslag Vit Lit. C, hvilka senare och återfinnas i synesförrättnings-handlingarne, häftet 2, äfven gifva nöjaktig ledning för bedömande af förslaget i förvarande afseende. I detta betänkande har kostnadsförslaget införts såsom Vit Lit Ca.

Till gemensamt arbete hänföres hela föreslagna aregleringsarbetet inom afdelningarne I, II, III och IV eller respektive sträckor 0-3, 6, 3, 4-6, 6, -25, a och 25, a - 32, 1. Öfrig möjligen behöflig dikning blir af enskild natur, och skall den, då den kan ifrågakomma, bekostas af den eller de jordägare, som däraf kunna dra nytta.

Uredning om hinder från det allmännas sida måter att utföra företaget, återfinnes i synemännens afwän öfveropade utlåtande Vit Lit C mom. 10. Därpå synes, att intet sådant hinder, som i Värdiga kungörelsen af den 31 december 1879 afes, enligt synemännens förmerande förefinnes, under förutsättning att vederbörliga föreskrifter iakttagas vid ombyggnad af Brönneåstads bydevägsbro, hvarom närmare anförts i samma utlåtandes mom 9 och 10 samt i punkten d) här nedan

c) För enskild dikning i länsochkanalen i företaget ingående mark hafva inga särskilda bestämmelser ansetts behöfva utfärdas, då de olika ägalotterna äro så belägna, att de erhålla direkt utlopp i hufvudkanalen

d) Rörande den i företaget ingående bron, Brönneåstads bydevägsbro, nära 24, hänvisas dels till synemännens utlåtande Vit Lit C mom 9 i häftet 2, dels till gräfnings Tabellen Vit. Lit VB och kostnadsförslaget Vit Lit C i samma häfte och dels till det särskildt för odlingslänet utskrifna

höstnadsföreläggel *Thi Lüt Ba* i detta häfte 1, hvarförutom de så hithörande profilkarta uppsatta detaljritningarne häröfver borde vara tillfylligstgörande för arbetets bedömande i denna del. Inga andra brobyggnader än den här sålunda beskrifna ifrågasättes inom detta företag.

c) Odling, brukningsätt och framtida skötsel:

Den i företaget ingående ängs- och odlingsmarken, som föreslagits till åkerodling, består i allmänhet af ett tämligen djupt dyjordslager på sand och delvis grusbotten. Här och där påträffas i ytan mossor, skog eller buskbeväst, men af god artad beskaffenhet för odling. Lämpligast sättet för odlingsens verkställande synes i regel vara att djupplöja jorden, dock beträffande vissa områden först sedan träd, buskar, stubbar och rötter bortkajts. I händelse buskarne, stubbarne och dylikt brännas, bör askan därpå oförbröjliggen jämnt utspridas öfver närmast belägna odlingsmarken.

På den mossiga delen förordas en lätt yttbränning. Annan bränning må icke förekomma på denna mark.

Stödig öppna teg- och laggdiken böra upptäckas. De förra må hållas öppna intill dess marken hunnit vederbörligen sätta sig. Lämplig täckdikning bör därefter verkställas efter af sakkunns uppjord plan.

Odlingsmarken gränsar i allmänhet till redan i brukning varande åkerfält. Lämpligt är därför att lägga de tillämnade nyodlingarne i samband med de gamla åkrarne.

Brukningssättet och framtida skötseln kunna ordnas på många olika sätt. Såsom exempel på lämpligt brukningsätt i denna trakt anföres följande

Cirkulation och gödsling.

- 1) träda,
- 2) höstsäd (råg),
- 3/4) vall,
- 5) vårsäd,
- 6) rotfrukter och grönfoder samt
- 7) vårsäd.

Marken bör om möjligt gifvas full gödsling med ladugårdsspillning (cirka 60 lass à 900 kg.) minst en gång i omloppet, d. v. s. här före höstsåden, eller, om detta ej låter sig göra, en half sådan men då med tillskott af 300 à 400 kg. kalisalt och 200 à 300 kg. 20-procentig superfosfat per hektar. I stället för superfosfat kan lämpligen thomasfosfat användas och i så fall till ungefär dubbla kvantiteten mot superfosfatet. Därjämte synes skäligt att en gång i omloppet exempelvis på trädan gifva marken en grundlig kalkning.

Gödsling med ladugårdsspillning ytterligare en gång i omloppet och då helst före rotfrukterna gör i allmänhet god verkan. Till vårsädes skördarne bör gifvas ungefär samma mängder kali och fosforsyra, som förut här anförts förande konstgödslingen. De i hvarje särskildt fall lämpligaste och mest rentabla gödselmängder och sorter torde emellertid bäst bestämmas genom lokala fältförsök.

f) Arbetsplan.

Under första året verkställas sut gräfnings- och brobyggnadsarbete inom de två nedersta afdelningarne II och III, beräknad kostnad ----- 12270:00 kr.

Under andra arbetsåret utföres arbetsafdelningarne II och I samt avslutas rensningar och öfriga utskyldor till vatten-

Transport 12270:00

Transport	12270.00
afledningen inom hela företaget, beräknad kostnad	4.210.00
Efter ytterligare 5 år eller före utgång en af år 1915 bör all odling och tegditt ning vara verkställd, beräknad kost- nad	2.512.20
<u>Summa kronor</u>	<u>18.992.20</u>

g) Med statsmedel understödda afdikningsföretag i trakten, äro, så vitt undertecknad
nu kan påminna sig

Sels Kemmestö- och Varpamossarnes utdikning
inom Norra Skarps socken,
förestanslag år 1887,

Sels Raspabäckens reglering i N. Skarps
socken,

odlingsplan år 1892,

Sels Tjagarpsbäckens reglering inom Fars-
torps socken,

odlingsplan år 1908,

Sels Färstorpens reglering i Färstorp och
Vankiva socknar,

odlingsplan år 1892,

Sels Theerödsans reglering inom N. Skarps
och Vankiva socknar,

odlingsplan år 1908,

Sels Humlesjöbäckens reglering i Kåke
socken,

odlingsplan år 1904,

Sels Kåkeåns reglering i Kåke och Hörja
socknar,

odlingsplan år 1893 och

Sels Finpåsjöns och Dalingslöfsjöns sänke-
ning

odlingsplan år 1893;

alla dessa inom Finjasjöns och Balingslöfsjöns vattensamlingsområde.

Ingen del af det nu föreliggande företaget har förut beträffande län eller anslag varit föremål för offentlig myndighets pröfning.

Laga synförrättning för Grönnebstadsåns reglering har afslutats den 18 februari 1908, och ingen missnöjesanmälan mot förrättningen har afgifvits. Förrättningen har alltså vunnit laga kraft. Däriöfver den 21 april 1909 Vid Län Ga öfver detta förhållande bifogas.

För uttömande, huruvida hinder från det allmänna sida möter mot företagets utförande, hafva samtliga handlingar i häftet 2 jämte dithörande plan- och profildröjningar varit under ställda Länsstyrelsens i Kristianstads län pröfning. Därvid har befunnits, att intet sådant hinder mot företaget möter, hvilket framgår af be-
mälde Länsstyrelsens utslag den 30 juni 1909 Vid Län Ga. Detta utslag har genom Länsstyrelsens försorg införts i Dens kungörelse N: 67 per I för år 1909 under N: 239 samt upplästs i Norra Mellby och Grönnebstads socknars kyrkor söndagen den 11 juli 1909 enligt a kungörelsen tekniskt intyg från Landskansliet.

Lyselöman i företaget är landtbrukaren Johan Persson i Björkeberga gård, såsom framgår af synförrättningsprotokollets § 16 i häftet 2 samt af bifogade utslag af Länsstyrelsens i Kristianstad protokoll den 15 juni 1909 Vid Län Ga.

n) Kostnad och nytta af företaget

Äf här bifogade beskrifning Vid Län Vid 9 och 10 kolumner 9 och 10 framgår, att jordförbättringsvärdet uppkommet genom vattenafledningen utgör 22506:30 kronor. Enligt samma bilagas kolumner

13-19 jämförda med kostnadsförslaget Bil. Lit. Ca. belöper sig vattenafledningskostnaderna, syneför-
rättningskostnaderna och dylikt inberäknade,
till 16480.00 kronor. Den genom vattenafled-
ningen uppkomna jordförbättringen beräknas
altså öfverstiga kostnaderna med 6026.30 kronor.
Förslaget synes sålunda vara af lönande be-
skaffenhet och värdt att främjas genom od-
lingslån.

Enär odlingslån kan påräknas intill 70 % af
det genom vattenafledningen uppkommande
förbättringsvärdet, d. v. s. 70 % af 22506.30 eller
15754.41 kronor, och då kostnaderna härför be-
räknats till 16480.00 kronor, torde en summa
af i rundtt tal 15750.00 kronor kunna få på-
räknas såsom lån.

i) Förslagets utförande och fixpunkter

Förutom hvad i detta betänkandes punkter
b) och f) anförts, hänvisas i fråga om förslaget
utförande, m. m. till mom 13 af synemännens
utlåtande Bil. Lit. C i häftet 2.

k) Detta betänkande åtföljande hand-
lingar m. m. utgöras af följande:

1:) Häftet 1 innehållande utom detta betän-
kande:

öfversikts- eller general-karta, vidhäf-
tadt betänkandet,

tabellariskt sammandrag öfver af-
delningsområdet ----- Bil. Lit. Aa,

Beskrifning och värderingslängd m. m.

öfver i företaget ingående

mark ----- Bil. Lit. Bb,

kostnadsförslag ----- Bil. Lit. Ca,

skrifvelse den 29 maj 1909 från samt-

lige odlingplänsöfhande rörande ansökan
 om om odlingplan ----- Bil Lii Da,
 tre skrivelser om rätt till odlingplan för
 Örnrestads prästgård, innehållan-
 de bland annat Vänsstyrelsens och Dom-
 kapitlets gemensamma utslag den
 18 mars 1909 om tillstånd för bo-
 ställshafaren att ingå i företaget
 och laga odlingplan för prästgården. Bil Lii Da, Ca₁,
 Ca₂ och Ca₃.

Vänsstyrelsens lianöfveris den 21 april 1909
 där om, att missnöjesanmälan mot laga sy-
 neförrättningen icke ingifvits ----- Bil Lii Fa,

Vänsstyrelsens utslag af den 30 juni 1909 rör-
 rande tillstånd från det allmänna sida
 att utföra företaget med däreå påtecknat
 intyg om kungörandet i vederböran-
 de kyrkor ----- Bil Lii Ga,
 utdrag af Vänsstyrelsens protokoll den 15 ju-
 ni 1909 rörande anmälan om val af
 sypshovman. Bil Lii Ha,

2:) Käftet 2. innehållande protokoll och öfri-
 ga handlingar med ågobeskrifning och gra-
 deringsplängd, gräfningsstabell, kostuads-
 förslag, kostuadsfördelningplängd samt
 synemännens utlåtande om. m., upprätta-
 de vid laga syneförrättningen åren 1908-
 1909; Samt

3:) Ett kartblad upptagande plan- och profil-
 karta med sektions- och korritningar
 och tillhörande syneförrättningshand-
 lingarne.

Kristianstad den 16 oktober 1909

S: Hjärtens vägnar


E. H. Eng

Statens Landtkrucks Ingenjör

Tabell 1.

Sammandrag rörande arbetsföretaget
Brönne-
stadsby i Norra Mellby socken och Brönne-
stadsby i Brönne-
stads socken, Västra Götalands
län och Kristianstads län, upprättadt i och
för odlingsläns förhållande år 1909.

	Hela afdelnings- området				Väneröbände- nas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	ör	Har	ar	Kr	ör
I sitt vid undersökningen be- funnna tillstånd utgöres del- områdesområdet af Sker Eng och odlingsmark Annan jord Summa	4	81.1	25	12.3	10	90.4	40	83.8
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till Sker (förbättrad genom torrläggningen) D: (förut äng eller odlingsmark) Annan jord (förbättrad) Summa	4	81.1	25	12.3	10	90.4	40	83.8
Värdeförhöjning genom väteafledningen D: D: odlingen och begdikningen Summa							22	506
Kristianstad den 16 oktober 1909 A. Kjærstens vägnar E. W. Ewe Statens Landtbruks- Ingenjör							25	12



Tabell

Beskrifning och värderingslängd om öfver
landes hemman och lägenheter

Hemmans och lägenheter			Hemmans och lägenheter namn	Ägares eller innehavares namn	Areal				Ford.		
Littera å kartan	Nummer	Måttal			Åkern	Till odling föreslagna ang och odlingsmark	Annan jord	genom			
								Har	an	Har	an
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<u>N. Mellby socken</u>											
A	1	$\frac{237}{256}$	Björkeberga gård	Johan Persson	1	77.6	3	95.4	60.4	31	79 73
	3	$\frac{1}{2}$									
	4	$\frac{1}{4}$									
B	2	$\frac{3}{16}$	Björkeberga gård	Magnus Anderssons släkt							
				Ankan Sofia Nilsson och							
				omyndige sonen Nils Magnus							
				son, förmyndare Nils Magnus	-	-	1	74.9	1	27.0	966 10
				son och Nils Nystrom							
				båda i Björkeberga							
<u>Drömnestads socken</u>											
C			Under Hofdala fideikommiss Nösvala gård	Inneh. Godsägaren							
				Christian Ehrenborg							
	4	$\frac{1}{4}$		Per Karl Strandberg	-	-	6	70.8	3	82.1	5003 60
	4	$\frac{3}{8}$		Per Axel Nilsson							
	5	$\frac{1}{4}$		Per Johannes Persson							
	6	$\frac{1}{8}$		Per Fred Pettersson							
D	1	1	Drömnestads prästgård	Inneh. kyrkoh. E. G. L. Hegerman	2	84.5	12	71.2	4	16.9	10440 18
E			Under Hofdala fideikommiss Nösvala gård	Per Axel Kronsell							
				Inneh. Godsägaren							
				Christian Ehrenborg							
					19.0	-	-	1	04.0	95 00	
	4	$\frac{3}{8}$		Per Axel Nilsson							
	5	$\frac{1}{4}$		Per Johannes Persson							
Summa					4	81.1	25	12.3	10	90.4	19684 61

2.

vattenskiadad mark tillhörande redanstående länssö-

förbättringens värde					Betalningsskyldighet enligt synhandlingarna															
vattenafledningen genom odlingen					Pil Lüt D kolumn 11 till följande arbetsafdelningar								Pil Lüt A kolumn 15 till synkost nader om om after följande med följande						Summa	
a äfrig msk		i medel- tal per hektar	a hemma- met eller lagens- ken.	I		II		III		IV		%	after följande		med följande					
Kr	öre			Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre		Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre		
10		11	12		13		14		15		16		17	18		19				
137	41	100	395	40	1890	00	1320	00	60	94	6	45	14.739	147	39	3424	78			
220	26	100	174	90	-	-	-	-	70	69	74	23	5.271	52	71	828	63			
908	31	100	670	80	-	-	-	-	3496	57	369	93	26.268	262	68	4129	18			
1156	71	100	1271	20	-	-	-	-	6740	80	743	74	51.527	515	27	7999	81			
399	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	65	2.195	21	95	97	60			
2821	69	-	2512	30	1890	00	1320	00	11000	00	1270	00	100.000	1000	00	16480	00			

(Kristian)

Kristianstad den 16 oktober 1909
Å tjänstens vägnar

E. H. Eng
Statens Landtbruks-Ingenjör

Wil Litt Co.

Kostnadsförslag för Vörönnestadsans reg-
lering inom ägor till Björkeberga by i Storra Skell-
by socken samt Vörönnestads by i Vörönnestads socken,
allt af Västra Göttinge härad och Kristianstads län,
upprättadt i och för odlingens erhållande år 1909.

Läge, Pålrum mer	Längd meter	Arbete, jordmän m m.	Antal	a' Kr	Kostnad		Summa	
					Kr	öre	Kr	öre
1	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
a)	Vattenafledningen m. m. Enligt synförrättningshand- lingarne häftet 2 är kostnads- förslaget Wil. Litt C följande <u>Dagsverkspris kr 3.00</u>							
<u>Afdelning I, sträckan 0 - 3, b</u>								
0-2,	200	Schaktning af sand m m m ³	359-	0.50	179	50	✓	
		Schaktning af grus och del- vis mycket sten m ³	758-	1.20	909	60	✓	
2,-3, b	150	Schaktning af sand och ler- blandad lejjord m ³	788-	0.50	394	00	✓	
		Schaktning af grus och nä- got sten m ³	208-	0.75	156	00		1639 10
		Stensättning af botten och slänter till 1.3 m vertikal höjd, 10 m ofvan och 3 m. nedan 3, b m.	13	6				78 00
		Tillägges för tillsyn och oför- utredda fall m m cirka 10%						172 90
	350	<u>Summa</u>						1890 00

Önäm. I nedanstående kubikmassor är ett tillägg af cirka 10% af de verkliga
beräknade jordmassorna inberäknadt till säkerhet för förslaget vid möj-
ligen förekommande dels i profilen ej utvisade ojämnheter, dels
kas m. m.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Afdelning II, sträckan 3, 6 - 6,</u>						
3,6 - 6,	250	Schaktning af sand och ler- blandad dyfjord m ³	1934	0.50	967 00	
		Schaktning af grus och nå- got sten m ³	259	0.90	233 10	1200 10
		Tillägges för tillsyn och oför- utsedda fall mm cirka 10%				119 90
	250	<u>Summa</u>				1320 00
<u>Afdelning III, sträckan 6, - 25, a</u>						
6, - 8,	224	Schaktning af sand och ler- blandad dyfjord m ³	804	0.50	402 00	
		Schaktning af grus och nå- got sten m ³	392	0.90	353 70	
8, - 10,	200	Schaktning af sand och ler- blandad dyfjord på grus och något sten m ³	855	0.80	684 00	
10, - 13,	340	Schaktning af sand och ler- blandad dyfjord m ³	1519	0.50	759 50	
		Schaktning af grus och nå- got sten m ³	785	0.80	628 00	
13, - 17,	400	Schaktning af sand och ler- blandad dyfjord m ³	1632	0.50	816 00	
		Schaktning af grus och sten m ³	1595	0.80	1276 00	
17, - 24,	700	Schaktning af sand och lerblandad dyfjord m ³	2640	0.50	1320 00	
		Schaktning af grus och sten m ³	2170	0.80	1736 00	
	1864	<u>Transport.</u>			7975 20	

1	2	3	4	5	6	7
	1864	Transport			7975 20	✓
24, - 25a	123	Schaktning af grus och mycket sten m ³	555	1.20	666 00	✓
		Tillägges för tillsyn och oförutredda fall m. m. cirka 10%.			863 80	
		<u>Väggdevägsbro vid 24, + 3.</u>				
		Hvalfd stenbro med 3.6 meters bredd mellan räckena; bottenöppningens bredd = 3.5 meter, murarnes dekorering 1: 0.1, murverket's bredd = 4.0 meter				
		Grundgräfnings och reifnings af gamla bron m ³	140	1.00	140 00	✓
		Stenarbeten:				
		Undergrund m ³	12	5.00	60 00	✓
		Tidomurar m ³	38	8.00	304 00	✓
		Vakuum till och påmurning i halfvet m ³	29	5.00	145 00	✓
		Hvalfvet m ³	14.4	18.00	259 20	✓
		Stensättning af botten under bron m ³	10	1.00	10 00	✓
		Stödjemurar 2 m ofvan och 1 m nedan bron m ³	8	3.00	24 00	✓
		Räckstenar st	10	4.00	40 00	✓
		Träarbeten:				
		Räcke 26 m 0.12 x 0.12 m ³	0.37	35.00	12 95	✓
		Skruvar och järn			20 00	✓
		Hvalfbågar			25 00	✓
		Planering af herbarea			40 00	✓
		Provisionell öfverkörsel			50 00	✓
1987		Transport.			1130 15	9505 00

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	1987	Transport Tillägges för tillsyn och aför- utsedda fall m. m. cirka 10 % Tillfälliga fördämningar och sidokanaler förslagsvis			1130 15	9505 00	✓
					119 85	1250 00	✓
						245 00	-
	1987	Summa				11000 00	✓
	<u>Afdelning IV, sträckan 25, a - 32, 1</u>						
25, a - 28,	277	Schaktning af sand och ler blandad dyjord m ³	339	0.50	169 50		✓
		Schaktning af grus m ³	400	0.70	280 00		✓
28, - 32,	400	Schaktning af grus och myr- ket sten m ³	334	1.00	334 00		✓
		Sprängning af berg	70	4.00	280 00	1063 50	✓
		Tillägges för tillsyn och aför- utsedda fall m. m. cirka 10 %				106 50	
		Tillfälliga fördämningar förslagsvis				100 00	
	677	Summa				1270 00	✓
	<u>Sammandrag.</u>						
C - 3, 6	350	Afdelning I				1890 00	✓
3, 6 - 6,	250	Afdelning II				1320 00	✓
6, - 25, a	1987	Afdelning III				11000 00	✓
25, a - 32,	677	Afdelning IV				1270 00	✓
	3264	Summa				15480 00	
		Transport				15480 00	

1	2	3	4	5	6	7
		Transport				15480 00
		Härtill komma sym- och undersökningskostnader samt diverse administrationskostnader beräknade till vid pass				1000 00
						16480 00
		b) <u>Odling och tegdning</u> af sökandenas i tabellerna 1 och 2. Bil. Ktt nr. 8a och 8b i enlighet med odlingslänstänkebänkens punkt a) till odling föreslagna ågofigurer				
		hektar	25123	100		25123 30
		Summa kronor				18992 30
		Samtliga kostnader tillkomma odlingslänssökandena, emär alla delägare i företaget sökt odlingslän Kristianstad den 16 oktober 1909 A. Hjåstens vägnar E. Hjåstens Statens Landtbruks Ingenjör				

Pil Litt Da

Jämlikt bestämmelserna i de af Stens Landtbruksingenjör E W Öwe med bidrag af Gode män under laga synförrättning åren 1908 - 1909 upprättade synhandlingar och med särskild hänvisning till det i dessa handlingar förekommande "Synvännens utlåtande" Pil. Litt E af den 18 februari 1909, speciellt dess Mom 17, få vi härmed anmäla oss såsom sökande af lån ur odlingplånfonden till största möjliga belopp på villkor, som af Kungl Majt eller vederbörande myndighet äro eller framlides kunna blifva bestämda, att för arbetsföretaget "Brömmestads äns reglering" inom ägor till Björkeberga by i Norra Mellby socken och Brömmestads by i Brömmestads socken, Västra Götalands län och Kristianstads län.

Att arrendatorn af Brömmestads prästgård Axel Kronsell uppdrags härmed att i våra vägnar söka lånet samt underteckna blifvande kontrakt och öfriga förbindelser för nämnda län och hållande

Sedan odlingplånet beviljats, skall däremot hänsyn i arbetsdirectionen kyrkoherden Emil G. L. Högman i Brömmestad äga rätt att ensam lyfta och utkvittera de lånbelopp, som af statsverket utbetalas, samt för så vitt odlingplånet däraf beröres, vidtaga alla för företagets bästa nödiga åtgärder, skotande utdrag af denna skrifvelse i förberörda delar utgöra laggittig fullmakt häär.

Undertecknade förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med legdikning eller annan iusbild dikning, som enligt den

frändes fastställda arbetsplanen kan be-
 stämmas ut verkställas af honom tillhörig
 jord, vederbörande arbetsdirektion, sysso-
 man eller borgsmän berättigade att, lämt
 beröda arbeten icke blifvit af vederbö-
 rande jordägare eller innehafvare inom den
 i det frändes upprättade kontraktet för
 länets erhållande föreskrifna tid behörigen
 utförda, på jordägarens eller innehafvarens
 beaktad utföra desamma

Drömmestad den 29 maj 1909.

Joh. Persson För Magnus Anderssons
 Björkeberga Stårhus Björkeberga N: 2
 egare af N: 1, 3, 4 Sofia Nilsson

Samt Johan Andersson och Nils Nyström
 Björkeberga Björkeberga

förmyndare

För Hofdala fideikommiss med underlydande
 Chr. Ehrenborg

Emil G. Hegerman Axel Kronell
 kyrkoherde i Drömmestad arrendator af Drömmestads
 Stads Prästgård

Att följande egenhändigt tecknat sina
 namn här ofvan nämligen Patron Joh. Persson
 för Björkeberga gård, Magnus Anderssons i
 Björkeberga Stårhusdelägare Johan Sofia
 Nilsson samt förmyndarne Johan An-
 dersson och Nils Nyström i Björkeberga, Gård-
 ägaren Chr. Ehrenborg för Hofdala fideikommiss
 samt kyrkoherden E. G. Hegerman och präst-
 gårdsarrendatorn Axel Kronell, intygas af på
 en gång närvarande vittnen

Drömmestad som ofvan
 C. A. Persson B. Nilsson
 Båda i Björkeberga

Bil Lit Ca 1.

Till Kungl Majts Befallningshafvande i
Kristianstads län och Domkapitlet i Lund

Under iäberopande af den utred-
ning som Statens Landtbruks- Ingenjör
E. W. Öwe genom här bifogade skrifvelse
af den 20 innevarande februari förebärgt
rörande Brönnepestads läns reglering inom
ägor till Björkeberga by i Storra Mellby
socken och Brönnepestads by i Brönnepestads
socken Västra Göttinge härad och Kristian-
stads län, särskildt beträffande det i före-
tagt ingående bostället 1 mbl N: 1 Brönne-
pestads prästgård samt dess ställning till före-
tagt få underkännade jämlikt Kungl Majts
Nådiga hufvudbeslut den 14 juni 1901 vördsamt
anhålla om tillstånd ej mindre att för egen-
lösen i fråga ingå i här beskrifna före-
tag än och att vinna delaktighet i län
från odlingsslänsfonden på de villkor,
som i sådant afseende års stadgade.

Brönnepestad den 27 februari 1909.

Emil G. V. Hegerman
Kyrkohuvde i Brönnepestad

Axel Kronsell
Revisör af Brön-
nepestads prästgård

Bil Lit Ca 2-

Brönnepestads läns reglering

På begäran afgifves för odlingssläns vin-
nande härmed nedan stående utdrag och
sammmandrag ut laga syreförrättningshand-

lingar rörande Vörönmestadsåns reglering inom ägor till Vörönmestads by i Norra Mellby socken och Vörönmestads by i Vörönmestads socken, V. Förlings härad och Kristianstads län.

1:) I enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 utfärdade på behörig ansökan Konungens Vårfallningshafvande i Kristianstads län den 5 mars 1908 vederbörligt förordnande för mig att hålla syn enligt förenämnde lag för ofvan angifna ärendamål. Första sammankträdet hölls den 3 september 1908 och slutsammankträdet den 18 februari 1909.

2:) Såsom konsistorieombud under hela förrättningen för bevakande af det eklesiastiska rätt hade Domkapitlet i Lund den 12 augusti 1908 förordnat Herr Kontraktsprosten m. m. J. Wallin eller den han ville sätta i sitt ställe. På grund däraf hade Kontraktsprosten Wallin transporterat förberörde förordnande på Herr Kyrkoherden E. G. R. Hegerman, hvilken senare och inställt sig vid båda sammankträdena såsom konsistorieombud.

3:) Företaget, som i sin helhet benämnes "Vörönmestadsåns reglering", är att hänföra till sådan vattenafledning, som omfattas i 2 de kapitel af ofvan angifna lag.

Det eklesiastiska hemman berör företaget endast 1 mtl Vörönmestads prästgård N: 1, som innehafes af Kyrkoherden E. G. R. Hegerman och arrenderas af Axel Kronsell. I förrättningshandlingarne

har prästgårdens ägrområde betecknats med åtalitt D

4:/ Hela företaget omfattar en areal af 40.8380 hektar, däraf åker 4.8110 samt 36.0270 äng och annan jord. Enligt den gjorda uppskattningen har det genom vattenafledningen uppkommande förbättringsvärdet beräknats till 22506.30 kronor, mot det att kostnaderna härfor har beräknats till 15.480.00 kronor. Syne- och administrationskostnader dock icke medräknade, hvilka senare vid förrättningens slut den 18 februari 1909 uppgått till 530.35 kronor. Denna sista post torde dock, inman företaget blifver bragt till slut behöfa ökas till ungefär dubbelt eller till i rundt tal 1000 kronor.

5:/ Enligt upprättad beskrifning, häfdeförteckning och graderingslängd ingå i företaget af prästgårdens mark:

åker	2.8450 hektar
äng och dylikt	16.3560 "
annan mark	0.5850 "

Så L^{an} 19.7260, med sin åsatt värde före regleringen kronor 5956.49 samt efter S^{an} " 17553.38, hvaran alltså förbättringsvärdet utgör kr 11596.89 -

Åkern utgöres i regel af sandmylla på sandbotten, då däremot ängen, som nu lider mycket af åns öfversvämningar, utgöres af godartad mylla och cliffjord varierande i djup till fast sandbotten mellan i regel 0.5 och 2.0 meter. Den blir synnerligen lämplig till råkerodling efter utdikningen.

Prästgårdens andel af hela det i företaget ingående förbättringsvärdet utgör alltså 51.527 procent. Efter detta procenttal skall

prästgårdens andel i syne- och gemensamma administrationskostnader gäldas, här sålunda cirka 515.27 kr

6:) I afseende på kostnadsfördelningen till arbetsnas verkstämmande m.m., här företaget indelats i fyra olika arbetsafdelningar. Bland dessa arbetsafdelningar beröres prästgården endast af de två nedersta.

nämligen afdelning III, som är beräknad kostar 11000 kronor, däri prästgården har 61.280 %, eller skall gälda kr 6740.80 samt afdelning IV, som är beräknad kostar 1270.00 kronor, däri prästgårdens andel är 58.562 %, eller kronor 743.74

Tillsammans med de ofvan beräknade syne- och administrationskostnaderna kronor 515.27

blir hela kostnadsförelagssumman för prästgården 7999.81 kr

7) Företaget synes därför så lönande, att bifall till vederbörlig innehållares anhållan om rätt att ingå i företaget och vinna delaktighet i län från odlingsslänsfonden kan af mig tillstyrkas.

Kristianstad den 20 februari 1909

A. Tjänstens vägnar

E. W. Eng
Statens Landtbruks Ingenjör

Wilhelm Eng 3-

Resolution.

Länstyrelsen och länskapitlet hafva granskat handlingarna, och enär enligt den utredning, som i ärendet förebärts den med ifrågasatt vattenafledningsföretag, benämndt Grön-

nastads ans reglering, åsyftade fördel för kyrkoherdebostället 1 mantal N: 1 Brönnestad synes vara afsevärd och fullt motsvara den på egendomen belöpande andel i den beräknade vattenaflednings- och odlingsskostnaden, finner länsstyrelsen och domkapitlet lagligt dels jämlikt Kungl. förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenafledningsföretag för bostället och annan staten tillhörig jord tillåta kyrkoherden Emil G. L. Högerman såsom innehafvare af ofvannämnda kyrkoherdeboställe 1 mantal N: 1 Brönnestad att med öfriga egendomsinnehafvare i företaget deltaga med rätt till åtnjutande under hans besittningstid af den vinst för egendomen, som genom företaget uppkommer, dels och jämlikt Kungl. bemyndelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehafvare af civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingsslän m. m., förklara kyrkoherden Högerman oförhindrad att för sagda kyrkoherdeboställe vinna delaktighet i odlingsslän

Den, som med denna resolution icke åtnöjes, äger hos Kungl. Majts och Rikets Kammerkollegium anföra besvär, hvilka böra ingifvas eller mäs, på klagandens eget äfventyr, i betalt bref med annämnad posten insändas; och bör därvid iakttagas: att besvaren inkomma innan klockan tolf i trektionde dagen efter erhållen del af resolutionen, delgifningsdagen oräknad, eller, om besvärstiden utgår på helgdag, på mått-påföljande söndag före klockan tolf, att vid besvärskan fogas bevis om tiden, då resolutionen blifvit af klaganden delgif-

ven; att besvaren, därest de icke äro af klaganden egenhändigt undertecknade, böra af behörig fullmakt för ingifvandet eller insändandet åtföljas, och att besvaren, när klaganden icke själf kan skriva, böra af författaren, med utsättande af namn, syssla och bopingsort underskrifvas; men försummas något af hvad sålunda är föreskrifvet, har den klagande förlorat sin talan och beslutet kommer att emot honom för laga kraft vunnit anses.

Kristianstads landskontor den 18 mars 1909
 Landshöfdingsämbetet: A. Lomkapitlets vägnar
 H. Ehrenborg Axel Sjöström F. A. Johansson
 O. Olsson

Förstämde resolution delgifven denna dag
 Brönrestad den 5 april 1909
 Emil G. V. Hegerman Axel Kronsell
 Ryskoherde Skreddator.
 Bevitnas af på en gång närvarande:
 E. Söderkvist Elin Angelin
 Brönrestad Brönrestad
 Uppläst i Brönrestads och Katteröds kyrkor
 den 12 april 1909 inlygga
 Emil G. V. Hegerman

Den Lilla Fa
 Enligt hvad härstädes förda Liarium öfver inlämnade skrifter utvisar har missnöjes anmälan öfver en af Statens landbruksingeniör E. A. Ewe, enligt uppgift, den 18 sistlidne februari afslutad synförrättning rörande "Brönrestadsans reglering" icke bit ingifvits; hvilket härmed till bevis med-

delas

Kristianstads landskansli den 21 april 1909

ex officio
Emil WilnerVilhelms Går.Kungörelseom länsstyrelsens utslag i fråga om utförande af arbetsföretaget Brönneåstads äns reglering

För vederbörandes kännedom och efterrättelse införas följande:

" Länsstyrelsens i Kristianstads läns utslag på lit ingifven ansökan af ordföranden i arbetsdirektionen för Brönneåstads äns reglering inom rådet till Djörkeberga by i Norra Mellby socken och Brönneåstads by i Brönneåstads socken af Västra Förlinge härad om tillstånd från det allmännas sida till utförande af arbetsföretaget i fråga; meddeladt i landskansliet i Kristianstad den 30 juni 1909.

Ansökanen åtföljes af handlingar jämte en plan- och profilkarta rörande ifrågakvarande företag, upprättade vid synförrättning enligt gällande lag om dikning m.m. åren 1908-1909 af statens landtbruksingenjör C. E. Cve med biträde af godmän.

Från synmännens i handlingarna intagna utlåtande antogs, att desse funnit hinder från det allmännas sida att utföra företaget icke kunna möta, för så vidt trafiken under ombyggnadstiden.

af en angifven bro på Brönneåstads bygdeväg be-
byggades genom erforderlig provisorisk öfverkörsel.

Uti ärendet har t. f. kronofogden i Göttinge
fogderi E. Wilner afgifvit inforordadt yttrande

Länstyrelsen har granskat handlingarna; och
enär, såvidt dessa utvisa, anledning icke förefin-
nes att antaga, det i följd af ifrågavarande före-
tags utförande i enlighet med den uppgjorda pla-
nen och därefter oförändrade öfverkörsel anordnas
komma att uppstå några olägenheter i de hän-
seenden, som afses i Kungl. kungörelsen den 31
december 1879 angående vissa villkor för tillstånd
från det allmännas sida till vattenafledning m. m.,
finner länstyrelsen skäligt förklara, det hin-
der från det allmännas sida ej mot företaget motas.

Den, som med förestående utslag icke är
nöjes, äger hos Kungl. Majt, anföra underdåni-
ga besvär, hvilka till Kungl. jordbruksdeparte-
mentet böra ingifvas eller omväg på klagandens
egnt äfrentyr, i betaldt bref med allmänna po-
sten insändas; och bör därvid iakttagas; att
besvaren inkomma till nämnda departement
före klockan half å trettionde dagen efter den,
så klaganden af utslaget erhållit det, den dagen
räknad, eller, om besvärstiden tilländagar på
helgdag, på nästföljande söndag före kloc-
kan half; att vid besvaren skall fogas bevis om
tiden, så utslaget blifvit klaganden delgifvet;
att besvaren, sårest de icke äro af klaganden
egenhändigt undertecknade, böra af behörig full-
makt för ingifvandet eller insändandet aföl-
jas; samt att besvaren, när klaganden icke själf
hän skriva, böra af författaren, med utsättande
af namn, syssla och bopingsort, underskrifvas; men
försummas något af hvad sålunda är föreskrifvet,

har den klagande förlorat sin talan och besvären
komma ej under pröfning

Är och lag som ofvan

Louis de Geer

W Ehrenborg."

Omfäende kungörelse rörande Brönneåstadsåns
reglering är enligt hit inlämnade bevis uppläst i
Norra Mellby och Brönneåstads socknars kyrkor
den 11 juli 1909, betygas

Kristianstads Landskansli den 14 Okt 1909

Ex officio

Ivan Schalin

Wilhelm Ha

N^o 663

Utdrag af protokollet, hållet
i landskansliet i Kristian-
stad den 15-juni 1909.

Ätti en den 11 i denna månad hit ingifven skrift
hade kyrkoherden E G V Högervan i egenskap af
ordförande i arbetsdirektionen för Brönneåstads-
åns reglering inom ägor till Björkeberga by i
Norra Mellby socknen och Brönneåstads by i Brön-
neåstads socknen anmält, att landtbrukaren Johan
Persson i Björkeberga gård blifvit utsedd till
syssloman att tala och svara i mål, som angår
de nämnda vattenafledningsföretag; och skulle
till bevis om den gjorda anmälan meddelas ut-
drag af detta protokoll; hvarpånte underrättelse
därom skulle i länskungörelserna intagas jämlikt
föreskrifterna i 74 § Likningslagen.

Är och lag som ofvan

Länshöfdingsämbetet.

E. Andersson

W Ehrenborg

Förstaende häfte 1 betänkande

och öfriga odlings länshandlingar rörande Brönneåstadsans reglering", innehållande förutom titelblad och öfveriktig karta trettio två / 32 / skrifna och paginerade sidor, befunnet lika lydande med originalhäftet jämbäl beträffande den af Kungl. Hög- och Kammars- byggnads- Styrelsen a° titelbladet tillfogade påskrift af den 8 februari 1910, betygas.

Kristianstad den 1 april 1910.

Ex officio
 E. H. E. Eng
 Statens Landtbruks-Ingenjör.



Häftet 2
Afskrift af
Handlingar
rörande

Brönnevestadsåns reglering
inom ågor till

Pjörkeberga by i Norra Mellby socken och
Brönnevestads by i Brönnevestads socken,
Västra Götalands län och Kristianstads län,
upprättade vid synförrättning enligt gäl-
lande lag om dikebyggnad m. m. med biträde
af Gode män åren 1908 - 1909
af

E. W. Ewe
Statens Landtbruks- Ingenjör

Handlingarne innehålla förutom titel-
blad Atticism 1891 skrifna och pagi-
nerade sidor, samt åtföljas af en
plan- och profilritning med sektioner,
betyggas

Ex officio:
E. W. Ewe



Protokoll, hållet vid
laga synförrättningsam-
manträde rörande Brön-
nestadsåns reglering
genom ägor till Brönne-
stads och Djörheberga by
i de Brönnestads och
Norra Mellby socknar,
Västra Göinge härad och
Kristianstads län

§ 1

År 1908 den 3 september inställdes
sig i Brönnestads prästgård under
tecknad Statens Landtbruks- Ingeniör
för att på grund af Länsstyrelsens den
5 mars detta år utfärdade förordnan-
de grundadt på ansökan den 3 i sam-
ma månad från Kyrkoherden E. G.
L. Hagerman i Brönnestad och
landtbrukaren Johan Johansson å Djör-
heberga gård, Bil N: 1, förrätta sådan
syn, som i gällande lag om dikring
och annan afledning af vatten den 20
juni 1879 anförmäles, i ärendet att
åstadkomma den i förnämnda an-
sökan och förordnande åsyftade och
här nedan närmare beskrifna terr-
läggning

Jämligt vederbörligen utfärdade
kungörelserna Bil N: 2 och 3 samt
kallelserna Bil N: 4 och 5 hade de i
§ 4 här nedan antecknade sakägare till-
stådeskommit

Såsom biträdande gode män hade på särskilda kallelser inställt sig shiftestgodemännen Nämndemannen Eland Nilsson och Kirkhovärden Per Persson båda från Nornestorp.

§ 2.

Ansökan och förordnandet (Dil. N: 1) upplästes.

§ 3

Förrättningsmannen meddelade, att planmätning och afvägning af de vatten-skadade ågorna innevarande sommar företagits på grund af det åberopade förordnandet, och förteckades den sålunda upprättade plankarten med tillhörande ågobeskrifning liksom och den uppgjorda profilritningarna.

§ 4

Båda sökandena yrkade i fråga om företags omfattning, att Drönne stadsån skulle lämpligen rätas och regleras så, att Djörkeberga gård och Drönne stads prästgård af än beroende vatten-skadade ågor, som på den redan angifna kartan funnas innäta, måtte kunna torrläggas till lägenligt djup för odling. De yrkade vidare, att förrättningen skulle så handläggas, att all, som af företaget kunde anses hafva nytta, måtte kunna tvingas att i omkostnaderna härtill laga del enligt redan åberopade lag.

Såsom närvarande vid samman-
trädet anmälde sig följande sågare:

Såsom såhände:

Brönneåskads prästgård N^o 1, 3 & 7 $1\frac{5}{8}$ mtl
Innehafvare Kyrkoherden
E. G. L. Hegerman,

Björkeberga gård N^o 1, 3 & 4 Ågare Jo-
han Persson,

såsom öfriga sågare

Brönneåskad by N^o 6 $\frac{1}{8}$ mtl arr. Fred Pattersson,

N^o 4 $\frac{1}{4}$ " arr. Karl Strandberg,

N^o 4 $\frac{3}{8}$ " arr. Axel Nilsson,

N^o 5 $\frac{1}{4}$ " arr. Johannes Persson,

N^o 1, 3, 7 $1\frac{5}{8}$ " arr. Axel Kronsell,

Björkeberga N^o 2 $\frac{3}{16}$ " Åg. Ankan Sofia Nils

Son och ommyndiga so-
nens Nils Magnussons
förmyndare

Häkan Andersson
och Nils Nyström bå-
da i Björkeberga

Såsom konsistorieombud för bevakande af det ecklesiastikas rätt under hela förrättningen anmälde sig Kyrkoherden Hegerman enligt förordnande den 12 sistlidne augusti från Domkapitlet, hvilket förordnande af Kontraktsprosten m.m. P. Wallin transporterats den 25 i samma månad på Kyrkoherden. Bil N^o 6.

Såsom ordförande i V. Gönge häradets vägstyrelse anmälde sig f. Rikslagsmannen m.m. Nils Svante Håkans-

son i Björstorp.

Lärom borgensmän för prästgårdsav
rendatorn Axel Kronsell anmälde
sig Kyrkovärden Jappa Ekilsson från
Espet och landtbrukaren Axel Anders
son från Lörup N^o 5 och 6.

För Hofdala fideikommiss med un-
derkydande anmälde sig Godsägaren
Christian Ehrenborg i Nösedale.

§5

På förrättningsmannens framställ-
ning förklarades förrättningsmannen
och Gode männen ojäfve.

§6.

Rörande broar anmälles att endast
en allmän bro på bygdevägen nära in-
till Prönneestads kyrka och benämnd
Prönneestads bro berördes, och behöfde
denna ombyggas.

Enhälligt beslöts, att inga enskilda
broar skulle om- eller ny- byggas och
att en hvar, som behöfde sådan bro,
skulle på egen bekostnad föranstalta
samma.

§7.

Rörande Prönneestads bygdevägsbro
ansågs flertalet delägare i äregränsnings
företaget, att bron var bristfärlig och
höll sig fullt laglig bredd. De hemställ-
de till Väststyrelsens ordförande om be-
drag till brons ombyggaude

Väststyrelsens ordförande skände, att
han för sin del ej ansåg bron så full-

god, men förklarade sig ej nu kunna utlofa bidrag, i synnerhet som hon godkände af vederbörande besiktningsnämnd. Önskade äregeringskyldige bidrag från väghälsan, finge de göra anmälan därom till Vägstyrelsen, som då skulle behandla frågan i behörig ordning.

§ 8.

Enhälligt beslöts, att ingen ersättning för jord, som åtginge till ans utvidgning skulle gäldas, ej heller för jordupplag eller skada och intrång under arbetet, det senare dock med iakttagande af ett af arrendatorerna Johannes Persson och Axel Nilsson framställt yrkande om ersättning för jordupplag på deras arrenderade mark medom bygg- och väghälsan, sårest den marken ej blefve på korrlagd, att den kunde brukas till åker.

§ 9.

Förrättningsmannen tillkännagaf, att gradering af marken skulle företagas omedelbart efter detta sammanträdes slut och att nytt sammanträde skulle genom hufvudsak i vederbörande kyrkor hit utlysas, så snart förrättningsmannen därtill finge anledning.

§ 10.

Protokollat upplästes och godkändes, hvarefter, så intet vidare var att tillägga, sammanträdet förkla-

rades afslutadt.

Prömnestad den 3 september 1908

St Gåustens vägnar

E. H. Löwe

Statens Lantbruks-Ingenjör.

Såsom biträdande Gode män:

Erlend Nilsson

Per Persson

§ 11.

År 1909 den 18 februari inställde sig i Prömnestads prästgård åter undertecknade Statens Lantbruks-Ingenjör och biträdande Gode män för att fortsätta och om möjligt afsluta föreliggande synförrättning.

Jämligt vederbörligen utfärdade kungörelserna Bil N:o 7 och 8 samt kretsens Bil N:o 9 hade bland sakägarna följande tillstädeskommit:

Prömnestads prästgård N:o 1 Kyrkoherden E. G. L. Hegerman jämval såsom konsistorieombud enligt redan aflämnadt förordnande Bil N:o 6.

D: arrendatorn af prästgården Axel Kronzell,

D: N:o 4 under Hofdala fideikommiss arr. Karl Strandberg,

D: N:o 4 under Hofdala fideikommiss arr. Axel Nilsson genom arr. Fred Pettersson i Prömnestad, enl. fullmakt Bil N:o 10,

Örönneåstad N: 5 under Hofdala fideikommiss
arr. Johannes Persson,

D: N: 6 d: d: arr. Fred. Pettersson,

D: N: 8 $\frac{3}{16}$ mtl ägare Henrik Persson,

Öjörkeberga gård ägare Johan Persson.

Såsom borgensmän för prästgårdssar-
pendatorn anmälde sig kyrkovärden
Jeppa Philipsen från Espet och Landt-
brukaren Axel Andersson från Lörup
N: 5 & 6.

§ 12.

Förrättningsmannen tillkännagaf,
att han efter olika alternativa för-
slag ansett sig böra såsom sitt fram-
läggande se nu färdigutskrifna till ut-
förande för den påyrkade torrlägg-
ningen. Detta förslag skulle enligt
förrättningsmannens uppfattning blif-
va det billigaste för en varaktig
torrläggningens ernående. Detta förslag
genomgicks och förklarades.

Till intressenternas granskning fram-
lades nu beskrifningen, häfdeförteck-
ningen, graderings- och kostnadsfördel-
ningslängden Bil. Lit. A; gräfningstabel-
len Bil. Lit. B, kostnadsförslaget Bil.
Lit. C. och den speciella kostnadsfördel-
ningslängden öfver arbetena Bil. Lit. D.
Dessa handlingar förklarades af förrätt-
ningsmannen samt lades till handlingarne.

§ 13.

Den upprättade plankartan med till-
hörande profit och sektionsritningar för-
reklades samt förklarades.

§ 14

Synemännens utlåtande Bil. Lit. E
upplästes och lades till handlingarne.

§ 15

Med hänvisning till bestämmelserna i synemännens utlåtandes
Mou 17 fattades det beslut, att företaget skulle beredas och fullbordas förmedlet en arbetsdirection tills vidare bestående af tre personer. I denna direction invaldes Kyrkoherden E. F. L. Hegerman såsom ordförande och kas. sör, Johan Persson på Björkeberga gård såsom vice ordförande samt arrondatorn Axel Kronsell såsom tredje ledamot.

Två suppleanter i directionen invaldes nämligen kyrkovärden Jeppa Espilsson från Espet och landtbrukaren Axel Andersson från Lörup.

§ 16.

Till sysploman för företaget "Brön-
nestadsäns reglering" valdes landtbrukaren Johan Persson i Björkeberga gård i N. Mellby socken.

§ 17

Herrik Persson i Brönnestad N. 8, som sade sig äga rätt i kvarfall i Brön-
nestadsän Lock nedom Län plats, där här föreslagna arbete nederst komme att sluta, förmenande, att det fiske, som där vid fallet kunde bedrivas, skulle kunna försämras. Ettan att om pågående

ersättning för denna försäkring, ville han vid detta tillfälle omvända förhållandet för att, om han så funne för gott, göra de anmälningar eller framlägga de ersättningsanspråk, han enligt lag kunde vara berättigad till framdeles.

§ 18.

Refusedräkningarne förteckades och lämnades till delägarna härpå ett exemplar

§ 19.

Till att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar utsågs kyrkoherden E. G. R. Hegerman i Oxönestads prästgård

§ 20

För den med synemännens utlåtande missnöjde lämnades hänvisning för talans bevarande genom att uppläsa §§ 51 och 52 i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, hvarvid särskildt tillkännagafs, att rätta forum i denna fråga vore Västra Götalands Högsta Rätt.

§ 21.

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter, så intet vidare var att anföra förrättningen förklarades afslutad.

Oxönestad (den)

den 18 februari 1909.

A tjänstens vägnar

E. Hillberg
Statens Landtbruks-Ingenjör

Såsom biträdande gode män

Erlend Persson Per Persson

Förestående afskrift af protokollet
sid 1-10 f. vidimeras.

Kristianstad den 11 mars 1909.

Ex officio:

E. Hillberg
Statens Landtbruks-Ingenjör



Bl. N^o 1.

Fin
Kungl Majts Befallningshafvande i
Kristianstads län.

Ufördsamt anhålles om förordnan-
de för en Statens Landtbruks Ingeniör
att förrätta sådan syn, som i gällan-
de lag om dikning m m. anförmåles,
i ändamål att åstadkomma terrlägg-
ning af våtenskadad mark berom-
de af Brönneåsdalen genom ågor
till Djörheberga gård i Norra Mell-
by socken samt Brönneåsdalen by
i Brönneåsdalen socken, allt af Vä-
stra Göinge härad och Kristianstads
län.

Följande anses vara berende af
företaget

inom Norra Mellby socknen och
Djörheberga N^o 1, 3 & 4 Ågare Johan Petersson,
" Magnus Andersson,
Stårhusdelägare näm-
ligen Ankan Sofia Vil-
son och ormyndlig son
Nils Magnusson, för-
myndare Magnus
Persson och Nils Ny-
ström båda i Djör-
heberga,

inom Brönneåsdalen socknen och
Brönneåsdalen by Ågare Godaämn Christian
Ehrenborg på Nös-

dala gård
 arrendatorer
 Fred Pettersson,
 Carl Strandberg,
 Johannes Persson och
 Axel Nilsson samt
 Anders Johansson i
 Koraröd

Drömnestads prästgård Innehafvare Kyrko-
 herden E. G. L. Heger-
 man arrendator
 Axel Kronsell.

Äfrån Drömnestads bro i bygdevägen
 mellan Drömnestads och Mätteröds kyr-
 kor beröas af företaget, hvadan herde
 böra annälas an ordföranden i V. Gö-
 inge härads vägstyrelse är f. Riks dags-
 mannen Nils Svante Håkansson i Björns-
 torp.

Drömnestad och Björkeberga den 3
 mars 1908

E. G. L. Hegerman
 Kyrkoherde

Joh. Johansson
 Björkeberga gård

Resolution N: 343 Ek Lm

Jämlit 29 § lagen om dikring och
 annan afledning af vatten den 20 juni
 1879 förordnar länsstyrelsen Statens landt-
 bruksingenjör E. W. Ewe an, därest laga
 hinder ej möter, i stället förväta syn
 i enlighet med iäberopade lag för pröf-
 ning af det i ansökingen omförmälde
 företag

Kristianstads landskansli den 5 mars 1908

Landshöfdingeämbetet

E. Andersson

H. Ehrenborg

Dil N: 2

Kungörelse

hitt

Prömnestads kyrka.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingenjör, erhållit Kungl Majts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenbaddad mark, som är beroende af Prömnestadsån genom ågor till Prömnestads by i Prömnestads socken samt Björksberga gård i Norra Mellby socken af Västra Götlands härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utskott att hållas i Prömnestads prästgård torsdagen den 3 september 1908, kl 10 f. m., och varda alla, som af företaget vända nytta eller skada, jämte 31 § i berörde dikningslag hämed kallade till omförmälde sammanträde
Kristianstad den 6 augusti 1908.

A. Ljåstens vägnar
E. J. Ewe
Statens Landtbruks Ingenjör

Uppläst enligt begäran intyggar
Emil L. L. Hegerman

Dil N^o 3.Kungörelse

till

Norra Mellby kyrkas

Sedan undertecknad, Statens Lantl. Bruksingenjör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förätta sådan syn, som i lagen om Likhning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenshedad mark, som är beronde af Brönneådsån genom ågor till Brönneåds by i Brönneåds socken samt Björkeberga gård i Norra Mellby socken af Västra Götalands län och Kristianstads län, så har sammanträdde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas i Brönneåds prästgård torsdagen den 3 september 1908 kl 10 f.m.; och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada, jämte 3/8 i berörda Likhningslag härmed kallade till omförmälde sammanträdde

Kristianstad den 6 augusti 1908

A. Tjåstens vägnar

E. W. Ewe

Statens Lantbruks-Ingenjör

Oppläst i N. Mellby kyrka söndagar-
na d. 16 och 23 Aug 1908 betygas

Carl Winslow

v. pastor.

Bil N: 4Kallelser

Sedan undertecknad, Statens Landtbruks- Ingeniör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikring och annan afledning af vatten anförmåles, i ärendet att åstadkomma torrläggning af vattenkadad mark, som är beroende af Drömnestadsån genom ägor till Drömnestads by i Drömnestads socken samt Björkeberga gård i Norra Mellby socken af Västra Götalands län och Kristianstads län, så har sammantäde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas i Drömnestads prästgård torsdagen den 3 september 1908 kl. 10 f.m. och varda i andra sidan upptecknade personer, hvilka uppgifits vara beroende af företaget jämlikt 31 § i förorda dikringslag härmed särskildt kallade till anförmalde sammantäde under anhängan, att en hvar måtte i kolumn 5 teckna sitt namn till bevis öfver kallelsens deltagande

Kristianstad, den 6 augusti 1908

Af tjänstens vägnar

E. W. Ewe

Statens Landtbruks- Ingeniör

Söchner byar och hemman	Hemmans nummer	Hemman- skat.	Delägares namn hänvisat m. m.	Delägares egenhändiga namnteckning till bevis öfver hussens del färdle
1.	2.	3.	4.	5.
<u>St. Mellby socken</u>				
<u>Gjörheberga</u>	1384		Johan Pettersson	Joh. Pettersson
D:			Magnus Andersson	
			stärblus delägare	
			nämligen Sofia Nilsson	Sofia Nilsson
			och myndig son	
			Nils Magnusson	
			förmyndare	
			Håkan Andersson och	
			Nils Nyström bå-	St. Nyström
			da i Gjörheberga	
<u>Grönestad socken</u>				
<u>Grönestads by</u>			Förägaren Chri-	
			stian Ehrenborg	Chr. Ehrenborg
			på Nöddala gård	
			arrendatorer:	
			Fred Pettersson	Fred Pettersson
			Carl Strandberg	Carl Strandberg
			Johannes Persson och	Joh. Persson
			Niel Nilsson samt	Niel Nilsson
			Anders Johansson	Anders Johansson
			Korsaröd	
<u>Grönestads</u>			Innehavare Kyrko-	
<u>prästgård</u>			herden E. G. L. Hegerman	E. G. L. Hegerman
			Arrend. Niel Kronsell	Niel Kronsell
Ghs			Anders Johansson	Anders Johansson
			Kristianstad den 6 augusti 1908	
			P. Ljaustens vägnar	
			E. Wilh. Cwe	
			Statens Landtbruks-Ingenjör	

Tillägg. Kallelsen å första sidan del-
gives genom uppläsande för hvar och
en af de i kolumnerna 1-4 anteckna-
de personer, hvilka böra i kolumn
5 till bevis öfver kallelsens delfäende
teckna sitt namn på samma rad, som
den kallades namn finnes angifvet i
kolumn 4.

Vägrar någon att anteckna sitt
namn, skall kallelsen ändå honom
delgivas. Delgifningen bör ske i tvän-
ne vittnesgilla personers närvaro,
hvilka i slutet af kallelselistan sko-
la skriftligen intyga, att följande
personer genom förestående skrifvel-
se blifvit kallade till här omför-
mälde sammankträde nämligen del
N. N. och N. N., hvilka alla till bevis
härå tecknat sitt namn i kolum-
nen 5 här ofvan, och del N. N. och
N. N., som vägrat teckna namnet, men
ändå kallats; hwaremot följande ej
kunat antäffas nämligen N. N. och
N. N., hvilket härmed betygas af på
en gång närvarande vittnen

Som ofvan
E. Erik Öw.

Skä till här omförmälde samman-
träde följande personer blifvit kalle-
de och till bevis härå tecknat sina
namn, nämligen Joh. Persson, So-
fia Skilsson och N. Skystöm, alla från
Djörkeberga, Chr. Ehrenborg Strömla-
gård, Fred Pettersson, Karl Strand-
berg, Joh. Persson och Axel Skilsson

från Vörömland by, Anders Johansson
Korsaröd samt E. G. R. Hegerman och
Sveel Kronsell, Vörömland prästgård,
äfrunsom att i stället för Magnus Pers-
son, som oriktigt antecknats som för-
myndare för ommyndige Nils Magnus-
son, Håkan Andersson, Vörömlerberg,
blifvit kallad intygas af:

Vörömland den 22 augusti 1908

Olof Persson
Kronofjerdingsman

Johannes Andersson
Hemmansegare

Dil. N^o 5

Kallelse

till

Herr Ordf i V. Göttinge härads vägstyrelse
f. Riksdagsmannen Nils Svante Håkansson
Vörömler.

Idan undertecknad, Statens Landt-
bruksingenjör, erhållit Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvandes förordnande att för-
rätta pådän syn, som i lagen om dik-
ning och annan afledning af vatten
omförmäles, i ändamål att åstadkom-
ma torrläggning af vattenkadad mark,
som är beroende af Vörömleradsän
genom ägor till Vörömland by i Vörö-
mlerads socken samt Vörömlerberg gård
i Norra Mellby socken af Västra Göt-
tinge härad och Kristianstads län, så
har sammanträde för utredning af hit-

hörande frågor blifvit utsatt att hållas i Brönnestads prästgård torsdagen den 3 september 1908 kl 10 f.m. och varden Väststyrelsen för Västra Götalands härad med hänsyn till i förslaget ingående bygdevägsbro. jämlikt 31 § i berörde Likhingslag härmed kallad till oförmälde sammanträde.

Kristianstad den 6 augusti 1908

A. Hjåstens vägnar

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks Ingenjör

Befäende af närtäende kallelse erhålles.

Nils Sv. Håhanssons

Bl. N. 6

Till herr kontraktsprosten m.m. P. Wallin

Sedan statens landtbruksingenjör E. W. Ewe. erhållit vederbörligt förordnande att förrätta pådan syn, som i gällande lag om Likhing m.m. oförmäles, i ändamål att åstadkomma korrläggning af vattenskadad mark, som är berörande af Brönnestads ån genom ägor till Brönnestads by i Brönnestads socken samt Björkeberga gård i Stora Mellby socken, så vill kommittén med tillkännagifande att sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas i Brönne-

stads prästgård torsdagen den 3 septem-
ber 1908 kl 10 f. m., härmed förord-
na Eder att själf eller genom af Eder
därtill utsedd lämplig person så-
som konsistorieombud närvara un-
der hela förrättningen för att bevaka
det eklesiastikas rätt och bästa.

Lunds domkapitel den 12 augusti 1908
Af domkapitlets vägnar

G. Billing

Fr. Callmer

Förestående fullmakt transporterats
på kyrkoherden Hegerman i Värmdestads
Norra Åkarp den 25 augusti 1908.

P. Wallin

Vil. N: 7.

Kungörelse

tiå

Värmdestads kyrka

Sådan undertecknad, Statens Landt-
bruksingenjör, erhållit Kungl. Maj: Be-
fallningshafvandes förordnande att
förrätta sådan syn, som i lagen om
dikning och annan afledning af vatten
ouförmåles, i ändamål att åstadkom-
ma torrläggning af vattenskadad mark,
som är bekvämd af Värmdestadsän ge-
nom ågor till Värmdestads by i Värmdes-

stads socken samt Björkeberga gård
i Norra Mellby socken af Västra
Göinge härad och Kristianstads län,
så har sammanträde för utredning
af hithörande frågor blifvit utsatt
att hållas i Brönneheds prästgård
torsdagen den 18 februari 1909 kl. 2
e. m.; och varda alla, som af företa-
gt vänta nytta eller skada jämligt
31 § i berörde rikslags hämed ha-
lade till onförmälde sammanträde

Kristianstad den 22 januari 1909

St. tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingenjör

Oppläst enligt begäran intygar

Emil F. L. Wegerman
p. l.

Bil N: 8

Kungörelse

till

Norra Mellby kyrka

Sedan undertecknad etc. / se Bil N: 7.
L. o. m. Statens Landtbruks-Ingenjör /

Oppläst i Norra Mellby kyrka sönd.
L. 24 - 31 Jan. 1909, betygar

Carl Winslow
v. pastor

Bibl. N^o 9.Kallelse

till

Landtbrukaren Henrik Persson
N: 8 Brönnestad

Sedan undertecknad, Statens Landt-
bruksingenjör och utt. Kungl. Majt. Be-
fallningshafvandes förordnande att för-
rätta sådan syn, som i lagen om dils-
ning och annan afledning af vatten om-
förmåles i ändamål att åstadkomma
torrläggning af vattenskadad mark, som
är beroende af Brönnestadsån genom
ägor till Brönnestads by i Brönnestad
socken samt Björkeberga gård i Norra
Mellby socken af Västra Götlands län
och Kristianstads län, så har sam-
manträdde för utredning af hithörande
frågor blifvit utsatt att hållas i Brön-
nestads prästgård torsdagen den 18 fe-
bruari 1909 kl. 2 e. m. och varder Ni, så-
som uppgifven sakägare i-fördraget
jämlikt 31 § i berörde Likningslag
härmed kallad till omförmålde sam-
manträdde

Kristianstad den 25 januari 1909.

A. Hjärtens vägnar

E. W. Ewe

Statens Landtbruks-Ingenjör

Befäinde af närstående kallelse erhå-
nes
Henrik Persson

Ofrånstående kallade sakägares

namnteckning bevittnas af
 Axel Kronsell Karl Lind
 Båda i Brönnestad

Bil. N^o 10

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Fred Petters
 Brönnestad att på det sammanträde som
 är utlyst att hållas i Brönnestads prest
 gård den 18 Lemmes, att föra min talan
 Brönnestad den 18 Febr 1909.

Axel Nilsson

Bevittnas:

Agda Ohlsson Frida Ohlsson

Förrestående afskrifter af bilagorna
 N^o 1-10 f. sid 11-23, vidimeras.
 Kristianstad den 11 mars 1909.


Ex officio:

E. Hellberg

Statens Landtbruks Ingenjör

104

Vil. Lütkef.



Beskrifning, häfdeförteckning, gra-
 derings- och kostnadsfördelningsslängd
 öfver de ågor, som förbättras genom
Drömnestadsåns reglering
 inom ågor till

Björkeberga by i Norra Mellby socken
 och Drömnestads by i Drömnestads socken,
 Västra Götalands län och Kristianstads län,
 upprättad vid synförrättning enligt gäl-
 lande lag om dikebyggnad m. m. med bi-
 stånd af Lohs män åren 1908 - 1909
 af

Vilhelm Eng
 Statens Landtbruks-Ingenjör.

1	2	3	4	5	6
Storhvar, byar och hemman	Littera i kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Ägofigurernas nummer i kartan.	Delägares namn, hem- vist m. m. samt markens beskaffenhet
<u>N. Mellby socken</u> <u>Björkeberga Gärd</u>	A	1 3 4	237 256 12 14		<u>Äg. Johan Persson</u>
				1	Äng, mylla på grus 0.3-0.5
				2	Äker, Ä. Ä. 0.5-1.0
				3	Ä. Ä. Ä. 0.5-1.0
				4	Ä. Ä. Ä. 0.6-1.2
				5	Ä. Ä. Ä. 0.6-1.2
				6	Ä. Ä. Ä. 0.5-1.0
				7	Ä. Ä. Ä. 0.5-1.0
				8	Ä. Ä. Ä. 0.6-1.5
				9	Ä. Ä. Ä. 0.6-1.5
				10	Ä. Ä. Ä. 0.6-1.5
				11	Ä. Ä. Ä. 0.6-1.5
				12	Ä. Ä. Ä. 0.6-1.5
				13	Ä. Ä. Ä. 0.6-1.5
				14	Ä. Ä. Ä. 0.5-1.2
				15	Äng, skogbev. mylla på grus 0.3-0.6
				16	Ä. Ä. mylla på grus 0.3-0.5
				17	Ä. Ä. skogbev. mylla på grus 0.5-0.6
				18	Ä. Ä. mylla på grus 1.0-1.5
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Imp.		
Areal			Före			Efter			Genom regleringen möjlig- gjordt ö- hadtt för bättnings värde		
Q sktar	ar	kv. meter	per hektar	per ägarli- ggen	per hektar	per ägarli- ggen	per hektar	per ägarli- ggen	Procent af hela förbättnings- värdet, hvar efter syne- kostnaderna skola fördelas		
			kr	kr öre	kr	kr öre	kr	kr öre	%		
	04	70	640	30 08	800	37 60	7 52				
	03	40	900	30 60	1000	34 00	3 40				
	04	80	900	43 20	1000	48 00	4 80				
	05	00	900	45 00	1000	50 00	5 00				
	04	40	900	39 60	1000	44 00	4 40				
	04	50	900	40 50	1000	45 00	4 50				
	04	00	900	36 00	1000	40 00	4 00				
	22	50	500	112 50	1000	225 00	112 50				
	22	50	500	112 50	1000	225 00	112 50				
	19	50	500	97 50	1000	195 00	97 50				
	27	50	500	137 50	1000	275 00	137 50				
	24	00	500	120 00	1000	240 00	120 00				
	23	50	450	105 75	900	211 50	105 75				
	12	00	500	60 00	1000	120 00	60 00				
	15	70	630	98 91	900	141 30	42 39				
	07	90	450	35 55	900	71 10	35 55				
	06	80	490	31 85	700	45 50	13 65				
	31	00	700	217 00	1000	310 00	93 00				
2	43	40		1394 04		2358 00	963 96				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Transport
				19	Brönneålsån. Imp.
				20	Aug, mylla på grus 0.2-0.3
				21	D:, J: J: 0.6-0.7
				22	D:, J: J: 0.2-0.3
				23	Stenrö's holme i ån Imp.
				24	Mosse 1.0-1.5
				25	Aug, skogbev. djupjord 1.2-1.5
				26	D:, djupjord på sand 1.2-1.5
				27	Brönneålsån Imp.
				28	Aug, djupjord på sand 1.5-1.5
				29	D:, J: på grus 0.4-0.5
				30	D:, J: på sand 1.5-1.5
				31	Brönneålsån Imp.
				32	Mosse 1.2-1.5
				33	Aug, mossbev. djupjord på sand 1.5-1.5
				34	D:, delvis J: J: J: 1.2-1.5
				35	D:, djupjord holme i ån 1.5
				36	Brönneålsån Imp.
				37	Augselettning, djupjord på sand 1.0-1.5
				38	Skogsmosse 0.5-1.0
				39	D: 1.5-1.5
					<u>Summa</u>
Brönneålsån B	2	$\frac{3}{16}$			Hj. Magnus Anderssons stärbhus. Ankan Sofia Nilsson och ommyndige sonen Nils Magnusson förmyndare Håkan Andersson och

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Temp.		
2	43	40		1394	04	2358	00	963	96		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19 00
05	20	120	6	24	200	10	40	4	16		
11	60	420	48	72	700	81	20	32	48		
04	60	210	9	66	300	13	80	4	14		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		01 60
12	10	120	14	52	600	72	60	58	08		
33	00	540	178	20	900	297	00	118	80		
23	00	250	57	50	1000	230	00	172	50		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13 10
69	00	200	138	00	1000	690	00	552	00		
05	80	480	27	84	800	46	40	18	56		
62	00	200	124	00	1000	620	00	496	00		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23 00
41	40	180	74	52	600	242	40	173	88		
17	50	160	28	00	800	140	00	112	00		
63	50	180	114	30	900	571	50	457	20		
08	80	200	17	60	1000	88	00	70	40		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20 70
02	50	180	4	50	600	15	00	10	50		
04	80	360	17	28	400	19	20	1	92		
25	20	420	105	84	700	176	40	70	56		
6	33	40		2360	76	5677	90	3317	14		77 40

1	2	3	4	5	6
					<u>Nils Nylén's båda</u> <u>i Björkebergas</u>
				40	Aug, skogbev. mylla på grus 0.4-0.6
				41	D:, djupord på sand 1.0-1.5
				42	Bache Imp.
				43	Aug, djupord på sand 1.2-1.5
				44	D: och mosse, skogbev. dy 1.5
				45	Skogsmosse 1.0-1.5
				46	D: 0.2-0.5
				47	Brönneåstadsån Imp.
				48a	Augstutning, djupord på sand 0.7
				48b	D:, något högre
				48c	Skogskulle
				49	Bache Imp.
				50	Mosse, delvis skogbev. 0.8-1.5
					<u>Summa.</u>
<u>Brönneåstads socker</u>					<u>Under Hofslåla fideikommiss</u>
<u>Brönneåstad</u>	C				<u>Inneh. Godägaren Christian Ehrenborg</u>
					<u>Nösådalens gård</u>
			4	$\frac{1}{4}$	Arr. <u>Karl Strandberg</u>
			4	$\frac{3}{8}$	Arr. <u>Anders Nilsson</u>
			5	$\frac{1}{4}$	Arr. <u>Johannes Persson</u>
			6	$\frac{1}{8}$	Arr. <u>Troed Fellersson</u>
				51	Mosse 1.0-1.5
				52	Augstutning, mylla på sand 0.6-0.7
				53	Kärr, skogbev. dy på grus 0.5-1.5
				54	Augstutning D: D: på sand och grus 0.7-1.2
					<u>Transport</u>

1	2	3	4	5	6
					Transport
				55	Shogsmosse 0.2-0.4
				56	Aug, dygjord på sand 0.7-1.0
				57a	D: D: 1.2-7/5
				57b	Aug, sluttning
				58	Aug, dygjord på sand 0.6-0.7
				59	Drömmestadsån Imp.
				60	Aug, dygjord 2 holmar i ån 7/5
				61	D: D: holmar i ån 7/5
				62	D: D: D: D: 7/5
				63	D: D: D: D: 7/5
				64	Drömmestadsån Imp.
				65	Aug, dygjord holmar i ån 7/5
				66	D: D: D: D: 7/5
				67	D: D: på sand 1.0-1.5-7/5
				68	Bache Imp.
				69	Aug, dygjord på sand 1.0-7/5
				70	Betesmark, mylla på grus 0.2-0.3
				71	D: , dygjord 1.0-7/5
				72	Bache Imp.
				73	Betesmark, skogbev. dy på grus 0.8-1.0
				74	D: D: D: D: 0.6-0.8
				75	Aug, dygjord på grus 1.0-1.2-7/5
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Imp.		
2 58 70				10 57 16		14 79 70	422 54				
41 50	560		232 40	800	332 00	99 60					
1 28 00	300		384 00	1000	1280 00	896 00					
1 24 50	200		249 00	1000	1245 00	996 00					
11 50	250		28 75	500	57 50	28 75					
09 30	100		9 30	500	46 50	37 20					
—	—	—	—	—	—	—					26 60
01 40	160		2 24	800	11 20	8 96					
01 00	160		1 60	800	8 00	6 40					
00 70	160		1 12	800	5 60	4 48					
01 40	160		2 24	800	11 20	8 96					
—	—	—	—	—	—	—					38 20
06 20	200		12 40	1000	62 00	49 60					
03 00	180		5 40	900	27 00	21 60					
1 86 10	200		372 20	1000	1861 00	1488 80					
—	—	—	—	—	—	—					06 40
90 00	200		180 00	1000	900 00	720 00					
15 10	420		63 42	700	105 70	42 28					
35 40	180		63 72	600	212 40	148 68					
—	—	—	—	—	—	—					16 80
15 80	420		66 36	700	110 60	44 24					
31 80	210		66 78	700	222 60	155 82					
91 50	200		183 00	1000	915 00	732 00					
10 52 90			2981 09		8893 00	5911 91					88 00

1	2	3	4	5	6
<u>Frömmestad</u>	<u>D</u>	1	1		<u>Frömmestads prästgård</u>
					<u>Innehafvare: kyrkoherde</u>
					<u>E. J. L. Hegerman</u>
					<u>Rev. Axel Kronsell</u>
				76a	Äng, luggjord på sand 1.0 - 7/5
				76b	Betesmark
				77	Frömmestadsån Imp.
				78	Äng, luggjord, holmar i ån 7/5
				79	Betesmark, mylla på grus 0.2-0.4
				80	D:, skogbev., stenb. mylla 0.1-0.2
				81	Äker, mylla på grus 0.4-0.5
				82	Äng, delvis stenig mylla på grus 0.4-0.5
				83	Betesmark, skogbev. mylla på grus 0.1-0.2
				84	Äker, mylla på grus 0.2-0.4
				85	D:, d: d: 0.4-0.5
				86	Betesmark d: d: 0.2-0.4
				87	D: d: d: 0.2-0.4
				88	Stenig äng, skogbev. mylla på grus 0.2-0.3
				89	D:, mylla på grus 0.3-0.4
				90	Äng, luggjord 1.5-7/5
				91	D:, mylla på lerk. sand 0.2-0.4
				92	Bäcke Imp.
				93	Äng, luggjord 2 holmar i ån 7/5
				94	Frömmestadsån Imp.
				95	Äng, luggjord på sand 0.8-1.2
				96a	D:, dy på sand och grus 1.4-7/5
				96b	Bäcke Imp.
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Imp.	
	24 40	200	48 80	1000	244 00	195 20				
	10 50	360	37 80	600	63 00	25 20				
	—	—	—	—	—	—				12 00
	04 00	180	7 20	900	36 00	28 80				
	05 20	200	10 40	500	26 00	15 60				
	19 30	320	61 76	400	77 20	15 44				
	12 60	560	70 56	800	100 80	30 24				
	13 00	400	52 00	800	104 00	52 00				
	03 80	400	15 20	500	19 00	3 80				
	15 80	560	88 48	800	126 40	37 92				
	10 80	400	43 20	800	86 40	43 20				
	01 70	450	7 65	500	8 50	- 85				
	02 30	450	10 35	500	11 50	1 15				
	17 60	200	35 20	500	88 00	52 80				
	02 60	200	5 20	500	13 00	7 80				
	233 00	200	466 00	1000	2330 00	1864 00				
	47 00	400	188 00	1000	470 00	282 00				
	—	—	—	—	—	—				13 00
	04 40	160	7 04	800	35 20	28 16				
	—	—	—	—	—	—				32 10
	12 60	180	22 68	900	113 40	90 72				
	327 40	200	654 80	1000	3274 00	2619 20				
	—	—	—	—	—	—				01 10
	768 00		1832 32		7226 40	5394 08				58 20

1	2	3	4	5	6
					Transport
				97	Aug, Luffjord 1/5
				98	D ₂ , D ₂ på sand 0.3-0.4
				99	Vrönnestadsån Imp.
				100	Aug, Luffjord 2 holmar i ån 1/5
				101	D ₂ , D ₂ holmar i ån 1/5
				102	D ₂ , D ₂ på sand 1.0-1.2
				103	D ₂ , D ₂ 1/5
				104	Vettern, Skogbeu, mylla på grus 0.2-0.4
				105	D ₂ , Skogbeu, slent mylla på D ₂ 0.2-0.3
				106	Aug, Luffjord på grus 1.0-1.4
				107	Vrönnestadsån Imp.
				108	Aug, Luffjord 1/5
				109	Vrönnestadsån Imp.
				110	Aug, Luffjord på sand 1.0-1.2
				111	D ₂ , D ₂ på grus 0.3-0.4
				112	Väg Imp.
				113	Stenig ång, Luffjord på grus 0.2-0.4
				114	D ₂ , D ₂ mylla på grus 0.3-0.4
				115	Sker, D ₂ , D ₂ 0.3-0.4
				116	Väg Imp.
				117	Stenig ång, mylla på grus 0.3-0.4
				118	Sker, mylla på grus 0.4-0.5
				119	Aug, Luffjord på sand 1.0-1.2
				120	Vrönnestadsån Imp.
				121a	Aug, Luffjord på grus 1.0-1/5
				121b	D ₂ , D ₂ 1/5
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15		Imp.
768 00				1832 32		7226 40	5394 08			58 20
08 00	160			12 80	800	64 00	51 20			
05 00	350			17 50	700	35 00	17 50			
—	—	—	—	—	—	—	—			30 10
02 00	160			3 20	800	16 00	12 80			
00 90	160			1 44	800	7 20	5 76			
107 50	200			215 00	1000	1075 00	860 00			
17 80	300			53 40	1000	178 00	124 60			
39 50	420			165 90	700	276 50	110 60			
111 50	420			468 30	700	780 50	312 20			
72 00	200			144 00	1000	720 00	576 00			
—	—	—	—	—	—	—	—			17 00
63 00	200			126 00	1000	630 00	504 00			
—	—	—	—	—	—	—	—			19 50
96 00	200			192 00	1000	960 00	768 00			
28 50	500			142 50	1000	285 00	142 50			
—	—	—	—	—	—	—	—			00 80
03 30	360			11 88	400	13 20	1 32			
35 00	320			112 00	400	140 00	28 00			
05 10	630			32 13	700	35 70	3 57			
—	—	—	—	—	—	—	—			01 60
21 00	250			52 50	500	105 00	52 50			
20 10	700			140 70	1000	201 00	60 30			
64 50	200			129 00	1000	645 00	516 00			
—	—	—	—	—	—	—	—			17 00
37 50	200			75 00	1000	375 00	300 00			
06 60	200			13 20	1000	66 00	52 80			
15 12 80				3940 77		13834 50	9893 73			144 20

1	2	3	4	5	6
					Traceport
122					Ang, mylla på stenb grus 0.2-0.3
123					D ₂ , st på grus och sand 1.2-1.5
124					Äker, st st st 0.5
125					D ₂ st st st 0.3-0.4
126					D ₂ st st st 0.5-0.6
127					Y ^u ag Imp.
128					Äker, mylla på grus och sand 0.4-0.5
129					D ₂ , st st st 0.2-0.3
130					Y ^u ag Imp.
131a					Ang, mylla på sand 0.4-0.5
131b					D ₂ , st st 0.2-0.3
132					Y ^u ag Imp.
133					Äker, mylla på grus 0.8-0.9
134					Ang, st st 0.4-0.6
135					D ₂ , djupord holme i an 1.5
136					Deönrestadsan Imp.
137					Ang, djupord på sand 1.0-1.5
138					D ₂ st st 1.2-1.5
139					Trädgårdspark, mylla på grus 0.6-0.8
140					Ang, djupord, st 1.0-1.5
141					Äker, mylla på sand 0.4-0.5
142					D ₂ st st 0.4-0.5
143					D ₂ st grus 0.5-0.6
144					D ₂ st st 0.5-0.6
145					D ₂ st st 0.3-0.4
146					Y ^u ag Imp.
					Traceport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Imp.						
15	12	80		39	40	77	138	34	50	98	93	73	1	44	20
07	30	560		40	88	700	51	10		10	22				
44	00	380		16	7	20	950	418	00	250	80				
15	30	540		82	62	900	137	70		55	08				
21	50	560		120	40	800	172	00		51	60				
19	00	450		85	50	900	171	00		85	50				
—	—	—		—	—	—	—	—		—	—				02 20
10	70	540		57	78	900	96	30		38	52				
14	70	560		82	32	800	117	60		35	28				
—	—	—		—	—	—	—	—		—	—				04 00
02	00	180		3	96	900	19	80		15	84				
01	50	630		9	45	900	13	50		4	05				
—	—	—		—	—	—	—	—		—	—				03 50
18	00	800		144	00	1000	180	00		36	00				
03	30	300		9	90	1000	33	00		23	10				
01	30	200		2	60	1000	13	00		10	40				
—	—	—		—	—	—	—	—		—	—				31 20
41	00	200		82	00	1000	410	00		328	00				
23	00	200		46	00	1000	230	00		184	00				
09	70	560		54	32	700	67	90		13	58				
23	00	200		46	00	1000	230	00		184	00				
02	50	700		17	50	1000	25	00		7	50				
02	30	700		16	10	1000	23	00		6	90				
12	90	640		82	56	800	103	20		20	64				
10	10	640		64	64	800	80	80		16	16				
04	40	700		30	80	1000	44	00		13	20				
—	—	—		—	—	—	—	—		—	—				02 00
18	00	50		51	87	20	164	71	40	112	84	10	1	87	10

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Transport
				147	Väg Imp.
				148	Stenig ängslutning, mylla på grus 0.2-0.4
				149	Växer i Brönneleåsän Imp.
				150	Stenig ängslutning, mylla på grus 0.2-0.3
				151	Stenig, mylla på grus 0.4-0.5
				152	Stenig, 0.2-0.3
				153a	D: 0.3-0.4
				153b	Väg Imp.
				153c	Stenig
				153d	D:
				153e	D:
				153f	Stenig
				153g	D:
				153h	D:
				153i	D:
				153k	D:
				153l	D: Imp.
				153m	Stenig Imp.
					<u>Summa</u>
<u>Växer i Brönneleåsän</u>	<u>E</u>				Under Hofdala fideikommiss
					Inneh. Gårdägaren Christian Ehrenborg
					<u>Nössele gård</u>
		4	3/8		Per Axel Nilsson
		5	1/4		Per Johannes Persson
				154	Stenig, mylla på grus 0.6-0.7
				155	Växer i Brönneleåsän Imp.
				156	Stenig, Långfjord holme i ön 7/5
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Imp.		
18 00 50				5187 30		16471 40	11284 10				187 10
—	—	—	—	—	—	—	—				02 30
12 80 350				44 80 700		89 60	44 80				16 00
—	—	—	—	—	—	—	—				
04 60 360				16 56 600		27 60	11 04				
06 30 500				31 50 1000		63 00	31 50				
04 80 270				12 96 810		38 88	25 92				
08 40 200				16 80 800		67 20	50 40				
—	—	—	—	—	—	—	—				01 40
15 50 350				54 25 500		77 50	23 25				
32 50 400				130 00 600		195 00	65 00				
14 50 480				69 60 600		87 00	17 40				
07 70 560				43 12 600		46 20	3 08				
12 00 560				67 20 600		72 00	4 80				
19 00 560				106 40 600		114 00	7 60				
18 00 480				86 40 600		108 00	21 60				
16 00 560				89 60 600		96 00	6 40				
—	—	—	—	—	—	—	—				01 30
—	—	—	—	—	—	—	—				55 50
19 72 60				5956 49		17553 38	11596 89				2 63 60
—	—	—	—	—	—	—	—				
41 50 300				124 50 800		332 00	207 50				
—	—	—	—	—	—	—	—				19 20
03 80 300				11 40 800		30 40	19 00				
45 30				135 90		362 40	226 50				19 20

1	2	3	4	5	6
					Transport
				157	Aug, dygjord på grus 1.0 - 1.5
				158	Rev, mylla på grus 0.4 - 0.5
				159	Aug, I, I 0.8 - 1.5
				160	Brönneåstadsån Imp.
				161	Aug, mylla på grus 0.6 - 0.7
				162	Di, dygjord på grus 0.4 - 0.8
					<u>Summa</u>
					<u>Samman</u>
<u>N. Skelly socken</u>					
<u>Pjörkeberga Gård</u>	A	$\frac{1}{3}$	$\frac{237}{4}$	1-39	Ag Johan Persson
<u>Pjörkeberga</u>	B	2	$\frac{3}{16}$	40-50	Magnus Anderssons flärbhus Ankan Sofia Nilsson och förmyndiga Sonen Nils Magnusson förmyndare Nils Magnusson och Nils Nylström båda i Pjörkeberga
<u>Brönneåstads socken</u>					Under Hofdala fideikommiss
<u>Brönneåstad</u>	C			51-75	Gosågaen Christian Evertson Nösådal gård
		4	$\frac{1}{4}$		Her Karl Strandberg
		4	$\frac{3}{8}$		Her Axel Nilsson
		5	$\frac{1}{4}$		Her Johannes Persson
		6	$\frac{1}{8}$		Her Fred Jetterson
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Imp.		
	45 30			135 90		362 40	226 50				19 20
	09 50	300		28 50	800	76 00	47 50				
	19 00	500		95 00	1000	190 00	95 00				
	21 50	400		86 00	700	150 50	64 50				
	—	—	—	—	—	—	—				17 00
	01 70	300		5 10	800	13 60	8 50				
	26 00	400		104 00	600	156 00	52 00				
	1 23 00			454 50		948 50	494 00				36 20
<u>drag</u>											
	6 33 40			2360 76		5677 90	3317 14	14.739			77 40
	3 01 90			1137 34		2323 70	1186 36	5.271			39 50
	10 52 90			2981 09		8893 00	5911 91	26.268			88 00
	19 88 20			6479 19		16894 60	10415 41	46.278			2 04 90

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Drömnestads</u>	D	1.	1.	76a- -153m.	Transport Drömnestads prästgård Inneh. Kyriksherden E. G. L. Högeman. Arr Axel Krönzell
D:	E			154-162	Under Höfdala fideikommiss Inneh. Godägaren Christian Ehrenberg, Nös dala gård Arr Axel Nilsson Arr Johannes Persson <u>Summa</u>
		4.	$\frac{3}{8}$		
		5	$\frac{1}{4}$		
					<u>Drömnestad den 18 febr</u>
					Såsom biträdande Erlend Nilsson
					Förordande afskrift af beskrifningen, nadsfördelningslängden Bil Lite A (sid Kristianstad den

7	8	9	10	11	12	13	14	15		Imp.
19 88 20				6479 19		16894 60	10415 41	46.278		204 90
19 72 60				5956 49		17553 38	11596 89	51.527		2 63 60
1 23 00				454 50		948 50	494 00	2.195		36 20
40 83 80				12890 18		35396 48	22506 30	100.000		504 70

ari 1909

A. Ljånsdens vägnar

E. Hiltzberg

Statens Sandtbruk - Ingenjör

Godemän:

Per Jansson

hålförteckningen, graderings- och kost-
24-44) vidimeras:

11 mars 1909

Ex officio:

E. Hiltzberg

Statens Sandtbruk - Ingenjör

mv

[illegible]

L 1-0062


Kont 11
07


ad

Lånat

den

Lbrsn 10





V. D. L. B.

Präfningsstabell för Brönvestads äns regle-
ring inom ägor till Djörkeberga by i Norra Mellby
socken och Brönvestads by i Brönvestads socken,
allt af Västra Föinge härad och Kristianstads län,
upprättad vid synförrättning enligt gällande
lag om Likning m. m. åren 1908 - 1909.

Talnummer	Höjdhöjd från föregående ställe	Djup under af- vagnings-älven i anslutning	Vred i bädden	Vred i dagen och afvagnings- längd	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6
<u>Afdelning I, sträckan 0 - 3, b</u>					
0	-	1.52	1.00	5.56	Pottenläge vid 0 = 8.00 m. Fixpunkt I, höjd
1,	100	2.08	"	7.24	läge 10.00 m. Pottenlutning = 1.5:1000, Stant = 1.1.5
2,	100	1.75	"	6.25	
3,	100	1.68	"	6.04	
3, a	43	1.50	"	5.50	
3, b	7	2.27	"	7.81	Pottenläge vid 3, b = 6.05 m. Stensättning vid 3, b enligt särskild detaljrit- ning.
<u>Summa</u>	<u>350.</u>				
<u>Afdelning II, sträckan 3, b - 6,</u>					
3, b	-	2.27	1.5	8.31	Pottenläge vid 3, b = 6.05 m.
4,	50	2.07	"	7.71	Pottenlutning = 1.0:1000, Stant = 1.1.5
5,	100	1.78	"	6.84	
6,	100	1.45	"	5.85	Pottenläge vid 6, = 5.80 m.
<u>Summa</u>	<u>250</u>				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Afdelning III, sträckan 6₁ - 25₁ a.</u>					
6 ₁	—	1.45	1.5	5.85	Bottenläge vid 6 ₁ = 5.80 m.
7 ₁	124	1.84	"	7.02	Bottenlutning = 1.0 : 1000; Slänt = 1 : 1.5
8 ₁	100	1.85	"	7.05	Fixpunkt II, höjdläge = 7.45 m.
9 ₁	100	1.97	"	7.41	
10 ₁	100	1.85	"	7.05	
10 ₁ a	50	1.80	"	6.90	
11 ₁	90	1.95	"	7.35	
12 ₁	100	1.92	"	7.26	
13 ₁	100	2.04	"	7.62	
14 ₁	100	1.80	"	6.90	
15 ₁	100	2.00	"	7.50	
16 ₁	100	2.03	"	7.59	
17 ₁	100	1.96	"	7.38	
18 ₁	100	1.91	"	7.23	Fixpunkt III, höjdläge = 6.75 m.
19 ₁	100	1.78	"	6.84	
20 ₁	100	1.97	"	7.41	
21 ₁	100	1.82	"	6.96	
22 ₁	100	1.89	"	7.17	
23 ₁	100	1.96	"	7.38	Bottenläge vid 24 ₁ + 3 eller byggdevägsbrom = 3.90 m
24 ₁	100	2.01	"	7.53	Vid 24 ₁ + 3 byggdevägsbro, tvärfd stenbro med 3.6
24 ₁ a	40	1.66	"	6.48	m. bredd mellan räckena, bottenöppningens
25 ₁	60	1.35	"	5.55	bredd = 3.5 m. (Hf. kostnadsförslaget Bil
25 ₁ a	23	1.29	"	5.37	Litt C och sektionsritningen) Fixpunkt
Summa	1987				IV, höjdläge = 6.17 m. Bottenläge vid 25 ₁ a = 3.80 m
<u>Afdelning IV, sträckan 25₁ a - 32₁</u>					
25 ₁ a	—	1.29	1.5	5.37	Bottenläge vid 25 ₁ a = 3.80 m.
26 ₁	77	1.23	"	5.19	Bottenlutning = 1.0 : 1000; Slänt = 1 : 1.5
26 ₁ a	80	1.19	"	5.07	
Trpt.	157				

1	2	3	4	5	6
Sept	157				
27, a	40	0.86	1.5	4.08	
28, 1	80	0.93	"	4.29	Fästpunkt V, höjdläge = 5.91 m.
29, 1	100	1.05	"	4.65	
29, a	50	0.92	"	4.26	
30, 1	50	0.85	"	4.05	
30, a	60	0.71	"	3.63	
31, 1	40	0.18	"	2.04	
31, a	20	0.39	"	2.67	
32, 1	80	0.00	"	1.50	Vattenläge vid 32, 1 = 3.13 m.
Summa	677				

Sammandrag:

0-3, b	350	Afdelning I	
3, b-6, 1	250	D ²	II
6, 1-25, a	1987	D ²	III
25, a-32, 1	677	D ²	IV
Summa	3264		

Vid likningsarbetets utförande iakttagas:
att Brons bottenbikt lägges minst 0.5 meter under
 blifvande kanalbottnen,
att de uppkastade jordvallarne ej få läggas närmare
 kanalkanterna än 1.0 meter och
att jordvallarne genomgrävas på lämpliga ställen
 i regel på hvar 50 de meter för dagvattenets fria
 aflöpp.

V. Prömmestad (den)

den 18 februari 1909


A Ljånstens vägnar

E. Wilh. Eng
Statens Landtbruks Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Erlend Nilsson Per Persson

Förelärande afskrift af gräfvningstabell
den Bil LIII B. f sid 45-48 f vidimeras.
Kristianstad den 11 mars 1909

Ex officio:
E. Wilh. Eng
Statens Landtbruks Ingeniör



Wil. L. C.

Kostnadsförslag för Brönneåstadsans regle-
ring inom lagon till Björkeberga by i Norra Mell
by socken samt Brönneåstads by i Brönneåstads
socken, allt af Västra Götalands län och
Kristianstads län, upprättadt vid synre-
förrättning enligt gällande lag om dikning
om m. m. åren 1908 - 1909

Läge Pålrum m. m.	Längd meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	a Kr	Kostnad		Summa	
					Kr	öre	Kr	öre
1	2.	3.	4.	5	6.		7	
		<u>Dagsverkspris kr 300</u>						
		<u>Afdelning I, sträckan 0 - 3,6</u>						
0-2,	200	Schaktning af sand m ³	359	0.50	179	50		
		Schaktning af grus och del- vis mycket sten m ³	758	1.20	909	60		
2, - 3,6	150	Schaktning af sand och ler- blandad lufford m ³	788	0.50	394	00		
		Schaktning af grus och nä- got sten m ³	208	0.75	156	00	1639	10
		Stensättning af botten och planter till 1.3 m. vertikal höjd, 10 m ofvan och 3 m nedan 3,6 m.	13	6			78	00
		Tillägges för tillsyn och oförutsedda fall m. m. cirka 10 %					172	90
	350	<u>Summa</u>					1890	00

Antm. Nedanstående kubikmassor är ett tillägg af cirka 10% af de
verkliga beräknade jordmassorna inberäknadt till säkerhet för för-
slaget vid möjligen förekommande idels å profilen ej utvisade
ofärdigheter, dels ras m. m.

1	2	3	4	5	6	7
<u>Afdelning II, sträckan 3, 6 - 6, 1</u>						
3, 6 - 6, 1	250	Schaktning af sand och lerblandad dyjond m ³	1934	0.50	967 00	
		Schaktning af grus och något sten m ³	259	0.90	233 10	1200 10
		Tillägges för tillsyn och oför- utädda fall mm cirka 10 %				119 90
	250	<u>Summas</u>				1320 00
<u>Afdelning III, sträckan 6, 1 - 25, a</u>						
6, 1 - 8, 1	224	Schaktning af sand och ler- blandad dyjond m ³	804	0.50	402 00	
		Schaktning af grus och nå- got sten m ³	393	0.90	353 70	
8, 1 - 10, 1	200	Schaktning af sand och lerblandad dyjond ~~af~~ grus och något sten m ³	855	0.80	684 00	
10, 1 - 13, 1	340	Schaktning af sand och ler- blandad dyjond m ³	1519	0.50	759 50	
		Schaktning af grus och nå- got sten m ³	785	0.80	628 00	
13, 1 - 17, 1	400	Schaktning af sand och lerblandad dyjond m ³	1632	0.50	816 00	
		Schaktning af grus och sten m ³	1595	0.80	1276 00	
17, 1 - 24, 1	700	Schaktning af sand och lerblandad dyjond m ³	2640	0.50	1320 00	
		Schaktning af grus och sten m ³	2170	0.80	1736 00	
	1864	<u>Transport</u>			7975 20	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1864	Transport			7975 20	
24, -25a	123	Schaktning af grus och mycket sten m^3	555	1.20	666 00	
		Tillägges för tillsyn och oförutsedda fall $m m$ cirka 10 %			863 80	9505 00
		<u>Bygghälsan vid 24, + 3.</u>				
		Hvåld stenbro med 3.6 meters bredd mellan räcken; bottenöppningens bredd = 3.5 meter, murarnas loering 1: 0.1, murverkets bredd = 4.0 meter				
		Grundgrävning och rifning af gamla bron m^3	140	1.00	140 00	
		Stenarbeten:				
		Undergrund m^3	12	5.00	60 00	
		Sidomurar m^3	38	8.00	304 00	
		Bakmur, till och påmurning i hvalfvet m^3	29	5.00	145 00	
		Hvalfvet m^3	14.4	18.00	259 20	
		Stensättning af botten under bron m^3	10	1.00	10 00	
		Stötmurar 2 m. ofvan och 1 m. nedan bron m^3	8	3.00	24 00	
		Räcktenar st	10	4.00	40 00	
		Träarbeten:				
		Räcke 26 m. 0.12 x 0.12 m^3	0.37	35.00	12 95	
		Skruvar och järn.			20 00	
		Hvalfbagar			25 00	
		Planering af körbanan			40 00	
		Provisionell öfverhåll			50 00	
	1987	Transport			1130 15	9505 00

1.	2	3.	4	5.	6.	7.
	1987.	Transport Tillägges för tillsyn och aförutsedda fall m. m. Cirka 10% Tillfälliga fördämningar och sidobakaler förslagsvis			1130 15 119 85	9505 00 1250 00 245 00
	1987.	<u>Summa</u>				11.000 00
		Afdelning IV sträckan 25,a - 32,1				
25,a-28,	277	Schaktning af sand och ler blandad dyjord m ³	339	0.50	169 50	
		Schaktning af grus m ³	400	0.70	280 00	
28,-32,	400	Schaktning af grus och myc- ket sten m ³	334	1.00	334 00	
		Sprängning af berg %	4.00		280 00	1063 50
		Tillägges för tillsyn och oföret- sedda fall m. m. cirka 10%				106 50
		Tillfälliga fördämningar förslagsvis				100 00
	677	<u>Summa</u>				1270 00
		<u>Sammandrag:</u>				
1-3,b	350	Afdelning I				1890 00
3,b-6,	250	Afdelning II				1320 00
6,-25,a	1987	Afdelning III				11.000 00
25,a-32,	677	Afdelning IV				1270 00
	3264	<u>Summa</u>				15.480 00
		Värnestad (den)				

Den 18 februari 1909

A tjänstens vägnar

E. W. Eng
Statens Lantbruks-Ingenjör

Täsom biträdande Gode män:

Erlend Nilsson Per Persson

Förstämde afskrift af kostnadsförslaget
Bil Lit C f sid 49-53 f vidimeras.
Kristianstad den 11 mars 1909

Ex officio
E. W. Eng
Statens Lantbruks-Ingenjör

Kostnadsfördelningslängd för Drövine-
by i ^{KR.} Norra Mellby socken och Drövestads by i Drön
och Kristianstads län, upprättad vid synförrättning

Själittera i kartan	Husmanntal	Byars, hemmans eller länsheters namn	Ågares eller innehafvares namn	Inom respektive afdelningar						
				Sjögafvarens nummer	Förbättnads areal enligt Be- skrivningen i Bil. Litt. A.			Fulla förbät- ningsvärde enligt Beskrif- ningen Bil. Litt. A.		
					Ka ₂	an	hum	Re	öre	
1	2	3	4	5	6			7		
<u>Afdelning I, sträckan 0 - 3, b</u> skall bekräftas af										
<u>N. Mellby socken</u>										
A	1,354	Björkeberga gård	Åg Johan Persson	1-18, 20-22	2	64	80	1004	74	
				24-29, 32	1	84	30	1093	82	
Summa för afd. I					4	49	10	2098	56	
<u>Afdelning II sträckan 3, b - 6, a</u> skall bekräftas										
<u>N. Mellby socken</u>										
A	1,354	Björkeberga gård	Åg Johan Persson	1-18, 20-22	—	—	—	—	—	
				24-29, 32	1	84	30	1093	82	
				30, 33-35, 37-39	1	84	30	1218	58	
Summa för afd. II					3	68	60	2312	40	
<u>Afdelning III, sträckan 6, a - 25, a</u> skall be-										
<u>N. Mellby socken</u>										
A	1,354	Björkeberga gård	Åg Johan Persson	24-29, 32	1	84	30	1093	82	
				30, 33-35, 37-39	1	84	30	1218	58	
Transport.					3	68	60	2312	40	

Bic Litte D.

Stadsans reglering inom ägor till Värshoberga
nestads rocken utt af Västra Göttinge härad
enligt gällande lag om dikning m.m. åren 1908 - 1909.

Förbättringsvärde				Procent af hela kost- naden inom ifrågasat- tande arbetsafdelning	Arbetskostnad i be- räknade kostnaden enligt kostnadsför- slaget Bic Litte C.			
År		öre			%	År		öre
8.		9.		10		11.		
nedanstående enligt följande fördelning								
—		—		1004 74	47.878	904	89	
—		—		1093 82	52.122	985	11	
				2098 56	100.000	1890	00	
af nedanstående enligt följande fördelning								
—		—		—	7.254	95	76	
—		—		—	7.897	104	24	
1089 35		4 47		0.310	—	4	09	
—		1218 58		84.529	—	1115	91	
1089 35		1223 05		100.000	—	1320	00	
kostas af nedanstående enligt följande fördelning								
1093 44		0 38		0.002	—	0	22	
1115 91		102 67		0.552	—	60	72	
2209 35		103 05		0.554	—	60	94	

1	2	3	4	5	6			7	
			Transport		3	68	60	2312	40
B	2	Vjörkebergagård	Magnus Anderssons ställe	40-50	3	01	90	1186	36
		<u>Vrömmestads socken</u>							
C	4, 5 & 6	Vrömmestad	Under Hofdala fideikom						
			Jumh. Godägaren						
			Christian Ehrenborg						
			Are Karl Strandberg	51-75	10	52	90	5911	91
			" Axel Nilsson						
			" Johannes Persson						
			" Fred Pettersson						
D	1	D:	Vrömmestads prästgård						
			Jumh. Kyrkoherden						
			E. G. V. Hegerman	76a-152	18	29	00	11397	36
			Are Axel Kronsell						
			Summa för afd III		35	52	40	20808	03
<u>Afdelning IV, sträckan 25, a - 39, 1, skall beskötas af</u>									
<u>N. Mellby socken</u>									
A	1, 3 & 4	Vjörkebergagård	Johan Persson	24-29, 32	1	84	30	1093	82
				30, 33-35, 37-39	1	84	30	1218	58
B	2	Vjörkebergagård	Magnus Anderssons ställe	40-50	3	01	90	1186	36
		<u>Vrömmestads socken</u>							
C	4, 5 & 6	Vrömmestad	Under Hofdala fideikom						
			Jumh. Godägaren						
			Christian Ehrenborg	51-75	10	52	90	5911	91
			Are Karl Strandberg						
			" Axel Nilsson						
			" Johannes Persson						
			" Fred Pettersson						
D	1	D:	Vrömmestads prästgård						
			Jumh. Kyrkoherden						
			E. G. V. Hegerman	76a-152	18	29	00	11397	36
			Are Axel Kronsell	153a, 153c-153k	1	43	60	199	53
			Transport.		36	96	00	21007	56

8		9		10.	11.	
2209	35	103	05	0.554	60	94
—	—	1186	36	6.379	701	69
—	—	5911	91	31.787	3496	57
—	—	11397	36	61.280	6740	80
2209	35	18598	68	100.000	11.000	00

nedanstående enligt följande fördelning:

1093	66	0	16	0.004	0	02
1176	63	41	95	0.506	6	43
701	69	484	67	5.845	74	23
3496	57	2415	34	29.128	369	93
6740	80	4656	56	56.156	713	18
—	—	199	53	2.406	30	56
13209	35	7798	21	94.043	1194	35

1	2	3	4	5	6	7	
E	485	Prömmestaab	Under Hofdala fideikomv. Inneh. Godäg. Christian Eurenberg Arv Axel Nilsson " Johannes Persson	Transport 154-158 159-162	36 73 80 49 20	96 00 369 00 125 00	21007 56
(5)							
(4)							

Samman-

Kartan i kartan	Kommunaltal	Byars, hemmans eller lägenhetens namn	Ägares eller innehavares namn	Förbättrad areal enligt Värskrifningen Bil till A			Fulla förbättringsvärdet enligt Beskrifningen Bil till A	
				Har	ar	m ²	Kr	ör
1.	2.	3.	4.	5.			6.	
<u>N. Mellby socken</u>								
A	1,384	Björkeberga gård	Äg Johan Persson	6	33	40	3,317	14
B	2.	Björkeberga	Magnus Anderssons klärbhus	3	01	90	1186	36
<u>Grönstedts socken</u>								
C	4,586	Grönstedt	Under Hofdala fideikommiss Inneh. Godsägaren Christian Ehrenborg Per Karl Strandberg " Axel Nilsson " Johannes Persson " Fred Pettersson	10	52	90	5,911	91
D	1.	D:	Grönstedts prästgård Inneh. Kyrkoherden E. G. & Hegerman Per Axel Kronsell	19	72	60	11,596	89
E	4,35	D:	Under Hofdala fideikommiss Inneh. Godsägaren Christian Ehrenborg Per Axel Nilsson " Johannes Persson	1	23	00	4,94	00
Summa				40	83	80	22,506	30

Den 18 februari 1909

A tjänstens vägnar

E. H. E. E.
Statens Landtbruks-Inspektion

Såsom biträdande Gode män:

Erlend Nilsson Per Persson

Förstående afskrift af kostnadsför-
selningslängden Bil Lii D / sid 54-62 / vi-
Simeras.

Kristianstad den 11 mars 1909

E. officio.

E. H. E. E.
Statens Landtbruks-Inspektion

Wilh. L. E.Synemännens utlåtande
rörandeBrönneåstads äms reglering

inom ägor till

Öjörkebergsga by i Norra Mellby socken
och Brönneåstads by i Brönneåstads socken
allt af Västra Götalands härad och Kristian-
stads län, afgifvet vid sjöförrättning en-
ligt gällande lag om dikning m.m. åren
1908-1909

Mon 1Vattenafledning eller dikning

Brönneåstads äms reglering, sådant
arbetet enligt detta förslag afses, anse
synemännen böra hänföras till sådan
vattenafledning, som omförmäles i 2 de
kapitlet af lagen om dikning och an-
nan afledning af vatten den 20 juni
1879.

Mon 2Förslagets ändamål och omfattning.

Enligt Kungl. Majts Befallningshafvan-
des i länet förordnande af den 5 mars
1908 och därvid fogad ansökan af den
3 i samma månad Bil N: 1, samt i
hufvudsaklig öfverensstämmelse med
de af förrättnings sökandena framställda
yrkanden afser denna förrättning följande
arbeten: Brönneåstads äms reglering

afdelning I, sträckan	0 - 3, 6
" II, " "	3, 6 - 6, 1
" III, " "	6, 1 - 25, a

och afdelning IV, sträckan 25, a - 32,.

Den i företaget ingående vattenska-
lade marken finnes på hithörande ny-
måttade planharta upptagen och har full-
ständig beskrifning öfver densamma
blifvit i Bil. Lii A upprättad. Den norm
efter hvilken marken blifvit intagen, an-
gives i detta utlåtandes Mom 6 vid
redogörelse om graderingen.

Vid förslagens utarbetande har för-
rättningsmannen funnit, att enligt fö-
religgande förslag om sökandens i fö-
retaget ingående mark blir fullt torr-
lagd med undantag af ågofigurerna
N^os 152, 153a och 153c omfattande tillsam-
mans 0.2870 h^{ar}, hvilka dock erhålla
terrläggningsgraden respektive 0.9, 0.8
och 0.9. Att fördjupa afloppen så myc-
ket, att dessa ågotrakter skulle blifva
fullt torrlagda har ansetts ochonomiskt,
hvarför förslaget utarbetats på sätt,
som skett. Därjämte blifva följande
ågofigurer tillhöriga icke förrättnings-
sökandena ofullständigt torrlagda
nämliken N^os 154, 156, 157, 159, 161 och
162. Dessa sistnämnda omfattande
en areal af 1.0400 h^{ar} få terrläggnings-
graden resp. 0.8, 0.8, 0.8, 0.7, 0.8 och 0.6.

I detta utlåtande med tillhöran-
de bilagor förekommande röda siff-
ror eller lilla teckna afvägnings-
punkter, och återfinnas dessa på plan-
kartan och på profilritningarna.

N:o 3.

Fall vattenmängd och dimensioner.

a) Fallet i här omförmäta aflopp synes dels af profilritningen och dels af plankatan, å hvilken senare markens höjdläge i meter och decimeter öfver profilritningens nollplan finnes inskrifvet med arabiska blå siffror. Här af framgår bland annat, att fallet i allmänhet är ganska godt, så att bottenlinjen ingestådes behöft utläggas med mindre lutning än 1:0. 1000.

Marken kring öfversta afdelningen I ligger så högt, att dess torrläggning kan åstadkommas utan att följföra åregleringen längre än till och med afdelningen II, såsom närmare framgår af profilritningen.

Vid öfversta afdelningens nedre slutpunkt, på den 3, b, är en afsatts eller ett stup i botten anordnad för att erhålla så svag lutning i bottenlinjen, att vattenhastigheten hålles inom sådana gränser, att sidoutskärningar i möjligaste mån förebyggas.

Alla brytpunkter på bottenlinjen är i profilritningen med blå arabiska siffror föreslagna bottenläget angifvet i meter öfver profilritningens nollplan. I gräfnings Tabellen äro samma nivå-siffror och införda.

b) Vattenmängd. Vattensamlingsområdet för Drömmestadsån har efter topografiska kartans karta beräknats till cirka 6345 hektar.

På grund af områdets belägenhet och

geologiska beskaffenhet i öfrigt samt med hänsyn till nederbördsförhållandena i orten har ansetts skäligt att beräkna afrippingen under flodtid till 0.75 liter samt sommarmedelafrippingen till 0.07 liter per sek. och ha af vattensamlingsområdet.

Totala maximivattenmängden blir således 4.76 m³ och medelvattenmängden 0.444 m³ per sekund.

c) Dimensionerna äro beräknade på grund af oförväntade vattenmängder enligt Ingeniör Hessles formel

$$v = k \left(1 + \frac{\sqrt{R}}{2} \right) \sqrt{RT}, \text{ där}$$

v = vattnets medelhastighet i meter per sek.

T = vattenytan (= botten) relativa fall,

R = hydrauliska medeldjupet i meter samt

k = koefficient, som här beräknats till 25.

Med de vattendjup för blifvande h.v. y. och sn. v. y. resp 1.35 och 0.4, som inom afdelningarna II-IV funnits lämpliga att beräkna, kräfvos en bottenbredd af 1.5 meter, särskildt då kanalens sidor ej kunnat till följd af markens beskaffenhet föreslås bredare än efter släntlutningen 1:1.5. Från öfrsta afdelningen I har till följd af fallet bottenlutningen utlagts till 1.5:1000 och bottenbredden därför kunnat inskränkas till 1.0 met.

De beräknade vattenständen vid olika vattentillgång hafva på profilritningen betecknats med streckade blå linjer. Den nuvarande medelvattenytan är på samma profilritning betecknad

med fulldragen blå linje.

I öfrigt hänvisas till plan- och profilritningarna med tillhörande gräfningsstabell Bil. Lit. D och kostnadsförslag Bil. Lit. E.

Mon 4

Laga hinder vare sig mot färrättningen eller mot företags utförande finna synmännan icke mäta.

Mon 5.

Brönstadsans föreskrifna läge enligt detta förslag finnas på plankartan utmärkt med dubbla fulldragna röda linjer. Därvid har visats, att större rättningar föreslagits för att i möjligaste mån undvika de stora och hinderliga krökarna, som nu förekomma. Större rättningar, än som skett, hafva synmännan icke ansett sig kunna förorda, emär kostnaderna då skulle hafva stegrats ännu mera.

Mon 6.

Agornas gradering har, då ingen öfverenskommenhet om arbetenas utförande och fördelning m. m. kunnat träffas, varit nödvändig. För den skull här den vattenskadade marken genom uppmätning kartlagt, hvarefter dess höjdläge genom afvägning utrönts, samt dess naturliga godhet och beskaffenhet i öfrigt undersökts genom gräfnings och jordborrning. Såsom vatten skadad har all den mark uppmätts,

hvilken innehåft ett höjdläge af 1.40 meter eller därunder öfver medelvattnenplan, sådan derma blifvit i profilritningen med heldragen blå linje utmärkt. Dessutom har för från afloppen aflägst belägen mark beräknats ett tillägg för behäftigt fall efter markens lutning dock ej öfverstigande 1:1000.

Graderingen har företagits på så sätt, att synmännen i rätt hvarje särskild ägofigur en gradbeteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket ägofiguren per hektar kan blifva värd efter företags fullbordan och under för öfrigt ändamålsenlig skötsel, förutsatt att full torrläggning till lagomligt djup för odling kunnat erhållas. Härvid har hänsyn tagits såväl till jordens läge som till dess naturliga godhet och beskaffenhet. Jordens värde i dess af vatten besvärade skick eller före företags utförande får icke uppskattas efter det inkomstbelopp, som jorden för tillfället verkligen lämnar, emär en ringa afkastning kan till stor del vara beroende därpå, att dikning och öfrig skötsel ej varit så god, som det höga vattenståndet i afloppet tillåtit, utan hafva synmännen uppskattat det värde, jorden skulle kunnat innehåfa i sitt af vatten besvärade skick, därest inga andra orsaker än afloppets höga vattenstånd vållat minskning i skörderesultatet. Man har då i ena sidan möjliga

värdet efter företagets fullbordan och
 i den andra möjliga värdet un-
 der nuvarande förhållanden. Skill-
 naden mellan dessa båda tal visar
 jordens förbättringsvärde, uppkom-
 met genom torrläggningsåtgärderna
 och af andra orsaker.

Af ofvannästående framgår att
 markens nuvarande värde är huf-
 vudsakligast beroende dels af det
 blifvande värdet af jorden i fullt
 torrlagdt skick, d. v. s. af jordens
 naturliga godhet och beskaffenhet, dels
 af markens höjdläge i förhållande
 till den försumpade vattenmängden, d. v. s.
 af markens nuvarande vattenskada
 eller torrläggningsgrad.

Mark med sådant höjdläge, att
 den ligger högre än kurvan för vat-
 tenskadan d. v. s. mer än 1.40 meter
 öfver vederbörligt medelvattenstånd i
 afloppet sedan likväl nödigt afdrag
 för erforderligt fall beräknats, har torr-
 läggningsgraden 1.0. Den anses sålunda
 vara värd 1.0, af hvad den säson fullt
 torrlagd främdeles bör uppskattas
 till, d. v. s. den är alldeles oberoende
 af regleringen. Den mark med sådant
 höjdläge, att den nu ständigt skulle
 ligga på djupt under vatten, att ingen
 till värde uppskattningsbar växtlighet
 där kunde trifvas, skulle hafva torr-
 läggningsgraden 0.0, d. v. s. den borde
 anses nu vara värd 0.0, af hvad den
 främdeles i fullt torrlagdt skick
 kunde uppskattas till, eller med

andra ord den vore nu värd 0.0 eller intet.

Skalan för torrläggningsgraden varierar mellan 1.0 och 0.0, och de olika graderna i denna skala äro beroende af markens höjdläge relativt den försumpande vattentytan. Mark med sådant höjdläge, att den har exempelvis torrläggningsgraden 0.3, bör således anses förmå afhåsta eller vara värd 0.3 eller $\frac{3}{10}$ af hvad den framdeles i fullt torrlagdt skick kan uppskattas till o. s. v.

Vid bestämmandet af torrläggningsgraden har hänsyn tagits till såväl höjdläget som och till markens större eller mindre afstånd från vedertörigt utlopp, i enlighet med hvad ofvan angifvits rörande beräkning af kurvan för vattenskadan.

Till följd af vattendragens natur har hvarje tiondels torrläggningsgrad i gradskalan 0.9, 0.8, 0.7 0.1, 0.0 ansetts böra omfatta en höjdskillnad af 0.18 meter, och vid denna gradskalans användande hafva ågofiguernas medelhöjdläge lagts till grund för höjdläget i åsättande.

Från området förkommande, såsom ofvan under mom 2 nämnts, några ågofigurer, som af regleringen visserligen förbättras, ehuru de ej blifva fullt torrlagda till lagomligt djup för odling. Dessa ågofiguers blifvande värde efter regleringen har uppskattats i förhållande till den torrläggningsgrad, de

erna, i öfverensstämmelse med hvad här ofvan sagts i afseende på torrläggningsgradens inverkan på jordvärdet.

De ågofigurer, som komma att ligga 1.4 meter öfver blifvande medelvattnen-yta efter regleringen, anses blifva fullt torrlagda och få torrläggningsgraden 1.0. För hvarje 0.18 meters lägre höjd läge relativt samma medelvattnen-yta minskas ågofigurernas blifvande torrläggningsgrad med 0.1, så att de med höjdlaget mellan 1.40 och 1.22 m öfver samma medelvattnen-yta få torrläggningsgraden 0.9, d. v. s. de blifva värda blott 0.9 eller $\frac{9}{10}$ af hvad de skulle hafva uppskattats till, om de kunnat fullt torrläggas o. s. v. Nuvarande värdet af dessa icke fullt torrlagda ågor har beräknats efter samma grunder, som ofvan angifvits rörande uppskattningen af ågor-nas värde i det skick de befinnas före regleringen.

Vidare må framhållas att synmänn-
nen i möjligaste mån hafva beaktat
alla de omständigheter, som ansetts
kunna inverka på graderingen, samt
därefter rättat uppskattningen, och
hänvisas i öfrigt till graderingsläng-
den Bil. Lit. A.

Möret

Ersättningar.

På grund af delägarnes enhälliga
beslut infördt i Sammanträdesprotoko-
lets § 8 rörande ersättningar för skada och

intäring m. m. finna synmännan skä-
ligt bestämma, i första rummet att
ingen ersättning skall utgå för jord,
som ätgår till Brönrestadsans utvidgning.

Öfverläffande upplagsplats till kanal-
vallarne, hvilka i allmänhet må upp-
kastas till lika godhet och storlek, så om
se sidor om aflappen, dock ej när-
mare kanalkanterna än 1.0 meter, skall
jämligt beslutet och yrkandet anfördt
i sammantrådesprotokollens § 8 ersät-
ning lämnas endast inom afdelning IV
och ågott E för den jord, som upptages
af renen och jordsträngarne till arren-
datorerna Johannes Persson och Axel Nil-
son, blott för så vidt och i den mån
dessa innehåfa sina arrenden af de
sämda af jordvallarne berörda ägo-
figurer enligt nu gällande kontrakt
oförnyade efter denna dag. Exakta be-
lopp till ersättning för jordupplag
och därmed förenade intäring anse sym-
männan icke böra eller kunna på för-
hand bestämmas. Dock bestämma sym-
männan, såsom norm för beräklandet
af dessa ersättningar, att ersättningsbe-
loppen skola motsvara högst sex års
arrende efter fem procent af jordvärdet
för den jord, som upptages af vallar-
ne, så att detta belopp kommer att upp-
gå till högst trettio procent af denna jord
värde hvarvid jordvärdet skall beräknas
efter de i graderingslängden Bil Lit A be-
kunnade 12 angifna värden. Därvid annan jord,
än som enligt förenämnda graderingslängd
uppskattats, kan komma att af jord-

vallarne lida intrång, skall den jorden i förevarande afseende uppskattas till 500 kr. per h^a, så vidt den ligger ofrån om afvägningspålen 29. För jord belägen nedan sistnämnda afvägningspåle skall ingen ersättning gäldas i något afseende.

Jordvallarne må fritt disponeras af den jordägare på hvilken mark de blifvit upplagda.

Konv 8

Kostnadernas fördelning.

I regel skola arbetskostnaderna fördelas i mån af det genom korrläggningen uppskattade förbättringsvärdet.

För vinnande af en så vidt möjligt rättvis kostnadsfördelning hafva styrmännen ansett sig böra indela arbetsföretaget i flera särskilda afdelningar, som i kostnadsförslaget Bil. Lit. C och i kostnadsfördelningsslängden Bil. Lit. D närmare angifvas.

I denna senare finnas angifva de olika arbetsafdelningarne och de olika delägarnes betalningsskyldighet för de i längden uppräknade ägofigurer, som af iaregleringen inom hvarje afdelning ansetts hafva nytta.

I kolumnen 5 af denna fördelningsslängd återfinnas numren på de ägofigurer, för hvilka betalningsskyldighet ansetts böra utgå till respektive afdelningar. Kolumnen 6 anger dessa ägofiguers sammanlagda areal och kolumnen 7 deras totala förbättringsvärde,

ant. enligt värderingslängden (Det. Luv. A, efter hvilket senare förbättringsvärde kostnaderna skulle hafva fördelats på de olika arbetena, om dessa kunnat betraktas såsom ett enda gemensamt företag samt fördelats på en enda afdelning.

Men såsom ofvan anförts har blifvit nödvändigt att fördela företaget i flera olika afdelningar. Härvid har kostnadsfördelningen så ordnats, att en hvar delägare kommer att inom hvarje afdelning deltaga i kostnaderna i mån af det förbättringsvärde, som på hans till afdelningen hörande jord belöper, dock så att, därest ägaren för ett jordområde påförts betalningsskyldighet till flera afdelningar och repartitionstalet för kostnadernas fördelning inom en ofvanför liggande afdelning utgjort hela det på samma jordområde insatta jordförbättringsvärdet, ägarens af samma jordområde andel i kostnaderna till en nedanför liggande afdelning räknats efter ett repartitionstal, som utgör skillnaden mellan jordområdets hela förbättringsvärde och de för samma jordområde till de ofvan om belägna afdelningarna enligt kostnadsförslaget utgående kostnads-summorna.

För den till afdelning I hörande marken deltaga ägarne med betalning dels till afdelningen I samt så mycket till afdelningen II, som be-

räknats erforderligt till ernående af nödigt aflapp när genom afdelningen II fram till afdelningen III.

Som allmän regel gäller här, att en afdelning ej deltagar i gräfsningen mer än så länge än, som är nödvändigt för erforderligt fall.

I kolumnen 10 af kostnadsfördelningplängden Bil. Lit. D är med ledning af hvad här ofvan sagts, de olika delägarnes delaktighet i respektive arbetsafdelningar uträknat i procent af hela kostnaden. I kolumnen 11 af samma längd återfinnes delägarnes beräknade delaktighet i kostnaderna enligt kostnadsförslaget Bil. Lit. C. Summan af hvarje delägars beräknade vattenafledningskostnader är sammanförd i sista kolumnen af förnämnda kostnadsfördelningplängds sammandrag. Tillvägagångssättet i öfrigt vid förtärande fördelningar i skädliggares närmare af samma kostnadsfördelningplängd Bil. Lit. D och hänvisas till denna.

Synvårnans arbode och alla för förrettningens bringande till stånd nödiga utgifter såsom handtlangningskostnader, kallelskostnader m. m. tydligt, eller med andra ord synkostnaderna, skola, därest företaget kommer till utförande, gäldas af alla i företaget betalningsskyldige i mån af hvars och ens sammanlagda förbättringsvärde, sådant detta finnes angifvet i graderingpläng

Den Bil. Lit. A kolumn 15 genom de
där införda summerade talen.

Synkostnaderna skola dock genast
vid slutsummanträdet förskötteras af
de båda sökandena, till förrättningen
Hyrkoherden Hegerman i Brön-
nestad och Sandtbrukaren Joh. Pers-
son i Björkeberga gård, och skola
desså svara för beloppens första
utbetalning en för hälle och hälle för
en, men finna synvännen rättvist,
att de sålunda försköttrade belopp
sedan fördelas att gäldas af hvar
och en förskötteringsskyldig, i mån
af hans i värderingslängden Bil.
Lit. A kolumnen 15 införda procent-
tal intill dess arbetet utföres.

Morn 9.

Broar och tunnlar

Af allmänna broar eller tunnlar,
som af företaget beröras, finnes blott
en nämligen den s. k. Brönestads
bydevägsbro vid 24, + 3 strax invid Brön-
nestads kyrka. Nuvarande bron utgö-
res af tvålfld stenbro med två vatten-
gångsöppningar om vardera 3.0 meters
spänn och till ljässtenarnas under-
kant 1.2 meters höjd. Stödjepela-
ren mellan båda hvalföppningar-
ne har 1.6 meters tjocklek. Denna gamla
bro, försedd med trääck, är uppförd dels
af kullersten och dels af otuktad granit.
Den kan, såsom af förrättningsprotokollets
§ 7 framgår, rubriceras såsom en gam-
mal dålig bro bristfällig så väl med hän-

syn till stabilitet som och beträffande körbanans bredd.

Den nya bron skall byggas åförsåsom hvälfd stenbro, men med blott ett spann på 3.5 meter. Kanalen skall där så anordnas, att den kommer att gå vinkelrätt mot vägsträckningen. Bron skall uppföras med bitad sten för hvalvet men i öfrigt af endast tuklad sten, därvid onödiga och endast för utseende fördyrande putsarbeten böra undvikas. Den skall göras fullt stabil och stark med minst 3.6 meters bred körbana mellan räck af trä på stenspelare. Grundskiktets underkant skall ligga minst 0.5 meter djupare än den i bron föreslagna kanalbottennivån. Bottnen under bron stensäcklädes. I öfrigt hänvisas till närslutna plan och profilkarta öfver hela företaget samt till gräfnings Tabellen Dil. Lit. D och kostnadsförslaget Dil. Lit. C.

Beträffande betalningsskyldigheten till broarbetet få styrmännen som väl anse, att nya bron blir bättre och hållbarare än den gamla samt billigare att för framtiden underhålla, föreskrifva, att intill dess kostnaderna kunna blifva i annan ordning bestämda, dessa skola gäldas af de i arbetsafdelningen III betalningsskyldige delägare i mån af hvars och ens skyldighet att deltaga i kostnaderna för sam-

ma af delning.

Framtida underhållet af sagde bro åter skall öfvertagas af den eller dem, hvilka enligt lag äro skyldiga att väfsedt här föreskrifna arbete underhålla den gamla bron; detta dock ej förr än nya bron i fråga blifvit vederbörligen afsynad och godkänd på sätt här nedan i Mom 16 sägs.

Inga andra broar än dem här beskrifna skola på gemensam bekostnad af ägleringskyldige om eller nybyggas, hvilket och af delägarna bestämts enligt sammanträdesprotokollens § 6.

Mom 10

Hinder från det allmännas sida enligt Kungl. Majts Ståliga hängörelse af den 31 december 1879 att utföra nu omförmälda arbeten muse synemman ej förefinnas, för så vitt trafiken under ombyggandet af Värn-
nests bygdsvägsbro vid 24, + 3 genom behörig provisionell öfverhörsel betyggas. Delägarna i företaget hafva dock att, innan arbetena påbörjas, ställa sig öfver åberopade Ståliga hängörelse till efterrättelse.

Mom 11.

Framtida underhållet af alla i detta utlåtande bestämda vattenafledningsarbeten skall utgå efter samma grund som arbetenas verkställande enligt det

ha förslag, och efter det procenttal, som finnes infördt i kolumnen 10 af kostnadsfördelningstabeln Bil. Lit. D dock med iakttagande af hvad i Mom. 9 anförts om underhållet af Brönne-
stadsbro vid 24, + 3.

Mom 12.

Kostnad och nytta af företaget.

Enligt kostnadsförslaget Bil. Lit. C uppgå kostnaderna för Brönne-
stads reglering inklusive ombyggnad af Brönne-
stads byggvägsbro till 15.480 kronor.

Kosta det genom ifrågavarande vattenafledningsarbetes utförande upphöjande jordförbättringsvärdet uppgår enligt graderingslängden Bil. Lit. A till 22506.30 kronor å det till förbättring afsedda området 40.8380 hektar.

Förslaget i sin helhet synes därför vara af sådan beskaffenhet, att det bör förordas till utförande. Tyngsmännen finna alltså skäligt att på grund af framställda upskanden föreskrifva arbetena till verkställighet, sedan vederbörligt tillstånd från det allmänna sidan beviljats.

Mom 13.

Förslaget till utförande.

Arbetena må börja omedelbart efter det denna förordning vunnit laga kraft, och sedan tillstånd från det allmänna sidan erhållits att verkställa desamma.

Fråga om anmälare till vederbör-
rande Länsstyrelse rörande val af sys-
loman hänvisas till 74 § i gällande
lag om dikebyggnad m. m.

Inom högst tio år från den dag,
då förrättningen vunnit laga kraft
och vederbörande tillstånd att utföra
arbetena erhållits, bör ifrågakommande
arbetsföretag vara fullbordadt. Delägar-
ne dock obetäget att på kortast möj-
liga tid desförinnan utföra arbetena.
Arbetena bör helst utlämnas på
entreprenadauktion till fullt kompe-
tent eller lämplig person, därest ve-
derbörande delägare ej anserlunda
besluta.

De uppkastade jordvallarne må ej
läggas närmare kanalkanterna än 1.0
meter. De bör vid förte uppschakt-
ningen genomgrävas på lämpliga stäl-
len i regel å hvar 50^{de} meter, så att
att från afvärför liggande ågor kom-
mande ytvatten må obshindrat kun-
na afvinnas till aflappen.

Vallarne bör, såsom redan förut
är nämnt, uppkastas till ungefär li-
ka godhet och storlek å ömse sidor
om kanalen, dock så att de ej göra
intrång på uttagna vägar eller dy-
likt.

Under arbetets verkställande må
det vara tillåtet att dämna vattnet
åt sidan och leda det i gamla di-
ken och rännor eller mindre upptag-
na sidokanaler, och må i allmänhet
nödiga fördämningar, som ej kränka

utanför företaget ständes rätt, vara tillättna under arbetstiden.

Vid övergången mellan afdelning en I till afdelningen II eller omkring avvägningspunkterna 3, a och 3, b där en uppsatts i bottenlinjen anordnats, skall för undvikande af utskärningar botten och till 1.35 meters vertikal höjd öfver bottenlinjen slänterna stenbeläggas på en sträcka af 13 meter, på sätt särskild detaljritning i skalan $\frac{1}{100}$ i profildritningen närmare visas. Detta arbete skall bekostas af delägarna inom afdelningen I.

Sökes och erhålles statslån för arbetenas verkställande, måste sättet i öfrigt för dess annas utförande öfverlämnas till vederbörande inspektionsförrättares bestämmande.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll äro, därest inga andra märken särskildt angifits, såsom kors (+) induggna i jordfasta stenar på nedan angifna ställen:

Fixp. I cirka 68 meter nordost om 0
höjdläge = 10.00 m.

Fixp. II cirka 30 meter öster om 8, höjdläge = 7.45 m.

Fixp. III cirka 53 meter öster om 18, höjdläge = 6.75 m.

Fixp. IV cirka 16 meter väster om 25, höjdläge = 6.17 m.

Fixp. V cirka 33 meter norr om 28, höjdläge = 5.91 m.

Alla här angifna höjdlägen äro

räknade efter profilritningarnes horisontalplan såsom nollplan. I öfrigt hänvisas till plankartan och profilritningarne.

Fjärpunkterna må ej under arbetena fördölgas eller bortsprängas utan att af vederbörande kontrollant ersättas med nya, som då böra beskrifvas.

Morn 14

Plankartan har förmedlet ny mätning upprättats, och hafva härvid på marken utvisade rågångar lagts till grund för häfdens iasättande, liksom och å äldre kartor angifna rågångar. Skulle emellertid någon ägares namn eller innehaf ändå blifvit felaktigt uppfördt, beror detta därpå, att jordägarna själfo, som haft att granska häfdeförteckningen, ej för synnämnen framställt anmärkning härom, eller och därpå, att tillförlitligare uppgifter härutinnan ej varit möjliga att erhålla; men må vid förta likvidationen eller snarast möjligt nödig ändring lät kunna verkställas, så vederbörande jordägars betalningsskyldighet därefter må till fastställelse rättas.

Morn 15

Den till detta förslag hörande plan och profilritningen samt beskrifningen, häfdeförteckningen, graderings- och kostnadsfördelningslängden Bil. Lütt. A,

gräfningsstabellen Bil. Lit. D. kostnadsförslaget Bil. Lit. E och kostnadsfördelningslängden Bil. Lit. D skola i tillämpliga delar gälla till fullkomlig efterrättelse såväl vid arbetenas utförande som och vid framtida underhållet.

Mon 16.

Afsejning af arbetena skall verlistälas af i lärt tjänstgörande Statens Landtbruks- Ingenjör eller annan kompetent statens tjänsteman, som vederbörande myndighet har funnit skäligt att förordna.

Mon 17

Ordningsregler för företags ändamålsenliga anordning och utförande, afgifna på grund af 43 § i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

1. Arbetsföretaget benämnas i sin helhet "Brönneåstadsäns reglering".

Arbetena må, om de komma till utförande, beredas och fullbordas af en, i likhet med hvad i 74 § af lag om dikning m. m. är stadgadt, vald syssloman, som dock, om vederbörande intressenter anse det skäligt, samt om sådant vid sammanträde beslutas, vid sin sida skall hafva en eller två af sammanträde, innan förväningen avslutas, utsedda personer, bildande så med sysslomannen en arbetsdirection. Syssloman

nen, som i detta senare fall endast äger lika röst i direktionen, som öfrig medlem i den samma, är dock själfskrifven ordförande och kassör såvida ej annan medlem i direktionen därtill särskildt utses.

2:) Sysslomanen eller direktionen, om sådan valts, äger att antingen själf eller genom utsedd lämplig person utöfva tillsyn öfver, att nödiga arbeten på sätt och tid, som äro eller vidare kunna warda bestämde, utföras;

att då sådant erfordras, sammanhålla medintressenterna i det företag, hvarom afhandlas skall, antingen för det första förmedlet huggörelse, som då måste införas minst två gånger i en af de i orten mera spridda tidningar och första gången minst fjorton /14/ dagar före sammanträdet, hvarvid sysslomanen äger att bestämma, i hvilken af tidningarna huggörelsen skall införas; eller för det andra förmedlet muntlig eller skriftlig handling, hvarigenom delgifven vederbörande sakägare minst tio /10/ dagar före sammanträdet; eller och för det tredje förmedlet huggörelse, uppläst två på hvarandra följande söndagar, som närmast föregå sammanträdesdagen, i N. Mellby och Brömmestad kyrkor,

Lärest vederbörande prästerskap
sådant medgifva;

att, Lärest ej annorlunda blifvit
bestämdt, eller här nedan stad-
gas, utlysa entreprenadauktion
för arbetenas verkställande samt ut-
färda gällande entreprenadkon-
trakt på för delägarna ändra-
målsenliga villkor;

att, sedan arbetena blifvit afsynade
och godkända, hafva öfverinse-
nde Lära, att desamma veder-
börigen vidmakthållas, och låta
bota de brister, som möjligen
kunna uppstå; samt

att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som
för företagets ändamålsenliga an-
ordning kunna finnas nödiga.

3:) Vid intressenternas sammankom-
mager en hvar röst i mån af sin skift-
lighet att i det särskilda företag el-
ler arbetsafdelning deltaga, hvarom
röstning sker i öfverensstämmelse
med vederbörig kostnadsfördelningens
längd, men må ej beslut fattas, som
strida mot allmän lag ej heller mot
dette utlåtande, såvida ej samtliga i
företaget därom äro ense. Frånvaran-
de skola åtnöja sig med närvarandes
beslut, fattadt i öfverensstämmelse
med hvad här ofvan sagts. Enkel
pluralitet af de afgifna rösterna har
beslutanderätt, och vid lika röstetal
är den mering gällande, som ord-
föranden för dagen biträder, lärest
han är röstberättigad, annars

afgöres beslutet genom lätning.

4:) Såväl arbetet, som de öfver arbetskostnaderna förda räkenskaper-
na skola underkastas sådan kontroll,
som genom lag eller särskilda före-
skrifter kan vara bestämd, och må
för den skull sysslomanen eller
direktionen vara skyldig, att minst
för hvar tredje år och i alla hän-
delser omedelbart efter det vederbö-
rande arbete blifvit afsynadt och
godkändt, sammanbära medintres-
senterna och för dem framlägga redo-
görelse öfver arbetsföretagets econo-
miska ställning.

5:) Sysslomanen eller direktionen
ärligger att på allmänt sammanträde
kunskänna gifva, att vederbörande dik-
tingsarbete blifvit af behörig afsynings-
förrättare godkändt, när så skett. Si-
den för dessa arbetens afslutning skall
därefter räknas från sammanträdes
dagen.

6:) Hvarje delägare vare skyldig
att till vederbörande kassör eller
dennes ställföreträdare gälda erforderliga
uttaxeringar på tid och till
belopp, som vid sammanträde be-
slutats.

7:) Kan det tydligt visas, att veder-
börande förfröndemän ej fullgöra
sina åligganden, äger i förste hand
förrättningsöfverhånderna och i öfrigt en
hvar medintressent att, på sätt ofvan
blifvit nämnt, utfärda kungörelse om
sammanträde, vidtagna erforderliga

åtgärder för arbetets utförande och träda i förtroendemännans ställe, till nya sådana, om så af delägare påfordras, blifvit valda.

8:) Skulle mot förmodan arbetets utförande fördröjas så, att det ej är färdigt inom fem (5) år efter det denna förrättning vunnit laga kraft, må den eller de delägare i företaget, som önska arbetet utfördt, uppsatt här lämnade föreskrifter, låta bortackordera de då resterande arbeten till hvilka den eller de äro betalningsskyldige, på offentlig gemensam entreprenadauktion åt en af de två minstbjudande och för medlens anskaffande verkställa nödig uppbörd hos vederbörande betalningsskyldige.

9:) Sökes och erhålles lån ur statens odlingplånefond, d. v. s. odninglån till arbetenas utförande, äger sysslomanen eller och annan af vederbörande länsofhande särskildt utsedd person, att ä medintressenternas vägnar söka erhålla sådant lån för alla dem, som vid synsammanträde anmätt sig önska odlingplån, liksom och för dem, som efter synförrettningens slut i tid skriftligen anmätt denna sin önskan till vederbörande syssloman eller utsedd förtroendemän;

att utfärda länskontrakt och andra förbindelser för sådant lån under villkor, som af Kungl. Majt,

och Riksdagen bestämt för det-
sammnas skälande;

att mottaga och kvittera det länke-
lopp, som sålunda kan vara
beviljadt, samt

att, sedan sålunda beviljade länse-
del, i mån de influtit, blifvit
använda vid arbetsföretaget, hos
delägarna efter vederbörlig kost-
nadsfördelningslängd uttaxera och
uppbära, hvad i öfrigt exfordras för
arbetets fullbordande, därest ej
annorlunda härutinnan bestämmes.

10:) Delägare, som sålunda söker od-
lingplan, vare ej berättigad att jämlikt
76 § i lagen om dikning m. m. den 20
juni 1879 afstå jord, utan skall den-
ne anses vara likställd med den, som
jämlikt 37 § af nyssnämnda lag om
dikning m. m. med sökanden gjort
gemensam sak, hvarjämte länsohau-
de eller dennes ställföreträdare vare skyld-
iga att till det omfång och på den tid,
som kunna af Kungl. Majt. vara fast-
ställda, verkställa den dikning och
den odling samt fullgöra öfriga bestäm-
melser och utskylder, som för odlings-
läns skälande redan förefinnas, el-
ler som Kungl. Majt. kan finna skä-
ligt att framdeles närmare föreskrifva.

Fullgör odlingslänsägare eller hans
rättsinnehafvare ej sina diknings- eller
odlingsskyldigheter på, som ofvan nämnts,
äga spelomannen eller, därest han
icke är odlingslänsöhande, en hvar
medintressent i länet att på lämpli-

ga villkor fullborda afven dessa arbe-
ten på den försunmliges bekostnad
Bromstad den 18 februari 1909.

A Ljånstens vägnar

E. Hilt, Eng.
Statens Landtbruks Ingenjör.

Såsom biträdande Gode män:

Erland Nilsson

Per Jansson.

Förestående afskrift af synemän-
nens uttalande Vid. Län. E f sid. 63-89/
vidimeras.

Kristianstad den 11 mars 1909.

E officio:

E. Hilt, Eng.
Statens Landtbruks Ingenjör

Förestående häfte 2 gränskart och
jämförst med det i de enligt nä-
digt bref den 31 december 1909 gillade
odlingslänshandlingar rörande detta
företag betecknade originalhäfte
2 samt befunnet lika lydande med
detta, bezeugas.

Kristianstad den 1 april 1900.

E officio

E. Hilt, Eng.
Statens Landtbruks Ingenjör

2 häften bund i under facket

L

1-0062

KONTRAKT.

1215

1910

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1909 och för

Bromstadsans reglemente som äger till

Björkeberga by i Norra Mellby socken och

Bromstads by i Bromstads socken, Skis-

lanstads

län, enligt en af Landsbruksingenjören E. W. Ewe
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat
ett låneunderstöd af Femton tusen sjuhundra (15 700.-)
kronor, att utgå af 1909 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt stats-
bidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt
bilagda protokoll af den odlingslänshandlingarne under Bet. Län Da förden
valda till Direktion, 29 maj 1909 upprättade skrift
i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och
Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag å vederbörande intressenter's i
arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda mig:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid jag är skyldig att underkasta ^{my} alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen
och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 juli 1910
och fullbordade senast den 1 September 1911: samt odlingen vara utförd inom den
1 September 1912, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda
arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna
väckas; skolande jag genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida
hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget,
samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom låga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta innställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skall ~~skall~~ ^{sjä} sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profiliritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund där af att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbeformas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbeformat; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profiliritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Lösöda den 21 mars 1910

Helgerman

Brännestad

All Landtbrukaren Axel Kronsell i Brännestad
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga.

Lösöda den 21 mars 1910.

Edvard
Stats-/Landtbruchs-Ingenjör.
Adress: Kristianstad.

Oscar Bengtson
Adress: Lösöda

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 december
1909... antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 21 april 1910.

Fredrik Nijmblad

Helgerman

Godkändt d. 11/7/10

2798/10

om verkställd afsyning af arbetena för det företag, som afsett:

Brönneustadsåns reglering inom ägor till Björkeberga by
i Norra Mellby socken och Brönneustads by i Brönneustads socken,
V. Göinge härad och Kristianstads län.



Planen fastställd den 31 december 1909. ✓

Statsbidrag: lån ur 1909 års odlingsfond 15700 kr. ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 april 1910. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 september 1911. ✓

Ofvannämnda arbete befanns vid min inspektion den 12 aug.
vara fullt färdigt och på ett nöjaktigt sätt utfördt i nära
öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, som härmed
intygas; dock har stensättningen ofvan och nedom punkt 3 b icke
utförts af det skäl att tröskeln enligt förslaget i stället ut-
bytts mot en jämn bottenlutning, hvilket måste anses utgöra en
förbättring af planen, och får jag således förorda att arbetet
måtte af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen godkännas.

Arboga den 18 aug. 1910.

John Gers

t.f. Inspektionsförrättare i Södra
Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Stämpel 0:50

Lösen 1:50

Kr 2:- Arbetsdirektionen.

Förbindelse

1215
1910

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för Brönnefjärdsåns reglering inom ägor till Björkeberga by i Norra Mellby socken och Brönnefjärds by i Brönnefjärds socken, Kristianstads län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 21 mars 1910 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Lösdela den 21 mars 1910.

Anders Högman
Björkeberga by

Joh. Persson
Björkeberga by

Axel Cronster
 Brönnestad
 Sofia Nilsson
 Björkeberga
 Läsdata den 23 mars 1910

Nils Nyström
 Trångdalen Magnus
 Andersson Stenhus
 Björkeberga

Chr. Sörenberg
 Gudsegare

Ått Hyrkoherden Ernst G. L. Hegerman
 i Brönnestad, landbrukarne Joh. Peters-
 son i Björkeberga gård, Axel Cronster i
 Brönnestad, förmyndaren Nils Nyström
 i Björkeberga samt skrifven Sofia Nilsson
 i Björkeberga i hänges var närvarande
 egenhändigt undertecknat förstående
 förbindelse, intyga
 Läsdata den 21 mars 1910.

Oskar Bengtson
 Gustav Landbruksingenjör. Läsdata.
 Kristianstad.

Ått gudsejaren huss Chr. Sörenberg, Läsdata,
 i hänges var närvarande egenhändigt underteck-
 nat förstående förbindelse, intyga.
 Läsdata den 29 mars 1910

Johannes Jakobsson Nils Sörenson
 Nösåla Nösåla



1215

1910

Brønnestadsåns reglering

Till företaget "Brønnestadsåns reglering" inom Brønnestads och Norra Mellby socknar af Kristianstads län har 15 700 kronors odlingslån beviljats enligt Kådigt bref den 31 december 1909.

Odlingslånesökandena önska redan nu utfå största möjliga belopp af lånet.

Enligt af mig verkställda besiktringar är arbetet ej allenast påbörjadt utan äfven så bedrifvet, att med hänvisning till det nådigst gillade förslaget hela afdelningarna III och IV beräknade till respektive 11 000 och 12 70 eller sammanlagt 12 270 kronor blifvit fullt utförda med undantag af en del kompletteringar i Brønnestads bygdevägsbro inom afdelningen III samt en del efterrensningar inom förenämnda båda afdelningar. Dessa resterande arbeten uppskattas till högst 1000 kronor. Vidare äro syne- och förrättningskostnaderna m. m. guldna, hvilka beräknats till 1005.93 kronor. Kostnaderna för de redan utförda arbetena uppskattas af mig alltså till 12 200 kronor.

Då arbetet, som i fjol börjades, bedrifves med all skyndsamhet för att om möjligt redan i år afslutas, anser jag mig

böra förorda en utanordning af minst
12000 kronor.

Kristianstad den 26 mars 1910.

I tjänstens vägnar

E. Hillberg
Statens Landtbruks- Ingenjör.

12/5
1910

Till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen.

Tanledning af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens skrifvelse den 8 februari 1910 till Kungl. Maj: ts Befallningshafvande i Kristianstads län rörande beviljadt odlingslån enligt Kådigt bref den 31 december 1909 å Femtontusensjuhundra / 15 700 / kronor till "Brönnebstadsäns reglering" inom ägor till Björkeberga by i Norra Mellby socken och Brönnebstads by i Brönnebstads socken, Västra Göinge härad och Kristianstads län, får undertecknad såsom härtill särskildt utsedd ledamot i arbetsdirektionen härmed vördsamt öfversända

- 1° Kontrakt om arbetets utförande, 2 exemplar;
- 2° Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, 1 exemplar;
- 3° Förbindelse om odlingsarbetets utförande m. m., 1 exemplar;
- 4° Fullmakt i original, utvisande att Kyrkoherden Herr Emil G. L. Flögervan i Brönnebstad, adress Brönnebstad, äger rätt att lyfta och utkvittera lånet, i mån det utanordnas, hvarförutom åberopas det af odlingslånesökandena lämnade uppdraget åt undertecknad att söka lånet och underteckna nödiga skrifvelser härom, hvilket uppdrag skriftligt återfinnes i närslutna

odlingslånehäftet 1 Bil. Kitt. Da
å sidan 22,

5° Den uppgift att arbetet utföres af olika entreprenörer under kontroll af arbetsdirektionen, i hvilken Kyrkoherden Flögernan härstädes är ordförande.

6° Bestyrkt kopia af den gillade ritningen samt bestyrkta afskrifter af därtill hörande dels synhandlingar från åren 1908-1909 ett häfte om ~~Åttionio~~ 89 f paginerade sidor och dels betänkande m. m. af år 1909 äfven ett häfte om ~~Trettioen~~ 31 f paginerade sidor, det senare innehållande dessutom generalkarta, samt tillika försedd med afskrift af den påskrift, hvarmed Kungl. Tåg- och Vattenbyggnads Styrelsen försett originalet;

7° Skuldförbindelse ställd till Kungl. Statskontoret eller Ordres, 1 exemplar samt därtill fogad borgensförbindelse; allt enligt afgifna formulär eller ålägganden; samt

8° Bevis från Statens Landtbruks- Ingenjör E. W. Örne, huru arbetet hittills bedrifvits, och att det påbörjats inom föreskrifven tid; och slutligen

9° Ansökningskrifvelse ställd till Kungl. Statskontoret om lånets utanordning och kontraktets påtecknande.

Vidare anhålles vördsamt, dels att odlingslånebeloppen i mån de utanordnas snarast möjligt måtte jämlikt fullmakten angifven i punkt 4° här ofvan sändas direkt till Hrn Kyrkoherden

Emil G. L. Fligerman, adress Brönne-
stad,

dels att 12000 kronor eller största möjliga
belopp måtte medgifvas att redan
nu lyftas på grund af ofvan i punk-
ten 8^o öfverpade intyget,

dels att minsta möjliga beloppet af lånet in-
nehålles hos statsverket, tills afdik-
ningen fullbordats,

och dels att här närslutna handlingar, som ska-
la till annan myndighet inlämnas,
sålunda äfven det kontraktsexemplar
som skall tillhöra delägarna men
som skall företes i Kungl. Stats-
kontoret för att där påtecknas, måtte
benäget öfversändas till behörig
myndighet, sedan vederbörlig gransk-
ning härå skett.

Brönnestad den 1 april 1910.

Helmer

ledamot i arbetsdirektionen
adr. Brönnestad.