

Frörums Möllvångsdikning av år 1932.

Omman Lunde Majors sidogår, blev
den 22 juni 1934 förskilt till
afskilt område med särskild skattande.

Utfärdad den 3 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Förslag
till dikning inom
Frörum

i Fågeltofta socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av

Arvid Stenlund
Statens lantbruksingenjör.


Likheten med den av Kungl. Majst
den 22 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes.

Arvid Stenlund


Registernummer

Fågeltofta socken

A	Frörum	12'
B	"	14"
C	"	av 2'
D	"	3'
E	"	8'
F	"	8'
G	"	3'
H	"	4 ⁵
I	"	7 ¹⁴
K	"	7 ¹⁰



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000
Höjd- och sektionsskala 1:100

1:6622

St. 619 Kristianstad län

L _____ 1*0622

DIARIE Nr 17682
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1934

13801

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1933

22 JUN. 1934

i und. anm.

Handlingar
rörande

Frörum-Möllevångsdikning

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1932.

enligt vattenlagen angående dikning inom

Frörum i Fågelstofta socken av Kristianstads
län.

År 1932 den 17 oktober inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör i Fågelstofta kommunalrum för att på grund av länssty-
relsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Frörum i Fågelstofta socken av Kristianstads län.
Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:
Kronovalds godsförvaltning genom Friherre W. Bennet,

Nils Jönsson, Frörum 12

Nils Hansson-Sahlin, " 14

Alfred Nilsson, " 2

Malte Tilly, " 4

Per Erlandsson, " 7

Nils Lasson, " 7

Såsom gode män: Carl Svensson, Furelund, och Arvid Nilsson, Stora
Toppheim, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Alfred Nilsson, Nils H. Sahlin och Per Erlandsson förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling vidhölls vilket bestryktes genom synemännens anteckning å akten /bil.2/.

§ 4.

Friherre Bennet meddelade, att Kronovalls godsförvaltning godkände att dess arrendator Fritz Eriksson ställt sig som sökande till förrättningen.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta ledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lägenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Per Erlandsson meddelade att han förenat sig med sökandena för att erhålla brunn mitt för sin fastighet. Nils Lason påpekade, att han ej hade någon jord, som av företaget kunde vinna förbättring.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i Fågeltofta kommunalrum fredagen den 28 oktober 1932 kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

År 1932 den 28 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Fågeltofta kommunalrum varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Friherre W. Bennet,

Nils Hansson Sahlin, Frörum

Alfred Nilsson,

Malte Tilly.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 11.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Malte Tilly, Frörum 4, Nils Jönsson, Frörum 12, och Alfred Nilsson, Frörum 2.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen utsågs Malte Tilly, Frörum 4 pr Fågeltofta, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna

/bil.7/.

§ 14.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts

sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad,

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för en statens lant-

bruksingenjör att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning

omförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning av oss tillhörig

vattenskad mark, som är beroende av dike som genomflyter våra ägor

n:o 12-14-2-3 och 4 Frörum i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Frörum pr Fågeltofta den 17/3 1930.

Nils Jönsson, n:o 12 Frörum

Frits Eriksson, n:o 3 Frörum

Mårten Jönsson, n:o 3 Frörum

Malte Tilly, n:o 4 Frörum

Bevittnas av:

Ola Nilsson

Nils S. Nilsson

n:o 14 Frörum

Frörum 14

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnade.

Kristianstads landskansli den 21 mars 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Carl Jepsson

Bil. 2.

Undertecknade förena sig härmed med Nils Jönsson, Frörum 12,
Frits Eriksson, Frörum 3, Märten Jönsson, Frörum 3 och Malte Tilly,
Frörum 4 i deras den 17 mars 1930 daterade ansökan om syneförrätt-
ning enl. vattenlagen å avloppsdiken till ovannämnda hemman i Frö-
rum i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Frörum den 2 juli 1931.

Alfred Nilsson

Nils H. Sahlin

Per Erlandsson

Bevittnas:

Eric Kullman

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrätt-
ning den 17 oktober 1932 och vidhölls vid förfrågan därom av under-
tecknarna betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fägelhalla socken</u> <u>Framm</u>	12'	A	1/16		Nils Jönsson
				1	märgelgrav imp.
				2	" "
				3	" "
				4	våg "
				5	äng, mylla på grus
				6	" "
				7	" "
				8	trädgård, mylla på lerbl. grus
				9	äker "
				10	" "
				11	" , mylla på grus
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
					<u>Summa</u>
- II -	14'	B	¹⁸⁹¹ 16384		Nils Jönsson Lohlin
				18	märgelgrav imp.
				19	" "
				20	våg "
				21	" "
				22	äng, mylla på grus
				23	" " lerbl. grus
				24	äker " " "
				25	" " "
					<u>Överföras</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överföit</i>
				26	<i>äker, mylla på leibl. grus</i>
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
					<i>Summa</i>
<i>Förm</i>	<i>av 2'</i>	<i>C</i>	<i>279</i> <i>2048</i>		<i>Alfred Nilsson</i>
				42	<i>väg imp.</i>
				43	" "
				44	<i>mängelgrav</i>
				45	" "
				46	<i>äker, mylla på leibl. grus</i>
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
					<i>överföres</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
0 49.5	0 29.5				0 18.0				369 50		997 -			627 50		
0 41.5							560	232 40	1400	581 -	840	348 60				
0 23.0							800	184 -	1600	368 -	800	184 -				
0 41.5							480	199 20	1600	664 -	1120	464 80				
0 27.5							480	132 -	1600	440 -	1120	308 -				
0 32.0							480	153 60	1600	512 -	1120	358 40				
0 26.5							640	169 60	1600	424 -	960	254 40				
0 55.5							480	266 40	1600	888 -	1120	621 60				
0 34.0							640	217 60	1600	544 -	960	326 40				
0 11.5							800	92 -	1600	184 -	800	92 -				
0 17.5							480	84 -	1600	280 -	1120	196 -				
0 21.5							480	103 20	1600	344 -	1120	240 80				
0 25.0							480	120 -	1600	400 -	1120	280 -				
0 17.5							800	140 -	1600	280 -	800	140 -				
0 20.5							640	121 20	1600	328 -	960	196 80				
0 28.5							640	182 40	1600	456 -	960	273 60				
0 09.5							960	91 20	1600	152 -	640	60 80				
482.5	0 29.5				0 18.0			2868 30		7842 -		4973 70				
						0 14.0										
						0 06.0										
						0 14.5										
						0 05.0										
0 24.0							480	115 20	1600	384 -	1120	268 80				
0 72.0							320	230 40	1600	1152 -	1280	921 60				
0 11.5							480	55 20	1600	184 -	1120	128 80				
0 19.0							480	91 20	1600	304 -	1120	212 80				
0 66.0							640	422 40	1600	1056 -	960	633 60				
0 47.5							800	380 -	1600	760 -	800	380 -				
2 40.0					0 39.5			1294 40		3840 -		2545 60				

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överförsk</i>
				52	<i>äker, mylla på lerbl. grus.</i>
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
					<i>Summa</i>
<i>Trorum</i>	<i>3'</i>	<i>D</i>	<i>1/8</i>		<i>Grevinnan Alexandra Sparre i Kronsåsk</i>
					<i>An: Frida Eriksson</i>
				62	<i>väg imp</i>
				63	<i>mängelgras "</i>
				64	<i>äker, mylla på lerbl. grus</i>
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	" "
				75	" "
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 40,0						0 39,5			1294	40		3840	-		2545	60
0 33,5								800	268	-	1600	536	-	800	268	-
0 11,5								1280	147	20	1600	184	-	320	36	80
0 13,0								1280	166	40	1600	208	-	320	41	60
0 25,5								480	122	40	1600	408	-	1120	285	60
0 13,0								960	124	80	1600	208	-	640	83	20
0 07,0								1280	89	60	1600	112	-	320	22	40
0 17,5								800	140	-	1600	280	-	800	140	-
0 18,0								480	86	40	1600	288	-	1120	201	60
0 35,0								960	336	-	1600	560	-	640	224	-
0 09,5								1120	106	40	1600	152	-	480	45	60
4 23,5						0 39,5			2881	60		6776	-		3894	40
						0 03,0										
						0 04,0										
0 11,5								1120	128	80	1600	184	-	480	55	20
0 10,0								1120	112	-	1600	160	-	480	48	-
0 22,5								640	144	-	1600	360	-	960	216	-
0 20,0								480	96	-	1600	320	-	1120	224	-
0 19,0								480	91	20	1600	304	-	1120	212	80
0 33,5								480	160	80	1600	536	-	1120	375	20
0 27,0								480	177	60	1600	592	-	1120	414	40
0 18,0								1440	259	20	1600	288	-	160	28	80
0 16,5								960	158	40	1600	264	-	640	105	60
0 08,5								800	68	-	1600	136	-	800	68	-
0 45,0								1120	504	-	1600	720	-	480	216	-
0 36,5								960	350	40	1600	584	-	640	233	60
2 78,0						0 07,0			2250	40		4448	-		2197	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Trörum</u>	<u>8'</u>	<u>E</u>	<u>3/16</u>		<u>Grevinnan Alexandra Sparre i Hönösvalle</u> <u>Mr. Fritz Eriksson</u>
				76	väg imp.
				77	trädgård, mylla på lerbl. grus
				78	äker,
				79	" "
				80	" "
					<u>Summa</u>
<u>-II-</u>	<u>8'</u>	<u>F</u>	<u>3/16</u>		<u>Grevinnan Alexandra Sparre i Hönösvalle</u> <u>Mr. Märten Jonsson</u>
				81	äker, mylla på lerbl. grus
				82	äng " "
					<u>Summa</u>
<u>-II-</u>	<u>3'</u>	<u>G</u>	<u>1/8</u>		<u>Grevinnan Alexandra Sparre i Hönösvalle</u> <u>Mr. Märten Jonsson</u>
				83	väg imp.
				84	äng, mylla på lerbl. grus.
				85	äker
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" "
				90	" "
				91	" "
					<u>Summa</u>
<u>-II-</u>	<u>45</u>	<u>H</u>	<u>1/32</u>		<u>Malte Tilly</u>
				92	väg imp.
				93	" "
				94	" "
					<u>Överföras</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				95	överfält äng, mylla på lerbl. grus
				96	" "
				97	äker
				98	" "
					<u>Summa</u>
Trömm	714	I	1/960		Per Terlandsson
				99	väg imp.
				100	äker, förbättras ej imp.
					<u>Summa</u>
-II-	710	K	1/288		Nils Larsson
				101	äker, förbättras ej imp.
				102	" "
				103	väg "
				104	" "
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Fägeltofta socken.</u>					
Trömm	12'	A	1/16		Nils Jönsson
"	14'	B	1891 16384		Nils Hansson Sahlén
"	20 2'	C	379 3048		Alfred Nilsson
"	3'	D	1/8		Grevinnan Alex. Sparre å Thronvall Arr: Fritz Eriksson
"	8'	E	3/16		Grevinnan Alex. Sparre å Thronvall Arr: Fritz Eriksson
"	8'	F	3/16		Grevinnan Alex. Sparre å Thronvall Arr: Märten Jönsson
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						010.0										
		016.5						320	52	80	1600	264	-	1280	211	20
		015.5						320	49	60	1600	248	-	1280	198	40
021.0								480	100	80	1600	336	-	1120	235	20
016.5								480	79	20	1600	264	-	1120	184	80
037.5	032.0					010.0			282	40		1112	-		829	60
						001.5										
						002.0										
						003.5										
						004.5										
						003.0										
						002.0										
						005.5										
						015.0										
176.5	✓	054.0	✓			022.0			811	-		2815	-		1704	- ✓
482.5	✓	029.5	✓			018.0			2868	30		7842	-		4973	70 ✓
423.5	✓					039.5			2881	60		6776	-		3894	40 ✓
278.0	✓					007.0			2250	40		4448	-		2197	60 ✓
138.5	✓								1537	60		2216	-		678	40 ✓
011.5	✓	007.0	✓						192	-		296	-		104	- ✓
1510.5		090.5				086.5			10540	90		24093	-		13552	10 ✓

[illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	10.5 ✓	0	90.5 ✓			0	86.5		105	40 90		24	093 -		135	52 10 ✓
1	14.0 ✓	0	20.0 ✓			0	02.5		96	0 80		21	44 -		118	3 20 ✓
0	37.5 ✓	0	32.0 ✓			0	10.0		282	40		111	2 -		82	9 60 ✓
						0	03.5									
						0	15.0									
16	62.0	1	42.5			1	17.5		117	84 10		27	349 -		15	564 90
✓		✓													✓	
Fägelhafta den 28 oktober 1932. Lennart Holmström Statens Lantbruksingenjör. Carl Lönnson Arvid Nilsson																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Från Mållervångsdikning av år 1932.

Timpennig: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0+17-4+85	468	<u>Likesträcken A-B.</u>						
		Upprättsning av öppna diket nedan nya vägen. lm.	30				30-	
0+17-0+47	30	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	30	1.60	48-			
0+47-0+53	6	" " " " " "	6	5-	30-			
0+17-0+53	36	18" cementrör m. flans (bl. 1:2:2) "	36	5.25	189-		267-	
0+53-4+85	432	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. "	432	1.70	734 40			
0+53-4+85	432	15" cementrör m. flans (bl. 1:2:2) "	432	4-	1728-		2462 40	
0+17, 0+53, 1+40, 2+16 3+8, 4+22 4+85	}	Infagningsbrunnar ent. rikt. st.	7	40.-			280-	
		För oföräddade fall, arbetets hillsyn m. m. tilläggs ca 10%					300 60	
		<u>Summa</u>					3340-	
							V	
4+85-12+5	720	<u>Likesträcken B-C-D-E-F-G.</u>						
4+85-6+17	130	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	130	1.80	234-			
4+85-6+17	130	18" cementrör m. flans (bl. 1:2:2) "	130	5.25	682 50		916 50	
6+17-10+21	406	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. "	406	2.50	1015-			
6+17-10+21	406	15" cementrör m. flans (bl. 1:2:2) "	406	4-	1624-		2639-	
10+21-12+5	184	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens överföres					3555 50	
							V	

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				3555 50 ✓
		återfyllning m. m. lm	184	1.80	331 20 ✓	
10+21-12+5 5+45, 6+15, 7+25, 7+91 9+10, 10+21 12+5	184	12" cementbör m. fläns (1:2:2)	184	3.20	588 80 ✓	920 - ✓
		Intagningsbrunnar enl. ritning st.	7	40.-		280 - ✓
		För oförutredda fall, arbets				
		hillsyn m. m. tillägges ca 10%				774 50
		Summa				5530 -
						✓
12+5-15+60	355	<u>Dikessträckan G-H.</u>				
12+5-13+64	159	Schaktning för tätt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	159	2.30	365 70 ✓	
13+64-14+64	100	5" 5" .	100	1.60	160 - ✓	
12+5-14+64	259	9" cementbör m. fläns (st. 1:2:2).	259	2.-	518 - ✓	1043 70
14+64-15+60	96	Schaktning för tätt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	96	1.50	144 - ✓	
14+64-15+60 13+64, 14+64 15+60	96	7" tegelbör, frakten inberäknad st.	325	0.45	146 25 ✓	290 25
		Intagningsbrunnar enl. ritning.	3	40.-		120 - ✓
		För oförutredda fall, arbets				
		hillsyn m. m. tillägges ca 10%				146 05
		Summa				1600 -
						✓
12+5=20 20-31+84	184	<u>Dikessträckan G-H.</u>				
20-20+60	60	Schaktning för tätt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	60	1.50	90 - ✓	
20-20+60	60	9" cementbör m. fläns (st. 1:2:2)	60	2.-	120 - ✓	210 - ✓
20+60-31+84	124	Schaktning för tätt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	124	1.60	198 40 ✓	
20+60-31+84	124	7" tegelbör, frakten inberäknad st.	420	0.45	189 - ✓	387 40 ✓
20+60, 31+84		Intagningsbrunnar enl. ritning.	2	40.-		80 - ✓
		För oförutredda fall, arbets				
		hillsyn m. m. tillägges ca 10%				67 60
		Summa				745 -
						✓

1	2	3	4	5	6	7
6+17=24 24-25+20	130	<u>Likesskräckan D-M.</u>				
24-25	100	Lehaktning för länkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	100	1.70	170 -	
25-25+20	30	do do "	30	1.-	30 -	
24-25+20 25+20	130	6" tegelrör, frakten inberäknad st. Inlaggningsbrunn ent. ritning För oförutsedda fall, arbets till. syn m. m. tillägges ca 10% <u>Summa</u>	440 1 	0.40 40- 	176 - 	376 - 40 - 39 - 455 -
5+45=22 22-23+60	160	<u>Likesskräckan C-N.</u>				
22-23+15	115	Lehaktning för länkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	115	1.20	138 -	
23+15-23+50	35	do do "	35	1-	35 -	
23+50-23+60	10	do do "	10	1.20	12 -	
22-23+60 23+60	160	5" tegelrör, frakten inberäknad st. Inlaggningsbrunn tom rran För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10% <u>Summa</u>	545 1 	0.20 40- 	163 50 	349 50 40 - 40 50 430 -
4+85=20 20-21+45	145	<u>Likesskräckan B-O.</u>				
20-21+45	145	Lehaktning för länkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	145	1.50	217 50	
20-21+45 21+45	145	6" tegelrör, frakten inberäknad st. Inlaggningsbrunn ent. ritning För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10% <u>Summa</u>	490 1 	0.40 40- 	196 - 	413 50 40 - 46 50 500 -
						V

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Lammandrag.</u>						
0+17-4+85	468	Lihessluekan A-B!					3340	- ✓
4+85-12+5	720	" B-C-D-E-F-G.					5530	- ✓
12+5-15+60	355	" G-H					1600	- ✓
12+5 = 30	184	" G-K					745	- ✓
30-31+84		" F-I					815	- ✓
10+21 = 28	190	" E-L					280	- ✓
28-29+90		" D-M					455	- ✓
9+10 = 26	97	" C-N					430	- ✓
26-26+94		" B-O					500	- ✓
6+17 = 24	130	Summa					13.695	- ✓
24-25+30								
5+45 = 22	160							
22-23+60								
4+85 = 20	145							
20-21+45								
	2449							
		Fägeltafta den 28 okt. 1932.						
		Lennart Holmström						
		Statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Bil. 5

Kostnadsfördelningsskild för Tröum-Mållerängsdikning av år 1932.

Loken, by, hemman	Registernummer	Littera i karten	Mantel.	Delägare.	Stämte.	Förbättrings- värde.		Fördelningstal.	Beräknad kostnad.		Förbättrings- kostnad.	
						kr.	ri.		kr.	ri.	kr.	ri.
Fågelfakta loken												
Tröum	12'	A	1/16	Nils Jonsson st	10	1704	-	10.95	1499	60	48	27
"	14'	B	¹⁸⁹¹ 16384	Nils Hansson Lohlin	10	4973	70	31.95	4375	55	140	83
"	av 2'	C	³⁷⁹ 2048	Alfred Nilsson st	10	3894	40	25.02	3426	49	110	28
"	3'	D	1/8	Grevinnan Alex. Sparre, Kronovall.								
				Mr: Fritz Eriksson	10	2197	60	14.12	1933	74	62	24
"	8'	E	3/16	Grevinnan Alex. Sparre, Kronovall.								
				Mr: Fritz Eriksson	10	678	40	4.36	597	10	19	22
"	8'	F	3/16	Grevinnan Alex. Sparre, Kronovall.								
				Mr: Märten Jonsson	10	104	-	0.67	91	76	2	95
"	3'	G	1/8	Grevinnan Alex. Sparre, Kronovall.								
				Mr: Märten Jonsson	10	1183	20	7.60	1040	82	32	50
"	4'	H	1/32	Malte Tilly	10	829	60	5.33	729	94	23	49
Summa						15564	90	100.00	13695	-	440	78
Fågelfakta den 28 oktober 1932.												
Lennart Halmström												
Statens lantbruksingenjör.												
Carl Svensson						Arvid Nilsson						

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Frörum i Fågeltöfta socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av huvudsakligen åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sktt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Jönsson för Frörum	12	¹
Nils Hansson Sehlin för Frörum	14	⁴
Alfred Nilsson för Frörum	2	¹
Fritz Eriksson för	"	3 ¹ och 8 ¹
Mårten Jönsson för	"	3 ¹ och 8 ¹
Malte Tilly för	"	4 ⁵
Per Erlandsson för	"	7 ¹⁴

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, G-K, F-I, E-L, D-M, C-N och B-O.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva,

avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattensmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att samtliga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synmännen utgått från en avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inmätt å marken och utgör:

1 punkt 0+17	93 hektar
0+53	89 "
1+40	82 "
2+16	76 "
3+8	71 "
4+22	61 "
B	60 "
C	56 "
D	52 "
7+25	46 "

1 punkt 7+91

42.5 hektar

E	39	"
F	32	"
G	21	"
13+64	11	"
14+64	7	"
H	4	"
30+60	6.5	"
K	4	"
28+76	8.5	"
29+40	6	"
I	5	"
L	5	"
M	2.5	"
N	2	"
O	3.5	"

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synmännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningsansamlingens uppdelning i

avdelningar och ha va för den skull uppsatt följande jämförande

tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	15564	90	13695	-	0	88
" " utom G-H	13472	-	12095	-	0	90
" " " G-K	13836	10	12950	-	0	93

Det framgår av denna utredning att samfälligheten ej skall indelas i förberedande avdelningar och synemännen bestämma därför, att till grund för fördelningen av samtliga med företaget för- enade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden, som finnas angivna i värderingelängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningelängden finnes med iakttagande härav angivet vara och ens deltagningsskyldighet i förbättrings- värde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas: "Frörums Möllevångsdikning av år 1932".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvärd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sine namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till femton /15/ kronor

56 öre;

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1934;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magerast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkännts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för tvekt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och rörreynning skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnslucken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande förskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synsmännens utlåtande ingive inom

sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I
besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsskandet. Besvären skola
ingivas i tre exemplar.

Fågeltofta den 28 oktober 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga synförrättning angående *Tröums Mållervägsdikning* av år 1932

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e		An- tal	å kr.				
						Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,		st.	//	0,50		5	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.			1,50			
		krokinje	"	5,5	3,00	16	50		
		i annan mark, raklinje	"		3,00				
		krokinje	"		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.			3,00			
		krokinje	"			5,00			
		i annan mark, raklinje	"			5,00			
		krokinje	"			11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	"			1,00			
		krokinje	"			2,00			
		i annan mark, raklinje	"			2,00			
		krokinje	"			5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 23 ar	st.	70	0,17	11	90		
			har	1662	1,06	17	61		
		äng och odlingsmark, medelareal 15 ar	st.	9	0,14	1	26		
			har	1425	0,74	1	05		
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar	st.	24	0,05	1	20		
			har	1175	0,78		91		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		krokinje	"						
		i annan mark, raklinje	"						
		krokinje	"						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4-			
		övriga regalarlark blad						54	43
		Överföres						59	93

1	2	3	4	5	6	7	
		Överfört				59 93	
1931		Avvägning :					
11-16		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	1.5	12,00	18 -	
7		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
		i öppen mark, medelantal	punkter pr har	har	18	0,50	9 -
		avvägda punkter	st.	157	0,03	4 71	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :					
		i öppen mark	km.	5	2,00	10 -	
		i annan mark	"		5,00		41 71
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	st.	103	0,05	5 15	
			har	19.22	0,10	1 92	7 07
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	103	0,04		4 12
		Markvärdering :					
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,					
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -	
		för övriga kilometer	st.	1.5	1,50	2 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		79	0,06	4 74	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"		0,12	9 48	20 47
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :					
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2,5	3,50	8 75	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,					
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.				
			"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	4	0,25	1 -	
			"				
			"				
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -	15 75
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02		
11		dagar		0,5	12,00	6	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24					
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"				
		nämligen	m ² sektion på	"			
		" " "	"				
		" " "	"				
		" " "	"				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	1.5	10,00	15 -	21 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	62	0,03	1 86	2 86
		Överföres					186 91

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				180 91
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2,5	4,00	10 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			13 69	23 69
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		/ 57
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 40
1932		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
17/10	28/10	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
26/10		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 -
1/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
24/10		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
24/10		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan blad			10 50	
		övriga regalkartor blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 1/8 ar ägofigurer st.	103	0,07	7 21	
		har 19 22 0,14			2 69	
		Överföres			20 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 40	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 47	
		3) insättning av höjdlägestal st. 157	0,02		3 14	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 62	0,05		3 10	30 86
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	2,5	6.-	15 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		16 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid. 17	0,55			20 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				71 21
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				28 50
		Belgning av kannelser 3 --				7 50
		Summa kronor				96 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				273 57
		Lösen för kopior och avskrifter				71 21
		Övriga förrättningskostnader				96 -
		Summa kronor				440 78

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gårds och Albo häradsrätt.

Fogelläfte den 28 oktober 1922

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Förestående avskrift av synepro- Kronor kvitteras:

tokoll med bilagor 7 vidimeras. den 19

Lennart Holmström

L _____ 1*0622

DIARIE Nr 17682
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1934



Postskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 22 juni 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbets utförande.
Stockholm den 3 augusti 1934.
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Frörums Möllevångs-
dikning av år 1932" som avser torrlägg-
ning av vattenskadade marker till Frörums
by i Fågeltöfta socken av Kristianstads län,
förklarat sig vilja söka lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande av
ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 28 okt. 1932 har miss-
nöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad den 16 dec. 1932 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan-och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikning möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	16.620 har
äng	1.425 "
med ett förbättringsvärde	15564.90 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

åker	16.620 har
äng	1.425 "
med ett förbättringsvärde av	15564.90 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	13695.- kr.
Syneförrättningen	440.78 "
Betänkandet	<u>108.11 "</u>
Summa	<u>14243.89 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgör för:

Dikningen	13695.- kr.
Syneförrättningen	440.78 "
Betänkandet	<u>108.11 "</u>
Summa	<u>14243.89 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Toppheim Frörums dikningsföretag av år 1931".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.92.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 47.20 % av hela kostnaden eller 6723.12 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 7520.77 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 6725 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 7520 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett

år.

Kristianstad 1 mars 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Fullmakt för friherre W. Bennet.
- E Utdrag ur förmynderskapsprotokoll
- F Ett häfte synehandlingar
- G Ritningar i ett blad.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de mingslans fond till mings av år 1932" <u>Kristiansheds län</u> <u>Fagiltöfva socken.</u> Froun av 2' " 3' " 45 " ~~7 1/2~~ " ~~14~~ " 8' " 12' " 14 1/4					utskande av län från Stahns ordlik utskande av "Frouns Mollroings dik- för vilka län tillstulles. Alfred Nilsson Ervinman Alexandra Sjaur Malte Tilly ~~Nils Larsson~~ ~~Per Andersson~~ Ervinman Alexandra Sjaur Nils Jönsson Nils Larsson Sahlin
Kryfteringar med blå beteckning utförda av Rungl. Landbrukstypelsen					Kristianshed i mars 1933. Lennart Holmström Stahns landbrukstypelsen

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							

Kostnadsansammandrag										9979	32	✓				
Förväggningskostnad										13695		h.				
Förväggningskostnad										548	89	"				
Summa kronor										10528	21					
										14243	89	"				

x) Minskningen vidtagna av Kungl. Lantbrukstypselum med stöd av från företagsställarna inkomna ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10528 kronor 21 öre.
 Stockholm den 3 augusti 1934
 På Kungl. Lantbrukstypselums vägnar:
 Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 28 oktober 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Frörums Möllevångsdikning av år 1932" och avseende torrläggning av marker inom Frörums by i Fågeltofta socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 23 februari 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Frörums Möllevångsdikning av år 1932" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Frörum den 16 dec. 1932.

Nils Jönsson, äg. av 12, 1/16 mtl.

Nils H. Sahlin, " " 14, 1891/16384 mtl.

Mårten Jönsson, arr. " 8, 3/16, 3, 1/8 mtl.

För Kronovalls Godskontor, Wilhelm Bennet, äg. till Frörum n:o 3 1/8 mtl. och n:o 8 3/16 mtl.

Alfred Nilsson, äg. av av 2¹, 379/2048

Fritz Eriksson, arr. av n:o 3 1/8 mtl. och n:o 8 3/16 mtl.

Malte Tilly, äg. av n:o 4, 1/32 mtl.

Bevittnas:

Ernst Eriksson

Anna Andersson

n:o 15 Frörum

Bil. D .

- Fullmakt för friherre W.Bennet att för Kronovalls gods räkning underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av "Frörums Möllevågsdikning av år 1932".

Kronovall den 21 dec. 1932.
S.af Petersens

Bevittnas:

Anna Andersson

Arne Öhrström

Kronovall

Bil. E .

Avskrift.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet,

hållet vid hösttinget med Gärds och Albo

härad i Degeberga den 29 oktober 1931.

§ 42.

Fågeltofta n:o 157.

Uti det under § 28 i förmynderskapsprotokollet för den 1 okt.

1931 antecknade ärendet angående entledigande av vice häradshövdingen H.Espersson, i Kristianstad, från förmynderskapet för omyndigförklarade grevinnan Alexandra sparre, f.Hamilton, å Kronovall.

-----:-----:-----:-----:-----

Med bifall till den av vice häradshövdingen H.Espersson gjorda framställningen om entledigande från förmynderskapet för omyndigförklarade grevinnan Alexandra Sparre, född Hamilton, å Kronovall, fann häradsrätten med anledning av vad i ärendet förekommit skäligt förordna ryttmästaren Sebastian af Petersens å Löddesborg, Löddeköpingen,

att från och med den 1 november 1931 övertaga ifrågavarande för-
mynderskap.

Om rättens beslut skulle genom domarens försorg underrättel-
se meddelas överförmyndaren i Fågeltofta kommun.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Thore Kloow

I transumerade delar rätt avskrivet intyga:

Thure Sunder

Y. Fougstedt

Rätt avskrivet intygas:

Anna Andersson

Erland Bengtsson

Kronovall

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 20/6 1924 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Arvid Holmström

91.
9000
612
264

L _____ 1-0622

DIARIE Nr. 17682
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 8 SEP. 1934

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

22 juni 1934

för

"Erörum Möllevångsdikning av år 1932" i Fågeltofta socken av

KRISTIANSTADS LÄN

2 h. h. 1 Riksdag

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av femtusenfemhundrasextio (5.560)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusenniohundrasextio (4.960)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1932

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ² undertecknad, som av

vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~och~~ ^{och} ~~förtroendeman~~ för företaget, ^{och}

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{oss} och förbind^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Frörum den 20 aug 1934

Malte Tilly

Att Lantbrukarna Malte Tilly
Frörum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Kurelund
Adress Frörum N. 7.

Erland Tilly
Adress Frörum

Med stöd av Kungl. brevet den 22 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 oktober 1934

Per Kurelund

Per Kurelund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

22/6 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Nyavgift å de mätande av län från Statens avdelningslänfond till utifrån av "Frånans Mätning av år 1932" för vilka län tillstulles.</i> <i>Christianslads län</i> <i>Fagelöfva m.k.m.</i>					
Frånans	2' $\frac{379}{2048}$				Alfred Nelson
"	3' $\frac{1}{8}$				Ernman Alexandra Sjunde
"	4' $\frac{1}{32}$				Math Tilly
"	7' 10				Nils Lamm
"	7' 14				Per Andersson
"	8' $\frac{3}{16}$				Ernman Alexandra Sjunde
"	12' $\frac{1}{16}$				Nils Jonsson
"	14' $\frac{1891}{16384}$				Nils Hansson Sahlén
<i>Christianslads i mars 1933.</i> <i>Wm. J. J. J. J.</i> <i>Statens landbruksinspektion</i>					
<i>Styckningar med till beteckning utifrån av Kungl. d. d. d. d.</i> <i>E. A.</i>					

1934 den 51 oktober

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Frörum Müllevångsdikning av år 1932" i Fågeltofta
socken av Kristianstads län.

Lån 5.560 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 22 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de oanna
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Fågeltofta socken.</u>			
Frörum	1/8	1 3	Grevinnan Alexandra Sparre
"	379/2048	1 av 2	Alfred Nilsson
"	1/32	5 4	Malte Tilly
"	3/16	1 8	Grevinnan Alexandra Sparre
"	1/16	1 12	Nils Jönsson
"	1891/16384	4 14	Nils Hansson Sahlin

Stockholm den 5 oktober 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 5/10 1934

DIARIE Nr 17683
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1934

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Frörum Möllevångsdikning av år 1932 i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 22 juni 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 5.560 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 4.960 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Malte Tilly, Frörum pr Fågeltofta.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 6 september 1934.

Mauritz Larsson
statens lantbruksingenjör.



Stämpo En krona.