Kopia

KONGL. VÄG- och VATTEN-
BYGGNADS-STYRELSENS
ARKIV

KONGL. VÄG- och VATTEN-
BYGGNADSSTYRELSENS
ARKIV

Förslag till

RANARPSDIKENAS UPPGRÄFNING

INOM Nrs 1-3, 4, 5 & 9

uti

Ranarps by i Fössloss socken,

Bjäre härad och Kristianstads län;

upprättadt vid syn enligt gällande lag om dikning m. m.

med biträde af Gode män åren 1908-1909

af

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör

Genom Kungl. Majts nådiga brev den 31 december 1909 fastställd förrättelse vid arbetets utförande med intressenterna meddelsom rätt till ändring enligt anteckning under Kostnadsförslaget.

Stockholm den 8 februari 1910

Fridolf Wijnblad

O. F. Ekdahl.


Förestående kopia förrättad med afskrift af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens påskrift af den 8 februari 1910 vidimeras.

Kristianstad den 1910

Vid officio


E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör



Längd-skala = 1:4000

Höjd- och sektions-skala = 1:100



Löpande räkning.

Nr 52 Kristianstads län.

L 1·0063

Kart. 12
Fack 2

Häftet 2.
Afskrift af
Handlingar
rörande
Ranarpsdikenas uppgrāfning
inom N:ris 1-3, 4, 5 & 9
uti
Ranarps by, Törslösa socken,
Fjäre härad och Kristianstads län
upprättade vid laga syneförrättning
med biträde af Gode man åren
1908-1909 af
Ehlbeck
Statens Landtbruks-Ingenjör

Boktr. Kristianstad.

SVERIGES LANTBRUKSSTYRELSE
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Häftet 2:

Afskrift af
Handlingar
rörande

Ranarpsdikenas uppgräfning

inom Nris 1-3, 4, 5 8 9

uti

Ranarps by, Förslofs socken, Bjäre
härad och Kristianstads län, upprättade
vid laga syneförrättning med biträde
af Gode män åren
1908 - 1909 af

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks Ingenjör

Handlingarne innehålla förutom titelblad Ettiondrasju (10) skrifna och paginerade sidor samt åtföljas af en plan- och profilritning med sektioner, betyggas

Ex officio:
E. Wilh. Ewe

STATENS LANDTBRUKSTJENSTEMÄN
E. W. Eve
KRISTIANSTAD.

Protokoll, hållet vid sådan syn, som i gällande lag om dikning m.m. omförmäles, i och för torrläggning af vattensjuka mark inom Ranarps och Stammarps byar uti Försölöfs socken, Vemmenhögs härad och Kristianstads län.

§ 1.

År 1908 den 12 oktober inställde sig hos landtbrukaren Fritz Gustafsson i Ranarp undertecknad Statens landtbruksingenjör för att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattensjuka mark inom Ranarps och Stammarps byar. På grund af ansökan den 4 juli 1908 från Fritz Gustafsson i N:r 1, Anders Bengtsson i N:r 1 & 2, Hans Jönsson i N:r 4 samt Sven Nilsson i N:r 9 Ranarp hade Länsstyrelsen den 8 i samma månad förordnat undertecknad Statens landtbruksingenjör att förrätta förenämnda syn. Ansökan och förordnandet i fråga Vbil. N:r 1 upplästes och lades till handlingarne.

Jämlikt vederbörligen utfärdade kungörelsen Vbil. N:r 2 och kallelserna Vbil. N:r 3 hade till förrättningen följande sakägare tillträdeskommit

Såsom sökande:

Ranarp N:r 1 – 3 1/12 mtl. Fritz Gustafsson,
D:o N:r 1 – 3 3/128 " Anders Bengtsson,
jämväl såsom ägare
å N:r 3 Stammarp,
D:o N:r 1 – 3 1/48 mtl. } Hans Jönsson å N:r 4,
N:r 4 109/1440 " }
D:o N:r 9 3/32 " Sven Peter Nilsson.

Såsom övriga sakägare:

Ranarp N:r 1 – 3 1/18 mtl. } Nils P. Olsson,
N:r 4 1/6 " }
N:r 1 – 3 3/64 " Anton Gustafsson,
N:r 1 – 3 29/768 " Aug. Johansson, som
sade sig numera
vara bosatt å N:r 1–3
och ej å N:r 5,
N:r 1 – 3 1/18 mtl. } Johannes Pålsson d. y.,
N:r 5 83/2048 " }
N:r 1 – 3 1/12 " Oscar Lakrisson,
N:r 1 – 3 3/56 " Johannes Pålsson d. ä.,
N:r 1 – 3 3/256 " Johannes Svensson,
N:r 4 121/3072 " } Karl P. Persson å N:r 5,
N:r 5 829/28160 " }
hvilken tillkännagaf,
att han köpt och bru-
kade sin systers Kri-
stina Perssons i man-
talslängden upptecb-
nade hemman 829/56320
mtl. N:r 5,
N:r 5 1/12 mtl. } af Jöns Nilssons arfvingar
N:r 9 1/32 " } äldste sonen Nils P. Jönsson,
N:r 5 13/216 " Nils P. Persson jämväl
för Stammarp N:ris 1–3,
N:r 5 3/35 " } Karl Magnus Svensson
N:r 6 1/18 " } i N:r 6,

Ranarp N:o 6 1/81 mtl. Sven Johansson i Vistorp,
N:o 7-8 1/8 " Per Svensson,
N:o 4 121/3072 " } Karl Nilsson å N:o 9,
N:o 9 3/64 " }
N:o 9 1/16 " } Karl Nore Pettersson å
N:o 10 1/16 " } N:o 9, som uppgaf sig
vara målsman äfven för
Nils Månssons arfvingar,
som utgjordes endast af
hans hustru, såsom enda
dottern till Nils Månsson,
N:o 9 1/8 mtl. } N. P. Olsson å N:o 9,
N:o 1-3 1/128 " }
N:o 9 1/16 " } Nils P. Larsson å N:o 9,
N:o 5 1/30 " }
N:o 10 7/96 " } Per Nilsson, som till-
N:o 10 1/32 " } kännagaf, att han om me-
N:o 10 5/24 " } ra vore ensam ägare
af Nils Svenssons arf-
vingars hemman,
N:o 1-3 367/4096 mtl. Rudolf Mattsson,
N:o 1-3 29/768 " } Karl Persson å N:o 1-3,
5/216 " }
N:o 1-3 7/768 " Karl Svensson,
N:o 4 3161/23040 " } Olof Svensson samera
N:o 5 85/2048 " } bonde å N:o 5,
N:o 1-3 1/12 " Sven Sonesson.

Såsom biträdande Fogde män hade å särskilda kallelser tillstädeskommit skiftesgodemännen August Nilsson från Tockarp i Hjärnarps socken och Nils Persson från Rudalsfätt i Försloss socken.

§ 2.

På framställd fråga förklarades förrättningsmannen och Gode männen ojäfvige.

§ 3.

Förrättningsmannen tillkännagaf att afvägningar och plannämningar å marken företagits på grund af det erhållna förordnandet före detta sammanträde. Plan- och profilritningar jämte beskrifning häröfver förevisades för delägarne.

§ 4.

Sökandena yrkade på hvarom framställd fråga med hänvisning till förrättningskartan, att dike till fullständigt djup för torrläggning af sökandenas mark, sådan torrläggning lagen tillstädjer, skulle upptagas från punkten O söderut i rågången till mergelgrafven, ägofiguren 15, och vidare följa gamla diket till vägen nära punkten 11 och där skära vägen och punkten 50 väster om utfartsvägen från ägolott G. Diket skulle därefter följa västerut södra vägkanten, tills gamla diket å nyo påträffades. Därefter skulle diket följa sitt nuvarande lop.p. Vidare yrkades ett annat dike från mergelgrafven ägofiguren 7 afvägningspunkten 7/14 västerut i rågången till ägolott. E. samt sedan norrut i rågången till punkten 50.

Samtlige sökandena yrkade slutligen, att förrättningen så skulle handläggas, att alla, som af företaget hade nytta,

kunde tvingas att i omkostnaderna här-för taga del i mån af nyttan eller enligt lag.

§ 5.

Sökanden Sven Peter Nilsson, å Nr. 9 yrkade särskildt, att till dike ej skulle få tagas jord från utlagna vägar, och att inga jord- eller stenupplag finge placeras på vägarne vid arbetets utförande. Dessutom yrkade han, att bron å Bywägen skulle ombyggas af sten. Han yrkade slutligen att räck skulle anbringas längs vägdiket. Han fordrade slutligen, att bron och räcket skulle för framtiden underhållas af dikningsskyldige.

Han fordrade att arbetena skulle så väl vid första utförandet som vid framtida underhållet bortlegas, så att ej delägarne själfva finge rätt som helst utföra arbetena.

Vid varne i sitt skifte ville han hafva omlagda på dikningsskyldiges bekostnad.

Skulle diket omgräfvas inom hans gård, begärde han, att Höganäs-rör på 50 meters sträcka där skulle läggas i stället för öppet dike.

Träd och buskar, som komme att nerhuggas, begärdes ersättning för. Likaså begärde han ersättning för jord, som åtginge till dikets utvidgning samt för jorduppslag. Jorduppslagen skulle placeras enligt hans utvisning. Ersättning för vallarnes bortskaffning be-

gärdes. Stenar i mu befintligt sten gärde begärde han åter så upplagda, att nödigt hägnadsfred erhålles.

§ 6.

Anton Gustafsson å N:o 1-3 Ranarp förenade sig med sökandena enligt särskild skrift, som bilades protokollet under Bil. N:o 4.

§ 7

Medsökandena till Sven P. Nilsson förmenade, att Nilssons i § 5 framställda yrkanden voro obilliga, och protesterade mot bifall till de samma. Blefve icke desto mindre hans framställningar af synemännen beviljade, fordrade öfriga delägare liknande förmåner för sin del.

§ 8.

Sven P. Nilsson yrkade 5000 femtusen kronor tunnlandet för jord, som åtginge till kanalen samt för den jord, som läge intill afloppet så illa till, att den ej kunde lämpligen brukas. Ersättning för bortfallet af vallarne begärde han en krona per stråkmeter så väl vid nygräfningen som vid framtida rensningen.

§ 9.

Öfriga sökandena protesterade ånyo mot Sven P. Nilssons yrkande och påkallade synemännens afgörande.

§ 10.

Sven P. Nilsson och Karl P. Persson å N:o 5 samt Karl Nilsson för N:o 4 påpekade, att det redan upptagna diket invid mergelgraven ägofig. 108 upptagits å en ullagen äg.väg. De yrkade att diket vid nygräfningen skulle förläggas vid sidan af vägen.

§ 11.

Sven P. Nilssons medsökande företedde en lemmanshlyftningskarta å 1/6 mtl. N:o 5 Ravarp från år 1858, där det visades att diket snedt skuret Karl P. Perssons skifte. Diket hade på senare tid flyttats, enligt medsökandenas förmenande af Karl P. Perssons företrädare. Blefve svårigheterna allt för stora för dikets förläggande som i § 4 yrkats, ansåge de skäligt, att diket förlades så, som 1858 års karta angåfve läget för detsamma.

§ 12.

Sven P. Nilsson och Karl P. Persson yrkade den förra två stenbrvars och den senare två träbrvars omläggande.

§ 13.

Karl P. Persson yrkade ersättning för jord och för försvåradt bruk efter samma priser, som Sven P. Nilsson här ofvan fordrat.

Han yrkade, att den i nuvarande diket befintliga stenen skulle åternerläggas i slänterna, och fordrade att

dikesssidorna ej finge stå rätt upp utan skulle gifvas nödig slänt. Valen ville han hafva upplagd, där den gjorde minst skada.

För jordvallarnes bortforsling yrkade han ock ersättning.

§ 14.

Sven P. Nilsson och Karl J. Jerssom yrkade diket rätadt så mycket som möjligt genom sina ägor, därest det ej förlades i rågången.

Karl P. Persson yrkade, att diket vid morgelgrafven ägofig. 59 skulle förläggas i skarpt linä, så att öfriga delen af grafven, som ej upptages af diket, kunde igenläggas till åker. Han yrkade, att diket skulle utföras genom entreprenör och besiktigas af i länet tjänstgörande Statens landtbruksingeniör.

§ 15.

Sven P. Nilsson fordrade, att hjälpbro skulle anordnas, då bygvägsbron ombyggdes.

§ 16.

Sven P. Nilssons medsökande förmenade, att åtan Karl P. Jerssons yrkanden vore obilliga; och bestredo hans påståenden. De öfverlåto emellertid afgörandet åt synemännen.

§ 17.

Det skulle till protokollet antecknas,

att Hustrun Amalia Johansson å 1-3 vore död, och att hemmanet nu innehades af sonen Janne Karlsson och ej Carl Svensson,

att Jöns Nilssons arfvingar voro förutom äldste sonen Nils P. Jönsson Lottern Kristina Charlotta Jönsson, och sonen Edvard Jönsson, båda boende i Ranarp,

att Jan P. Perssons arfvingar voro änkan Dorthilda Jansson och dottern Annie Jansson, båda boende i Ranarp samt sonen Rudolf Jansson boende i Vistorp och Johan Petter Jansson boende i Tostarps by och socken.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att gradering af ägorna skulle företagas omedelbart härefter, och att nytt sammanträde efter nödiga utredningar skulle hit utlysas genom kungörelse i kyrkan.

§ 19.

Sven P. Nilsson yrkade, att diket skulle förläggas i rågång emellan ägolott U och W å sträckan omkring 11-90, äfven om kostnaderna blefve något dyrare härigenom. Blefve fallet detta, ville han bekosta mellangiften.

§ 20.

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter, då intet vidare förekom, sammanträdet förklarades afslutadt.

Ranarp den 12 oktober 1908.

Å tjänstens vägnar

E. Wilsby

Statens Landtbruks-Ingenjör

Såsom biträdande Gode män

Aug Nilsson Nils Persson

§ 21.

År 1909 den 20 april inställde sig å myndeitechnad Statens Landtbruks-Ingenjör biträdd af ofvan antechnade Gode män August Nilsson och Nils Persson hos landtbrukaren Fritz Gustafsson i Ranarp för att afsluta här beskrifna laga syneförrättning. Jämlikt vederbörligen utfärdade kungörelsen Bil. N:o 5 och kallelserna Bil. N:is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 hade de i § 23 här nedan antechnade sakägare tillstädeskommit.

§ 22.

Sedan förre sammanträdet hade genom förrättningsmannen förslaget till föreliggande torrläggningsarbeten till alla delar utarbetats. Plan- och profilritningarne härofver förevisades och förklarades. Dessutom framlades och förklarades följande upprättade handlingar nämligen beskrifningen, hafdeförteckningen, graderings- och kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. A, gräfningstabellen Bil. Litt. B, kostnadsförslaget Bil. Litt. C, ersättningslängden Bil. Litt.

D. och arbetskostnadsfördelningslängden Bil. Litt. E.

§ 23.

Vid sammanträdet anmäldo sig följande sakägare närvarande:

Rainarp N:is 1-3 Fritz Gustafsson,
D: N:is 1-3 Anders Bengtsson,
D: N:is 1-3 Johannes Pålsson d. ä.,
D: N:is 5, 6 Karl Magnus Svensson,
D: N:r 4 Janne Jönsson,
D: N:r 5 Karl Nore Pettersson,
D: N:r 5. Ingar Nilsson gb. förenämnde Karl Nore Pettersson enligt fullmakt Bil. N:r 14, förklarande ombudet, att Ingar Nilsson ville till protokollet anföra, att hon protesterade mot hackteorns-häckens bortlagande invid diket och att hon fordrade bro intill lägenheten, därest diket komme att där framdragas,
D: N:r 5 Nils Petter Larsson,
D: N:is 4 & 5 Karl J. Persson,
D: N:is 1-3 Anton Gustafsson,
D: N:r 5 af Jöns Nilssons arfvingar Nils Petter Jönsson,
D: N:r 9. Sven Petter Nilsson,
D: N:r 9 af Jan Petter Persssons stärbhus Rudolf Jonsson från Vistorp och Johan Petter Jansson från Tostarp, hvilka

på tillfrågan ej hade något särskildt yttrande att anföra,

Ranarp N:is 5, 6 Anton Persson,
D:o N:o 9 Karl Nilsson.

§ 24.

Synemännens utlåtande Mom. 1–17 Bil. Litt. F upplästes och lades till handlingarne.

§ 25.

Med hänvisning till bestämmelserna i synemännens utlåtande Bil. Litt. F särskildt dess moment 17 beslöto delägarne, att en arbets-direktion bestående af tre personer skulle tillsättas. Härvid utsågos följande:
till ordförande och kassör Fritz Gustafsson i Ranarp N:o 13,
" vice ordförande Hans Jönsson i D:o N:o 4,
och till tredje ledamot Anders Ingvarsson i D:o N:o 1-3.
Två direktionssuppleanter utsågos nämligen Anton Gustafsson å N:is 1–3 samt Nils Petter Larsson å N:o 9 Ranarp.

§ 26.

Till sådan syssloman, som i 74 § lagen omförmäles, utsågs för hela företaget landtbrukaren Fritz Gustafsson i Ranarp N:is 1–3.

§ 27.

Till att mottaga och förvara till företaget och förrättningen hörande kontor och handlingar utsågs förenämnde Fritz Gustafsson.

§ 28.

Samtlige närvarande sakägare enades därom, att ombyggnaden af ägovägstrummorna vid 6a icke skulle utföras på samtliga dikningsskyldiges inom afdelningen bekostnad, utan skulle vederbörande delägare i sagda trummor Anton Persson och Karl Store Pettersson i stället ätnöjas med ersättning den förre med femtio ƒ 50 ƒ kronor och den senare med trettiofem ƒ 35 ƒ kronor, hvadan den senare skulle med hänsyn till hvad i synemännens utlåtande Dil. Litt. F mom. 7 redan angifvits också erhålla en ersättning af sammanlagdt femtio ƒ 50 ƒ kronor.

Vidare beslöts enhälligt; att ej heller ägovägstrummorna å ägolitt. N, i handlingarne angifna vid afvägningspålarne 8 och 10a skulle ombyggas, utan skulle vederbörande jordägare af sagda ägolitt. i stället tillerkännas en ersättning för dessa båda trummor af i ett för allt Ettthundra ƒ 100 ƒ kronor.

Det beslöts, att gräfningstabellen, kostnadsförslaget samt profilritningen skulle rättas i öfverensstämmelse med, hvad sålunda öfverenskommits, dock så att kostnadsförslagets slutsummor skulle bli oförändrade sådana de redan framlagts, därvid de uppstående skiljaktigheterna i detaljsummorna skulle påföras "extra tillägg för summornas afjämnande."

§ 29.

Arfodsräkningarne förteddes, och lämnades häraf ett exemplar till delägarne.

§ 30.

Synemännens utlåtande med de på grund af bestämmelserna i § 28 här ofvan gjorda ändringar och tillägg upplästes, i hvad det rörde de sålunda införda ändringar och tillägg, se Bil. Litt. F M:nr. 18.

§ 31.

För den med synemännens i §§ 24 och 30 här ofvan åberopade utlåtande missnöjde lämnades hänvisning för talans bevarande genom att uppläsa §§ 51 och 52 i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 hvarvid särskildt tillkännagafs, att rätta forum i denna sak vore Södra Åsbo och Bjäre häradsrätt.

§ 32.

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter, då intet vidare var att till protokollet anföra, förrättningen förklarades afslutad.

Ramarp den 20 april 1909.

På tjänstens vägnar.

E. Hildebrand
Statens Vattenbruks-Ingenjör

Såsom biträdande Godemän:

Aug. Nilsson Nils Persson

Förestående afskrift af protokollet 8 sid. 1 – 14 f vidimeras.

Kristianstad den 14 maj 1909.

Ex officio:

E. Hilleberg

Statens Landtbruks Ingenjör

~~Förestående afskrift af protokollet~~ vill
~~f sid. 1 – 15 f vidimeras.~~

~~Kristianstad den 14 maj 1909.~~

~~Ex officio~~

~~E. Hilleberg~~

~~Statens Landtbruks Ingenjör~~

16.

E. W. Ewe

Bil. No 1.

Till Kungl. Majts Befallningshafvande i Kristianstads län.

Ödmjukast anhålles om förordnande för en Statens Landtbruks-Ingenjör att upprätta sådan syn, som i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma nödig torrläggning till lagenligt djup för odling af mark tillhörig undertecknade och dem, som under förrättningen möjligen komma att med undertecknade sig förena. Den vattenskadade marken är belägen inom Ranarps och Slammarps byar uti Förslövs socken Bjäre härad och Kristianstads län.

Hvar de nödiga afloppen skola förläggas kan ej förr än efter företagna afvägningar under förrättningen afgöras.

Undertecknade förmena att hufvudafloppet lämpligen kan förläggas antingen norrut till Rosenhultsbäcken och då gå bland annat i östra rågångslinien af Janne Bengtsons m. fl:s skiften i Ranarp eller ock i hufvudsaklig västlig riktning genom ägor tillhörande Carl Perssons och Jon Nilssons ägor åfvanledes i Ranarp eller möjligen ät bådadera hållen.

Som Ranarps byväg synes komma att beröras af företaget, komma samt-

lige hemmansägare inom sagde by att göra till förrättningen kallas. Deras namn och hemman torde förrättningsmannen genom utdrag ur vederbörlig mantalslängd kunna erhålla.

Af delägare i Klammarp ansåg följande böra kvarstå berörde mätningen Anders Bengtsson i Ranarp, Nils Petter Persson åfven i Ranarp, samt Gustaf Nilsson, och dessutom Karl Svensson i Viarp.

Ranarp den 4 juli 1908.

Fritz Gustafsson Ranarp N:o 1.
Anders Bengtsson Ranarp N:o 1, 2.
Hanne Jönsson Ranarp N:o 4.
Sven Nilsson Ranarp N:o 9.

Resolution N:o 852 Ekd:m.

Jämlikt 29 § lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förordnas länsstyrelsen statens landtbruksingenjör C. W. Ewe att, därest laga hinder ej möter, å stället förrätta syn i enlighet med åberopade lag för pröfning af det i ansökningen omförmälda företag.

Kristianstads landskansli den 8 juli 1908.

Landshöfdingeämbetet:
Emil Wilner. Axel Sjöström.

(Bil. N:o 2.

Kungörelse
till
Försläfs kyrka.

Undertecknad, Statens Landtbruksingenjör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark inom Ravarps och Stammarps byar uti Försläfs socken, Bjäre härad och Kristianstads län; så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos landtbrukaren Fritz Gustafsson i Ravarp måndagen den 12 oktober 1908 kl. 9 f. m.; och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada, jämlikt 31 § i berörde dikningslag härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 15 september 1908.

På tjänstens vägnar
C. Dill Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

Att denna kungörelse blifvit upplåst i Försläfs kyrka söndagarne den 20 och 27 Sept. 1908 intygar.

O. M. Åman
v. pastor.

Bil. N:o 3.

Kallelse.

Sedan undertecknad Statens Landtbruksingenjör erhållit Kungl. Majts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark inom Rånarps och Stammarps byar uti Förslövs socken, Bjäre härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos landtbrukaren Fritz Gustafsson i Rånarp måndagen den 12 oktober 1908 kl. 9 f.m. och varda å andra sidan upptecknade personer, hvilka uppgifvits vara berörande af företaget, jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed särskildt kallade till här omförmälde sammanträde under anhållan, att en hvar måtte i kolumn 5 teckna sitt namn till bevis öfver kallelsens delfående.

Kristianstad den 15 september 1908.

På tjänstens vägnar
C. Vilh. Ewe,
Statens Landtbruks- Ingenjör

Socknar, byar och hemman	Hemmans-nummer	Hemmans-tal	Delägares namn, hemvist m.m.	Delägares egenhändiga namnteckning till bevis öfver kallelsens delfående
1.	2.	3	4.	5
Ranarps by	1-3	1/18	Nils P. Olsson i N:r 1-3	Nils P. Olsson
	4	1/6		
	1-3	1/12	Fritz Gustafsson	Fritz Gustafsson
	"	55/576	Jöns Persson d.y.	Jöns Persson
	"	3/64	Anton Gustafsson	Anton Gustafsson
	"	29/768	Aug. Johansson N:r 5	
	"	29/768	Karl Persson	Karl Persson
	5	5/216		
	10	1/16		
	1-3	1/18	Joh:s Pålsson d.y.	Johannes Pålsson
	5	83/2048		
	1-3	3/128	Anders Bengtsson jämväl för Stammarp	Anders Bengtsson
	"	1/12	Jöns P. Nilsson	Jöns P. Nilsson
	"	1/12	Sven Svensson	Sven Svensson
	"	1/12	Oskar Zakrisson	Oscar Zakrisson
	"	11/960	Hans Gudmundsson N:r 12 Tiarp	
	"	3/56	Joh:s Pålsson d.ä.	Johannes Pålsson
	"	3/320	Hustrun Amalia Johansson Tiarp	Carl Svensson
	"	25/4096	Wagn. Joh:s Svedsson	Joh. Svedsson
	"	3/256	Joh:s Svensson	Johannes Säveson
	"	367/4096	Rudolf Matsson	Rudolf Matsson
	"	9/2048	Joh:s Nilsson	Johannes Nilsson
	"	35/2048	Olof Svedsson, Vistorp	Olof Svedsson
	"	35/768	Per Svensson N:r 6	Per Svensson
	4	1/6	Ranarp	
	1-3	7/768	Karl Svensson	Carl Svensson
	4	109/1440	Hans Jönsson	Hans Jönsson
	1-3	1/48		

1.	2	3	4	5
Ranarps by	4	3161/23040	Olof Svensson N:o 1–3	Olof Svensson
	5	85/2048		
	4	121/3072	Karl J. Persson N:o 5	Carl J. Persson
	5	1/6	Joh:s Svensson	Johannes Svensson
	"	829/56320	Kristina Persson	Kristina Persson
	"	829/28160	Karl J. Persson	Carl J. Persson
	"	1/21	Smeden Svante Nilsson	Svante Nilsson
	"	1/12	Jöns Nilssons arfv.	Nils P. Jönsson
	9	1/32		
	5	13/216	Nils P. Persson jämväl för Slammarp	N. J. Persson
	6	2/27	Johanna Zakrisson	Joh:a Zakrisson
	"	1/18	Karl Magn. Svensson	Carl M Svensson
	5	3/35		
	6	1/9	Nils Svensson	Nils Svensson
	4	1/24		
	6	2/81	Nils Zakrisson N:o 10	Nils Zakrisson
	"	1/81	Sven Johansson, Vistorp	Sven Johansson
	"	1/18	Anton Persson	Anton Persson
	5	21/1024		
	7-8	1/8	Joh:s Jönsson	Joh:s Jönsson
	1-3	3/256		
	7-8	1/8	Per Svensson	Per Svensson
	"	1/12	Sven P. Svensson	Sven P. Svensson
	"	7/72	Joh:s Salomonsson	Joh. Salomonsson
	"	17/72	Peter Svenssons änka	Elna Svensson
	9	3/32	Sven Peter Nilsson	Sven Nilsson
	"	3/64	Karl Nilsson	
	4	121/3072		
	9	1/16	Karl N. Persson	Carl N. Persson
	10	1/16		
	9	1/16	Nils Svensson dyl.	
	5	1/48		
	9	1/16	Joh:s Hansson	Johannes Hansson

1.	2	3.	4.	5.
Ramarps by	9	1/8	N. P. Olsson å N:o 9	N. P. Olsson
	1-3	1/128		
	9	3/64	Jan P. Perssons arfv.	Bothilda Jansson
	"	1/16	Nils P. Larsson	Nils P. Larsson
	5	1/30		
	9	1/32	Bothilda Nilsson	Bothilda Nilsson
	10	7/96	Nils Svenssons arfv.	
	"	1/32	Per Nilsson	Per Nilsson
	"	5/24		
	"	3/16	Karl Nilsson å N:o 10	Karl Nilsson
	1-3	1/63		
	12	lghet	Bothilda Pålsson	Bothilda Pålsson
Stammarps by	1.	1/128	Gustaf Nilsson Karl Svensson i Skarp	Carl Svensson

Kristianstad den 15 september 1908.

På tjänstens vägnar:
C. Vilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör

Tillägg Kallelsen å första sidan delgifves genom uppläsande för hvar och en af de i kolumnerna 1-4 antecknade personer, hvilka böra i kolumn 5 till bevis öfver kallelsens delfående teckna sitt namn på samma rad, som den kalladés namn finnes angifvet i kolumn 4.

Vägrar någon att antecknа sitt namn, skall kallelsen ändå honom delgifvas. Delgifningen bör ske i tvenne vittnesgilla personers närvaro, hvilka i slutet af kallelselistan skola skriftligen intyga,

att följande personer genom föreståen-
de skrifvelse blifvit kallade till här
omförmälde sammanträde nämligen dels
N. N. och N. N., hvilka alla till be-
vis härå tecknat sitt namn i kolumnen
5 här ofvan och dels N. N. och N. N.,
som vägrat teckna namnet men än-
då kallats, hvaremot följande ej kun-
nat anträffas nämligen N. N och N. N.,
hvilket härmed betygas af på en gång
närvarande vittnen.

Som ofvan.
C Vilh Ewe.

Att följande personer genom förestå-
ende skrifvelse blifvit kallade till här
omförmälde sammanträde nämligen
dels Nils P. Olsson, Fritz Gustafsson,
Jöns Persson, Anton Gustafsson, Karl
Persson, Joh:s Pålsson, Anders Bengtsson,
Jöns P. Nilsson, Sven Svensson, Oskar
Zakrisson, Joh:s Pålsson, Carl Svensson,
Joh:s Froedsson, Joh:s Svensson, Rudolf
Mattsson, Joh:s Nilsson, Olof Froedsson,
Per Svensson, Carl Svensson, Janne
Jönsson, Olof Svensson, Carl P. Persson,
Joh:s Svensson, Christina Persson, Carl
P. Persson, Svante Nilsson, Nils P. Jönsson,
Nils P. Persson, Johanna Zakrisson, Carl
M. Svensson, Nils Svensson, Nils Zakris-
son, Sven Johansson, Anton Persson,
Joh:s Jönsson, Per Svensson, Sven P. Svens-
son, Joh:s Salomonsson, Elna Svensson,
Sven Nilsson, Carl N. Petersson, Joh:s Hans-
son, N. P. Olsson, Botilda Jansson, Nils P.
Larsson, Botilda Nilsson, Per Nilsson,

Karl Nilsson, Bothilda Pålsson och Carl Svensson, hvilka alla till bevis härå tecknat sitt namn i kolumnen 5 här ofvan, och dels Gustaf Nilsson, som vägrat teckna sitt namn men ändå kallats, hvaremot följande ej kunnat anträffas nemligen August Johansson, Hanne Gudmundsson och Carl Nilsson, hvilket härmed betygas af på en gång närvarande vittnen.

P. Ekelund
Kronofjärdingsman

Sven Nilsson.

Bil N:r 4.

Undertecknad såsom ägare af 3/64 mtl. N:r 1-3 Ranarp förenar sig härmed med sökandens till den i dag utsatta dikningsförrättning och gör samma yrkande, som anförts i dagens protokolls §4, med det tillägg, att dike begäres upp till rågången mot ägolitt P till lagenligt djup för odling. Om möjligt begäres täckt dike genom undertecknads plan. Undertecknad gör sålunda gemensam sak med sökandena; hvilket försäkras.

Ranarp den 12 okt 1908.

Anton Gustafsson.

Anton Gustafssons egenhändiga namn-

Teckning här ofvan bevittna.
Ranarp som ofvan.

E. Wilh. Ewé
Statens Vandtbruks- Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:
Aug Nilsson. Nils Persson.

Bil. N:o 5

Kungörelse
till
Försläfs kyrka.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark inom Ranarps by uti Försläf socken, Bjäre härad och Kristianstads län så har slutligt sammanträdde för fortsatt utredning af hithörande frågor

blifvit utsatt att hållas hos landtbrukaren Fritz Gustafsson i Ranarp tisdagen den 20 april 1909 kl 9 f. m.; och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada, jämlikt 31 § i berörde dikningslag härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 18 mars 1909.

På tjänstens vägnar
E. With Ewe.
Statens Landtbruks-Ingeniör

Att denna kungörelse blifvit upplåst i Färlöfs kyrka söndagarne den 21 och den 28 Mars 1909 intygar.
Förslöf den 2 April 1909.
O. P. Örman.
v. Pastor.

Bil. N:o 6

Kallelse

till

Enkefrun Amalia Johanssons i Tiarp efterträdare sonen Hans Karlsson
för Ranarp N:is 1-3.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattensjuka mark in-

om Ranarps by uti Förslövs socken, Bjäre härad och Kristianstads län, så har slutligt sammanträde för fortsatt utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos landtbrukaren Fritz Gustafsson i Ranarp tisdagen den 20 april 1909 kl 9 f. m.; och varder Ni såsom uppgifven sakägare i företaget jämlikt 31 § i berörde dikningslag härmed kallad till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 18 mars 1909.

På tjänstens vägnar
Edvith Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Delgående af närstående kallelse erkännes
Janne Karlsson.
Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af.
Frits Gustafsson. Carl Svensson

Bil. N:r 7.

Kallelse
till
Landtbrukaren Janne Gudmundsson
i Viarp för Ranarp N:r 1–3

Sedan undertecknad etc. / se Bil N:r 6 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör. /

Delgående af närstående kallelse erkännes
Janne Gudmundsson
Ofvanstående kallade sakägares namn-

teckning bevittnas af.
Karl Tankred.
Ranarp.

Bil. N:r 8.

Kallelse
till
Jöns Nilssons arfv.
sonen Edvard Jönsson
för Ranarp N:r 5.

Sedan undertecknad etc. f. se Bil. N:r 6 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör f.

Delfående af närstående kallelse erkännes.
Edvard Jönsson
Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af.
Johannes Hansson. Wilhelm Johansson.

Bil. N:r 9.

Kallelse
till
Jöns Nilssons arfv.
Dottern Kristina Charlotta Jönsson
för Ranarp N:r 5.

Sedan undertecknad etc. f. se Bil. N:r 6 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör f.

Delfående af närstående kallelse erkännes
Kristina Charlotta Jönsson.

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
Johannes Hansson. Wilhelm Johansson

Bil. N:r 10.

Kallelse
till
Änkan Ingar Månsson
för Ranarp N:r 5.

Sedan undertecknad etc. f. se Bil. N:r 6 t. o. m. Statens Landtbruks- Ingeniör f.

Delfående af närstående kallelse erhålles.
Änkan Ingar Månsson.
Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af.
Nils E. Karlsson. Sante W. Karlsson.

Bil. N:r 11.

Kallelse
till
Jan P. Perssons arfv.
Döttern Annie Jansson
för Ranarp N:r 9.

Sedan undertecknad etc. f. se Bil. N:r 6 t. o. m. Statens Landtbruks- Ingeniör f.

Delfående af närstående kallelse erhålles
Annie Jansson.
Ofvanstående kallade sakägares namntecke-

ning bevittnas af:
Amanda Persson. Hanna Jansson.

V Bil. N:12.

Kallelse

till

Jan P. Perssons arfv.

Sonen Rudolf Jansson i Vistorp

för Ranarp N:o 9.

Sedan undertecknad etc. / se Bil. N:o 6 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör /.

Delfående af närstående kallelse erkännes

Rudolf Jansson.

Oloanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af:

Olof Troedsson. Emma Troedsson.
Wistorp Wistorp

Bil. N:o 13.

Kallelse.

till

Jan P. Perssons arfv.

Sonen Johan Peter Jansson i Torkarp

för Ranarp N:o 9.

Sedan undertecknad etc / se V Bil. N:o 6 t.o.m. Statens Landtbruks-Ingeniör /.

Delfående af närstående kallelse erkännes

Johan P. Jansson.

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af:
Bengt Andersson. Anna Bengtsson.

Dil. N:o 14.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Landtbrukaren Carl Nore Petersson Ranarp att bevaka min rätt vid sammanträde inför Lantmätaren herr Frits Gustafsson i Ranarp den 20 april 1909.

Ranarp den 13 april 1909.

Ingar Nilsson.

Bevittnas:
Nils Jönsson. Olof Hansson.

Förestående afskrifter af bilagorna N:ris 1-14 f sid 16-31 f vidimeras.

Kristianstad den 14 maj 1909.

Ex officio:
E. Stål.
Statens Landtbruks-Ingenjör.

STATENS LANDTBRUKSSTYRELSE
E. W. Lue

Bil. Litt. A.

Beskrifning, kafdeförteckning, gradering- och kostnadsfördelningstångd. öfver de ägor, som förbättras genom

Ranarps-dikenas uppgräfning

inom Sn:is 1-3, 4, 5 & 9

uti

Ranarps by, Förslövs socken, Bjäre härad och Kristianstads län, upprättad vid laga syneförrättning med Citerade af Godemän åren 1908 – 1909 af

E. Wilh. Lue
Statens Vandtbruks-Ingenjör.

1	2	3	4	5	6	
Socknar, byar och hemman.	Littera å kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Ägoligvernas nummer å kartan.	Delägares namn, hemvist m.m. samt markens beskaffenhet	
Försläfs socken						
Ränarp	A	1-3	1/12		Ag. Frits Gustafsson	
				1.	Åker, mylla på lera	0,3-0,5
				2 a	D:o, d:o d:o	0,2-0,4
				2 b	D:o, d:o d:o	
				3 a	D:o, d:o d:o	0,2-0,4
				3 b	D:o, d:o d:o	
				3 c	D:o, d:o d:o	
				3 d	D:o, d:o d:o	
				4	Byväg	Imp
				5 a	Åker, mylla på lera	0,2-0,4
				5 b	Af tomt	
				5 c	Åker, mylla på lera	
				6	D:o, d:o d:o	0,2-0,4
				7	Mergelgrof	Imp.
				8	Åker, mylla på lera	0,2-0,4
					Summa	
D:o	B				Ag. Ränarpsby (samfäldt)	
					Arr. Nils Peter Olsson	
				9	Märgelgrof	Imp
				10	D:o igenfylld med sten	Imp
				11	Väg	Imp
				12	D:o	Imp
					Summa	

7.	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.		
Areal			a - a - r - d - e												
			Före regleringen			Efter regleringen			Genom regleringen möjliggjordt ökadt försäljningsvärde		Procent af hela försäljningsvärdet hvarefter nettoförädlarna skola fördelas.		Hektar	Ar	Kvadratmeter
Hektar	Ar	Kvadratmeter	per hektar	per ägolott	Cure	per hektar	per ägolott	Cure							
			kr	kr	öre	kr	kr	öre	kr	öre	%				
	38	50	1260	485	10	1400	539	00	53	90					
1	11	00	980	1087	80	1400	1554	00	466	20					
	61	50	1120	688	80	1400	861	00	172	20					
1	72	50	980	1690	50	1400	2415	00	724	50					
1	68	00	840	1411	20	1400	2352	00	940	80					
	04	20	840	35	28	1400	58	80	23	52					
	01	70	840	14	28	1400	23	80	9	52					
—	—	—	—	—		—	—		—					05	50
	74	50	960	715	20	1200	894	00	178	80					
	01	50	960	14	40	1200	18	00	3	60					
	00	80	960	7	68	1200	9	60	1	92					
	88	00	980	862	40	1400	1232	00	369	60					
—	—	—	—	—		—	—		—					02	00
	30	00	1260	378	00	1400	420	00	42	00					
7	52	20		7890	64		10377	20	2986	56				07	50
—	—	—	—	—		—	—		—					01	70
—	—	—	—	—		—	—		—					07	40
—	—	—	—	—		—	—		—					01	80
—	—	—	—	—		—	—		—					01	00
														11	90

1	2.	3.	4.	5	6	
Ravarp	C	1-3	1/32		Åg. Anders Bengtsson	
				13	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
				14	Dº, Jº Jº	0.2-0.4
				15	Märgelgrav	Imp.
				16	Dyvåg	Imp.
				17	Tomt och trädgård, mylla på lera	0.2-0.4
				18a	Åker, mylla på lera	0.2-0.3
				18b	Dº, Jº Jº	
				18c	Dº, Jº Jº	
				18d	Märgelgrav	Imp.
					Summa	
Dº	D	1-3	3/56		Åg. Johannes Pålsson d. ä.	
				19a	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
				19b	Väg	Imp.
				20	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
				21a	Dº, Jº Jº	0.2-0.4
				21b	Väg	Imp.
				22	Märgelgrav	Imp.
					Summa	
Dº	E1	6	1/18		Åg Karl Magnus Jonesson	
				23a	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
				23b	Väg	Imp.
				24	Dº	Imp.
				25a	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
				25b	Väg	Imp.
					Summa	
Dº	E2	5	3/35		Åg Karl Magnus Jonesson å Nº 6	
				26a	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
				26b	Dº, Jº Jº	Imp.
				26c	Dº, Jº Jº	Imp.
					Transporte	

7	8	9	10	11	12	13	14	15		Imp.
2	08	00	840	1747 20	1400	2912 00	1164 80			
	46	00	840	386 40	1400	644 00	257 60			
										03 60
										07 50
	22	00	1260	277 20	1400	308 00	30 80			
	47	00	1260	592 20	1400	658 00	65 80			
2	58	00	1120	2889 60	1400	3612 00	722 40			
	01	90	980	18 62	1400	26 60	7 98			
										00 60
5	82	90		5911 22		8160 60	2249 38			11 70
	35	00	1260	441 00	1400	490 00	49 00			
										02 80
	31	00	1120	347 20	1400	434 00	86 80			
	62	50	980	612 50	1400	875 00	262 50			
										04 30
										00 70
1	28	50		1400 70		1799 00	398 30			07 80
	85	00	980	833 00	1400	1190 00	357 00			
										02 50
										04 00
1	15	50	980	1131 90	1400	1617 00	485 10			
										05 50
2	00	50		1964 90		2807 00	842 10			12 00
1	29	50	840	1087 80	1200	1554 00	466 20			
										1 11 00
										2 77 00
1	29	50		1087 80		1554 00	466 20			3 88 00

1.	2.	3.	4.	5	6.	
					Transport	
				26 d	Väg	Imp.
				27 a	Märgelgrav	Imp.
				27 b	Väg	Imp.
				28 a	Märgelgrav	Imp.
				28 b	Väg	Imp.
					Summa	
Ranarp	F_1	6	1/18		Åg Anton Persson	
				29 a	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
				29 b	Väg	Imp
				30 a	D:o	Imp
				30 b	D:o	Imp
				31	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
					Summa	
D:o	F_2	5	21/1024		Åg Anton Persson å N:o 6	
				32 a	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
				32 b	D:o, d:o d:o	
				33	Väg	Imp
					Summa	
D:o	G	4	109/1440		Åg Hanne Jönsson	
				34 a	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
				34 b	D:o, d:o d:o	
				35	Väg	Imp
				36	Byväg	Imp
				37 a	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
				37 b	D:o d:o d:o	
				38	Tomt och trädgård, mylla på lera	0.2-0.4
				39	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
				40	Väg	Imp.
				41	Märgelgrav	Imp.
					Summa	

7	8	9	10	11	12	13	14	15		Imp.
1	29	50		1087 80		1554 00	466 20			3 88 00
										06 90
										02 40
										01 90
										01 40
										03 00
1	29	50		1087 80		1554 00	466 20			4 03 60
	39	00	960	374 40	1200	468 00	93 60			
										03 20
										00 50
										03 70
	11	50	960	110 40	1200	138 00	27 60			
	50	50		484 80		606 00	121 20			07 40
	71	00	1120	795 20	1400	994 00	198 80			
1	21	50	980	1190 70	1400	1701 00	510 30			
										06 30
1	92	50		1985 90		2695 00	709 10			06 30
1	99	00	980	1950 20	1400	2786 00	835 80			
1	00	00	980	980 00	1400	1400 00	420 00			
										09 60
										09 20
1	16	00	980	1136 80	1400	1624 00	487 20			
	28	50	1120	319 20	1400	399 00	79 80			
	15	00	980	147 00	1400	210 00	63 00			
2	67	50	840	2247 00	1200	3210 00	963 00			
										13 30
										00 50
7	26	00		6780 20		9629 00	2848 80			32 60

1.	2.	3.	4.	5	6.	
Ranarp	H	5	1/6		Åg. Johannes Svensson	
				42	Märgelgrav	Imp
				43	D:o	Imp
				44a	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
				44b	D:o d:o d:o	
				44c	D:o d:o d:o	Imp
				44d	D:o d:o d:o	Imp
				45	D:o d:o d:o	0.2-0.4
				46	Väg	Imp
					Summa	
D:o	I	5	1/48		Åg Karl Axel Pettersson (för Nils Månssons arfvingar)	
				47a	Åker, mylla på lera	0.2-0.5
				47b	D:o d:o d:o	
				48	Märgelgrav	Imp
				49	Åker, mylla på lera	Imp
					Summa	
D:o	K	5	afs.		Åg Åsa Ingar Månsson afs fr. Nils Månssons arfvs hemman	
				50	Tomt och trädgård, mylla på lera 0.4	
					Summa	
D:o	L	12	Lgt		Åg Bothilda Pålsson	
				51	Tomt och trädgård, mylla på lera 0.4	
					Summa	
D:o	M	5	1/30		Åg Nils Petter Larsson å N:o 9	
				52	Åker, mylla på lera	0.2-0.4
				53	Märgelgrav	Imp
				54	Väg	Imp
				55	Dyväg	Imp.
					Transport	

7	8	9	10	11	12	13	14	15		Imp.
										01 50
										03 00
1	44 00	960		1382 40	1200	1728 00	345 60			
1	73 50	840		1457 40	1200	2082 00	624 60			
										69 00
										2 58 00
2	28 00	1120		2553 60	1400	3192 00	638 40			
										06 10
5	45 50			5393 40		7002 00	1608 60			3 37 60
	65 00	1120		728 00	1400	910 00	182 00			
1	30 00	980		1274 00	1400	1820 00	546 00			
										02 30
										3 86 50
1	95 00			2002 00		2730 00	728 00			3 88 80
	08 00	1120		89 60	1400	112 00	22 40			
	08 00			89 60		112 00	22 40			
	08 40	1120		94 08	1400	117 60	23 52			
	08 40			94 08		117 60	23 52			
3	25 50	1120		3645 60	1400	4557 00	911 40			
										01 40
										06 50
										05 50
3	25 50			3645 60		4557 00	911 40			13 40

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Transport
				56	Märgelgrav Imp
					Summa
Ravarp	N	4.	121/3072		Ag. Karl J. Persson
		5.	829/28160		" Kristina Persson
		5.	829/5630	57a.	Åker, mylla på lera Imp
				57b	D:o d:o d:o
				58	D:o d:o d:o 0.2-0.5-1.0
				59	Märgelgrav Imp
				60	Byväg Imp
				61	Åker, mylla på lera 0.2-0.6-0.8
				62	D:o d:o d:o Imp
				63	Tomt och trädgård, mylla på lera Imp
				64	Väg Imp
				65	D:o Imp
				66	Åker, mylla på lera Imp
				67	D:o, d:o d:o 0.2-0.6
				68	D:o, d:o d:o 0.3-0.5
				69	D:o, d:o d:o, 0.8-1.2
					Summa
D:o	O	1-3	3/64		Ag. Anton Gustafsson
				70	Åker, mylla på lera med väg 0.3-0.4
				71	D:o, d:o d:o d:o 0.3-0.5
				72	D:o, d:o d:o 0.2-0.4
				73	Märgelgrav Imp
					Summa
D:o	P	1-3	1/12		Ag. Sven Svensson
				74	Åker, mylla på lera 0.2-0.4
				75	Märgelgrav Imp.
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15		Emp.
3	25	50		3645 60		4557 00	911 40			13 40
										05 80
3	25	50		3645 60		4557 00	911 40			19 20
										31 50
	81	00	1260	1020 60	1400	1134 00	113 40			
	93	00	1120	1041 60	1400	1302 00	260 40			
										02 70
										05 50
	24	00	1260	302 40	1400	336 00	33 60			
										58 50
										11 50
										01 80
										01 30
										19 00
	11	00	1260	138 60	1400	154 00	15 40			
	04	00	1260	50 40	1400	56 00	5 60			
	04	00	1260	50 40	1400	56 00	5 60			
2	17	00		2604 00		3038 00	434 00			131 80
	65	00	1120	728 00	1400	910 00	182 00			
1	63	50	980	1602 30	1400	2289 00	686 70			
2	70	00	980	2646 00	1400	3780 00	1134 00			
										01 40
4	98	50		4976 30		6979 00	2002 70			01 40
4	98	50	880	4386 80	1100	5483 50	1096 70			
										04 50
4	98	50		4386 80		5483 50	1096 70			04 50

1	2	3	4	5	6
					Transport
				76	Åker, mylla på lera 0.2-0.4
				77	D:o d:o d:o 0.2-0.4
				78	D:o d:o d:o 0.2-0.4
					Summa
Ravarp	R	4			
		5			Ag Olof Svensson
				79	Åker, mylla på lera Imp
				80	D:o d:o d:o Imp
				81	D:o d:o d:o Imp
				82	Mergelgrop Imp.
				83a	Åker, mylla på lera Imp
				83b	D:o d:o d:o Imp
				84	D:o d:o d:o Imp
				85	D:o d:o d:o Imp
				86	Väg Imp
				87	Mergelgrop Imp.
					Summa
D:o	S	5, 10			Ag Karl Persson å N:o 1-3
				88	Åker, mylla på lera Imp.
					Summa
D:o	T	5	1/12		Ag Jöns Nilssons arfvingar
				89	Mergelgrop Imp
				90a	Åker, mylla på lera 0.2-0.4
				90b	D:o d:o d:o Imp.
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15		Rmp.
4	98	50		4386 80		5483 50	1096 70			04 50
1	34	00	880	1179 20	1100	1474 00	294 80			
1	40	00	880	1232 00	1100	1540 00	308 00			
	49	00	990	485 10	1100	539 00	53 90			
8	21	50		7283 10		9036 50	1753 40			04 50
										17 00
										74 00
										1 00 20
										02 80
										56 00
										26 50
										87 50
										96 00
										06 20
										03 70
										4 69 90
										2 08 00
										2 08 00
										02 70
	21	50	1260	270 90	1400	301 00	30 10			
										7 91 00
	21	50		270 90		301 00	30 10			7 93 70

1	2	3	4	5	6
Ranarp	U	9	3/32		Ag. Svan Peter Nilsson
				100	Åker, mylla på lerbl grus 0.2-0.5
				101	D:, d: d: 0.2-0.5
				102	D:, d: d: 0.3-0.6
				103	D:, d: d: 0.2-0.6
				104	D:, d: d: 0.2-0.4
					Summa
D:	W				Ag. Karl Nilsson's
				105	Åker, mylla på lera 0.2-0.4
				106	D: d: d: 0.2-0.4
				107	Mergelgrop Imp.
				108	D: Imp.
				109a	Åker, mylla på lera 0.2
				109b	Väg Imp.
					Summa
					Samman-
Förslövs socken					
Ranarp	A	1-3	1/12	1-8	Ag. Fritz Gustafsson
D:	B			9-12	" Ranarps by (samfäldt)
					Arr Nils Peter Olsson
D:	C	1-3	1/32	13-18 d	Ag. Anders Bengtsson
D:	D	1-3	3/56	19a-22	" Johannes Pålsson d. ä.
D:	E_1	6	1/18	23a-25b	" Karl Magnus Jonsson
D:	E_2	5	3/35	26a-28b	" Karl Magnus Jonsson i N:o 6
D:	F_1	6	1/8	29a-31	" Anton Persson
D:	F_2	5	21/1024	32a-33	" Anton Persson i N:o 6
D:	G	4	109/1440	34a-41	" Janne Jönsson's
					Transport.

7	8	9	10	11	12	13	14	15		Imp.
	15	00	1120	168 00	1400	210 00	42 00			
	12	00	1120	134 40	1400	168 00	33 60			
	26	50	1120	296 80	1400	371 00	74 20			
	14	50	1120	162 40	1400	203 00	40 60			
	19	00	1120	212 80	1400	266 00	53 20			
	87	00		974 40		1218 00	243 60			
	10	00	1260	126 00	1400	140 00	14 00			
	41	50	1120	464 80	1400	581 00	116 20			
										07 40
										01 30
	01	50	1260	18 90	1400	21 00	2 10			
										00 50
	53	00		609 70		742 00	132 30			09 20
drag										
7	52	20		7390 64		10377 20	2986 56	16.133 ~~15.193~~		07 50
										11 90
5	82	90		5911 22		8160 60	2249 38	12.151 ~~11.443~~		11 70
1	28	50		1400 70		1799 00	398 30	2.152 ~~2.086~~		07 80
2	00	50		1964 90		2807 00	842 10	4.549 ~~4.284~~		12 00
1	29	50		1087 80		1554 00	466 20	2.518 ~~2.378~~		4 03 60
	50	50		484 80		606 00	121 20	0.655 ~~0.619~~		07 40
1	92	50		1985 90		2695 00	709 10	3.831 ~~3.607~~		06 30
7	26	00		6780 20		9629 00	2848 80	15.389 ~~14.493~~		32 60
27	62	60		27006 16		37627 80	10621 64	~~54.035~~ 57.378		5 00 80

1	2	3.	4	5	6
					Transport
Ranarp.	H	5	1/6	42-46	Ag Johannes Svensson
D:o	I	5	1/48	47a-49	" Karl Nore Pettersson (för Nils Månssons arfvingar)
D:o	K	5	afs.	50	" Anhan Ingar Månsson afs från Nils Månssons arfv:s hemman
D:o	L	12	Lgh:e	51	Ag Bothilda Pålsson
D:o	M	5	1/30	52-56	" Nils Petter Larsson å N:o 9
D:o	N	4	121/3072		
		5	829/28160	57a-	" Karl P. Persson
		5	829/5630	-69	" Kristina Persson
D:o	O	1-3	3/64	70-73	" Anton Gustafsson
D:o	P	1-3	1/12	74-78	" Sven Svensson
D:o	R	4			
		5		79-87	" Olof Svensson
D:o	S	5,10		88	" Karl Persson å N:o 1-3.
D:o	T	5	1/12	89-906	" Jöns Nilssons arfvingar
D:o	U	9	3/32	100-104	" Sven Peter Nilsson
D:o	W			105-1096	" Karl Nilsson
					Summa

Ranarp den

Såsom biträdande

De gröna överstrykningarne och de gröna siffrorna i kolumnen 15 äro ändringar på de i kolumnen 14 upptagna förteckningstalen och överensstämma således med före-

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.		
											57.378				
27	62	60		27006	16		37627	80	10621	64	~~54.035~~		5	00	80
											3.690				
5	45	50		5393	40		7002	00	1608	60	~~8.183~~		3	37	60
											3.933				
1	95	00		2002	00		2730	00	728	00	~~3.704~~		3	88	80
											0.121				
	08	00		89	60		112	00	22	40	~~0.114~~				
	08	40		94	08		117	60	23	52	0.127				
											~~0.120~~				
											4.923				
3	25	50		3645	60		4557	00	911	40	~~4.637~~			19	20
											2.344				
2	17	00		2604	00		3038	00	434	00	~~2.208~~		1	31	80
											10.818				
4	98	50		4976	30		6979	00	2002	70	~~10.188~~			01	40
											9.472				
8	21	50		7283	10		9036	50	1753	40	~~14.746~~			04	50
													4	69	90
													2	08	00
	21	50		270	90		301	00	30	10	0.163				
											~~0.153~~		7	93	70
	87	00		974	40		1218	00	243	60	1.316				
											~~1.239~~				
	53	00		609	70		742	00	132	30	0.715			09	20
55	43	50		54949	24		73460	90	18511	66	100.000		28	64	90
											~~100.000~~				

20 april 1909

A. Gårdstens vägnar

E. Ekblad, Enc.

Statens Landtbruks-Ingenjör

Gode män

August Nilsson Nils Persson

Anmärkning af underteckned att rätta uppkomna fel. De gröna siffrorna grunda sig skriftorna i syneförrättarens utlåtande V.Bl. Lst. F.mom. 6 och 8.

E. Ekblad, Enc.

Lämnde afskrift af beskrifningen, häftdelförteckningen, gradernings- och kostnadsfördelningslängden Dik Litt A f sid 32 – 48 f vidimeras

Kristianstad den 14 maj 1909

På tjänstens vägnar

E. Hilf, Enq.

Statens Vattenrätts-Ingenjör

STENERS LAITOSKIRJAPAINO O:Y
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Bil. Litt. B.

Tråfningstabell för Ranarpsdikenas uppgräfning inom Nrs 1-3, 4, 5 & 9 uti Ranarps by i Försläfs socken, Ljäre härad och Kristianstads län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1908 – 1909.

Nummer	Afstånd från föregående punkt	Djup under afgrävningsplanen i marklinien	Bredd i botten	Bredd i dagen efter afgrävningen enligt kontrollen	Anmärkningar
	m – e – t – e – r				
1.	2.	3.	4	5	6.
Afdelning I, (täckt ledning) sträckan a – 0					
a	–	1.55	Täckt		Bottenläge vid a = 8,62 m. Bottenlutning 2.0 : 1000
0	125	1.70	ledning med 7" rör		Vid a rörbrunn af kullersten med cirka 0,6 m. inre diameter och med botten 0.4 m. under rörsträngen. Hela diket göres täckt med tegelrör hållande minst 7" (173 m/m) inre diameter. Bottenläge vid 0 = 8,40 m.
Sma	125	–	–	–	
Afdelning II sträckan 0 – 50 (4)					
0	–	1.90	0.30	5.05	Bottenläge vid 0 = 8.20 m. Bottenlutning
1	98	1.85	"	4.92	1.0 : 1000, slänt 1 : 1.25.
2	97	1.85	"	4.92	Fixpunkt I höjdläge 10.00 m.
2a	37	1.90	"	5.05	Vid 50 (4) bvrågstrumma af sten och med trä-
3	64	1.90	"	5.05	räck, invändig bredd = 0.7 m., d:o höjd = 1,2 m. och
3a	65	2.20	"	5.80	längd 4.0 m. (Jfr. kostnadsförslaget Bil. Litt.
50(4)	39	2.35	"	6.18	C och ritningen) Bottenläge vid 50(4) = 7.80 m.
Sma	400	–	–	–	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Afdelning III sträckan 50 (4) - 76					
50 (4)	—	2.35	0.50	6.38	Bottenläge vid 50 (4) = 7.80 m. Bottenlutning
5	100	2.05	"	5.63	1,0 : 1000. Slänt 1: 1.25. Vid 50 (4) utfartsväg,
6	100	2.10	"	5.75	stentrumma med invändig bredd = 0.7 m.
7	96	2.35	"	6.38	dr höjd = 1.2 m, längd = 4.0 m och med trä-
7a	5	2.35	0.50 0.70	6.38 1.64	räck (Jfr kostnadsförslagets Bil. Litt.
76	27	2.35	"	1.64	C) Mellan 7a - 76, slänt 1: 0,2 och stödje-
					murar till markytan samt stensättning
					af botten. Bottenläge vid 76 = 7,40 m. Vid
					76 bro af 2,5" dubbelplank lagd på 5 syllar
					0.20 x 0.20 m., brons bredd = 3,6 meter emel-
Sma	328	—	—	—	lan räck af trä.
Afdelning IV, sträckan 76 - 11a.					
76	—	2.35	0.50	6.38	Bottenläge vid 76 = 7.40 m. Bottenlutning
8	65	2.40	"	6.50	1: 1000. Slänt 1: 1.25.
8a	46	2.15	"	5.88	
9	58	2.10	"	5.75	
9a	71	2.20	"	6.00	Fixpunkt II höjdläge = 10.41 m.
10	26	2.00	"	5.50	
10a	13	2.05	"	5.63	
11	87	2.10	"	5.75	
11a	8	2.15	"	5.88	Bottenläge vid 11a = 7.05 m.
Sma	374	—	—	—	
Afdelning V sträckan 11a - 15.					
11a	—	2.15	0.50	5.88	Bottenläge vid 11a = 7.05 m Bottenlutning 1: 1000
24	28	2.35	"	6.38	Slänt 1: 1.25.
25	62	2.00	"	5.50	
12a	35	1.75	"	4.88	
90	56	1.55	"	4.38	
13	21	1.70	"	4.75	
Tot	202				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Fixpt.	202				
14	100	1.10	0.50	3.25	Fixpunkt III, höjdläge = 7,92 meter. Bottenläge vid 14 a, = 6.30 m. Mellan 14 a, och 14 b, göres diket täckt med Höganäsrör, håll lande 15" (371 m/m) inre diameter.
14 a	36	1.25	"	3.62	
14 a,	4	1.25		—	
14 a,	—	1.25	Täckt	—	
14 b,	30	1.25	ledning	—	Stensättning af botten och slänter 1 m. ofvan
14 b,	—	1.25		—	om punkt 14 a, och 1 meter nedom 14 b,. Sten-
14 b	6	1.00	0.5	3.00	sättning af gafvelslänterna dels vid 14 a, och
14 c	12	0.70	"	2.25	dels vid 14 b,. I början och slutet af täckta diket
15	8	0.50	"	1.75	träkumma af 1.5 meters längd. Bottenläge vid 14 b, = 4.50 m. Höganäsrören skola läggas intill men på södra sidan af nuvarande afloppet, så att den gamla stenen därstädes får kvarliggga
Sma	398	—	—	—	

Afdelning VI Södra Ligreven sträckan 50 (4) – 74

50 (4)	—	1.85	0.30	4.93	Bottenläge vid 50 (4) = 8.30 m. Bottenlutning
71	100	1.75	"	4.68	1.0 : 1000. Slänt 1 : 1.25. Stensättning af botten
72	100	1.65	"	4.43	och slänter till 1.2 m. vertikal höjd 4 m.
72 a	56	1.60	"	4.30	ofvan pålen 50 (4).
73	44	1.60	"	4.30	
74	76	1.50	"	4.05	Bottenläge vid 74 = 8.70 m. Fixpunkt V höjd-
Sma	376				läge = 10.68 m.

Sammandrag

Afdelning	I	Ranapsdiket	sträckan	A-0	125	längdmeter
D:o	II	J:r	J:r	0-50 (4)	400	"
D:o	III	J:r	J:r	50 (4) - 76	328	"
D:o	IV	J:r	J:r	76 - 11 a	374	"
D:o	V	J:r	J:r	11 a - 15	398	"
D:o	VI	Södra Ligreven	J:r	50 (4) - 74	376	"

Summa 2001 längdmeter

Vid dikningsarbetets utförande iakttages:

att de upptagade jordvallarne ej få läggas närmare diteskanterna än 1.0 m. och ej få placeras så, att de göra intrång på uttagna vägar eller dylikt,

att jordvallarne igenomgrävas å lämpliga ställen i regel å hvar 50 de meter för dagvattnets fria aflopp samt

att trummornas bottenskikt läggas minst 0.5 meter under blifvande kanalbottennivån.

Kanarp den 20 april 1909.

På Hjälmstens vägnar
E. Wilhelmsson
Statens Landtbruks-Ingenjör

Såsom biträdande Förmän:
August Nilsson Nils Persson

Förestående afskrift af gräfningsstaketten Dil. Litt. B. f sid 50 – 53 f vidimeras
Kristianstad den 14 maj 1909.

Ex officio:
E. Wilhelmsson
Statens Landtbruks Ingenjör

STATENS LANTBRUKSSKOLA
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD

Dil. Litt. C.

Kostnadsförslag för Ranarpsdikenas uppgräfning inom Nrs 1-3, 4, 5 & 9 uti Ranarps by i Försloфs socken, Bjäre härad och Kristianstads län, upprättadt vid laga syneförrättning åren 1908 - 1909.

Läge Pålnummer.	Längd-meter	Arbete, jordmassa m. m.	Antal x)	á Kr	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa Kr	Summa öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Dagverkspris Kr 3.00.						
		Afdelning I (täckt ledning) sträckan a - o.						
a - o	125	Gräfning, förläggning och igenfyllning lw. 7" (173 m/m) tegelrör pr 1000 st. (inklusive fraktk)	440 st.	0.30	132	00		
		1 st. förbrunn af tegelsten med cirka 0.6 m. invendiameter och med botten 0.4 m. under förstrågen			25	00	250	75
		Tillägges för tillsyn af förut sedda fall m. m. Ca 12 %					29	25
	125	Summa för afd:n I					280	00
		Afdelning II sträckan 0 - 50 (4)						
0-50(4)	400	Schaktning af mylla på lera o. något sten	m^3 2058	0.60	1234	80		
		Byvägstrumma med träräck vid 50(4) 4 m. lång, invändig bredd 0.7 m. d:o höjd = 1.2 m. Täckhallarnes förbindelsemurar minst 0.30 m. samt i ordningställande af körbanan			120	00	1354	80
	400	Transport					1354	80

x) Anm. I nedanstående kubikmassor är ett tillägg af cirka 10 % å de verkliga beräknade jordmassorna inberäknadt till säkerhet för förslaget vid möjligen förekommande dels i profilen ej utvisade ojämnheter, dels ras m. m.

1.	2.	3.	4.	5	6.		7.	
	400	Transport					1354	80
		Tillägges för tillsyn oförutsedda fall mm om C:a 10 %					135	40
		Ersättning för ovarkupplåtelse till dikets utvidgning enl. ersättningsläng den Bil. Litt. D			146	72		
		Ersättning för jordupplag och nitning förslagsvis			88	03	234	75
		Diverse för summans afjämnande					5	05
	400	Summa för afdelning II					1730	00
		Afdelning III, sträckan 50(4) – 76						
50(4)-76	328	Schaktning af mylla på lera och något sten	m³	2015	0.60	1209	00	
		Stentumma med träräck å utfartsvägen vid 50 (4), 4 m. lång, 0.7 m. invändig bred samt 1.2 m. invändig höjd; täckhällarnes tjocklek minst 0,3 m, samt iordningställande af körbanan				120	00	
		Ägovägsbro vid 76 med träräck och öfverbyggnaden af trä med 5 bärbjälkar om hvardera 0.20 × 0.20 m. tvärsektion samt hvilande direkt på stödjemurarne; dubbelt plankdäck med 2,5"-tums planks, 3.6 m. bred						
	328	Transport					1329	00

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
	328	Transport			1329 00	
		körbana			50 00	
		Stödjemurar upp till markytan samt stensättning af botten mellan 7a – 7b lm.	28	5.00	140 00	1519 00
		Tillägges för tillsyn, oförutsedda fall m. m. Ca 10 %				161 00
		Ersättning för markupplåtelse till dikets utvidgning enl. ersättningslängden Bil. Litt. D			204 26	
		Ersättning för jordupplag och intrång förslagsvis			122 56	
		Ersättning åt ägarne af ägolitt F_2, I och K för intrång och ägovägstrummor enligt synemännens utlåtande Bil. Litt. F mom. 7 och 18			125 00	451 82
		Diverse för summans afjämnande				18 18
	328	Summa för afdeln III				2150 00
		Afdelning IV sträckan 7b – 11a				
7b – 11a	374	Schaktning af mylla på lera och något sten m^3	2453	0.60		1471 80
		Tillägges för tillsyn, oförutsedda fall m. m. Ca 10 %				168 20
	374	Transport				1640 00

1	2	3.	4	5	6	7
	374	Transport				1640 00
		Ersättning för markupplåtelse till dikets utvidgning enl. ersättningsförrättningen Bil. Litt. D			166 04	
		Ersättning till ägaren af ägolitt N för ägovägs framande enl. Synemännens utlåtande Bil. Litt. F. anm. 18			100 00	
		Ersättning för jordupplag och intrång förslagsvis			99 62	365 66
		Diverse för framman afjämnande				104 34
	374	Summa för afdeln IV				2110 00
		Afdelning V sträckan 11a - 15				
11a-14a,	342	Schaktning af mylla på lera och sten m³	1575	0.60	945 00	
14a, -14b,	30	Gräfning, förläggning samt igenfyllning lm. 15" (371 m/m) Högavägs för inklusive fraktt och transport lm.	30	1.50	45 00	
			30	5.60	168 00	
		Stensättning i gaflarne och trätrumma genom de samma vid 14a, och 14b, samt stensättning af bottnen och slänterna 1 m. ofvan om och 1 m. ned om samma punkter			50 00	
	372	Transport			1208 00	

1	2	3	4	5	6	7
	372	Transport			1208 00	
146,-15	26	Diverse mindre upp-				
		reusningar			2.00	1210 00
		Tillägges för tillsyn,				
		förrättsedda fall om m.				
		Ca 10 %				120 00
		Ersättning för mark-				
		upplåtelse till dikets				
		utvidgning enl. ersätt				
		ningslängden Dik. Litt. D.			211 54	
		Ersättning för jord-				
		upplag och intrång				
		förslagsvis			126 92	338 46
		Diverse för summans				
		afjämnande				1 54
	398	Summa för afdeln V				1670 00
		Afdelning VI. Södra Bigrenen Stråkan 50(4) - 74				
50(4)-74	376	Schaktning af mylla				
		så lera och något sten m^3	1413	0.55	777 15	
		Stensättning af kanten och				
		sluttar till 1.2 m. verti-				
		kal höjd 4 m. afvan				
		om 50(4) lm.	4	4.00	16 00	793 15
		Tillägges för tillsyn, oför-				
		utsedda fall mm. Ca				
		10 %				86 85
		Ersättning för mark				
		upplåtelse till dikets				
		utvidgning enl. ersätt				
		ningslängden Dik. Litt. D.			235 62	
		Ersättning för jord-				
		upplag och intrång				
	376	Transport			235 62	880 00

1	2	3	4	5	6	7.
	376	Transport			235 62	880 00
		förslagsvis			141 37	376 99
		Diverse för summans afjämnande				3 01
	376	Summa för afdeln VI				1260 00

Sammandrag

a - 0	125	Afdelning I Ranarps distr			280 00	
0 - 50(4)	400	" II "			1730 00	
50(4) - 76	328	" III "			2150 00	
76 - 11a	374	" IV "			2110 00	
11a - 15	398	" V "			1670 00	
50(4) - 74	376	" VI södra Lignerven			1260 00	
	2001.	Summa			9200 00	

Ranarp den 20 april 1909.

På tjänstens vägnar:
E. Hilsh, Ing.
Statens Vandtbruks-Ingenjör

Såsom biträdande Gode män:
August Nilsson Nils Persson

Förestående afskrift af kostnadsförslaget Dil. Litt. C f sid 54 - 59 f vidimeras.

Kristianstad den 14 maj 1909.

Ex officio:
E. Hilsh, Ing.
Statens Vandtbruks-Ingenjör

STATENS LANTBRUKSSKOL
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Bil. Litt. D.

Ersättningslängd till bestämmande af ersättningar för jord, som åtgår till aflappens utvidgning i och för Ranarps dikenas uppgrafning inom Nrs 1-3, 4, 5 & 9 uti Ranarps by i Förslofs socken V Bjäre härad och Kristianstads län upprättad vid laga syneförrättning åren 1908 – 1909.

Littera å kartan	Byns namn	Hemmans nummer	Ägoslagets nummer	Ägarens namn	Areal Ha	Ar	m²	Pris per Ha	Delaf summa Kr	öre	Summa Kr	öre
1	2	3	4	5	6			7	8.		9	
				Afdelning II sträckan 0-50 (4)								
A	Ranarp	1-3	3a, 3b, 3c	Äg. Fritz Gustafsson		03	54	1400			49	56
C	d:	1-3	13, 14	" Anders Bengtsson		06	94	1400			97	16
				Summa							146	72
				Afdelning III, sträckan 50 (4) - 76								
G	Ranarp	4	34a, 34b	Äg. Hanna Jönsson		06	61	1400			92	54
F_2	d:	6	32b	" Anton Persson		03	31	1400			46	34
I	d:	5	47b	" Karl Nore Pettersson (för Nils Månssons arfvingar)		04	67	1400			65	38
				Summa							204	26
				Afdelning IV, sträckan 76 - 11a								
N	Ranarp	4o5	58, 61, 67, 68, 69	Äg. Karl P. Persson & Kristina Persson		11	86	1400			166	04
				Summa							166	04
				Afdelning V, sträckan 11a - 15.								
U	Ranarp	9	101, 102, 103, 104	Äg. Sven Peter Nilsson		08	58	1400			120	12
W	d:		105, 106	" Karl Nilsson		05	63	1400			78	82
				Summa							198	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Afdelning VI, Södra Bigrenen sträckan 50 (4) - 74							
C	Ranarp	1-3	186	Ag. Anders Augustsson	16 83	1400		235 62
				Summa:				235 62

Sammandrag

Afdelning	II.	Ranarpsdiket sträckan	0 - 50 (4)		146 72
"	III	d:o d:o	50 (4) - 76		204 26
"	IV	d:o d:o	76 - 11a		166 04
"	V	d:o d:o	11a - 15		198 94
"	VI	Södra Bigrenen d:o	50 (4) - 74		235 62
		Summa:			951 58

Ranarp den 20 april 1909.
På tjänstens vägnar

E. Ståhl, Enc.
Statens Landtbruks-Ingenjör

Såsom biträdande Gode män:
August Nilsson Nils Persson

Förestående afskrift af ersättnings-längden Bil. Litt. D sid 60 - 61 är vidimeras.
Kristianstad den 14 maj 1909.

Ex officio
E. Ståhl, Enc.
Statens Landtbruks-Ingenjör

Ver

L. W. Eide
KRISTIANSTED

Bil. Litt. E.

Arbetskostnadsfördelningslängd

Arbetskostna

för Ranarps-dikenas uppgräfning, Försläfs socken, Bjäre härad och Kristianstads län, enligt förrättning åren 1908 – 1909.

Ägolitera å kartan	Kommunsnummer	Byars, hemmans eller lägenhets namn	Ägares eller innehafvares namn	Ägoqvarnas nummer	Inom respektive afdelningar: Förrättad areal enligt Beskrifningen Bil. Litt. A. Har.	ar	kvm	Fulla förrättningskostnaden enligt Beskrifningen Bil. Litt. B. Kr.	öre
1	2.	3.	4.	5	6.			7	
			Afdelning I (täckt ledning) sträckan O – O enligt följande fördelning						
			Försläfs socken						
O	1-3	Ranarp	Ägare Anton Gustafsson	70 – 73	4	98	50	2002	70
P	1-3	D:o	" Sven Svensson	74 – 78	8	21	50	1753	40
			Summa		13	20	00	3756	10
			Afdelning II sträckan O – 50(4) skall bekostas enligt följande fördelning						
			Försläfs socken						
A	1-3	Ranarp	Ägare Fritz Gustafsson	1 – 5c	6	34	20	2574	96
C	1-3	D:o	" Anders Bengtsson	13 – 17	2	76	00	1453	20
O	1-3	D:o	" Anton Gustafsson	70 – 73	4	98	50	2002	70
P	1-3	D:o	" Sven Svensson	74 – 78	8	21	50	1753	40
			Summa		22	30	20	7784	26

ds fördelningslängd

inom Nrs 1-3, 4, 5 & 9 uti Ranarps by i Stiernstads län, upprättad vid laga sy-

Förbättringsvärde				Procent af hela kostnaden inom ifrågavarande arbetsafdelning	Återstående kostnad i beräknade kostnaden enligt kostnadsförslaget för hvarje fastighet.	
Afdrag härå på grund af lägre fastighetsvärde till andra arbetsafdelningar		Samt eller reducerat enligt kvitterat statsbidragsbrev till hvarje fastighet skall ifrågavarande arbetsafdelningar				
Kr	öre	Kr	öre	%	Kr	öre
8		9		10.	11.	
skall bekostas af nedanstående						
—	—	2002	70	53.318	149	29
—	—	1753	40	46.682	130	71
—	—	3756	10	100.000	280	00
kostas af nedanstående enligt						
—	—	2574	96	34.313	593	61
—	—	1453	20	19.365	335	01
149	29	1853	41	24.698	427	28
130	71	1622	69	21.624	374	10
280	00	7504	26	100.000	1730	00

1	2.	3	4.	5	6			7	
	Afdelning III sträckan 50(41) - 76 skall Be-								
	enligt följande fördelning								
	Förslofs socken								
A	1-3	Ranarp	Åg Fritz Gustafsson	1 - 5c	6	34	20	2574	96
				6 - 8	1	18	00	411	60
C	1-3	D:o	" Anders Bengtsson	13 - 17	2	76	00	1453	20
				18a - 18d	3	06	90	796	18
D	1-3	D:o	" Johannes Pålsson d:a	19a - 22	1	28	50	398	30
E_1	6	D:o	" Karl Magnus Svensson	23a - 25b	2	00	50	842	10
F_1	6	D:o	" Anton Persson	29a - 31		50	50	121	20
F_2	5	D:o	" Anton Persson d:o N:o 6	32a - 33	1	92	50	709	10
G	4	D:o	" Janne Jönsson	34a	1	99	00	835	80
				36 - 41	5	27	00	2013	00
H	5	D:o	" Johannes Svensson	42 - 46	5	45	50	1608	60
I	5	D:o	" Karl Tore Pettersson (för Nils Månssons arf)	47a - 49	1	95	00	728	00
K	5	D:o	" Ruhan Ingar Månsson afs från Nils Månssons arfs hemman	50		08	00	22	40
L	12	D:o	" Dorthilda Pålsson	51		08	40	23	52
O	1-3	D:o	" Anton Gustafsson	70 - 73	4	98	50	2002	70
P	1-3	D:o	" Sven Svensson	74 - 78	8	21	50	1753	40
			Summa		47	10	00	16294	06
	Afdelning IV sträckan 76 - 11a skall Belo-								
	enligt följande fördelning								
	Förslofs socken								
A	1-3	Ranarp	Åg Fritz Gustafsson	1 - 5c	6	34	20	2574	96
				6 - 8	1	18	00	411	60
C	1-3	D:o	" Anders Bengtsson	13 - 17	2	76	00	1453	20
				18a - 18d	3	06	90	796	18
			Transport		13	35	10	5235	94

8		9		10	11.	
kostas		af		nedanstående		
593	61	1981	35	15.213	327	08
157	93	253	67	1.948	41	88
335	01	1118	19	8.585	184	58
305	48	490	70	3.768	81	01
152	81	245	49	1.885	40	53
323	10	519	00	3.985	85	68
—	—	121	20	0.930	20	00
—	—	709	10	5.445	117	07
320	68	515	12	3.955	85	03
—	—	2013	00	15.456	332	30
—	—	1608	60	12.351	265	55
—	—	728	00	5.590	120	18
—	—	22	40	0.172	3	70
—	—	23	52	0.180	3	87
576	57	1426	13	10.950	235	42
504	81	1248	59	9.587	206	12
3270	00	13024	06	100.000	2150	00

stas		af		nedanstående		
920	69	1654	27	13.010	274	51
199	81	211	79	1.666	35	15
519	59	933	61	7.342	154	92
386	49	409	69	3.222	67	98
2026	58	3209	36	25.240	532	56

1	2	3	4	5	6			7	
			Transport		13	35	10	5235	94
D	1-3	Ranarp	Af Johannes Pålsson d. ä.	19a - 22	1	28	50	398	30
E_1	6	Do	" Karl Magnus Jonsson	23a - 25b	2	00	50	842	10
E_2	5	Do	" Karl Magnus Jonsson å N:r 6	26a - 26c	1	29	50	466	20
F_1	6	Do	" Anton Persson	29a - 31		50	50	121	20
F_2	5	Do	" Anton Persson å N:r 6	32a - 33	1	92	50	709	10
G	4	Do	" Jonne Jönsson	34a	1	99	00	835	80
				34b - 41	5	27	00	2013	00
H	5	Do	" Johannes Jonsson	42 - 46	5	45	50	1608	60
I	5	Do	" Karl Pore Pettersson (för Nils Månssons arfv)	47a - 49	1	95	00	728	00
K	5	Do	" Inkan Ingar Hans son afs från Nils Månssons arfv:s lemman	50		08	00	22	40
L	12	Do	" Dothilda Pålsson	51		08	40	23	52
M	5	Do	" Nils Petter Larsson å N:r 9	52 - 56	3	25	50	911	40
N	4,5,5	Do	" Karl P. Persson ~~Kristina Persson~~	57a - 69	2	17	00	434	00
O	1-3	Do	" Anton Gustafsson	70 - 73	4	98	50	2002	70
P	1-3	Do	" Sven Jonesson	74 - 78	8	21	50	1753	40
T	5	Do	" Jöns Nilssons arfv	90 a		21	50	30	10
			Summa		54	03	50	18135	76

Afdelning V, sträckan 11a - 15 skall bekostas enligt följande fördelning

Förslags socken:

A	1-3	Ranarp	Af Fritz Gustafsson	1 - 5	6	34	20	2574	96
			Transport		6	34	20	2574	96

8		9		10	11	
2026	58	3209	36	75,240	532	56
193	34	204	96	1.612	34	01
408	78	433	32	3.408	71	91
—	—	466	20	3.666	77	35
20	00	101	20	0.796	16	80
117	07	592	03	4.656	98	24
405	71	430	09	3.382	71	36
332	20	1680	70	13.217	278	88
265	55	1348	05	10.562	222	86
120	18	607	82	4.780	100	86
3	70	18	70	0.147	3	10
3	87	19	65	0.154	3	25
—	—	911	40	7.168	151	24
—	—	434	00	3.413	72	02
811	99	1190	71	9.364	197	58
710	93	1042	47	8.198	172	98
—	—	30	10	0.237	5	00
5420	00	12715	76	100.000	2110	00

kostas af nedanstaende

1195	20	1379	76	11.285 ~~1.129~~	188	46
1195	20	1379	76	11.285 ~~4.129~~	188	46

			Transport.		6	34	20	2574	96
				6 – 8	1	18	00	411	60
C	1-3	Ravarp	Af Anders Bengtsson	13 – 17	2	76	00	1453	20
				18a – 18d	3	06	90	796	18
D	1-3	D:o	" Johannes Pålsson d.å	19a – 22	1	98	50	398	30
E_1	6	D:o	" Karl Magnus Svensson	23a – 25b	2	00	50	842	10
E_2	5	D:o	" Karl Magnus Svensson å N:o 6	26a – 26c	1	29	50	466	20
F_1	6	D:o	" Anton Persson	29a – 31		50	50	121	20
F_2	5	D:o	" Anton Persson å N:o 6	32a – 33	1	92	50	709	10
G	4	D:o	" Hans Jönsson	34a	1	99	00	835	80
				34b – 41	5	27	00	2013	00
H	5	D:o	" Johannes Svensson	42 – 46	5	45	50	1608	60
I	5	D:o	" Karl Nore Pettersson (efter Nils Månsson arfv.)	47a – 49	1	95	00	728	00
K	5	D:o	Anhan Ingar Månsson, afs från Nils Månssons arfvi hemman	50		08	00	22	40
L	12	D:o	" Bothilds Pålsson	51		08	40	23	52
M	5	D:o	" Nils Petter Larsson å N:o 9	52 – 56	3	25	50	911	40
N	4,5,5	D:o	" Karl P. Persson ~~Kristina Persson~~	57a – 69	2	17	00	434	00
O	1-3	D:o	" Anton Gustafsson	70 – 73	4	98	50	2002	70
P	1-3	D:o	" Sven Svensson	74 – 78	8	21	50	1753	40
T	5	D:o	" Jöns Nilssons arfv	90a		21	50	30	10
U	9	D:o	" Sven Peter Nilsson D:se enskildt för diktets förläggande i rågång	100 – 104	—	—		—	—
W		D:o	" Karl Nilsson	105 – 109b		53	00	132	30
			Summa		55	43	50	18511	66

8.		9.		10.	11.	
1195	20	1379	76	11.285 ~~1.129~~	188	46
234	96	176	64	1.445 ~~0.144~~	24	13
674	51	778	69	6.369 ~~0.637~~	106	36
454	47	341	71	2.795 ~~0.279~~	46	67
227	35	170	95	1.398 ~~0.140~~	23	35
480	69	361	41	2.956 ~~0.296~~	49	37
77	35	388	85	3.180 ~~0.318~~	53	11
36	80	84	40	0.690 ~~0.069~~	11	53
215	31	493	79	4.039 ~~0.404~~	67	45
477	07	358	73	2.934 ~~0.293~~	49	00
611	18	1401	82	11.466 ~~1.147~~	191	48
488	41	1120	19	9.162 ~~0.916~~	153	01
221	04	506	96	4.147 ~~0.415~~	69	25
6	80	15	60	0.128 ~~0.013~~	2	13
7	12	16	40	0.134 ~~0.013~~	2	24
151	24	760	16	6.217 ~~0.622~~	103	83
72	02	361	98	2.961 ~~0.296~~	49	44
1009	57	993	13	8.123 ~~0.812~~	135	65
883	91	869	49	7.112 ~~0.711~~	118	77
5	00	25	10	0.205 ~~0.021~~	3	43
—	—	243	60	1.992 ~~0.199~~	33	27
—	—	—	—	10.180 ~~1.018~~	170	00
—	—	132	30	1.082 ~~0.108~~	18	07
7530	00	10981	66	100.000	1670	00

71.

1	2	3	4	5	6			7	
	Afdelning VI, Södra Bigrenen, sträckan 50(41) - 74								
	stående enligt följande fördelning								
	Förslövs socken								
A	1-3	Ranarp	Sty Fritz Gustafsson	6 - 8	1	18	00	411	60
C	1-3	D:o	" Anders Bengtsson	18a - 18d	3	06	90	796	18
D	1-3	D:o	" Johannes Pålsson d.ä.	19a - 22	1	28	50	398	30
E,	6	D:o	" Karl Magnus Jonsson	23a - 25b	2	00	50	842	10
G	4	D:o	" Janne Jönsson	34a	1	99	00	835	80
				Summa	9	52	90	3283	98

8.		9.		10.	11.	
Skall Bekostas af nedan-						
—	—	411	60	12.534	157	93
—	—	796	18	24.244	305	48
—	—	398	30	12.128	152	81
—	—	842	10	25.643	323	10
—	—	835	80	25.451	320	68
—	—	3283	98	100.000	1260	00

Samman-

Rättelser å kartan.	Hemmans-nummer.	Byars, hemmans eller lägenheters namn	Ägares eller innehafvares namn.	Förbättrad areal enligt Beskrifningen Bil. Litt. A			Fulla förbättringsvärdet enligt Beskrifningen Bil. Litt. A	
				Har.	ar	kvm	Kr.	öre
1	2	3	4.	5.			6	
		Försläfs socken						
A	1-3	Ranarp	Ag. Fritz Gustafsson	7	52	20	2986	56
C	1-3	D:o	" Anders Bengtsson	5	82	90	2249	38
D	1-3	D:o	" Johannes Pålsson d.ä.	1	28	50	398	30
E_1	6	D:o	" Karl Magnus Svensson	2	00	50	842	10
E_2	5	D:o	" Karl Magnus Svensson å N:o 6	1	29	50	466	20
F_1	6	D:o	" Anton Persson		50	50	121	20
F_2	5	D:o	" Anton Persson å N:o 6	1	92	50	709	10
G	4	D:o	" Jane Jönsson	7	26	00	2848	80
H	5	D:o	" Johannes Svensson	5	45	50	1608	60
I	5	D:o	" Karl Nore Pettersson (för Nils Månssons arfv.)	1	95	00	728	00
K	5	D:o	" Anhan Ingar Månsson afs. från Nils Månssons arfvs hemman		08	00	22	40
L	12	D:o	" Bothilda Pålsson		08	40	23	52
M	5	D:o	" Nils Petter Larsson å N:o 9	3	25	50	911	40
N	4.5.5	D:o	" Karl J. Persson Kristina Persson	2	17	00	434	00
O	1-3	D:o	" Anton Gustafsson	4	98	50	2002	70
P	1-3	D:o	" Sven Svensson	8	21	50	1753	40
T	5	D:o	" Jöns Nilsons arfvingar		21	50	30	10
U	9	D:o	" Sven Peter Nilsson D:o för Likets förläggande i rågång.		87	00	243	60
W		D:o	" Karl Nilsson		53	00	132	30
			Summa	55	43	50	18511	66

Drag.

Beräknad arbetskostnad enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. C i följande arbetsafdelningar												Summa	
I		II		III		IV		V		VI			
Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
7.		8		9		10		11		12		13.	
—	—	593	61	368	96	309	66	212	59	157	93	1642	75
—	—	335	01	265	59	222	90	153	03	305	48	1282	01
—	—	—	—	40	53	34	01	23	35	152	81	250	70
—	—	—	—	85	68	71	91	49	37	323	10	530	06
—	—	—	—	—	—	77	35	53	11	—	—	130	46
—	—	—	—	20	00	16	80	11	53	—	—	48	33
—	—	—	—	117	07	98	24	67	45	—	—	282	76
—	—	—	—	417	33	350	24	240	48	320	68	1328	73
—	—	—	—	265	55	222	86	153	01	—	—	641	42
—	—	—	—	120	18	100	86	69	25	—	—	290	29
—	—	—	—	3	70	3	10	2	13	—	—	8	93
—	—	—	—	3	87	3	25	2	24	—	—	9	36
—	—	—	—	—	—	151	24	103	83	—	—	255	07
—	—	—	—	—	—	72	02	49	44	—	—	121	46
149	29	427	28	235	42	197	58	135	65	—	—	1145	22
130	71	374	10	206	12	172	98	118	77	—	—	1002	68
—	—	—	—	—	—	5	00	3	43	—	—	8	43
—	—	—	—	—	—	—	—	33	27	—	—	33	27
—	—	—	—	—	—	—	—	170	00	—	—	170	00
—	—	—	—	—	—	—	—	18	07	—	—	18	07
280	00	1730	00	2150	00	2110	00	1670	00	1260	00	9200	00

Ra-

narp den 20 april 1909.

På tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör

Såsom biträdande Godemän:
August Nilsson Nils Persson

Förestående afskrift af arbetskostnadsfördelningsräkningen Bil. Litt. E / sid 62-75 / vidimeras.

Kristianstad den 14 maj 1909.

Ex officio.
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör

E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Bil. Litt. F.

Synemännens utlåtande
rörande
Ranarpsdikenas uppgrävning
inom Nrne 1-3, 4, 5 & 9 uti
Ranarps by i Förslofs socken, Bjäre härad och Kristianstads län afgifvet vid laga syneförrättning åren 1908 - 1909.

Mom 1.
Vattenafledning eller dikning

Ranarpsdikenas uppgrävning eller huvuddiket sträckan a - 0 - 50(4) - 76 - 11a - 15, samt södra bigrenen sträckan 50(4) - 74, sådant arbetet enligt detta förslag afses, anse synemännen böra hänföras till sådan vattenafledning, som omförmäles i 1sta kapitlet i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879.

I detta utlåtande med tillhörande bilagor förekommande röda siffror eller littera betecknа afvägningspunkter, och återfinnas dessa i plankartan samt i profilritningarne.

Mom 2.
Företagets ändamål och omfattning.

Enligt Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes i länet förordnande af den 8 Juli 1908 och därvid fogad ansökan af den 4 i samma månad, Bil. N:o 1, samt i huvudsaklig öfverensstämmelse med framställda yrkanden af såväl

ursprungliga förrättningssökandena, som ock af dem, som jämlikt 37 § i lagen om dikning m. m. med sökandena sig förenat och med dem gjort gemensam sak enligt Bil. N:o 4, afser denna förrättning följande arbeten, som gemensamt bör benämnas

Ranarpsdikenas uppgrävning omfattande följande sträckor nämligen:

i huvudafloppet

afdelning I sträckan a - O,
" II " O - 50(4),
" III " 50(4) - 76,
" IV " 76 - 11a,
och " V " 11a - 15;

samt i södra bigrenen

afdelning VI sträckan 50(4) - 74.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande nymätta plankarta upptagen, och har fullständig beskrifning öfver densamma blifvit i Bil. Litt. A upprättad. Den norm, efter hvilken marken blifvit intagen, angifves i detta utlåtandes Mom 6 vid redogörelse om graderingen.

Vid förslagets utarbetande har förrättningsmannen funnit, att enligt föreliggande förslag all sökandenas i företaget ingående mark kan blifva fullt torrlagd.

Äfven icke förrättningssökandes mark, som ingår i företaget beredes möjlighet till full torrläggning. Nödiga kulvertbyggnader samt andra för torrläggningen i detta utlåtande bestämda arbeten och utgifter skola räknas till den ar-

betsafdelning, hvartill den kanaldel hänföres, där arbetet eller utgiften i fråga afses.

Mom 3.

Fall, vattenmängd och dimensioner.

a) **Fallet** i här omförmälta afloppsdels af profilritningarne och dels af plankartan, å hvilken senare markens höjdläge i meter och decimeter öfver profilritningens nollplan finnes inskrifvet med blå arabiska siffror. Häraf framgår bland annat, att fallet i allmänhet är svagt. De öppna dikenas vattenlinje har det oaktadt ansetts böra utläggas med lutningen 1:0:1000 och det täckta med 2:0:1000 särskildt för beredande af nödigt fall åt erforderliga täckdiken, då de i en framtid kunna behöfva upptagas.

I alla brytningspunkter på vattenlinjerna är å profilritningen med blå arabiska siffror föreslagna vattenläget angifvet i meter öfver det vid afvägningen antagna nollplan. I gräfningstabellen äro samma siffror införda.

b) **Vattenmängd.** Vattensamlingsområdet är mycket ringa och har efter topografiska kårens karta beräknats till högst 220 hektar. För afdelningen I öfverst i huvuddiket, där täckt ledning föreslagits, har vattensamlingsområdet ej kunnat beräknas till mer än vid pass 16 hektar.

På grund af områdets belägenhet

och geologiska beskaffenhet i öfrigt samt med hänsyn till nederbördsförhållandena i orten bör afrinningen under flodtid beräknas till 1.0 liter, och sommarmedelafrinningen till 0.10 liter pr. sekund och hektar af vattensamlingsområdet.

c) Dimensionerna för afloppen äro beräknade på grund af ofvannämnda vattenmängder enligt Ingenjör Hesselles formel

$$v = k \left(1 + \frac{\sqrt{R}}{2}\right) \sqrt{RJ},$$ där

v = vattnets medelhastighet i meter pr. sek.,
J = vattenytans (=bottens) relativa fall,
R = hydrauliska medeldjupet i meter samt
k = koefficient, som här beräknats till 2.5.

Såsom lämplig och fullt tillräcklig bottenbredd inom afdelningarne II och III, sträckorna respektive 0-50 (4) och 50 (4)-74 hafva synnämnen föreslagit 0.30 m. och inom öfriga afdelningar III, IV och V 0.50 m.

Med hänsyn till markens beskaffenhet och gräfningsdjupens storlek har sidolutningen i de öppna dikessträckorna bestämts till 1:1.25.

Öfversta afdelningen I, sträckan a-o har till förekommande af den olägenhet, som ett öppet dike där skulle förorsaka, och till åstadkommande af minsta möjliga kostnad bestämts såsom täckt ledning af tegelrör med minst 7" (173 m/m) inre diameter, därvid en rörbrunn med vid pass 0.6 meters

inre diameter skall anordnas vid öfre änden pinkten a för uppsamlande af slam och dylikt. Täckta ledningen får ej gifvas mindre fall än 2.0 : 1000.

Till förekommande af den olägenhet, som ett öppet dike alldeles invid Sven Peter Nilssons ladugård skulle å ägaliet. U medföra, hafva syneemännen ansett skäligt i så mätto bifalla förenämnde Nilssons i sammanträdesprotokollets § 5 :: framställda yrkande, att diket mellan afvägningspunkterna 14 a, och 146, bestämts såsom täckt ledning med Höganäsrör af 15" (371 m/m) inre diameter. Vid inlöpet förses denna täckta ledning med en 1.5 meter lång trätrumma, som vid öfre änden skulle förses med vertikalt fästadt starkt gärntråds-galler med cirka 0.015 m:s afstånd mellan trådarne.

Högvattenytan kommer ej att ställa sig högre än 0.8 m. öfver öppna dikenas botten. I profilritningen har med heldragna blå linjer invitats nuvarande medelvattenytorna, sådana de under förrättningens handläggning blifvit upp-gifna och befunno.

I öfrigt hänvisas till plan och profilritningarne med tillhörande gräfningstabell Bil. Litt. B och kostnadsförslag Bil. Litt. C.

Mom 4.

Laga hinder vare sig mot förrättning-

an eller mot företagets utförande finna synnämnnw icke möta.

Mom 5

Dikenas föreskrifna läge enligt detta förslag finnes å plankartan betecknadt med dubbla röda linjer fulldragna för de öppna och streckade för de täckta dikena. Däraf synes, att blifvande diket är afsedt att till allra största delen följa gamla vattenlappet utom å sträckan 3a 5, där det enligt vederbörande jordägares särskilda begäran förlagts å andra sidan om vägen, samt å sträckan 11a - 90, där det afvendedes enligt sökandens jordägarens yrkande förlagts i rågången mellan ägolitt. U och W.

Beträffande dikets förläggande i rågången mellan ägolitt. U och W hafva synnämnen jämlikt framställda yrkandet i sammanträdesprotokollets § 19, sedan denna förändring i dikets läge beräknats draga en extra kostnad af 170 kronor, bestämt, att denna summa skall påföras ägaren af ägolitt. U Sven Peter Nilsson särskildt för förmånen af förändringen. Härom är vidare redogjordt under Mom. 8 här nedan, och synes tillvägagångssättet vid beräkningen närmare af arbetskostnads.fördelningslängden Bil. Litt. E under afdelningen V.

Å sträckan 0 - 2a har diket utlagts, såsom yrkadt blifvit, i rågång-

en mellan ägarlott. A och C, såsom nägången där enligt tillgänglig skifteskarta ansetts böra vara.

Vid dikesutvidgning får ej intrång göras å uttagna vägar.

Att dikena ej utlagts åt andra håll eller i andra nägångar, såsom ifrägasatt blifvit under förrättningen, beror därpå, att bästa naturliga fallet är åt det håll, som diket nu går. Profilritningarne, som förrättningsmannen ansett sig böra bifoga, öfver de olika ifrägasatta sträckorna, visa närmare här anförda förhållanden.

Kom 6.

Ägornas gradering har, då ingen öfverenskommelse om arbetenas utförande och fördelning m. m. kunnat träffas, varit nödvändig. För den skull har den vattenskadade marken genom uppmätning kartlagts, hvarefter dess höjdläge genom afvägning utrönts samt dess naturliga godhet och beskaffenhet i öfrigt undersökts genom gräfning och jordborrning. Såsom vattenskadad har all den mark uppmätts, hvilken innehaft ett höjdläge af 1.40 meter eller därunder öfver medelvattenytan, sådan denna blifvit i profilritningen med heldragen blå linje utmärkt. Dessutom har för från afloppen aflägset belägen mark beräknats ett tillägg för behöfligt fall i regel

efter markens lutning dock ej öfverstigande 1:o: 1000.

Såsom de å plankartan införda höjdsiffrorna visa, är marken i det hela taget mycket jämn och utan lutning på långa sträckor. Det har vid bestämmandet af afdikningsområdet utrönts, att vissa ägoområden kunna anses hafva bättre fall åt andra håll än åt det här bestämda diket, och att hvad särskildt beträffar marken tillhörande ägolitt. R denna dels till följd af förenämnde fallförhållanden och dels till följd af redan upptaget nödigt dike norr ut från märgelgrafven ägofig. 82 ut direkt till där i närheten befintligt bäckdrag ansetts icke böra intagas i detta företag. Begränsningen af afdikningsområdet har därför gjorts på sätt plankartan och Beskrifningen Bil. Litt. A angifva.

Graderingen har företagits på så sätt, att symmetrien visat hvarje särskild ägofigur en gradbeteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket ägofiguren för hektar kan blifva värd <u>efter</u> företagets fullbordan och under för öfrigt ändamålsenlig skötsel, förutsatt att full torrläggning till lagenligt djup för odling kunnat erhållas. Härvid har hänsyn tagits såväl till jordens läge som till dess naturliga godhet och beskaffenhet. Jordens värde i dess af vatten besvärade skick eller

före företagets utförande får icke uppskattas efter det inkomstbelopp, som jorden för tillfället verkligen lämnar, enär en ringa afkastning kan till stor del vara beroende därpå, att dikning och öfrig skötsel ej varit så god, som det höga vattenståndet i afloppet tillåtit, utan hafva synnämnen uppskattat det värde, jorden skulle kunnat innehafva i fall af vatten bevärade skick, därest inga andra orsaker än afloppets höga vattenstånd vållat minskning i skörderesultatet. Man har då att ena sidan möjliga värdet efter företagets fullbordan och å den andra möjliga värdet under nuvarande förhållanden. Skillnaden mellan dessa båda tal visar jordens förbättringsvärde, uppkommet genom torrläggningsåtgärderna och ej af andra orsaker.

Af ofvanstående framgår, att markens nuvarande värde är huvudsakligast beroende dels af det blifvande värdet af jorden i fullt torrlagdt skick, d. v. s. af jordens naturliga grohet och beskaffenhet, dels af markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan, d. v. s. af markens nuvarande vattenskada eller torrläggningsgrad.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan d. v. s. mer än 1.40 meter öfver

vederbörligt medelvattenstånd i afloppet, sedan likväl nödigt afdrag för erforderligt fall beräknats, har torrläggningsgraden 1.0. Den anses sålunda vara värd 1.0, af hvad den såsom fullt torrlagd framdeles bör uppskattas till, d. v. s. den är alldeles oberoende af regleringen. Den mark med sådant höjdläge, att den nu ständigt skulle ligga så djupt under vatten, att ingen till värde uppskattningsbar växtlighet där kunde trifvas, skulle hafva torrläggningsgraden 0.0, d. v. s. den borde anses nu vara värd 0.0, af hvad den framdeles i fullt torrlagdt skick kan uppskattas till, eller med andra ord den vore nu värd 0.0 eller intet.

Skalan för torrläggningsgraden varierar mellan 1.0 och 0.0, och de olika graderna i denna skala äro beroende af markens höjdläge relativt den försumpande vattenytan. Mark med sådant höjdläge, att den har exempelvis torrläggningsgraden 0.3, bör sålunda anses förmå afkasta eller vara värd 0.3 eller $\frac{3}{10}$, af hvad den framdeles i fullt torrlagdt skick kan uppskattas till o. s. v.

Vid bestämmandet af torrläggningsgraden har hänsyn tagits till såväl höjdlägets som ock till markens större eller mindre afstånd från vederbörligt utlopp, i enlighet med hvad ofvan angifvits rörande beräkning af

kurvan för vattenskadan.

Till följd af vattendragens natur har hvarje tiondels tomläggningsgrad i gradskalan 0.9, 0.8, 0.7 .... 0.1, 0.0 ansetts böra omfatta en höjdskillnad af 0.18 meter, och vid denna gradskalas användande hafva ägofigurernas medelhöjdläge lagts till grund för höjdlägets åsättande.

Vidare må framhållas att Synemännen i möjligaste mån hafva beaktat alla de omständigheter, som ansetts kunna inverka på graderingen, samt därefter fattat uppskattningen, och hänvisas i öfrigt till graderingsläugden Bil. Litt. A.

Mom 7.

Ersättningar

Jämlikt delägarnes i sammanträdesprotokollets §§ 5, 7 och 13 m.fl. införda beslut eller yrkanden rörande ersättningar för skada och intrång m.m. finna Synemännen skäligt bestämma följande.

a) För jord, som åtgår till dikena och deras utvidgning inom afdelningarne II – VI, skall ersättning gäldas i enlighet med härför särskildt upprättad jordersättningsläugd Bil. Litt. D, där ersättningarne beräknats efter kliftvände jordvärdena, d.v.s. de värden jorden beräknats få efter regleringen.

b) För upplag af jord- eller dikesvallar, hvilka i allmänhet må utom å utlagna vägar upptorkastas till lika

gorhet och storlek å ömse sidor om afloppen, dock ej närmare dikeskanterna än 1.0 meter, skall ersättning gäldas.

Ersättning skall lämnas för den jord, som upptages af renen och jordsträngarne.

Exakta belopp till ersättning för kanalvallar och därmed förenade intrång anse synemännen icke lämpa eller kunna på förhand bestämmas. Dock bestämma synemännen såsom norm för beräknandet af dessa ersättningar, att ersättningsbeloppen skola motsvara högst sex års arrende efter fem procent af jordvärdet för den jord, som upptages af vallarne, på att detta belopp kommer att uppgå till högst trettio procent af denna jords värde, hvarvid jordvärdet skall beräknas efter de i graderingslängden Bil. Litt. A kolumn 12 angifna värden.

Förslagsvis beräknas denna areal utgöra två hundra procent af jordutvidgningen, och kan därför ersättningen för upplag af vallarne förslagsvis beräknas komma att utgöra sextio procent af ersättningen för jord till afloppens utvidgning.

Kanalvallarne må fritt disponeras af den jordägare, på hvilkens mark de blifvit upplagda.

c/ För det intrång å tomten äg. litt. K och för den skada å där längs diket planterad häck skall vederbö-

rande hafva rätt till en ersättning af Tjugufem (25) kr. och för ett mindre intrång genom ägovägstrumma eventuellt fyllning skall ägaren af ägalitt. I Karl Nore Pettersson äga rätt att uppbära 15 kronor.

d) Andra ersättningar, än som här bestämts, hafva Synemännen funnit icke kunna nu tillstyrkas. Vederbörande hänvisa dock i detta afseende till bestämmelserna i dikningslagens § 75.

e) Beträffande ersättning för ägovägsbroar i öfrigt hänvisas till Mom. 18 här ofvan.

Mom 8.
Kostnadernas fördelning.

I regel skola arbetskostnaderne fördelas i enlighet af det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet.

För vinnande af en så vidt möjligt rättvis kostnadsfördelning och till förekommande af framtida tvist härutinnan hafva Syneemännen ansett sig böra indela arbetsföretaget i flera särskilda afdelningar, som i kostnadsförslaget Dil. Litt. C och i arbetskostnadsfördelningslängden Dil. Litt. E närmare angifvas.

I denna senare längd finnas de olika arbetsafdelningarne intagna, och de olika delägarnes betalningsskyldighet för de i längden upptagna ägofigurerna, som af arbetena eller

utgifterna inom hvarje afdelning ansetts hafva nytta, där angifna.

I kolumnen 5 af denna fördelningslängd återfinnas numren på de ägofigurer, för hvilka betalningsskyldigheten ansetts böra utgå till respektive afdelningar. Kolumnen 6 angifver dessa ägofigurers sammanlagda areal och kolumnen 7 deras totala förbättringsvärde, allt enligt värderingslängden Dil. Litt. A, efter hvilket senare förbättringsvärde kostnaderna skulle hafva fördelats på de olika arbetena, om dessa kunnat betraktas såsom ett enda gemensamt företag samt fördelats på en enda afdelning.

Men såsom ofvan anförts har till följd af uppkomna svårigheter befunnit nödvändigt att fördela företaget i flera olika afdelningar. Härvid har kostnadsfördelningen så ordnats, att en hvar delägare kommer att inom hvarje afdelning deltaga i kostnaderna i mån af det förbättringsvärde, som på hans till afdelningen hörande jord befinnes, dock så att, därest ägarens för ett jordområde påförts betalningsskyldighet till flera afdelningar och reparitionstalet för kostnadernas fördelning inom en ofvanför liggande afdelning utgjort hela det på samma jordområde åsatta jordförbättringsvärdet, ägarens af samma jordområde andel i kostnaderna till en nedanför liggande afdelning räknats efter ett re-

partitionstal, som utgör skillnaden mellan jordområdets hela förbättringsvärde och de för samma jordområde till de ofvan om belägna afdelningarne enligt kostnadsförslaget utgående kostnadssummorna.

Ett särskildt förhållande har i fråga om ångfordsfallloppet inom afdelning II måst iakttagas, på grund af ägarens af ägalien. U Sven Peter Nilssons yrkande om dikets förläggande i rågången å en sträcka mellan U och W. Där har Sven Peter Nilsson påförts en extra betalning, sådan den beräknats skola utgå enligt kostnadsförslaget, för den ökning i kostnaden, som dikets förläggande i rågången beräknats medföra, hvaremot betalningen enligt jordförbättringsvärdena uträknats så den kostnad, som skulle hafva uppstått, om den billigare sträckningen efter det gamla diket i stället följts. Kostnaderna för detta billigare arbete hafva först fördelats i mån af jordförbättringsvärdet. Därefter hafva procenttalen uträknats efter de sålunda beräknade kostnadssummorna.

I kolumnen 10 af kostnadsfördelningsläängden Bil. Litt. C är med ledning af hvad här ofvan sagts, de olika delägarnes delaktighet i respektive arbetsafdelningar uträknadt i procent af hela kostnaden. I kolumnen 11 af samma längd återfinnes

delägarnes beräknade delaktighet i kostnaderna enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. C. Summan af hvarje delägares beräknade dikningskostnader är sammanförd i sista kolumnen af förenämnda kostnadsfördelningslängds sammandrag. Tillvägagångssättet i öfrigt vid förestående fördelningar åskådliggöres närmare af samma kostnadsfördelningslängd Bil. Litt. C, och hänvisas till denna.

Synemännens arfvode och alla för förrättningens bringande till stånd nödiga utgifter såsom handtlangningskostnader, kallelsekostnader m. m. deflikt, eller med andra ord synekostnaderna, skola, därest företaget kommer till utförande, gäldas af alla i företaget betalningsskyldige i mån af hvars och ens sammanlagda förbättringsvärde, sådant detta finnes angifvet i graderingslängdens Bil. Litt. A kolumn 15 genom de där införda summerade tal.

Synekostnaderna skola dock genast vid slutsammanträdet förskotteras af de lagberättigade sökandena till förrättningen, och skola dessa ansvara för beloppens första utbetalning en för alla och alla för en, men finna synemännen rättvist, att de sålunda förskotterade belopp sedan fördelas att gäldas af hvar och en förskottsskyldig, i mån af hans i vär-

deringsläng den Dit. Litt. A kolumnen 15 införda procenttal, intill dess arbetet utföres.

Mom 9.

Broar och trummor.

Inga allmänna vägar böra förrättaget. Endast följande enskilda broar eller trummor skola däremot ombyggas, därest ingen särskild öfverenskommelse genom endast ersättningars gäldande kan i behörig tid träffas, nämligen:

1) inom afdelningen II en å Ranarps byväg öfver hufvudfåret intill men ofvan om punkten 50 (4);

2) inom afdelningen III följande tre nämligen

a) en å utfartsvägen från ägolitt. F_1 m. fl. belägen öfver den intill men nedom punkten 50 (4),

b) en å ägovägen, som utgör gräns mellan skiftena ägolitt. F_2 och I vid punkten 6 a, hvilken trumma skall tjäna till lika användning för båda ägarne af förenämnda båda ägolitt.,

samt c) en å inkörseln till lägenheten ägolitt. K nära punkten 7 b;

och 3) inom afdelningen II två å ägovägen för ägarens af ägolitt. N begagnande, nämligen en vid 8 och en vid 10 a, därest ej annan plats blir genom öfverenskommelse med jordägaren bestämd, innan arbetet utföres.

Beträffande de båda trummorna vid 50(4) skola dessa byggas efter en sådan typ, som å profilritningen därstädes finnes detaljerad, således med lämpligt träräck, som anordnas såsom vinkelräck att placeras till skydd dels vid stora bygvägen och dels vid de till denna ledande två utfartsvägar.

Såsom inhörsel till lägenheten ägolitt. K anordnas invid 76 blott en träbro med dubbla 2½-tums plank på 5 st. syllar af 0.20 x 0.20 meters tvärsektion, skolande träkonstruktionen förläggas direkt på där föreskrifna stödjemurar. Denna bro bör förses med enkla träräck. Ritningen visar närmare anordningen af denna.

För ägovägarne vid 6 a, 8 och 10 a. anordnas enkla stentrummor utan räck.

Samtliga här beskrifna trummors landfästen skola förläggas minst 0.5 meter djupare än den där bestående nya dikesbottnen. Vattenöppningen skall hålla minst 0.7 meters bredd och 1.2 meters höjd. Trummorna vid punkten 50 (4) skola läggas med vattengång i dikenas längdriktning och med körplanen i vägarnes riktningslinje, hvadan här s. k. snedtrummor komma att kräfvas. Öfriga trummor läggas vinkelrätt öfver diket. Dalten i trummorna särskildt vid punkten 50(4) skall stensättas.

Allt stenarbete för här beskrifna broar eller trummor skall utföras solidt murt utan onödig puts. Stenen

behöfver endast tuktas och läggas väl i förband, men i öfrigt utan horisontella fogar. I öfrigt hänvisas till plan- och profilritningarne samt till gräfningstabellen Dil. Litt. D och kostnadsförslaget Dil. Litt. E.

Under utförandet af föreliggande broarbeten må det tillkomma vederbörande brobyggnadsskyldige att i mån af behof föranstalta om nödig provisionell hjälpbro.

Samtliga här beskrifna trummor eller broar skola, såsom ofvan framhållits, bekostas af delägarne inom den arbetsafdelning, där trumman eller bron är belägen, efter den för arbetsafdelningen gällande kostnadsfördelning.

Framtida underhållet af de samma skall dock, sedan de blifvit vederbörligen afsynade, på sätt här nedan i Mom. 16 sägs, samt godkända, öfvertagas af den eller dem, hvilka det tillkommer att oafsedt här gifna bestämmelser underhålla de trummor eller broar, i stället för hvilka de här nu beskrifna blifvit föreskrifna.

Beträffande ägovägstrummorna vid 6 a, 8 och 10 a hänvisas dock till Mom. 18 här nedan, sedan öfverenskommelse om ersättningar för dem kunnat träffas.

Mom 10.

Hinder från det allmännas sida enligt Kungl. Maj:ts Nådiga kungörelse af

den 31 december 1879 att utföra nu omförmälda arbeten anse Synemännen ej förefinnas hvadan enligt Synemännens förmenande intet sådant tillstånd till arbetets utförande erfordras, som i förberörda Nådiga kungörelse föreskrifvits.

Mom 11.

Framtida underhållet af alla i detta utlåtande bestämda dikningsarbeten skall utgå efter samma grund, som arbetenas verkställande enligt detta förslag, och efter de procenttal, som finnas införda i kolumnen 10 af arbetskostnadsfördelningslängden Dik. Litt. E, dock med iakttagande af hvad i Mom. 9 anförts om underhållet af broar och trummor.

Mom 12.

Kostnad och nytta af företaget.

Enligt kostnadsförslaget Dik. Litt. C är kostnaden för detta utdikningsarbete beräknad till 9200 kronor. Enligt graderingslängden Dik. Litt. A jämförd med kostnadsfördelningslängden Dik. Litt. E har det genom dikningen möjliggjorda förbättringsvärdet befunnits uppgå till kronor 19656.86 så vida i företaget ingående till förbättring upptaxerade arealen 55.4350 har. Företaget synes därför vara af sådan beskaffenhet, att det bör förordas till utförande. Synemännen finna

alltså skäligt att på grund af framställda yrkanden föreskrifva arbetena till verkställighet.

Mom 13.

Företagets utförande.

Arbetena må börja omedelbart efter det denna förrättning vunnit laga kraft.

I fråga om anmälan till vederbörande Länsstyrelse rörande val af sysslomannen hänvisas till 74 § i gällande lag om dikning m. m.

Inom högst sex år från den dag, då förrättningen vunnit laga kraft, bör ifrågavarande arbetsföretag vara fullbordadt, delägarne dock obetaget att på kortast möjliga tid dessförinnan utföra arbetena. Arbetena böra helst utlämnas på entreprenadanbudion till fullt kompetent eller lämplig person, därest vederbörande delägare ej annorlunda besluta.

De upplagda jordvallarne må ej läggas närmare kanalkanterna än 1.0 meter. De böra vid första upptagningen genomgräfvas på lämpliga ställen, i regel å hvar 50 de meter, så att allt från ofvanför liggande ägor kommande uppvatten må obehindradt kunna afrinna till afloppen.

I allarne böra, såsom redan förut är nämndt, upplagas till ungefär lika godhet och storlek å ömse sidor om dikena, dock så att de ej göra

intrång på utlagna vägar eller dylikt.

Under arbetets verkställande må det vara tillåtet att dämma vattnet åt sidan och leda det i gamla diken och ränner eller mindre upptagna sidokanaler, och må i allmänhet nödiga fördämningar, som ej kränka utan för företaget stående rätt vara tillåtna under arbetstiden.

Vid södra bigrenens inflöde i huvudafloppet vid punkten 50 (4) böra bigrenens sidor likasom och botten mellan båda trummorna därstädes stenbeklädas till förhindrande af utskärningar, ras m. m. Denna stenbeklädnad bör sträcka sig 4 m. uppåt i södra bigrenen. Sträckan 7a - 7b midt för lägenheten ägalitt. K skall stenbeklädas så väl i botten som i sidorna ända upp till fämna marken. Direkt på dessa stenmurar läggas syllarna för plankbron.

Mellan 14a, och 14b, göres täckt ledning af Högaåsrör. Till förekommande af frostskador å rörändarne skall så väl inloppet vid 14a, som utloppet vid 14b, förses med trätrumma vid pass 1.5 met. lång. Denna inpackas med sten i stengaflarne. Intill gaflarne stenbeklädas slänterna och böra hafva en doccering af 1:1.0. Vid arbete intill tomt och trädgårdsplatser tillses, att minsta möjliga intrång göres å dessa. Dikesjorden får ej upp-

kastas på dessa utan frakttas till jordsträngen närmast intill utanför tomten. Längs vägarne utgräfvas diken så, att hela slänten blir uttagen från vägplanets nivå ner till nya dikesbotten, utan att i någon mån vägkanten mot diket får rubbas eller försämras. Annan anordning vare sig med räcke, stenvisare eller dylikt längs vägkanterna anse sig Synemännen förhindrade att föreskrifva.

I öfrigt hänvisas till gräfningstabellen Bil. Litt. B och kostnadsförslaget Bil. Litt. C.

Sökes och erhålles Statslån för arbetenas verkställande, måste sättet i öfrigt för desammas utförande öfverlämnas till vederbörande inspektionsförrättares bestämmande.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande, och framtida underhåll äro, därest inga andra märken särskildt angifvits, såsom kors (+) inhuggna i jordfasta stenar på nedan angifna ställen:

Fixp I cirka 16 meter nordost om pålen 1, höjdläge = 10.00 meter;

Fixp II cirka 72 meter väster om pålen 10 midt i vägången mellan ägo litt. U och N, höjdläge = 10.11 meter;

Fixp III cirka 7 meter väster om pålen 14, höjdläge = 7.92 meter;

Fixp IV cirka 608 meter norr om pålen 1 samt cirka 38 meter söder om stora bäcken, som leder direkt

till sjön, hvars (+) i trappsten till Nils Petter Anderssons hus, södra sidan, höjdläge = 9.40 meter;

Fixp V cirka 6 meter väster om pålen 74, höjdläge = 10.68 meter.

Alla här angifna höjdlägen äro räknade efter profilritningarnes horisontalplan såsom nollplan. I öfrigt hänvisas till plankartan och profilritningarne.

Fixpunkterna må ej under arbetena förändras eller bortsprängas utan att af vederbörande kontrollant ersättas med nya, som då böra beskrifvas.

Kom. 14.

Plankartan har förmedelst nymätning upprättats, och hafva härvid på marken utvisade rågångar lagts till grund för häfdens åsättande liksom och å äldre kartor angifna rågångar. Skulle emellertid någon ägares namn eller innehaf ändå blifvit felaktigt upptördt, beror detta därpå, att jordägarne själfva, som haft att granska häfdeförteckningen, ej för synemännen framstält anmärkning härom, eller ock därpå, att tillförlitligare uppgifter härutinnan ej varit möjliga att erhålla; men må vid första likvidationen eller snarast möjligt nödig ändring låta komma verkställas, då vederbörande jordägares betalningsskyldighet därefter må till fast-

ställelse påtlas.

Rörande den såsom kärr ansedda rågången mellan ägolitt. A och C hänvisas till plankartan och till hvad här ofvan i Mom. 5 sägts.

Mom. 15.

De till detta förslag hörande plan- och profilritningar samt beskrifningen, häfdeförteckningen, gradering- och kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. A, gräfningstabellen Bil. Litt. B, kostnadsförslaget Bil. Litt. C, ersättningslängden Bil. Litt. D och arbetskostnadsfördelningslängden Bil. Litt. E skola i tillämpliga delar gälla till fullkomlig efterrättelse såväl vid arbetenas utförande, som ock vid framtida underhållet.

Mom. 16.

Afsyning af arbetena skall verkställas af i länet tjänstgörande Statens Landtbruks-Ingenjör eller annan kompetent statens tjänsteman, som vederbörande myndighet kan finna skäligt att förordna.

Mom. 17.

Ordningsregler för företagets ändamålsenliga anordning och utförande afgifvas på grund af 43 § i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

1:o) Arbetsföretaget i sin helhet benämnes

Ranarps dikenas uppgrävning inom Nris 1-3, 4 5 & 9.

Arbetena må, om de komma till utförande beredas och fullbordas af en, i likhet med hvad i 74 § af lag om dikning m. m. är stadgadt, vald sysslomani, som dock, om vederbörande intressenter anse det skäligt, samt om sådant vid sammanträde beslutes, vid sin sida skall hafva två eller fyra, första gången i sammanträde, innan förrättningen afslutas, utsedda personer, bildande då med sysslomannen en arbetsdirektion. Sysslomannen, som i detta senare fall endast äger lika röst i direktionen som öfrig medlem i den samma, är dock sjelfskriften ordförande och kassör, såvida ej annan medlem i direktionen därtill särskildt utses.

2:o) Sysslomannen eller direktionen, om sådan valts, äger

att antingen sjelf eller genom utsedd lämplig person utföra till syn åfver, att nödiga arbeten på sätt och tid, som äro eller vidare kunna varda bestämda, utföras;

att, då sådant erfordras, sammankalla medintressenterna i det företag, hvarom afhandlas skall, antingen för det första förmedelst kungörelse, som då måste

införas minst två gånger i en af de i orten mera spridda tidningar och första gången minst fjorton (14) dagar före sammanträdet, hvarvid sysslomannen äger att bestämma, i hvilken af tidningarne kungörelsen skall införas, eller för det andra förmedelst muntlig eller skriftlig kallelse bevisligen delgifven vederbörande sakägare minst tio (10) dagar före sammanträdet eller och för det tredje förmedelst kungörelse uppläst två på hvarandra följande söndagar, som närmast föregå sammanträdesdagen, uti församlingens kyrka, det senare därest vederbörande prästerskap sådant medgifva;

att, därest ej annorlunda blifvit bestämdt eller här nedan stadgas, utlysa entreprenadauktion för arbetenas verkställande samt utfärda gällande entreprenadkontrakt på för delägarne ändamålsenliga villkor;

att sedan arbetena blifvit afsynade och godkända, hafva öfverinseende därå, att desamma vederbörligen vidmakthållas, och låta bota de brister, som möjligen kunnat uppstå; samt

att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga anordning kunna finnas nödiga.

3:o) Vid intressenternas sammanträden äger en hvar rösträtt i mån af sin

skyldighet att i det särskilda företag eller arbetsafdelning deltaga, hvarom röstning sker, i öfverensstämmelse med vederbörlig kostnadsfördelningsplängd, men må ej beslut fattas, som strida mot allmän lag. Ej heller mot detta utlåtande, såvida ej samtliga i företaget däröm äro ense. Frånvarande skola åtnöja sig med närvarandes beslut, fattadt i öfverensstämmelse med hvad här ofvan sagts. Enkel pluralitet af de afgifna rösterna har beslutanderätt, och vid lika röstetal är den mening gällande, som ordföranden för dagen biträder, därest han är röstberättigad, annars afgöres beslutet genom lottning.

4:) Såväl arbetet, som de öfver arbetskostnaderna förda räkenskaperna skola underkastas sådan kontroll, som genom lag eller särskilda föreskrifter kan vara bestämd, och må för den skull sysslomannen eller direktionen vara skyldig att minst för hvart tredje år och i alla händelser omedelbart efter, det vederbörande arbete blifvit afsynadt och godkändt, sammankalla medintressenterna och för dem framlägga redogörelse öfver arbetsföretagets ekonomiska ställning.

5:) Sysslomannen eller direktionen åligger att på allmänt sammanträde tillkännagifva, att vederbörande dikningsarbete blifvit af behörig af-

syningsförrättare godkändt när så skett. Tiden för dessa arbetens afslutning skall därefter räknas från sammanträdesdagen.

6:) Hvarje delägare vare skyldig att till vederbörande kassör eller dennes ställföreträdare gälda erforderliga uttaxeringar på tid och till belopp, som vid sammanträde beslutats.

7:) Kan det tydligt visas, att vederbörande förtroendeman ej fullgör sina åligganden, äger i första hand förrättningssökanden och i öfrigt en hvar medintressent att, på sätt ofvan blifvit nämndt, utfärda kungörelse om sammanträde vidtaga erforderliga åtgärder för arbetets utförande och träda i förtroendemannens ställe, tills nya sådana, om så af delägarne påfordras, blifvit valda.

8:) Skulle mot förmodan arbetets utförande fördröjas så, att det ej är färdigt inom fyra (4) år efter det denna förrättning vunnit laga kraft, må den eller de delägare i företaget, som önska arbetet utfördt, vafsedt här lämnade föreskrifter, låta kontrahera de då återstående arbeten, till hvilka den eller de äro betalningsskyldige, på offentlig genom samt entreprenadauktion åt en af de två minstbjudande och för medlens anskaffande verkställa nödig uppbörd hos vederbörande betalningsskyldige.

9:) Sökes och erhålles lån ur Statens odlingslånefond d. v. s. odlingslån till arbetenas utförande, äger sysslomannen eller och annan af vederbörande lånesökande särskildt utsedd person

att å medlintressenternas vägnar söka erhålla sådant lån för alla dem, som vid syneförrättningen anmält sig önska odlingslån, liksom och för dem, som efter syneförrättningens slut i tid skriftligen anmält denna sin önskan till vederbörande sysslomannen eller utsedd förtroendeman;

att utfärda lånekontrakt och andra förbindelser för sådant lån under villkor, som af Kungl. Maj:t och Riksdagen bestämts för detsammas erhållande;

att mottaga och kvittera det lånebelopp, som sålunda kan varda beviljadt, samt

att, sedan sålunda beviljade lånemedel, i mån de influtit, blifvit använda vid arbetsföretaget, hos delägarne efter vederbörlig kostnadsfördelningsgrund uttaxera och uppbära, hvad i öfrigt erfordras för arbetets fullbordande, därest ej annorlunda hänsynen bestämmes.

10:) Delägare, som sålunda söker odlingslån, skall anses vara likställd med den, som jämlikt 37 § af nyss-

nämnda lag om dikning m. m. med sökandena gjort gemensam sak, hvarjämte länesökande eller denines ställföreträdare vare skyldig att till det omfång och på den tid, som kunna af Kungl Maj:t varda fastställda, verkställa den dikning och den odling samt fullgöra öfriga bestämmelser och utskylder, som för odlingslåns erhållande redan föreligga, eller, som Kungl Maj:t kan finna skäligt att framdeles närmare föreskrifva.

Fullgör odlingslånetagare eller hans rättsinnehafvare ej sina dikningseller odlingsskyldigheter så, som ofvan nämnts, äger sysslomannen eller, därest han icke är odlingslånesökande, en hvar medintressent i länet att på lämpliga villkor fullborda ofvan dessa arbeten på den förmånligaste bekostnad.

Mom. 18.

Med ändring af eller tillägg till hvad här ofvan sagts rörande enskilda trummor bestämmes, att de beslut rörande dessa vid punkterna 6 a, 8 och 10 a, som införts i sammanträdesprotokollets § 98, skola lända till framtida efterrättelse med lika gällande laga kraft, som detta nämndemans utlåtande i öfrigt. De eventuella bestämmelserna i mom. 9 här ofvan om dessa trummors ombyggnad skola sålunda utgå och föreskriften

i Sammanträdes protokollets § 28 om ersättningars gäldande skola lända till efterrättelse.

Ranarp den 20 april 1909.

På tjänstens vägnar:

E. Wilh. Eng.
Statens Landtbruks-Ingenjör.

Såsom biträdande Gode män:
August Nilsson Nils Perssons

Förestående afskrift af synemännens utlåtande Dil. Litt. F. f. sid 76-107 f. vidimeras.

Kristianstad den 14 maj 1909.

Ex officio
E. Wilh. Eng.
Statens Landtbruks Ingenjör.

Förestående häfte 2 granskadt och jämfördt med det i de enligt nådigt bref den 31 december 1909 gillade adlingslänehandlingar rörande detta företag betecknade originalhäftet 2 samt befunnet lika lydande med detta; betygas.

Kristianstad den 21 april 1910.

Ex officio
E. Wilh. Eng.
Statens Landtbruks-Ingenjör.

L 1·0063

Konts. No 12

09 a)

Häftet 1.

Betänkande

och öfriga odlingslånehandlingar

rörande

Ranarpsdikenas uppgräfning

inom Nrs 1-3 4 5 & 9

uti Ranarps by, Förslöfs socken,

Bjäre härad och Kristianstads län,

upprättade i och för odlingslåns erhållande


år 1909 af

E. Hillbeck

Statens Landtbruks-Ingenjör

Bonn. Kfist-ad.

Öfversikts - karta



Skala = 1:100000

STATENS LI... CENTRAL
E. W. L...
KRI...STAD.

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 31 december 1909 nådigst fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 8 februari 1910.

Fridolf Wijnbladh.

O. Z. Ekedahl.

Afskrift af.

Häftet 1.

Betänkande

och öfriga odlingslånehandlingar rörande

Ranarpsdikenas uppgrafning inom Nrs 1-3, 4, 5 & 9.

uti

Ranarps by, Försloфs socken, Bjäre härad och Kristianstads län;

upprättade i och för odlingslåns erhållande år 1909 af

E. Fridolf Enoch


Statens Landtbruks-Ingenjör.

Handlingarne innehålla förutom titelblad och öfversiktskarta tjugusex (/26/) skrifna samt paginerade sidor; betygas

Ex officio:

E. Fridolf Enoch

Öfversikts - karta



Skala = 1:100000

Tvist för "Ranarps delens uppgräfning inom Nrs 1-3, 4, 5 & 9" uti Ranarps by, Förslövs socken, Bjäre härad och Kristianstads län, får undertecknad Statens Landtbruks-Ingenjör efter

åren 1908-1909 verkställd laga syneförrättning och på grund af Kungl Landtbruks-Styrelsens förordnande härmed för beredande af odlingplan åt intressenter i förrättsägt afgifva nedan stående af plankarta samt profil- och sektionsritningar jämte andra handlingar åtföljda förslag och

betänkande.

a) Afdikningsområdets beskaffenhet m. m.

Afdikningsområdet är beläget nära Skelderviken och på cirka 3 kilometers afstånd från Förslöfs järnvägsstation. Det utgöres uteslutande af åker. Vattensamlingsområdet åfvenledes odlad mark består af blott en mindre terräng i närheten af afdikningsområdet. Området i fråga omfattar blott högst 220 hektar och är beläget strax intill och söder om en i Skelderviken utmynnande bäck, till hvilken dock vattnet från detta område ej utledes, utan afbördas vattnet härifrån direkt ut till hafvet genom ett vanligt mindre dike.

Jordmånen inom afdikningsområdet består huvudsakligen af lera och lermylla af upperlig beskaffenhet.

Markens naturliga beskaffenhet finnes i öfrigt närmare beskrifven i här bifogade syneförrättningshandlingar Bil. Litt. A, upprättade vid laga syneförrättning åren 1908-1909, hvilken förrättning af undertecknad afslutades den 20 april 1909. Syneförrättningshandlingarne, som här bifogas, äro sammanförda i ett särskildt band, häftet 2.

Af ofvan nämnde beskrifning Bil. Litt. A i syneförrättningshandlingarne jämförd med tabellen Bil. Litt. Aa tillhörande detta betänkande,

hvilket senare tillsammans med öfriga här vidfogade bilagor benämnes odlingslånehandlingar, sammanförda i särskildt band, häftet 1, framgår,

att hela företaget omfattar

Åker och trädgårdar samt tomter 55.7350 ha.

Odlingslån sökes enligt bifogade skrifvelse Dil. Litt. Da 1, och fullmakten Dil. Litt. Da 2 i detta häfte samt fullmakten Dil. N:o 14 i syneförrättningshandlingarne af alla i företaget betalningsskyldige delägare. Därvid anföres här

att Karl Åke Pettersson, såsom innehafvare af

Nils Månssons arfvingars hemman, ägolitt. I, är enda arftagaren i stärkhuset och att afsöndringslägenheten ägolitt. K innehafves af svärmodern Ingar Månsson, efter hvilkens frånfälle lägenheten åter skall tillfalla stamhemmanet,

samt att ägolitt. N ansetts tillhöra Karl J. Persson ensam. Karl Perssons syster Kristina Persson lärer visserligen äga ett hemman å N:o 5, men gränserna till detta hafva dock ej kunnat utvisas för förrättningsmannen under syneförrättningen. Till säkerhet för, att alla, som kunnat anses hafva del i företaget, skulle blifva kallade till laga syneförrättningen, har förenämnda Kristina Persson upptagits i laga syneförrättningshandlingarnes längder tillsammans med brodern Karl J. Persson, men har hon därefter i odlingslånehandlingarne uteslutits.

Föreskrifvet sammandrag af ägobeskrifningen och värderingslängden återfinnas i vidfogade Bil. Litt. Ba

Afdikningsområdets vattenskada orsakas uteslutande af att för grunda afloppsdiken från de i sydvästra området belägna ägotrakterna, där marken har klent fall. På grund af sist-

nämnda förhållanden har varit nödigt att föreskrifva djupet i det stora afloppet till vid pass 2.0 meter, för att därigenom bereda nödigt dräneringsdjup åt de från afloppet mera aflägset belägna ägotrakterna. Om dimensionerna finnas detaljerade bestämmelser dels i syneförrättningshandlingarnes gräfningstabell Bil. Litt. B och dels i Synemännens utlåtande Bil. Litt. F mom. 3., att i häftet 2, hvarförutom profilritningarne lämna ytterligare anvisning härom.

Markens höjdläge i meter öfver antaget jämförelseplan har å plankartan angifvits med blå arabiska siffror.

Fallförhållandena synas dels af ofvan nämnda höjdsiffror å plankartan och dels af profilritningarne.

Det genom vattenafledningen uppkommande jordförbättringsvärdet framgår dels af syneförrättningshandlingarne Bil. Litt. A, och Bil. Litt. F:s mom. 12 och dels af dessa odlingslånehandlingars Bil. Litt. Aa och Ba.

Ett mark i företaget är, såsom redan omnämnts, redan upprodlad till åker.

I Bil. Litt. A häftet 2 finnas alla ägofigurer i detalj beskrifna. De förenämnda ägobeskrifning hafva ofvan angifna bilagorna Aa och Ba hämtats. Bil. Litt. Ba visar dessutom bland annat de beräknade kostnaderna till de olika arbetsafdelningarne sammanslagna samt till Syne- och administrationskostnaderna.

b/ Vattensamlingsområdet och afdikningen.

Rörande de hydrografiska förhållanden, af hvilka afdikningsområdets torrläggning kan vara beroende, såsom nederbördsområdets storlek m.m. och rörande lutningsförhållandena samt afloppets dimensioner m.m., utöfver hvad i punkten a/ här ofvan anförts, finnes närmare utredning upptecknad i syneförrättningshandlingarne häftet 2,

huvudsakligen i syneförrättens utlåtande Bil. Litt. F mom. 3, och torde denna utredning här ej behöfva upprepas, utan hänvisas blott till densamma. Dessutom torde profilritningarne med tillhörande gräfningstabell Bil. Litt. D och kostnadsförslag Bil. Litt. C i häftet 2 gifva nöjaktig ledning för bedömande af förslaget i förevarande afseende. I detta betänkande har kostnadsförslaget införts såsom Bil. Litt. Ca.

Till gemensamt arbete höra all föreslagen dikning inom samtliga afdelningar, nämligen inom afdelningen I, huvudafloppet, sträckan A - O,

" II, d:o , d:o O - 50(=4),
" III, d:o , d:o 50(4) - 76,
" IV, d:o , d:o 76 - 11a,
" V, d:o , d:o 11a - 15 samt
" VI, Södra Bigrenen, d:o 50(4) - 74.

Såsom af förslaget framgår, har utloppsdiket inom afdelningen I bestämts såsom täckt ledning. Likaså har en kortare sträcka å 30 meter inom afdelningen V åfvan föreskrifvits såsom täckt ledning. Orsakerna härtill finnas beskrifna i Syneförrättens utlåtande Bil. Litt. F mom. 3 punkt c). Till dessa sträckor såsom varande verkliga utloppsdiken och ej dräneringsdiken i vanlig bemärkelse torde odlingslån kunna få påräknas, och hafva därför utgifterna härtill införts bland öfriga kostnader till afloppsdikenas upptagande.

Öfrig möjligen behöflig dikning blir af enskild natur, och skall den, då den kan ifrågakomma, bekostas af den eller de jordägare, som däraf kunna draga nytta.

Utredning, om hinder från det allmännas sida möter, återfinnes i syneförrättens ofvan åberopade utlåtande Bil. Litt. F. mom. 10

Däraf synes, att intet sådant hinder förefinnes, som i Nådiga kungörelsen af den 31 december 1879 afses, och att ej heller sådant tillstånd, som i förberörde kungörelse föreskrifvits, behäfver sökas.

Företaget afser endast dikning enligt 1 sta kapt. dikningslagen.

c/ <u>För enskild dikning å i företaget ingående mark</u> hafva inga särskilda bestämmelser begärts, och synas ej heller erforderliga, då vederbörande jordägare efter de nu föreslagna dikenas upptagande så lätt att själfva ordna detaljdikningen i mån, som den kan finnas behöflig.

d/ <u>Rörande i företaget ingående broar eller trummor</u> hänvisas dels till synemännens utlåtande Bil. Litt. F nom. 9 jämförd med nom. 18 i häftet 2, dels till gräfningstabellen Bil. Litt. B i samma häfte och dels till kostnadsförslaget Bil. Litt. Ca i detta häfte, hvarförutom de å hithörande profilkarta upptagna detaljritningar häräfver torde vara tillfyllestgörande för arbetets bedömande i denna del.

Ingen allmän väg beröres af företaget.

e/ <u>Odling, brukningssätt och framtida skötsel.</u>

Alla i företaget ingående mark är redan odlad till åker, hvadan ingen föreskrift om uppodling kan förekomma.

Brukningssättet och framtida skötseln kunna förnämligt ordnas på olika sätt. Såsom exempel på lämpligt brukningssätt i denna trakt, där betodling allmänt förekommer, anföres följande cirkulation och gödsling.

Cirkulation

1) träda,		1) rotfrukter,		1) träda,
2) höstsäd,		2) vårsäd (ärter),		2) höstsäd,
3) ÷ 4) vall,		3) vall,		3) rotfrukter m.m.,
5) vårsäd,	eller	4) vall (halvträda),	eller	4) vårsäd,
6 rotfrukter och grönfoder,		5 höstsäd;		5) ÷ 6) vall,
7) vårsäd				7) vårsäd

Gödsling.

Jorden bör gifvas om möjligt full gödsling med ladugårdsspillning (cirka 60 lass à 900 kgr. per hektar) minst en gång i omloppet, eller, om detta ej kan ske, half sådan, men då med tillskott af exempelvis 300 à 400 kgr. kalisalt och 200 à 300 kgr. 20 % superfosfat samt på lämplig tid något chilesalpeter eller lyftlist. Till rotfrukterna och vårsäden bör dessutom gifvas konstgödselmedel förslagsvis 300 à 400 kgr. lågprocentig kalisalt och 200 à 300 kgr. 20 % superfosfat per hektar, eller motsvarande mängder kali och fosforsyra i andra gödselmedel samt dessutom vid behof chilesalpeter till sädden eller såsom öfvergödsling.

De i hvarje särskildt fall lämpligaste och mest rentabla mängder och sorter gödsling torde emellertid bäst bestämmas genom lokala fältförsök.

f.) Arbetsplan.

Enligt till undertecknad från delägarne i företaget lämnade meddelanden är arbetet afsedt att vara färdigt redan den 1ste oktober 1910 och föreslås bestämmelse för arbetets utförande i öfverensstämmelse härmed. Annan arbetsplan torde här ej vara

behöflig.

g/ Med statsmedel understödda afdikningsföretag i trakten äro bland de närmast belägna

dels Lärkeröds sjöns sänkning
inom Tössjö socken,
odlingslån år 1892;

dels Rågeåns reglering
inom Barkåkra och Rebbelberga socknar,
odlingslån år 1899;

dels Rössjöholms åns reglering nedom
Brandsvigs bro
inom Östarps, Rebbelberga och Barkåkra socknar,
odlingslån år 1905.

Ingen del af det nu förliggande företag har förut beträffande lån eller anslag varit föremål för offentlig myndighets pröfning.

Laga syneförrättningen för "Ravarpsdikenas uppgräfning inom Nris 1-3, 4, 5 & 9" har afslutats den 20 april 1909, och ingen missnöjes anmälan har mot förrättningen afgifvits. Förrättningen är alltså laga kraftvunnen. Diarieförs den 22 juni 1909 Dil. Lit. Ea öfver detta förhållande bifogas.

Sysslovan i företaget är landtbrukaren Fritz Gustafsson i Ravarp Nr 1-3, hvilket framgår dels af syneförrättningshandlingarnes protokoll § 26 och dels af här bifogade Länsstyrelsens protokoll den 5 augusti 1909 Dil. Lit. Fa.

h/ Kostnad och nytta af företaget.

Af här bifogade beskrifning Dil. Lit. Ba kolumn 9 framgår, att odlingslånesökandenas fordfördältringsvärde uppkommet genom afdikningen utgör 18511.66 kronor. Enligt samma

bilagas kolumn 16 jämförd med kostnadsförslaget Bil. Litt. Ca belöper sig samma jordägares vattenafledningskostnader, syne- och administrations kostnaderna m. m. dylikt inberäknade till 10200 kronor. Den genom afdikningen uppkommande jordförbättringen för lånesökandena beräknas alltså öfverstiga afdikningskostnaderna med 8311.66 kronor. Företaget synes alltså vara synnerligen lönande och väl värdt att främjas genom odlingslån.

Ensår odlingslån kan påräknas intill 70% af det genom afdikningen uppkommande förbättringsvärdet d. v. s. 70% af 18511.66 eller 12958.16 kronor, men då kostnaden härför beräknats till blott 10200 kronor, torde hela kostnadsförslagssumman 10200 kronor kunna få påräknas såsom lån.

i) Företagets utförande och fixpunkter.

Förutom hvad i detta betänkandes punkter b) och f) anförts, hänvisas i fråga om företagets utförande m. m. till mom. 13 af sysnemannens utlåtande Bil. Litt. F i häftet 2.

k) Detta betänkande åtföljande handlingar m. m. utgöras af följande:

1:o) Häftet 1 innehållande utom detta betänkande

Öfversikts- eller generalkarta vidhäftad betänkandet,

tabellariskt sammandrag öfver afdikningsområdet - - - - - - - - - Bil. Litt. Aa,

beskrifning och värderingslängd m. m. öfver i företaget ingående mark Bil. Litt. Ba,

kostnadsförslag - - - - - - - - - - - Bil. Litt. Ca,

skrifvelse den 20 april och 2 juli 1909 från samtliga odlingslånesökande rörande ansökan m. m. om odlings-

Lån jämte en fullmakt å Bil. Litt. Da, och Da 2, Länsstyrelsens diarieblevis den 22 juni 1909 att misnöjesanmälan ej skett - - - - Bil. Litt. Ea, Utdrag af Länsstyrelsens protokoll den 5 augusti 1909 rörande anmälan om sysslomän - Bil. Litt. Fa,

2:) Häftet 2, innehållande protokoll och öfriga handlingar med ägobeskrifning och graderingslängd, gräfningstabell, kostnadsförslag, ersättningslängd, arbetskostnadsfördelningslängd samt synemäns utlåtande om. m., upprättade vid laga syneförrättningen åren 1908-1909, och slutligen

3:) Ett kartblad upptagande plan- och profilkarta med sektions- och bro-ritningar samt tillhörande syneförrättningshandlingarne.

Kristianstad den 16 oktober 1909.

På tjänstens vägnar:

E. Welin, Ing.

Statens Landtbruks-Ingenjör

E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Bil. Litt. Aa.

Tabell 1.

Sammandrag rörande arbetsföretaget Ranarpsdikenas uppgrävning inom Nrs 1-3, 4, 5 & 9 uti Ranarps by, Försläfs socken, Bjäre härad och Kristianstads län, upprättadt i och för ordningslags erhållande år 1909.

	Hela afdikningsområdet				Vänesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kronor	öre	Har	ar	Kronor	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af								
Åker	55	43.5	54949	24	55	43.5	54949	24
Summa	55	43.5	54949	24	55	43.5	54949	24
		v	v					
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till								
Åker (förbättrad genom torrläggningen)	55	43.5	73460	90	55	43.5	73460	90
Summa	55	43.5	73460	90	55	43.5	73460	90
			v					
Värdeförhöjning genom afdikningen							18511	66
							v	

Kristianstad den 16 Oktober 1909.
På tjänstens vägnar.

E. W. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör

Tabell

Förteckning och värderingslängd m. m. över sökandenas hemman och lägenheter

Hemmans och lägenheters			Hemmans och lägenheters namn	Ägares eller innehafvares namn	Areal					
					Åkern		Till odling föreslagen äng och odlingsmark		Annan jord	
Litera å kartan	nummer	mantal			Har	ar	Har	ar	Har	ar
1.	2.	3.	4.	5	6		7.		8	
			Forsköfs socken							
A	1-3	1/12	Ranarp	Fritz Gustafsson	7	52.2	—	—	—	—
C	1-3	1/32	D:o	Anders Bengtsson	5	82.9	—	—	—	—
D	1-3	3/56	D:o	Johannes Jälsson d. ä.	1	98.5	—	—	—	—
E_1	6	1/18	D:o	Karl Magnus Svensson	2	00.5	—	—	—	—
E_2	5	3/35	D:o	Karl Magnus Jonesson i N:o 6	1	29.5	—	—	—	—
F_1	6	1/8	D:o	Anton Persson		50.5	—	—	—	—
F_2	5	21/1024	D:o	Anton Persson i N:o 6	1	92.5	—	—	—	—
G	4	109/1440	D:o	Janne Jönsson	7	26.0	—	—	—	—
H	5	1/6	D:o	Johannes Svensson	5	45.5	—	—	—	—
I	5	1/48	D:o	Karl Tore Pettersson för Nils Månssons arfvingar	1	95.0	—	—	—	—
K	5	afs.	D:o	Enkan Inga Månsson afs. från Nils Månssons arfvingars hemman		08.0	—	—	—	—
L	12	6/lott	D:o	Bothilda Jälsson		08.4	—	—	—	—
M	5	1/30	D:o	Nils Petter Larsson i N:o 9	3	95.5	—	—	—	—
N	4	121/3072								
	5	829/28160	D:o	Karl P. Persson	2	17.0	—	—	—	—
O	1-3	3/64	D:o	Anton Gustafsson	4	98.5	—	—	—	—
P	1-3	1/12	D:o	Sven Svensson	8	21.5	—	—	—	—
				Transport	53	82.0	—	—	—	—

Bil. Litt. Da

2.

vattenskadad mark tillhörande nedanstående läne-

Jordförbättringens värde genom vattenafledningen: å åbern och å den till ändamålet föreslagna markens		Jordförbättringens värde genom vattenafledningen: å öfrig mark		Jordförbättringens värde genom odlingen: i medeltal per hektar	Jordförbättringens värde genom odlingen: å hemmanet eller lägenheten		Ersättningsskyldighet enligt synehandlingarnes: Bil. Litt. E kolumn 13 till samtliga arbetsafdelningar	Bil. Litt. A kolumn 15 till synekostnader m. m.: efter följande %	Bil. Litt. A kolumn 15 till synekostnader m. m.: med följande Kr		Summa	
Kr	öre	Kr	öre	Kr	Kr	öre	Kr	%	Kr	öre	Kr	öre
9		10		11	12		13	14	15		16	
2986	56	—	—	—	—	—	1642	75	16.133	161	33	1804	08
2249	38	—	—	—	—	—	1282	01	12.151	121	51	1403	52
398	30	—	—	—	—	—	250	70	2.152	21	52	272	22
842	10	—	—	—	—	—	530	06	4.549	45	49	575	55
466	20	—	—	—	—	—	130	46	2.518	25	18	155	64
121	20	—	—	—	—	—	48	33	0.655	6	55	54	88
709	10	—	—	—	—	—	282	76	3.831	38	31	321	07
2848	80	—	—	—	—	—	1328	73	15.389	153	89	1482	62
1608	60	—	—	—	—	—	641	42	8.690	86	90	728	32
728	00	—	—	—	—	—	290	29	3.933	39	33	329	62
22	40	—	—	—	—	—	8	93	0.121	1	21	10	14
23	52	—	—	—	—	—	9	36	0.127	1	27	10	63
911	40	—	—	—	—	—	255	07	4.923	49	23	304	30
434	00	—	—	—	—	—	121	46	2.344	23	44	144	90
2002	70	—	—	—	—	—	1145	22	10.818	108	18	1253	40
1753	40	—	—	—	—	—	1002	68	9.472	94	72	1097	40
18105	66	—	—	—	—	—	8970	23	97.806	978	06	9948	29

1	2.	3	4.	5.	6		7		8	
				Transport	53	82.0	—	—	—	—
T	5	1/12	Ranarp	Jöns Nilssons arfvingar		21.5	—	—	—	—
U	9	3/32	D:o	Sven Peter Nilsson		87.0	—	—	—	—
W			D:o	Karl Nilsson		53.0	—	—	—	—
				Summa	55	43.5	—	—	—	—

Kristianstad

9		10		11	12		13		14.	15.		16	
18105	66	—	—	—	—	—	8970	23	97.806	978	06	9948	29
30	10	—	—	—	—	—	8	43	0.163	1	63	10	06
243	60	—	—	—	—	—	203	27	1.316	13	16	216	43
132	30	—	—	—	—	—	18	07	0.715	7	15	25	22
18511	66	—	—	—	—	—	9200	00	100.000	1000	00	10200	00

den 16 oktober 1909.
Å Gäuslens vägnar
C. J. Lilljeberg
Statens Vanddrifts-Ingenjör

E. W. Eve

V Bil. Litt. Ca

Kostnadsförslag för Ranarps dikenas uppgrävning inom Strs 1–3, 4, 5 & 9 uti Ranarps by i Förslövs socken, Bjäre härad och Kristianstads län, upprättadt i och för odlingslåns erhållande år 1909.

Lägre Pålnummer	Längd meter	Arbete, jordmån m.m.	x) Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3.	4.	5.	6.		7.	
a/		**Afdikningen.**						
		Enligt syneförrättningshandlingarne häftet 2 är kostnadsförslaget V Bil. Litt. C följande:						
		Dagsverkspris	Kronor 3.00					
		Afdelning I (täckt ledning) sträckan a - 0.						
a-0	125	Grafning, rörläggning och igenfyllning lm.	125	0.75	93	75		
		7" (173 m/m.) tegelrör pr. 1000 St. (inklusive fraktt) st.	440	0.30	132	00		
		1 st. rörbrunn af kullersten med cirka 0.6 m. inre diameter och med botten 0.4 m. under rörsträngen			25	00	250	75
		Tillägges för tillsyn, oförutsedda fall m.m. C:a 12 %					29	25
	125	Summa för afdeln. I					280	00
		Afdelning II, sträckan 0 - 50 (4).						
0-50(4)	400	Schaktning af mylla på lera o. något sten	m³	2058	0.60	1234	80	
	400	Transport				1234	80	

Anm. I nedanstående kubikmassor är ett tillägg af cirka 10 % à de verkliga beräknade jordmassorna inberäknadt till säkerhet för förslaget vid möjligen förekommande delis à profilen ej utvisade ojämnheter, dels ras m.m.-

1.	2.	3.	4	5	6.		7.	
	400	Transport			1234	80		
		Bygg. trumma med träräck vid 50(4)4 m. läng, invändig bredd 0.7 m., d:o höjd = 1.2 m. Täck hallarne tjocklek minst 0.30 m, samt i ordningställande af körbanan			120	00	1354	80
		Tillägges för tillsyn, oförutsedda fall m. m. Ca 10 %					135	40
		Ersättning för markupplåtelse till diketets utvidgning enl. ersättningslängden Bil. Litt. D			146	72		
		Ersättning för jordupplag och intrång förslagsvis			88	03	234	75
		Diverse för summans afjämnande					5	05
	400	Summa för afdelning II.					1730	00
		Afdelning III, sträckan 50(4) – 76.						
50(4)-76	328	Schaktning af mylla på lera och något sten	m³	2015 – 0.60	1209	00		
		Stentrumma med träräcken utfartsvägen vid 50(4), 4 m. läng, 0.7 m. invändig bredd samt 1.2 m. invändig höjd, täck hallarnes tjocklek minst 0.3 m, samt i ordningställande af körbanan			120	00		
		Bygg. bro vid 76 med träräck och öfverbyggnaden af trä med 5 bärbjälkar om hvardera 0.20 x 0.20 m. tvärsek-						
	328	Transport			1329	00		

1.	2.	3	4	5.	6	7.
	328	Transportation samt hvilande direkt på stödjemurarne, dubbelt plankdäck med 2.5"-tums plank 3.6 m. bred körbana			1329 00	
					50 00	
		Stödjemurar uppf. till marklyftan samt stensättning af fallen mellan a. o. b.	28	2500 / 500	700 00 / ~~140 00~~	2079 00 / ~~154 00~~
		Tillägges för tillsyn, oförutsedda fall m. m. ca 10 %				201 00 / ~~16 00~~
		Ersättning för markupplåtelse till diket utvidgning enl. ersättningslängden Bil. Litt. D.			204 26	
		Ersättning för jordupplag och intrång förslagsvis			192 56	
		Ersättning åt ägarne af ägolitt. F_2, I och K för intrång och ägovägstrummor enligt syneförrättens utlåtande Bil. Litt. F mom. 7 och 18			125 00	451 82
		Diverse för summans afjämnande				18 18
	328	Summa för afdeln. III				2750 00
		Afdelning IV, Stäcka 76 – 11a.				
76-11a	374	Schaktning af mylla på lera och något sten	m^3 2453	– 0.60		1471 80
		Tillägges för tillsyn, oförutsedda fall m. m. ca 10 %				168 20
	374	Transport				1640 00

1	2	3	4.	5	6	7
	374	Transport				1640 00
		Ersättning för mark-upplåtelse till likets ut-vidgning enl. ersättnings-längden Bil. Litt. D			166 04	
		Ersättning till ägaren af ägolitt. N för ägovärds-summa enl. synemännens utlåtande Bil. Litt. F mom. 18			100 00	
		Ersättning för jordupp-lag och intrång förlags-vis.			99 62	365 66
		Diverse för Summans afjämnande				104 34
	374	Summa för afdeln IV				2110 00
		Afdelning V. sträckan 11a – 15.				
11a–14a,	342	Schaktning af mylla på le-ra och sten	m³	1575	0.60	945 00
14a,–14b,	30	Gräfning, rörläggning samt igenfyllning	lm.	30	1.50	45 00
		15" (371 m/m) Högarnäs rör inklusive fralt och trav-sprut	lm.	30	5.60	168 00
		Stensättning i gaflarne och trätrumma genom de samma vid 14a, och 14b, samt stensättning af bottnen och slänterna 1 m. ofvan om och 1 m. ned-om samma punkter				50 00
	372	Transport				1208 00

1.	2.	3	4	5	6		7		
	372	Transport			1208	00			✓
146-15	26	Diverse mindre upp- rensningar			2	00	1210	00	✓
		Tillägges för tillsyn, oför- utsedda fall m.m. C^{a} 10 %					120	00	✓
		Ersättning för mark- upplåtelse till dikets utvidgning enl ersätt- ningslängden Bil. Litt. D.			211	54			
		Ersättning för jord- upplag och intrång för- slagsvis			126	92	338	46	✓
		Diverse för Summans afjämnande					1	54	✓
	398	Summa för afdelning V					1670	00	✓
		Afdelning VI, södra Cigronen, Stäckan 50 (4) - 74.							
50(4)-74	376	Schaktning af mylla på lera och något Sten m^{3}	1413 -	0.55	777	15			✓
		Stensättning af botten och slänter till 1,2 m. verti- kal höjd 4 m. ofvan om 50 (4) lm.	4	4.00	16	00	793	15	✓
		Tillägges för tillsyn, oför- utsedda fall m.m. C^{a} 10 %					86	85	-
		Ersättning för mark- upplåtelse till dikets utvidgning enl ersätt- ningslängden Bil. Litt. D			235	62			
		Ersättning för jordupp- lag och intrång för-							
	376	Transport			235	62	880	00	✓

1	2	3	4	5	6	7
	376	Transport			235 62	880 00
		Lagsvis			141 37	376 99
		Diverse för Summans afjämnande				3 01
	376	Summa för afdeln. VI				1260 00

Sammandrag

~~0 - 125~~		~~Afdelning I, Brunnsområdet~~			~~280 00~~	
0 - 50(4)	400	II, d:o			1730 00	
50(4) - 76	328	III, d:o			2750 00	
76 - 11a	374	IV, d:o			2110 00	
11a - 15	398	V, d:o			1670 00	
50(4) - 74	376	VI, södra Lägrenen			1260 00	~~9520 00~~ ~~9260 00~~
	2001	Summa				~~9800 00~~
		Härtill komma dyne- och administrationskostnader m. m. lyftet berälnade till				1000 00
		Totalsumma kronor,				~~10800 00~~ 10520 00

All i företaget ingående mark är redan uppodlad, hvadan inga odlingskostnader beräknas.

Samtliga kostnader tillkomma odlingslånesökandena, emedan alla i företaget sökt odlingslån.

Kristianstad den 16 oktober 1909.

På tjänstens vägnar:

E. Wilh. Ericz
Statens Landtbruks-Ingenjör

maden beräknats till Kr 10520:-
egande intressenterna att, där de så önska, ur
planen utesluta dikes af delningen I.
Ang/Eg. Stockholm den 8 februari 1910.

F. H. Hillman
Byggningsinsp.

Dil. Litt. Da 1-

Jämlikt bestämmelserna i de af Sta
tens Landtbruksingenjör E. E. Ewe med
bistånd af Gode män under laga syne för
rättning åren 1908 - 1909 upprättade syne-
förrättningshandlingar och med särskild
hänvisning till det i dessa handlingar
förekommande "synemännens utlåtande"
Dil. Litt. F af den 20 april 1909, speciellt
dess mom. 17, få vi härmed anmäla oss
såsom sökande af lån ur odlingsläne-
fonden till största möjliga belopp på vill-
kor, som af Kungl. Maj:t eller vederbörande
myndighet äro eller framdeles komma blif-
va bestämda, att för tillämnade arbetsför-
retaget Ranarpsdikenas uppgrävning in-
om Nrs 1-3, 4, 5 & 9 uti Ranarps by, Förs-
löfs socken, Ljäre härad och Kristian-
stads län.

Åt nyssnämnden i förrättaget arbets-
direktionens ordförande och kassör Fritz
Gustafsson samt åt ledamoten i arbets-
direktionen Anders Bengtsson, båda i
Ranarps by Nrs 1-3 uppdrages härmed att
å våra vägnar söka lånet, nödvändiga blif-
vande kontrakt och åtriga förbindelser,

för meromnämnda lägs erhållande samt att lyfta och utkvittera odlingslåneBeloppen, i mån de af statsverket utanordnas, och må utdrag af denna handling i denna del utgöra laglig fullmakt för dessa förtroendemän härutinnan.

Ranarp den 20/april 1909.

A ✓ Fritz Gustafsson N:o 1–3.
C ✓ Anders Bengtsson N:o 1–3.
D ✓ Johannes Pålsson d.ä. N:o 1–3.
E_1, E_2 ✓ Karl M Jonsson N:o 5 & 6 m. h. p. p.
F_1, F_2 ✓ Anton Persson N:o 5 & 6.
G ✓ Janne Jönsson N:o 4.
I, K. ✓ Carl Nore Pettersson och Inga Månsson N:o 5. fullm. Bil. N:r 4 i syneh.
M ✓ Nils P. Larsson N:o 5.
N ✓ Carl P. Persson 4, 5.
O ✓ Anton Gustafsson 1–3.
T ✓ Jöns Nils arvingar genom Nils Petter Jönsson N:o 5. enligt fullm. Bil. Lit. D a 2.
U ✓ Sven P. Nilsson N:o 9.
V ✓ Karl Nilsson N:o 9.

Ranarp den 2 juli 1909.

H ✓ Johannes Svensson N:o 5.
L ✓ Bothilda Pålsson N:o 12.
P ✓ Sven Jonsson N:o 1–3.

Nu följande undertecknade sina namn här ofvan denna dag vänligen:
Fritz Gustafsson för N:o 1–3, Anders Bengtsson för N:o 1–3, Johannes Pålsson d. ä. för N:o 1–3, Karl M Jonsson m. h. p. p. för N:is 5 & 6, Anton Persson för N:o 5 & 6, Janne Jönsson för N:o 4, Karl Nore Pettersson för N:o 5. jämväl för sin moder Inga Månsson å N:o 5 åberopande härvid i dag vid laga syneförrättning rörande denna diknings afsänmad fullmakt af den 13 dennes, Nils P. Larsson för N:o 5,

Carl P. Persson för N:r 4 & 5, Anton Gustafsson för N:r 1-3, Jöns Nilssons arfvingar för N:r 5 genom ene arfvingen Nils Petter Jönsson åberopande fullmakt, Sven P. Nilsson för N:r 9 och Karl Nilsson för N:r 9, vardee här med betygadt af på en gång närvarande.

Ranarp den 20 april 1909.

C. Wilh. Ewe — August Nilsson

Statens Landtbruks Ingenjör
adr. Kristianstad

Att Johannes Svensson N:r 5, Matilda Pålsson N:r 12 och Sven Svensson N:r 1-3 denna dag tecknat sina namn här ofvan betygar på en gång närvarande.

Ranarp den 2 juli 1909.

Olof Troedsson — Gustaf Månsson

Kom. ordf. i Förslöf

V. Bil. Litt. Da 2.

Härmed befullmäktigas vår broder Nils Petter Jönsson å N:r 5 Ranarp att för oss såsom Jöns Nilssons arfvingar å N:r 5 Ranarp söka odlingslån till utförande af tillämnade arbetsföretaget "Ranarps dikenas uppgräfning inom N:r 1-3, 4, 5 & 9" uti Ranarps by, Förslöfs socken Bjäre härad, om hvilket arbetes utförande laga syneförrättning i dag afslutats genom Statens Landtbruksingenjör C. W. Ewe.

Ranarp N:r 5 den 20 april 1909.

Edvard Jönsson — Christina Charlotta Jönsson

Per Jönsson — Jöns Persson

V Bil. Litt. Ca.

Enligt hvad härstädes förda diarium öfver inlämnade skrifter utvisar har omsnämnde jesanmälan öfver en af statens landtbruksingenior E. A. Ewe enligt uppgift den 20 sistlidne april afslutad laga syneförrättning, rörande Ranarpsdikenas uppgrafning, icke likt ingifvits; hvilket härmed på begäran till kovis meddelas.

Kristianstads landshansli den 22 juni 1909.

ex officio.
A. Ehrenborg.

V Bil. Litt. Fa.

N:r 850

Utdrag af protokollet, hållet i landskansliet i Kristianstad den 5 augusti 1909.

Uti en den 3 i denna månad hit ingifven skrift hade landtbrukaren Fritz Gustafsson i Ranarp i egenskap af ordförande i arbetsdirektionen för arbetsföretaget "Ranarpsdikenas uppgrafning inom N:ris 1-3, 4, 5 och 9" uti Ranarps by af Förslövs socken och Bjäre härad anmält, att han blifvit utsedd till syssloman för arbetsföretaget; och skulle till kovis om den gjorda anmälan meddelas utdrag af detta protokoll; hvarjämte underrättelse därom skulle i länskungörelserna intagas jämlikt föreskrift i 74 § dikningslagen.

Å och dag som ofvan
Louis De Geer.

W. Ehrenborg

Förestående häfte 1 "betänkande och öfriga odlingslånehandlingar rörande "Ranarps-dikenas upptagning inom N:is 1-3, 4, 5 & 9", innehållande förutom titelblad och öfversiktskarta Tjurgusen /26/ skrifna och paginerade sidor, befinnes lika lydande med originalhäftet jämväl hvad beträffar ej mindre den af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen å titelbladet tillagda påskrift af den 8 februari 1910 än ock de i originalhäftet vid myndigheternas granskning införda anteckningar, således äfven det under kostnadsförslaget hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen gjorda tillägg äfven af den 8 sistlidne februari; betygas.

Kristianstad den 21 april 1910.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

12. 2 kopior hafts med andre fakturan L 1•0063 V

7339/1910

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1909 *i och för* Ranarpsdikenas uppgrävning inom n:r 1, 3, 4, 5 och 9 uti Ranarps by af Försl. 1/39 Ireken, Kristianstads

län, enligt en af Landtbruksingenjören E. W. Ewe *upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af* Sexhundra (10500.–) *kronor, att utgå af* 1909 *års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den* 12 april 1910 samt enligt den i odlingslånehandlingarne ~~af den 16 oktober 1909, hållet i, under Bil. Litt. D~~ *å för den 20 april och 2 juli 1909 intagna skrift i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:*

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före den 1 Juli 1910 *och fullbordade senast den* 1 September 1910 ~~samt odlingen helt utförd inom den~~ *, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.*

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledthings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta innställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledthings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande hurn arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Ranarp den 12 april 1910

Fritz Gustafsson Anders Bengtsson
Ranarp 7:2 — 3.

Att landbrukarne Fritz Gustafsson och Anders Bengtsson, Ranarp i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Ranarp den 12 april 1910.

E. Lilja Ew
Statens Landtbruks-Ingenjör
Adress: Kristianstad.

Rudolf Mattsson
Adress: Ranarp

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 december 1909 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 3 maj 1910.

Rudolf Wijnbladh



B 39

1910.

Till

Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen.

I anledning af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens skrifvelse den 8 februari 1910 till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län rörande beviljadt odlingslån enligt Nådigt bref den 31 december 1909 å Tiotusensemhundra f 10500 f kronor till "Ranarpsdikenas uppgräfning" inom N:r 1, 3, 4, 5 och 9 uti Ranarps by af Törslöfs socken, Bjäre härad och Kristianstads län, få undertecknade såsom härtill särskildt utsedda ledamöter i arbetsdirektionen härmed vördsamt öfversända

1° Kontrakt om arbetets utförande, 2 exemplar;

2° Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, 1 exemplar;

3° Protokollsutdrag utvisande hvilka personer, som äro behöriga att å sökandenas vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder, hvarförutom åberopas det af odlingslånesökandena lämnade uppdraget åt undertecknade att söka lånet och underteckna nödiga skrifvelser härom, hvilket uppdrag skriftligt återfinnes i närslutna odlingslånehäftet Bil. Litt. D, å sidorna 22-24

4° Den uppgift att arbetet utföres af olika entreprenörer under kontroll af arbetsdirektionen, i hvilken undertecknad Fritz Gustafsson i Ranarps by Nr:is 1-3 är ordförande och kassör.

5° Bestyrkt kopia af den gillade ritningen samt bestyrkta afskrifter af därtill hörande dels synehandlingar från åren 1908--1909 ett häfte om tvåhundratjugu (107) paginerade sidor och dels betänkande m. m. af år 1909 äfven ett häfte om tjugusex (26) paginerade sidor, det senare innehållande dessutom generalkarta; samt tillika försedt med afskrift af den påskrift, hvarmed Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen försett originalet;

6° Skuldförbindelse ställd till Kungl. Statskontoret eller Ordres 1 exemplar samt därtill fogad borgensförbindelse;
att enligt afgifna formulär eller ålägganden; samt

7° Bevis från Statens Landtbruks-Ingenjör E. W. Ewe, huru arbetet hittills bedrifvits, och att det påbörjats inom föreskrifven tid; och slutligen

8° Ansökningsskrifvelse ställd till Kungl. Statskontoret om lånets utanordning och kontraktets påteckning.

Vidare anhålles vördsamt, dels att odlingslånebeloppen, i mån de utanordnas, snarast möjligt måtte jämlikt fullmakten angifven i punkt 3° här ofvan sändas direkt till landtbrukarne Fritz Gustafsson och Anders Bengtsson, Ranarp pr. Torslöf, dels att 8000 kronor eller största möjliga belopp måtte medgifvas att redan nu lyftas och

utbetalas på grund af ofvan i punkten 7:o åberopade intyget,

dels att minsta möjliga beloppet af lånet innehålles hos statsverket, tills afdikningen fullbordats,

och dels att här närslutna handlingar, som skola till annan myndighet inlämnas, sålunda äfven det kontraktsexemplar, som skall tillhöra delägarne men som skall företes i Kungl. Statskontoret för att där påtecknas, måtte benäget öfversändas till behörig myndighet, sedan vederbörlig granskning härå skett.

Ranarp den 21 april 1910.

Fridy Gustafsson Anders Bengtsson

STATENS LA. BYDRUKSINGENIÖR
E. W. Eve
* KRISTIANSTAD. *

1 3 4 5 9

Ranarpsdikenas uppgräfning inom Nrs 1-3, 4, 5 & 9

Yttyg.

Till företaget "Ranarpsdikenas uppgräfning inom Nrs 1-3, 4, 5 & 9" uti Ranarps by, Törslöfs socken, Bjäre härad och Kristianstads län har 10500 kronors odlingslån beviljats enligt nådigt bref den 31 dec. 1909.

Odlingslånesökandena önska redan nu utfå största möjliga belopp.

Enligt af mig verkställda besiktningar är arbetet ej allenast påbörjadt utan äfven så bedrifvet, att med hänvisning till det nådigst gillade förslaget hela afdelningarne III, II, I och VI beräknade respektive till 2750, 2110, 1670 och 1260 eller sammanlagdt 7790 kronor blifvit fullt utförda med undantag af en del kompletteringsarbete å trummor och stenmurar samt en del efterrensningar. Dessa resterande arbeten uppskattas till högst 500 kronor. Vidare äro syne- och förrättningskostnaderna gulda, hvilka beräknats till 1000 kronor. Kostnaderna för de redan utförda arbetena uppskattas af mig i jämförelse med det nådigst gillade kostnadsförslaget alltså till 7290 kronor.

Då arbetet, som i fjol började, bedrifves med all skyndsamhet för att om möjligt redan i år afslutas, anser jag mig böra föreslå en utanordning af 8000 kronor.

(Kris-)

Kristianstad den 14 april 1910.

Å tjänstens vägnar

E. Lilljeqvist

Statens Landtbruks-Ingenjör.

1339

Utdrag af

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde hos landtbrukaren Fritz Gustafsson i Ranarp med delägarne i arbetsföretaget "Ranarpsdikenas uppgrāfning inom Nris 1–3, 4, 5 & 9" uti Ranarps by, Förslöfs socken, Kristianstads län, tis-dagen den 12 april 1910.

§ 1.

Tjn. att leda dagens förhandlingar och uppsätta nödigt protokoll utsågs och anmodades undertecknad Statens Landtbruks-Ingenjör, som på vederbörandes ansökan tillträdeshammit.

§ 2.

Enligt kvis från nedanbörande praktor hade den 3 och 10 i denna månad i Förslöfs kyrka upplästs följande

"kungörelse."

"Delägarne i arbetsföretaget "Ranarps-
"dikenas uppgrāfning inom Nris 1–3, 4,"
"5 & 9", Förslöfs socken, kallas härmed"
"till allmänt sammanträde hos"
"undertecknad tis-dagen den 12 april"
"1910 kl. 9 f. m. för att besluta i frågor"
"rörande bevilgadt arbetsgslån à 10500"
"kronor. Andra frågor, som vid samman-"
"trādet väckas, kunna ock bli föremål"
"för afgörande."

"Ranarp den 1 april 1910".

"Fritz Gustafsson".

Sammanträdet förklarades i anledning härav i behörig ordning utlyst.

§ 3.

Det tillkännagafs, att enligt Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens skrifvelse den 8 februari 1910 Kungl. Maj:t den 31 december 1909 beviljat ett odlingslån af 10500 kronor till detta företag.

Odlingslåneförbindelserna skulle i dag undertecknas af vederbörande delägare.

§ 4.

Åt styrelsemannen i arbetsföretaget direktions-ordföranden och kassören Fritz Gustafsson samt åt ledamoten i samma direktion Anders Bengtsson båda i Ranarps by N:r 1-3, adress Förslöf, uppdrags att å samtliges odlingslåneansökandenas vägnar underteckna blifvande kontrakt och åtriga förbindelser för meranämnda låns erhållande samt att hos Statsverket eller Kungl. Statskontoret lyfta och utkvittera odlingslånebeloppen, i mån de utanordnades. Dessa båda förtroendemän lämnades och uppdraget att vidtaga alla för företaget i åtnjutet erforderliga åtgärder, så vidt odlingslåneansökandena däraf berördes.

Det bestämdes, att utdrag af detta protokoll beträffande de i denna paragraf omnämnda uppdrag skulle utgöra

lagenligt fullmakt för förtroendemannen häruti.

§ 5.

Till att justera dagens protokoll utsågos Nils P. Larsson a:o N:o 9 och Anton Gustafsson a:o N:o 1-3 Ramsjö.

Ramsjö den 12 april 1910.

E. J. Hildebrand
Statens Landtbruks-Ingenjör
Ordförande vid sammanträdet.

Justeras som ofvan.

Nils P. Larsson Anton Gustafsson

Rätt utdraget bekräftas.
Ramsjö som ofvan

E. J. Hildebrand
Statens Landtbruks-Ingenjör

Nils P. Larsson Anton Gustafsson

Godkändt d. 27/10 1910.

3458.
1910

Bevis



om verkställd afsyning af arbetena för det företag, som afser Ranarpsdikenas uppgräfning inom N:r 1,3,4,5 och 9 uti Ranarps by af Förslöf socken, Bjäre härad och Kristianstad län.

✓ Planen fastställd den 31 dec. 1909.

✓ Statsbidrag: lån ur 1909 års odlingsfond 10500 kr.

✓ Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 maj 1910.

✓ Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1910.

Ofvannämnda arbete befanns vid min inspektion den 11 september vara fullt färdigt och på ett nöjaktigt sätt utfördt i nära öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, som härmed intygas, och får jag således förorda att arbetet måtte af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen godkännas.

Arboga den 6 oktober 1910

John Gjers

t.f. Inspektionsförrättare i Södra Väg- och Vattenbyggnads Distriktet.

Stämpel 0:50

Lösen 1:50

Kr 2:- Arbetsdirektionen