

Gånarps ängars dikningsföretag av år 1933

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 2/12 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Svennerd. Larsson

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Gånarp och Toarp

i Tåstarps socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Svennerd. Larsson


Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Tåstarps socken

A	Gånarp	1 ⁴
B	"	1 ¹³
C	"	1 ¹⁵
D	"	5 ⁷
E	"	6 ¹
F	"	7 ¹¹
G	"	8 ⁵
H	"	8 ⁷
I	Toarp	4 ²

Skala 1:4000




5 J JAN 1932
K LANTBRUKSSTÄMME
DIVISION 1380

Blad 1

Gånarp Kungl. Maj:ts rådliga besked
den 7 december 1934 fastställt till
upprättelse med arbetets utförande

Härsköden den 21 december 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens begär
Ulfert Smith



L 2+632

~~L 2+2249~~ /

Ar 660 Kristianstad 2 ritat

Gånarps ängars dikningsföretag av år 1933


Blad 2

Gården Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 december 1934 förhållit till
upprättat med artilleri utförande.

Sträckan den 21 december 1934
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Kungl. Landbruksstyrelsen
Rättsavdelning

Förslag till dikesöga vid punkt 2+19




Skala 1:50

Förslag till intagningsbrunn


Typ I.

Likheten med den av Kungl. Maj:ten
den 7 december 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes.



Upprättad av Albert Smith

Typ II: 0.90 m.



NTN:002

2 2 632

2 2249 2

Arbetsplan Kristianstads Län



Akt nr:

11-KLS-632

L 2*0632

DIARIE Nr 1786
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1935

5510

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1934



ning enligt vattenlagen angående dikning inom

Gånarp i Tostarps socken, Kristianstads län.

År 1933 den 18 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Arvid Nilsson i Gånarp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gånarp i Tostarps socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Arvid Nilsson, Gånarp 5

Erik Persson, " 6 för egen del och såsom ombud för fröken

Justina Jönsson, Gånarp 6;

Alfred Johansson, Gånarp 8, för egen del och såsom ombud för

fru Justina Johansson, Gånarp 8,

Anders Jönsson, " 1

Gunnar Johansson, " 9

Jean Nilsson, Toarp 4

Sture Olsson, " 5

Emil Olsson, " 5

Carl Pettersson, Karlsslätt,

Såsom gode män: Karl Jönsson, Toarp, och Carl Dock, Toftakulla,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 8 november 1933 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komma att utgivas.

§ 5.

Under sammanträdet hade jämväl Malte Pålsson i Tostarp infunnit sig.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Carl Jönsson

År 1933 den 8 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Arvid Nilsson i Gånarp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Anders Jönsson, Gånarp

Arvid Nilsson, "

Erik Persson, "

Alfred Johansson, "

Gunnar Johansson, "

Jean Nilsson, Toarp

Karl Jönsson, " .

§ 7.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.2/, kostnadsberäkning /bil.3/ och kostnadsfördelningslängd /bil.4/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.5/.

§ 9.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Arvid Nilsson, Erik Persson och Alfred Johansson samtliga i Gånarp.

§ 10.

Till ordförande i styrelse valdes Arvid Nilsson, Gånarp 5 pr Munka Ljungby, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet

/bil.6/.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Carl Jönsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gånarp i Tostarps socken. Samtliga av företaget beroende torde först efter av förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna uppgivas.

Gånarp den 7 sept. 1932.

Arvid Nilsson

Erik Persson

Alfred Johansson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 8 mars 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rick. Lundberg

Gösta Ek

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägo beskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Gånarps och Träps byar i Tåstaps socken av Kristianstads län, upprättad vid rym enligt vattenlagen år 1933.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofidrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tästarps socken.</u>					
<u>Gänarp</u>	<u>14</u>	<u>A</u>	<u>1/4</u>		<u>Anders Jönsson.</u>
				1	våg imp.
				2	mängelgrar
				3	äker, mylla på lera
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
					<u>Summa</u>
<u>- II -</u>	<u>113</u>	<u>B</u>	<u>7/144</u>		<u>N. Arvid Nilsson</u>
				8	äker, mylla på lera
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	"
				14	mängelgrar forb. ej. imp.
					<u>Summa</u>
<u>- II -</u>	<u>115</u>	<u>C</u>	<u>7/48</u>		<u>N. Arvid Nilsson</u>
				15	äker, mylla på lera
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
					<u>överförig</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				22	äker, mylla på lera
				23	mängelgrav imp.
				24	äker, mylla på lera
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	väg imp.
					<u>Summa</u>
<u>Gävarps</u>	<u>57</u>	<u>D</u>	<u>17/64</u>		<u>N. Arvid Nilsson</u>
				32	äker, mylla på lera.
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	väg imp.
					<u>Summa</u>
<u>"</u>	<u>61</u>	<u>E</u>	<u>1/4</u>		<u>Enk Penton & Julia Jonsson</u>
				39	väg imp.
				40	" "
				41	mängelgrav "
				42	äker högländ mark
				43	" mylla på lera
				44	" "
					överfört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
281.0								2487 60			5758 -			2570 40		
33.5								720	241 20	1800	603 -	1080		361 80		
						01.5										
104.5								900	940 50	1800	1881 -	900		940 50		
26.0								1080	280 80	1800	468 -	720		187 20		
13.5								1080	145 80	1800	243 -	720		97 20		
60.5								1440	871 20	1800	1089 -	360		217 80		
78.0								1440	1123 20	1800	1404 -	360		280 80		
62.5								1260	1012 50	1800	1125 -	180		112 50		
02.0								1260	25 20	1800	36 -	540		10 80		
						12.0										
661.5						13.5		7128 -			11907 -			4779 -		
24.5								1080	264 60	1800	441 -	720		176 40		
06.5								1620	105 30	1800	117 -	180		11 70		
22.0								1440	316 80	1800	396 -	360		79 20		
16.0								1440	230 40	1800	288 -	360		57 60		
15.0								1440	216 -	1800	270 -	360		54 -		
13.5								1260	170 10	1800	243 -	540		72 20		
						01.5										
97.5						01.5		1303 20			1755 -			451 80		
						16.0										
						09.0										
						01.0										
						75.0										
72.0								1620	1166 40	1800	1296 -	180		129 60		
123.0								1620	1992 60	1800	2214 -	180		221 40		
195.0						101.9		3159 -			3510 -			351 -		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>örefält</i>
				45	<i>äker, mylla på lera</i>
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
					<i>Summa</i>
<i>Gäddarp</i>	<i>7"</i>	<i>F</i>	<i>29/356</i>	<i>Justina Johansson ar: Alfus Johansson</i>	
				64	<i>äker, mylla på lera</i>
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
					<i>örefält</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
195.0						101.0			3159	-		3510	-		351	-
42.5								1620	688	50	1800	765	-	180	76	50
33.0								1620	534	60	1800	594	-	180	59	40
12.0								1620	194	40	1800	216	-	180	21	60
29.0								1440	417	60	1800	522	-	360	104	40
15.5								1080	167	40	1800	279	-	720	111	60
19.0								1440	273	60	1800	342	-	360	68	40
29.5								1620	477	90	1800	531	-	180	53	10
45.0								1620	729	-	1800	810	-	180	81	-
37.5								1080	405	-	1800	675	-	720	270	-
65.0								1620	1053	-	1800	1170	-	180	117	-
45.0								1440	648	-	1800	810	-	360	162	-
23.0								900	207	-	1800	414	-	900	207	-
02.5								1260	31	50	1800	45	-	540	13	50
39.5								1260	497	70	1800	711	-	540	213	20
12.5								1080	135	-	1800	225	-	720	90	-
173.0								1260	2179	80	1800	3114	-	540	934	20
107.0								1260	1348	20	1800	1926	-	540	577	80
100.0								1440	1440	-	1800	1800	-	360	360	-
22.5								1080	243	-	1800	405	-	720	162	-
1048.0						101.0			14830	20		18864	-		4033	80
15.5								1260	195	20	1800	279	-	540	83	70
73.0								1260	919	80	1800	1314	-	540	394	20
51.5								1080	556	20	1800	927	-	720	370	80
57.0								1260	718	20	1800	1026	-	540	307	80
46.0								1440	662	40	1800	828	-	360	165	60
85.0								1620	1377	-	1800	1530	-	180	153	-
67.0								1620	1085	40	1800	1206	-	180	120	60
395.0									5514	30		7110	-		1595	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstäl.	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförsk
				71	åker, mylla prä lera
				72	" "
				73	" "
					<u>Summa</u>
<u>Gänarp</u>	<u>85</u>	<u>G</u>	<u>5/48</u>		<u>Junkina Johansson</u>
				74	<u>am: Alfred Johansson</u> åker, mylla prä lera
				75a	" "
				75b	" "
				76a	" "
				76b	" "
					<u>Summa</u>
<u>" "</u>	<u>87</u>	<u>H</u>	<u>1/8</u>		<u>Gunnar Johansson</u>
				77	åker, mylla prä lera
				78a	" "
				78b	" "
				79a	" "
				79b	mängelgras imp.
				79c	skog "
					<u>Summa</u>
<u>Toarp</u>	<u>42</u>	<u>I</u>	<u>1/4</u>		<u>Jean Nilsson</u>
				80	åker, mylla prä lera
				81	" "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" "
					försk ej överföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
395.0									5514	20		7110	-		1595	70
88.0								1620	1425	60	1800	1584	-	180	158	40
17.5								1080	189	-	1800	315	-	720	126	-
138.5								1080	1495	80	1800	2493	-	720	997	20
639.0									8624	70		11502	-		2877	30
35.0								1260	441	-	1800	630	-	540	189	-
76.0								1440	1094	40	1800	1368	-	360	273	60
24.5								1440	352	80	1800	441	-	360	88	20
57.0								1440	820	80	1800	1026	-	360	205	20
65.0								1440	936	-	1800	1170	-	360	234	-
257.5									3645	-		4635	-		990	-
64.5								1620	1125	90	1800	1251	-	180	125	10
144.5								1620	2340	90	1800	2601	-	180	260	10
68.0								1620	1101	60	1800	1224	-	180	122	40
34.5								1620	558	90	1800	621	-	180	62	10
						16.5										
						09.0										
316.5						15.5			5127	30		5697	-		569	70
25.0								1440	360	-	1800	450	-	360	90	-
39.0								1620	631	80	1800	702	-	180	70	20
11.5								1440	165	60	1800	207	-	360	41	40
38.5								1620	623	70	1800	693	-	180	69	30
26.5								1620	429	30	1800	477	-	180	47	70
32.0								1620	518	40	1800	576	-	180	57	60
31.0								1620	502	20	1800	558	-	180	55	80
43.5								1440	626	40	1800	783	-	360	156	60
50.0								1440	720	-	1800	900	-	360	180	-
						31.5										
294.0						31.5			4577	40		5346	-		768	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				90	åker överförl förl. ej <u>Summa</u>
<u>Lammandrag.</u>					
<u>Tistarp socken.</u>					
Gårarp	14	A	1/4		Anders Jönsson
"	13	B	7/44		N. David Nilsson
"	15	C	7/48		Some
"	57	D	17/64		Some
"	61	E	1/4		Leik Persson & Justina Jönsson
"	711	F	29/256		Justina Johansson. Arv: Alfred Johansson
"	85	G	5/48		Some Arv: Some
"	87	H	1/8		Gunnar Johansson
Toarp	42	I	1/4		Jean Nilsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
297.0						31.5			4577	40		5346	-		768	60
						67.5										
297.0						99.0			4577	40		5346	-		768	60
311.0	✓					08.0			2848	50		5598	-		2749	50
222.0	✓					96.5			2411	10		3996	-		1584	90
661.5	✓					13.5			7128	-		11907	-		4779	-
97.5	✓					01.5			1303	20		1755	-		451	80
1048.0	✓					101.0			14830	20		18864	-		4033	80
639.0	✓								8624	70		11502	-		2877	30
257.5	✓								3645	-		4635	-		990	-
316.5	✓					15.5			5127	30		5697	-		569	70
297.0	✓					99.0			4577	40		5346	-		768	60
3850.0						335.0			50495	40		69300	-		18804	60

Gånarp den 8 nov. 1933.
 Lennart Palmström
 Statens landbruksingenjör.

Carl Lock

Carl Jonsson

[illegible]

Kostnadsförslag.

Gömarps ångars dikebygnadsförslag av år 1933.

Timpennning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1-10 ⁺³⁷	937	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
1-2 ⁺¹⁹	119	Upprensning av äppet dike km.	119	0.50			59	50
2 ⁺¹⁹ 3 ⁺⁵⁴	135	Schaktning för tricht ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. km.	135	2.20	297	-		
3 ⁺⁵⁴ 5 ⁺⁵	151	" " "	151	1.10	166	10		
5 ⁺⁵ 5 ⁺⁹	4	" " "	4	7.50	30	-		
5 ⁺⁹ 7 ⁺¹⁶	237	" " "	237	1.20	284	40		
7 ⁺¹⁶ 7 ⁺⁵³	7	" " "	7	5.50	38	50		
7 ⁺⁵³ 10 ⁺³⁷	284	" " "	284	1.20	340	80	1156	80
2 ⁺¹⁹ 10 ⁺³⁷	818	24" cementrör m. flans, bl. 1:2:2	818	6.50			5317	-
3 ⁺⁵⁴ 5 ⁺⁹ 6 ⁺⁶⁴ 7 ⁺¹⁶ 7 ⁺⁵³ 8 ⁺²¹ 9 ⁺³³ 10 ⁺³⁷ 2 ⁺¹⁹		Intagningsbrunnar av betong typ II Dikesöga enl. ritning För aförutredda fall, arbets höljor m.m. tilläggas ca 10% Summa	8 1	60.- 60.-			480 60	- -
							706	70
							7780	-
							V	
10 ⁺³⁷ 12 ⁺⁶⁵	228	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
10 ⁺³⁷ 12 ⁺⁶⁵	228	Schaktning för tricht ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. km.	228	1.20			296	40
10 ⁺³⁷ 12 ⁺⁶⁵	228	18" cementrör m. flans, bl. 1:2:2	228	4.50			1026	-
11 ⁺⁶⁴ 12 ⁺⁶⁵		Intagningsbrunnar, typ I För aförutredda fall, arbets höljor m.m. tilläggas ca 10% Summa	2	40.-			80	
							137	60
							1540	-
							V	

1	2	3	4	5	6	7
12+65-17	435	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
12+65-17	435	Lehaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	435	1.25		543 75 ✓
12+65-17	435	15" cementör m. flås, bl. 1:2:2 "	435	3.50		1522 50 ✓
13+68, 14+92, 16, 17		Intagningsbrunnar typ I sk.	4	40.-		160 - ✓
		För oförutredda fall, arbets föresyn m.m. tilläggs ca 10%				223 75
		<u>Summa</u>				2450 -
						✓
20+10+37 } 20-24+81 }	481	<u>Dikessträckan B-E.</u>				
20-21+91	191	Lehaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	191	1.40	267 40 ✓	
21+91-24+81	290	sk. sk.	290	2.-	580 - ✓	847 40 ✓
20-21+91	191	15" cementör m. flås, bl. 1:2:2 "	191	3.50	668 50 ✓	
21+91-24+81	290	12" " " "	290	2.50	725 - ✓	1393 50 ✓
20+38, 21+91, 24+81		Intagningsbrunnar av betong, typ I sk.	3	40.-		120 - ✓
		För oförutredda fall, arbets föresyn m.m. tilläggs ca 10%				239 10
		<u>Summa</u>				2600 -
40+12+65 } 40-44+20 }	420	<u>Dikessträckan C-F-G.</u>				
40-41+27	127	Lehaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	127	2.-	254 - ✓	
41+27-42+39	112	sk. sk.	112	1.90	212 80 ✓	
42+39-43+45	106	sk. sk.	106	2.20	233 20 ✓	
43+45-44+20	75	sk. sk.	75	2.-	150 - ✓	850 - ✓
40-43+45	345	12" cementör m. flås, bl. 1:2:2 "	345	2.50	862 50 ✓	
43+45-44+20	75	10" " " "	75	2.00	150 - ✓	1012 50 ✓
41+27, 42+39, 43+45, 44+20		Intagningsbrunnar av be- tong, typ I sk.	4	40.-		160 - ✓
		För oförutredda fall, arbets föresyn				2022 50
						✓

Kostnadsförslag.

Timpennig: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					2022	50
		tillys m. m. tillägges ca 10%					197	50
		<u>Summa</u>					2220	-
								v
50=43+45	64	<u>Sihesströkan F-H.</u>						
50-50+64								
50-50+64	64	Behandling för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	64	2.-			128	-
50-50+64	64	9 ^a cementbör m. flans, bl. 1:2:2	64	1.75			112	-
50+64		Intagningsbrunn av betong, typ I	1	40.-			40	-
		För oförutsetta fall, arbets tillys m. m. tillägges ca 10%					30	-
		<u>Summa</u>					310	-
		<u>Lammandrag.</u>						
1-10+37	937	Sihesströkan A-B					7780	-
10+37-12+65	228	" B-C					1540	-
12+65-17	435	" C-D					2450	-
25=10+37	481	" B-E					2600	-
20-24+81		"					2220	-
40=12+65	420	" C-F-G					310	-
40-44+60		"						
50=43+45	64	" F-H						
50-50+64		"						
	2565	<u>Summa</u>					16.900	-
								v
		Göras den 8 nov. 1933.						
		Lennart Holmström						
		Statens landbruksingenjör.						

[illegible]

Bil. 4

Kostnadsfördelningslängd för Gänarps ångars
dikningsföretag av år 1933.

Loken, by, hemman	Registernummer.	Littera i Loken.	Hemmanstal.	Loklagare	Säkante	Nod. I Lihesshärskoma A-B+B-C+C-F-G+F-H.					
						deltegeningsstyp. daga, ag, skogsm.	Förbättrings- värde.		Förbättrings- tal.	Förbättnings- värde.	
							kr.	öre	%	kr.	öre
Tastarps loken.											
Gävarp	14	A	1/4	Anders Jonsson		alla	2749	50	19.783	2344	28
"	113	B	7/144	N. And Nilsson	lik	"	1584	90	11.403	1351	26
"	115	C	7/48	same	"	"	4779	-	34.384	4074	50
"	57	D	17/64	same	"	"	451	80	3.251	385	24
"	61	E	1/4	Erik Persson i Justina Jonsson	"	43-80 1661, 1662, 63	3564	90	25.649	3039	41
"	711	F	29/256	Justina Johansson. An. Alf. Johansson	"						
"	85	G	5/48	same	"						
"	87	H	1/8	Gunnar Johansson	"						
Toarp	42	I	1/4	Jean Nilsson		alla	768	60	5.530	655	31
Summa							13.898	70	100.000	11850	-

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Gånarp och Toarp i Tåstarps socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

N.Arvid Nilsson för Gånarp 1¹³ 1¹⁵ och 5⁷

Erik Persson " " 6¹

Alfred Johansson " " 7¹¹ och 8⁵.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-E-C-D, B-E, C-F-G och F-H.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tjäckdikesögon samt för fall åt sidorna mot

diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av

Ägofigurernas blivande värde med denna för varje Ägofigur uträknade grad erhålles Ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje Ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ornås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 3+54	✓ 234 hektar
5+9	227 "
6+64	212 "
7+53	197 "
8+21	190 "
9+33	224 "
B	105 "
C	102 "
13+68	74 "
14+92	70 "
16	68 "
D	66 "
20+38	64 "
21+91	60 "
E	55 "

1 punkt 41+27	26 hektar
42+39	21 "
F	18 "
G	12 "
H	4 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 skundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förberdande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
1	2		3		4	
Hela företaget	18804	60	16900	-		90
A-B+B-E	4191	30	10380	-	2	48

1	2		3		4
A-B-C-D+C-F-G+F-H	16679	70	114300	-	85.7
A-B-C-D	6935	40	11770	-	1 70
A-B-C+C-F-G+F-H	13898	70	11850	-	85.2

Av denna utredning framgår att företaget skall för delaktig-
hetens i företaget slutliga bestämmande uppdelas i tre förberodan-
de avdelningar, av vilka

avd. I omfattar sträckorna A-B-C+C-F-G+F-H;

" II " stücken C-D;

" III " " B-E.

Till grund för fördelningen av dikeskostnaden skall läggas
beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga.

Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för
varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kost-
naden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för
samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav
angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden
och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprät-
tade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Gånarps ångars dikningsföretag
av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt före-
skrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:0. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till Länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenslagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen bestämma till aderton /18/ kronor 80 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;
att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet påkallar. Koppling direkt till rör-

sträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill

givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrätt-

ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga

sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kom-

mer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-

tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till

Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i

tre exemplar.

Gånarp den 8 november 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Carl Jönsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Gånarps ångars dikningsföretag* av
år *1933*

Tostarps socken och *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>14</i>	<i>0,50</i>			<i>7</i>	<i>-</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		<i>1,50</i>				
		krokinje	<i>6</i>	<i>3,00</i>	<i>18</i>	<i>-</i>		
		i annan mark, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>6,00</i>				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		krokinje		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		krokinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>48</i> ar	<i>80</i>	<i>0,24</i>	<i>19</i>	<i>20</i>		
		har	<i>38,50</i>	<i>0,78</i>	<i>30</i>	<i>03</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>22</i> ar	<i>15</i>	<i>0,05</i>	<i>75</i>			
		har	<i>33,5</i>	<i>0,78</i>	<i>261</i>			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> <i>10—15</i> m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga regalar blad					<i>74</i>	<i>59</i>
		Överföres					<i>81</i>	<i>59</i>

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				81 59
28/7 - 6/8 24/8, 23/10		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	Y	12,00	48 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	45	0,50	22 50	
		avvägda punkter st.	474	0,03	14 22	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	Y	2,00	8 -	
		i annan mark "		5,00		92 72
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 47 ar, st.	95	0,05	4 75	
		har	4,85	0,10	4 18	8 93
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	95	0,04		3 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	1,5	1,50	2 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16; mom 2, värdetal st.	1,60	0,06	9 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	80	0,12	9 60	25 45
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2,665	3,50	9 32	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	12	0,25	3 -	
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsrutningar "	1	3,00	3 -	15 32
4	4	Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1	12,00	12	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	2,465	10,00		24 65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	61	0,03	1 83	2 83
		Överföres				269 29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				269 29
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 2.465		4,00	9 86	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			16 90	26 76
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		4 74
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20	40	5 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
18/10	8/11	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
25/10		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 -
18/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
23/10		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
23/10		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för: Summa kronor				362 89
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			10 -	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 44 ar ägofigurer st.	95 0,07		6 65	
		har 41.85 0,14			5 85	
		Överföres			22 50	

L _____ 2★0632


DIARIE Nr 1786
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1935



Arkript.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 december 1934 fastsälld till
efteråtse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 december 1934
På Kungl. Lantbrukshögskolans signat.
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Sedan delägarna i "Gånarps ängars
dikningsföretag av år 1933", som avser
torrläggning av vattenskadade marker
till Gånarp och Toarp i Tåstarps socken
av Kristianstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag härmed
därom avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 8 nov. 1933 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad 1 dec. 1933 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Carl Jönsson, som underskrivit föreningshandlingen är ej delägare i företaget och har underskrivit av missförstånd.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	38.500 har
------	------------

med ett förbättringsvärde av	18804.60 kr.
------------------------------	--------------

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen 16900.- kr.

Syneförrättningen 549.18 "

Betänkandet 116.65 "

Summa 17565.83 kr.

Deltagningskyldighet.

Den här är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Kärragårda dikningsföretag av år 1932".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.93.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 47.55 % av hela kostnaden eller 8352.55 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 9213.28 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 8350 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 9215 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 februari 1934

Lennart Holmström .

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i två blad.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Kreditansammandrag

Försläggningens kredit enligt synförskriften										11 643:82 *
Synförskriften										16 900:-
Besänkandets										549:18
										116:65
Summa kronor										12 309:65
										17 565:83

*) Minskningen vidtagen av Kungl. Landbruksstyrelsen med stöd av från förtagsställaren inkomman ny kreditberäkning

Vid arbetsplanens färdställe har krediten för företaget beräknats till 12 309 kronor 65 öre.

Hockholm den 21 december 1934

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 8 november 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Gånarps ängars dikningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning av mark till Gånarp och Toarp i Tåstarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 30 januari 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Gånarps ängars dikningsföretag av år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Gånarp 1 dec. 1933.

Arvid Nilsson

Gunnar Johansson

Alfred Johansson

Justina Johansson

Erik Persson

Justina Jönsson

Jean Nilsson

Anders Jönsson

Carl Jönsson, Toarp n:o 5

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Karl Johansson

Karl Paulsson

gr. 90 ek.
833'
L 74

L 2-0632

DIARIE Nr 1786
K LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1934 för
"Gånarps ängars dikningsföretag av år 1933" i Tostarps socken av
KRISTIANSTADS LÄN

L. Holmström L. Hansson

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av sextusenfyrahundrafemtio (6.450)

kronor att utgå från *statens arvdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusenåttahundrafemtio (5.850)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av *statens* lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, *und.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~ och förbind~~as~~ *oss* mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sävarp

den

9 jan. 1935

Arvid Nilsson

Att

Lantbrukaren Arvid Nilsson

Sävarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Kare Johansson

Adress

Sävarp 3 Munkholmsby

Joel Johansson

Adress

Sävarp 3 Munkholmsby

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 februari 1935.

Lantbrukaren

Arvid Nilsson
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Statens lantbruksingenjör

[illegible]

1935 den 14 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Gånarps Ängars dikningsföretag av år 1933" i Tostarps socken av Kristianstads län.

Lån 6.450 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Tostarps socken.</u>			
Gånarp	1/4	4 1	Anders Jönsson
"	7/144	13 1	H. Arvid Nilsson
"	7/48	15 1	Bensanne
"	17/64	7 5	Bensanne
"	1/4	1 6	Erik Persson och Justina Jönsson
"	29/256	11 7	Justina Johansson
"	5/48	5 8	Bensanne
"	1/8	7 8	Gunnar Johansson
Tostarp	1/4	2 4	Joan Nilsson

Stockholm den 14 februari 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Sockl. 14/2 1935

DIARIE Nr 1787
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Gånarps Ängars dikningsföretag av år 1933 i
Tostarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 december 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 6.450 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, äg-
nade att motverka arbetslösheten 5.850 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Alfred Svensson, ^{Alfred Svensson}
Gånarp pr Munka Ljungby.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag
dess godkännande.

Kristianstad den 19 januari 1935.

Amund Comenius
statens lantbruksingenjör.



Stämpel en krona.