

Hjortaröds dikningsföretag av år 1933

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 5/10 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Förslag
till dikning inom

Pilatorp, Hjortaröd och Myrarp

i Matteröds socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Gunnar Lomnäs

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer


Matteröds socken

A	Pilatorp	1'
Ba	Hjortaröd	13
Bb	"	samf.
Bc	"	17
Bd	"	18
Be	"	samf.
C	Myrarp	15


Grann Kungl. Maj:t i värdiga bren
den 5 oktober 1934 fastställt till
efterutbetalning vid arbetets utförande.
Hörselsten den 19 oktober 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens signal.
Albert Smith.



Förslag till åkesäga vid punkt 9+30




Förslag till intagningsström
Typ I




Skala 1:50

Typ II 100 m inre diam.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektionsskala 1:100

Kristianstad
1-00034

12116 _____ 1*0634

DIVISION

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 JUN 1935

DIVISION

32477

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC 1933

5 OKT. 1934

i und. anm.

585

*Handlingar
rörande*

Hjortaröds

delningsföretag

*upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1933.*

12116_1*0634

DIARIUM

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 JUN 1935


DIARIUM 32477

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC 1933

5 OKT. 1934

i und. anm.



Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Hjortaröd m.m. i Mätteröds socken,
Kristianstads län.

År 1933 den 16 maj inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Herman Persson i Hjortaröd för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Hjortaröd m.m. i Matte-
röds socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser
hade till sammanträde infunnit sig:

Herman Persson, Hjortaröd

Josef Johansson, " , genom Nils Andersson, Svenstorp,

enligt fullmakt bil.1.

Th. Johanssons sterbhus, Pilatorpet, genom delägaren i sterbhuset

Gunnar Johansson;

Nils Persson, Hjortaröd,

Otto P.Nilsson, Myrarp.

Såsom gode män: skiftesgodemännen Axel Jönsson, Stora Oberöd, och

Nils Andreasson, Mätteröd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

År 1933 den 31 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Hjortaröd
varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Th. Johanssons sterbhus, Pilatorp, genom delägaren i sterbhuset

Casper Johansson;

Josef Johansson, Hjortaröd, genom Nils Andersson, Svenstorp;

Herman Persson, "

Nils Persson, " .

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning
/bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 9.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre ordi-
narie medlemmar och två suppleanter. Till ordinarie medlemmar
utsågos Herman Persson, Hjortaröd, Nils Persson, Hjortaröd och
Josef Johansson, Hjortaröd. Till suppleanter valdes Nils Andersson,
Svenstorp, och Hans Nilsson, Myrarp.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen utsågs Herman Persson, Hjortaröd
pr Mätteröd; och skulle till företaget hörande handlingar och
ritningar förvaras av ordföranden.

§ 11.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 10 febr. 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg

[illegible]

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
144.5	071.0					002.2		1051	-		2488	-		1437	-	
018.5								700	129	50	1400	259	-	700	129	50
007.5								840	63	-	1400	105	-	560	42	-
025.0								840	210	-	1400	350	-	560	140	-
009.5								840	79	80	1400	133	-	560	53	20
003.0								840	25	20	1400	42	-	560	16	80
019.5								840	163	80	1400	273	-	560	109	20
004.5								700	31	50	1400	63	-	700	31	50
025.5								560	142	80	1400	357	-	840	214	20
002.0								700	14	-	1400	28	-	700	14	-
012.5								700	87	50	1400	175	-	700	87	50
008.0								560	44	80	1400	112	-	840	67	20
008.5								420	35	70	1400	119	-	980	83	30
						003.9										
288.5	071.0					006.1		2078	60		4504	-		2425	40	
	012.0							240	28	80	800	96	-	560	67	20
007.0								420	29	40	1400	98	-	980	68	60
003.0								420	12	60	1400	42	-	980	29	40
010.0	012.0							70	80		236	-		165	20	
						007.5										
						003.9										
						000.9										
						003.0										
	007.5							240	18	-	800	60	-	560	42	-
	012.0							240	28	80	800	96	-	560	67	20
	026.5							240	63	60	800	212	-	560	148	40
	046.0					015.3		110	40		368	-		257	60	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
		0 46.0				0 15.3			110	40		368	-		257	60
		0 30.0						300	90	-	600	180	-	300	90	-
		0 39.0						200	78	-	400	156	-	200	78	-
		0 30.0						360	72	-	600	120	-	240	48	-
		0 11.5						300	34	50	600	69	-	300	34	50
		0 06.0						300	18	-	600	36	-	300	18	-
		0 05.0						300	15	-	600	30	-	300	15	-
		0 73.0						240	175	20	600	438	-	360	262	80
		0 23.5						200	47	-	400	94	-	200	47	-
		0 17.5						200	35	-	400	70	-	200	35	-
		0 10.0						200	20	-	400	40	-	200	20	-
		0 29.0						120	34	80	400	116	-	280	81	20
		0 06.0						160	9	60	400	24	-	240	14	40
		0 12.5						120	15	-	200	25	-	80	10	-
		0 33.5						400	134	-	800	268	-	400	134	-
		0 12.0						300	36	-	600	72	-	300	36	-
		0 08.5						300	25	50	600	51	-	300	25	50
0 50.0								560	280	-	1400	700	-	840	420	-
0 49.5								560	277	20	1400	693	-	840	415	80
0 38.0								840	319	20	1400	532	-	560	212	80
0 36.5								700	255	50	1400	511	-	700	255	50
0 24.5								700	171	50	1400	343	-	700	171	50
0 30.0								700	210	-	1400	420	-	700	210	-
0 12.5								420	52	50	1400	175	-	980	122	50
0 33.0								840	277	20	1400	462	-	560	184	80
0 38.5								560	215	60	1400	539	-	840	323	40
0 32.0								700	224	-	1400	448	-	700	224	-
0 68.5								560	383	60	1400	959	-	840	575	40
0 85.0								560	476	-	1400	1190	-	840	714	-
0 20.0								700	140	-	1400	280	-	700	140	-
5 18.0	3 83.0					0 15.3			4232	30		9409	-		5176	70

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
5 18.0	3	83.0				0 153			4232	30		9409	-		5176	70
0 39.0								840	327	60	1400	546	-	560	218	40
0 14.5								560	81	20	1400	203	-	840	121	80
0 18.0								1120	89	60	1400	112	-	280	22	40
0 07.5								840	63	-	1400	105	-	560	42	-
5 87.0	3	83.0				0 153			4793	70		10375	-		5581	30
0 61.0								420	256	20	1400	854	-	980	597	80
0 32.0								560	179	20	1400	448	-	840	268	80
0 14.5								980	142	10	1400	203	-	420	60	90
0 56.0								980	548	80	1400	784	-	420	235	20
		0 02.0						420	8	40	600	12	-	180	3	60
1 63.5		0 02.0							1134	70		2301	-		1166	30
-		0 02.0						200	4	-	400	8	-	200	4	-
		0 03.0						200	6	-	400	12	-	200	6	-
0 01.5								700	10	50	1400	21	-	700	10	50
0 01.5		0 05.0							20	50		41	-		20	50
		0 14.5						300	43	50	600	87	-	300	43	50
		0 47.0						320	150	40	800	376	-	480	225	60
		1 24.5						400	498	-	800	996	-	400	498	-
		1 86.0							691	90		1459	-		767	10

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
0 91.0 ✓	1 20.5 ✓				0 10.2				968 -		2 00.5 -		1 03.7 -			
2 88.5 ✓	0 71.0 ✓		✓		0 06.1				2 078 60		4504 -		2 425 40 ✓			
0 10.0 ✓	0 12.0 ✓								70 80		236 -		165 20 ✓			
5 87.0 ✓	3 83.0 ✓		✓		0 15.3				4 793 70		10 375 -		5 581 30 ✓			
1 63.5 ✓	0 02.0 ✓		✓						1 134 70		2 301 -		1 166 30 ✓			
0 01.5	0 05.0 ✓								20 50		41 -		20 50 ✓			
	1 86.0 ✓								691 90		1459 -		767 10 ✓			
11 41.5	7 79.5				0 31.6				9 758 20		20 921 -		11 162 80			

✓

✓

✓

Hyrtavöl den 31 maj 1933.
Lennart Holmström
Måhus landsbudsinsynsör

And. Jönsson

Nils Andersson

Kostnadsförslag.

Hjortsårs delningsförslag av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-0 + 47	47	<u>Silvershåkan A-B.</u>						
0-0 + 47	47	Schaktning för täkt ledning, roins laggnig, dikejordens årfyllning m. m. hu.	47	1.10	51	70		
0-0 + 47	47	18" runnlori m. flaus (bl. 1:2:2)"	47	4.50	211	50	263	20
0		Inlaggningsbunn och lock av betong (inn diam. 0.7 m.) med rikning, typ I sk.	1	40.-			40	-
		För oförändrade fall, arbets sittsyn m. m. tillägges ca 10%					31	80
		<u>Summa</u>					335	-
							v	
0 + 47 - 2 + 78	231	<u>Silvershåkan B-C.</u>						
0 + 47 - 2 + 78	231	Schaktning för täkt ledning, roins laggnig, dikejordens årfyllning m. m. hu.	231	1.30	300	30		
0 + 47 - 2 + 78	231	21" runnlori m. flaus (bl. 1:2:2)"	231	5.50	1270	50	1570	80
0 + 47 - 1 + 95		Inlaggningsbunnar som ovan typ I sk.	2	40.-			80	-
		För oförändrade fall, arbets sittsyn m. m. tillägges ca 10%					164	20
		<u>Summa</u>					1815	-
							v	
2 + 78 - 8 + 75	597	<u>Silvershåkan C-D.</u>						
2 + 78 - 3 + 10	32	Schaktning för täkt ledning, roins laggnig, dikejordens årfyllning m. m. hu.	32	1.30	41	60		
3 + 10 - 3 + 36	26	S2 S2 "	26	1.40	36	40		
		vin förs			78	-		

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		an för					998	20
9+50		Silversåga av behug enligt riktning	1	50.-			50	-
		För oförutsedda fall, arbets sittsyn m. m. tilläggas ca 10%					101	80
		Summa					1150	-
								✓
8+75=30 30-32+10	210	<u>Silversågan D-F</u>						
30-30+50	50	Schaktning för täkt ledning röms laggnings, silversågens återfyllning m. m.	50	1.-	50	-		
30+50-30+75	25	St St	25	1.50	37	50		
30+75-30+79	4	St St	4	5.-	20	-		
30+79-31+17	38	St St	38	1.50	57	-		
31+17-32+10	93	St St	93	1.-	93	-		
30-32+10	210	9" munstyck m. flans (bl. 1:2:2)	210	1.75	367	50	625	-
30+79-31+17 31+36-32+10		Tulagningsbunnar som van Typ. I	4	40.-			160	-
		För oförutsedda fall, arbets sittsyn m. m. tilläggas ca 10%					80	-
		Summa					865	-
								✓
2+78=40 40-42+25	225	<u>Silversågan C-G</u>						
40-42+25	225	Schaktning för täkt ledning röms laggnings, silversågens återfyllning m. m.	225	1.-	225	-		
40-42+25	225	9" munstyck m. flans (bl. 1:2:2)	225	1.75	393	75	618	75
41, 42+25		Tulagningsbunnar som van Typ. I	2	40.-			80	-
		an för					698	75

Kostnadsfördelingslägga för "Hjortens" delningsföretag av år 1933"

Företag, by, kommun	Registernummer	Läsa a. hantlar	Husmanstäl	Släggan	Företag	Förbättrings- värde		Fördelingsgrad	Fördelad del- ningskostnad		Fördelings- kostnad	
						kr.	ör.	gr.	kr.	ör.	kr.	ör.
Hjortens		Hjortens		(Hjortens)								
Pilastorp	11	A	1/8	Th. Johansson skibblus	-	1037	-	9.29	1035	37	40	29
Hjortens	13	Ba	1/16	Josef Johansson st		2425	40	21.73	2421	81	94	23
"	14	Bb		Lampf. Lufag. M. H. H. Persson	-	165	20	1.48	164	95	6	42
"	17	Bc	1/16	Herman Persson osv.	nr.	5581	30	50.-	5572	50	216	82
"	18	Bd	1/32	Nils Persson st	"	1166	30	10.45	1164	65	45	32
"	19	Be		Lampf. Lufag. M. H. H. Persson	-							
"	20			Lampf. Lufag. M. H. H. Persson	-	20	50	0.18	20	06	0	78
Hjortens	15	C	5/32	Lampf. Lufag. M. H. H. Persson	-	767	10	6.87	765	66	29	79
Summa						11162	80	100.00	11145	-	433	65
Hjortens den 31 maj 1933 Lund Holmslösa Ståls Lufag. M. H. H. Persson												
And. Persson Nils Andersson												

Hjortens den 31 maj 1933
Lampf. Lufag. M. H. H. Persson
Lampf. Lufag. M. H. H. Persson

And Jönsson

Nils Andersson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Pilatorp, Hjortaröd och Myrarp i Matteröds socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av diken från åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Herman Persson för Hjortaröd: 1⁷

Nils Persson " " 1⁸

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bostäverna A-B-C-D-E, D-F, C-G och B-H.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1:5:1000.

mande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A 100 hektar

B 154 "

1+95 156 "

C 175 "

3+10 176 "

4+80 179 "

5+30 182 "

5+92 282 "

6+40 283 "

7+15 286 "

8 410 "

D 420 "

9+24 422 "

30+79 9 "

31+17 8 "

31+36 7 "

F 6 "

41 17 "

G 15 "

av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt

(och öppna avloppet)
11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men om arbetet kommer till utförande gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hjortaröd den 31 maj 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel Jönsson

Nils Andreasson

X/ 3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenslagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen bestämma till elva /11/ kronor 16 öre;

Bil. 7.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Hjortslunds delningsförslag* av år 1933

Nallhunds socken och *Tristhanslunds* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	7	0,50		3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	2	3,00	6	-	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	2.5	6,00	15	-	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 25 ar	st.	45	0.17	7	65	
		har 11.415	har	11.415	1.06	12	10	
		äng och odlingsmark, medelareal 21 ar	st.	37	0.14	5	18	
		har 7.795	har	7.795	0.74	5	76	
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar	st.	10	0.05		50	
		har 1.316	har	1.316	0.78		24	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad						56 43
		Överföres						59 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				182 53
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	1 6	4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 14	17 54
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 14
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ”		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
1 maj	16/21	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
	3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
	23	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ”	1/4	12,00		3 —
	23	utlopp för täckt ledning ”	1/4	12,00		3 —
		slanficka ”		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				264 31
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer st.	92	0 07	6 44	
		har 19526 0 14			2 73	
		Överföres			19 67	

ning enligt vattenlagen angående dikning

inom Hjortaröd m.m. i Mätteröds socken,

Kristianstads län.

År 1933 den 16 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Herman Persson i Hjortaröd för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hjortaröd m.m. i Mätteröds socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Herman Persson, Hjortaröd

Josef Johansson, " , genom Nils Andersson, Svenstorp,

enligt fullmakt bil.1.

Th. Johanssons sterbhus, Pilatorpet, genom delägaren i sterbhuset

Gunnar Johansson;

Nils Persson, Hjortaröd,

Otto P.Nilsson, Myrarp.

Såsom gode män: skiftesgodemännen Axel Jönsson, Stora Oberöd, och

Nils Andreasson, Mätteröd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av avloppsdiken till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Sakägarna meddelade, att de såvida det av ekonomiska och tekniska skäl visade sig möjligt, önskade täckta ledningar.

§ 4.

Otto P. Nilsson i Myrarp meddelade, att han sålt sin fastighet till sin son Hans Nilsson.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 31 innevarande maj månad kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Hjortaröd den 16 maj 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel Jönsson

Nils Andreasson

År 1933 den 31 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Hjortaröd varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Th. Johanssons sterbhus, Pilatorp, genom delägaren i sterbhuset

Casper Johansson;

Josef Johansson, Hjortaröd, genom Nils Andersson, Svenstorp;

Herman Persson, "

Nils Persson, " .

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 9.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två suppleanter. Till ordinarie medlemmar utsågos Herman Persson, Hjortaröd, Nils Persson, Hjortaröd och Josef Johansson, Hjortaröd. Till suppleanter valdes Nils Andersson, Svenstorp, och Hans Nilsson, Myrarp.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen utsågs Herman Persson, Hjortaröd pr Mätteröd; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes protokollet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel Jönsson

Nils Andreasson

Bil. 1 .

F u l l m a k t .

Herr Nils Andersson, Svenstorp, Matteröd befullmäktigas härmed att vid sammanträdet hos Herman Persson, Hjortaröd den 16 maj 1933 angående dikningsföretag, föra min talan och utöva rösträtt för mig.
Broby den 14 maj 1933.

Josef Johansson

Bevittnas:

Manfred Larsson

Aug. Åkesson

Sanatoriet, Broby

Sanatoriet, Broby

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å floddike genom och från vattenskadad mark till Hjortaröd i Matteröds socken, Samtliga av företaget beroende samt företagets slutliga utsträckning torde först av förrättningsmannen kunna angivas.

Hjortaröd den 2 dec. 1930.

Herman Persson

Nils Persson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 10 febr. 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Masthuds socken</u>					
<u>Pålsåp</u>	11	A	18		<u>Th. Johanssons skärblus</u>
				1	väg myp.
				2	" "
				3	skogsländ mark "
				4	ägg, mylla på hobl. grus ö sand
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	äker "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
					<u>Summa</u>
<u>Hjortåsd</u>	13	Ba	16		<u>Jons Johansson</u>
				16	väg myp.
				17	skogsländ mark "
				18	ägg, mylla på hobl. grus ö sand
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	skogsländ "
				25	äker "
					skogsländ

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
							0 05.5									
							0 01.7									
							0 03.0									
			0 07.5					280	21	-	400	30	-	120	9	-
			0 24.0					200	48	-	400	96	-	200	48	-
			0 20.0					320	64	-	800	160	-	480	96	-
			0 15.5					400	62	-	800	124	-	400	62	-
			0 53.5					300	160	50	600	321	-	300	160	50
	0 10.0							420	42	-	1400	140	-	980	98	-
	0 16.0							700	112	-	1400	224	-	700	112	-
	0 10.0							840	84	-	1400	140	-	560	56	-
	0 04.0							840	33	60	1400	56	-	560	22	40
	0 18.5							700	129	50	1400	259	-	700	129	50
	0 22.0							560	123	20	1400	308	-	840	184	80
	0 10.5							840	88	20	1400	147	-	560	58	80
	0 41.0	1 20.5				0 10.2			968	-		2005	-		1037	-
							0 01.2									
							0 01.0									
		0 01.0						160	1	60	400	4	-	240	2	40
		0 05.0						160	8	-	400	20	-	240	12	-
		0 06.5						160	10	40	400	26	-	240	15	60
		0 04.5						160	7	20	400	18	-	240	10	80
		0 36.5						400	146	-	800	292	-	400	146	-
		0 17.5						360	63	-	600	105	-	240	42	-
	0 04.0							700	28	-	1400	56	-	700	28	-
	1 40.5							560	786	80	1400	1967	-	840	1180	20
	1 44.5	0 71.0				0 02.2			1051	-		2488	-		1437	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				26	äker, mylla jrn lrbt. grus ö sand över för
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35a	" "
				35b	" "
				35c	" "
				36	väg
					Summa
Ljochavod	nauf	Bb			Samf. lrbt. m. Herman Persson
				37	äker, mylla jrn lrbt. grus ö sand
				38	äker "
				39	" "
					Summa
Lj	17	Bc	1/16		Herman Persson
				40	väg
				41	"
				42	"
				43	skogsländ mark
				44	äker, mylla jrn lrbt. grus ö sand
				45	" "
				46	" "
					över för

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15		16
144.5	071.0					002.2			1051	-		2488	-		1437	-
018.5								700	129	50	1400	259	-	700	129	50
007.5								840	63	-	1400	105	-	560	42	-
025.0								840	210	-	1400	350	-	560	140	-
009.5								840	79	80	1400	133	-	560	53	20
003.0								840	25	20	1400	42	-	560	16	80
019.5								840	163	80	1400	273	-	560	109	20
004.5								700	31	50	1400	63	-	700	31	50
025.5								560	142	80	1400	357	-	840	214	20
002.0								700	14	-	1400	28	-	700	14	-
012.5								700	87	50	1400	175	-	700	87	50
008.0								560	44	80	1400	112	-	840	67	20
008.5								420	35	70	1400	119	-	980	83	30
						003.9										
288.5	071.0					006.1			2078	60		4504	-		2425	40
	012.0							240	28	80	800	96	-	560	67	20
007.0								420	29	40	1400	98	-	980	68	60
003.0								420	12	60	1400	42	-	980	29	40
010.0	012.0								70	80		236	-		165	20
						007.5										
						003.9										
						000.9										
						003.0										
	007.5							240	18	-	800	60	-	560	42	-
	012.0							240	28	80	800	96	-	560	67	20
	026.5							240	63	60	800	212	-	560	148	40
	046.0					015.3			110	40		368	-		257	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				47	<i>även fört</i> äng, mylla på lull grus o. sand
				48	" "
				49a	" "
				49b	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	<i>även</i> "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	" "
					<i>även fört</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	0 46.0		0 15.3						110	40		368	-		257	60
	0 30.0							300	90	-	600	180	-	300	90	-
	0 39.0							200	78	-	400	156	-	200	78	-
	0 20.0							360	72	-	600	120	-	240	48	-
	0 11.5							300	34	50	600	69	-	300	34	50
	0 06.0							300	18	-	600	36	-	300	18	-
	0 05.0							300	15	-	600	30	-	300	15	-
	0 73.0							240	175	20	600	438	-	360	262	80
	0 23.5							200	47	-	400	94	-	200	47	-
	0 17.5							200	35	-	400	70	-	200	35	-
	0 10.0							200	20	-	400	40	-	200	20	-
	0 29.0							120	34	80	400	116	-	280	81	20
	0 06.0							160	9	60	400	24	-	240	14	40
	0 12.5							120	15	-	200	25	-	80	10	-
	0 33.5							400	134	-	800	268	-	400	134	-
	0 12.0							300	36	-	600	72	-	300	36	-
	0 08.5							300	25	50	600	51	-	300	25	50
0 50.0								560	280	-	1400	700	-	840	420	-
0 49.5								560	277	20	1400	693	-	840	415	80
0 38.0								840	319	20	1400	532	-	560	212	80
0 36.5								700	255	50	1400	511	-	700	255	50
0 24.5								700	171	50	1400	343	-	700	171	50
0 30.0								700	210	-	1400	420	-	700	210	-
0 12.5								420	52	50	1400	175	-	980	122	50
0 33.0								840	277	20	1400	462	-	560	184	80
0 38.5								560	215	60	1400	539	-	840	323	40
0 32.0								700	224	-	1400	448	-	700	224	-
0 68.5								560	383	60	1400	959	-	840	575	40
0 85.0								560	476	-	1400	1190	-	840	714	-
0 20.0								700	140	-	1400	280	-	700	140	-
5 18.0	3 83.0		0 15.3						4232	30		9409	-		5176	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				75a	överskott äker, mylla på bett grus o sand
				75b	" "
				76	" "
				77	hädgärd "
					<u>Summa</u>
<u>Ljochavod</u>	<u>18</u>	<u>Bd</u>	<u>1/32</u>		<u>Nils Persson</u>
				78	äker, mylla på bett grus o sand
				79a	" "
				79b	" "
				80a	" "
				80b	äng "
					<u>Summa</u>
<u>So</u>	<u>nnf</u>	<u>Be</u>			<u>Kauf. Hovareplats. till Herman Persson</u>
				81	äng, mylla på bett grus o sand
				82	" "
				83	äker "
					<u>Summa</u>
<u>Myrarp</u>	<u>15</u>	<u>C</u>	<u>5/32</u>		<u>Hans Nilsson</u>
				84	äng, mylla på bett grus o sand
				85	" "
				86	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
5 18.0	3	83.0				0 15.3			4232	30		9409	-		5176	70
0 39.0								840	327	60	1400	546	-	560	218	40
0 14.5								560	81	20	1400	203	-	840	121	80
0 08.0								1120	89	60	1400	112	-	280	22	40
0 07.5								840	63	-	1400	105	-	560	42	-
5 87.0	3	83.0				0 15.3			4793	70		10375	-		5581	30
0 61.0								420	256	20	1400	854	-	980	597	80
0 32.0								560	179	20	1400	448	-	840	268	80
0 14.5								980	142	10	1400	203	-	420	60	90
0 56.0								980	548	80	1400	784	-	420	235	20
		0 02.0						420	8	40	600	12	-	180	3	60
1 63.5		0 02.0							1134	70		2301	-		1166	30
		0 02.0						200	4	-	400	8	-	200	4	-
		0 03.0						200	6	-	400	12	-	200	6	-
0 01.5								700	10	50	1400	21	-	700	10	50
0 01.5		0 05.0							20	50		41	-		20	50
		0 14.5						300	43	50	600	87	-	300	43	50
		0 47.0						320	150	40	800	376	-	480	225	60
		1 24.5						400	498	-	800	996	-	400	498	-
		1 86.0							691	90		1459	-		767	10

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföretagets nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Malkrods socken</u>					<u>Sammandrag</u>
Pilastorp	11	A	1/8	ej	Th. Johansson skibblus
Hjortelund	13	Ba	1/16	"	Jens Johansson
"	numf.	Bb		ej	Samf. lög. m. Herman Persson
"	17	Bc	1/16	"	Herman Persson
"	18	Bd	1/32	"	Nils Persson
"	numf.	Be		ej	Samf. koamplab. m. Herman Persson
Myrarp	15	C	5/32	ej	Hans Nilsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 91.0	✓	1 20.5	✓			0 10.2		968	-		2 005	-		1 037	-	
2 88.5	✓	0 71.0	✓	✓		0 06.1		2 078	60		4 504	-		2 425	40	
0 10.0	✓	0 12.0	✓					70	80		236	-		165	20	
5 87.0	✓	3 83.0	✓	✓		0 15.3		4 793	70		10 375	-		5 581	30	
1 63.5	✓	0 02.0	✓	✓				1 134	70		2 301	-		1 166	30	
0 01.5		0 05.0	✓					20	50		41	-		20	50	
		1 86.0	✓					691	90		14 59	-		767	10	
11 41.5		7 79.5				0 31.6		9 758	20		20 921	-		11 162	80	

✓

✓

✓

Ljorås den 31 maj 1933.
Lennart Holmström
Måhus landsbudsinsynsör

Axel Jönsson

Nils Andersson

[illegible]

Kostnadsförslag.

Hjörleåsdröds dikningsförslag av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-0 + 47	47	<u>Silvershåkan A-B.</u>						
0-0 + 47	47	Schaktning för täkt ledning, roins laggnig, diksjordens årfyllning m. m. lm.	47	1.10	51	70		
0-0 + 47	47	18" runnlori m. flans (bl. 1:2:2)"	47	4.50	211	50	263	20
0		Inlaggningsbunn och lock av betong (inn diam. 0.7 m.) sub. rikning, typ I st.	1	40.-			40	-
		För oförberdda fall, arbets sittsyn m. m. tillägges ca 10%					31	80
		<u>Summa</u>					335	-
							v	
0 + 47 - 2 + 78	231	<u>Silvershåkan B-C.</u>						
0 + 47 - 2 + 78	231	Schaktning för täkt ledning, roins laggnig, diksjordens årfyllning m. m. lm.	231	1.30	300	30		
0 + 47 - 2 + 78	231	21" runnlori m. flans (bl. 1:2:2)"	231	5.50	1270	50	1570	80
0 + 47 - 1 + 95		Inlaggningsbunnar som ovan typ I st.	2	40.-			80	-
		För oförberdda fall, arbets sittsyn m. m. tillägges ca 10%					164	20
		<u>Summa</u>					1815	-
							v	
2 + 78 - 8 + 75	597	<u>Silvershåkan C-D.</u>						
2 + 78 - 3 + 10	32	Schaktning för täkt ledning, roins laggnig, diksjordens årfyllning m. m. lm.	32	1.30	41	60		
3 + 10 - 3 + 36	26	2" 2" "	26	1.40	36	40		
		roins				78	-	
						v		

1	2	3	4	5	6	7
3+36-4+50	114	översikt Behållning för täkt ledning, rens laggnig, dikesjordens årfyllning m. m. km.	114	1.20	136 80	
4+50-5+92	142	" " " "	142	1.20	184 60	
2+78-5+92	314	21" rundlovi m. flans (bl. 1:2:2) "	314	5.50	1727 -	2126 40
5+92-6+5	23	Behållning för täkt ledning, rens laggnig, dikesjordens årfyllning m. m. km.	23	1.40	32 20	
6+15-6+18	3	" " " "	3	5.-	15 -	
6+18-8	182	" " " "	182	1.40	254 80	
5+92-8	208	24" rundlovi m. flans (bl. 1:2:2) "	208	6.50	1352 -	1654 -
8-8+75	75	Behållning för täkt ledning, rens laggnig, dikesjordens årfyllning m. m. km.	75	1.60	120 -	
8-8+75	75	28" rundlovi m. flans (bl. 1:2:2) "	75	8.50	637 50	757 50
3+78,3+10,4+80,5+30		Inlaggningsbunnar som van Typ. I st.	4	40.-		160 -
5+92,6+40,7+15,8		Inlaggningsbunnar och lock av betong (inn diam. 1.00 m.) enligt ritning, typ. 2 st.	4	60.-		240 -
		För oförändrade fall, arbeta tillsyn m. m. tilläggs 10 %				492 10
		<u>Summa</u>				<u>5430 -</u>
						v
8+75-10+50	175	<u>Skruvhaken D-E.</u>				
8+75-9+24	49	Behållning för täkt ledning, rens laggnig, dikesjordens årfyllning m. m. km.	49	1.70	83 30	
9+24-9+28	4	" " " "	4	5.-	20 -	
9+28-9+50	22	" " " "	22	1.70	37 40	
8+75-9+50	75	28" rundlovi m. flans (bl. 1:2:2) "	75	8.50	637 50	778 20
9+50-10+50	100	Upprensning av öppna dike "	100	1.-		100 -
8+75,9+24		Inlaggningsbunnar som van Typ. II st.	2	60.-		120 -
		översikt				998 20

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		anför					998	20
9+50		Silversaga as betong enligt ritning	1	50.-			50	-
		För oförbäddade fall, arbets sittsyn m. m. tilläggas ca 10%					101	80
		Summa					1150	-
								✓
8+75=30 30-32+10	210	Silvershåkan D-F						
30-30+50	50	Schaktning för täkt ledning rörns laggnig, dikesjords årefyllning m. m.	50	1.-	50	-		
30+50-30+75	25	St St	25	1.50	37	50		
30+75-30+79	4	St St	4	5.-	20	-		
30+79-31+17	38	St St	38	1.50	57	-		
31+17-32+10	93	St St	93	1.-	93	-		
30-32+10	210	9" munstyck m. fläns (bl. 1:2:2)	210	1.75	367	50	625	-
30+79, 31+17 31+36, 32+10		Tulagningsbunnar som van Typ. I	4	40.-			160	-
		För oförbäddade fall, arbets sittsyn m. m. tilläggas ca 10%					80	-
		Summa					865	-
								✓
2+78=40 40-42+25	225	Silvershåkan C-G						
40-42+25	225	Schaktning för täkt ledning rörns laggnig, dikesjords årefyllning m. m.	225	1.-	225	-		
42+25	225	9" munstyck m. fläns (bl. 1:2:2)	225	1.75	393	75	618	75
		Tulagningsbunnar som van Typ. I	2	40.-			80	-
		och för					698	75

1	2	3	4	5	6	7
		är för				698 75 ✓
		För oförändrad fall, arkiv				71 25
		Sittsyn m. m. tilläggs ca 10 %				770 -
		<u>Summa</u>				✓
0+47=20 20-21+40	140	<u>Silvasshåkan B-H</u>				
20-21+40	140	Schaktning för täkt ledning, någon lagning, silvassoidens ärfyllning m. m. luv.	140	1.-	140 - ✓	
20-21+40	140	15" munstyck m. fläns (bl. 1:2:2) i	140	3.50	490 - ✓	630 - ✓
20+54 21+40		Intagningsbommen som roat d.	2	40.-		80 - ✓
		För oförändrad fall, arkiv				70 -
		Sittsyn m. m. tilläggs ca 10 %				780 -
		<u>Summa</u>				✓

		<u>Sammandrag.</u>				
0-0+47	47	Silvasshåkan A-B				335 - ✓
0+47 9+78	231	" B-C				1815 - ✓
9+78 8+75	597	" C-D				5430 - ✓
8+75 10+50	175	" D-E				1150 - ✓
8+75=30 30-32+10	210	" D-F				865 - ✓
2+78=40 40-42+25	225	" C-G				770 - ✓
0+47=20 20-21+40	140	" B-H				780 - ✓
	1625	<u>Summa</u>				11145 -
						✓

Lyckad den 31 maj 1933.
 Lennart Holmström
 Statens landbruksingenjör

Bil. 5.

Värskudsfordelingslängd för "Hjortaröd" delningsförslag av år
1933"

Lokalt, by, herman	Registernummer	Litus a lokalt	Hermansdel	Slägan	Lokalt	Förbättrings- värde		Fördelingsdel	Praktiskt del- ningsvärde		Fördelings- värde	
						kr.	ör.		kr.	ör.	kr.	ör.
<u>Mathersöds lokalt</u>				(Hermans)								
Pilastorp	11	A	1/8	Th. Johansson skibblus	-	1037	-	9.29	1035	37	40	29
Hjortaröd	13	Ba	1/16	Josif Johansson sr		2425	40	21.73	2421	81	94	23
"	14	Bb		Lantf. bruk. M. Herman Persson	-	165	20	1.48	164	95	6	42
"	17	Bc	1/16	Herman Persson o. v. f.	nr.	5581	30	50.-	5572	50	216	82
"	18	Bd	1/32	Nils Persson sr	"	1166	30	10.45	1164	65	45	32
"	19	Be		Lantf. bruk. plats	-							
				Agar Herman Persson		20	50	0.18	20	06	0	78
Hjortaröd	15	C	5/32	Gunnar Nilsson sr	-	767	10	6.87	765	66	29	79
Summa						11162	80	100.00	11145	-	433	65

Hjortaröd den 31 maj 1933
Lennart Holmström
Stånds landbruksnäringsför

And Jönsson

Nils Andersson



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Pilatorp, Hjortaröd och Myrarp i Mätteröds socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av diken från åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Herman Persson för Hjortaröd	7
Nils Persson " "	8
	1 .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bostäverna A-B-C-D-E, D-F, C-G och B-H.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtmed är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkom-

mande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A 100 hektar

B 154 "

1+95 156 "

C 175 "

3+10 176 "

4+80 179 "

5+30 182 "

5+92 282 "

6+40 283 "

7+15 286 "

8 410 "

D 420 "

9+24 422 "

30+79 9 "

31+17 8 "

31+36 7 "

F 6 "

41 17 "

G 15 "

1 punkt 20+54

53 hektar

H

50 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av 28" rörledning genom allmän väg. Innan arbetet därmed påbörjas skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas och dess föreskrifter angående åtgärder för trafikens skyddande noga efterföljas.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande grädd på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

Ersättning för markupplåtelse för dikes utvidgning och för jordupplag å sträckan 9+50-E skall utgivas då dikesgrävningen tager sin början till Th. Johanssons sterbhus för 10 ar å 14.- kronor med 140 kronor.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader

av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt

sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång

ärligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägen-
heters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid,

då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

X/ 3/ -----

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och

annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på

avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande

av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande

företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller

dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrol-

leras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de

höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

(och öppna avloppet)
11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men om arbetet kommer till utförande gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hjortaröd den 31 maj 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel Jönsson

Nils Andreasson

X/ 3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen bestämma till elva /11/ kronor 16 öre;

Bil. 7.

Hashimoto

Christiansburg

län,

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	7	0,50		3 50	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	2	3,00	6 -		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	2.5	6,00	15 -		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägosfigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal	st.	45	0.17	7 65		
		har	har	11.415	1.06	12 10		
		äng och odlingsmark, medelareal	st.	37	0.14	5 18		
		har	har	7.795	0.74	5 76		
		annan mark och impediment, medelareal	st.	10	0.05	50		
		har	har	0.316	0.78	24		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10 m. i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4 -		
		övriga regalar blad					56 43	
		Överföres					59 93	

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				59 93
15/6.	16/6	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	/	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	12	0,50	6 -	
		avvägda punkter st.	156	0,03	4 68	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	8	1.-	8 -	
		avvägda punkter st.	58	0,06	3 48	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2	2,00	4 -	
		i annan mark "	8,5	5,00	12 50	50 66
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 2/ ar, st.	92	0,05	4 60	
		har	19526	0,10	1 95	6 55
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	92	0,04		3 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0,6	1,50	90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	82	0,06	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	82	0,12	9 84	19 66
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,6	3,50	5 60	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	5	0,25	1 25	
		" "				
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	9 85
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
1933	20/5	dagar	/	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1,6	10,00	16 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	40	0,03	1 20	2 20
		Överföres				182 53

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				182 53
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1.6 4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			11 14	17 54
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 14
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	7 0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	8 3,00		24 —
may	16/21	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
"	3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/3 12,00		4 —
"	23	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4 12,00		3 —
"	23	utlopp för täckt ledning	"	1/4 12,00		3 —
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				264 31
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer	st.	92 0.07	6 44	
		har 19526 0.14	har	19526 0.14	2 72	
		Överföres			19 67	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 67	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 29	
		3) insättning av höjdlägestal st. 2 1/4	0,02		4 28	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 40	0,05		2 -	29 99
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1 6	6 -	9 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		10 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid. 25	0,55			19 25
		Översiktskarta i d.o, § 41				
						64 09
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				60 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				30 -
		<i>Belgning av kallelsen</i>				5 25
		Summa kronor				
						105 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				264 31
		Lösen för kopior och avskrifter				64 09
		Övriga förrättningskostnader				105 25
		Summa kronor				
						433 65

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Västra Sönnre* häradsrätt.

Ljor Larid den *31 maj* 19*33*.

Leimad Holmström
Statens lantbruksingenjör.

uH.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/-svidimeras.

Kronor kvitteras:

den 19

Leimad Holmström

L _____ 1*0634

12116

ANVÄNDNING

ÖVERSTYRELSEN


11 JUN 1935



L 1*0634

12116

ARLH 17
BILANTIDÅRSTYCKEN
17 JUN 1935



Postkrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 5 oktober 1934 fastställt
till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934
På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Sedan delägarna i "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933" som avser torrläggning av vattenskadad mark till Pila-
torp, Hjortaröd och Myrarp i Matteröds socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 31 maj 1933 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad den 31 maj 1933 hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	11.415 har
äng	7.795 "
med ett förbättringsvärde av	11162.80 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	10.390 har
äng	4.560 "
med ett förbättringsvärde	9173.- kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	11145.- kr.
Syneförrättningen	433.65 "
Betänkandet	<u>103.62 "</u>
Summa	<u>11682.27 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgör för:

Dikningen	9158.96 kr.
Syneförrättningen	356.37 "
Betänkandet	<u>103.62 "</u>
Summa	<u>9618.95 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av
ett år.

Kristianstad 1 nov. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Vägstyrelsens skrivelse
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i ett blad.

<u>Kostnadsrammandrag</u>	
Arbetskostnader	10030: - ^{x)}
Syneförläggningen	~~11145: 00~~ kr.
Bevakandet	433: 65 "
	103: 62 "
	<u>10567: 27</u>
Summa kronor	<u>~~11682: 27~~ kr.</u>

x) Minckringar vidtagna av Kungl. Lantbrukstypalern
med hänseende till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 10567 kronor 27 öre, varav a.
lännskandens andel 8684 kronor 18 öre, sedan därav
från delaktighet i länets utrustnings samfällt kom-
plex, ägar Herman Persson.

Stockholm den 19 oktober 1934
På Kungl. Lantbrukstypalerns vägnar:
Albert Gusth.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Nygift a' de inhände av län från Statens ar- delnings länifond till utgående av "Hjörleids delnings- förelägg av år 1933" för vilka län tillhör.</i>					
<i>Christianslads län</i>					
<i>Malslunds malm</i>					
<i>Hjörleids</i>	13				<i>Josaf Johansson</i>
"	17				<i>Herman Persson</i>
"	18				<i>Nils Persson</i>

*Christianslads i m. 1933.
Lennart Holmström
Statens länshushållningsför-
ord.*

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 31 maj 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning av vattenskadade ägor till Pilatorp, Hjortaröd och Myrarp i Mätteröds socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat, Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 augusti 1933.

Ex officio:

Halvar Lech

Bil. C .

Undertecknade delägare i "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Hjortaröd i juni 1933.

Herman Persson, äg. till 1/16 mtl. 1⁷

Josef Johansson, " " 1/16 " 1³

Nils Persson, " " 1/32 " 1⁸

Bevittnas:


Ernst Persson

Johan Johansson

Postskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 5 oktober 1934 fastställt
till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934
På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Sedan delägarna i "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933" som avser torrläggning av vattenskadad mark till Pila-
torp, Hjortaröd och Myrarp i Matteröds socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 31 maj 1933 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad den 31 maj 1933 hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Litt. A Pilatorp 1¹ Th. Johanssons sterbhus och

" C Myrakroken 1⁵ Hans Nilsson

Önska icke lån och på grund av ringa deltagningsskyldighet och andra omständigheter avstyrkes lån för

Litt. Bb samf. lertag Hjortaröd. Arr. Herman Persson och

" Be " kvarnplats " " " "

Samtliga dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andel.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet

fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	11.415 har
äng	7.795 "
med ett förbättringsvärde av	11162.80 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	10.390 har
äng	4.560 "
med ett förbättringsvärde	9173.- kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollat fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	11145.- kr.
Syneförrättningen	433.65 "
Betänkandet	<u>103.62 "</u>
Summa	<u>11682.27 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgör för:

Dikningen	9158.96 kr.
Syneförrättningen	356.37 "
Betänkandet	<u>103.62 "</u>
Summa	<u>9618.95 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Tommaholma-Myrarps dikningsföretag av år 1929". Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.05.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 5841.14 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 4809.48 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 11680 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 9620 kronor.

Den omständigheten, att beräknade kostnaden till sammans med förrättningskostnaderna något överskjuter torde ej böra vara något hinder för statsmedels beviljande enär ifrågavarande företag är av största betydelse för markinnehavarna, enär markens nuvarande ojämna torrläggning i hög grad fördyrar så väl jordens brukning som skördens bergande, då dessa arbeten ej kunna ske samtidigt å åkerfälten i fråga.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraft-vunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av
ett år.

Kristianstad 1 nov. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Vägstyrelsens skrivelse
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i ett blad.

<u>Kostnadsrammandrag</u>	
Arbetskostnader	10030: - ^{x)}
Syneförvärdningen	~~11145.00~~ kr.
Bevakandet	433: 65 "
	103: 62 "
Summa kronor	<u>10567: 27</u>
	~~11682: 27~~ kr.

x) Minckringar vidtagna av Kungl. Lantbrukstypalen
med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 10567 kronor 27 öre, varav a
länshandens andel 8684 kronor 18 öre, sedan därav
från delaktighet i länst utestutets samfällt kom-
plats, ägar Herman Persson.

Stockholm den 19 oktober 1934
På Kungl. Lantbrukstypalens vägnar:
Albert Gusth.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de rökande av län från Platus av- delnings länifond till utlöande av "Hjörleuds delnings- förlag av år 1933" för vilka län tillstyrkes.					
Hjörleuds län.					
Hjörleuds län.					
Hjörleuds län.	13				Jost Johansson
"	17				Herman Persson
"	18				Nils Persson
Hjörleuds län i nr. 1933. Lennart Holmström Platus länbeskrivning					

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 31 maj 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning av vattenskadade ägor till Pilatorp, Hjortaröd och Myrarp i Mätteröds socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat, Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 augusti 1933.

Ex officio:

Halvar Lech

Bil. C .

✓
Undertecknade delägare i "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Hjortaröd i juni 1933.

Herman Persson, äg. till 1/16 mtl. 1⁷

Josef Johansson, " " 1/16 " 1³

Nils Persson, " " 1/32 " 1⁸

Bevittnas:

Ernst Persson

Johan Johansson

På begäran intygas härmed att Västra Göinge härads vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av en 28" cementrörsledning under allmän väg, vilken ledning erfordras för utförandet av "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933".

Vittsjö d aug. 1933.

C.H.Håkansson

Vägstyrelsens ordförande.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 5/10 1934 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emmanuel Comenius

Pab
276

294
34

L 1-0634
12116

DIARIET NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUN 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 oktober 1934 för
"Hjortaröds dikningsföretag av år 1933" i Mätteröds socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusentrehundrafyrtio (4.340) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusentvåhundraåttio (5.280) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör L. Holmström* vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ *förtroende-* ~~man~~ för företaget, *ordf.* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag oss och förbind oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hjortaröd

den *29 okt.* 19*34*.

Herman Persson

Att *lantbrukaren Herman Persson*
Hjortaröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ludvig Nilsson
Adress *Hjortaröd*

Nils Andreasson
Adress *Gäddetorp*

Med stöd av Kungl. brevet den *5 oktober*
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *29 november* 19*35*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

W. Luth.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Fullmakt

för Gunnar Johansson i Pilatorp att å Theodor Johanssons i Pilatorp
sterbhus vägnar teckna borgen för fullgörandet av det kontrakt med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts. och Kronans vägnar, som
Herman Persson i Hjortaröd undertecknat den 25 okt. 1934 angående
utförandet av Hjortaröds dikningsföretag av år 1933 i Mätteröds socken
av Kristianstads län. Pilatorp den 29 juni 1935.

<i>Herman Johansson</i>	<i>Kasper Johansson</i>
<i>Klara Johansson</i>	<i>Elin Johansson</i>

Bevittnas:

<i>Per Jönsson</i>	<i>Emmy Johansson</i>
--------------------	-----------------------

Avskrift.

294
34

DIARIET 23401
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1943

Protokoll fört vid samman-
träde med delägarna med
Skjortaröds dikningsföretag
Kristianstads län av år 1933.

§1

Fyll ordförande för dagen utsågs Axel Johansson.

§2

Fyll att justera dagens protokoll utsågs Josef Johansson
och Hans Nilsson

§3

Fyll ordförande i stället för Axel Johansson som avsakat
sig på grund av försäljning av Skjortaröd 17 valdes den
nyste ägaren Bror Nilsson Skjortaröd

§4

Uppvalde ordföranden övertager omedelbart handlingar
och räkenskaper i befintligt skick.

§5

Närvarande voro alla delägarna utom Nils Persson

Isakstorp den 12 nov 1943.

Vid protokollet
Axel Johansson

Justeras.

Josef Johansson

Hans Nilsson

Rätt avskrivet intygas.

Axel Johansson
Isakstorp

Gunnar Johansson
Isakstorp.

1	2	3	4	5	6
Myssgift a' de skande av län från Statens av- delnings Rånefoud till utfoande av Hylsrods delnings- foreslag av år 1933" för vilken län tillstyttes. <u>Trishansleds län</u> <u>Mathurds skom.</u> Hylsrods " 13 1/16 0 Josef Johansson " " 17 1/16 0 Herman Persson " " 18 1/32 0 Nils Persson <u>Red.</u> <u>m.</u> Trishansled i nov. 1933. Herman Persson Statens län Skutts ingår					

Trishansted i nov. 1933.
Howard Stormobius
Status San Leuchsinquijor

Upprätt jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
målsrätt för avdikningelån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933" i Hätte-
röds socken av Kristianstads län.

Lån 4.340 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 5 oktober 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Regnier	Kantal	Ägarers namn
<u>Hätteröds socken.</u>			
Hjortaröd	3 1	1/16	Josef Johansson
"	7 1	1/16	Herman Persson
"	8 1	1/32	Nils Persson

Stockholm den 29 november 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

A. Smith

10/11 36

294/34

DIARIE Nr 20629
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1936

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933" i
Matteböds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 5 okt. 1934.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5280:- kronor

Lån från Statens avdikningslånefond 4340:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Axel Johansson

Isakstorp

Matteröd


(förutvarande ordförande Herman Persson).

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
dess godkännande.

Kristianstad den 26 okt. 1936.

Wennerström
Statens lantbruksingenjör.



294
34

CHARIE NR 25024
K LANTBRUKSSTYRELSEN
11 NOV. 1935

B E V I S

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag. Företagets namn:
Hjortaröds dikningsföretag av år 1933 i Matteröds socken av Kristian-
stads län.

Planen fastställd den 5 oktober 1934.

Stadsbidrag från statens avdikningsanslag 5280:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4340:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antagit av sökande.

Arbetsstyrelsens ordförande:

Lantbrukaren Herman Persson, Hjortaröd, Matteröd.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Därvid har befunnits att i huvudsak samtliga för företaget er-
forderliga cementrör voro färdiga.

Kostnaden för verkställt arbete beräknas enl. i fastställda ar-
betsplanen angivna å priser till omkring 6200:-

Härtill kommer förrätningskostnader och betänkande 537.27

Summa kronor: 6737.27


I anledning av förestående utredning tillstyrker jag att av
beviljade medel utbetalas 6000:- kronor.

Kristianstad den 12 okt. 1935.

Emart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

10 587.27
- 642

Jd. mtr. ej ant.



294/34

12117

STAMPEN
FÖR LANTBRUKSTYRELSER
11 JUN. 1935

Bevis

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hjortaröds dikningsföretag av år 1933 i Matte-
röds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 5 oktober 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 4.340 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.280 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Herman Persson,
Hjortaröd pr Matteröd.

Besiktning verkställd av mig. Företaget befanns därvid vara
påbörjat.

Kristianstad den 8 juni 1935.

Samuel W. W. W.
statens lantbruksingenjör.



Samuel W. W. W.

Pab

276

294
34

L 1-0634
12116

DIARIET NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUN 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 oktober 1934 för
"Hjortaröds dikningsföretag av år 1933" i Mätteröds socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusentrehundrafyrtio (4.340) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusentvåhundraåttio (5.280) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör L. Holmström* vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, *ordf.* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag oss och förbind oss mig

- 1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1936,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande;

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hjortaröd

den *25 Okt.* 19*34*.

Herman Persson

Att *Lantbrukaren Herman Persson*
Hjortaröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ludvig Nilsson
Adress *Hjortaröd*

Nils Andreasson
Adress *Trakelag*

Med stöd av Kungl. brevet den *5* oktober
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *29* november *1935*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Fullmakt

för Gunnar Johansson i Pilatorp att å Theodor Johanssons i Pilatorp
sterbhus vägnar teckna borgen för fullgörandet av det kontrakt med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts. och Kronans vägnar, som
Herman Persson i Hjortaröd undertecknat den 25 okt. 1934 angående
utförandet av Hjortaröds dikningsföretag av år 1933 i Mätteröds socken
av Kristianstads län. Pilatorp den 29 juni 1935.

<i>Herman Johansson</i>	<i>Kasper Johansson</i>
<i>Klara Johansson</i>	<i>Elin Johansson</i>

Bevittnas:

<i>Per Jönsson</i>	<i>Emmy Johansson</i>
--------------------	-----------------------

Avskrift.

294
34

DIARIET 23401
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1943

Protokoll fört vid samman-
träde med delägarna med
Skjortaröds dikningsföretag
Kristianstads län av år 1933.

§1

Fyll ordförande för dagen utsågs Axel Johansson

§2

Fyll att justera dagens protokoll utsågs Josef Johansson
och Hans Nilsson

§3

Fyll ordförande i stället för Axel Johansson som avsakat
sig på grund av försäljning av Skjortaröd 17 valdes den
nytt
den nye ägaren Bror Nilsson Skjortaröd

§4

Uppvalde ordföranden överlämnar omedelbart handlingar
och räkenskaper i befintligt skick.

§5

Närvarande voro alla delägarna utom Nils Persson

Isakstorp den 12 nov 1943.

Vid protokollet
Axel Johansson

Justeras.


Josef Johansson

Hans Nilsson

Rätt avskrivet intygas.

Nils Johansson
Isakstorp

Gunnar Johansson
Isakstorp.



Socken; by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Uppgift</u> i de räkande av län från Statens ar- dningssamfund till utgående av Högskolans ar- dningssamfund av år 1933" för vilka län tillhör.					
<u>Triskantslän</u> <u>Mathuslän</u>					
Högskola	13		1/6	0	Jens Johansson
"	17		1/6	0	Herman Persson
"	18		1/32	0	Nils Persson
<u>Triskantslän i nov. 1933.</u> <u>Samantilläggs</u> <u>Statens län Skulesmogen</u>					

[illegible]

1935 den 24^{nov} juni.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
mins rätt för avdikningelån den 14 juni 1930 (nr 164).

Företagets namn: "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933" i Matte-
röds socken av Kristianstads län.

Lån 4.340 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 5 oktober 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Regenir	Mantal	Ägares namn
<u>Matte-röds socken.</u>			
Hjortaröd	3		
	1	1/16	Josef Johansson
	7		
"	1	1/16	Herman Persson
"	8		
	1	1/32	Nils Persson

Stockholm den 29 november 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

A. Smith

10/11 36

294/34

DIARIE Nr 20629
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1936

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933" i
Matteböds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 5 okt. 1934.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5280:- kronor

Lån från Statens avdikningslånefond 4340:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Axel Johansson

Isakstorp

Matteröd


(förutvarande ordförande Herman Persson).

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
dess godkännande.

Kristianstad den 26 okt. 1936.

Jonas Larsson
Statens lantbruksingenjör.



294
34

DIARIE NR 95024
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 NOV. 1935

B E V I S

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag. Företagets namn:
Hjortaröds dikningsföretag av år 1933 i Matteröds socken av Kristian-
stads län.

Planen fastställd den 5 oktober 1934.

Stadsbidrag från statens avdikningsanslag 5280:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4340:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antagit av sökande.

Arbetsstyrelsens ordförande:

Lantbrukaren Herman Persson, Hjortaröd, Matteröd.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Därvid har befunnits att i huvudsak samtliga för företaget er-
forderliga cementrör voro färdiga.

Kostnaden för verkställt arbete beräknas enl. i fastställda ar-
betsplanen angivna å priser till omkring 6200:-

Härtill kommer förrätningskostnader och betänkande 537.27

Summa kronor: 6737.27


I anledning av förestående utredning tillstyrker jag att av
beviljade medel utbetalas 6000:- kronor.

Kristianstad den 12 okt. 1935.

Emart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

10 587.27
- 662

Jd. mtr. ej ant.



294/34

12117

ÖFVERSTYRELSEN
FÖR LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN 1935

Bevis

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hjortaröds dikningsföretag av år 1933 i Matte-
röds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 5 oktober 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 4.340 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.280 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Herman Persson,
Hjortaröd pr Matteröd.

Besiktning verkställd av mig. Företaget befanns därvid vara
påbörjat.

Kristianstad den 8 juni 1935.

Emil W. W. W. W.
statens lantbruksingenjör.



Hjortaröds Län