

Hovby Kustdikning I och II av år 1932.
Företag I.

Blad 1.

Likheten med den av Kungl. Majt.
den 21/12 1933 fastställda arbets-
planen bestrykes.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Hovby

i Östra Hoby socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av

Samuel Lantbruk
Statens lantbruksingenjör.



Registrernummer.

Östra Hoby socken


A	Hovby	187
B	"	av 16 ²
C	"	4 ¹
D	"	4 ¹
E	"	4 ¹
F	"	16 ³
G	"	av 10 ¹

av Kungl. Majt. påstått den
21 december 1934 fastställda till
upprättelsen vid arbetets utgående.


Kristianstad den 15 januari 1935
På Kungl. Lantbrukstyrelsens begäran
Albert Smith.



Förslag till dikesöga



Förslag till integreringsbrunn



Skala 1:50

02
15235
2-0637

Ar 664 Kristianstads län

Hovby Kustdikning I och II av år 1932
Företag II

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Hovby

i Östra Hoby socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av

Likheten med den av Kungl. Majt
den 21/12 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Jennarström

Statens lantbruksingenjör:

Registernummer



Östra Hoby socken

H	Hovby	16 ³
I	"	19 ¹
K	"	av 10'
L	"	" 10'
M	"	" 10'
N	"	8 ⁴


Genom Kungl. Majtens kungliga besked
den 21 december 1934 fastställd till
upprättelse vid arbetet utskrivna.

Stockholm den 15 januari 1935
På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kontorsarkiv




Förslag till tvärsnitt



Skala 1:50

Förslag till tvärsnitt



Nr 002

2-0037

Nr 664 Kristianstads län

L 2*0637

2161
K. LANTERKENSTYRELSEN
4 FEB. 1935

DIARIE Nr 15235
K. LANTERKENSTYRELSEN
2 MAJ 1933

21 DEC. 1934
i und. ann.



ning enligt vattenlagen angående dikning

inom Hovby i Östra Hoby socken av Kris-

tianstads län.

År 1932 den 13 december inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Torsten Olsson i Hovby för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hovby i Östra Hoby socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Edv. Esbjörnsson, Hovby

Per Jeppsson, "

Torsten Olsson, "

Kantor M.B.Nohrman, "

Mathias Ask, "

Ernst Olsson, "

Johan Nilsson, "

Håkan Nilsson, "

Såsom ecklesiastikt ombud: Herr kyrkoherden L.Åkerberg, Ö.Hoby,
enligt förordnande bil.1.

Såsom gode män: Jakob Månsson, Hovby, och Anders Svensson, Hovby,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Nu infann sig Per Hansson, Hovby och Martin Lesson Ask.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse, bil.3, enligt vilken Håkan Nilsson, Hovby 10, Johan Nilsson, Hovby 19, och Martin Lesson Ask, Hovby 10, förenade sig med sökandena. Föreningshandlingen vidhölls, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta ledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Det upplystes, att dikningen berörde allmän väg.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart skulle vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal torsdagen den 22 dec. 1932 kl. 12.30 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Svensson

Jakob Månsson

År 1932 den 22 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Hovby varvid följande sakägare inställde sig:

Edvard Esbjörnsson, Hovby

Per Jeppsson, "

Torsten Olsson, "

Mathias Ask, "

Ernst Olsson, "

Johan Nilsson, "

Martin Ask, "

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/ rörande företag I och motsvarande handlingar, bilagor 7,8 och 9 rörande företag II.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.10/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Per Jeppsson, Olstorp pr Borrby, Edvard Esbjörnsson, Hovby n:o 18 och Johan Nilsson, Hovby 19.

§ 12.

Till ordförande utsågs Per Jeppsson, Olstorp pr Borrby. Det
beslöts att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle
förvaras hos arrendatorn Torsten Olsson, Hovby n:o 16 pr Holmåkra.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som
bil. 11.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jakob Månsson

Anders Svensson

Bil. 1 .

Till Högvärddiga Domkapitlet i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående dikning inom Hovby i Östra Hoby socken av Kristianstads län
får jag värdsamt meddela, att företaget rör klockarebostället 1/2
mtl. Hovby n:o 4¹ och att sammanträde med sakägarna är utsatt att
hållas hos arrendatorn Torsten Olsson i Ö. Hoby tisdagen den 13
dec. 1932 kl. 1 e.m.

Kristianstad den 28/11 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. P.Edén eller, vid förfall för honom,
den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud
närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 2 decem-
ber 1932.

Å Domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/Tage Gynnerstedt

Herr Kyrkoherden L.Åkerberg, Ö.Hoby förordnas att i mitt ställe
såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning.

Stiby den 7 december 1932.

Per Edén

Kontraktsprost

Bil. 2 .

Länsstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för en
Statens lantbruksingenjör att förrätta sådan syn som i gällande lag
om dikning omförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning av oss
tillhörig vattenskadad mark å n:o 4¹⁰, 16 och 18 i Östra Hoby socken
av Kristianstads län.

Östra Hoby pr Holmåkra den 28/5 1929.

M.B.Nohrman

Per Jeppsson

n:o 4 Ö.Hoby

n:o 16 Ö.Hoby

Edvard Esbjörnsson

n:o 18 Ö.Hoby

Bevittnas:

Ernst Olsson

Karl Hansson

Östra Hoby n:o 10

Östra Hoby n:o 16

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åveropade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 30 maj 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich.Lundberg

Gösta Ek

Bil. 3 .

Undertecknade förena sig härmed med N.B.Nohrman, Per Jeppsson och Edvard Esbjörnsson i deras den 28/5 1929 daterade ansökan angående syn enligt vattenlagen å avloppsdike från vattenskadade marker inom Ö.Hoby. Ö.Hoby den 11 okt. 1932.

Håkan Nilsson

Johan Nilsson

n:o 10 Östra Hoby

n:o 19 Östra Hoby

Martin Lasson Ask

n:o 10 Östra Hoby

Förestädd föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 13 dec. 1932 och vidhölls betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Anders Svensson

Jakob Månsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
² <u>Aska Naby Asken</u> Naby	187	A	19/192		Edvard Esbjörnsson
				1	väg imp
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	trädgård, mylla på lera
				6	äker, mylla på sandbl. lera
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" mylla på lerbl. sand
				14	" mylla på sandbl. lera
				15	" mylla på lera
				16	" mylla på lerbl. sand
				17	" sand
				18	" "
					<u>Summa</u>
-/-	av/6 ²	B	1/16		Per Jeppsson. Arv: Tante Alson
				19a	väg imp.
				19b	äker, mylla på sandbl. lera
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norby	4'	C	1/2		Klockarebaställe. Tnnch. Kantor M. B. Nohrman. Ar: Mathias Ask.
				20	högland mark imp.
				21	äker, sand
				22	" "
				23	" mylla på sand
				24	" "
				25	" mylla på sandbl. lera
				26	" "
				27	" "
				28	" "
					<u>Summa</u>
- " -	4'	D	1/2		Klockarebaställe. Tnnch. Kantor M. B. Nohrman. Ar: Per Jeppsson.
				29a	äker, mylla på sandbl. lera
					<u>Summa</u>
- " -	4'	E	1/2		Klockarebaställe. Tnnch. Kantor M. B. Nohrman. Ar: Per Jeppsson Underar: Emad Olsson
				29b	äker, sand
				30	hult ö hädgärd, sand
				31	" "
				32	äng, sand
				33	" "
				34	äker "
					<u>Överför</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							67,5									
	07,5							400	30	-	800	60	-	400	30	-
	40,5							560	226	80	800	324	-	240	97	20
	54,0							840	453	60	1200	648	-	360	194	40
	32,5							480	156	-	1200	390	-	720	234	-
	20,5							800	164	-	1600	328	-	800	164	-
	09,5							640	60	80	1600	152	-	960	91	20
	17,0							800	136	-	1600	272	-	800	136	-
	43,5							1440	626	40	1600	696	-	160	69	60
	225,0						67,5		1853	60		2870	-		1016	40
	21,0							1280	268	80	1600	336	-	320	67	20
	21,0								268	80		336	-		67	20
	06,0							320	19	20	800	48	-	480	28	80
	02,5							480	12	-	800	20	-	320	8	-
	04,5							320	14	40	800	36	-	480	21	60
								320	44	80	800	112	-	480	67	20
								480	21	60	800	36	-	320	14	40
	26,5							320	84	80	800	212	-	480	127	20
	39,5								196	80		464	-		267	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				35	åker, sand
				36	" , mylla på lerbl. sand
				37	" , mylla på sandbl. lera
				38	" "
				39	" "
				40	högland mark imp.
					<u>Summa</u>
Korby	16 ³	F	1/16		Per Jeppsson. Nr: Torsten Olsson
				41	åker, mylla på sandbl. lera
				42	" "
					<u>Summa</u>
"	nr 10'	G	1/24		Per Jeppsson. Nr: Torsten Olsson
				43	åker, mylla på sandbl. lera
				44	" , mylla på lerbl. sand
				45	äng "
				46	" "
					<u>Summa</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Östra Koby nr</u>					
Koby ✓	187	A	1/192	all.	Edvard Asbjörnsson
" ✓	nr 16 ²	B	1/16		Per Jeppsson, Arr: Torsten Olsson
" ✓	4'	C	1/2		Klockareboställe: Innch: Kantor M. B. Nohrman Arr: Mathias Ask
" ✓	4'	D	1/2		Klockareboställe: Innch: Kantor M. B. Nohrman Arr: Per Jeppsson
" ✓	4'	E	1/2		Klockareboställe: Innch: Kantor M. B. Nohrman Arr: Per Jeppsson
" ✓	16 ³	F	1/16		Underarr: Ernst Olsson Per Jeppsson, Arr: Torsten Olsson
" ✓	nr 10'	G	1/24		<u>Summa</u>

[illegible]

Kostnadsförslag:

Norby Konstdekning I och II av år 1932
Förslag I

Friday I

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		
0-50	381	<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>						
0-0+9	9	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	9	5.-	45 -	✓		
0+9-0+94	85	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ " "	85	1.-	85 -	✓		
0-0+94	94	5" tegelrör, frakten inberäkn. st.	380	0.30	96 -	✓	226 -	
0+94-2+3	109	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	109	1.50	163 50	✓		
0+94-2+3	109	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	370	0.45	166 50	✓	330 -	
2+3-50	178	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	178	1.-	178 -	✓		
2+3-50	178	6" tegelrör, frakten inberäkn. st.	605	0.40	242 -	✓	420 -	
0, 0+9, 0+94 2+3, 50+98		Intagningsbrunnar enl. ritn. " 5 För oförutredda fall, arbets hillsyn m. m. tillägges ca 10% <u>Summa</u>	5	40.-			200 - 119 - 1295 -	
							V	
50-6+1	97	<u>Dikessträckan D-E.</u>						
50-5+50	46	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	46	1.60	73 60			
5+50-6+1	51	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ " "	51	1.-	51 -			
50-6+1	97	15" cementrör m. flans (bl. 1:2:2) "	97	3.50	339 50		464 10	
50		Intagningsbrunn som ovan st. 1 För oförutredda fall, arbets hillsyn m. m. tillägges ca 10% <u>Summa</u>	1	40.-			40 - 50 90 555 -	
							V	

1	2	3	4	5	6	7
6+1-8+80	279	<u>Dikesträckan E-F</u>				
6+1-7	99	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. km.	99	1.-	99 -	
6+1-7	99	15" cementrör med flans (kl. 1:2:2) "	99	3.50	346 50	445 50
7-8+48	148	Schaktning för täkt ledning, rö- rens läggning, dikejordens återfyllning m.m. "	148	0.80	118 40	
7-8+48	148	10" cementrör med flans (kl. 1:2:2) "	148	2.-	296 -	414 40
8+48-8+80	32	Upprättsning av öppna diket "	32	0.80		25 60
8+48		Dikesöga av betong enl. ritning st.	1	50.-		50 -
6+1-7+50		Intagningsbrunnar enl. ritning "	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbets- tillägg m.m. tillägges ca 10%				99 50
		<u>Summa</u>				1115 -
						✓
2+90-6+1	311	<u>Dikesträckan E-G</u>				
5+19-6+1	82	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. km.	82	1.50	123 -	
5+19-6+1	82	10" cementrör med flans (kl. 1:2:2) "	82	2.-	164 -	287 -
3+68-5+19	151	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. "	151	2.-	302 -	
3+68-5+19	151	5" tegelrör, frakten inberäkn. st.	515	0.30	154 50	456 50
2+90-3+68	78	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. km.	78	1.50	117 -	
2+90-3+68	78	4" tegelrör, frakten inberäkn. st.	265	0.21	55 65	172 65
2+90-3+68 5+19		Intagningsbrunnar enl. ritn. "	3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbets- tillägg m.m. tillägges ca 10%				103 85
		<u>Summa</u>				1140 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
40+97-42+36	139	<u>Dihersträckan D-H.</u>						
40+97-42+36	139	Schaktning för täkt ledning, röransläggning, diherjordens återfyllning m. m. lm.	139	0.80	111	20		
40+97-42+36	139	10" cementrör med flans (bl. 1:2:2) "	139	2.-	278	-	389	20
41+93-42+36		Infagningsbunnar enl. ritn. st.	2	40.-			80	-
		För oförutredda fall, arbetets till- syn m. m. tilläggas ca 10%						45
		<u>Summa</u>					515	-
							V	
2+3 = 80 80-80+7	7	<u>Dihersträckan C-I.</u>						
80-80+7	7	Schaktning för täkt ledning, röransläggning, diherjordens återfyllning m. m. lm.	7	5.-	35	-		
80-80+7	7	4" tegelrör, frakten inberäkn. st.	25	0.21	5	25	40	25
80+7		Infagningsbrunn enl. ritning "	1	40.-			40	-
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas ca 10%						9
		<u>Summa</u>					90	-
							V	
0+94 = 70 70-70+7	7	<u>Dihersträckan B-K.</u>						
70-70+7	7	Schaktning för täkt ledning, röransläggning, diherjordens återfyllning m. m. lm.	7	5.-	35	-		
70-70+7	7	4" tegelrör, frakten inberäkn. st.	25	0.21	5	25	40	25
70+7		Infagningsbrunn enl. ritn. "	1	40.-			40	-
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas ca 10%						9
		<u>Summa</u>					90	-
							V	


1	2	3	4	5	6	7
		<u>Lammandraag.</u>				
0-50	381	Aikenstücken A-B-C-D.				1295 -
50-6+1	97	" D-E.				555 -
6+1-8+80	279	" E-F				1115 -
2+80-6+1	311	" E-G				1140 -
40+97-42+36	139	" D-H				515 -
2+3 = 80		" C-I				90 -
80-80+77	7	"				90 -
0+94 = 70		" B-K				90 -
70-70+7	7	"				90 -
	1221	<u>Summa</u>				4800 -

✓

Korby den 22. december 1932

Lennart Holmström

Stens lantbruksingenjör.



Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Astra Haby socken.					
Wroby	16 ³	H	1/16		Per Jeppsson. Ar: Torsten Olsson
				1	väg. imp.
				2	äker, mylla på lera
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
					<u>Summa</u>
- 11 -	19 ¹	I	1/4		Johan Nilsson
				8	väg. imp.
				9	" "
				10	äker, mylla på lera
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15a	" "
				15b	" "
					<u>Summa</u>
- 11 -	av 10 ¹	K	1/24		Per Jeppsson. Ar: Torsten Olsson
				16	högland mark imp.
				17	väg. "
				18	äker, mylla på lera
				19a	" "
				19b	" mylla på lerk. sand
				20	" mylla på lera
				21	" "
					Överfördes

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
							03.0									
109.5								1600	1752	-	2000	2190	-	400	438	-
68.5								1000	685	-	2000	1370	-	1000	685	-
85.5								1400	1197	-	2000	1710	-	600	513	-
07.5								1800	135	-	2000	150	-	200	15	-
09.0								1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
09.5								1800	171	-	2000	190	-	200	19	-
289.5							03.0		4102	-		5790	-		1688	-
							00.5									
							01.5									
03.5								1600	56	-	2000	70	-	400	14	-
65.0								1600	1040	-	2000	1300	-	400	260	-
41.5								1600	664	-	2000	830	-	400	166	-
18.5								1800	333	-	2000	370	-	200	37	-
07.0								1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
08.0								1800	144	-	2000	160	-	200	16	-
67.0								1800	1206	-	2000	1340	-	200	134	-
210.5							02.0		3569	-		4210	-		641	-
							14.0									
							10.0									
53.0								1200	660	-	2000	1100	-	800	440	-
88.5								800	708	-	2000	1770	-	1200	1062	-
13.5								480	54480		2000	1362	-	720	817	20
12.5								1400	175	-	2000	250	-	600	75	-
37.5								1200	450	-	2000	750	-	800	300	-
307.0							24.0		253780			5232	-		2694	20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurerens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överföit</i>
				22	åker, mylla på lera
				23	" "
				24	" "
				25	" mylla på lerbl. sand.
				26	ang. "
					<u>Summa</u>
<i>Norby</i>	<i>av 10'</i>	<i>L</i>	<i>61/3024</i>		<i>Martin Asph.</i>
				27	åker, mylla på lera
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" mylla på band
				32	tomt och trädgård, mylla på band.
				33	väg imp.
					<u>Summa</u>
<i>- " -</i>	<i>av 10'</i>	<i>M</i>	<i>1/54</i>		<i>Håkan Nilsson</i>
				34	väg imp.
				35	" "
				36a	åker, mylla på lera
				36b	tomt och trädgård, mylla på lera
				37	åker "
				38	" "
					<u>Summa</u>
<i>- " -</i>	<i>84</i>	<i>N</i>	<i>1/48</i>		<i>Gernandts Persson</i>
				39	åker, mylla på lera
				40	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
3	07.0					24.0		2537	80		5232	-		2694	20	
	23.5							1400	329	-	2000	470	-	600	141	-
	63.5							1600	1016	-	2000	1270	-	400	254	-
	52.0							1800	936	-	2000	1040	-	200	104	-
	22.5							720	162	-	1200	270	-	480	108	-
		03.0						1080	32	40	1200	36	-	120	3	60
4	68.5	03.0				24.0		5013	20		8318	-		3304	80	
	29.5							1400	413	-	2000	590	-	600	177	-
	29.0							1400	406	-	2000	580	-	600	174	-
	48.0							1600	768	-	2000	960	-	400	192	-
	29.5							1400	413	-	2000	590	-	600	177	-
	03.0							480	14	40	1200	36	-	720	21	60
	15.5							960	148	80	1200	186	-	240	37	20
						01.5										
	154.5					01.5		2163	20		2942	-		778	80	
						03.0										
						02.5										
	19.0							1600	304	-	2000	380	-	400	76	-
	11.5							1600	184	-	2000	230	-	400	46	-
	15.5							1800	279	-	2000	310	-	200	31	-
	69.0							1800	1242	-	2000	1380	-	200	138	-
	115.0					05.5		2009	-		2300	-		291	-	
	22.0							1800	414	-	2000	460	-	200	46	-
	14.5							1600	232	-	2000	290	-	400	58	-
	37.5								646	-		750	-		104	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lammändrag</u>					
<u>Århus Hoby socken.</u>					
Hoby	16 ³	IF	1/16	100	Per Jeppsson. Arv: Torsten Olsson
"	19 ¹	I	1/4	"	Johan Nilsson
"	ar 10 ¹	K	1/24	"	Per Jeppsson, Arv: Torsten Olsson
"	ar 10 ¹	L	61/3024	"	Martin Ask
"	ar 10 ¹	M	1/54	"	Nåkan Nilsson
"	8 ⁴	N	1/48	"	Gernandts Persson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
289,5 ✓						03.0			4102 -		5790 -			1688 -		✓
210,5 ✓						02.0			3569 -		4210 -			641 -		✓
468,5 ✓		03.0 ✓				24.0			5013 20		8318 -			3304 80		✓
154,5 ✓						01.5			2163 20		2942 -			778 80		✓
115,0 ✓						05,5			2009 -		2300 -			291 -		✓
37,5 ✓									646 -		750 -			104 -		✓
1275,5 ✓		03.0				36.0			17502 40		24310 -			6807 60		N
Kroby den 22 december 1932. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör Jakob Månstam Anders Svensson																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Noorby Kustdikning I och II av år 1932.
Förslag II.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1+89 = 20 20-21	100	<u>Likesskräckan M-L.</u>						
20-21								
20-21	100	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	100	2.50	250	-		
20-21	100	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	340	0.20	102	-	352	-
21		Intagningsbrunn av betong enl. ritning	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m. m. tillägges ca 10%					38	-
		<u>Summa</u>					430	-
1+89-7+10	521	<u>Likesskräckan M-O-P-Q.</u>						
1+89-3+2	113	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	113	3.-	339	-		
1+89-3+2	113	10" cementrör med fläns (1:2:2)	113	2.-	226	-	565	-
3+2-5+18	216	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	216	2.50	540	-		
3+2-5+18	216	15" cementrör med fläns (bl. 1:2:2)	216	3.50	756		1296	-
5+18-6	82	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	82	2.-	164	-		
6-6+72	72	5" 5"	72	1.-	72	-		
5+18-6+72	154	10" cementrör med fläns (bl. 1:2:2)	154	2.-	308	-	544	-
6+72-7+10	38	Schaktning för öppet dike	38	1.-			38	-
6+72		dikesöga av betong enl. ritning st.	1	60.-			60	-
1+89, 1+95 3+2, 3+32 5+18, 5+61		Intagningsbrunnar enl. ritn.	6	40.-			240	-
		<u>översörs</u>					2743	-

1	2	3	4	5	6	7
		överför				2743 - ✓
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				277 -
		<u>Summa</u>				3020 -
						v
5+38 = 60 } 60-61+74 } 174		<u>Dikessträckan N-T.</u>				
60-60+94 } 94		Schaktning för täktledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	94	1.20	122 20 ✓	
60+94-61+74 } 80		5" 5"	80	1.50	120 - ✓	
60-61+74 } 174		5" tegelrör, frakten inberäkn. st.	610	0.20	183 - ✓	425 20 ✓
60+94, 61+74 }		Intagningsbunnar enl. ritning "	2	40.-		80 - ✓
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				49 80
		<u>Summa</u>				555 -
						v
3+32 = 50 } 50-51+40 } 140		<u>Dikessträckan O-S.</u>				
50-50+38 } 38		Schaktning för täktledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	38	1.40	53 20 ✓	
50-50+38 } 38		6" tegelrör, frakten inberäkn. st.	170	0.40	52 - ✓	105 20 ✓
50+38-51+40 } 102		Schaktning för täktledning, rö- rensläggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	102	1.20	132 60 ✓	
50+38-51+40 } 102		5" tegelrör, frakten inberäkn. st.	345	0.20	103 50 ✓	236 10 ✓
50+38, 50+40 } 51+40 }		Intagningsbunnar enl. ritn. "	3	40.-		120 - ✓
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				48 70
		<u>Summa</u>				510 -
						v
5+18 = 70 } 70-71+39 } 139		<u>Dikessträckan P-R.</u>				
70-70+95 } 95		Schaktning för täktledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	95	1.70	161 50 ✓	
70-70+95 } 95		6" tegelrör, frakten inberäkn. st.	320	0.40	128 - ✓	289 50 ✓
		Överför				289 50
						v

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<i>överfart</i>					289	50
70+95-71+39	44	Lehaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	44	1.50	66	-		
70+95-71+39	44	5" tegelrör, frakten inberäkn.	150	0.30	45	-	111	-
70+95-71+39		Intagningsbunnar enl. ritning För oförändrda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%	2	40.-			80	-
		<i>Summa</i>					495	0
							520	-
								v
		<i>Sammandrag.</i>						
1+89 = 20 } 20-21 }	100	Lituskärran M-L.					420	-
1+89-7+10	521	" M-O-P-Q					3020	-
50+38 = 60 } 60-61+74 }	174	" N-T					555	-
3+32 = 50 } 50-51+40 }	140	" O-S					510	-
5+18 = 70 } 70-71+39 }	139	" P-R					530	-
	1074	<i>Summa</i>					5045	-
								v
		Korby den 22 december 1932.						
		Lennart Holmström						
		Statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Karlnadsfördelningslängd för "Korby Konstlikning I och II
av år 1932."

Freitag II.

Staden, by, hemman.	Registreringsnummer.	Littera i kartan.	Mantel.	Delagare.	Sökande	Förskallnings- värde.		Fördelningstal	Beräknad kostnad.		Förskallnings- kostnad.		
						kr.	in		%	kr.	in	kr.	in
Åsika Hoby socken.													
Hoby	163	H	1/16	Per Jeppsson ass. Torsten Olsson	l.	1688	-	24.796	1850	95	58	13	
"	191	I	1/4	Johan Nilsson st	l.	641	-	9.416	475	04	22	09	
"	av 10'	K	1/24	Per Jeppsson ass. Torsten Olsson	l.	3304	80	48.545	2449	10	113	81	
"	av 10'	L	61/3024	Martin Ask	l.	748	80	11.440	577	15	26	83	
"	av 10'	M	1/54	Nåhan Nilsson	l.	291	-	4.275	215	67	10	02	
"	84	N	1/48	Gernant Persson	l.	104	-	1.528	77	09	3	58	
Summa						6807	60	100.000	5045	-	234	46	
Hoby den 22. december 1932. Lennart Holmström. Statens landbruksingenjör.													
Jakob Månsson						Anders Lvenström							



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Hovby n:o 4, 10, 8, 16, 18 och 19 i Östra Hoby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från odlad mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning.

Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Kantor M.B. Nohrman för Hovby 4	"	1
Per Jeppsson för	"	10 ¹ , 16 ² och 16 ³
Edvard Esbjörnsson för	"	18 ⁷
Johan Nilsson för	"	19 ¹
Martin Ask för	"	10 ¹
Håkan Nilsson för	"	10 ¹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, E-G, D-H, C-I, B-K, L-M-O-P-Q; P-R, N-S och N-T.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket

med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tjockdikesögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:10. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synmännen åsatt varje ågefigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synmännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenakadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje

Ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försämrings-
 grad. Denna är uträknad för varje figure medelhöjd. Genom reduk-
 tion av Ågofigurernas blivande värde med denna för varje Ågofi-
 gur uträknade grad erhålles Ågofigurens nuvarande värde. Skill-
 naden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets ut-
 förande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje
 Ågolott och återfinnes i värderingskändens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås
 måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med
 förelaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande
 vattensmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas änd-
 mål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	2.5 hektar	✓
0+9	3	" ✓
B	7	" ✓
C	11	" ✓
50+98	12	" ✓
D	27	" ✓
E	42	" ✓
7+50	44	" ✓
G	2	" ✓
3+68	5	" ✓
5+19	12	" ✓
41+93	13	" ✓
H	12	" ✓
I	3	" ✓

1 punkt K	3 hektar ✓
L	3 " ✓
M	13 " ✓
2	14 " ✓
3	25 " ✓
O	37 " ✓
P	45 " ✓
5+61	46 " ✓
N	11 " ✓
50+49	8 " ✓
S	5 " ✓
T	8 " ✓
70+95	5 " ✓
R	3 " ✓

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:10. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledningar genom allmän väg. Innan arbetet därmed påbörjas, skall vägstyrelsen därom underrättas och dess föreskrifter för trafiksäkerhetens betryggande noga följas.

7:10. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrel-

sen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:10. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på två företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C-D-E-F, E-G, D-H, C-I och
B-K; och

" II " " L-M-O-P-Q, P-R, O-N-S och N-T.

Till grund för fördelningen av med respektive företag förenade kostnader skall läggas båtnaden å den jord, som tillhör företagen i fråga och vilken båtnad finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrätningskostnaderna skola delas företagen emellan sålunda att

företag I	för 4800 kronors beräknad kostnad	gäldar	48.711	%	och
" II	5045	"	"	"	51.289 %

I kostnadsfördelningslängderna finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:10. Företagen skola benämnas: "Hovby-Kustdikning I och II av år 1932".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt

föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggandenäro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 ansöka styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt; senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetets utförande stadga synevännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1934;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning sagrast 1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Räkning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

1510. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till
Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar. Hovby den 22 dec. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jakob Månsson

Anders Svensson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Norby Kustdikning I och II* av år *1932*.

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	13	0,50		6	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	4,5	3,00	13	50	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 34 ar	st.	71	0,24	17	04	
			har	24,49	0,78	19	10	
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar	st.	3	0,14		42	
			har	0,615	0,74		45	
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	st.	15	0,05		75	
			har	1,2	0,78		93	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10	km.					
		i åker o. d., raklinje	"					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				8	-	
		övriga regalarck blad						60 19
		Översföres						66 69

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				66 69
10/-12/16/18/10/10/10/10		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	25	0,50	12 50	
		avvägda punkter st.	268	0,03	8 04	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	4	2,00	8 -	
		i annan mark "		5,00		52 54
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 29 ar, st.	89	0,05	4 45	
		har	26,305	0,10	2 63	7 08
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	89	0,04		3 56
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	1/3	1,50	1 95	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	74	0,06	4 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	74	0,12	8 88	19 27
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2.3	3.5	8 05	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	6	0,25	1 50	
		" "				
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsrutningar "	2	3,00	6 -	15 55
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
11	11	dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	57	0,03	1 71	2 71
		Överföres				197 40

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				197 40
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.3	4,00	9 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 84	19 04
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 68
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	13	0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/3	12,00		4 -
		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				273 02
		1 a) 1:sta regalarke			10 50	
		blad				
		övriga regalarke				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 29 ar ägofigurer st.	89	0,07	6 23	
		har 26,105 0,14			3 68	
		Överföres			20 41	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 41	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 48	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 268	0,02	5 36	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	57	0,05	2 85	32 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	” 2.3	6.-	13 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		15 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtlopp och slamsficka	” 1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 45	0,55		24 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				76 90
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			47 70	
		<i>Belgioning av kallelsen</i>			7 50	97 20
		Summa kronor				107 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				273 03
		Lösen för kopior och avskrifter				76 90
		Övriga förrättningskostnader				107 20
		Summa kronor				457 13

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Fugelsås och Jerrestads* häradsrätt.

Worby den 22 dec. 1932

Lennart Holmström,
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:


Kronor kvitteras:
Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor/— vidimeras. den 19

Lennart Holmström

L _____ 2*0637

3164

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1935




Reckrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 21 december 1934 fastställd till
iffrättelse vid arbetets utförande.

Hockholm den 15 januari 1935
På Kungl. Landbrukstyrehus vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

I och II av år 1932" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Hovby 4,8,10,16,18 och 19 i Östra Hoby socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 22 dec. 1932 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för följande i företag II ingående fastighet:

Litt. N Hoby ⁴ 8 Gernandt Persson och är denna fastighet alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markornas rationella torrläggning för åker och ängsmark.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör för:

Företag I.

åker	11.735 har
äng	0.585 "
med ett förbättringsvärde av	5313.20 kr.

Företag II.

åker	12.755 har
------	------------

äng

0.030 har

med ett förbättringsvärde av 6807.60 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I.

åker

11.735 har

äng

0.585 "

med ett förbättringsvärde av 5313.20 kr.

Företag II.

åker

12.380 har

äng

0.030 "

med ett förbättringsvärde av 6703.60 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokol-
let fogade kostnadsberäkningar.

Samtliga kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningskostnaden

4800.- kr.

Syneförrättningen

222.67 "

Betänkandet

61.90 "

Summa 5084.57 kr.

Företag II.

Dikningskostnaden

5045.- kr.

Syneförrättningen

234.46 "

Betänkandet

65.17 "

Summa 5344.63 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningskostnaden	4800.- kr.
Syneförrättningen	222.67 "
Betänkandet	<u>61.90 "</u>
<u>Summa</u>	<u>5084.57 kr.</u>

Företag II.

Dikningskostnaden	4967.91 kr.
Syneförrättningen	230.88 "
Betänkandet	<u>65.17 "</u>
<u>Summa</u>	<u>5263.96 kr.</u>

Deltagningssskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Östra Hoby Åradikning av år 1927".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.96 och för företag II 0.79.

De summor som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag och de lån ur statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 48.60 % av hela kostnaden eller 2471.10 kronor.

" " II 42.65 % " " " 2279.48 "

I.lån.

För företag I 2613.47 kronor

" " II 3018.88 " .

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med:

För företag I 2470 kronor.

" " II 2280 " , samt lån ur Statens avdiknings-

lånefond med:

För företag I 2615 kronor

" " II 3020 " .

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av

ett år.

Kristianstad 1 april 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B. Diariebevis
- C. Föreningshandling
- D. Protokollsutdrag från Lunds domkapitel
- E. Vägstyrelsens skrivelse
- F. Ett häfte synehandlingar
- G. Ritningar i två blad.

<u>Kostnadsrammandrag</u>	
Föreläggningkostnad utl. synhandlingarna	7815.68 ^{sk}
Synföreläggningkostnader	~~9845.-~~ kr.
Bekänkande etc.	457.13 "
	127.07 "
	8399.88 "
Summa	<u>10429.20</u> "

I Minsteringen vidtogs av Kungl. Lantbrukstyrelsen med stöd av från föreläggningarna erhållna uppgift angående förtägets kostnader.

Vid arbetsplanens fortsättande har kostnaden för förtäget beräknats till 8399 kronor 88 öre.

Stockholm den 15 januari 1935

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Uppgift är de sökande av län från Statens avdelnings-
länsförelse till utfrående av "Höby församling I och II"
av år 1932 för vilka län tillstyrkas.

Tristhanslads län.
Höby socken.

Höby	4'
"	av 10'
"	av 16'
"	16'
"	18'
"	av 10'
"	av 10'
"	av 10'
"	16'
"	19'
"	8'

Förslag I.
Höbys församling. H. B. Holman
Per Jansson
Jens
Jens
Edvard Carlsson
Förslag II.
Martin Erik
Håkan Nilsson
Per Jansson
Jens
Johan Nilsson
Gunnar Per
Tristhanslads i april 1933.
Lennart Holmström
Statens landbruksinspektör

ändring med tillhörande utlägg av Kungl. Rätt.

2011

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 22 december 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hovby Kustdikning I och II av år 1932" och avseende torrläggning av marker till Hovby n:ris 4,10,8,16,18 och 19 i Östra Hoby socken, Kristianstads län; det värder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 23 februari 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C .

Undertecknade delägare i Hovby Kustdikning I och II av år 1932, vilka godkänna synemännens denna dag därom avgivna utlåtande, överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt styrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel och å våra vägnar genom lån anskaffa medel till företagets snabba bedrivande.

Hovby den 22 dec. 1932.

Johan Nilsson

Per Jeppsson,

Edvard Esbjörnsson

Martin Ask

Ernst Olsson,

Thorsten Ohlsson

Mattias Ask

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Jakob Månsson

Anders Svensson

M.B. Nohrman

Håkan Nilsson

Gernandt Persson

M.B.Nohrmans, Håkan Nilssons och Gernandt Perssons egenhändiga

namnteckningar bevittna:

Thorsten Ohlsson

Per Åkesson

- lantbr. Ö.Hoby 16

Bjershögsqvarn

Bil. D .

Utdrag ur Lunds domkapitels bo-

ställsprotokoll den 15 februari 1933.

§ 3. Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström hade i en till dom-

kapitlet den 20 januari 1933 inkommen skrivelse - under förmälan,

att klockarebostället 1/2 mantal ¹ 4 Hovby i Östra Hoby socken vid

enligt vattenlagen förrättad, den 22 december 1932 avslutad laga-

kraftvunnen syn befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Hovby

Kustdikning I och II av år 1932" samt att innehavaren av klockare-

bostället, kantorn M.B.Nohrman jämte övriga sakägare undertecknat

förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel

till företagets utförande - anhållit om domkapitlets gillande av

kantorns åtgärd.

I avgivet yttrande hade Östra Hoby församlings kyrkoråd för-

klarat sig icke hava något att erinra mot att det begärda tillstån-

det meddelades.

Efter föredragning beslöt domkapitlet att genom utdrag av

detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, kyrkorådet

samt kantorn Nohrman att domkapitlet lämnade tillstånd för Nohr-

man att tillsammans med övriga delägare i företaget ansöka om lån

från statens avdikningslånefond och om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Ut supra.

In fidein

Helge Arfvidsson

Bil. E .


På begäran intygas härmed att Järrestad härads vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av en 5" och två 4" tegelrörsledningar under allmän väg vilka ledningar erfordras för utförandet av "Hovby Kustdikning I och II av år 1932".

Gislöv i febr. 1933.

Martin Persson

Vägstyrelsens ordförande.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 21/12 1932 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:



279

L 2-0637

DIARIE Nr 3164
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 december 1934 för
"Hovby kustdikning I och II av år 1932" i Östra Hoby socken av
KRISTIANSTADS LÄN

2 h. h. 2 h. h.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusenfemhundrasjuttio (4.570) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenåttahundratjugo (3.820) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör L. Holmström* vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~ ~~man~~ för företaget, ~~med~~ Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Metorps

den

27 Januari 19*35*.

Per Jansson

Ö. Hoby V. 16.

Att

Lantbrukaren Per Jansson,

Metorps

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bror Månsson

Ligne Månsson

Adress

Ö. Hoby, Holmåkra

Adress

Ö. Hoby, Holmåkra

Med stöd av Kungl. brevet den 21 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 februari 1935.

Carl Malmberg

Carl Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

21/12 34

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning

Uppgift i de rörande av län från Statens avdelnings-
 länförord till utförande av "Höby Tusldikning I och II
 av år 1932" för vilka län tillställes

Kristianstads län.

6" Höby socken

Höby

4' ✓ 1/2
 av 10' ✓ 1 1/24
 av 162 ✓ 1 1/16
 163 ✓ 1 1/16
 187 ✓ 1 19/192

Förslag I.

Hörsambror. Hanser H. D. Holman
 Per Jansson
 Jone

Edvard Oshjörnsen

Förslag II.

Marlin Ash
 Håkan Nilsson

~~Per Jansson~~
~~Jone~~

av 10' ✓ 61/3024
 av 10' ✓ 1 1/54
 av 10' ✓
 163 ✓
 191 ✓ 1 1/4
 84 ✓ 1 1/48

Johan Nilsson
 Gerardo Persson

Kristianstad i april 1933.
 Gunnar Oshjörnsen
 Statens landbruksinspektör

Ändring med blå beteckning påtagare av Kungl. Statens

St.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1935 den 21 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hovby kustdikning I och II av år 1932" i Östra Hoby socken av Kristianstads län.

Lån 4.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 december 1934.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående ötsamma upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Antal	Registernr.	Ägare
<u>Östra Hoby socken.</u>		1	
Hovby	1/2	4	Klockareboställe, Kontor M.B.
"		4	Nehrman
"	1/48	6	Gernandt Persson
"		1	
"	1/24	av 10	Per Jeppsson
"		1	
"	61/3024	av 10	Martin Ask
"		1	
"	1/54	av 10	Håkan Nilsson
"		2	
"	1/16	av 16	Per Jeppsson
"		3	
"	1/16	16	Bensamse
"		7	
"	19/192	18	Edvard Højfjörnsson
"		1	
"	1/4	19	Johan Nilsson

Stockholm den 21 februari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 21/2 1935

3165

DIARIE N:o

Bevis

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 FEB. 1935

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hovby kustdikning I och II av år 1932 i Östra Hoby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 21 december 1934.

Lån från statens avdäkningslånefond 4.570 kronor.

Bidrag från statens avdäkningsanslag 3.820 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Per Jeppsson,
Olstorp pr Borrby.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och till-
styrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 1 februari 1935.

Immar Torstén

statens lantbruksingenjör.



