


Hörups Tuvedikning I och II av år 1931



Registernummer.

Hörups socken	
Aa	Hörup 8 ¹
Ab	5 ¹⁰
Ac	5 ¹³
Ad	5 ¹⁴
Ae	6 ⁷
Af	1 ¹
Ag	
Borrby socken	
Ba	Borrby 44 ⁹
Bb	3 ¹²
Bc	8 ²
Bd	8 ³
Be	3 ¹²
Bf	samt till 15
Bg	10 ³⁹
Bh	10 ⁵⁸
Löderups socken	
Ca	Hagestad 7 ¹⁰
Cb	av 7 ¹¹
Cc	av 7 ¹¹
Cd	25 ²
Ce	35 ²

Förslag till dikning inom **Hörup, Borrby och Hagestad**

i Hörup, Borrby och Hagestads socknar,
Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1931 av

Arnar Lönnström
Statens lantbruksingenjör.



Gått om Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 22 februari 1934 fastställt till
officiell rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

W. L. L.




Förslag till intagningsbrunn.

Förslag till dikesöga vid punkt 42+50.



Skala 1:50

Förslag till dikesöga vid punkt 0.



NTL.Nr 001


L 3*0042 /

Ar 591 Kristianstad 3 p. 10

Kopia

Hörups Tuvedikning av år 1931.

Förslag till trumma under Ystad-St. Olofs järnväg mellan Löderup och Borrby st.



Skala 1:50.



Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 23/2 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Lennart Holmström

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 fastställda till
efferrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Situationsplan
1:4000.



Kristianstad i mars 1931



Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Nr 591 Kristianstad 3 pite

Kopia


Hörups Tuvedikning av år 1931

Förslag till trumma under Ystad - St Olofs järnväg mellan Löderup och Borrby st.



Skala = 1:50

Situationsplan
1:4000



Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 23/2 1914 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Lennart Holmström


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Kristianstad i mars 1931
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

L 3-0642 2

Kr 591 Kristianstad 3 rik



Akt nr:

11-KLS-642

L 3*0642

4333

LANTEN
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB 1932

7112

LANTEN
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB 1932

75/3
37

23 FEB 1934

i und. amm.

*Handlingar
rörande*

Hörups Tuvedikning

I o II

*upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1931*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt

vattenlagen angående dikning inom Hörup i Hörups socken, Kristianstads län.

År 1931 den 16 mars inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Martinsson för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hörup i Hörups socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Axel Persson, Hörup n:o 7 och 5.

Oskar Martinsson, " " 5

Aktur Göransson, " " 5

Nils Martinsson, " " 68

Henry Nilsson, " " 1

Viktor Svensson, Borrby n:o 14.

Viktor Nilsson, " " 3

Per Olsson, Hagestad n:o 7

Magnus Nilsson, " " 25

Nils Larsson, " " 35

Ystad-St. Olofs Järnvägs A.B. genom baningenjören H.Thulin enl. fullmakt bil. 1 och 2.

Herr Kontraktsprosten E.Thulin såsom ecklesiastikt ombud enl. förordnande bil.3.

såsom gode män: Julius Gottfries, Borrby, och Malte Th. Månsson, Sandby, vilka båda avlagt föreskriven ed.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes/bil.4/

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse /bil.5/ enligt
vilken Artur Göransson, Henry Nilsson i Hörup och Ernst Hansson,
Viktor Svensson och Viktor Nilsson i Borrbj förenade sig med sökan-
den. Denna skrivelse upplästes och föreningen vidhölls av de som un-
dertecknat densamma, vilket styrktes genom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till
sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende mark kunde torr-
läggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle för-
delas enligt lag.

§ 5.

Per Olsson, Hagestad, meddelade att sträckan A-1+78 varit före-
mål för syneförrättning redan förut och att, i den händelse diket
vore tillräckligt djupt, han yrkade att det skulle bibehållas i sitt
nuvarande skick såsom öppet. Hans mark kunde för övrigt torrläggas
direkt till bäcken.

§ 6.

Nils Larsson och Magnus Nilsson i Hagestad protesterade mot del-
tagningsskyldighet i företaget.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen omedelbart skulle verkställa nödig utredning samt att nytt sammanträde skulle hållas å samma lokal måndagen den 30 mars 1931 kl. 3 a.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Nils Larsson och Magnus Nilsson yrkade täckt ledning i rågången nedanför punkt 42+50.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jul. Gottfries

Malte Th. Månsson

År 1931 den 30 mars.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Nils Martinsson å Hörups tuvor varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Julius Persson, Hörup Oskar Martinsson, Hörup

Nils Martinsson, "

Henry Nilsson, "

Viktor Svensson, Borrby

Viktor Nilsson, "

Ernst Hansson, "

Per Olsson, Hagestad

Magnus Nilsson, "

Nils Larsson, "

Kontraktsprosten E.Thulin.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.6/, Kostnadsberäkning /bil.7/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 8 a,b/.

§ 11.

Till protokollet fogades skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens Baninspektör med godkännande av förslag till järnvägstrummar /bil.9/.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.10/.

§ 13.

Såsom närvarande vid sammanträdet skulle vidare antecknas baningenjören H.Thulin samt Artur Göransson, Hörup.

§ 14.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Nils Martinsson, Oskar Martinsson och Julius Persson, samtliga i Hörup.

§ 15.

Till ordförande i styrelsen utsågs Oskar Martinsson, Hörup n:o 5 pr Löderup, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 16.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet /bil.11/

§ 17.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Jul. Gottfries

Malte Th. Månsson

Bil. 1.

F U L L M A K T

för baningenjören H. Thulin, Ystad, att tisdagen den 10 dennes och vid
eventuellt främdeles utlysta sammanträden angående syn enligt vatten-
lagen, avseende dikning inom Hörups Tuvor m.m., Ystad-S:t Olofs
järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 3 mars 1931.

Ystad-S:t Olofs

järnvägsaktiebolag

P. Hassel

Bevittnas:

Ernst Rydstam

M. Sjöberg

Bil. 2 .

Avskrift.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket denna dag beviljat
registrering för Ystad-S:t Olofs järnvägsaktiebolag; därvid i re-
gistret antecknats, att styrelsen, som har sitt säte i Ystad, ut-
göres av professorn Anders Wilhelm Salomon Smith, bandirektörerna
Jöns Andrén och Axel Valdemar Jonason, vise krigsdomaren Hjalmar
Viktor Emanuel Hoflund, rektorn Paul Gottfrid Persson, brödförsäl-

jaren Per Eric Rasmusson Hassel samt disponenten Nils Jakob Rosén
alla i Ystad, med godsägaren friherre Gustaf Cederström å Hedvigsdals
gård, Valleberga socken av Kristianstads län, samt grosshandlaren
Gustaf Ferdinand Swensson och verkstadsarbetaren Nils Borgström, bå-
da i Ystad, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av
styrelsen, av Andrén, Jonason och Hassel var för sig, det värder här-
med till bevis meddelat. Stockholm den 7 juli 1930.

Ex officio:

Gösta Carlander

/Stämpel/

Vidimeras:

Rud. Stenberg M. Sjöberg

Bil. 3 .

Till Högvärddiga Domkapitlet i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående dikning inom Hörup i Hörups socken, Kristianstads län, får
jag meddela, att företaget berör ecklesiastika lönebostället 1/2
mtl. n:o 8¹ Hörup och att sammanträde med sakägarna är utsatt att hål-
las hos lantbrukaren Nils Martinsson å n:o 6 Hörup /"Hörups tuvor"/
tisdagen den 10 mars 1931 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 25 febr. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. E.A. Thulin eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 4 mars 1931.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/Fr. Callmer

Bil. 1.

Till länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör, att enligt gällande vattenlag, verkställa laga syn å dike i och för torrläggning av oss tillhörig vattenskadad mark inom Hörups socken n:o 5 och 68.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmännen kunna bestämmas.

Hörup pr Löderup den 28 jan. 1927.

Oskar Martinsson

Nils Martinsson

Bevittnas:

Axel Persson

Ernst Dahlkvist

7 Hörup

Borrby

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmännen detta förordnande.

Kristianstads landskånsli den 24 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg

Bil. 5 .

Undertecknade förena sig härmed med Oskar Martinsson och Nils Martinsson i deras den 28 januari 1927 daterade ansökning om synförrättning enligt vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Hörup n:o 5 och 68 m.fl. hemman i Hörups socken av Kristianstads län. Hörup den 30 okt. 1930.

Artur Göransson

Henry Nilsson

n:o 5 Hörup

n:o 1 Hörup

Ernst Hansson

Viktor Nilsson

n:o 2 Borrby

n:o 3 Borrby

Viktor Svensson

n:o 44 Borrby

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga synförrättning den 16 mars 1931 och vidhölls av undertecknarna betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jul. Gottfries

Malte Th. Månsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Härnäs socken.</u> Härnäs	8 ¹	A a	1/2		<u>Ecklesiastiskt lönebeställe</u> <u>Mr. Julius Persson</u> 1 ångemark, mylla på moränlera <u>Summa</u>
Härnäs	5 ¹⁰	A b	1/32		<u>Nel Persson</u> 2 åker, färbäckar ej <u>Summa</u>
Härnäs	5 ¹³	A c	15/784		<u>Oskar Martinsson.</u> 3 åker, mylla på moränlera. 4 " " " 5 " " " 6 " " " 7 " " " 8 " " " 9 " " " 10 " " " 11 ångemark " " <u>Summa</u>
Härnäs	5 ¹⁴	A d	1/784		<u>Artur Göransson</u> 12 åker, mylla på moränlera 13 löm " " <u>Summa</u>
Härnäs	6 ⁷	A e	ans.		<u>Nils Martinsson</u> 14 väg överförs imp.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>örefors</i>
				15	<i>lomt, mylla på moränlera</i>
				16	<i>åker, " "</i>
				17	<i>" " "</i>
				18	<i>" " "</i>
				19	<i>" " "</i>
				20	<i>" " "</i>
				21	<i>" " "</i>
				22	<i>" " "</i>
				23	<i>" " "</i>
				24	<i>" " "</i>
				25	<i>" " "</i>
				26	<i>" " "</i>
				27	<i>" " "</i>
					<i>Summa</i>
<i>Närp</i>	<i>1'</i>	<i>A f</i>	<i>1/4</i>		<i>Henry Nilsson</i>
				28	<i>åker, mylla på moränlera.</i>
				29	<i>" " "</i>
				30	<i>" " "</i>
				31	<i>" " "</i>
				32	<i>" " "</i>
				33	<i>" " "</i>
				34	<i>" " "</i>
				35	<i>" " "</i>
				36	<i>" " "</i>
				37	<i>" " "</i>
				38	<i>" " "</i>
				39	<i>" " "</i>
				40	<i>" " "</i>
				41	<i>" "</i>
					<i>örefors</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				42	väg imp.
				43	kogland mark
				44	" "
					<u>Summa</u>
Harp		A g			Ustad - St. Olofs järnvägs AB.
				45	järnvägen imp.
				46	" "
					<u>Summa</u>
<u>Barrby socken.</u>					
Barrby	44 ⁹	B a	1/8		<u>Viktor Svensson</u>
				47	väg imp.
				48	äker, mylla på moränlera
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
					<u>Summa</u>
Barrby	3 ¹²	B b	1/54		<u>Viktor Nilsson</u>
				55	äker, mylla på moränlera
				56	" "
				57	kogland mark
					<u>Summa</u>
Barrby	8 ²	B c	1/2		<u>Viktor Nilsson</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
337,5						0030 002,5 0040										
337,5						011,5										
						0260 011,7										
						0377										
						002,5										
011,0								1280	140	80	1600	176	-	320	35	20
021,6								1120	241	92	1600	345	60	480	103	68
016,0								1120	179	20	1600	256	-	480	76	80
026,3								1120	294	56	1600	420	80	480	126	24
027,5								960	264	-	1600	440	-	640	176	-
028,0								1120	313	60	1600	448	-	480	134	40
020,5								1120	229	60	1600	328	-	480	98	40
/509						002,5			1663	68		2414	40		750	72
025,1								1120	281	12	1600	401	60	480	120	48
022,3								1120	249	76	1600	356	80	480	107	04
						0150										
047,4						0150			530	88		758	40		227	52

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				58	åker, mylla på moränlera
				59	" "
				60	högland mark
					<u>Summa</u>
Barby	8 ³	Bd	1/2		<u>Viktor Nilsson.</u>
				61	åker, mylla på moränlera
				62	" "
				63	högland mark imp.
					<u>Summa</u>
Barby	3 ¹²	Be	1/54		<u>Viktor Nilsson.</u>
				64	åker, mylla på moränlera
				65	" "
				66	högland mark
					<u>Summa</u>
Barby	Samf. län 13	Bf			<u>Viktor Nilsson.</u>
				67	åker, mylla på moränlera
				68	" "
					<u>Summa</u>
Barby	10 ⁵⁹	Bg	1/120		<u>Viktor Nilsson.</u>
				69	åker, mylla på moränlera
					<u>Summa</u>
Barby	10 ⁵⁸	Bh	1/120		<u>Ernst Hansson.</u>
				70	åker, förbättras ej
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Löderups socken.</u>					
Hagerstad	7 ¹⁰	Ca	7/832		<u>Eric M. Månsson.</u>
				71	åker, mylla på moränlera.
				72	" "
				73	" "
				74	" "
				75a	lomb "
					<u>Summa</u>
Hagerstad	7 ¹¹	Cb	7/95 2496		<u>Eric M. Månsson.</u>
				75b	åker, mylla på moränlera.
					<u>Summa</u>
Hagerstad	7 ¹¹	Cc	7/95 2496		<u>Per Olsson.</u>
				76	åker, mylla på moränlera
				77	" , förbättras ej
					<u>Summa</u>
Hagerstad	25 ²	Cd	3/10		<u>Magnus Nilsson</u>
				78a	åker, mylla på moränlera
				78b	" , förbättras ej.
				79	" , mylla på moränlera.
				80	" , förbättras ej.
				81	" "
					<u>Summa</u>
Hagerstad	35 ²	Ce	3/16		<u>Nils Larsson.</u>
				82	åker, förbättras ej
				83	" "
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Sammandrag

Körups socken.

Körups

8' Aa $\frac{1}{2}$ ✓ Eeklesiastiskt lönebeställe

Mr. Julius Persson. sk.

9

5¹⁰ Ab $\frac{1}{32}$

Axel Persson

10

5¹³ Ae $\frac{1}{784}$ ✓

Askar Martinsson sk.

11

5¹⁴ Ad $\frac{1}{784}$ ✓

Artur Göransson

12

6⁷ Ae avs. ✓

Nils Martinsson sk.

13

1' Af $\frac{1}{4}$ ✓

Henry Nilsson

14

Ag

Uttas-St. Olofs Järnvägs AB.

Barby socken.

Barby

44⁹ Ba $\frac{1}{8}$ ✓

Viktor Svensson

15

3¹² Bb $\frac{1}{54}$ ✓

Viktor Nilsson

16

8² Bc $\frac{1}{2}$ ✓

Same

17

8³ Bd $\frac{1}{2}$ ✓

Same

18

3¹² Be $\frac{1}{54}$ ✓

Same

19

Samf. till 13 Bf ✓

Same

20

10⁵⁹ Bg $\frac{1}{120}$ ✓

Same

21

10⁵⁸ Bh $\frac{1}{120}$

Ernst Hansson.

Löderups socken.

Hagstas

7¹⁰ Ca $\frac{7}{832}$ ✓

Eino M. Hansson

22

av 7¹¹ Cb $\frac{av 95}{2496}$ ✓

Same

23

av 7¹¹ Cc $\frac{av 95}{2496}$ ✓

Per Olsson

24

25² Cd $\frac{3}{10}$ ✓

Magnus Nilsson

25

35² Ce $\frac{3}{16}$

Nils Larsson

Summa

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

Härnäs Tuvedikning I och II av år 1931.

Timpennig: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+35	235	<u>Likessäckan A-B.</u>						
0-2+35	235	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnings, dikejordens återfyllning m. m. lm.	235	1.00			235	-
0-2+35	235	15" cementrör med fläns	235	4.50			1057	50
0+65-1+78 2+35 0	}	Intagningsbrunnar enl. ritn. st.	3	40.-			120	-
		Likessöga enl. ritning	1	50.-			50	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10%					147	50
		<u>Summa</u>					1610	-
								✓
2+35-4+25	190	<u>Likessäckan B-C.</u>						
2+35-3+45	110	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnings, dikejordens återfyllning m. m. lm.	110	1.20			132	-
2+35-3+45	110	9" cementrör med fläns	110	2.25			247	50
3+45-4+25	80	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnings, dikejordens återfyllning m. m. lm.	80	1.60			128	-
3+45-4+25	80	15" cementrör med fläns	80	4.50			360	-
3+45-4+25		Intagningsbrunnar enl. ritn. st.	2	40.-			80	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10%					92	50
		<u>Summa</u>					1040	-
								✓
4+25-6+50	225	<u>Likessäckan C-E.</u>						
4+25-5+53	128	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnings, dikejordens						

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m. m. lm.	128	1.60		204 80 ✓
4+25 - 5+53	128	9" cementrör med fläns "	128	2.25		288 - ✓
5+53 - 6+50	97	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	97	1.30		126 10 ✓
5+53 - 6+50	97	7" tegelrör med frakt st.	330	0.45		148 50 ✓
5+53 - 6+50		Intagningsbrunnar ent. ritn. "	2	40.-		80 - ✓
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10%				82 60
		<u>Summa</u>				930 - ✓
6+50 - 8+50	200	<u>Dikessträckan E-F.</u>				
6+50 - 7+60	110	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	110	1.20		132 - ✓
6+50 - 7+60	110	5" tegelrör med frakt st.	375	0.30		112 50 ✓
7+60 - 8+50	90	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	90	1.-		90 - ✓
7+60 - 8+50	90	4" tegelrör med frakt st.	310	0.21		65 10 ✓
7+60 - 8+50		Intagningsbrunnar ent. ritning "	3	40.-		120 - ✓
		Tillägges för oförutsedda fall, ar- bets tillsyn m. m. ca 10%				50 40
		<u>Summa</u>				570 - ✓
8+35 - - 60 - 60+61	61	<u>Dikessträckan B-K.</u>				
60 - 60+61	61	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	61	1.-		61 - ✓
60 - 60+61	61	4" tegelrör med frakt st.	310	0.21		44 10 ✓
60+61		Intagningsbrunn ent. ritning "	1	40.-		40 - ✓
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10%				14 90
		<u>Summa</u>				160 - ✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
4+25 = = 50-50+65	65	<u>Dikessträckan C-I.</u>						
50-50+65	65	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	65	1.-			65	-
50-50+65	65	5" tegelrör med frakt st.	220	0.30			66	-
50+65		Intagningsbrunn ent. ritning "	1	40.-			40	-
		Tillägges för oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					19	-
		<u>Summa</u>					190	-
							V	
4+25 = = 30-31+4	104	<u>Dikessträckan C-II.</u>						
30-30+40	40	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	40	1.10			44	-
30-30+40	40	9" cementrör med fläns "	40	2.25			90	-
30+40-30+93	53	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	53	1.-			53	-
30+40-30+93	53	5" tegelrör med frakt st.	180	0.30			54	-
30+93-31+4	9	Behållas av järnvägen (rör- ledning med brunn)						
30+40		Intagningsbrunn ent. ritning "	1	40.-			40	-
		Tillägges för oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. ca 10%					29	-
		<u>Summa</u>					310	-
							V	
6+50 = = 10-10+92	92	<u>Dikessträckan E-G.</u>						
10-10+80	80	Schaktning för täkt ledning						

1	2	3	4	5	6	7
		rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	80	0,90		72 -
10-10+80	80	5" tegelrör med frakt st.	275	0,30		82,50
10+80-10+92	12	Rekallas av järnvägen (rörledning med brunn).				
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m.m. ca 10%				15 50
		<u>Summa</u>				<u>170 -</u>

v

40-43	300	<u>Likesskrächan M-N</u>				
40-41+32	132	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	132	1,-		132 -
40-41+32	132	4" tegelrör med frakt st.	450	0,21		94 50
41+32-42+50	118	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	118	1,30		153 40
41+32-42+50	118	6" tegelrör med frakt st.	400	0,40		160 -
42+50-43	50	Upprensning av diket framför dikeögat				50 -
42+50		Likesöga enligt ritning	1	20,-		20 -
40, 41+32, 42+38		Införingsbrunnar enl. ritning	3	40,-		120 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m.m. ca 10%				70 10
		<u>Summa</u>				<u>800 -</u>

v

Sammandrag

0-2+35	235	Likesskrächan A-B.				1610 -
2+35-4+25	190	" B-C.				1040 -
4+25-6+50	225	" C-E.				930 -
6+50-8+50	200	" E-F.				570 -
2+35 = 60-60+61	61	" B-K.				160 -
4+25 = 50-50+65	65	" C-I.				190 -
4+25 = 30-31+4	104	" C-H.				310 -
		<u>översöres</u>				<u>4810 -</u>

v

[illegible]

Bil. 8a.

Förslag I. Längsträckan M-N.

Härnäs den 30. mars 1931.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Jul. Gottfrics Math Th. Mansson

Statens lantbruksingenjör,

K R I S T I A N S T A D .

Med anledning av Eder skrivelse den 18 ds. jämte bilagda tvenne ritningar över förslag till trummor under Ystad- S:t Olofs järnväg, båda mellan Löderups och Borrbys stationer, får jag härmed meddela, att jag icke har något att erinra emot förslaget, därest trummorna utföras av armerade betongrör med 8" /20 cm./ indre diameter.

Det synes vara lämpligt, att det alternativ kommer till utförande, där betongtrumman föreslås lagd vid sidan av nuvarande vattengenomloppet, vilket givetvis kommer att medföra mindre kostnad för utförandet.

De med skrivelsen åtföljda ritningarna återgå och har enligt Eder önskan yttrandet belagts med postförslott å fastställt arvode, 22 kronor, som härmed kvitteras.

Göteborg som ovan.

Arthur Asplund

Kungl. Väg och Vattenbyggnads-

styrelsens Baninspektör

Göte**f**borg

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Hörup i Hörups socken, Borrby i Borrby socken samt Hagestad i Löderups socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget som avser anläggandet av avloppsdiken från odlad mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Oskar Martinsson för Hörup n:o	5	13
Nils Martinsson för " "	6	7
Artur Göransson för " "	5	14
Henry Nilsson för " "	1	1
Viktor Svensson för Borrby n:ris	5, 8, 8, 10, 13 och 44	12, 2, 3, 59, 9
Ernst Hansson för " "	10	58

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-E-F, E-G, C-H, C-I, B-K och M-N.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket.

med tillägg för behöfelig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1:5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagit till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillanden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras allt-så av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom förelagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt 0+65	<u>36 hektar</u>	
1+78	33	"
B	31	"
3+45	29	"
C	28	"
5+53	11	"
E	8	"
7+60	2.5	"
8	1.5	"
F	1	"
G	4	"
30+40	14	"
H	8	"
I	1.5	"

i punkt K

1 hektar

M

1.5 "

41+32

2.5 "

42+38

3 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

I punkt A utmynnar den täckta avloppsledningen i Tuvebäckens regleringsföretag av år 1897, vars bottenläge därstädes är 7.65 m. Sträckan A-1+78, som utgöres av bidike till Tuvebäcken, är icke djup nog för sitt nuvarande ändamål och igenläggas lämpligast med rör. Synemännen kunna därför ej vitsorda Per Olssons i Hagestad yrkande om öppet dike å denna sträcka.

Beträffande Nils Larssons och Magnus Nilssons i syneprotokollets § 8 antecknade yrkande om täckt ledning nedom punkt 42+50, så, enär dessa sakägare icke äro till förrättningen sökande och enär de ej velat förena sig med sökandena, och något annat behov av dikning ej finnes nedom 42+50 än för beredande av nödigt avlopp nedom rörmynningen, vilket sker genom upprepning av öppna diket å sträckan 42+50-43, kunna synemännen ej vitsorda Nils Larssons och Magnus Nilssons yrkande.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

Företaget medför sänkning av två stycken trummor under Ystad-

Sankt Olofs järnväg. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7 §§ 9 och 10 skall järnvägens ägare, här Ystad-Sankt Olofs järnvägs Aktiebolag, bygga och bekosta dessa trummor, och räknas till trumma rörledningen under järnvägens område jämte en anslutningsbrunn, Anses brunn behövlig å ömse sidor om järnvägen, skall den ena brunnen bekostas av dikningsskyldige.

7:o. I ersättning för jordupplåtelse å sträckan 42+50-43 till öppna dikets utvidgande och till jordupplag skall för två ar å 16 kronor utgivas trettiotvå /32/ kronor att fördelas mellan jordägarna Magnus Nilsson i Hagestad och Nils Larsson i Hagestad efter som dessa hava del i den i anspråk tagna jorden.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på två företag, av vilka

företag I omfattar dikessträckan M-N och

" II " dikessträckorna A-B-C-E-F, E-G, C-H, C-I och B-K.

Till grund för fördelningen av med respektive företag förenade kostnader skall läggas båtnaden å den jord, som tillhör företagen i fråga och vilken båtnad finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna skola delas företagen emellan sålunda, att företag I för 800 kronors beräknad dikningskostnad gäldar 13.84 % och

" II " 1980 " " " " 86.16 "

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "HörupsTuvedikning I och II av år 1931".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt

samt åt entreprenören, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt,

senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhetens dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid,

då växande gröda därav minst tagor skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-

trädare och detta bevis ^{/blivit/} gemensamt sammanträde för delägarna

uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätta-

de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utfö-

rande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom

berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller

dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrol-

leras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de

höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Hörup den 30 mars 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jul. Gottfries

Malte Th. Månsson

ARVODESRÄKNING

Bil. II

för laga syneförrättning angående *Kärns Tveddikning I och II år 1931*

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. <i>18</i>		0,50			<i>9</i>	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	<i>3</i>	3,00	<i>9</i>	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor uteder sjö o. vattendrag med bredd öder 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor uteder mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>20</i> ar st.	<i>64</i>	<i>0,17</i>	<i>10</i>	<i>88</i>		
		har <i>13.188</i>		<i>1,06</i>	<i>13</i>	<i>97</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>41</i> ar st.	<i>2</i>	<i>0,18</i>	<i>36</i>			
		har <i>0.827</i>		<i>0,58</i>	<i>47</i>			
		annan mark och impediment, medelareal <i>9</i> ar st.	<i>19</i>	<i>0,05</i>	<i>95</i>			
		har <i>1.898</i>		<i>0,78</i>	<i>1</i>	<i>48</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> <i>10—15</i> m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	-		
		övriga regalarck blad					<i>41</i>	<i>11</i>
		Överföres					<i>50</i>	<i>11</i>

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				50 11
10/11-19/11		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har har	14	0,50	7	
		avvägda punkter st.	170	0,03	5 10	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2	2,00	4 -	
		i annan mark "		5,00		40 10
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 18 ar, st.	85	0,05	4 25	
		har	15913	0,10	1 59	5 84
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	85	0,04	3 40	3 40
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0,5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	64	0,06	3 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	64	0,12	7 68	16 27
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,5	3,50	5 25	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	10	0,22	2 20	
		" "				
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	10 45
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02	2 -	
4		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	12 -	18 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	38	0,03	1 14	2 14
		Överföres				154 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				154 31
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1,5	4,00	6 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 78	11 78
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	2	3,-	6 -	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	2	5,00	10 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		16 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.		3,00		
16/3, 20/3		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
12/2		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
19/3		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
19/3		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00		6 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	85	0,07	5 95	
		har 15,913 0,14			2 22	
		Överföres			15 17	

- ständigt avskrift av synopsen
med bilagor 1-16 vidimeras.
Annars. ~~Provision~~

Förklarings.

Avskrift.

Kristianstad den 3 febr. 1932.

R Ä K N I N G.

Hörups Tuvedikning I och II av år 1931

Debet

till lantbruksingenjören L. Holmström

1932		Betänkande ang. lån och anslag av statsmedel jämte tabell b	18	-
		Tabell a	11	-
		Översiktskartor, 2 st.	8	-
		Vävkopia av ritningar	39	41
		Avskrift av handlingar	30	80
		Redogörelse till domkapitlet	6	-
	3/2	Ansökningshandl. och exp.	6	-
		Diariebevis med kom.arvode	2	50
		Inbindning, tre band	3	-
		Väg och vattenbyggnadsbyråns kontrollant för prövning av två järnvägstrummor, utlägg	25	-
		Summa kronor	149	71

som uttagas genom postförskott.

Den med denna räkning ej åtnöjes äger att anställa klander däraf genom stämning till Kristianstads Rådhusrätt inom tre månader efter den 4 febr. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Vidimeras.

Lennart Holmström

L _____ 3•0642

7112

DIARIE N:o
FÖR FÖRSTÄMMELEN
FÖR HÖRUPS
1931




Kockskrift

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 förhålls till
efterrättelser vid arbetets utförande.

Hochholm den 9 mars 1934
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

och II av år 1931", som avser torrläggning av vattenskadade ägor till Hörup i Hörups socken, Borrby i Borrby socken samt Hagestad i Löderups socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed där- om avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 30 mars 1931 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 30 mars 1931 hava samtliga delägare undertecknat förening för att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet för företag I omfattar:

åker	1.983 har
äng	<u>0.352 "</u>
Summa	<u>2.335 har</u>

Avdikningsområdet för företag II omfattar:

åker	11.205 har
äng	<u>0.475 "</u>
Summa	<u>11.680 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små, för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som verka hindrande på användandet av cementrör.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd och utgör för företag I 1298.56 kronor och för företag II 5081.12 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning för företag

I till 800 kronor och för företag II 4980 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Borrby Tuvedikning av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil. I och III har uträknats storleken av de lån från statens avdikningslånefond och de bidrag från statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till

för företag I 539.81 kronor

" " II 2335.76 "

samt bidraget till

för företag I 342.23 kronor

" " II 2745.36 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med

för företag I 540 kronor

för företag II 2335 kronor

och bidrag ur statens avdikningsanslag med

för företag I 340 kronor

" " II 2745 "

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidsrymd av ett år.

Kristianstad 1 jan. 1932

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a, företag I

II " b, " I, kostnadsberäkning

III " a, " II

IV " b, " II, kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Protokollsutdrag från Lunds Domkapitel

D Ett häfte synehandlingar

E Ritningar i ett blad.

Tabell a

Loken. byg. hemman.	Reguleringsnummer.	Liten a karta	Mantel.	delägares namn m.m.	A-	
					åker	
					har	ar
<u>Härsjö A.</u>						
Härsjö.	5-13	Ac	15/84	Askar Martinsson	1	33.8
	67	Ac	ars.	Nils Martinsson	0	45.5
<u>Löderups A.</u>						
Kägelstad	252	Cd	3/10	Magnus Nilsson	0	19.0
				<u>Summa</u>	1	98.3

Förslag I

Real.				Deltager i kostnaden för										Relativ kostnad	Bidragets andel i % af produktvärdet				
ång		Summa.		Baknad		Lihes-grävningen		Laga byggnadsarbeten		Betänks- andel		Summa kostnad				Bidrag		Län	
kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.			kr.	ör.	kr.	ör.
0 35,2		1 69,0		851 52		524 56		40 21		13 59		578 36		0,68	38,80	224 40		353 96	
		0 45,5		416 64		256 72		19 68		6 65		283 05		"	"	109 82		173 23	
		0 19,0		30 40		18 72		1 43		0 48		20 63		"	"	8 01		12 62	
0 35,2		2 33,5		1298 56		800 -		61 32		20 72		882 04				342 23		539 81	
Kristianstad i januari 1932. Lennart Holmström. Statens landbruksingenjör.																			

Kristianstad i januari 1932.
 Lennart Holmström.
 Statens landbruksingenjör.

Tabell 7. Kostnadsberäkning. Företag I.

Lihesgrävningen			800	-
Laga synförrättningen	61	32		
Belänslandet	20	72	82	04
Summa			882	04

Kristianstad i januari 1932.
Lennart Palmström.
Statens Lantbruksingenjör.

Kostnadsrörelsemandrag för företagen I och II.

Lihesgrävningen			x) 5300	55
Laga synförrättningen	443	05	5780	-
Belänslandet	149	71	592	76
Summa kr.			6372	76
			5893	31

x) Minsteringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av förs förtagstälternas uttalande utgjordt angående företagens kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5893 kronor 31 öre, varav i länsstyrelsens andel 5728 kronor 49 öre sedan därav från delaktighet i läns utslutits fastighetserna Skagertad av 7" (litt C b och C c), Skagertad 25², Brorby 10⁵⁹ och till Brorby n: 13 hörande samfällad mark.

Stockholm den 9 mars 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Tabell 6.

Loken, by hemman	Registernummer	Littera i boken.	Mantel.	Slagares namn m. m.	A.	
					har	av

Bidrag och lån = Båtnaden
 Christianstad i januari 1932
 Lennart Palmström
 Statens lantbruksingenjör.

Tabell 6. Kostnadsberäkning. Förslag II.

Lihesgrävningen		4980	-
Laga synoförhållningen	381	73	
Kostnad för lån och anslag	128	99	510 72
<u>Summa</u>			<u>5490 72</u>

Kristianstad i januari 1932.
 Lennart Palmström
 Statens landbruksingenjör.

Obs! se bil. II ang. kostnadsöverslagsdrag.

Att, såvitt framgår av härstädesfört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 30 mars 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hörups Tuvedikning I och II av år 1931" och avseende torrläggning av mark till Hörup i Hörups socken, Borrby i Borrby socken samt Hagestad i Löderups socken, Kristianstads län; det var der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 juni 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Hörups Tuvedikning I och II av år 1931" vilka godkänna synemännens denna dag därom avgivna utlåtande, överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt å våra vägnar upplåna medel till arbetets omedelbara igångsättande. Hörup den 30 mars 1931.

Per Olsson

Julius Persson

Wiktor Svensson

Oskar Martinsson

Nils Martinsson

Viktor Nilsson

Artur Göransson

Henry Nilsson

Magnus Nilsson

Eric M. Månsson

Bevittnas:

Lennart Holmström

Härman Thulin

Bil. C .

- Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 11 november 1931.

§ 2. Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 24 oktober 1931 - under förmålan att vid enligt vattenlagen förrättad syn, som avslutats den 30 mars 1931 och vunnit laga kraft, lönebostället 1/2 mantal 8¹ Hörup i Hörups socken befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för "Hörups Tuvedikning I och II av år 1931" ävensom att arrendatorn av bostället Julius Persson jämte övriga delägare undertecknat förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande - anhållit om domkapitlets tillstånd för arrendatorn att göra gemensam sak med de övriga delägarna.

I avgivet yttrande hade kontraktsprosten E.A.Thulin förklarat sig icke hava något att erinra mot att boställsarrendatorn jämte övriga delägare erhöle lån och anslag av allmänna medel för det ifrågavarande dikningsföretaget.

Efter föredragning beslöt domkapitlet lämna det begärda tillståndet. Härom skulle lantbruksingenjören Holmström genom protokollsutdrag underrättas. Ut supra

In födem

Helge Arfwidsson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 23/2 1924 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Lennart Holmström

284

212
34

L _____ 3•0642

7112

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för
"Hörups Tuvedikning I och II av år 1931" i Hörups, Borrby och Löde-
rups socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tvåtusenniohundrafemtio (2.950)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenaåttahundrafemtio
(2.850) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~en~~ förtroende-
~~man~~ för företaget *orf.* _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^{oss}
och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Norups

den *24 Mars* 19*34*.

Oskar Martinsson

Att *lantbrukaren Oskar Martinsson*
Norups 5

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Olsson
Adress *N: 7 Hagelbad*

Ern M. Månstam
Adress *Hagelbad*

Med stöd av Kungl. brevet den 23 februari
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 17 april 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Fredrik

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Jämlikt 10 kap. 52 § V.L. har undertecknad granskat tvenne förslag till trummor under Ystad - S:t Olofs järnväg mellan Löderups och Borrbys stationer, vilka trummor ingå i Hörups Tuvodikning 1931, den ena belägen i sektion 10+86 och den andra i sektion 30+98,5 enligt torrlägningsföretagets längdmätning.

Någon annan erinran mot förslaget har jag icke, än att det förefaller som om det vore både lättare och billigare att inlägga de armerade betongrören enligt det alternativ, som anger dess läge vid sidan om befintlig trumma.

Innan arbetet utföres bör vederbörande Järnvägsförvaltning underrättas och om Förvaltningen så önskar själv få utföra anläggningen genom banvallen.

Göteborg den 6 november 1931.


KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSENS BANINSPEKTÖR
GÖTEBORG

23/2 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i delägar i Hönups Trövedikning I o II av år 1931, men innehåva län från statens avdikningslänsfond. <u>Kristianstads län.</u> <u>Hönups socken</u>					
Hönups	81	Aa	1/2	✓	Öchl. länkoställe. Mr. Julius Persson ✓
"	513	Ac	15/784	✓	Oskar Martinsson ✓
"	514	Ad	1/784	✓	Adm. Jönsson ✓
"	67	Ae	av.	✓	Nils Martinsson ✓
"	11	Af	1/4	✓	Henry Nilsson ✓
<u>Borby socken</u>					
Borby	449	Ba	1/8		Viktor Jönsson ✓
"	312	Bb	1/54		Viktor Nilsson ✓
"	82	Bc	1/2		Jmme
"	83	Bd	1/2		Jmme
"	312	Be	1/54		Jmme
"	Samf.	Bf			Jmme
"	11	Bg	1/120		Jmme
<u>Lödrupe socken</u>					
Lödrupe	710	Ca	7/832		Carl M. Nilsson ✓
"	711	Cb	95/12496		Jmme
"	712	Cc	95/12496		Pär Olsson
"	252	Cd	3/10		Magnus Nilsson
Kopierat från Kristianstad i jan. 1932. Styrskrift med bl. k. teckning hava utst. av Kung. Landhushållning					

[illegible]

1934 den 17 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hörups Tuvedikning I och II av år 1931" i Hörups, Borrby och Löderups socknar av Kristianstads län.

Lån 2.950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 februari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta ämnas upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Hörups socken.</u>			
Hörup	1/4	1	Henry Nilsson
"	15/784	13	Oskar Martinsson
"	1/784	14	Artur Göransson
"	avs.	7	Hils Martinsson
"	1/2	1	Ecklesiastiskt lännebest.
		8	arr. Julius Persson
<u>Borrby socken.</u>			
Borrby	1/54	12	Viktor Nilsson
"	1/2	3	Densanne
"	1/2	2	Densanne
"	1/8	8	Viktor Svensson
		3	
		9	
		44	
<u>Löderups socken.</u>			
Hagestad	7/832	10	Erik M. Hansson
		7	

Stockholm den 17 april 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 17/4 1934 ^{212/34}

7113

KRISTIANSTAD
LANTBRUKSTYFTELSEN
10/4 1934

Bévis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hörups Tuvedikning I och II av år 1931 i Hörups
Borrby och Löderups socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 23 februari 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 2.950 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.850 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Oskar Martinsson,
Hörup pr Löderup.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker
jag dess godkännande. Kristianstad den 6 april 1934.

Oskar Martinsson
statens lantbruksingenjör.



Stampet En Krona