Komstad Gysåsdikning I och II av år 1932.

Blad 1.

Registernummer.

Stiby socken.

A	Komstad	22	R	Komstad	92
B	"	av 10⁶	S	"	av 17²
C	"	av 10⁶	T	"	av 17²
D	"	6⁹	U	"	18²
E	"	22¹³	V	"	20²
F	"	22¹²	X	"	20⁸
G	"	av 22⁸	Y	"	20⁷
H	"	av 22⁸	Z	"	2⁶
I	"	1³	Å	"	19²
K	"	22²	Ä	"	18³
L	"	22⁴	Ö	"	19³
M	"	11⁶	A¹	"	av 17³
N	"	8¹¹	B¹	"	av 16⁷
O	"	8¹⁰	C¹	"	av 16⁶
P	"	11⁴	D¹	"	av 17³
Q	"	11⁵	E¹	"	av 16⁷
			F¹	"	av 16⁶

Kungl. Lantbruksstyrelse
Ritningsarkiv

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Komstad


i Stiby socken Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 2 november 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 2/11 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:



Skala 1:4000.

KTH.Nr.001
L 2*0646 1

Ser 671 Kristianstad 2 rit

Komstad Gysåsdikning I och II av år 1932.

Granskad Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 november 1931 fastställd till förrättning vid sammanträde å Kungl. Lantbruksstyrelsens kontor.

Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Gerich.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Arkivexpedition

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 2/11 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:
Kungl. Lantbruksstyrelsen

Blad 2.

A B C D EF Ga Gb H I K

J. 3:1000 S-L
Bl. 0.3 m.
Sl. 1:125

B U C T D S E R F O Ga P H M N M O I L X Ä V X Y Z


Längd-skala · 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.


Höjd-och sektions-skala · 1:100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till dikesöga vid punkt 45.




Förslag till dikesöga vid punkt 0.



Skala · 1:50

Förslag till intagningsbrunn.



MIN. Nr 002 -
L 2:0646 2

L 2★0646

DIARIE N:r 11386
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MARS 1933

DIARIE N:r 26472
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 DEC. 1934

2 NOV. 1934
i urk. anm.

Handlingar

rörande

Komstad Gysåsdikning

I och II

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1932

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Komstad i Stiby socken, Kristianstads län.

År 1932 den 19 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Komstads folkskola för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Komstad i Stiby socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Oskar Schön, Komstad 10

Alfred Nilsson, " 22

Herman Persson, " 1

Ola Nilsson, Stiby n:o 1 för Komstad 8 och 11

Axel Svensson, Komstad 11

Johan Olsson, " 17

Nils Olsson, " 16

Ola Nilsson, " 20

Alfred Jönsson, " 19

Anders Andersson, " 18

Per Andersson, " 20

Gunnar Ekelin, Stiby 7, för Komstad 9

Magnus Månsson, Komstad 18

Måns Mårtensson, " 16

såsom gode män: Anders Larsson, Marietorp, och Albert Persson, Graneborg, vilka båda avlagt föreskriven ed,

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Nu infann sig Alfred Nilsson Mårtensson, Komstad 22.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit följande föreningsskrivelse /se bil.2/, vilken upplästes och vid förfrågan därom vidhölls av närvarande undertecknare, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten ifråga.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras av dikena beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Nämndemannen Ola Nilsson,Herman Persson och Gunnar Ekelin meddelade, att deras i företaget ingående mark användes till betesmark, varför de ansågo sig ej hava någon nytta av företaget.

§ 7.

Det upplystes att företaget berörde allmän väg.

§ 8.

Gunnar Ekelin yrkade ersättning med åttio /80/ kronor för för-

störd vattning samt att brunn med avlopp anordnades, intill vilken han kunde anlägga nytt vattningsställe.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga förärendets vidare handläggning nödiga åtgärder, samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 11 instundande maj månad kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Larsson Albert Persson

År 1932 den 11 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Komstads folkskola varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Herman Persson, Komstad

Joel Persson, "

Ola Nilsson, Stiby

Gunnar Ekelin, "

Måns Mårtensson, Komstad

Johan Olsson, "

Magnus Månsson, "

Per Andersson, "

Ola Nilsson, "

Anders Andersson, Komstad

Alfred Jönsson, "

Nils Olsson, "

Oskar Schön, "

Nils Olsson, "

Nils Hansson, " .

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3 och 4/, kostnadsberäkning /bil.5 och 6/ samt kostnadsfördelningslängd /bil.7 och 8./

§ 12.

Nils Olsson, Komstad, meddelade, att han köpt Nils Ingemanssons fastighet Komstad 6[9].

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.9/.

§ 14.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av fem medlemmar . Härtill valdes Ola Nilsson, Komstad 20, Anders Andersson, Komstad 18, Nils Olsson, Komstad 16, Oskar Schön, Komstad 10 och Johan Olsson, Komstad 17.

§ 15.

Till ordförande i styrelsen utsågs Ola Nilsson,Komstad 20, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 16.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet/bil.10/.

§ 17.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Larsson Albert Persson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa syneförrättning enl. vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Komstad 22 m.fl. hemman i Komstad, Stiby socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.Komstad den 25 sept. 1929.

Oskar Schön Alfred Nilsson

Komstad n:o 22 Komstad n:o 22

Bevittnas

Eric Kullman Martin Gullberg

Komstad n:o 20.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 18 januari 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C.Rich.Lundberg

Bil. 2 .

Undertecknade förena sig härmed med Oskar Schön och Alfr. Nilsson båda i Komstad 22, i deras den 25 sept. 1929 daterade ansökan om syneförrättning enl. vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Komstad 22 m.fl. hemman i Komstad i Stiby socken av Kristianstads län. Komstad den 28 okt. 1931.

Alfred Jönsson, Komstad 19

Anders Andersson, " 18

Ola Nilsson, " 20

Per Andersson, " 20

Axel Svensson, " 11

Johan Olsson, " 17

Nils Andersson, " 22

Ola Nilsson, " 11

Måns Mårtensson, " 16

Henrik Persson, " 22

Nils Ohlsson, " 16

Magnus Månsson, " 18

Nils Andersson, " 22

Nils Hansson, " 22

Alfred Nilsson
Oskar Mårtensson, " 22

Viktor Nilsson " 10

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättning den 19 april 1932 och vidhölls vid förfrågan därom av närvarande undertecknare betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Larsson Albert Persson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Kårdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Nomstad nr 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22 m. fl. lägenheter i Nomstad i Sibbo socken av Nylands län; upprättad vid syn vid vattenlagen år 1932.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stiby socken					
Hunstad	22 12	F	1/128		Henrik Persson
				24	äng, mylla på grusbl. lera
				25	" "
					Summa
Dº	ab 22 8	G	ab 13/128		Alfred Nilsson
				26	äng, mylla på grusbl. lera
				27	åker "
				28	" "
				29	" "
				30	tomt "
					Summa
Dº	ab 22 8	H	ab 13/128		Nils Andersson
				31	äng, mylla på grusbl. lera
				32	åker "
				33	" "
				34	tomt "
					Summa
Dº	1 3	I	9/80		Herman Persson
				35	åker, mylla på grusbl. lera
				36	" "
					Summa
Dº	22 2	K	1/8		Nils Andersson
				37	äng, mylla på grusbl. lera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		027.0						400	108	-	800	216	-	400	108	-
		053.0						300	159	-	600	318	-	300	159	-
		080.0							267	-		534	-		267	-
		010.0						420	42	-	600	60	-	180	18	-
068.0								600	408	-	1200	816	-	600	408	-
037.0								480	177	60	1200	444	-	720	266	40
022.0								600	132	-	1200	264	-	600	132	-
004.0								600	24	-	1200	48	-	600	24	-
131.0		010.0							783	60		1632	-		848	40
		007.0						420	29	40	600	42	-	180	12	60
053.0								600	318	-	1200	636	-	600	318	-
067.0								480	321	60	1200	804	-	720	482	40
003.0								600	18	-	1200	36	-	600	18	-
123.0		007.0							687	-		1518	-		831	-
057.0								600	342	-	1200	684	-	600	342	-
041.0								480	196	80	1200	492	-	720	295	20
098.0									538	80		1176	-		637	20
		008.5						480	40	80	1200	102	-	720	61	20
		008.5							40	80		102	-		61	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ytterstad	22 4	I	1/64		Joh Persson ö Joh Olssons sthh.
				38	ängsmark, mylla på grusbl. lera
				39	" "
					Summa
Do	11 6	M	11/128		Ola Nilsson (Stiby 1)
				40	ängsmark, mylla på grusbl. lera
					Summa
Do	8 11	N	1/200		Ola Nilsson (Stiby 1)
				41	åker, mylla på grusbl. lera
				42	" "
					Summa
Do	8 10	O	1/50		Ola Nilsson (Stiby 1)
				43	åker, mylla på grusbl. lera
				44	" "
					Summa
Do	11 4	P			Ola Nilsson (Stiby 1)
				45	åker, mylla på grusbl. lera
				46	" "
					Summa
Do	11 5	Q			Axel Svensson
				47	väg mjs.
				48	åker, mylla på grusbl. lera
				49	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		056.0						480	268	80	800	448	-	320	179	20
		051.0						400	204	-	800	408	-	400	204	-
		107.0							472	80		856	-		383	20
		056.0						400	224	-	800	448	-	400	224	-
		056.0							224	-		448	-		224	-
0	08.0							480	38	40	1200	96	-	720	57	60
0	03.0							480	14	40	1200	36	-	720	21	60
0	11.0								52	80		132	-		79	20
0	13.0							480	62	40	1200	156	-	720	93	60
0	19.0							480	91	20	1200	228	-	720	136	80
0	32.0								153	60		384	-		230	40
0	11.0							480	52	80	1200	132	-	720	79	20
0	16.0							600	96	-	1200	192	-	600	96	-
0	27.0								148	80		324	-		175	20
						004.0										
0	14.0							600	84	-	1200	168	-	600	84	-
0	10.0							480	48	-	1200	120	-	720	72	-
0	24.0					0	04.0		132	-		288	-		156	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ilmustad	92	R	1/16		Summan Öreslin
				50	väg mnp.
				51	åker, mylla på grusbl. lera
				52	" "
					Summa
Do	ab 17 2	S	ab 3/64		Måns Mårtsson
				53	åker, mylla på grusbl. lera
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	ängsmark "
				58	" "
					Summa
Do	ab 17 2	T	ab 3/64		Johan Olsson
				59	åker, mylla på grusbl. lera
				60	" "
				61	ängsmark "
					Summa
Do	18 2	U	3/32		Magnus Månsson
				62	åker, mylla på grusbl. lera
				63	" "
					Summa
Do	20 2	V	1/96		Per Andersson
				64	väg mnp.
				65	åker, mylla på grusbl. lera
					över föra

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	04.0									
0	33.0							600	198	-	1200	396	-	600	198	-
0	21.0							480	100	80	1200	252	-	720	151	20
0	54.0					0	04.0		298	80		648	-		349	20
0	31.0							480	148	80	1200	372	-	720	223	20
0	52.0							600	312	-	1200	624	-	600	312	-
0	77.0							600	462	-	1200	924	-	600	462	-
0	20.0							480	96	-	1200	240	-	720	144	-
		0	17.0					360	61	20	600	102	-	240	40	80
		0	11.0					360	39	60	600	66	-	240	26	40
1	80.0	0	28.0						1119	60		2328	-		1208	40
0	38.0							720	273	60	1800	684	-	1080	410	40
0	50.0							900	450	-	1800	900	-	900	450	-
		0	53.0					300	159	-	600	318	-	300	159	-
0	88.0	0	53.0						882	60		1902	-		1019	40
0	19.0							900	171	-	1800	342	-	900	171	-
0	15.0							900	135	-	1800	270	-	900	135	-
0	34.0								306	-		612	-		306	-
						0	09.5									
0	13.0							480	62	40	1600	208	-	1120	145	60
0	13.0					0	09.5		62	40		208	-		145	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				66	åker, mylla på grusbl. lera
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	lund "
					Summa
Hemstad	208	X	1/72		Ola Nilsson
				74	äng mip.
				75	lund, mylla på grusbl. lera
				76	åker "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
					Summa
Dr	207	Y	1/72		Ola Nilsson
				80	åker, mylla på grusbl. lera
				81	" "
				82	" "
				83	" "
					Summa
Dr	26	Z	1/32		Ola Nilsson
				84	åker, mylla på grusbl. lera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	13.0						09.5		62	40		208	-		145	60
0	29.0							800	232	-	1600	464	-	800	232	-
0	20.0							800	160	-	1600	320	-	800	160	-
0	28.0							320	89	60	1600	448	-	1280	358	40
0	60.0							320	192	-	1600	960	-	1280	768	-
0	84.0							480	403	20	1600	1344	-	1120	940	80
0	49.0							320	156	80	1600	784	-	1280	627	20
0	03.0							640	19	20	1600	48	-	960	28	80
0	12.0							800	96	-	1600	192	-	800	96	-
2	98.0						09.5		1411	20		4768	-		3356	80
							06.0									
0	07.0							640	44	80	1600	112	-	960	67	20
0	33.0							480	158	40	1600	528	-	1120	369	60
0	66.0							480	316	80	1600	1056	-	1120	739	20
0	65.0							640	416	-	1600	1040	-	960	624	-
0	36.0							480	172	80	1600	576	-	1120	403	20
2	07.0						06.0		1108	80		3312	-		2203	20
0	30.0							640	192	-	1600	480	-	960	288	-
0	33.0							480	158	40	1600	528	-	1120	369	60
0	20.0							480	96	-	1600	320	-	1120	224	-
0	42.0							480	201	60	1600	672	-	1120	470	40
1	25.0								648	-		2000	-		1352	-
0	16.0							1120	179	20	1600	256	-	480	76	80
0	16.0								179	20		256	-		76	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovstad	19 2	Å°			Magnus Andersson
				85	åker, mylla på grus bl. lera
					Summa
Do	18 3	Å''	3/32		Anders Andersson
				86	åker, mylla på grus bl. lera
				87	" "
				88	" "
				89	" "
				90	" "
				91	" "
				92	äng mijs
					Summa
Do	19 3	Ö''	3/32		Alfred Jönsson
				93	åker, mylla på grus bl. lera
				94	" "
				95	" "
				96a	" "
				96b	äng "
					Summa
Do	ab 17 3	A I	ab 9/64		Alf. Jönsson
				97	åker, mylla på grus bl. lera
				98	" "
				99	" "
				100	" "
				101	" "
				102	" "
					öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	06.0							480	28	80	1600	96	-	1120	67	20
0	06.0								28	80		96	-		67	20
0	32.0							480	153	60	1600	512	-	1120	358	40
0	22.0							640	140	80	1600	352	-	960	211	20
0	28.0							480	134	40	1600	448	-	1120	313	60
0	45.0							640	288	-	1600	720	-	960	432	-
0	17.0							480	81	60	1600	272	-	1120	190	40
0	32.0							480	153	60	1600	512	-	1120	358	40
						0	03.5									
1	76.0					0	03.5		952	-		2816	-		1864	-
0	07.0							800	56	-	1600	112	-	800	56	-
0	17.0							480	81	60	1600	272	-	1120	190	40
0	35.0							480	168	-	1600	560	-	1120	392	-
0	19.0							800	152	-	1600	304	-	800	152	-
		0	02.0					120	2	40	150	3	-	30		60
0	78.0	0	02.0						460	-		1251	-		791	-
0	11.0							480	52	80	1600	176	-	1120	123	20
0	18.0							800	144	-	1600	288	-	800	144	-
0	37.0							480	177	60	1600	592	-	1120	414	40
0	31.0							480	148	80	1600	496	-	1120	347	20
0	02.0							800	16	-	1600	32	-	800	16	-
0	01.0							960	9	60	1600	16	-	640	6	40
1	00.0								548	80		1600	-		1051	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överför
				103a	äng, mylla på grusbl. lera
				103b	" "
					Summa
Hemstad	av 16⁷	B I			Alfs. Jönsson
				104	åker, mylla på grusbl. lera
				105	" "
				106	" "
				107	" "
					Summa
Do	av 16⁶	C I			Alfs. Jönsson
				108	åker, förbättras ej
				109	" " "
				110	" " "
					Summa
Do	av 17³	D I	av 9/64		Nils Olsson
				111	åker, mylla på grusbl. lera
					Summa
Do	av 16⁷	E I			Nils Olsson
				112	åker, mylla på grusbl. lera
				113	" "
					Summa
Do	av 16⁶	F I			Nils Olsson
				114	åker, förbättras ej
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	00.0								548	80		1600	-		1051	20
		0	01.0					90	9	-	150	15	-	60	6	-
		0	22.0					60	13	20	150	33	-	90	19	80
1	00.0	0	23.0						571	-		1648	-		1077	-
0	04.0							800	32	-	1600	64	-	800	32	-
0	20.0							480	96	-	1600	320	-	1120	224	-
0	35.0							480	168	-	1600	560	-	1120	392	-
0	08.0							800	64	-	1600	128	-	800	64	-
0	67.0								360	-		1072	-		712	-
						0	30.0									
						0	40.0									
						0	01.0									
						0	71.0									
0	21.0							480	100	80	1600	336	-	1120	235	20
0	21.0								100	80		336	-		235	20
0	16.0							480	76	80	1600	256	-	1120	179	20
0	27.0							320	86	40	1600	432	-	1280	345	60
0	43.0								163	20		688	-		524	80
						0	02.0									
						0	02.0									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Sammandrag.

Stiby socken

Nömstad	22^{12}	F	1/128		Henrik Persson
"	ao 22^{8}	G	ao 13/128		Alfr. Nilsson
"	ao 22^{8}	H	ao 13/128		Nils Andersson
"	1^{3}	I	9/80		Herman Persson
"	~~22^{2}~~	~~K~~	~~1/8~~		~~Nils Andersson~~ ej här.
"	22^{4}	L	1/64		Joel Persson o Joh. Olsons dödsb.
"	11^{6}	M	11/128		Ola Nilsson (Stiby!)
"	8^{11}	N	1/200		Samme
"	8^{10}	O	1/50		Samme
"	11^{4}	P			Samme
"	11^{5}	Q			Aron Larsson
"	9^{2}	R	1/16		Emanuel Eberlin
"	ao 17^{2}	S	ao 3/64		Mans Mathisson
"	ao 17^{2}	T	ao 3/64		Johan Olsson
"	18^{2}	U	3/32		Magnus Mansson
"	20^{2}	V	1/96		Per Andersson
"	20^{8}	X	1/72		Ola Nilsson
"	20^{7}	Y	1/72		Samme
"	2^{6}	Z	1/32		Samme
"	~~19^{2}~~	~~Å~~			~~Magnus Andersson~~ ej här.
"	18^{3}	Ä	3/32		Anders Andersson
"	19^{3}	Ö	3/32		Alfr. Jönsson
"	ao 17^{3}	A^{I}	ao 9/64		Samme
"	ao 16^{7}	B^{I}			Samme
"	ao 16^{6}	C^{I}			Samme
"	ao 17^{3}	D^{I}	ao 9/64		Nils Olsson

"öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	80.0						267	-		534	-		267	-
	131.0	0	10.0						783	60		1632	-		848	40
	123.0	0	07.0						687	-		1518	-		831	-
	098.0								538	80		1176	-		637	20
		0	08.5			ej			40	80		102	-		61	20
		1	07.0						472	80		856	-		383	20
		0	56.0						224	-		448	-		224	-
	011.0					ej			52	80		132	-		79	20
	032.0								153	60		384	-		230	40
	027.0								148	80		324	-		175	20
	024.0					0	04.0		132	-		288	-		156	-
	054.0					0	04.0		298	80		648	-		349	20
	180.0	0	28.0						1119	60		2328	-		1208	40
	088.0	0	53.0						882	60		1902	-		1019	40
	034.0								306	-		612	-		306	-
	298.0					0	09.5		1411	20		4768	-		3356	80
	207.0					0	06.0		1108	80		3312	-		2203	20
	125.0								648	-		2000	-		1352	-
	016.0								179	20		256	-		76	80
	006.0						ej		28	80		96	-		67	20
	176.0					0	03.5		952	-		2816	-		1864	-
	078.0	0	02.0						460	-		1251	-		791	-
	100.0	0	23.0						571	-		1648	-		1077	-
	067.0								360	-		1072	-		712	-
						0	71.0									
	021.0								100	80		336	-		235	20
	1896.0	3	74.5			0	98.0		11928	-		30439	-		18511	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öfverför
Nowstad	ao 16 7	E I		V	Nils Olsson
"	ao 16 6	E I			Samma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	96.0	3	74.5			0	98.0		11928	-		30439	-		18511	-
0	43.0								163	20		688	-		524	80
						0	02.0									
19	39.0	3	74.5			1	00.0		12091	20		31127	-		19035	80
0	06.0	0	08 5												198	40
19	33.0	3	66.0												18907	40

Holmstad den 11 maj 1932.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Aud. Larsson. Albert Persson.

61,20
61,20
198 40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bil. 4.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävde för lekning, ägr beskrivning och värderingslängd över vattenskadade mulcken till Kronstad nr 10 m. fl. hemman i Kronstad i Sliby socken av Kristianstads län; upprättad vid syne för ändring enligt vattenlagen år 1932.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stiby socken					
Nymstad	22	A			Alfred o Oskar Mårtsson
				1	åkrv, mylla på grusbl. lera
				2	" "
					Summa
Do	ab 10⁶	B	ab 1/32		Oskar Nilsson
				3	väg mip.
				4	åkg, mylla på grusbl. lera
				5	" "
				6	åkrv "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
					Summa
Do	ab 10⁶	C	ab 1/32		Viktor Nilsson
				11	åkg, mylla på grusbl. lera
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	väg mip.
					Summa
Do	6⁹	D	4/448		Nils Ingemarsson (Stiby 9)
				16	väg mip.
				17	åkg, mylla på grusbl. lera
				18	" "
				19	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	31.0							600	186	-	1200	372	-	600	186	-
0	32.0							840	268	80	1200	384	-	360	115	20
0	63.0								454	80		756	-		301	20
						0	11.0									
		0	06.0					120	7	20	400	24	-	280	16	80
		0	10.0					200	20	-	400	40	-	200	20	-
0	47.0							600	282	-	1200	564	-	600	282	-
0	72.0							480	345	60	1200	864	-	720	518	40
0	71.0							480	340	80	1200	852	-	720	511	20
0	42.0							600	252	-	1200	504	-	600	252	-
0	63.0							480	302	40	1200	756	-	720	453	60
2	95.0	0	16.0			0	11.0		1550	-		3604	-		2054	-
		0	30.0					200	60	-	400	120	-	200	60	-
		0	40.0					200	80	-	400	160	-	200	80	-
		0	24.0					160	38	40	400	96	-	240	57	60
		0	21.0					160	33	60	400	84	-	240	50	40
						0	01.5									
		1	15.0			0	01.5		212	-		460	-		248	-
						0	04.0									
		0	05.0					160	8	-	400	20	-	240	12	-
		0	04.0					160	6	40	400	16	-	240	9	60
		0	27.0					200	54	-	400	108	-	200	54	-
		0	36.0			0	04.0		68	40		144	-		75	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hamstad	22 13	F	1/128		Nils Hansson
				20	väg " nisp.
				21	äng, mylla på grusbl. lera
					Summa
do	22 12	F	1/128		Henrik Persson
				22	väg " nisp.
				23	äng, mylla på grusbl. lera
					Summa
					Sammandrag
Stiby socken Hamstad	22	A		c	Alfred o Oskar Mårtensson
" c	ab 10 6	B	ab 1/32	c	Oskar Selön
" c	ab 10 6	C	ab 1/32	c	Viktor Nilsson
"	~~6 9~~	~~D~~	~~4/448~~	c	~~Nils Augustsson (Stiby 9)~~ Nu ägare Nils Olsson 6/448
"	22 13	F	1/128	c	Nils Hansson
" c	22 12	F	1/128	c	Henrik Persson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	04.0									
		0	28.0					320	89	60	800	224	-	480	134	40
		0	28.0			0	04.0		89	60		224	-		134	40
						0	04.5									
		0	41.0					320	131	20	800	328	-	480	196	80
		0	41.0			0	04.5		131	20		328	-		196	80
0	63.0								454	80		756	-		301	20
2	95.0	0	16.0			0	11.0		1550	-		3604	-		2054	-
		1	15.0			0	01.5		212	-		460	-		248	-
		0	36.0			ej 0	04.0		68	40		144	-		~~75~~	~~60~~
		0	28.0			0	04.0		89	60		224	-		134	40
		0	41.0			0	04.5		131	20		328	-		196	80
3	58.0	2	36.0			0	25.0		2506	-		5516	-		3010	-
			36												75 60	
		2	00 6												2934 40	

Holmstad den 11 maj 1932

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Aud. Larsson

Albert Persson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 5.

Kostnadsförslag.

Nousstad Sypåsdikning I och II av år 1932.

Förslag I.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-9+87	987	Dikesstäckan A-B-C-D-E-F-Ga.						
0-1+65	165	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	165	2.00	330 -		
0-1+65	165	21" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)	"	165	6.30	1039 50	1369	50
1+65-3+83	218	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	218	2.50	545 -		
3+83-3+90	7	Do Do	"	7	5.00	35 -		
3+90-5+50	160	Do Do	"	160	2.50	400 -		
5+50-5+95	45	Do Do	"	45	2.75	123 75		
5+95-9+87	392	Do Do	"	392	2.70	1058 40		
1+65-9+87	822	15" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)	"	822	4.00	3288 -	5450	15
0		Dikesöga av betong mel. rörning	st.	1	50.00		50	-
0+95, 1+65, 2+38, 3+22, 3+83, 3+90, 4+94, 5+95 6+70, 8+25, 8+95, 9, 9+87)		Intagnings brunnar av betong mel. rörning För opförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %	st.	13	40.00		520	-
							740	35
		Summa					8130	-
							V	
9+87-12	213	Dikesstäckan Ga-Gb.						
9+87-10+56	69	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	69	1.50	103 50		
9+87-10+56	69	10" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)	"	69	2.25	155 25	258	75
10+56-12	144	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	144	1.25	180 -		
		överföres				180 -	258	75
						V	V	

1	2	3	4	5	6	7
		över föt			180 –	258 75
10+56–12	144	9" glaserade lerrör, fabr inberäkn. lm	144	3.00	432 –	612 –
10+56, 11+42		Intagnings-brunnar som ovan st.	2	40.00		80 –
		För opförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				99 25
		Summa				1050 –
12–13+8	108	Silressträckan G6–H				
12–12+77	77	Schaktning för fackl ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	77	1.25	96 25	
12–12+77	77	9" glaserade lerrör, fabr inberäkn. "	77	3.00	231 –	327 25
12+77/12+82	5	Schaktning för fackl ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	5	5.00	25 –	
12+82/13+8	26	Do Do "	26	1.70	44 20	
12+77/13+8	31	10" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	31	2.25	69 75	138 95
12+77, 12+82, 13+8		Intagnings-brunnar som ovan st.	3	40.00		120 –
		För opförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				53 80
		Summa				640 –
13+8–20+94	786	Silressträckan H–I				
13+8–13+64	56	Schaktning för fackl ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	56	1.10	89 60	
13+64–15+30	166	Do Do "	166	1.70	282 20	843 30
13+8–15+30	222	10" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	222	2.25	499 50	871 30
15+30–16+84	154	Schaktning för fackl ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	154	1.50	231 –	
16+84–19+63	279	Do Do "	279	2.00	558 –	
15+30–19+63	433	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	433	2.00	866 –	1655 –
19+63–20+94	131	Schaktning för fackl ledning, rörens läggning, dikesjordens återföres				2498 30
						2526 30

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
							2498	30
		öre föres					2526	30
		åkerfyllning m. m. lm	131	1.40	183	40		
19+63–20+94	131	7" lerrör, frakten inberäknad st	445	0.45	200	25	383	65
13+64, 15+30 15+84, 16+12 16+84, 17+45, 18+59, 19+63, 19+95, 20+94		Intagningsbrunnar som ovan "	10	40.00			400	–
		För ofördelade fall, arbetets					328 05	
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					300	05
		Summa					3610	–
							V	
20+94–22+50	156	Diksesträckan I–K.						
20+94–21+86	92	Schaktning för lagd ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm	92	1.70	156	40		
20+94–21+86	92	6" lerrör, frakten inberäknad st	310	0.40	124	–	280	40
21+86–22+50	64	Schaktning för lagd ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm	64	1.60	102	40		
21+86–22+50	64	5" lerrör, frakten inberäknad st	215	0.30	64	50	166	90
21+86, 22+50		Intagningsbrunnar som ovan "	2	40.00			80	–
		För ofördelade fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					52	70
		Summa					580	–
							V	
36–20+94								
36–36+66	66	Diksesträckan I–L.						
36–36+66	66	Schaktning för lagd ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm	66	1.30	85	80		
36–36+66	66	4" lerrör, frakten inberäknad st	225	0.21	47	25	133	05
36+66		Intagningsbrunn som ovan "	1	40.00			40	–
		öre föres					173	05
							V	

1	2	3	4	5	6	7
		överföres				173 05 v
		För osäkrade fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas ca 10 %				16 95
		Summa				190 -
						v
13+8=28						
28-29+31	131	Dikesstycket H-M-N				
28-29+7	107	Schaktning för tråkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	107	1.30	139 10 v
28-29+7	107	7" betongrör, fraktkostnad inberäknad	st	360	0.45	162 - v 301 10 v
29+7-29+31	24	Schaktning för tråkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	24	1.00	24 - v
29+7-29+31	24	5" betongrör, fraktkostnad inberäknad	st	80	0.30	24 - v 48 - v
29+7, 29+31		Sutagningsbrunnar som ovan	"	2	40.00	80 - v
		För osäkrade fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas ca 10 %				40 90
		Summa				470 -
						v
29+7=30 } 30-30+70 }	70	Dikesstycket M-O				
30-30+70	70	Schaktning för tråkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	70	1.30	91 - v
30-30+70	70	5" betongrör, fraktkostnad inberäknad	st	240	0.30	72 - v 163 - v
30+70		Sutagningsbrunn som ovan	"	1	40.00	40 - v
		För osäkrade fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas ca 10 %				17 -
		Summa				220 -
						v
9+87=25						
25-27+3	203	Dikesstycket Ga-P				
25-26+36	136	Schaktning för tråkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	136	1.00	136 - v
25-26+36	136	7" betongrör, fraktkostnad inberäknad	st	460	0.45	207 - v 343 - v
26+36-27+3	67	Schaktning för tråkt ledning, överföres				343 -
						v

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		öre foll					343	-
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm	67	1.30	87	10		
26+36-27+3	67	6" tegelrör, frakten inbegripen st	225	0.40	90	-	177	10
25+46, 26+36, 27+3		Inlagningsbrunn som ovan "	3	40.00			120	-
		För ofördelade fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					69	90
		Summa					710	-
9=35								
35-35+92	92	Dikesslänten F-Q						
35-35+85	85	Schaktning för lagt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm	85	1.20	102	-		
35+85-35+92	7	D:o D:o "	7	3.00	21	-		
35-35+92	92	7" tegelrör, frakten inbegripen st	310	0.45	139	50	262	50
35+92		Inlagningsbrunn som ovan "	1	40.00			40	-
		För ofördelade fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					37	50
		Summa					340	-
8+95=32								
32-32+45	45	Dikesslänten F-R						
32-32+45	45	Schaktning för lagt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm	45	1.30	58	50		
32-32+45	45	4" tegelrör, frakten inbegripen st	150	0.21	31	50	90	-
32+45		Inlagningsbrunn som ovan "	1	40.00			40	-
		För ofördelade fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					15	-
		Summa					145	-

1	2	3	4	5	6	7
5+95=31						
31-31+53	53	**Dikesschaktan D-S.**				
31-31+47	47	Schaktning för tätkärl, ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	47	1.40	65 80	
31+47-31+53	6	Do Do "	6	5.00	30 -	
31-31+53	53	7" tegelrör, fraktan inberäknad st	180	0.45	81 -	176 80
31+53		Inlagningsbrunn som ovan "	1	40.00		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				23 20
		Summa				240 -
3+22=37						
37-37+60	60	**Dikesschaktan C-T.**				
37-37+60	60	Schaktning för tätkärl, ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	60	1.30	78 -	
37-37+60	60	4" tegelrör, fraktan inberäknad st	200	0.21	42 -	120 -
37+60		Inlagningsbrunn som ovan "	1	40.00		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				15 -
		Summa				175 -
0+95=33						
33-34+98	198	**Dikesschaktan B-U.**				
33-33+71	71	Schaktning för tätkärl, ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	71	1.00	71 -	
33+71-34+98	127	Do Do "	127	1.20	152 40	
33-34+98	198	4" tegelrör, fraktan inberäkn. st	670	0.21	140 70	364 10
33+71,34+98		Inlagningsbrunnar som ovan "	2	40.00		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				45 90
		Summa				490 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sammandrag.						
0-9+87	987	Silersstråken A-B-C-D-E-F-Ga					8130	-
9+87-12	213	" Ga-Gb					1050	-
12-13+8	108	" Gb-H					640	-
13+8-20+94	786	" H-I					3610	-
20+94-22+50	156	" I-K					580	-
36=20+94 36-36+66	66	" I-L					190	-
13+8=28 28-29+31	131	" H-M-N					470	-
29+7=30 30-30+70	70	" M-O					220	-
9+87=25 25-27+3	203	" Ga-P					710	-
9=35 35-35+92	92	" F-Q					340	-
8+95=32 32-32+45	45	" E-R					145	-
5+95=31 31-31+53	53	" D-S					240	-
3+22=37 37-37+60	60	" C-T					175	-
0+95=33 33-34+98	198	" B-U					490	-
	3168	Summa					16990	-

V

~~(14756.27)~~

Ulvsstad den 11 maj 1932

Lennard Holmström

Statens lantbruksingenjör

1	2	3	4	5	6	7

Bilaga 6.

Kostnadsförslag.

Hemstad Sypåsdikning I och II av år 1932.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
40-45+60	560	**Dikesstråkarn V-X-Y-Z.**						
40-40+83	83	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	83	1.50	124	50		
40-40+83	83	4" tegelrör, frakten inberäknad st.	280	0.21	58	80	183	30
40+83-43+43	260	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	260	2.50	650	-		
43+43-44+92	149	do do "	149	1.70	253	30		
44+92-44+97	5	do do "	5	5.00	25	-		
40+83-44+97	414	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	414	2.00	828	-	1756	30
40,40+83,41+87, 43+43,44+92, 44+97		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning st.	5	40.00			200	-
		Dikesöga av betong enl. ritning "	1	50.00			50	-
44+97-45+60	63	Schaktning för öppet dike (grus och sten) m³	120	1.50			180	-
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					230	40
		Summa					2600	-
40-40+83=50 50-50+68	68	**Dikesstråkarn X-Å.**						
50-50+68	68	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	68	1.50	102	-		
50-50+68	68	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	230	0.40	92	-	194	-
50+68		Intagningsbrunn som ovan "	1	40.00			40	-
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					26	-
		Summa					260	-

1	2	3	4	5	6	7
		Sammandrag				
40-45+60	560	Silverskärkan V-X-V-Z				2600 --
40+83-50 50-50+68	68	" X-Å				260 --
		Summa				2860 --

Holmstad den 11 maj 1932

Lennart Holmström

Stabens lantbruksingenjör

Bil. 7.

Kostnadsförslagslängd för Vemstad Gysåsdikning I och II av år 1932.

Förslag I.

Socken, by, kommun	Regio kommunens	Littera i kartan	Mantal	Delägare		
Sliby socken						
Hemstad	22^{12}	F	1/128	Henrik Persson	·o	
"	ao 22^{5}	G	ao 13/128	Alfred Nilsson	·o	
"	ao 22^{5}	H	ao 13/128	Nils Andersson	·o	
"	1^{3}	I	9/80	Herman Persson	·o	
"	22^{2}	K	1/8	Nils Andersson	o	ej
"	22^{4}	L	1/64	Joel Persson ö Johan Olssons stadbuss	o	
"	11^{6}	M	11/128	Ola Nilsson (Sliby 1)	·o	
"	8^{11}	N	1/200	Dsme	·o	ej
"	8^{10}	O	1/50	Dsme	·o	
"	11^{4}	P		Dsme	·o	
"	11^{5}	Q		Axel Svensson	·o	
"	9^{2}	R	1/16	Gunnar Ekelin	·o	
"	ao 17^{2}	S	ao 3/64	Måns Mårtensson	·o	
"	ao 17^{2}	T	ao 3/64	Johan Olsson	·o	St
"	18^{2}	U	3/32	Magnus Månsson	·o	
"	20^{2}	V	1/96	Pet Andersson	·o	
"	20^{8}	X	1/72	Ola Nilsson	·o	Bkf.
"	20^{7}	Y	1/72	Dsme	·o	
"	2^{6}	Z	1/32	Dsme	·o	
"	19^{2}	Å		Magnus Andersson	o	ej
"	18^{3}	Ä	3/32	Anders Andersson	·o	St
"	19^{3}	Ö	3/32	Alfred Jonsson	·o	
"	ao 17^{3}	A^{I}	ao 9/64	Dsme	·o	
"	ao 16^{7}	B^{I}		Dsme	·o	
"	ao 17^{3}	D^{I}	ao 9/64	Nils Olsson	·o	
"	ao 16^{7}	E^{I}		Dsme	·o	Pk

Summa

Schwade	Selbstgemäss beglaubigte Eigentümer	Mod. I. G6-H, H-I I-K, I-L, H-M-N, M-O Fälligkeitsmiete		Fälligkeitsbetrag	Vorstand		Mod. II. A-B-C-D-E-F-Ga-Gb B-U, C-T, D-S, E-R, F-Q, Ga-P Fälligkeitsmiete		Fälligkeitsbetrag	Vorstand		Summe Vorstand		Fälligkeitsbetrag	Fälligkeitsbetrag Vorstand	
		kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre
söh.	alla	267	-	3.940	224	97						224	97	1.324	7	57
"	"	848	40	12.522	715	-						715	-	4.208	24	07
"	"	831	-	12.264	700	27						700	27	4.122	23	58
	"	637	20	9.404	536	97						536	97	3.160	18	08
"	"	61	20	0.903	51	56				ej		51	56	0.303	1	73
	"	383	20	5.655	322	91						322	91	1.901	10	87
"	"	224	-	3.306	188	77						188	77	1.111	6	35
"	"	79	20	1.169	66	75				ej		66	75	0.393	2	25
"	"	230	40	3.400	194	14						194	14	1.143	6	54
"	"	175	20	2.586	147	66						147	66	0.869	4	97
"	"	156	-	2.302	131	44						131	44	0.774	4	43
	"	349	20	5.154	294	30						294	30	1.732	9	91
"	"	1208	40	17.834	1018	33						1018	33	5.994	34	29
"	"	1019	40	15.045	859	07						859	07	5.056	28	92
"	"	306	-	4.516	257	86						257	86	1.518	8	68
"	"						3356	80	27.380	3088	46	3088	46	18.178	103	98
	"						2203	20	17.971	2027	13	2027	13	11.931	68	25
	"						1352	-	11.028	1243	96	1243	96	7.322	41	88
	"						76	80	0.626	70	61	70	61	0.416	2	38
	"						67	20	0.548	61	81	ej 61	81	0.364	2	08
"	"						1864	-	15.204	1715	01	1715	01	10.094	57	74
"	"						791	-	6.452	727	79	727	79	4.284	24	50
"	"						1077	-	8.785	990	95	990	95	5.833	33	37
"	"						712	-	5.807	655	03	655	03	3.855	22	05
"	"						235	20	1.918	216	35	216	35	1.273	7	28
"	"						524	80	4.281	482	90	482	90	2.842	16	26
		6775	80	100.000	5710	-	12260	-	100.000	11280	-	16990	-	100.000	572	01

51,56
61,81
113,37

1,73
2,08
3,81

113,37

16876,63

3,81
572,01

– stad den 11 maj 1932

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Aud. Larsson Albert Persson

Bil. 8.

Kostnadsfördelningslängd för Klomstad Sysådikning I och II av år 1932.

Förslag II

Socken, Hyll, Lantman	Register-beteckning	Littera å kartan	Mantal	Delägare	Sökande	Förfallningsrätt		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Ersättningskostnad	
						kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre
Stiby socken												
Klomstad	ab 22⁸	A	13/128	Alfred och Oskar Mårtensson	nämnde	301	20	10.10	286	-	9	63
"	ab 10⁶	B	ab 1/32	Oskar Nilsson	"	2054	-	68.24	1951	66	65	72
"	ab 10⁶	C	ab 1/32	Viktor Nilsson	"	248	-	8.24	235	66	7	93
"	6⁹	D	4/448	Nils Ingemarsson (Stiby 9)	ej	75	60	2.51	71	79	2	42
"	22¹³	E	1/128	Nils Hansson	"	134	40	4.47	127	84	4	30
"	22¹²	F	1/128	Henrik Persson		196	80	6.54	187	05	6	30
				Summa		3010	-	100.00	2860	20	96	30
									71	79	2	42
									2788	91	93	88

Klomstad den 11 maj 1932
Lennart Holmström
Stabens landbruksingenjör

Axel Larsson Albert Persson

71,79
2,42
74,21

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Komstad i Stiby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lagа hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Henrik Persson för Komstad 22^{12}

Alfred Nilsson för " 22^{8}

Nils Andersson för " 22^{2}, 22^{8}

Ola Nilsson i Stiby för " 8^{10}, 8^{11}, 11^{4}, 11^{6}

Axel Svensson för " 11^{5}

Måns Mårtensson för " 17^{2}

Johan Olsson för " 17^{2}

Magnus Månsson för " 18^{2}

Per Andersson för " 20^{2}

Anders Andersson för " 18^{3}

Alfred Jönsson för " 16^{6}, 16^{7}, 17^{3}, 19^{3}

Nils Olsson för " 16^{6}, 16^{7}, 17^{3}

Alfred Mårtensson för " 22

Oskar Mårtensson för " 22

Oskar Schön för " 10^{6}

Viktor Nilsson för " 10

Nils Hansson för " 22^{13}

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-Ga-Gb-H-I-K, I-L, H-M-N, M-O, Ga-P, F-Q, E-R, D-S, C-T, B-U, V-X-Y-Z, X-Å.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning,d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i

det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	B	93 hektar
	1+65	89 "
	2+38	88 "
	C	87 "
	3+90	85 "

i punkt	4+94	83 hektar
	D	80 "
	6+70	69 "
	8+25	55 "
	E	63 "
	F	61 "
	Ga	53 "
	10+56	41 "
	Gb	37 "
	H	36 "
	13+64	28 "
	15+30	25 "
	15+84	22 "
	16+12	21 "
	16+84	18 "
	17+45	17 "
	18+59	16 "
	19+63	12 "
	I	9.5 "
	21+86	6 "
	K	5 "
	L	2.5 "
	O	4 "
	M	6.5 "
	N	2.5 "
	25+46	11 "
	26+36	8 "

i punkt	P	6 hektar
	Q	8 "
	R	2 "
	S	10 "
	T	1 "
	33+71	2.5 "
	U	1 "
	V	1.5 "
	X	11 "
	41+87	12 "
	Y	15 "
	44+92	16.5 "
	Ä	9 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

5:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg i punkt 3+83. Innan arbetet därmed påbörjas skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas samt dess anvisningar beträffande trafikens säkrande noga iakttagas.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets

uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

För jord, som åtgår till öppet dikes utvidgande och till jordupplag skall till Nils Olsson, Komstad 20: utgivas för 5 ar á 4 kronor 20 kronor.

I anledning av Gunnar Ekelins yrkande på ersättning med 80 kronor för förstörd vattning have synemännen besiktigat denna och funnit den utgöra en genom grävning obetydlig gjord utvidgning av det genom Ekelins åker gående öppna diket vilket nu skall igenläggas med rör. Synemännen kunna ej vitsorda det framställda kravet, vilket med samma rätt kan framställas av samtliga jordägare utmed diket, men medgiva Ekelin rätt att vinkelrätt mot rördiket göra utgrävning vid brunnen för vattning av betande kreatur, dock under förutsättning, att denna utgrävning verkställes så, att rörledningarna och brunnen ej kommer till skada.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrläggningsarbetet uppdelas på två företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C-D-E-F-Ga-Gb-H-I-K, K-L, H-M-N, M-O, Ga-P, F-Q, E-R, D-S, C-T och B-U, samt

företag II omfattar sträckorna V-X-Y-Z och X-Å.

Av dessa företag skall företag II utgöra en samfällighet, i vilken samtliga med detta företag förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till företaget hörande jord genom företagets utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängdens /bil. / kolumner 15 och 16.

För utrönande av huruvida företag I skall indelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	19035	80	16990	-		89
A-B-C-D-E-F-Ga-Gb+B-K+C-T+						
+D-S+E-R+F-Q+Ga-P	12260	-	11280	-		92
Gb-H-I-K+I-L+H-M-N+M-O	6775	80	5710	-		84

Av denna utredning framgår, att företag I skall för delaktighetens i företaget slutliga bestämmande uppdelas i två förberedande avdelningar, av vilka

Avd. I omfattar sträckorna Gb-H-I-K, I-L, H-M-N, M-O

" II " " A-B-C-D-E-F-Ga-Gb, B-K, C-T, D-S, E-R, F-Q, Ga-P.

Till grund för fördelningen av dikeskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företag I förenade kostnader.

Förrättningskostnaderna skola delas företagen emellan sålunda att företag I för 16990 kr. beräknad (dikn. kostn. gäldan 85.59 %

och " II " 2860 " " " " 14.41 %

I kostnadsfördelningslängderna /bil. och / finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlig-

het med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas: "Komstad Gysådikning I och II av år 1932".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristia stads län hava insänts i vattenlagen 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen bestämma för företag I till sexton /16/ kronor 99 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1934;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magraet 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet. ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till förstrång förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Komstad den 11 maj 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Larsson

Albert Persson

Bil. 10.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Hovmstad - Gypsädihuing I och II av år 1932.

socken och *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	25	0,50			12	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	5	3,00	15	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	2	6,00	12	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 29 ar st.	77	0.24	18	48		
		har	22.97	0.78	17	91		
		äng och odlingsmark, medelareal 24 ar st.	25	0.14	3	50		
		har	6.105	0.74	4	51		
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar st.	14	0.05		70		
		har	1.25	0.78		97		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad					77	07
		Överföres					89	57

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				87 57
		Avvägning:				
10/1 – 21/1		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	30	0.50	15 –	
		avvägda punkter ... st.	288	0.03	8 64	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	4.5	2,00	9 –	
		i annan mark ... „		5,00		68 64
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 25 ar, ... st.	116	0.05	5 80	
		... har	30.325	0.10	3 03	8 83
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	116	0,04		4 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för öviga kilometer ... st.	2.8	1,50	4 20	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	102	0,06	6 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	102	0,12	12 24	26 56
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.8	3.5	13 30	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	10	0.25	2 50	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00	9 –	24 80
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1		dagar ...	1	12,00	12 –	14 –
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ - „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1.4	6,00	8 40	
		2) „ „ över 20 „ ... „	2.4	10,00	24 –	32 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	95	0,03	2 85	3 85
		Överföres				271 29

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					27	29
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	3.8	4,00	15	20		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			19	85	35	05
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar ...		3,-				
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...		0,01			2	88
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	32	0,30	9	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			11	60
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	8	3,00			24	-
19/4	11/5	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1.5	12,00			18	-
	2/5	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *dagar*	1	12,00			12	-
	8/3	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00			6	-
	4/5	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... „	1/4	12,00			3	-
	4/5	*utlopp för täckt ledning* ... „	1/4	12,00			3	-
		slamficka ... „		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					386	82
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			7	-		
		övriga regalark blad ...			2	75		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 25 ar ägofigurer ... *st.*	116	0.07	8	12		
		... *har*	30.325	0.14	4	24		
		Överföres			22	11		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 11	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 09	
		3) insättning av höjdlägestal st.	288	0,02	5 76	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	95	0,05	4 75	37 46
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	3.8	6.-	22 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		25 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4.-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	52	0,55		28 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				95 36
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8.-	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2.-	10.-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46.-
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				112 88
		Avgivning av kallelser				17 25
		Summa kronor				186 13
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				386 82
		Lösen för kopior och avskrifter				95 36
		Övriga förrättningskostnader				186 13
		Summa kronor				668 31

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sugelstads och Jänestads *häradsrätt.*

Tomelilla *den* 11 maj *19* 32

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor ~~bevidimeras~~. *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. LITH. MALMÖ

30613

L 2★0646

26472

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 DEC. 1934

Betänkande

rörande lån o anslag av allmänna medel till

Komstad-Gysåsdikning

I och II


av år 1932.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 2 november 1934 fastställd tillrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Komstad-Gysås-dikning I och II av år 1932" som avser torrläggning av vattenskadade ägor till Komstad i Stiby socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 11 maj 1932 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening,bil.C, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Ny ägare till litt. D är Nils Olsson.

Alfred Nilsson som underskrivit föreningshandlingen jämte Oskar Mårtensson är identisk med i handlingarna upptagna Alfred

Mårtensson, De äro bröder ehuru de hava olika efternamn.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra omständigheter avstyrkes lån för följande fastigheter.

Företag I.

Litt. K Komstad 22 2 Nils Andersson

" Å " 19 2 Magnus Andersson.

Företag II.

Litt. D Komstad 6 9 Nils Olsson.

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andel.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordebeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen

möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgör för:

Företag I.

åker	19.390 har
äng	3.745 "
med ett förbättringsvärde av	19035.80 kr.

Företag II.

åker	3.580 har
äng	2.360 "
med ett förbättringsvärde av	3010.- kr.

Lånesökandenas andelar utgöra för:

Företag I.

åker	19.330 har
äng	3.660 "
med ett förbättringsvärde av	18907.40 kr.

Företag II.

åker	3.580 har
äng	2.000 "
med ett förbättringsvärde av	2934.40 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar.

Samtliga kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningskostnaden	16990.- kr.
Syneförrättningen	572.01 "
Betänkandet	117.80 "
Summa	17679.81 kr.

Företag II.

Dikningskostnaden	2860.- kr.
Syneförrättningen	96.30 "
Betänkandet	19.83 "
Summa	2976.13 kr.

Lånesökandes kostnader utgör för:

Företag I.

Dikningskostnaden	16876.63 kr.
Syneförrättningen	568.20 "
Betänkandet	117.80 "
Summa	17562.63 kr.

Företag II.

Dikningskostnaden	2788.21 kr.
Syneförrättningen	93.88 "
Betänkandet	19.83 "
Summa	2901.92 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Komstad dikningsföretag av år 1920".

Nu avhandlade företag hava ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.93 och för företag II 0.99.

De summor som författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och lån ur Statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 47.55 % av hela kostnaden eller 8406.75 kronor.

" " II 49.65 % " " " " 1477.65 "

I lån.

För företag I 9211.60 kronor

" " II 1461.12 " .

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med:

För företag I 8405.- kronor

" " II 1475.- "

samt lån ur Statens avdikningslånefond med:

För företag I 9200.- kronor.

" " II 1460.- " .

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av

ett år. Kristianstad i mars 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

B Diariebevis

C Föreningshandling

D Fullmakt för Eleonora Olsson

E Vägstyrelsens skrivelse

F Ett häfte synehandlingar

G Ritningar i två blad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Uppgift å de sökande av lån från Skaraborgs avdikningslånefond till "Norrstad Gypsdikning I och II av år 1932" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län

Föreslag I.

Skölby socken

Norrstad	13				Herman Persson
"	26				Ola Nilsson
"	810				Dito
"	811				Dito
"	92				Gunnar Ekelin
"	114				Ola Nilsson
"	115				Axel Svensson
"	116				Ola Nilsson
"	av 166				Alfred Jönsson
"	av 167				Dito
"	av 167				Nils Olsson
"	av 172				Mans Mårtensson
"	av 172				Johan Olsson
"	av 173				Alfred Jönsson
"	av 173				Nils Olsson
"	182				Magnus Månsson
"	183				Sixtus Sundesson
"	193				Alfred Jönsson
"	202				Per Sundesson
"	207				Ola Nilsson
"	208				Dito
"	224				Joel Persson ö Joh. Olssons stenbrus
"	av 228				Alfred Nilsson
"	av 228				Nils Sundesson
"	2212				Henrik Persson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Förslag II.
Hiby socken					
Hemstad	av 10 6				Oskar Nilsson
"	av 10 6				Viktor Nilsson
"	22 12				Henrik Persson
"	22 13				Nils Hansson
"	av 22 8		av 13/128		Alfred Nilsson ö Oskar Mathusson
					Kristianstad i mars 1933.
					Leonard Holmström
					Skånes Landsbygdsingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Kostnadssammandrag

Torrläggningskostnad	16466	90	x)
	~~19850~~		kr.
Förrättningskostnad	805	94	"
	17272	84	
Summa kr.	~~20655~~	94	"

Utredningen verkställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förläggningsställarna inkommen ny kostnadsräkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17272 kronor 84 öre, varav å lånesökandenas andel 17053 kronor 25 öre, enär därav från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Kumstad 6, 8", 192 och 222

Stockholm den 16 november 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Svedlin

Bil. B .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 11 maj 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Komstad Gysåsdikning I och II av år 1932" och avseende torrläggning av mark till Komstad i Stiby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C .

Undertecknade delägare i Komstad Gysåsdikning I och II av år 1932 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga anslag och lån av statsmedel till företagens utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt och åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt att i förväntan på lånets och anslagets utfallande anskaffa medel genom lån i bankanstalt till arbetets bedrivande. Komstad i aug. 1932.

Ola Nilsson, Komstad 20

Henrik Persson, Virrestad 5

Anders Andersson, Komstad 18

Nils Andersson, " 22

J.Herman Persson, " 1

Måns Mårtensson, " 16

Magnus Andersson, " 19

Axel Svensson, Komstad 11

Oskar Schön, " "

Alfred Jönsson, " 19

Nils Ohlsson, " 16

Per Andersson, " 20

Johan Olsson, " 17

Magnus Månsson, " 18

Nils Hansson, " 5

Nils Andersson, " 22

Alfred Nilsson, " 22

Oskar Mårtensson, " 22

Viktor Nilsson, " 10

Alfred Nilsson, " 22

Ola Nilsson, Stiby 1

Joel Persson, " 20

Nils Olsson, Komstad 20

Gunnar Ekelin, Stiby 7

För Johan Olssons sterbhus, Eleonora Olsson

Andreas Andersson, förmyndare.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Ernst Andersson

Komstad n:o 7

Gunnar Andersson

Komstad n:o 7

Bil. D.

Fullmakt för Eleonora Olsson n:o 20 Stiby och Andreas Andersson n:o 14 Stiby såsom förmyndare för Johan Olssons sterbhus att underskriva ansökan om lån och anslag för Gysåsdikning I-II av år 1932. Stiby den 30 december 1932.

Hans L.Lidén

Överförmyndare för Stiby distrikt

Bil. E.

På begäran intygas härmed att Järrestad härads vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av en 15" cementrörsledning under allmän väg, vilken ledning erfordras för utförande av "Komstad Gysåsdikning I och II av år 1932".

Gislöv i Febr. 1933.

Martin Persson

Vägstyrelsens ordförande.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 2/11 19.24 fastställda arbetsplanen vidimeras:

2 881

814/34

L 2-0646
26472

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 DEC. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 2 november 1934 för "Komstad Gysåsdikning I och II av år 1932" i Stiby socken av KRISTIANSTADS LÄN

2 kr. kr. 2 kr.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av åttatusenåttahundranittio (8.890) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av åttatusentvåhundrasextio (8.260) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha... underteckna..., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag... och förbind... ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Romstad den 3 December 1934.

Ola Nilsson

Att Lantbrukaren Ola Nilsson å Romstad 20

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Martin Gullberg
Adress Romstad Gärsnäs

Ragnar Månsson
Adress Romstad Gärsnäs

Med stöd av Kungl. brevet den 2 november 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 19 januari ***19*** 35.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2/11 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Förslag II
Sliby socken					
Hemstad	v av 10^{6}	av $1/32$		1	Oskar Nilsson
"	v av 10^{6}	av $1/32$		1	Viktor Nilsson
"	v 22^{12}	$1/128$		1	Hemilo Persson
"	v 22^{13}	$1/128$		1	Nils Hansson
"	av 22^{8}	$13/128$		1	Alfred Nilsson i Oskar Mathiasson
				Lokal-syn.	Kristianstad i mars 1933. Hemmansklassificerare Skånes lantbruksinspektör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

2/11 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till "Hovmstad Sypasdikning I och II av år 1932" för vilka lån tillstyrkes.

Thrichamstads län

Förslag I

Stiby socken

Hovmstad

	1	3	9/80	1	Herman Persson
	2	6	1/32	1	Ola Nilsson
	8	10	1/50	1	Dito
~~//~~	~~8~~	~~11~~			~~Dito~~
//	9	2	1/16	1	Gunnar Eberlin
//	11	4	–		Ola Nilsson
//	11	5	–	1	Axel Svensson
//	11	6	11/128	1	Ola Nilsson
~~//~~	~~av 16~~	~~6~~			~~Alfred Jönsson~~
//	av 16	7	–		Dito
//	av 16	7	–	1	Nils Olsson
//	av 17	2	av 3/64	1	Klaus Mårtensson
//	av 17	2	av 3/64	1	Johan Olsson
//	av 17	3	av 9/64	1	Alfred Jönsson
//	av 17	3	av 9/64		Nils Olsson
//	18	2	3/32	1	Magnus Mattsson
//	18	3	3321/36288	2	3/32 1 Anders Andersson
//	19	3	3/32		Alfred Jönsson
//	20	2	1/96	1	Per Andersson
//	20	7	1/32	1	Ola Nilsson
//	20	8	1/32	1	Dito
//	22	4	1/64	1	Joel Persson och Johs. Olssons stbh.
//	av 22	8	av 13/128	2 1	Alfred Nilsson
//	av 22	12	av 13/128	1	Nils Andersson
~~//~~	~~22~~	~~12~~			~~Hilma Persson~~

Skyldningen med blå beteckning vidtagna av kungl. Maj:t/SH

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Komstad	1/64	22 4/8	Joel Persson och Joh.Olssons otrbh.
"	av 13/128	av 22 8/8	Alfred Nilsson
"	av 13/128	av 22 8/8	Nils Andersson
"	av 13/128	av 22 8/8	Alfred Nilsson och Oskar Mårtensson
"	1/128	22 12/13	Henrik Persson
"	1/128	22 13/13	Nils Hansson

Stockholm den 19 januari 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om Kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Komstad Gyeådikning I och II av år 1933" i Stiby socken av Kristianstads län.

Lån 8,090 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Majits beslut den 2 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och Nr	Mantal	Registernummer	Ägare
Stiby socken.			
Komstad	9/80	1 3	Herman Persson
"	1/32	2 6	Ola Nilsson
"	1/50	8 10	Densamme
"	1/16	9 2	Gunnar Ekelin
"	av 1/32	av 10 6	Oskar Schön
"	av 1/32	av 10 6	Viktor Nilsson
"		11 4	Ola Nilsson
"		11 5	Axel Svensson
"	11/128	11 6	Ola Nilsson
"		av 16 7	Alfred Jönsson
"		av 16 7	Nils Olsson
"	av 3/64	av 17 2	Nils Mårtensson
"	av 3/64	av 17 2	Johan Olsson
"	av 9/64	av 17 3	Alfred Jönsson
"	av 9/64	av 17 3	Nils Olsson
"	3/32	18 2	Magnus Månsson
"	3/32	18 3	Anders Andersson
"	3/32	19 3	Alfred Jönsson
"	1/96	20 2	Per Andersson
"	1/72	20 7	Ola Nilsson
"	1/72	20 8	Densamme

Godk. 19/1 1935

DIARIE N:r 26473
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 DEC. 1934

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Komstad Gysåsdikning I och II av år I932 i Stiby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 2 november I934.

Lån från statens avdikningslånefond 8.890 kronor.

Bidrag från reservationsanalaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 8.260 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Ola Nilsson, Komstad 20 pr Gärsnäs.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den I9 december I934.

statens lantbruksingenjör.

STATENS EN KRONA

Stämpel Ea Ker

6