

Samuelson

Genom Kungl. Maj:ten pådådade bemyndigande
den 2. november 1934 fastställd till
iffrändelse vid arrende utfrändelse.


Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens ämbetsrum
Albert Smith.

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Frörum, Petershuset, Bonderum och Fulltofta

i Fågeltofta socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av


Samuelson
Statens lantbruksingenjör.



Registernummer.

Aa	Frörum	13'
Ab	"	13'
Ac	"	15'
Ad	"	15'
Ae	"	8'
Af	"	3'
Ag	"	8'
Ah	"	8'
Ai	"	3'
Ak	"	13'
Al	"	13'
Am	"	15'
Ana	"	15'
Anb	"	8'
Ao	"	13'
Ap	"	15'
Aq	"	8'
Ar	"	3'
As	"	av 2'
At	"	14 ⁵
Au	"	12'
Av	"	4 ²
Ax	"	4 ³
Ay	"	4 ⁵ -4 ⁸
Az	"	7 ⁶
Ba	Petershuset	1'
Bb	"	1'
Ca	Bonderum	2'
Cb	Fulltofta	1'
Cc	"	13'

Skala 1:4000



RNNr 001

L 3*0648 /

Ar 695 Kristianst 3 rits

Ar 695 Kristianst 3 rits


5018

500.837 P
Likheten med den av Kungl. Majt.
den 2/11 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkas.
Sonnast. committé

Kronovalls Spelmansängadikning av år 1932.

Blad 2

Genom Kungl. Majt. 4. juni 1934
den 2. november 1934 fastställt till
författaren med uttömda utfrående.
Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Ordrebestyrkelsen
Albert Smith





Nr 695 Kristianst 3 pite

Nr 002
L 3-0048 2

Blad 3.


Likheten med den av Kungl. Maj:
den 2/11 1938 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Edward C. M. M. M.



Skala = 1:50.

Förslag till dikesöga vid punkten 0 0 0⁷⁵



Höjd-och sektions-skala · 1:100.

RTN.Nr 003

L 3-0648

No 695 Kristianstad 3 rith

L 3*0648

DIARIE N: 3163
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1935

11196
DIARIE N:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS 1933



ning enligt vattenlagen angående dik-
ning inom Frörum m.fl. hemman i Fågel-
tofta socken, Kristianstads län.

År 1932 den 18 augusti inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör i Fågeltofta kommunalrum för att på grund av
länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vat-
tenlagen angående dikning inom Frörum m. fl. hemman i Fågeltofta
socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade
till sammanträde infunnit sig:

Erik Johansson, Frörum,

Alfred Nilsson, "

Nils Jönsson, "

Malte Tilly, "

Emil Bohman, "

Frans Olsson, "

Per Erlandsson, "

Anders Jönsson, Bonderum

Nils H. Sahlin, Frörum

Grevinnan Alexandra Sparre genom godsförvaltaren friherre W.

Bennet;

såsom gode män: Skiftesgodemännen Carl Svensson, Furulund och

Arvid Nilsson, Stora Toppheim, vilka båda avlagt fördskriven ed.

Vidare infunno sig:

Ernst Eriksson, Frörum

Oskar Nilsson, "

Fritz Eriksson, Frörum.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Friherre Bennet meddelade, att det var med godsförvaltningens medgivande, som godsarrendatorerna ställde sig som sökande till 1-frågavarande dikningsföretag.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta ledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till dessa till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplystes att företaget medförde anläggandet av rörledning genom allmänna vägen Fågeltöfta-Tranås.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i Fågeltöfta kommunalrum måndagen den 29 augusti 1932 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

År 1932 den 29 augusti.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Fågeltofta kommunalrum varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Friherre W. Bennet, Kronovall

Oskar Nilsson, Frörum

Eric Johansson, "

Ernst Eriksson, "

Fritz Eriksson, "

Nils Jönsson, "

M. Tilly, "

Frans Olsson, "

Anders Jönsson, Bonderum.

Alfred Nilsson, Frörum.

§ 8.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Henning Schmidt, Nils Jönsson, Erik Ernst Eriksson, Oskar Nilsson, Anders Jönsson och Anton Sahlin förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling /bil.2/ vidhölls, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade förslaget och uppläste hävde-

förteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/

kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 10.

Det skall här antecknas att Anton Sahlin efterträtt Per Ohlsson

Sahlin som arrendator.

§ 11.

Synemännen angåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlem-

mar. Härtill valdes friherre W.Bennet, Kronovall, Eric Johansson, Frö-
rum 8, och Alfred Nilsson, Frörum 2.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen utsågs friherre W.Bennet, Kronovall

pr Sankt Olof och skulle till företaget hörande handlingar och rit-
ningar förvaras å Kronovall.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 15.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts

sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Frörum n:o 8 m.fl. hemman i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde först med säkerhet av förrättningsmannen kunna angivas. Frörum den 26 mars 1930.

Alfred Nilsson, Frörum n:o 2, Fågeltofta

Erik Johansson, arr. Frörum n:o 8, Fågeltofta

Fritz Eriksson, arr. Frörum n:o 3, Fågeltofta

Bevittnas:

Eric Kullman

Arvid Nilsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skölande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 4 april 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek

Undertecknade förena sig härmed med Alfred Nilsson, Frörum 2,

Erik Johansson, Frörum 8, Fritz Eriksson, Frörum 3, i deras den 26 mars

1930 daterade ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen å avlopps-

dike från vattenberörda marker till ovannämnda hemman i Frörum i

Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Frörum den 1 juli 1931.

Henning Schmidt

Nils Jönsson,

Fågeltofta

Frörum n:o 12

Erik Ernst Eriksson

Oscar Nilsson

Frörum n:o 15

Frörum n:o 8

Anders Jönsson

Anton Sahlin

Frörum n:o 8

Bevittnas:

Eric Kullman

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättning

den 29 aug. 1932 och vidhölls, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fågeltöfta socken.</u>					
<u>Åstrum</u>	<u>13'</u>	<u>Aa</u>	<u>1/8</u>		<u>Grevinnan Alexandra Sparre i Kronovall.</u> <u>Ärr: Per Olsson-Sahlén.</u>
				1	mängelgrav imp.
				2	åker, mylla på lerbl. grus
				3	" "
				4	" "
				5	" "
					<u>Summa</u>
<u>-"-</u>	<u>13'</u>	<u>Ab</u>	<u>1/8</u>		<u>Grevinnan Alexandra Sparre i Kronovall.</u> <u>Ärr: Oskar Nilsson</u>
				6	mängelgrav imp.
				7	väg "
				8	" "
				9	äng, mylla på lerbl. grus
				10a	åker, "
				11a	" "
				12a	" "
				13a	" "
				14a	" "
				15a	" "
				16a	" "
				17a	" "
					<u>Summa</u>
<u>-"-</u>	<u>15'</u>	<u>Ac</u>	<u>1/8</u>		<u>Grevinnan Alexandra Sparre i Kronovall.</u> <u>Ärr: Oskar Nilsson</u>
				10b	äng, mylla på lerbl. grus
				11b	" " <u>överföres</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Boisfort</i>
				12 b	äng, mylla på lerbl. grus
				13 b	" "
				14 b	äker, "
					<u>Summa</u>
<i>Tröum</i>	<i>15'</i>	<i>A d</i>	<i>1/8</i>		<i>Grevinnan Alexandra Sparre, Kronovall.</i>
					<i>Ärr: Erik Johansson</i>
				15 b	mängelgräv imp
				16 b	högland mark "
				17 b	äng, mylla på lerbl. grus
				18	äker "
				19	" "
				20	" "
				21 a	" "
				21 b	" "
				22	" "
					<u>Summa</u>
<i>- " -</i>	<i>8'</i>	<i>A e</i>	<i>3/16</i>		<i>Grevinnan Alexandra Sparre, Kronovall.</i>
					<i>Ärr: Erik Johansson</i>
				23	äker, mylla på lerbl. grus.
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
					<i>Boisfort</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	018,0							16	20		54	-		37	80	
	026,0							90	23	40	300	78	-	210	54	60
	015,0							90	13	50	300	45	-	210	31	50
020,0								640	128	-	1600	320	-	960	192	-
020,0	059,0								181	10		497	-		315	90
						006,0										
						017,0										
	020,5							90	27	45	300	91	50	210	64	05
028,5								640	182	40	1600	456	-	960	273	60
034,5								640	220	80	1600	552	-	960	331	20
029,0								800	232	-	1600	464	-	800	232	-
007,5								800	60	-	1600	120	-	800	60	-
032,5								800	260	-	1600	520	-	800	260	-
048,5								640	310	40	1600	776	-	960	465	60
180,5	030,5					023,0			1293	05		2979	50		1686	45
017,5								1120	196	-	1600	280	-	480	84	-
061,0								800	488	-	1600	976	-	800	488	-
078,0								800	624	-	1600	1248	-	800	624	-
027,0								800	216	-	1600	432	-	800	216	-
040,0								640	256	-	1600	640	-	960	384	-
062,5								480	300	-	1600	1000	-	1120	700	-
038,0								480	182	40	1600	608	-	1120	425	60
024,0								480	115	20	1600	384	-	1120	268	80
027,0								640	172	80	1600	432	-	960	259	20
375,0									2550	40		6000	-		3449	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överförd</i>
				32	åker, mylla på lerbl. grus.
				33	tomt och tätgård "
				34	väg imp
				35a	märgelgrav "
				35b	högland mark "
					<u>Summa</u>
<i>Trårum</i>	<i>3'</i>	<i>Af</i>	<i>1/8</i>		<i>Egerinnan Alexandra Sparre å Kronovall.</i> <i>Hr: Erik Johansson</i>
				36	åker, mylla på lerbl. grus
				37	" "
				38	" "
					<u>Summa</u>
<i>- 11 -</i>	<i>8'</i>	<i>Aq</i>	<i>3/16</i>		<i>Egerinnan Alexandra Sparre å Kronovall</i> <i>Hr: Ernst Eriksson</i>
				39	märgelgrav imp.
				40	väg "
				41	" "
				42	åker, mylla på lerbl. grus
				43	" "
					<u>Summa</u>
<i>- 11 -</i>	<i>8'</i>	<i>Ah</i>	<i>3/16</i>		<i>Egerinnan Alexandra Sparre å Kronovall.</i> <i>Hr: Fritz Eriksson</i>
				44	åker, mylla på lerbl. grus
				45	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
375,0					2550 40		6000 -		3449 60							
025,0					480	120 -	1600	400 -	1120	280 -						
012,5					800	100 -	1600	200 -	800	100 -						
				002,2												
				002,5												
				018,5												
412,5				023,2	2770 40		6600 -		3829 60							
004,0					1440	57 60	1600	64 -	160	6 40						
005,0					1280	64 -	1600	80 -	320	16 -						
041,0					640	262 40	1600	656 -	960	393 60						
050,0						384 -		800 -		416 -						
				004,5												
				003,4												
				002,6												
044,0					1120	492 80	1600	704 -	480	211 20						
057,5					960	494 40	1600	824 -	640	329 60						
095,5				010,5		987 20		1528 -		540 80						
008,0					1120	89 60	1600	128 -	480	38 40						
026,0					640	166 40	1600	416 -	960	249 60						
034,0						256 -		544 -		288 -						

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Höium	3'	Ai	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre å Kronorall Är: Fritz Eriksson
				46	äng, mylla på lerbl. grus
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	äng imp.
				53	mängelgrav "
-"-	13'	Al	1/8		Summa Grevinnan Alexandra Sparre å Kronorall Brukare: Per Olof Lahlén
				54	äng, mylla på lerbl. grus
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
-"-	13'	Al	1/8		Summa Grevinnan Alexandra Sparre å Kronorall Brukare: Askar Nilsson
				58	äng, mylla på lerbl. grus
				59	" " "
				60	" " "
				61	" " "
-"-	15'	Am	1/8		Summa Grevinnan Alexandra Sparre å Kronorall Brukare: Askar Nilsson
				62	äng, mylla på lerbl. grus örefors

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				63	<i>äng, mylla på lerbl. grus</i>
				64	<i>" " "</i>
				65	<i>" " "</i>
					<i>Summa</i>
<i>Förum</i>	<i>15'</i>	<i>Ana</i>	<i>1/8</i>		<i>Grevinnan Alexandra Sparre i Ronnvall</i>
					<i>Brukare: Erik Johanson</i>
				66	<i>äng, mylla på lerbl. grus</i>
				67	<i>" " "</i>
				68	<i>" " "</i>
				69	<i>" " "</i>
				70	<i>" " "</i>
				71	<i>" " "</i>
				72a	<i>" " "</i>
					<i>Summa</i>
<i>-"-</i>	<i>8'</i>	<i>Anb</i>	<i>3/16</i>		<i>Grevinnan Alexandra Sparre i Ronnvall</i>
					<i>Brukare: Erik Johanson</i>
				72b	<i>äng, mylla på lerbl. grus</i>
				72c	<i>" " "</i>
					<i>Summa</i>
<i>-"-</i>	<i>13'</i>	<i>AO</i>	<i>1/8</i>		<i>Grevinnan Alexandra Sparre i Ronnvall</i>
				73	<i>väg imp.</i>
				74	<i>" "</i>
				75	<i>a " "</i>
				76	<i>äng, mylla på lerbl. grus</i>
				77	<i>" " "</i>
				78	<i>" förbättring imp. överföres</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 38,0							45	60		114	-		68	40
		0 13,5						90	12	15	300	40	50	210	28	35
		0 48,5						210	101	85	300	145	50	90	43	65
		0 30,0						90	27	-	300	90	-	210	63	-
		1 30,0							186	60		390	-		203	40
		0 24,5						90	22	05	300	73	50	210	51	45
		0 07,5						120	9	-	300	22	50	180	13	50
		0 26,5						90	23	85	300	79	50	210	55	65
		0 13,5						180	24	30	300	40	50	120	16	20
		0 20,0						90	18	-	300	60	-	210	42	-
		0 50,0						150	75	-	300	150	-	150	75	-
		0 77,0						210	161	70	300	231	-	90	69	30
		2 19,0							333	90		657	-		323	10
		0 11,5						210	24	15	300	34	50	90	10	35
		0 08,5						210	17	85	300	25	50	90	7	65
		0 30,0							42	-		60	-		18	-
						0 14,3										
						0 05,5										
						0 14,7										
		0 08,5						150	12	75	300	25	50	150	12	75
		0 12,5						150	18	75	300	37	50	150	18	75
						0 22,0										
		0 21,0				0 52,5			31	50		63	-		31	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				79	äker, förbättras ej ^{överfört} imp
				80	" " "
				81	" , mylla på lerbl. grus
				82	" "
				83 a	" "
				83 b	äng
				84	äker
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" "
					<u>Summa</u>
Trömm	15'	Ap	1/8		Egeninnan Alexandra Sparre å Hönöval
				90	höglandet mark imp
				91	äker, mylla på lerbl. grus
				92	" "
				93	" "
				94	" "
				95	" "
				96	" "
				97	" "
				98	" "
				99	" "
				100	" "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	0 21,0		0 56,5		31 50		63 -		31 50							
			0 99,0													
			0 66,5													
0 63,0				800	504 -	1600	1008 -	800	504 -							
0 43,0				1120	481 60	1600	688 -	480	206 40							
0 39,0				800	312 -	1600	624 -	800	312 -							
	0 11,5			940	27 60	300	34 50	60	6 90							
0 66,5				800	532 -	1600	1064 -	800	532 -							
0 37,5				960	360 -	1600	600 -	640	240 -							
0 43,5				1120	487 20	1600	696 -	480	208 80							
0 73,0				1120	817 60	1600	1168 -	480	350 40							
1 02,5				800	820 -	1600	1640 -	800	820 -							
0 92,5				800	740 -	1600	1480 -	800	740 -							
5 60,5	0 32,5		2 22,0		5 113 50		9065 50		3952 -							
			0 08,5													
0 93,0				640	595 20	1600	1488 -	960	892 80							
0 06,5				800	52 -	1600	104 -	800	52 -							
1 37,0				640	876 80	1600	2192 -	960	1315 20							
0 36,0				640	230 40	1600	576 -	960	345 60							
0 47,5				640	304 -	1600	760 -	960	456 -							
0 45,5				480	218 40	1600	728 -	1120	509 60							
0 40,5				640	259 20	1600	648 -	960	388 80							
0 44,5				640	284 80	1600	712 -	960	427 20							
0 15,5				1120	173 60	1600	248 -	480	74 40							
0 04,0				800	32 -	1600	64 -	800	32 -							
4 70,0			0 08,5		3 026 40		7520 -		4493 60							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & karlan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Trorum</i>	<i>8'</i>	<i>A9</i>	<i>3/16</i>		<i>Grevinnan Alexandra Sparre i Kronovall</i>
				<i>101</i>	<i>äker, mylla på lerbl. grus</i>
				<i>102</i>	<i>" "</i>
				<i>103</i>	<i>" "</i>
				<i>104</i>	<i>" "</i>
				<i>105</i>	<i>" "</i>
				<i>106</i>	<i>" "</i>
				<i>107</i>	<i>" "</i>
				<i>108</i>	<i>" "</i>
				<i>109</i>	<i>" "</i>
				<i>110</i>	<i>" "</i>
				<i>111</i>	<i>" "</i>
				<i>112</i>	<i>" "</i>
				<i>113</i>	<i>" "</i>
				<i>114</i>	<i>" "</i>
				<i>115</i>	<i>" "</i>
				<i>116</i>	<i>" "</i>
				<i>117a</i>	<i>" "</i>
				<i>117b</i>	<i>högländ mark imp.</i>
					<i>Summa</i>
<i>-II-</i>	<i>3'</i>	<i>A7</i>	<i>1/8</i>		<i>Grevinnan Alexandra Sparre i Kronovall</i>
				<i>118</i>	<i>äker, mylla på lerbl. grus</i>
				<i>119</i>	<i>" "</i>
				<i>120</i>	<i>" "</i>
				<i>121</i>	<i>" "</i>
				<i>122</i>	<i>" "</i>
				<i>123</i>	<i>" "</i>
					<i>Summa</i>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tröim	av 2'	As	$\frac{379}{2048}$		Alfred Nilsson
				124	åker, mylla på lerbl. grus
				125	" "
				126	" "
				127	" "
				128	" "
				129	" "
				130	" "
				131	" "
				132	" "
				133	" "
				134	" "
				135	mågelgrav insp.
				136	äng
					<u>Summa</u>
- II -	14 ⁵	A z	$\frac{11527}{278528}$		Grevinnan Alexandra Sparre å Kronorall
				137	åker, mylla på lerbl. grus
				138	" "
				139	" "
				140	" "
				141	" "
				142	äng
				143	" "
					<u>Summa</u>
- II -	12'	A z	$\frac{1}{16}$		Nils Jonsson
				144	äng, Kvarjond på grus
				145	" "
					örefördes

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
004,0								480	19	20	1600	64	-	1120	44	80
020,0								480	96	-	1600	320	-	1120	224	-
005,0								1280	64	-	1600	80	-	320	16	-
006,5								1280	83	20	1600	104	-	320	20	80
033,5								480	160	80	1600	536	-	1120	375	20
040,5								960	388	80	1600	648	-	640	259	20
016,0								640	102	40	1600	256	-	960	153	60
020,0								480	144	-	1600	480	-	1120	336	-
049,0								800	392	-	1600	784	-	800	392	-
028,5								1280	364	80	1600	456	-	320	91	20
008,5								800	68	-	1600	136	-	800	68	-
						002,5										
	020,5		1					120	24	60	~~1200~~ 1080	221	40	960	196	80
241,5	020,5					003,5			1907	80		4085	40		2177	60
032,5								480	156	-	1600	520	-	1120	264	-
028,0								480	134	40	1600	448	-	1120	313	60
034,5								960	331	20	1600	552	-	640	220	80
044,0								800	352	-	1600	704	-	800	352	-
041,0								800	328	-	1600	656	-	800	328	-
	025,5							120	30	60	1200	306	-	1080	275	40
	084,5							480	405	60	1200	1014	-	720	608	40
180,0	110,0								1737	80		4200	-		2462	20
	033,0							240	79	20	1200	396	-	960	316	80
	014,5							240	34	80	1200	174	-	960	139	20
	047,5								114	-		570	-		456	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				146	<i>äker, mylla på grus</i> <i>Summa</i>
<i>Trorum</i>	<i>4²</i>	<i>AV</i>	<i>3/64</i>		<i>Mr. Tilly, Emil Bohman och</i> <i>Frans Olsson.</i>
				147	<i>äng, torvjord på grus</i> <i>Summa</i>
<i>-II-</i>	<i>4³</i>	<i>AX</i>	<i>3/64</i>		<i>M. Tilly, Emil Bohman och</i> <i>Frans Olsson</i>
				148	<i>äng, torvjord på grus</i> <i>Summa</i>
<i>-II-</i>	<i>4⁵⁻⁴⁸</i>	<i>Ay</i>			<i>Mr. Tilly, Emil Bohman och</i> <i>Frans Olsson</i>
				149	<i>äng, torvjord på grus</i>
				150	<i>" "</i>
					<i>Summa</i>
<i>-II-</i>	<i>76</i>	<i>Az</i>	<i>9/256</i>		<i>Per Carlantzon</i>
				151	<i>äng, torvjord på grus</i> <i>Summa</i>
<i>Petershuset</i>	<i>1'</i>	<i>Ba</i>	<i>Lght</i>		<i>Grevinnan Alexandra Sparre à Monrovalle</i> <i>Arr: Henning Schmidt</i>
				152	<i>äng, förbättras ej</i>
				153	<i>" , torvjord på grus</i>
				154	<i>" "</i>
				155	<i>äker, mylla på grus</i> <i>Överföres</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 47,5							114 -			570 -			456 -	
0 35,5								480	170 40		1200	426 -		720	255 60	
0 35,5		0 47,5							284 40			996 -			711 60	
		0 17,5						240	42 -		1200	210 -		960	168 -	
		0 17,5							42 -			210 -			168 -	
		0 21,5						240	51 60		1200	258 -		960	206 40	
		0 21,5							51 60			258 -			206 40	
		0 17,5						240	42 -		1200	210 -		960	168 -	
		0 02,5						240	6 -		1200	30 -		960	24 -	
		0 20,0							48 -			240 -			192 -	
		0 25,5						240	61 20		1200	306 -		960	244 80	
		0 25,5							61 20			306 -			244 80	
						0 07,0										
		0 11,0						240	26 40		1200	132 -		960	105 60	
		0 36,5						45	16 42		150	54 75		105	38 33	
0 23,5								320	75 20		800	188 -		480	112 80	
0 23,5		0 47,5				0 07,0			118 02			374 75			256 73	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					örefors
				156	äker, mylla på grus.
				157	"
					<u>Summa</u>
Petershuset	1'	B 6	Lght		Grevinnan Alexandra Sparre i Norraall Nr: Anders Jonsson
				158	väg, imp.
				159	äker, mylla på grus
					<u>Summa</u>
Bonderum	2'	Ca	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre i Norraall Nr: Anders Jonsson
				160	äng, mylla på grus
				161	äker
				162	"
				163	"
				164	"
				165	"
					<u>Summa</u>
Fullkrafta	1'	C 6	1/4		Grevinnan Alexandra Sparre i Norraall Nr: Henning Schmitt
				166	äng, mylla på grus, sten
				167	" lovfjord på grus
				168	äker, mylla på grus
				169	"
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fulutafta	13'	C e	1/4		Grevinnan Alexandra Sparre i Kronsvalle 170 ång, lövjord på grus 171 åker, mylla "
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag.</u>					
Fägelstafta Preken					
Trorum	13'	A a	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre i Kronsvalle Ärr: Per Olsson - Sahlén
"	13'	A b	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre i Kronsvalle Ärr: Oskar Nilsson
"	15'	A c	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre i Kronsvalle Ärr: Oskar Nilsson
"	15'	A d	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre i Kronsvalle Ärr: Erik Johansson
"	8'	A e	3/16		Grevinnan Alexandra Sparre i Kronsvalle Ärr: Erik Johansson
"	3'	A f	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre i Kronsvalle Ärr: Erik Johansson
"	8'	A g	3/16		Grevinnan Alexandra Sparre i Kronsvalle Ärr: Ernst Eriksson
"	8'	A h	3/16		Grevinnan Alexandra Sparre i Kronsvalle Ärr: Fritz Eriksson
"	3'	A i	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre i Kronsvalle Ärr: Fritz Eriksson
"	13'	A k	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre i Kronsvalle Brukare: Per Olsson - Sahlén
"	13'	A l	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre i Kronsvalle Brukare: Oskar Nilsson
					<u>överskrif</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Frörum	15'	Am	1/8		<i>Överförl</i> Grevinnan Alexandra Sparre i Kinnorall Brukare: Askar Nilsson
"	15'	Ana	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre i Kinnorall Brukare: Erik Johansson
"	8'	Anb	3/16		Grevinnan Alexandra Sparre i Kinnorall Brukare: Erik Johansson
"	13'	AO	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre i Kinnorall
"	15'	Ap	1/8		" " " "
"	8'	Aq	3/16		" " " "
"	3'	Ar	1/8		" " " "
"	an 2'	As	$\frac{379}{2048}$		Alfred Nilsson
"	145	At	$\frac{11527}{278528}$		Grevinnan Alexandra Sparre i Kinnorall
"	12'	Au	1/16		Nils Jonsson
"	42	Av	3/64		M. Tilly, Emil Bohman och Frans Olson
"	43	Ax	3/64		" " " "
"	45-48	Ay			" " " "
"	76	Az	$\frac{9}{256}$		Per Carlénstam
Petershuset	1'	Ba	Lght		Grevinnan Alexandra Sparre i Kinnorall Arr: Henning Schmitt
"	1'	Bb	Lght		Grevinnan Alexandra Sparre i Kinnorall Arr: Anders Jonsson
Bonderum	2'	Ca	1/8		Grevinnan Alexandra Sparre i Kinnorall Arr: Anders Jonsson
Fullosfa	1'	Cb	1/4		Grevinnan Alexandra Sparre i Kinnorall Arr: Henning Schmitt
"	13'	Cc	1/4		Grevinnan Alexandra Sparre i Kinnorall <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
																8 8-9	
13	5 v 68,5	5 1/2 481,6						089,3		10.812	24		23340	80		12528	56
		120,0	v							186	60		390	-		203	40
		219,0	v							333	90		657	-		323	10
		020,0	v							42	-		60	-		18	-
5	560,5	v	032,5	v				222,0		5113	50		9065	50		3952	-
	470,0	v						008,5		3026	40		7520	-		4493	60
	489,5	v						021,0		3320	-		7832	-		4512	-
	191,0	v								1247	20		3056	-		1808	80
	241,5	v	020,5	v				003,5		1907	80		4085	40		2177	60
	180,0	v	110,0	v						1737	80		4200	-		2462	20
	035,5	v	047,5	v						284	40		996	-		711	60
			017,5	v						42	-		210	-		168	-
			021,5	v						51	60		258	-		206	40
			020,0	v						48	-		240	-		192	-
			025,5	v						61	20		306	-		244	80
	055,5	v	047,5	v				007,0		256	42		630	75		374	33
	026,5	v						007,5		63	60		212	-		148	40
	134,5	v	009,5	v						489	03		1090	25		601	22
	046,0	v	081,5	v						237	63		700	25		462	62
	024,5	v	096,0	v						502	40		1348	-		845	60
38	235		1380,1					358,8		29763	72		66197	95		36734	23
Fägeltafta den 29 aug. 1932																	
Lennart Holmström																	
Statens lantbruksingenjör																	
Carl Svensson																	
Arvid Nilsson																	

[illegible]

Kostnadsförslag.

Kronovall. Spelmanssängadikning av år 1932.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
70+34-72+50	216	<u>Dikerskräkan Ab-Ac.</u> Schaktning av grus och sten m ³ För afärmsredda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges ca 10 % <u>Summa</u>	300	1.50			450	-
							50	-
							500	-
							✓	
0-70 70-70+34	34	<u>Dikerskräkan Aa-Ab</u> Schaktning av grus och sten m ³ För afärmsredda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges ca 10 % <u>Summa</u>	125	1.50			187	50
							17	50
							205	-
							✓	
0-2+50	250	<u>Dikerskräkan Aa-B.</u>						
0-2+50	250	Schaktning för läckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. km	250	2.50	625	-		
0-2+50	250	21" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	250	6.30	1575	-	2200	-
0		Dikesöga av betong (enl ritning) st.	1	50.-			50	-
2+50		Intagningsbrunn samt lock av betong, enl. ritning "	1	40-			40	-
		För afärmsredda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % <u>Summa</u>					230	-
							2520	-
							✓	

1	2	3	4	5	6	7
2+50-3+75	125	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
2+50-3+75	125	Lehaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	125	2.20	275 -	
2+50-3+75	125	18" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	125	5.25	656 25	931 25
3+75		Intagningsbrunn som ovan st	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				98 75
		<u>Summa</u>				1070 -
						✓
3+75-7+20	355	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
3+75-7+20	355	Lehaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	355	2-	710 -	
3+75-7+20	355	15" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	355	4-	1420 -	2130 -
5, 7+20		Intagningsbrunnar som ovan st	2	40-		80 -
		För oförutsedda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%				220 -
		<u>Summa</u>				2430 -
						✓
7+20-7+75	45	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
7+20-7+75	45	Lehaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	45	2.-	90 -	
7+20-7+75	45	18" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	45	5.25	236 25	326 25
7+75		Intagningsbrunn som ovan st	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%				33 75
		<u>Summa</u>				400 -
						✓
7+75-10+82	307	<u>Dikessträckan E-F.</u>				
7+75-9+12	137	Lehaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	137	2.20	315 10	
		överses			315 10	
					✓	

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört			315	10		
7+75-9+12	137	18" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) lm	137	5.25	719	25	1034	35
9+12-10+82	170	Lehaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	170	2.20	374	-		
9+12-10+82	170	15" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	170	4.-	680	-	1054	-
9+12, 10+82		Intagningsbrunn som ovan st	2	40.-			80	-
		För arbetets tillsyn, oförutsetta fall m. m. tillägges ca 10%					216	65
		Summa					2385	-
								✓
10+82-11+20	38	Likesphächan F-G.						
10+82-11+20	38	Lehaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	38	1.70	64	60		
10+82-11+20	38	12" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	38	3.20	121	60	186	20
10+20		Intagningsbrunn som ovan st	1	40.-			40	-
		För oförutsetta fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca 10%					23	80
		Summa					250	-
								✓
11+20-13+70	250	Likesphächan G-H.						
11+20-13+70	250	Lehaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	250	1.70	425	-		
11+20-13+70	250	12" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	250	3.20	800	-	1225	-
13+70		Intagningsbrunn som ovan st	1	40.-			40	-
		För oförutsetta fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca 10%					125	-
		Summa					1390	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
13+70-18+80	510	<u>Dikessträckan H-I.</u>				
		Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	510	3.20	1632 -	
13+70-18+80	510	15" cementrör m. fläns (bl.1:2:2)	510	4.-	2040 -	3672 -
14+85, 15+93, 16+70, 18+80		Intagningsbrunnar som ovan st.	4	40.-		160 -
		För oförutredda fall, arbets tillagn m.m. tillägges ca 10%				383 -
		<u>Summa</u>				4215 -
						✓
18+80-24+98	618	<u>Dikessträckan I-K.</u>				
18+80-20+62	182	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	182	1.50	273 -	
18+80-20+62	182	10" cementrör m. fläns (bl.1:2:2)	182	2.25	409 50	682 50
20+62-21+25	63	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	63	3.-	189 -	
21+25-22	75	st. st.	75	1.70	127 50	
22-23+50	150	st. st.	150	2.30	345 -	
20+62-23+50	288	9" cementrör m. fläns (bl.1:2:2)	288	2.-	576 -	1237 50
23+50-24	50	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	50	1.-	50 -	
24-24+98	98	st. st.	98	1.80	176 40	
23+50-24+98	148	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	500	0.40	200 -	426 40
20+62, 21+25, 22+34, 22+74, 23+50, 24+46, 24+98		Intagningsbrunnar som ovan st.	7	40.-		280 -
		För oförutredda fall, arbets tillagn m.m. tillägges ca 10%				263 60
		<u>Summa</u>				2890 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
18+80 = 65 65-66+22	122	<u>Dikessträckan I-A.</u>						
65-66+22	122	Lehaktning för täkt ledning, rörrens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	122	1.60	195	20		
65-66+22	122	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	415	0.40	166	-	361	20
66+20		Intagningsbrunn som ovan "	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%						38 80
		<u>Summa</u>					440	-
								v
13+70 = 56 56-58	200	<u>Dikessträckan II-A.</u>						
56-58	200	Lehaktning för täkt ledning, rörrens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	200	1.70	340	-		
56-58	200	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	680	0.45	306	-	646	-
57+50, 58		Intagningsbrunnar som ovan "	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%						74 -
		<u>Summa</u>					800	-
								v
11+20 = 50 50-53+64	364	<u>Dikessträckan G-X-Y.</u>						
50-52+25	225	Lehaktning för täkt ledning, rörrens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	225	1.60	360	-		
50-52+25	225	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	765	0.45	344	25	704	25
52+25-55+10	85	Lehaktning för täkt ledning, rörrens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	85	1.50	127	50		
		<u>översöres</u>			127	50	704	25
								v

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			127 50	✓ 704 25 ✓
53+10-53+60	50	Schaktning för läkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm	50	1.-	50 - ✓	
53+60-53+64	4	do do "	4	1.50	6 - ✓	
52+25-53+64	139	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	470	0.40	188 - ✓	371 50 ✓
50+75-52+25 53+30-53+64		Intagningsbrunnar som ovan "	4	40.-		160 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				124 25
		Summa				1360 -
						✓
53+20=54 54-55+62	162	<u>Dikessträckan X-Z.</u>				
54-55+62	162	Schaktning för läkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm	162	1.50	243 - ✓	
54-55+62	162	4" tegelrör, frakten inberäknad st.	550	0.21	115 50 ✓	358 50 ✓
55+62		Intagningsbrunn som ovan "	1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				41 50
		Summa				440 -
						✓
10+82=40 40-42+70	270	<u>Dikessträckan F-I.</u>				
40-42	200	Schaktning för läkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm	200	1.70	340 - ✓	
40-42	200	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	680	0.45	306 - ✓	646 - ✓
42-42+70	70	Schaktning för läkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm	70	1.50	105 - ✓	
42-42+70	70	5" tegelrör, frakten inberäkn. st.	240	0.30	72 - ✓	177 - ✓
41+21, 42, } 42+70		Intagningsbrunnar som ovan "	3	40.-		120 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				92 -
		Summa				1035 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
42+70-44+75	205	<u>dikessträckan I-U.</u>						
42+70-44+75	205	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	205	1.50	307	50		
42+75-44+75	205	4" tegelrör, frakten inberäkn. st.	700	0.21	147	-	454	50
42+70, 44+71 44+75		Intagningsbrunnar som ovan För oförutredda fall, arbetets tillsyn on. m. tillägges ca 10%	3	40.-			120	-
		Summa					555	50
							630	-
								v
42+70-45 45-46	100	<u>Dikessträckan I-V.</u>						
45-45+50	50	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	50	1.30	65	-		
45+50-46	50	st. st.	50	1.50	75	-		
45-46	100	4" tegelrör, frakten inberäkn. st.	340	0.21	71	40	211	40
46		Intagningsbrunn som ovan För oförutredda fall, arbetets till- syn on. m. tillägges ca 10%	1	40.-			40	-
		Summa					23	60
							275	-
								v
7+75-37 37-39+31	231	<u>Dikessträckan E-S.</u>						
37-38+23	123	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	123	0.70	86	10		
38+23-39+31	108	st. st.	108	1.50	162	-		
37-39+31	231	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	785	0.40	314	-	562	10
		öreföras					562	10
								v

1	2	3	4	5	6	7
		<i>överför</i>				562 10 ✓
38+23, 39+31		Intagningsbrunnar som ovan st. För oförändrade fall, arbets tillsyn m. m. tilläggas ca 10%	2	40.-		80 - ✓
		<i>Summa</i>				6290
						705-
						✓
7+20 = 60 60-64+25 }	425	<i>Likessäckan D-R.</i>				
60-62	200	Schaktning för täkt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	200	2.50	500 - ✓	
60-62	200	9" cementrör m. fläns (fl. 1:2:2) "	200	2.-	400 - ✓	900 - ✓
62-64+25	225	Schaktning för täkt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m. m. "	225	2-	450 - ✓	
62-64+25	225	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	765	0.20	229 50	679 50
62, 64+25		Intagningsbrunnar som ovan För oförändrade fall, arbets till- syn m. m. tilläggas ca 10%	2	40.-		80 - ✓
		<i>Summa</i>				165 50
						1825 -
						✓
3+75 = 35 35-36+23 }	123	<i>Likessäckan C-Q.</i>				
35-36+23	123	Schaktning för täkt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	123	1.70	209 10 ✓	
35-36+23	123	6" tegelrör, frakten inberäkn. st.	420	0.40	168 -	377 10 ✓
36+23		Intagningsbrunn som ovan För oförändrade fall, arbets till- syn m. m. tilläggas ca 10%	1	40.-		40 - ✓
		<i>Summa</i>				4290
						460 -
						✓
2+50 = 25 25-29 }	400	<i>Likessäckan B-L.</i>				
25-26+65	165	Schaktning för täkt ledning, rörensläggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	165	2.-	330 - ✓	
25-26+65	165	9" cementrör m. fläns (fl. 1:2:2) "	165	2-	330	660 - ✓
		<i>överför</i>				660 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<i>Överfört</i>					660	-
26 ⁺⁶⁵ -27 ⁺⁵⁰	85	Lehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	85	1.-	85	-		
27 ⁺⁵⁰ -29	150	Lehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	150	1.60	240	-		
26 ⁺⁶⁵ -29	235	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	800	0.45	360	-	685	-
26 ⁺⁶⁵ , 29		Intagningsbrunnar som ovan För oförutredda fall, arbetets till- syn m. m. tilläggs ca 10%	2	40.-			80	-
		<i>Summa</i>					1565	-
							V	
29-31 ⁺¹⁸	218	<u>Likeshäcken L-M-N.</u>						
29-29 ⁺⁵⁰	50	Lehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	50	1-	50	-		
29 ⁺⁵⁰ -29 ⁺⁶⁶	16	Lehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	16	1.50	24	-		
29-29 ⁺⁶⁶	66	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	225	0.45	101	25	175	25
29 ⁺⁶⁶ -31 ⁺¹⁸	152	Lehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	152	1.50	228	-		
29 ⁺⁶⁶ -31 ⁺¹⁸	152	4" tegelrör, frakten inberäknad st.	515	0.21	108	15	336	15
29 ⁺⁶⁶ -30 ⁺⁵⁰ 31 ⁺¹⁸		Intagningsbrunnar som ovan För oförutredda fall, arbetets till- syn m. m. tilläggs ca 10%	3	40.-			120	-
		<i>Summa</i>					6360	
							695	-
							V	

1	2	3	4	5	6	7
29+66 = 32 32-32+90	90	<u>Dikessträckan M-O.</u>				
32-32+90	90	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	90	1.30	117 -	
32-32+90	90	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	305	0.40	122 -	239 -
32+90		Intagningsbrunn som ovan "	1	40 -		40 -
		För oförutsedda fall, arbets till- syn m.m. tillägges ca 10 %				31 -
		<u>Summa</u>				310 -
						v
33 = 29 33-33+83	83	<u>Dikessträckan I-P.</u>				
33-33+83	83	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	83	1 -	83 -	
33-33+83	83	4" tegelrör, frakten inberäkn. st.	280	0.21	58.80	141.80
33+83		Intagningsbrunn som ovan "	1	40 -		40 -
		För oförutsedda fall, arbets till- syn m.m. tillägges ca 10 %				18.20
		<u>Summa</u>				200 -
						v
70+34 = 75 75-80+55	555	<u>Dikessträckan A-B-O.</u>				
75-78+11	311	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	311	1.50	466.50	
75-78+11	311	9" cementrör m. fläns (tl. 1:2:2) "	311	2 -	622 -	1088.50
78+11-79	89	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. "	89	0.80	71.20	
79-80+55	155	" " " "	155	1.30	201.50	
78+11-80+55	244	7" tegelrör, frakten inberäkn. st.	830	0.45	373.50	646.20
76-78+11 79+76-80+55 75		Intagningsbrunnar som ovan "	4	40 -		160 -
		Dikeråga av betong (enl. riktning) "	1	50 -		50 -
		För oförutsedda fall, arbets till- syn m.m. tillägges ca 10 %				195.30
		<u>Summa</u>				2140 -
						v

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
80+55-81+93	138	<u>Lihessläckan Ö-A^I</u>						
80+55-81+50	95	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dihesjordens återfyllning m. m.	lm	95	1.-	95-		
81+50-81+93	43	” ” ” ” ” ”	43	1.50	6450			
80+55-81+93	138	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	470	0.40	188-		34750	
81+93		Infagningsbrunn som ovan	1	40.-			40-	
		För oförändrda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%						3750
		<u>Summa</u>					425-	
								✓
80+55-83 } 83-84+60 }	160	<u>Lihessläckan Ö-B^I</u>						
83-84+25	125	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dihesjordens återfyllning m. m.	lm	125	1.70	21250		
84+25-84+60	35	” ” ” ” ” ”	35	1.-	35-			
83-84+60	160	5" tegelrör, frakten inberäkn. st.	545	0.20	109-		411-	
83+75-84+60		Infagningsbrunnar som ovan	2	40.-			80-	
		För oförändrda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%						49-
		<u>Summa</u>					540-	
								✓
		<u>Sammandrag</u>						
70+34-72+50	216	Lihessläckan A ₆ -A ₇ .					500-	
0=70 } 70-70+34 }	34	” A ₆ -A ₇ .					205-	
0-2+50	250	” A ₆ -B					2520-	
2+50-3+75	125	” B-C					1070-	
3+75-7+80	355	” C-D					2430-	
	980						6725-	
								✓

1	2	3	4	5	6	107
	980	<i>överförl</i>				6725 - ✓
7+20 7+75	45	Scherstäckan D-E				400 - ✓
7+75 10+82	307	" E-F				2385 - ✓
10+82 11+20	38	" F-G				250 - ✓
11+20 13+70	250	" G-H				1390 - ✓
13+70 18+80	570	" H-I				4215 - ✓
18+80 24+18	618	" I-K				2890 - ✓
18+80 = 65						
65-66+22	122	" I-Ä				440 - ✓
13+70 = 56						
56-58	200	" H-Ä				800 - ✓
11+20 = 50						
50-53+64	364	" G-X-Y				1360 - ✓
53+20 = 84						
84-85+62	162	" X-Z				440 - ✓
10+82 = 40						
40-42+70	270	" E-T				1035 - ✓
42+70 44+75	205	" T-U				630 - ✓
42+70 = 45						
45-46	100	" T-V				275 - ✓
7+75 = 37						
37-39+71	231	" E-S				705 - ✓
7+80 = 60						
60-64+25	425	" D-R				1825 - ✓
3+75 = 35						
35-36+23	123	" C-Q				460 - ✓
2+50 = 25						
25-29	400	" B-L				1565 - ✓
29-31+18	218	" L-M-N				695 - ✓
29+66 = 32						
32-32+90	90	" M-O				310 - ✓
33 = 29						
33-33+83	83	" L-P				200 - ✓
70+34 = 75						
75-80+55	555	" Aö-O				2140 - ✓
80+55 81+93	138	" Ö-A ^I				425 - ✓
80+55 = 83						
83-84+60	160	" Ö-B ^I				540 - ✓
6594		<i>Summa</i>				32.100 -

✓

Fägelstafta den 29 aug. 1932
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör


Kostnadsfördelningslängd för "Kronovalls Spel-
mansångadikning av år 1932".

Loken, ky. hemman.	Registreringsnummer	Littera i hordan	Mandat.	Beläggare m. m.	Sjande
1	2	3	4	5	6
Fågellofta Loken.					
Hörum L	13'	Aa	1/8	Grevinnan Alexandra Sparre Arr: Per Olsson-Lahlin	
" L	13'	Ab	1/8	Grevinnan Alexandra Sparre Arr: Oskar Nilsson	sikh
" L	15'	Ac	1/8	Grevinnan Alexandra Sparre Arr: Oskar Nilsson	sikh
" L	15'	Ad	1/8	Grevinnan Alexandra Sparre Arr: Erik Johansson	sikh
" L	8'	Ae	3/16	Grevinnan Alexandra Sparre Arr: Erik Johansson	sikh
" L	3'	Af	1/8	Grevinnan Alexandra Sparre Arr: Erik Johansson	sikh
" L	8'	Ag	3/16	Grevinnan Alexandra Sparre Arr: Ernst Eriksson	sikh
" L	8'	Ah	3/16	Grevinnan Alexandra Sparre Arr: Fritz Eriksson	sikh
" L	3'	Ai	1/8	Grevinnan Alexandra Sparre Arr: Fritz Eriksson	sikh
" L	13'	Aj	1/8	Grevinnan Alexandra Sparre Brukare: Per Olsson-Lahlin	
" L	13'	Ak	1/8	Grevinnan Alexandra Sparre Brukare: Oskar Nilsson	sikh
Överföras					

Modeln. I						Modeln. II.											
Siheshtäckeroma $A\epsilon - A\beta + A\beta - \bar{O} - A^I + \bar{O} - B^I$						Samtliga diheretäcker utom: $A\epsilon - A\beta + A\beta - \bar{O} - A^I + \bar{O} - B^I$											
Siheshtäckerom		Förhållningsvärde		Fördelningsstäl.		Siheshtäckerom		Förhållningsvärde		Fördelningsstäl.		Siheshtäckerom		Fördelningsstäl.		Siheshtäckerom	
kr.	nr.	%	kr.	nr.	%	kr.	nr.	%	kr.	nr.	%	kr.	nr.	%	kr.	nr.	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
alla	1010	40	20.204	728	35												
10a-17a	2113	60	42.264	1523	62	9	63	-	0.200	56	99	1580	61	4.924	e	45	56
						alla	315	20	1.005	286	37	286	37	0.892	e	8	25
						alla	1686	45	5.365	1528	76	1528	76	4.763	e	44	07
						alla	3829	60	12.183	3471	55	3471	55	10.815	e	100	07
						alla	416	-	1.323	376	99	376	99	1.174	e	10	86
						alla	540	80	1.721	490	40	490	40	1.528	e	14	14
						alla	288	-	0.916	261	01	261	01	0.813	e	7	52
						alla	1731	20	5.508	1569	51	1569	51	4.889	e	45	23
54-55	75	60	1.512	54	51	56-57	139	20	0.443	126	23	180	74	0.563	e	5	21
						alla	318	81	1.014	288	94	288	94	0.900	e	8	33
	3199	60	63.980	2306	48		9328	96	29.678	8456	75	10.763	23	33.530		310	23

1	2	3	4	5	6
				äreför	
Förum	15'	Am	1/8	Grevinnan Alexandra Sparre Brukare: Askar Nilsson	sk.
"	✓ 15'	Ana	1/8	Grevinnan Alexandra Sparre Brukare: Erik Johansson	sk.
"	✓ 8'	Anb	3/16	Grevinnan Alexandra Sparre Brukare: Erik Johansson	sk.
"	✓ 13'	AO	1/8	Grevinnan Alexandra Sparre	
"	✓ 15'	Ap	1/8	Summa	
"	✓ 8'	Ag	3/16	Summa	
"	✓ 3'	Ar	1/8	Summa	
"	✓ 202'	AS	$\frac{379}{2048}$	Alfred Nilsson	sk.
"	✓ 145'	Az	$\frac{11527}{278528}$	Grevinnan Alexandra Sparre	
"	✓ 12'	Au	1/16	Nils Jönsson	sk.
"	✓ 42'	Av	3/64	M. Tilly, Emil Bohman och Frans Olsson	
"	✓ 42'	Ax	3/64	Summa	
"	✓ 42' 48"	Ay		Summa	
"	✓ 76'	Az	9/256	Per Carlsson	
Petershuset	1'	Ba	light	Grevinnan Alexandra Sparre Mr: Henning Schmidt	sk.
"	1'	Bb	light	Grevinnan Alexandra Sparre Mr: Anders Jönsson	sk.
Montenum	2'	Ca	1/8	Grevinnan Alexandra Sparre Mr: Anders Jönsson	sk.
Fulstofta	1'	Cb	1/4	Grevinnan Alexandra Sparre Mr: Henning Schmidt	sk.
"	13'	Cc	1/4	Grevinnan Alexandra Sparre	
				Summa	

[illegible]



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
diken från vattenskadad mark till Frörum, Petershuset, Bonderum och
Fulltofta i Fågeltofta socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker
och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till
dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande när-
mare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga
hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Alfred Nilsson, ägare av	Frörum	2 ¹
Nils Jönsson, " " "	"	12 ¹
Oskar Nilsson, arrendator av	"	13 ¹ , 15 ¹
Krik Johansson, " " "	"	3 ¹ , 8 ¹ , 15 ¹
Ernst Eriksson, " " "	"	8 ¹
Frits Eriksson, " " "	"	3 ¹ , 8 ¹
Anton Sahlin, " " "	"	13 ¹
Henning Schmiät	" " Fulltofta 1 ¹ och Petershuset 1 ¹ ,	
Anders Jönsson, " " Bonderum 2 ¹ och	" 1 ¹ .	

Ifrågavarande arrendatorer av jord under Kronovalls gods
hava erhållit jordägarens tillstånd att ställa sig som sökande
till företaget.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen
i anledning härav de dikesträckor, som å hithörande plankarta
äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna Aa-Ab-Ac, Aa-B-C-D-

-E-F-G-H-I-K, B-L-M-N, M-O, L-P, C-C, D-R, E-S, F-T-U, T-V,

G-X-Y, X-Z, H-^IA, I-^IA, Ab-^IO-A och O-^IB.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtaden består i höjning av jordens alstringeförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord,

som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inlätt och utgör:

i punkt Aa /enligt kartan/ c:a 1600 hektar

B	119	"
C	105	"
5	101	"
D	98	"
E	89	"
9+12	83	"

i punkt F

78 hektar

G	70 "
H	60 "
14+85	47 "
15+93	45 "
16+70	43 "
I	38 "
20+62	23 "
21+25	15 "
22+74	11 "
23+50	10 "
24+46	8 "
K	7 "
26+65	13 "
L	9 "
M	6 "
30+50	1.5 "
N	1.0 "
O	4 "
P	1.5 "
C	4 "
62	9 "
R	2 "
38+23	5 "
S	4 "
41+21	7 "

1 punkt 42

6 hektar

T	5	"
43+70	1.5	"
U	0.5	"
V	1.5	"
50+75	8	"
52+25	7	"
X	6	"
Y	3	"
Z	0.5	"
57+50	9.5	"
A	9	"
A	3	"
76	16	"
78+11	11	"
79+76	8	"
Ø	7	"
I A	3	"
83+75	2	"
I B	1	"

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen att samtliga diken med undantag för öppna avloppsdiket Aa-Ab-Ac skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektioneritningarna

samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning under allmänna vägen Eljaröd-Tranås. Innan arbetet därmed påbörjas skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas samt dess anvisningar beträffande trafikens säkrande noga iakttagas.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetstyrelsen tillkallade ojäviga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	36434	23	32100	-	0	88
Ac-Ab+Ab-Ö-A +Ö-B ^{I I}	5000	90	3605	-	0	72
Hela företaget utom Ab-Ö-A +Ö-B ^{I I}	31433	33	28495	-	0	91

Av denna utredning framgår, att företaget skall för delaktighetens i företaget slutliga bestämmande uppdelas i två förberedande avdelningar, av vilka

Avd. I omfattar sträckorna Ac-Ab+Ab-Ö-A +Ö-B^{I I} ;

" II " " Ab-Aa-B-C-D-E-F-G-H-K, B-L-M-N, M-O, L-P, C-C, D-R, E-S, F-T-U, T-V, G-X-Y, X-Z, H-Å, I-Å.

Till grund för fördelningen av dikeskostnaden skall läggas

beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Kronovalls Spelmanssångdikning av år 1932".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årtid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och tidsakthållande.

10:10. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen bestämma till trettio¹⁰³²⁴/36/ kronor 43 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1934;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Räkning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga ägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synsmännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Fågeltofta den 29 aug. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 7

för laga syneförrättning angående *Kronovalls Spelmannsängadikning* av
år 1932

socken och län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10.						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	11,5	3,00	34	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	2,5	6,00	15	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 36 ar	104	0,24	24	96		
		 har 38,235		0,78	29	82		
		äng och odlingsmark, medelareal 30 ar	46	0,18	8	28		
		 har 13,801		0,58	8	-		
		annan mark och impediment, medelareal 14 ar	25	0,05	1	25		
		 har 3588		0,78	2	79		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			6	-		
		övriga regalarck blad					130	60
		Överföres					139	10

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				139 10
		Avvägning:				
30/6 - 17/7		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	7	12,00	84 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	40	0,50	20 -	
		avvägda punkter st.	360	0,03	10 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	14	2,00	28 -	
		i annan mark "		5,00		142 80
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 31 ar, ...	175	0,05	8 75	
		 har	53 624	0,10	5 362 40	14 31
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	175	0,04		7 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	5,6	1,50	8 40	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	150	0,06	9 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	150	0,12	18 -	39 40
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	6,6	3,50	23 10	
		2) befintligt avlopp ell. våll "				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	10	0,25	2 50	
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "				
		 "				
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00	9 -	34 60
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
11	4	dagar	2	12,00	24	26 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	3,35	6,00	20 10	
		2) " " över 20 "	3	10,00	30	53 60
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	165	0,03	4 95	5 95
		Överföres				462 76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				462 76
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	6.6	4,00	26 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			32 10	58 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		3 60
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	30	0,30	9 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	3	0,20	- 60	11 60
1932		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 -
18/8, 29/8		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
23/8		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 -
3/8		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
24/8		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
24/8		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarhet			10 50	
		blad			3 50	
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 3.1 ar ägofigurer st.	175	0,07	12 25	
		har 55.624 0,14			7 78	
		Överföres			34 03	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			34 03	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 -	
		3) insättning av höjdlägestal st. 360	0,02		7 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 165	0,05		8 25	56 23
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	6.6	6.-	39 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		42 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtlopp och slamsficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	63	0,55		34 65
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				136 98
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				106 80
		Belgioning av kallelsen				10 -
		Summa kronor				170 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				617 46
		Lösen för kopior och avskrifter				136 98
		Övriga förrättningskostnader				170 80
		Summa kronor				925 24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Fägelsta och Albo häradsrätt.

Fägelsta

den 29 aug.

1932

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygä:

Förestående avskrift av synpre-
tokoll med bilagor/—vidimeras.

Kronor kvitteras:

den

19

Lennart Holmström

L 3★0648
DIARIE Nr 3166
K LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1935




Askrift.

Genom Kungl. Maj:ts värdiga brev
den 2 november 1934 fastställd till
afvärrande vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Spelmansängadikning av år 1932", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Frörum, Petershuset, Bonderum och Fulltofta i Fågeltofta socken av Kristianstads län, förklarar sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed där-om avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 29 aug. 1932 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägebeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken

vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och ängsmark.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	38.235 har
äng	13.801 "
med ett förbättringsvärde av	36434.23 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

åker	38.235 har
äng	13.801 "
med ett förbättringsvärde av	36434.23 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnader utgöra för:

Dikningen	32100.- kr.
Syneförrättningen	925.24 "
Betänkandet	<u>176.35 "</u>
Summa	<u>33201.59 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	32100.- kr.
Syneförrättningen	925.24 "
Betänkandet	<u>176.35 "</u>
Summa	<u>33201.59 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Tranås Frörums dikningsföretag I, II, III, IV och V av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden utgör 0.91.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 46,85 %

av hela kostnaden eller 15554.94 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 17646.65 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 15555 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 17645 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anlås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 mars 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån tillstyrkes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Fullmakt för Friherre W. Bennet
- E Utdrag ur förmyndareprotokoll
- F Vägstyrelsens skrivelse
- G Ett häfte synehandlingar
- H Ritningar i tre blad.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de skander av län från Statens ardelningslänfond till utifrån av "Thorsvalls Synhusans ända delning av år 1932" för vilka län tillhör.					
Kristianskads län					
Fagelöfva socken					
Frömm	av 2'				Mfred Nilsson
"	3'				Gronman Alexandra Lyne
"	4 2				M. Tilly, Emil Orman & Frans Olsson
"	4 3				Denna
"	4 5-4 8				Denna
"	7 6				En Orlandsson
"	8'				Gronman Alexandra Lyne
"	12'				Nils Jonsson
"	13'				Gronman Alexandra Lyne
"	14 5				Denna
"	15'				Denna
Prästhuset	1'				Denna
Bruderum	2'				Denna
Fullöfva	1'				Denna
"	13'				Denna
Kristianskads i mars 1933. Lemnart Holmström Statens länshandläggare					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Kostnadsrammandrag

Arbetskostnader
Synskriftställningen
Bekämpandet

23037 98
32100 =
925 24
176 35
24139 57
33201 59

Summa kostnader

Å Minsterningen vidtagna av Kungl. Landbruksstyrelsen med stöd av från förlagsställaren inkomman ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fortskridande har kostnaden för företaget beräknats till 24139 kronor 57 öre.

Stockholm den 16 november 1934

På Kungl. Landbruksstyrelsens räknares:
Albert Jönell.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 29 augusti 1932 avslutad laga synerörrättning angående företag, benämnt "Kronovalls Spelmansängadikning av år 1932" och avseende torrläggning av mark till Frörum, Petershuset, Bonderum och Fulltofta i Fågeltofta socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C.

Undertecknade delägare i "Kronovalls Spelmansängadikning av år 1932" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Kronovall den 16/12 1932.

För Kronovalls Godskontor, Wilhelm Bennet, äg. till Frörum n:o 15

¹ 1/8 mtl., ¹ 8, ¹ 3/16 mtl., ¹ 13, ¹ 1/8 mtl., ¹ 3, ⁵ 1/8 mtl., ¹ 14,

¹ 11527/278528 mtl., ¹ Petershuset 1 lght., ¹ Bonderum 2, ¹ 1/8 mtl.

¹ Fulltofta 1, ¹ 1/4 mtl., ¹ 13, ¹ 1/4 mtl.

¹ Per Olsson Sahlin, brukadel av Frörum 13, ¹ 1/8 mtl.

Erik Johansson, " " " " ¹ 15, ¹ 1/8, ¹ 8, ¹ 3/16, ¹ 3, ¹ 1/8 mtl.

Fritz Eriksson, bruk. del av Frörum 8¹, 3/16, 3¹, 1/8 mtl.

Nils Jönsson, äg. " " 12¹, 1/16 mtl.

Per Erlandsson, " " " 7⁶, 9/256 mtl.

Anders Jonsson, bruk. del " Petershuset 1¹, lght. Bonderum 2¹, 1/8 mtl.

Oscar Nilsson, " " " Frörum 13¹ och 15¹, 1/8 mtl.

Ernst Eriksson, " " " " 8¹, 3/16 mtl.

Alfred Nilsson, äg. till " " " 2¹, 399/2048 mtl.

Malte Tilly, Emil Bohman, Frans Ohlsson, äg. till Frörum 4², 3/64 mtl.

4³, 3/16 mtl. 4⁵ - 4⁸

Henning Schmidt, bruk. del av Petershuset 1¹ lght. och Fulltofta 1¹, 1/4 mtl.

Anders Jonsson, " " " " 1¹ " " Bonderum 2¹, 1/8 "

Bevittnas:

Nils H. Sahlin

Anna Andersson

Bil. D.

Fullmakt för friherre W. Bennet att för Kronovalls gods räk-
ning underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag
av allmänna medel till utförande av "Kronovalls Spelmansängadik-
ning av år 1932". Kronovall den 21 dec. 1932.

S. af Petersens

Bevittnas:

Anna Andersson

Arne Öhrström

Kronovall

Bil. E.

Avskrift.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet, hållet vid

hösttinget med Gälds och Albo härad i Degeberga

den 29 oktober 1931.

Uti det under § 28 i förmynderskapsprotokollet för den 1 okt. 1931 antecknade ärendet angående entledigande av vice häradshövdingen H.Espersson, i Kristianstad, får förmynderskapet för omyndigförklarade grevinnan Alexandra Sparre, f.Hamilton, å Kronovall.

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

Med bifall till den av vice häradshövdingen H.Espersson gjorda framställningen om entledigande från förmynderskapet för omyndigförklarade grevinnan Alexandra Sparre, född Hamilton, å Kronovall, fann häradsrätten med anledning av vad i ärendet förekommit skäligt förordna ryttmästaren Sebastian af Petersens å Lödöesborg, Löddeköpingen, att från och med den 1 november 1931 övertaga ifrågavarande förmynderskap.

Om rättens beslut skulle genom domarens försorg underrättelse meddelas överförmyndaren i Fågeltöfta kommun.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Thore Kloow

I transumerade delar rätt avskrivet intyga:

Thure Sunder

Y.Tougstedt

Rätt avskrivet intygas:

Anna Andersson

Erland Bengtsson

Kronovall

På begäran intygas härmed att Albo härads vägstyrelse ej har
något att invända mot anläggandet av en 9" cementrörsledning under
allmän väg, vilken ledning erfordras för utförandet av "Kronövals
Spelmansängedikning av år 1932".

----- Kivik i febr. 1933. -----

Gust. Tufvesson

Vägstyrelsens ordförande .

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj: den 2/11 1924 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Svenner Stenroos

91. godk.
8. augusti.
290

814
54

L. 3*0648

DIARIE Nr 3166
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 2 november 1934 för
"Kronovals Spelmansängadikning av år 1932" i Fågeltofta socken av
KRISTIANSTADS LÄN

L. h. 3/11

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av **tolvtusenåttahundratrettio** (12.830) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av **elvatusentrehundra** (11.300) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid synförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~de~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns~~ *förtroendeman* för företaget, *ordf.*
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~ och förbind~~as~~ ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fröum den 11/1 1935

Johan Alfred Nilsson

Att

Johan Alfred Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Sahlström

Adress

Fröum Fågeltafta

Nils Larsson

Adress

Fröum Fågeltafta

Med stöd av Kungl. brevet den 2 november
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 mars 1935.

Lindqvist och Carl Eriksson
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

8413

1913-1914

1915-1916

1917-1918

1919-1920

1921-1922

1923-1924

1925-1926

1927-1928

1929-1930

1931-1932

1933-1934

1935-1936

1937-1938

1939-1940

1941-1942

1943-1944

1945-1946

1947-1948

Bil. A

124.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 2 stycket av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Kronovalls Spelmanslångadikning av År 1932" i på-
seltöfta socken av Kristianstads län.

Lån 12.830 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 2 november 1934.

Lånet har beviljats för nedans-tående, i utredningen angående dot-
terns upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Påseltöfta socken</u>			
Prörrum	379/2048	av 2 ¹	Alfred Nilsson
"	1/8	3 ¹	Grevinnan Alexandra Sparre
"	3/64	4 ²	H. Filly, Emil Doman och Frans Olsson
"	3/64	5 ³	Dama
"		4 ⁴	Dama
"		5 ⁵	Dama
"		4 ⁶	Dama
"	9/256	7 ⁶	Per Arlandsson
"	3/16	8 ¹	Grevinnan Alexandra Sparre
"	1/16	13 ¹	Hilo Jönsson
"	1/8	13 ¹	Grevinnan Alexandra Sparre
"	11527/273528	14 ⁵	Dama
"	1/8	15 ¹	Dama
~~Peterslund~~	1/8	1 ¹	Dama
Bondarum	1/8	2 ¹	Dama
Fulltofta	1/4	1 ¹	Dama
"	1/4	13 ¹	Dama

Stockholm den 2 mars 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

G. c. l. 3 1935

814
34

3167

DIARIE Nr

KLAN LANTBRUKSINGEN

4 FEB. 1935

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Kronovalla spelmansånga dikning av år 1932
i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 2 november 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 12.830 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,
ägnade att motverka arbetslösheten, 11.300 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Johan Alfred
Nilsson, Frörum 2 pr Fågeltofta.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och till-
styrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 1 februari 1935.

Emund Rydman
statens lantbruksingenjör.



