


Kungsborgs skuggningsföretag av år 1933

Förläggning
till skuggning inom
Örnstads socken


Örnstads socken, Kristianstads län,
upprättat vid synföreläggning enligt vattenlagen
av 1933 av
Kungsborgs skuggningsföretag

Örnstads socken
Kungsborgs skuggningsföretag

Örnstads socken	
Registernummer	
A	Örnstads socken
B	314
C	315
D	310
E	318
F	95
G	94
I	353
K	918
L	1428
M	149
N	1426
O	1430
P	265
Q	266
R	269
S	76
T	72
U	




Förslag till utbyggnad



Typ II. 100 m vattens diamn

Skala 1:50

Förslag till utbyggnad vid punkt 25.20



Skala 1:50

Skala 1:50

Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektionsskala 1:100

1:50000

N. 625 Kristianstads län

L 1*0649

18656

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 SEP. 1934

Membr.

291/34

Betänkande

rörande lån och anslag av allmänna medel till

Kungsborgs

dikningsföretag


av år 1933.

Reckräft

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 22 juni 1934 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.

Hockholmen den 3 augusti 1934
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar.
Albert Schult.

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Sedan delägarna i "Kungsborgs dikningsföretag av år 1933" som avser torrläggning av vattenskadade markor till Önnestad i Önnestads socken av Kristianstads län förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 3 april 1933 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad 1 maj 1933 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	35.070 har
med ett förbättringsvärde av	23162.70 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnader utgöra för:

Dikningen	22445.- kr.
Syneförrättningen	598.04 "
Betänkandet	<u>139.29 "</u>
Summa	<u>23182.33 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Skepparhlövs huvuddike av år 1920".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.00.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 11591.17 kr och lånet ur Statens avdikningslånefond till 11591.17 kr.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 11590 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 11590 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens

laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av

ett år.

Kristianstad 1 jan. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i ett blad.
- Fi Ritning till trumma under järnväg.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de solande av län från Skans av delnings län till utgående av "Kungsbores delnings- förslag av år 1933" för vilken län tillhör					
Kris Länslads län. Omneslads socken.					
Omneslads	72	T	1/8		Fri Länslads Län
"	76	S	1/32		Omnes
"	2094	G	1/16		Hail Nilsson
"	95	F	3/40		Omnes
"	918	K	97/640		Nils Jonsson
"	20101	D	9/160		Martin Nilsson
"	149	M	1/24		Nils Jonsson
"	1426	N	6/125		Omnes
"	1428	L	1/8		Omnes
"	1430	O	1/24		Omnes
"	193	A	1/6		Martin Nilsson
"	265	P	3/64		Omnes Länslads
"	266	Q	3/64		Vilhelm Olsson
"	269	R	157/2048		Omnes
"	314	B	1/16		Martin Nilsson
"	315	C	5/32		Omnes
"	318	F	5/32		Hail Nilsson
"	353	I	9/32		Omnes
Kris Länslads i jan. 1934. Länslads Län Skans län Länslads län					
Skysning med till delning vidlagan av Kungl. Länslads län					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

<u>Kostnadsberäkning</u>										16 354	34	x)				
Läkningen										22 445	—	kr.				
Symförsäkringen										598	04	"				
Bekämpningskostn.										139	29	"				
Summa										17 091	64	"				
										23 182	33	"				

De utskickade riksdagen av Kungl. Landbrukstyrelsen med stöd av från föreläggarens intäkter m. kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17 091 kronor 64 öre, varav i försäkringskostnader andel 17 076 kronor 29 öre, sedan därav från delaktighet i länet utbetalade fastighetskostnader 14 30.

Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar
Alfrit Jönsson

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 3 april 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Kungsborgs dikningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning av marker till Önnestad i Önnestads socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 5 juli 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Kungsborgs dikningsföretag av år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Kungsborg 1 maj 1933.

Carl Nilsson, äg. till n:o 31,35 och 9, Önnestad

Frithiof Svensson, äg. till n:o 7, Önnestad

Wilhelm Ohlsson, äg. till n:o 26 Önnestad

Martin Nilsson, äg. till n:o 10,19,31, Önnestad

Nils Jönsson, äg. till n:o 9,14 Önnestad

Per Larsson, äg. till n:o 26 Önnestad

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 28/6 1933 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Sven Nordlund

Bevittnas:

Harald Johnsson

Nils Nilsson

Önnestad

Önnestad

att.

L.

den

Lbrstn

DIARIE Nr 18056
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1934

L. 1*0649

3276

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 FEB. 1934

22 JUN. 1934

i und. anm.



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Önnestads by och socken av Kristianstads län.

År 1933 den 23 mars inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Martin Nilsson, Kungsborg, för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Önnestads by och socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträdade infunnit sig:

Martin Nilsson, Kungsborg,

Karl Nilsson, Nyboholm,

Nils Jönsson, Emmaholm,

Frithiof Svensson, Bäckabo,

Per Larsson, Önnestad 25, Annelund,

Vilhelm Olsson, Ängdala,

Såsom gode män: Per Persson, Källunda, och Alfred Johannesson,

Ullstorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Samtliga sakägare förenade sig med sökanden Martin Nilsson.

Häröver uppsattes särskild handling, bil.2, vilken bevittnades av synemännen.

§ 4.

Sökandena yrka de anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 3 instundande april månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Alfred Johannesson

Per Persson

År 1933 den 3 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Kungsborg varvid följande sakägare infunno sig:

Martin Nilsson, Kungsborg,

Nils Jönsson, Emmaholm

Per Larsson, Annelund

Vilhelm Olsson, Ängdala,

Frithiof Svensson, Bäckebo,

Karl Nilsson, Nyboholm.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 8.

Synemännen angävo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 9.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Martin Nilsson, Kungsborg, Nils Jönsson, Emmaholm, och Karl Nilsson, Nyboholm.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen utsågs Karl Nilsson, Nyboholm, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Persson

Alfred Johannesson

Till Länsstyrelsen i Kristianstad.

Undertecknad anhåller om förordnande för statens lantbruksingenjör att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-skadad mark tillhörande Kungsborg i Önnestads socken.

Företagets omfattning och de av företaget beroende kan först av förrättningsmannen uppgivas.

Kungsborg pr Önnestad den 16/1 1931.

Martin Nilsson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 10 februari 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C.Rich. Lundberg.

Härmed förena vi oss med lantbrukaren Martin Nilsson å Kungsborg i hans den 16 januari 1931 daterade ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Önnestad.

Kungsborg den 23 mars 1933.

Carl Nilsson

Nils Jönsson

Frithiof Svensson

Per Larsson

Wilhelm Ohlsson

Bevittnas:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Alfred Johannesson

Per Persson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägo beskrivning och värderingsplan för över vattenkådade marker inom Önnestad i Önnestads socken av Kristianstads län; upprättad vid synförvaltning enligt vattenlagen år 1933.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
2					
<u>Annestads socken.</u>					
Annestad	193	A	1/6		Martin Nilsson
				1	äng förb. ej
				2	gruslag imp.
				3	äker, mylla på lera
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	våg imp.
					<u>Summa</u>
- 11 -	314	B	1/16		<u>Summa</u>
				10	äker, mylla på lera
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
					<u>Summa</u>
- 11 -	315	C	5/32		<u>Summa</u>
				18	äker, mylla på lera
				19	" "
				20	" "
				21	" "
					2 överföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							04,5 130									
15,5								1120	173	60	1600	248	-	480	74	40
04,5								1120	50	40	1600	72	-	480	21	60
09,5								960	91	20	1600	152	-	640	60	80
14,0								1280	179	20	1600	224	-	320	44	80
15,5								1620	251	10	1800	279	-	180	27	90
42,5								1260	535	50	1800	765	-	540	229	50
							09,0									
101,5							26,5		1281	-		1740	-		459	-
47,0								1080	507	60	1800	846	-	720	338	40
31,5								1080	340	20	1800	567	-	720	226	80
08,5								1280	108	80	1600	136	-	320	27	20
12,5								960	120	-	1600	200	-	640	80	-
20,0								1120	224	-	1600	320	-	480	96	-
19,0								1440	273	60	1600	304	-	160	30	40
14,0								1120	156	80	1600	224	-	480	67	20
23,5								1120	263	20	1600	376	-	480	112	80
176,0									1994	20		2973	-		978	80
37,5								1440	540	-	1800	675	-	360	135	-
41,5								1440	597	60	1800	747	-	360	149	40
60,5								1260	762	20	1800	1089	-	540	326	70
50,0								1440	720	-	1800	900	-	360	180	-
189,5									2619	90		3411	-		791	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				22	^{överför} åker, mylla på lera
				23	" "
				24	väg imp.
					<u>Summa</u>
2 Annestad	2010	D	9/160		Martin Nilsson
				25	åker, mylla på lera
				26	" "
				27	väg imp.
				28	" "
					<u>Summa</u>
-4-	318	E	5/32		Karl Nilsson
				29	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
-11-	95	F	3/40		Lone
				30	åker, mylla på lera
				31	" "
				32	" "
				33	väg imp.
				41	åker "
				42	" "
					<u>Summa</u>
-11-	2094	G	1/16		Lone
				34	åker, mylla på lera
				35	" "
				36	" "
				37	" "
					² överför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
189,5									2619	90		3411	-		791	10
45,5								1440	655	20	1800	819	-	360	163	80
53,5								1260	674	10	1800	963	-	540	288	90
						12,5										
288,5						12,5			3949	20		5193	-		1243	80
56,5								1620	915	20	1800	1017	-	180	101	70
25,5								1440	367	20	1800	459	-	360	91	80
						12,0										
82,0						12,0			1282	50		1476	-		193	50
58,0								1620	939	60	1800	1044	-	180	104	40
58,0									939	60		1044	-		104	40
18,5								1080	415	80	1800	693	-	720	277	20
45,0								1260	567	-	1800	810	-	540	243	-
35,0								1260	441	-	1800	630	-	540	189	-
						02,0										
43,5								540	234	90	1800	783	-	1260	548	10
45,0								1260	567	-	1800	810	-	540	243	-
207,0						02,0			2225	70		3726	-		1500	30
62,5								1260	787	50	1800	1125	-	540	337	50
79,0								1080	853	20	1800	1422	-	720	568	80
85,5								900	769	50	1800	1539	-	900	769	50
49,5								1080	534	60	1800	891	-	720	356	40
276,5									2944	80		4977	-		2032	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				38	<i>Överför</i> åker, mylla på lera
				39	"
				40	våg <i>imp.</i>
					<u>Summa</u>
<i>Annestad</i>	<i>35³</i>	<i>I</i>	<i>9/32</i>		<i>Karl Nilsson</i>
				43	åker, mylla på lera
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	våg <i>imp.</i>
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
276.5									2944 80			4977 -			2032 20	
58.0								540	313 20	1800	1044 -	1260	730 80			
49.0								720	352 80	1800	882 -	1080	529 20			
						17.0										
383.5						17.0			3610 80			6903 -			3292 20	
24.0								1440	345 60	1800	432 -	360	86 40			
55.5								1440	799 20	1800	999 -	360	199 80			
65.5								1260	825 30	1800	1179 -	540	353 70			
67.0								1080	723 60	1800	1206 -	720	482 40			
68.0								1080	734 40	1800	1224 -	720	489 60			
67.5								1440	972 -	1800	1215 -	360	243 -			
38.5								1440	554 40	1800	693 -	360	138 60			
10.5								1440	151 20	1800	189 -	360	37 80			
50.0								1620	810 -	1800	900 -	180	90 -			
50.5								1260	636 30	1800	909 -	540	272 70			
52.0								1080	561 60	1800	936 -	720	374 40			
27.0								1440	388 80	1800	486 -	360	97 20			
43.0								1260	541 80	1800	774 -	540	232 20			
31.5								1440	453 60	1800	567 -	360	113 40			
						13.0										
650.5						13.0			8497 80			11709 -			3211 20	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
2 Annestad	918	K	97/640		Nils Jönsson
				58	åker, mylla på lera
				59a	" "
				59b	" "
				59c	" "
				59d	" "
				59e	" "
				59f	" "
				59g	väg imp.
					<u>Summa</u>
- " -	1428	I	1/8		Jens
				60	åker, mylla på lera
				61a	" "
				61b	" "
				61c	" "
				61d	" "
				61e	" "
				61f	väg imp.
					<u>Summa</u>
- " -	149	M	1/24		Jens
				62	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
- " -	1426	N	6/25		Jens
				63	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
- " -	1420	O	1/24		Jens
				64	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	64.0							1080	691	20	1800	1152	-	720	460	80
	45.5							720	327	60	1800	819	-	1080	491	40
	42.0							900	378	-	1800	756	-	900	378	-
	87.0							1080	939	60	1800	1566	-	720	626	40
	66.0							1260	831	60	1800	1188	-	540	356	40
	57.0							1440	734	40	1800	918	-	360	183	60
	69.5							1440	1000	80	1800	1251	-	360	250	20
						02.0										
	425.0					02.0			4903	20		7650	-		2746	80
	57.5							540	294	30	1800	981	-	1260	686	70
	63.0							720	453	60	1800	1134	-	1080	680	40
	12.5							1080	135	-	1800	225	-	720	90	-
	33.5							1260	422	10	1800	603	-	540	180	90
	29.0							1440	417	60	1800	522	-	360	104	40
	48.5							1620	785	70	1800	873	-	180	87	20
						02.0										
	241.0					02.0			2508	30		4338	-		1829	70
	53.5							540	288	90	1800	963	-	1260	674	10
	53.5								288	90		963	-		674	10
	26.0							540	140	40	1800	468	-	1260	327	60
	26.0								140	40		468	-		327	60
	02.0							720	14	40	1800	36	-	1080	21	60
	02.0								14	40		36	-		21	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
2 Annestad	265	P	3/64		Per Larsson
				65	åker, mylla på lera <u>Summa</u>
- " -	266	Q	3/64		Vilhelm Olsson.
				66	åker, mylla på lera
				67	" " "
					<u>Summa</u>
- " -	269	R	157/2048		<u>Summa</u>
				68	åker, mylla på lera
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	väg ² imp. <u>Summa</u>
- " -	76	S	1/32		Trilof Svensson
				74	åker, mylla på lera
				75	" "
				76	" "
				77	" "
					<u>Summa</u>
- " -	72	T	1/8		<u>Summa</u>
				78	åker, mylla på lera
				79	" "
				80	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	72.0							1260	907	20	1800	1296	-	540	388	80
	72.0								907	20		1296	-		388	80
	83.0							900	747	-	1800	1494	-	900	747	-
	79.0							720	568	80	1800	1422	-	1080	853	20
	162.0								1315	80		2916	-		1600	20
	77.0							720	554	40	1800	1386	-	1080	831	60
	27.0							1260	340	20	1800	486	-	540	145	80
	43.5							1080	469	80	1800	783	-	720	313	20
	62.0							1080	669	60	1800	1116	-	720	446	40
	29.5							1260	371	70	1800	531	-	540	159	20
						02.0										
	239.0					02.0			2405	70		4302	-		1896	30
	09.0							1440	129	60	1800	162	-	360	32	40
	50.0							560	280	-	1400	700	-	840	420	-
	55.5							560	310	80	1400	777	-	840	466	20
	48.0							800	384	-	1600	768	-	800	384	-
	162.5								1104	40		2407	-		1302	60
	54.5							960	523	20	1600	872	-	640	348	80
	47.5							420	199	50	1400	665	-	980	465	50
	57.5							560	322	-	1400	805	-	840	483	-
	159.5								1044	70		2342	-		1297	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				81	överför åker, mylla på lera <u>Summa</u>
Ånnestad		U	upr		Christiansstad. Kårole- holms järnvägs AB. 82 järnväg imp. 83 " " <u>Summa</u>
					<u>Samman-</u>
Ånnestad	193	A	1/6		Martin Nilsson
"	314	B	1/16		same
"	315	C	5/32		same
"	4101	D	9/160		same
"	318	E	5/32		Karl Nilsson
"	95	F	3/40		same
"	2194	G	1/16		same
"	353	I	9/32		same
"	918	K	97/640		Nils Jonsson
"	1428	L	1/8		same
"	149	M	1/24		same
"	1426	N	6/125		same
"	1420	O	1/24		same
					överför

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
7 Annestad " " " " " "	26⁵ 26⁶ 26⁹ 76 72	P Q R S T U	3/64 3/64 ¹⁵⁷/₂₀₄₈ 1/32 1/8 expr.	c c c c c	<i>overfört</i> Per Larsson Vilhelm Olsson <i>same</i> Fridolf Svensson <i>same</i> Christianstad - Hälsjöholms Järnvägs AB. <u>Summa</u>

[illegible]

Kostnadsförslag.

Kungsbergs dikningsförslag av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-20a ⁺⁴⁰	1998	<u>Diherstäckan A-B.</u>						
0-0 ⁺⁵⁰	50	Schaktning för täkt ledning, rörns laggnng, diherjordens återfyllning m. m. lm.	50	1.50	75	-		
0 ⁺⁵⁰ -6 ⁺⁸³	633	do do	633	1.75	1107	75		
6 ⁺⁸³ -8 ⁺⁸¹	198	do do	198	2.-	396	-		
8 ⁺⁸¹ -8 ⁺⁸⁵	4	do do	4	5.-	20	-		
8 ⁺⁸⁵ -11 ⁺²⁷	242	do do	242	1.50	363	-		
11 ⁺²⁷ -13 ⁺³⁷	210	do do	210	1.70	357	-		
13 ⁺³⁷ -14 ⁺²⁹	92	do do	92	2.20	202	40		
14 ⁺²⁹ -14 ⁺²³	4	do do	4	5.-	20	-		
14 ⁺²³ -15a ⁺⁴³	95	do do	95	2.20	209	-		
15a ⁺⁴³ -15a ⁺⁵⁹	16	Schaktning genom järnvägsbank. Behållas av Christianslund. Hais- leholms järnv. AB. lm.	16					
15a ⁺⁵⁹ -16a ⁺⁴	45	Schaktning för täkt ledning, rörns laggnng, diherjordens återfyllning m. m. lm.	45	2.40	108	-		
16a ⁺⁴ -17a ⁺⁴⁹	168	do do	168	1.90	319	20		
17a ⁺⁴⁹ -19a ⁺²⁴	125	do do	125	2.40	300	-		
19a ⁺²⁴ -20a ⁺⁴⁰	116	do do	116	2.-	232	-	3709	35
0-0 ⁺⁵⁰	50	12" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2	50	2.50	125	-		
0 ⁺⁵⁰ -6 ⁺⁸³	633	15"	633	3.50	2215	50		
6 ⁺⁸³ -11 ⁺²⁷	444	18"	444	4.50	1998	-		
11 ⁺²⁷ -15a ⁺⁴³	401	21"	401	5.50	2205	50		
15a ⁺⁴³ -15a ⁺⁵⁹	16	24"						
		Behållas av Christianslund. Hais- leholms järnväg AB.	16					
		Överförs			6544	-	3709	35

1	2	3	4	5	6	7
		överfart			6544 -	370935
15a ⁺⁵⁹ - 19a ⁺²⁴	338	24" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 lm.	338	6.50	2197 -	
19a ⁺²⁴ - 20a ⁺⁴⁰	116	28"	116	8.50	986 -	9727 -
0, 1+78, 4+49, 6+53 8+51, 10, 11+27, 13+27, 14+29		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, typ I ϕ 70 cm st.	9	40. -	360 -	
15a ⁺⁴³		Intagningsbrunn av betong enl. ritning, typ II ϕ 100 cm, bestått av Christiansstad - Haisleholms Järnvägs A. B. st.	1			
15a ⁺⁵⁹ , 16a ⁺⁴ 16a ⁺⁷⁸ , 17a ⁺⁹⁹ 19a ⁺²⁴		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, typ II ϕ 100 cm. För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%	5	60. -	300 -	660 -
		Summa				1408 65
						15505 -
						V
20a ⁺⁴⁰ - 25a ⁺²⁰	480	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
20a ⁺⁴⁰ - 25a ⁺²⁰	480	Schaktning för läkt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	480	1.80	864 -	864 -
20a ⁺⁴⁰ - 25a ⁺²⁰	480	28" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 "	480	8.50	4080 -	4080 -
20a ⁺⁴⁰ , 20a ⁺⁹⁴ 23a		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, typ II ϕ 100 cm. st.	3	60. -	180 -	180 -
25a ⁺²⁰		Dikesröga av betong enligt rit. ning st.	1	60. -	60 -	60 -
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				516 -
		Summa				5700 -
						V
20a ⁺⁴⁰ - 20 30 - 34 + 30	430	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
		Schaktning för läkt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	430	0.80	344 -	344 -
30 - 31 + 68	168	9" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 "	168	1.75	294 -	
31 + 68 - 34 + 30	262	7" tegelrör, läkt inberäknad st.	915	0.45	411 75	705 75
31 + 68, 34 + 30		Intagningsbrunnar av betong överförs				1049 75
						V

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					1049	75
		enligt ritning, typ I p 70 cm. st.	2	40.-			80	-
		Föröfämbretta fall, arbets						
		tillsyn m. m. tilläggas ca 10%					110	25
		Summa					1240	-
							V	
		<u>Lammandraag.</u>						
0-20a + 40	1998	diesskåkan A-B.					15505	-
20a + 40 - 25a + 40	480	" B-C					5700	-
20a + 40 - 30	430	" B-D					1240	-
30-34 + 20		Summa					22445	-
							V	
		Hungsberg den 3 april 1933.						
		Lennart Holmström						
		Statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Hälsnadsfördelningslängd för "Kungskorps
dikningsföretag av år 1933."

Pachon, by, hemman.	Regulernummer	Littera i Pachon	Hemmanstaf.	Älagare.	Sökande.	Model - dikostnaden		
						Skattningsskydiga ägare	Förbättringsvärde.	
Annestads Pachon.						kr.	ö.	
Annestad	19 ³	A	1/6	Martin Nilsson	87	allt	459	-
"	31 ⁴	B	1/16	Same	"	"	978	80
"	31 ⁵	C	5/32	Same	"	"	1243	80
"	av 10 ¹	D	9/160	Same	"	"	193	50
"	31 ⁸	E	5/32	Karl Nilsson	87	"	104	40
"	9 ⁵	F	3/40	Same	"	30-33	709	20
"	av 9 ⁴	G	1/16	Same	"	allt	3292	20
"	35 ³	I	9/32	Same	"	"	3211	20
"	9 ¹⁸	H	97/640	Nils Jonsson	87	576-579	1794	60
"	14 ²⁸	L	1/8	Same	"	613-615	462	60
"	14 ⁹	M	1/24	Same	"			
"	14 ²⁶	N	6/125	Same	"			
"	14 ²⁰	O	1/24	Same	"			
"	26 ⁵	P	3/64	Per Larsson	"	allt	388	80
"	26 ⁶	Q	3/64	Vilhelm Olsson	"	"	1600	20
"	26 ⁹	R	157/2048	Same	"	68-70	1290	60
"	7 ⁶	S	1/32	Juliof Irensson	"			
"	7 ²	T	1/8	Same	"			
Summa							15728	90

ning I A-B.				Addning II dikenshåkan B-D + B-C.						Summa beräknad dikningsberäknad		Fördelningstal för hela förslaget.		Fördelningstals- beräknad.	
Fördelnings- tal.	Beräknad dikningsberäknad.			Fördelningstals- värde.	Fördelnings- tal.	Beräknad diknings- beräknad.						%	kr.	ni	
%	kr.	ni		kr.	ni	%	kr.	ni	kr.	ni		%	kr.	ni	
3.918	452	44							452	44		2.016	0	12 06	
6.223	964	88							964	88		4.299	0	25 71	
7.908	1226	14							1226	14		5.463	0	32 67	
1.230	190	71							190	71		0.850	0	5 08	
0.664	102	95							102	95		0.459	0	2 75	
4.509	699	12	41, 42	791	10	10.642	738	55	1437	67		6.405	0	38 30	
20.931	3245	35							3245	35		14.458	0	86 47	
20.416	3165	50							3165	50		14.103	0	84 34	
11.409	1768	96	58, 59 a	952	20	12.809	888	94	2657	90		11.842	0	70 82	
2.941	456	-	60, 61 a	1367	10	18.390	1276	27	1732	27		7.718	0	46 16	
			alla	674	10	9.068	629	32	629	32		2.804	0	16 77	
			"	327	60	4.407	305	85	305	85		1.363	0	8 15	
			"	21	60	0.291	20	20	20	20		0.090	0	0 54	
2.472	383	28							383	28		1.708	0	10 21	
10.174	1577	48							1577	48		7.028	0	42 03	
8.205	1272	19	71-72	605	70	8.148	565	47	1837	66		8.187	0	48 96	
			alla	1302	60	17.522	1216	02	1216	02		5.418	0	32 40	
			"	1391	80	18.723	1299	38	1299	38		5.789	0	34 62	
100.000	15505	-		7433	80	100.000	6940	-	22445	-		100.000	0	598 04	
Kungsberg den 3 april 1933. Lennart Holmström Statens landbruksingenjör. Per Carlsson Alfred Johansson.															



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Önnestad i Önnestads socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av huvudsäkligen åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till Företaget äro:

Martin Nilsson för	Önnestad	10	¹ 19	³ 31	⁴ 31	⁵
Karl Nilsson	"	"	⁴ 9	⁵ 9	⁸ 31	³ 35
Nils Jönason	"	"	¹⁸ 9	²⁶ 14	²⁸ 14	³⁰ 14
Per Larsson	"	"	⁵ 26			
Vilhelm Olsson	"	"	⁶ 26	⁹ 26		
Frithiof Svensson	"	"	² 7	⁶ 7		

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtred är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vare torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd

och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur ut-

räknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inmätt å marken och utgör:

i punkt	A	95 hektar	✓
	4+69	109	" ✓
	6+83	155	" ✓
	8+81	162	" ✓
	11+27	190	" ✓
	13+37	195	" ✓
	14+29	200	" ✓
	14+33	205	" ✓
	15a+43	216	" ✓
	15a+54	218	" ✓
	16a+4	222	" ✓
	17a+99	226	" ✓

i punkt 19a+24

228 hektar ✓

B

240 " ✓

31+68

9 " ✓

D

4 " ✓

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektioneritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

Företaget medför sänkning av trumma under Kristianstads-Hässelholms järnvägsbank. Härtill är förslageritning upprättad. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7, §§ 10 och 11 skall järnvägens ägare bekosta ifrågavarande anläggning å sträckan 15a+43-15a+59 jämte intagningsbrunnen 15a+43.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningsansamfällighetens uppdelning i avdelningar och hava för den skull uppsatt följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	23162	70	22445	-	97	
A-B-C	18499	80	21205	-	1 14	
B-D+B-C	7963	-	6940	-	87	

Härav följer, att företaget i och för bestämmandet av kostnadernas fördelning skall indelas i två förberedande avdelningar, av vilka

avd. I omfattar dikesströcken A-B

" II " " D-B-C.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skall kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:10. Företaget skall benämnas "Kungsborgs dikningsföretag av år 1933".

Dessa angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:6h fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattandomstol, vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna i Åberopade lag bestämma till tjugotre /23/ kronor

16 öre;

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevislämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magerast 1:2:2;

att cementrören ej får nedläggas förrän de granskats och godkännts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall åtefyllas på rörsträng, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och rörmyning skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnslöcken skole hållas stängda, Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:0. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kungsborg den 3 april 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Persson

Alfred Johannesson

Bil. 7

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Kungsborgs dikevingsförelag av år 1933*

Ännelab socken och *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 6,5		3,00	19	50		
		i annan mark, raklinje " 3,00						
		krokinje " 6,00						
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje " 5,00						
		i annan mark, raklinje " 5,00						
		krokinje " 11,00						
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje " 1,00						
		krokinje " 2,00						
		i annan mark, raklinje " 2,00						
		krokinje " 5,00						
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 43 ar st.	80	0,24	19	20		
		har 35,07 ar har	35,07	0,78	27	35		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar st.	13	0,05	6	5		
		har 1,48 ar har	1,48	0,78	1	15		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarblad			1	50	73	35
		Överföres					77	85

1	2	3	4	5	6	7
1912		Överfört				77 85
		Avvägning:				
1/9 - 8/9		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	36	0,50	18 -	
		avvägda punkter st.	211	0,13	6 33	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	6	2,00	12 -	
		i annan mark "		5,00		72 33
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 39 ar, st.	93	0,05	4 65	
		har	36,55	0,10	3 65	8 20
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	93	0,04		3 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för öviga kilometer st.	2	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	80	0,06	4 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "		0,12	9 60	21 40
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	3	3,50	10 50	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	10	0,25	2 50	
		" "				
		" "	2	3,00	6 -	19 -
		Antal profil- och sektionsritningar "				
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
11	11	dagar	1/2	12,00	6	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	2.7	10,00	27 -	33 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	7.5	0,03	2 25	3 25
		Överföres				246 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				246 85
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	3	4,00	12 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			22 44	34 44
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	2 11	0,01		2 11
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	18	0,30	5 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ”	4	0,20	8 0	8 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
1933 23/3		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
29/3		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 -
19/1		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
27/3		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ”	1/4	12,00		3 -
27/3		utlopp för täckt ledning ”	1/3	12,00		4 -
28/3		slamficka <i>trumma under järnväg</i> ”	1	12,00		12 -
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarblad			3 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 39 ar ägofigurer st.	93	0,07	6 51	
		har 36,55	0,14	5 11		
		Överföres			25 62	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			25 62	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 90	
		3) insättning av höjdlägestal	211	0,02	4 22	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	75	0,05	3 75	38 24
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	3	6.-	18 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00		20 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	/	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				92 74
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				52 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				70 -
		Belgioning av kallebror				8 70
		Summa kronor				140 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				364 60
		Lösen för kopior och avskrifter				92 74
		Övriga förrättningskostnader				140 70
		Summa kronor				598 04

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Västra Göinge häradshövding

häradsrätt.

Kungälv

den 3 april

19 33

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor vidimeras.

Kronor kvitteras:

den

19

785
34
291

L 1-0649
DIARIE-NR 18656
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

22 juni 1934

för

"Kungsborgs dikningsföretag av år 1933" i Önnestads socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av åttatusenfemhundrafyrtio (8.540)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av åttatusenfemhundrafyrtio (8.540)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av

vederbörande intressenter utsetts till styrelse *för* *företaget*, *med*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *oss* och förbind *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nyboholm den *30 aug.* 19*34*.

Lundberg

Att

*Lantbrukaren Karl Nilsson a
Nyboholm*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Harry Andersson
Adress *Örnestad*

Ruth Jönsson
Adress *Örnestad*

Med stöd av Kungl. brevet den 22 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 oktober 1934.

Art. Lundberg

Carl Fredrik

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

22/6 34

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Nyppgift</u> å de sökande av län från Stahus av- delningslän för att utlösa av "Kungsbrägs delnings- förelägg" av år 1933 för vilka län tillställes. <u>Kristianstads län.</u> <u>Önnestad m.h.m.</u>					
Önnestad	• 72	T	1/8	✓	Frilshof Larsson
"	• 76	S	1/32	✓	Önnestad
"	• 94	G	1/16	✓	Carl Nilsson
"	• 95	F	3/40	✓	Önnestad
"	• 98	K	97/640	✓	Nils Jönsson
"	• 101	D	9/160	✓	Martin Nilsson
"	• 149	M	1/24	✓	Nils Jönsson
"	• 1426	N	6/125	✓	Önnestad
"	• 1428	L	1/8	✓	Önnestad
"	• 1430	O	1/24	✓	Önnestad
"	• 193	A	1/6	✓	Martin Nilsson
"	• 265	P	3/64	✓	Pär Larsson
"	• 266	Q	3/64	✓	Vilhelm Olsson
"	• 269	R	157/2048	✓	Önnestad
"	• 314	B	1/16	✓	Martin Nilsson
"	• 315	C	5/32	✓	Önnestad
"	• 318	F	5/32	✓	Carl Nilsson
"	• 353	I	9/32	✓	Önnestad
Önnestad i jan. 1934 Önnestad och Martin Stahus länbeskrivning Stigberg med tillbehör vidtagna av Kungl. Lantbrukstyggen					

1934 den 15 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväfnsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Kungeborgs dikningsföretag av år 1933" i Önnestads socken av Kristianstads län.

Lån 8.540 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 22 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Önnestads socken.</u>			
Önnestad	1/8	2 7	Frithiof Svensson
"	1/32	6 7	Bensanne
"	1/16	4 av 9	Carl Nilsson
"	av 3/40	5 av 9	Bensanne
"	97/640	18 9	Nils Jönsson
"	9/160	1 av 10	Martin Nilsson
"	1/24	9 14	Nils Jönsson
"	6/125	26 14	Bensanne
"	1/8	28 14	Bensanne
"	1/6	3 19	Martin Nilsson
"	3/64	5 26	Per Larsson
"	3/64	6 26	Vilhelm Olsson
"	157/2048	9 26	Bensanne
"	1/16	4 31	Martin Nilsson
"	5/32	5 31	Bensanne
"	5/32	8 31	Carl Nilsson
"	9/32	3 35	Bensanne

Stockholm den 15 oktober 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelands vägnar

Olof Fredholm

Godk. 15/10 1934

785/34

DIARIÉ NR 18657
K LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1934

Besvis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Kungsborgs dikningsföretag av år 1933 i Önnestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 22 juni 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 8.540 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 8.540 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: nämndemannen Karl Nilsson, Nyboholm pr Önnestad.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 21 september 1934.

Vernar von Thun
statens lantbruksingenjör.



Hans Erik Larsson