Förslag i 2 blad
till dikning inom

Kärragårda, Stubbarp och Gånarp

i Tostarps socken samt

Lyckorna och Skorstensgården

i Hjärnarps socken av
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 juli 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kärragårda dikningsföretag av år 1932.

Blad 1.

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 13/7 1917 fastställda arbets-
planen bestyrkes:



Registernummer.

Tostarps socken.

A	Stubbarp	1'
B	Kärragårda	1'
C	Gånarp	1 13
D	"	6'
E	"	7 11
F	"	8 5
G	"	7 4

Hjärnarps socken.

H	Lyckorna	3 6
I	"	3 11
K	Skorstensgården	6 6
L	"	6 2

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 Mtr.

RIKSARKIVET
L 2:0051 1
Nr 630 Kristianstad 2 pkt

Kärragårda dikningsföretag av år 1932.

Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 13 juli 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Ståhl.


Likheten med den av Kungl. Maj:t den 13 / 7 34 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Sammanträdesombud


B

A






Förslag till brunnsgaltrion.





Längd-skala = 1:4000




Höjd-och sektions-skala = 1:100

Förslag till brunnsgaltrion.





Skala = 1:50



Brunnarna vid $1a^{+70}$, $0a^{+4}$, 1^{+60} och 2^{+50} utföras som ovanstående men med en diameter av 0,70 m.

SOU:N:o 002

L 2*0651 2

Nr 630 Kristianstads 2 rote

40691

L 2★0651

DIARIE Nr 16907
K LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

9413

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MRS. 1933

Handlingar
rörande

Kärragårda

dikningsföretag
upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1932.

30 JUN. 1934
i und. anm.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Kärragårda m. fl. fastigheter i Tostarps och Härnarps socken av Kristianstads län.

År 1932 den 7 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Kärragårda för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Kärragårda m.fl. fastigheter i Tostarps och Hjärnarps socknar av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Erik Hansson, Kärragårda

Nils Johanssons sterbhus, Gånarp, genom sterbhusdelägaren Alfred Johansson;

Erik Persson, Gånarp,

Arvid Nilsson, "

Sigfrid Johansson, Skorstensgården;

Theodor Olofsson, " , genom Hjalmar Nilsson;

Sture Nilsson, Lyckorna;

Albin Nilsson, Månstorp,

Såsom gode män: Carl Dock, Toftakulla, och Carl Jönsson, Toarp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1 /.

§ 2.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse /bil.2/ enligt vilken Sigfrid Johansson, Skorstensgården, Nils Theodor Olofsson, Skorstensgården, och Elof Johansson, Lyckorna, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling vidhölls vid förfrågan därom, och förklarade sig Sture Nilsson, såsom ny ägare till Lyckorna 11 3 godkänna förre ägaren Elof Johanssons åtgärd härutinnan. Detta styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 3.

Nu infann sig Edvard Mårtensson, Engelsfors.

§ 4.

Arvid Nilsson, Gånarp, förenade sig med sökandena /se bil.3/.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckt avloppsledning till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Erik Persson och Alfred Johansson, Gånarp, yrkade att bliva befriad från deltagningsskyldighet i företaget enär deras mark vore dränerad åt söder.

§ 7.

Albin Nilsson, Månstorp yrkade ersättning för den jord, som åtginge till kanalens utvidgande och till jordupplag i den händelse den skulle bibehållas såsom öppen över hans mark.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning

nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 28 innevarande september månad kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock Carl Jönsson

År 1932 den 28 september.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Kärragårda varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Erik Hansson, Kärragårda,

Arvid Nilsson, Gånarp,

Edvard Mårtensson, Engeltofta,

Sture Nilsson, Lyckorna,

Hjalmar Nilsson, Skorstensgården,

Sigfrid Johansson, "

Albin Nilsson, Månstorp.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt upplåste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.7/.

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre ledamöter. Härtill utsågs Erik Hansson, Kärragårda, Sture Nilsson, Lyckorna och Sigfrid Johansson, Skorstensgården.

§ 13.

Till styrelsens ordförande utsågs Erik Hansson, Kärragårda pr Munka Ljungby, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 8.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock Carl Jönsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Kärragårda i Tostarps socken. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas. Kärragårda den 1 okt. 1930.

Erik Hansson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 10 februari 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C.Rich. Lundberg

Bil. 2.

Undertecknade, får härmed vördsamt anhålla om att få ingå som medsökande i den av herr Erik Hansson,Kärragårda begärda syneförrättning i och för torrläggning av marken enligt vattenlagen inom Kärragårda i Tostarps socken och Skorstensgården i Hjärnarps socken m.fl. byar. Skorstensgården den 1 juni 1931.

Sigfrid Johansson

Nils Theoder Olofsson Elof Johansson

Förestående föreningshandling är upplåst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 7 september 1932 och vidhölls, varvid Sture Nilsson såsom Elof Johanssons efterträdare såsom ägare till Lyckorna 3^{11} godkände Elof Johanssons åtgörande härvidlag betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock Carl Jönsson

Bil. 3 .

För torrläggning av mig tillhörig mark förenar jag mig med Erik Hansson, Kärragårda, i hans ansökan om syneförrättning av den 1 okt. 1930.

Kärragårda den 7 sept. 1932.

Arvid Nilsson

Att Arvid Nilsson, Gånarp, självmant och i vår närvaro undertecknat förestående föreningshandling betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock Carl Jönsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Hänagårda, Klubsarps och Gärnarps i Tostarps socken samt Lyckorna och Thorstensgården i Hjärnarps socken av Kristianstads län, upprättad vid syn enl. vattenlagen år 1932.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tostarps socken.					
Stubbarp	1'	A	3/4		Godsägare Erik Hansson
				1	åker, mylla på lera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
					Summa
Kärragärda	1'	B	11/16		Godsägare Erik Hansson
				9	åker, mylla på lera
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	väg mp.
				17	åker "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38,2							1260	481	32	1800	687	60	540	206	28
	36,4							900	327	60	1800	655	20	900	327	60
	45,7							720	329	04	1800	822	60	1080	493	56
	48,2							720	347	04	1800	867	60	1080	520	56
	63,7							900	573	30	1800	1146	60	900	573	30
	39,8							1260	501	48	1800	716	40	540	214	92
	67-							1260	844	20	1800	1206	-	540	361	80
	81,2							900	730	80	1800	1461	60	900	730	80
4	20,2								4134	78		7563	60		3428	82
	06,1							720	43	92	1800	109	80	1080	65	88
	05,8							720	41	76	1800	104	40	1080	62	64
	33-							720	237	60	1800	594	-	1080	356	40
	45,2							720	325	44	1800	813	60	1080	488	16
	50,8							1260	640	08	1800	914	40	540	274	32
1	08,7							1260	1369	62	1800	1956	60	540	586	98
1	12,6							720	810	72	1800	2026	80	1080	1216	08
							05,6									
	77,6							900	698	40	1800	1396	80	900	698	40
	59,2							1260	745	92	1800	1065	60	540	319	68
	40,6							1260	511	56	1800	730	80	540	219	24
	83,7							900	753	30	1800	1506	60	900	753	30
	71,6							720	515	52	1800	1288	80	1080	773	28
	86,-							720	619	20	1800	1548	-	1080	928	80
	80,5							720	579	60	1800	1449	-	1080	869	40
1	48,4							720	1068	48	1800	2671	20	1080	1602	72
1	54,3							720	1110	96	1800	2777	40	1080	1666	44
	94,6							720	681	12	1800	1702	80	1080	1021	68
12	58,7						05,6		10753	20		22656	60		11.903	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				27	åker, mylla på lera
				28	" "
				29	" "
				30	mägelgrav imp
				31	" "
					Summa
Gånarps	113	C	7/144		Anna Nilsson
				32	åker, mylla på lera
					Summa
-"-	61	D	1/4		Erik Persson
				33	åker, förbättras ej
					Summa
-"-	711	E	29/256		Nils Johanssons återblus.
				34	åker, förbättras ej
					Summa
-"-	85	F	5/48		Nils Johanssons återblus
				35	åker, förbättras ej
					Summa
Nygård	74	G	39/256		Gunnar Ellestrand & Bröder Mårtensson
				36	åker, mylla på lera
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	tomt "
				42	" "
				43	åker "
				44	" "
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	58.7						05.6		10753	20		22656	60		11903	40
1	06.5							720	766	80	1800	1917	-	1080	1150	20
	80.6							720	580	32	1800	1450	80	1080	870	48
1	83.8							720	1323	36	1800	3308	40	1080	1985	04
							02.7									
							05.-									
16	29.6						13.3		13.423	68		29332	80		15909	12
	86.-							720	619	20	1800	1548	-	1080	928	80
	86.-								619	20		1548	-		928	80
						0	91.8									
						0	91.8									
							70.2									
							70.2									
							20.8									
							20.8									
	30.4							1080	328	32	1800	547	20	720	218	88
	22.2							720	231	84	1800	579	60	1080	347	76
	19.1							1080	206	28	1800	343	80	720	137	52
	38.-							720	273	60	1800	684	-	1080	410	40
	08.8							1620	142	56	1800	158	40	180	15	84
	09.8							1260	123	48	1800	176	40	540	52	92
	07.6							1260	95	76	1800	136	80	540	41	04
	40.8							360	146	88	1800	734	40	1440	587	52
	73.3							360	263	88	1800	1319	40	1440	1055	52
2	60.0								1812	60		4680	-		2867	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hjärnarps socken.					
Lyckorna	3⁶	H	41/192		Gunnar Ellenhand & Edv. Mattsson
				45	åker, mylla på lera
				46	" "
				47	väg imp.
				48	åker "
				49	" "
				50	" "
					Summa
-11-	3¹¹	I	7/32		Sture Nilsson
				51	märgelgrav imp.
				52	åker, mylla på lera
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	väg imp.
					Summa
Skorstensgården	6⁶	K	41/320		Nils Theodor Olofsson
				59	väg imp.
				60	åker, mylla på lera
				61	" "
				62	tomt "
				63	åker, "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58,7							540	316	98	1800	1056	60	1260	739	62
	10,5							540	56	70	1800	189	-	1260	132	30
							00,6									
	29,3							900	263	70	1800	527	40	900	263	70
	50,5							900	454	50	1800	909	-	900	454	50
	44,-							1080	475	20	1800	792	-	720	316	80
1	93,0						00,6		1567	08		3474	-		1906	92
							02,3									
	27,7							900	249	30	1800	498	60	900	249	30
	46,1							720	331	92	1800	829	80	1080	497	88
	49,2							900	442	80	1800	885	60	900	442	80
	37,4							900	336	60	1800	673	20	900	336	60
	35,5							900	319	50	1800	639	-	900	319	50
	40,6							900	365	40	1800	730	80	900	365	40
							03,8									
2	36,5						06,1		2045	52		4257	-		2211	48
							03,8									
	59,2							900	532	80	1800	1065	60	900	532	80
	55,8							720	401	76	1800	1004	40	1080	602	64
	38,2							900	343	80	1800	687	60	900	343	80
	65,-							1440	936	-	1800	1170	-	360	234	-
	38,2							900	343	80	1800	687	60	900	343	80
	48,6							900	437	40	1800	874	80	900	437	40
	45,4							900	408	60	1800	817	20	900	408	60
	75,2							720	541	44	1800	1353	60	1080	812	16
	38,2							900	343	80	1800	687	60	900	343	80
4	63,8						03,8		4289	40		8348	40		4059	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				69	Åker, mylla på lera
				70	väg inp
					Summa
Skarstensgården	62	I	5/16		Sigfrid Johansson
				71	åker, mylla på lera
				72	" "
				73	" "
				74	" "
				75	" "
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	" "
				81	" "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
				85	väg inp.
				86	mägelgrav "
					Summa

Sammandrag.

Tostarps socken.

Stubbarps	1'	A	3/4		Godsägare Erik Hansson
Kärnagarda	1'	B	11/16		dom
Gårdarps	1/3	C	7/144		Arvid Nilsson
"	6'	D	1/4		Erik Persson
"	7"	E	29/256		Nils Johanssons Arvingar överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	63,8						03,8		4289	40		8348	40		4059	-
	29,8							900	268	20	1800	536	40	900	268	20
							01,6									
4	93,6						05,4		4557	60		8884	80		4327	20
	22,9							1440	329	76	1800	412	20	360	82	44
	32,2							900	289	80	1800	579	60	900	289	80
	35,5							1080	383	40	1800	639	-	720	255	60
	37-							900	333	-	1800	666	-	900	333	-
	42,5							1260	535	50	1800	765	-	540	229	50
	40,6							1260	511	56	1800	730	80	540	219	24
	51,0							1260	642	60	1800	918	-	540	275	40
	89,5							900	805	50	1800	1611	-	900	805	50
1	23,4							720	888	48	1800	2221	20	1080	1332	72
	34,2							900	307	80	1800	615	60	900	307	80
	61,8							900	556	20	1800	1112	40	900	556	20
	33,8							720	243	36	1800	608	40	1080	365	04
	94,2							900	847	80	1800	1695	60	900	847	80
	35,3							720	254	16	1800	635	40	1080	381	24
							03,8									
							01,8									
7	33,9						05,6		6928	92		13.210	20		6281	28
4	20,2	✓							4134	78	✓	7563	60		3428	82
16	29,6	✓					13,3		13423	68	✓	29332	80		15909	12
	86-	✓							619	20	✓	1548	-		928	80
							91,8									
							70,2									
21	35,8					1	75,3		18.177	66		38444	40		20266	74

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförd
Gjänarp	85	F	5/48		Nils Johanssons Åberklus
"	74	G	34/256	2	Gunnar Tellesbank & Edv. Mattsson
Hjärnarps socken.					
Lyckarna	36	H	41/192	2	Dema
"	311	I	7/32	2	Sture Nilsson
Skarstensgården	66	K	41/320	2	Nils Theodor Olofsson
"	62	L	5/16	2	Sigfrid Johansson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
21	35,8					1	75,3		18177	66		38.447	40		20266	74
							20,8									
2	60-								1812	60		4680	-		2867	40
1	93,-						00,6		1567	08		3474	-		1906	92
2	36,5						06,1		2045	52		4257	-		2211	48
4	93,6						05,4		4557	60		8884	80		4327	20
7	33,9						05,6		6928	92		13.210	20		6281	28
40	52,8					2	13,8		35089	38		72.950	40		37861	02

Tånnagårda den 28 sept. 1932.

Lennart Holmström
Skatens lantbruksingenjör.

Carl Dack

Carl Jonsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 5

Kostnadsförslag.

Kärragärda dikningsföretag år 1932

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1a+70 - 24	2570	**Dikessträckan A-B.**						
0a+4 - 1a+70	166	7" tegelrör jämte fraktl.	st.	580	0.55	319	-	
0a+4 - 3+62	366	18" cementrör	lm	366	5,25	1921	50	
3+62 - 19	1538	36" (90cm) cementrör	"	1538	15.-	23070	-	
0a+4 - 1a+70	166	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	166	1.80	298	80	
0a+4 - 3+62	366	do do	"	366	1.25	457	50	
3+62 - 19	1538	do do	"	1538	2.50	3845	-	
1a+70, 0a+4, 1+60, 2+50		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam. 70cm	st.	4	40.-	160	-	
3+62		Intagningsbrunn av betong enl. ritning, inre diam. 1.20 m. såsom intag för det öster ifrån inkommande vattnet inkapplas ett 90cm rör försett med galler	st.	1	100.-	100	-	
4+90, 6+50 T, 8+46, 9+16, 10+16, 10+66, 11+46, 12+13, 13, 13+48, 14+40, 15+55, 16+18, 18+49		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diameter 1.20 m	st.	15	70.-	1050	-	
19		Dikesöga av betong enl. ritn.	"	1	70.-	70	-	
19 - 24	500	Schaktning av sandbl. lera för öppen kanal	m³	1500	1.40	2100	-	33391 80
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%						3338 20
		Kronor						36730 -
		Därtill gördersättning.						
för 39/256 mtl		Gänarps n:r 4 Nygård	av	14	9.	126	-	
		överföres				126	-	36730 -

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			126 -	36.730 -
för 9/10 24	mtl.	Gäinarps n:r 7 9 Nygård	ar	1.5	9.-	13 50
" 1/8	"	Rebbelunga n:r 18 30	Månstorps "	6 -	9.-	54 -
" 1/16	"	Bonstorp " 2 4				193 50
" 5/16	"	Brödagården " 13				
		Summa kronor				36.923 50

Kärragärda den 28 sept. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6

Kostnadsfördelningslängd för Kärragärda dikningsföretag av år 1932

Fastighetens, byns, lägenhetens namn.	Registernummer.	Litera å kartan	Kommunalhalt	Delägare.	Tillhörande.	Förbättringsområde hr.	öre	Fördelningstal %	Beräknad kostnad hr.	öre	Förbättringskostnad hr.	öre
Tostarps socken.												
Stubbarps	1'	A	3/4	Erik Hansson	Tostarp	3428	82	9.056	3343	79	52	16
Kärragärda	1'	B	11/16	dsmc	"	15909	12	42.021	15515	62	242	02
Gånarps	1:13	C	7/144	Astrid Nilsson	"	928	80	2.453	905	73	14	13
"	7:4	G	39/256	Gunnar Ellestrand o Edv. Mårtensson		2867	40	7.573	2796	22	43	61
Hjärnarps socken.												
Lycharna	3:6	H	41/192	dsmc		1906	92	5.037	1859	84	29	01
"	3:11	I	7/32	Sture Nilsson	"	2211	48	5.841	2156	70	33	64
Rostenegården	6:6	K	44/320	Nils Theodor Olofsson	"	4327	20	11.429	4219	99	65	82
"	6:2	L	5/16	Sigfrid Johansson	"	6281	28	16.590	6195	61	95	55
				Summa		37861	02	100.000	36923	50	575	94

Kärragärda den 28 sept. 1932
Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Carl Dack Carl Jansson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Kärragårda, Stubbarp och Gånarp i Tostarps socken samt Lyckorna och Skorstensgården i Hjärnarps socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av dike från odlad mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Erik Hansson för Stubbarp 1^{1} och Kärragårda 1^{1}

Arvid Nilsson för Gånarp 1^{13}

Sture Nilsson för Lyckorna 3^{6}

Nils Theodor Olofsson för Skorstensgården 6^{6}

Sigfrid Johansson för " 6^{2}.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta, Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning,d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och

eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträk-

nade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt A	4	hektar
0	7	"
1+60	80	"
2+50	85	"
3+62	625	"
4+90	640	"
6+50	645	"
7	650	"
6+46	660	"
9+6	665	"
10+16	675	"
10+66	680	"
11+46	685	"
12+13	690	"
13	695	"
13+48	710	"
14+40	715	"

i punkt 15+55 720 hektar

16+18 740 "

18+40 755 " V

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diket skall göras täckt så långt det av ekonomiska och tekniska skäl låter sig göra, vilket synemännen anse vara till sektion 19, varefter öppet floddike vidtager.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en maximeavrinning av 1.2 sekundliter och hektar. Enär den del av nederbördsområdet, som är belägen öster om vägen Munka Ljungby, Hjärnarp, till övervägande del består av lättgenomsläpplig grusjord samt skogsmark torde åtskillig del av nederbördsområdet ej hinna fram till rörledningen varför synemännen hava ansett sig kunna inskränka rördimensionen något å sträckan 6+50-19, där dimensionen dock är tillräcklig för avrinningen i sekundliter pr hektar. Skulle avrinningen mot förmodan någon gång överskrida denna siffra kommer detta att resultera i en tillfällig höjning av vattnet i brunnarna.

Åt öppna diket 19-24 gives en bottenbredd av 0.5 meter och en sidolutning av 1:1.5.

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till utvidgande av öppna diket 19-24, skall utgå till de fastigheter och med de belopp, som finnas angivna i kostnadsförslaget.

Fordras ersättning för markupplåtelse till dikesvallar utmed

samma öppna dikessträcka skall detta göras skriftligen till arbetsstyrelsen innan vallarna bortforslats och senast ett år efter den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall beräknas efter ett pris av 18 kronor pr ar mark, som täckas av jordvallarna och dess storlek bestämmas efter uppmätning, verkställd av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige skriftesgodemän. Den sålunda lösta jorden tillfaller ej dikningsskyldiga utan må ersättningstagaren göra sig densamma till godo genom vallarnas bortforslande och utspridande.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i lantbruk kunniga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Kärragårda dikningsföretag av år 1932".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till trettiosju /37/ kronor 86 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1934;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att jordvallarna ej få läggas närmare öppna dikets kanter än 1.0 meter och med en sidolutning av brantast 1:1; och att de skola genomgrävas där öppna diken tillstöta och vid sänkningar i marken, där ytvatten har benägenhet att samlas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av öppna diket och brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men om arbetet kommer till utförande gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kärragårda den 28 sept. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Carl Jönsson

Bil. 8

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Kärragärda dikningsföretag av år 1932

..... *socken och* ..... *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	6	3,00	18	—		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 55 ar ..... st.	73	0.26	26	28		
		..... har	10.528	0.84	21	88		
		äng och odlingsmark, medelareal ..... ar ..... st.						
		..... har						
		annan mark och impediment, medelareal 16 ar ..... st.	13	0.05		65		
		..... har	2.138	0.78	1	66		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad					72	47
		..... Överföres					77	97

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				77 97
29/5 – 4/6		**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	2	12,00	24 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	44	0,50	22 –	
		avvägda punkter ... st.	315	0,03	9 45	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	5,5	2,00	11 –	
		i annan mark ... „		5,00		66 45
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 49 ar, ... st.	86	0,05	4 30	
		... har	42.666	0,10	4 26	8 56
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	86	0,04		3 44
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för öviga kilometer ... st.	1,4	1,50	2 10	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	73	0,06	4 38	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	73	0,12	8 76	19 24
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2,67	3,50	9 34	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	10	0,25	2 50	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00	6	17 84
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
"	"	dagar ...	2	12,00	24	26 –
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ - „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 –	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1,9	10,00	19 –	28 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	66	0,03	1 98	2 98
		Överföres				250 98

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					250	98
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	2.67	4,00	10	68		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			36	92	47	60
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar ...		3,-				
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		...						
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...		0,01			3	15
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*	3	0,25		75	2	25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	8	0,30	2	40	4	40
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20				
1932		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	8	3,00			24	-
7/9, 28/9		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00			12	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
	24/8	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/3	12,00			4	-
	20/9	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *„*	1/4	12,00			3	-
	20/9	*utlopp för täckt ledning* ... *„*	1/3	12,00			4	-
		slamficka ... *„*		12,00				
		...						
		Lösen för: *Summa kronor*					355	38
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			10	50		
		övriga regalark blad ...						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 49 ar ägofigurer ... *st.*	86	0,07	6	02		
		... *har*	12,66	0,14	5	97		
		... *Överföres*			22	49		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			22	49		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	-		
		3) insättning av höjdlägestal st.	315	0,02	6	30		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	66	0,05	3	30	36	84
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	267	6-	16	02		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2	50		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			18	52
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00			4	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55			17	60
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					76	96
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	-	10	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					48	-
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.					45	-
		delgivning av kallelser					40	60
		Summa kronor					143	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					355	38
		Lösen för kopior och avskrifter					76	96
		Övriga förrättningskostnader					143	60
		Summa kronor					575	94

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Nora Nobo *häradsrätt.*

Kärragärda *den* 28 sept. *19* 32

Leonard Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor/—8 vidimeras. *Kronor* ..... *kvitteras:*

den ..... *19* ...

Arnold Holmström

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613

L 2*0651

DIARIE Nr 16907
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

Betänkande

rörande lån o anslag av allmänna medel till

Kärragårda


dikningsföretag

av år 1932.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref
den 13 juli 1934 fastställdt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 augusti 1934.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Kärragårda dikningsföretag av år 1932" som avser torrläggning av vattenskadade ägor till Stubbarp, Kärragårda och Gånarp i Tostarps socken samt Lyckorna och Skorstensgården i Hjärnarps socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljde

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta, där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 28 sept. 1932 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening,bil.C, daterad den 12 dec. 1932 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Edvard Mårtansson är numera ensam ägare till litt. G och litt.H.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och fördjupning samt delvis ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	40.528 har
med ett förbättringsvärde av	37861.02 kr.

Låneökandes andelar utgör.

åker	40.528 har
med ett förbättringsvärde av	37861.02 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	36923.50 kr.
Syneförrättningen	575.94 "
Betänkandet	113.23 "
Summa	37612.67 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	36923.50 kr.
Syneförrättningen	575.94 "
Betänkandet	113.23 "
Summa	37612.67 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Borrstorpsbäckens regleringsföretag av år 1919".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden utgör 0.99.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 49,65 % av hela kostnaden eller 18674.69 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 18937.98 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisnade till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 18675 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 18935 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i febr. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

B Diariebevis

C Föreningshandling

D Ett häfte synehandlingar

E Ritningar i två blad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lån från Stahns avdikningslånefond till utförande av "Kåna gårds dikningsföretag" av år 1932" för vilka lån tillstyrkes.					
Kristianstads län.					
Tostorps socken					
Stubbarp	1/				Erik Hansson
Kåna gårda	1/				Anna
Sandby	7 4				Edvard Mårtensson
"	1 13				Arvid Nilsson
Hjärnarps socken					
Lyckorna	3 6				Edvard Mårtensson
"	3 11				Stina Nilsson
Skrosshusgården	6 3				Sigfrid Johansson
"	1/ 6				Nils Theodor Olofsson
					Kristianstad i febr. 1933.
					Leonard Holmström
					Stahns lantbruksingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad	26 084	54
Syneförrättningen	36 923	50
Bedämkandet	575	94
	113	23
Femtusen kronor	26 773	71
	37 613	67

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förrättningsmännen inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 26 773 kronor 71 öre.

Stockholm den 3 augusti 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Ericsson

Bil. B .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarum, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 28 september 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Kärragårda dikningsföretag av år 1932" och avseende torrläggning av mark inom "Kärragårda, Stubbarp och Gånarp i Tostarps socken samt Lyckorna och Skorstensgården i Hjärnarps socken ,Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C .

Undertecknade delägare i "Kärragårda dikningsföretag av år 1932" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företaget utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Kärragårda den 12/12 1932.

Erik Hansson, äg. till Stubbarp och Kärragårda 1 1

Sture Nilsson, " " Lyckorna

Nils Theodor Olofsson,äg. till Skorstensgården 6 6

Sigfrid Johansson, " " " 6 2

Edvard Mårtensson, " " Gonarp Nygård 7 4 ,Lyckorna 3 6

Arvid Nilsson, " " Gånarp 1 13 , 7/144 mtl.

Bevittnas:

Oscar Johannesson Sture Andersson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 13/2 1934 fastställda arbetsplanen vidimeras:

L/ 2•0651

16907

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 13 juli 1934 för "Kärragårda dikningsföretag av år 1932" i Tostarps och Hjärnarps socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av trettontusenfyrahundraåttio (13.480) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av trettontusentvåhundranittio (13.290) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ~~och~~ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kärragärda den 19 aug. 1934

Erik Hansson

Att lantbrukaren Erik Hansson å Kärragärda

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sten Jonsson Stig Andersson

Adress Gärsnäs, Munka Ljungby Adress Gärsnäs Munka Ljungby

Med stöd av Kungl. brevet den 13 juli 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 29 september ***1934***

Erik Brandt

Carl Herlitz

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

13/2 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lån från Skaraborgs landbruksnämnd år 1932.					Uppgift å de sökande av lån från Skaraborgs avdikningsförbund till utförande av "Nääragåda dikningsföretag av för vilka lån tillskrivas.
Tiveds socken.					
Stubbarp	1	3/4			Erik Hansson
Nääragåda	1	11/16			Dito
Gårdstorp	7	39/256			Edvard Mårtensson
"	13	7/144			Arvid Nilsson
Hjällstorps socken					
Lyckorna	3	41/192			Edvard Mårtensson
"	3	7/32			Ture Nilsson
Skogshusgården	6	5/16			Sigfrid Johansson
"	6	41/320			Nils Theodor Olofsson

Godkänt. Tiveds i febr. 1933.

Hemmansägarnes Skaraborgs landbruksnämnd

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1934 den 29 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Kärragårds dikningsföretag av år 1932" i Teotarps och Hjärnarps socknar av Kristianstads län.

Lån 13.480 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 13 juli 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Teotarps socken.			
Stubbarp	3/4	1 1	Erik Hansson
Kärragården	11/16	1 1	Densamme
Gånarp	7/144	7 4	Edvard Mårtensson
Gånarp	39/256	1 13	Arvid Nilsson
Hjärnarps socken.			
Lyckorna	41/192	3 6	Edvard Mårtensson
"	7/32	3 11	Sture Nilsson
Skorstensgården	5/16	6 2	Sigfrid Johansson
"	41/320	6 6	Nils Theodor Olofsson

Stockholm den 29 september 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Sodk. 29/9 1934

16908

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Kärragårda dikningsföretag av år I932 i Tostarps och Hjärnarps socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den I3 juli I934.

Lån från statens avdikningslånefond I3.480 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, I3.290 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Erik Hanson, Kärragårda pr Munka Ljungby.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 30 augusti I934.

statens lantbruksingenjör.



Afsänd 6/9 Ekon.