Ljungarums dikningsföretag I och II av år 1933.

Blad 1.

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Ljungarum, Arastorp Nyboda och Ljungstorp

i Norra Mellby socken samt

Ljunga och Bjärröd


i Häglinge socken av
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Statens lantbruksingenjör.

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 2/6 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 2 november 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande

I Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



Skala 1:4000

Registernummer

Norra Mellby socken			**Db**	Ljungstorp	1	5
Aa	Ljungarum	4	13	**Dc**	"	av 1	3
Ab	"	4	21	**Dd**	"	1	6
Ac	"	4	12	**Ch**	Nyboda	1	17
Ad	"	4	8	**Ci**	"	1	18
Ae	"	4	5	**Ck**	"	1	19
Af	"	4	6	**Cl**	"	1	21
Ag	"	2	8	**Cm**	"	1	20
Ah	"	3	5	**Cn**	"	av 1	3
Ai	"	3	6	*Häglinge socken*			
B	Arastorp	av 1	1	**Ea**	Ljunga	1	4
Ca	Nyboda	1	2	**Eb**	"	av 2	2
Cb	"	av 1	3	**Ec**	"	1	6
Cc	"	1	13	**Ed**	"	1	4
Cd	"	1	12	**Ee**	"	av 2	2
Ce	"	1	11	**Ef**	"	2	3
Cf	"	1	10	**Eg**	"	1	3
Cg	"	1	14	**Eh**	"	4	1
Da	Ljungstorp	1	4	**F**	Bjärröd	av 1	3

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksarkiv.

KOMM.Nr 001

1

L 3*0652

Ar 656 Kristianstad 3 rite

3*0652

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 2 november 1934 fastställdt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Emilli


Ljungarums dikningsföretag I och II av år 1933


Blad 2.

Likhsten med den av Kungl. Maj:t den 2/4 1935 fastställda arbetsplanen bestyrkes:


Kungl. Lantbruksstyrelsens Dikningsarkiv

Förslag till ägovägskulvert






Skala 1:50.








Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektions-skala 1:100



Kungl. Lantbruksstyrelsens Arkiv Nr 002

L 3:0652 2

Nr 656 Kristianstads Tryckeri

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 2 november 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Lewith.

Ljungarums dikningsföretag I och II av år 1933.

Blad 3.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Registratur

Likheten med den av Kungl. Majt den 2/11 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:



Skala 1:100.

RIN.Nr 003
L 3×0652 3
An 656 Kristianstad 3 röln

L 3★0652
25992
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1934

18152
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1933

2 NOV 1934
Fund. anm.

Handlingar

rörande

Ljungarums

dikningsföretag I o. II

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1933

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ljungarum m.fl. hemman i Norra Mellby och Häglinge socknar av Kristianstads län.

År 1932 den 12 december inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Ljungarums gård för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ljungarum m.fl. hemman i Norra Mellby och Häglinge socknar av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Albert Nilsson, Ljungarums gård

Anton Johnsson, Ljungarum

Johan Isaksson, "

Johan Persson, Nyboda

Anton Persson, Ljunga

Jöns Persson, "

Nils Jonsson, "

August Svensson, "

Emil Nilsson, Ljungstorp

Theodor Larsson, Nyboda

Albert Nilsson, Arastorp

Per Persson, Bjärred

Anton Persson, Ljungarum

Vilhelm Åkesson, Ljunga, genom Åke Nilsson enl. fullmakt bil.1

Elna Andersson, Ljungarum

Såsom biträdande gode män:

Martin Svensson, Nockarp, och Nils Nyström, Björkeberga, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Anton Johnsson och Johan Isaksson, båda i Ljungarum, förenade sig med sökandena. Denna skrivelse /bil.3/, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 4.

Nu infanno sig Johannes Carlsson i Ljungarum samt Nils Kristiansson i Nyboda; den senare jämväl såsom ombud för Johanna Jönsson i Ljungarum enligt fullmakt bil.4a.

§ 5.

Sökandena yrkade nygrävning av Ljungarumsbäcken och Ryhusbäcken till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Åke Nilsson yrkade, att Ljungarumsbäcken skulle grävas rätt ut i ån över Vilhelm Åkessons mark och sålunda ej förenas med Ryhusbäcken genom dike i rågången mellan Vilhelm Åkessons och Anton Perssons ägor.

§ 7.

Sakägarna avstodo från ersättning för mark, som åtginge till dikes utvidgande.

§ 8.

Behövliga broar antecknades å plankartan.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 23 januari 1933 kl.10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 10.

Under sammanträdet hade jämväl infunnit sig Nils Månsson i Adseke.

§ 11.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Martin Svensson N.Nyström

År 1933 den 23 januari.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Ljungarums gård varvid följande sakägare inställde sig:

Albert Gottfrid Nilsson, Ljungarum
Johan Isaksson, "
Anton Johnsson, "
Anton Persson, "
Albert Nilsson, Arastorp
Anton Persson, Ljunga
Johan Persson, Ljungarum
Jöns Persson, Ljunga
Nils Johnsson, "
Per Persson, Bjerröd
Emil Nilsson, Ljungstorp
Johannes Karlsson, Ljungarum
Nils Kristiansson, "
Teodor Larsson, Ljungstorp.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängder /bil.6 och 7/.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.8/

§ 14.

Det beslöts att företagets gemensamma styrelse skulle bestå

av fem medlemmar. Härtill valdes Albert Gottfrid Nilsson å Ljungarums gård, Anton Persson i Ljungarum, Albert Nilsson i Arastorp, Anton Persson i Ljunga och Emil Nilsson i Ljungstorp.

§ 15.

Till ordförande i styrelsen utsågs Albert Gottfrid Nilsson å Ljungarums gård pr Sösdala och skulle till företagen hörande handlingar och ritningar förvaras hos ordföranden.

§ 16.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.9/.

§ 17.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Martin Svensson N.Nyström

Bil. 1.

Fullmakt för min Fader Lantbr. Åke Nilsson, Ljunga att min talan föra och rätt bevaka vid sammanträde å Ljungarumsbäckens dikningsföretag den 12 december 1932 hos lantbrukaren Albert Nilsson,Ljungarums gård. Ljunga den 12/12 1932.

Wilhelm Åkesson

Wilhelm Åkessons egenhändiga namnteckning bevittnas av

Nils Johnsson M.Bosson

Ljunga Ljunga

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdike från vattenskadad mark till Ljungarum i Norra Mellby socken. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Ljungarum pr Sösdala den 25 november 1929.

Emil Nilsson, Ljungstorp — Anton Persson, Ljunga

Johan Persson, Ljungarum — Albert Nilsson, Arastorp

Alb. Nilsson " — Anton Persson, Ljungarum

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 18 januari 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer — C.Rich.Lundberg

Bil. 3.

Undertecknade förena sig härmed att ingå såsom medsökande till den av Albert Nilsson m.fl. den 25 nov. 1929 hos länsstyrelsen i Kristianstads län inlämnade ansökan för behörig förrättningsman att verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen, å ägor inom Ljungarum m.fl. byar inom Norra Mellby och Häglinge socknar.

Ljungarum den 9 juli 1932.

Anton Johnsson

Johan Isaksson

Förestående föreningshandling som upplästs vid laga syneförrättning den 12 dec. 1932, vidhölls vid förfrågan därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Martin Svensson N.Nyström

Bil. 4a.

Fullmakt för innehavaren att vid dikningssammanträde i Ljungarum denna dag föra mina talan.

Ljungarum den 12 dec. 1932.

Johanna Jönsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Ljungarum, Mackarp, Nyboda och Ljungskoga i Nanå Mellby socken samt Ljunga och Bjärröd i Naglinge socken av Kristianstads län, upprättad vid typefastställning enligt vattenlagen år 1933.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norra Mellby socken.					
Ljungarum	4:13	A a	1/16		Albert Gottfrid Nilsson. Ljungarums gård
				1	åker, mylla på grus o sand
				2	" "
					Summa
-"-	4:21	A b	ars		dom
				3	tomt o trädgård, mylla på grus o sand
					Summa
-"-	4:12	A c	3/32		Johanna Jönsson
				4	åker, mylla på grus o sand
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	väg imp.
					Summa
-"-	4:8	A d	73/128		Albert Gottfrid Nilsson
					Ljungarums gård
				12	åker, torvmylla på grus o sand
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04.0							700	28	-	1000	40	-	300	12	-
	25.0							800	200	-	1000	250	-	200	50	-
	29.0								228	-		290	-		62	-
	21.0							800	168	-	1000	210	-	200	42	-
	21.0								168	-		210	-		42	-
	19.5							600	117	-	1000	195	-	400	78	-
	28.5							900	256	50	1000	285	-	100	28	50
	29.0							800	232	-	1000	290	-	200	58	-
	17.5							700	122	50	1000	175	-	300	52	50
	16.5							700	115	50	1000	165	-	300	49	50
	03.0							900	27	-	1000	30	-	100	3	-
	15.0							900	135	-	1000	150		100	15	-
							11.0									
1	29.0						11.0		1005	50		1290			284	50
	04.0							900	36	-	1000	40	-	100	4	-
	44.0							960	422	40	1200	528	-	240	105	60
	25.0							960	240	-	1200	300	-	240	60	-
	31.5							840	264	60	1200	378	-	360	113	40
	78.5							840	659	40	1200	942	-	360	282	60
	31.0							840	260	40	1200	372	-	360	111	60
	58.5							960	561	60	1200	702	-	240	140	40
	25.0							840	210	-	1200	300	-	360	90	-
1	00.5							1080	1085	40	1200	1206	-	120	120	60
	08.0							960	76	80	1200	96	-	240	19	20
4	06.0								3816	60		4864	-		1047	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				22	åker, torvmylla på grus o band
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	äng "
				28	" "
				29	väg inp.
					Summa
Ljungarum	45	A e	1/4		Johan Isaksson.
				30	åker, torvmylla på grus o band.
				31	" "
					Summa
"	46	A f	1/8		Anton Jonsson
				32	åker, torvmylla på grus o band.
				33	" "
				34	väg inp.
					Summa
"	28	A g	3/64		Anton Persson i Ljungarum
				35	åker, torvmylla på grus o band.
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	06,0								3816	60		4864	-		1047	40
1	31,0							960	1257	60	1200	1572	-	240	314	40
	87,5							1080	945	-	1200	1050	-	120	105	-
	17,5							960	168	-	1200	210	-	240	42	-
	19,5							720	140	40	1200	234	-	480	93	60
	20,0							840	168	-	1200	240	-	360	72	-
			19,0					120	22	80	150	28	50	30	5	70
			25,5					960	244	80	1200	306	-	240	61	20
							01,5									
6	81,5		44,5				01,5		6763	20		8504	50		1741	30
	67,0							960	643	20	1200	804	-	240	160	80
	27,0							1080	291	60	1200	324	-	120	32	40
	94,0								934	80		1128	-		193	20
	64,0							1080	1771	20	1200	1968	-	120	196	80
	56,5							1080	610	20	1200	678	-	120	67	80
							02,5									
2	20,5						02,5		2381	40		2646	-		264	60
	17,5							840	147	-	1200	210		360	63	-
	21,0							1080	226	80	1200	252	-	120	25	20
	53,5							960	513	60	1200	642	-	240	128	40
	50,5							840	424	20	1200	606	-	360	181	80
	73,0							840	613	20	1200	876	-	360	262	80
	43,0							960	412	80	1200	516	-	240	103	20
	88,5							960	849	60	1200	1062	-	240	212	40
	38,5							840	323	40	1200	462	-	360	138	60
	44,0							960	422	40	1200	528		240	105	60
4	29,5								3933	-		5754	-		1221	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ljungarum.	3⁵	A h	3/64		Elina Andersson.
				44	åker, torvmylla på grus ö. sand.
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	väg "
					Summa
-"-	3⁴	A i	3/64		Albert Nilsson i Aractorp.
				52	åker, torvmylla på grus ö. sand
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	äng "
					Summa
Aractorp	20 1/4	B	1/64		Anders Persson i Ljunga
				57	äng, mylla på grus ö. sten
				58	" "
				59	" torvmylla på grus
					Summa
Nybroda	1²	C a	1/32		Albert Gottfrid Nilsson
					Ljungarums gård
				60	åker, torvmylla på grus
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	väg "
				65	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	95,0							960	1200	-	1200	1500	-	240	300	-
1	13,5							1080	1225	80	1200	1362	-	120	136	20
	96.0							960	921	60	1200	1152	-	240	230	40
	25,5							960	244	80	1200	306	-	240	61	20
	97.0							960	931	20	1200	1164	-	240	232	80
	24.0							960	230	40	1200	288	-	240	57	60
	61.0							840	512	40	1200	732	-	360	219	60
							10.0									
5	42.0						10.0		5266	20		6504	-		1237	80
	66,5							1080	718	20	1200	798	-	120	79	80
	84,5							960	811	20	1200	1014	-	240	202	80
	49.0							1080	529	20	1200	588	-	120	58	80
	23.0							960	220	80	1200	276	-	240	55	20
			13,5					105	14	17	150	20	25	45	6	08
2	23.0		13.5						2293	57		2696	25		402	68
			09,5					105	9	97	150	14	25	45	4	28
			80.5					135	41	17	150	45	75	15	4	58
			75,5					700	528	50	1000	755	-	300	226	50
		1	15,5						579	64		815	-		235	36
1	61.0							840	1352	40	1200	1932	-	360	579	60
1	35,5							720	975	60	1200	1626	-	480	650	40
1	24.0							960	1190	40	1200	1488	-	240	297	60
1	22.0							1080	1317	60	1200	1464	-	120	146	40
							20,5									
							06.0									
5	42,5						26,5		4836	-		6510	-		1674	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nyboda	av 13	C 6	5/64		Albert Gottfrid Nilsson,
					Ljungarums gård
				66	åker, torvmylla på grus
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74 a	äng "
				74 b	" "
				75	" "
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	mosse, mossbarr på grus
				81	" "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
				85 a	väg " imp.
				85 b	" "
					Summa
-"-	1/13	C c	1/64		Nelly Black.
				86	äng, barrjord
				87	"
				88	"
				89	mosse, mossbarr
					överförts

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	65,5							960	2548	80	1200	3186	-	240	637	20
1	45,5							840	1222	20	1200	1746	-	360	523	80
1	22.0							720	878	40	1200	1464	-	480	585	60
1	29.0							560	722	40	800	1032	-	240	309	60
1	04,5							840	877	80	1200	1254	-	360	376	20
1	01,5							560	568	40	800	812	-	240	243	60
1	30,5							840	1096	20	1200	1566	-	360	469	80
	82.0							720	590	40	1200	984	-	480	393	60
			42,5					540	229	50	600	255	-	60	25	50
			16,5					180	29	70	200	33	-	20	3	30
			23.0					360	82	80	600	138	-	240	55	20
			95,5					360	343	80	600	573	-	240	229	20
			32.0					360	115	20	600	192	-	240	76	80
			40.5					280	113	40	400	162	-	120	48	60
			30,5					280	85	40	400	122	-	120	36	60
			33.5					45	15	07	50	16	75	5	1	68
			105,5					40	42	20	50	52	75	10	10	55
			80.0					45	36	-	50	40	-	5	4	-
			25.0					80	20	-	100	25	-	20	5	-
			18.0					40	7	20	50	9	-	10	1	80
							05,0									
							10.0									
10	80,5	5	42,5				15,0		9624	87		13.662	50		4037	63
			28,0					160	44	80	200	56	-	40	11	20
			22,5					280	63	-	400	90	-	120	27	-
			10.0					280	28	-	400	40	-	120	12	-
			07,0					45	3	15	50	3	50	5	-	35
			67,5						138	95		189	50		50	55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				90	mosse, masstorv
				91	" "
					Summa
Nyboda	1:12	C d	1/64		Nelly Black
				92	äng, lerjord
				93	mosse, "
					Summa
-"-	1:11	C e	1/64		Albert Gottfrid Nilsson
					Ljungarums gård.
				94	mosse, masstorv
				95	äng, lerjord
				96	" "
					Summa
-"-	1:10	C f	1/64		Nils Kristianssn i Ljungarum
				97	åker, lerjord
				98	" "
				99a	äng, "
				99b	" "
				100	" "
				101	" "
				102	" "
					Summa
-"-	1:14	C g	29/1024		Johan Persson i Ljungarum.
				103	åker, lerjord
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	" "
				108	äng "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		67,5							138	95		189	50		50	55
		41.5						45	18	67	50	20	75	5	2	08
		07.0						45	3	15	50	3	50	5		35
		116.0							160	77		213	75		52	98
		37.5						280	105	-	400	150	-	120	45	-
		44.0						40	17	60	50	22	-	10	4	40
		81.5							122	60		172	-		49	40
		37.5						45	16	87	50	18	75	5	1	88
		44.0						280	123	20	400	176	-	120	52	80
		05.5						280	15	40	400	22	-	120	6	60
		87.0							155	47		216	75		61	28
	20.5							420	86	10	600	123	-	180	36	90
	04.5							480	21	60	600	27	-	120	5	40
		16.5						320	52	80	400	66	-	80	13	20
		06.0						320	19	20	400	24	-	80	4	80
		16.5						280	46	20	400	66	-	120	19	80
		37.5						320	120	-	400	150	-	80	30	-
		16.5						90	14	85	100	16	50	10	1	65
	25.0	93.0							360	75		472	50		111	75
	28.5							480	136	80	800	228	-	320	91	20
	23.0							560	128	80	800	184	-	240	55	20
	57.5							540	310	50	600	345	-	60	34	50
	08.5							540	45	90	600	51	-	60	5	10
	32.0							420	134	40	600	192	-	180	57	60
		18.5						420	77	70	600	111	-	180	33	30
	149.5	18.5							834	10		1111	-		276	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				109	äng, torvjord
				110	" "
				111	" "
				112	åker, torvmylla på grus o sand.
					Summa
Ljungstorps	1⁴	Da	5/64		Alfred Gottfrid Nilsson
					Ljungarums gård.
				113	åker, torvmylla på grus o sand.
				114	" "
				115	" "
				116	" "
				117	" "
				118	" "
				119	" "
				120	" "
				121	äng "
				122	" "
				123	" "
				124	väg inp.
				125	" "
				126	" "
					Summa
-"-	1⁵	Db	5/64		Bernt Emil Nilsson
				127	åker, torvmylla på grus och sand
				128	" "
				129	" "
				130	" "
				131	" "
				132	tomt o trädgård "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	49.5		18.5						834	10		1111	-		276	90
			20.5					360	73	80	600	123	-	240	49	20
			25.0					420	105	-	600	150	-	180	45	-
			18.5					640	118	40	800	148	-	160	29	60
	68.5							700	479	50	1000	685	-	300	205	50
2	18.0		82.5						1610	80		2217	-		606	20
	57.0							700	357	-	1000	510	-	300	153	-
	61.5							800	492	-	1000	615	-	200	123	-
	09.5							800	76	-	1000	95	-	200	19	-
1	55.5							800	1244	-	1000	1555	-	200	311	-
1	27.0							700	889	-	1000	1270	-	300	381	-
	52.0							720	374	40	1200	624	-	480	249	60
	88.0							720	633	60	1200	1056	-	480	422	40
	12.0							720	86	40	1200	144	-	480	57	60
			12.5					480	60	-	600	75	-	120	15	-
			05.0					480	24	-	600	30	-	120	6	-
			96.5					360	347	40	400	386	-	40	38	60
							08.0									
							04.0									
							05.0									
5	56.5	1	14.0				17.0		4583	80		6360	-		1776	20
	15.5							800	124	-	1000	155	-	200	31	-
	66.0							600	396	-	1000	660	-	400	264	-
1	37.5							1080	1485	-	1200	1650	-	120	165	-
1	64.5							840	1381	80	1200	1974	-	360	592	20
1	89.0							720	1360	80	1200	2268	-	480	907	20
	14.5							1080	156	60	1200	174	-	120	17	40
5	87.0								4904	20		6881	-		1976	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförd
				133	äng, torvjord på grus o sand
				134	" "
				135	" "
				136	" "
				137	" "
				138	" "
				139	" "
				140	" "
				141	väg rnfs.
				142	" "
				143	" "
					Summa
Ljungstorp	av 1[3]	D c	1/32		Johannes Carlsson, Ljungarum
				144	åker, torvmylla på grus o sand
				145	" "
				146 a	" "
				146 b	" "
				147	mosse, mostorv på grus
				148	" "
				149	äng, torvmylla
				150	väg rnfs.
					Summa
-"-	16	D d	avs.		Theodor Larsson
				151	mosse, mostorv
					Summa
Nybota	1[17]	C h	avs.		A.B. Svensk Torvförädling
				152	mosse, mostorv
					Summa
"	1[18]	C i	avs.	"	A.B. Svensk Torvförädling
				153	mosse, mostorv
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	87.0								4904	20		6881	-		1976	80
		1	57.5					420	661	50	600	945	-	180	283	50
			87.0					800	696	-	1000	870	-	200	174	-
			30.5					360	109	80	400	122	-	40	12	20
			03.0					240	7	20	400	12	-	160	4	80
			72.0					90	64	80	150	108	-	60	43	20
			73.5					135	99	22	150	110	25	15	11	03
			16.0					135	21	60	150	24	-	15	2	40
			09.5					360	34	20	400	38	-	40	3	80
							11.0									
							04.5									
							08.0									
5	87.0	4	49.0				23.5		6598	52		9110	25		2511	73
	57.0							960	547	20	1200	684	-	240	136	80
	26.0							960	249	60	1200	312	-	240	62	40
	35.5							700	248	50	1000	355	-	300	106	50
	07.0							700	49	-	1000	70	-	300	21	-
			41.5					120	49	80	150	62	25	30	12	45
			71.0					120	85	20	150	106	50	30	21	30
			12.0					640	76	80	800	96	-	160	19	20
							30.0									
1	25.5	1	24.5				30.0		1306	10		1685	75		379	65
			32.5					120	39	-	150	48	75	30	9	75
			32.5						39	-		48	75		9	75
		1	80.5					40	72	20	50	90	25	10	18	05
		1	80.5						72	20		90	25		18	05
			36.0					40	14	40	50	18	-	10	3	60
			36.0						14	40		18	-		3	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nybroda	119	C k	avs.		A. B. Svensk Torvförädling.
				154	mosse, mosstorv
					Summa
-"-	121	C b	avs.		A. B. Svensk Torvförädling.
				155	mosse, mosstorv
				156	" "
					Summa
-"-	120	C m	avs.		A. B. Svensk Torvförädling.
				157	mosse, mosstorv
				158 a	" "
				158 b	väg imp.
					Summa
-"-	av 13	C n	1/64		A. B. Svensk Torvförädling.
				159	mosse, mosstorv
				160	" "
				161	" "
				162	" "
				163	" "
					Summa
Hägling socken.					
Ljunga	14	E a	3/16		Anton Persson i Ljunga
				164	åker, torvmylla på grus & sand.
				165	" "
				166	" "
				167	" "
				168	" "
				169	" "
				170	" "
				171	" "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		21.	5					45	9	67	50	10	75	5	1	08
		21.	5						9	67		10	75		1	08
		16.	0					45	7	20	50	8	-	5	-	80
		33.	0					45	14	85	50	16	50	5	1	65
		49.	0						22	05		24	50		2	45
		37.	0					45	16	65	50	18	50	5	1	85
		17.	0					45	7	65	50	8	50	5	-	85
							03.	0								
		54.	0				03.	0	24	30		27	-		2	70
		48.	5					45	21	82	50	24	25	5	2	43
		36.	5					45	16	42	50	18	25	5	1	83
		35.	5					45	15	97	50	17	75	5	1	78
		57.	0					45	25	65	50	28	50	5	2	85
		66.	5					45	29	92	50	33	25	5	3	33
		2 44.	0						109	78		122	-		12	22
2	81.	5						720	2026	80	1200	3378	-	480	1351	20
2	16.	0						840	1814	40	1200	2592	-	360	777	60
2	16.	5						840	1818	60	1200	2598	-	360	779	40
1	09.	0						720	784	80	1200	1308	-	480	523	20
1	03.	5						480	496	80	1200	1242	-	720	745	20
1	34.	5						720	968	40	1200	1614	-	480	645	60
1	90.	5						720	1371	60	1200	2286	-	480	914	40
1	58.	5						840	1331	40	1200	1902	-	360	570	60
14	10.	0							10612	80		16920	-		6307	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				172	åker. torvmylla på grus o sand.
				173	" "
				174	" "
				175	äng "
				176	" "
				177	" "
				178	" "
				179	" "
				180	" "
				181	" "
				182	" "
				183 a	" "
				183 b	högland mark
				183 c	väg imp.
					Summa
Ljunga	av 2	2 E b	av 3/16		Anton Persson i Ljunga
				184	äng, torvjord på sand
				185	mosse, mosstorv på sand
				186	" "
					Summa
-" -	16	E c	3/16		Vilh. Åkeston.
				187	åker, torvmylla på grus o sand.
				188	" "
				189	" "
				190	" "
				191	" "
				192	" "
				193	äng, mylla på grus och sand.
				194	" "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	10.0								10612	80		16920	-		6307	20
	87.5							840	735	-	1200	1050	-	360	315	-
1	58.5							960	1521	60	1200	1902	-	240	380	40
1	44.5							720	1040	40	1200	1734	-	480	693	60
			43.0					120	51	60	150	64	50	30	12	90
			83.0					120	99	60	150	124	50	30	24	90
			08.5					60	5	10	150	12	75	90	7	65
			07.0					60	4	20	150	10	50	90	6	30
			36.0					90	32	40	150	54	-	60	21	60
			83.5					480	400	80	800	668	-	320	267	20
			07.5					360	27	-	400	30	-	40	3	-
			14.5					320	46	40	400	58	-	80	11	60
			09.5					135	12	82	150	14	25	15	1	43
							02.5									
							15.5									
18	00.5	2	92.5				18.0		14589	72		22642	50		8052	78
			07.5					90	6	75	100	7	50	10	-	75
			13.5					45	6	07	50	6	75	5	-	68
			01.0					90	-	90	100	1	-	10	-	10
			22.0						13	72		15	25		1	53
	48.5							600	291	-	1200	582	-	600	291	-
	56.0							480	268	80	1200	672	-	720	403	20
	34.0							480	163	20	1200	408	-	720	244	80
	11.0							480	52	80	1200	132	-	720	79	20
	12.5							480	60	-	1200	150	-	720	90	-
	22.5							1080	243	-	1200	270	-	120	27	-
			49.5					135	66	82	150	74	25	15	7	43
			84.0					105	88	20	150	126	-	45	37	80
1	84.5	1	33.5						1233	82		2414	25		1180	43

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				195	masse, massaov
					Summa
Ljunga	14	Ed	3/16		Anton Persson i Ljunga
				196	masse, massaov
					Summa
-"-	av 2 2	Ee	av 3/16		Jöns Persson
				197	masse, massaov
					Summa
-"-	2 3	Ef	3/16		Nils Johnsson
				198	masse, massaov
					Summa
-"-	13	Eg	3/16		Aug. Svensson
				199	masse, massaov
					Summa
-"-	4'	Eh	1/4		Ola Jakobsson
				200	masse, massaov, förb. ej
					Summa
Bjärröd	av 13	F	av 1/4		Per Persson
				201	åker, lövmylla på grus o sand.
				202	" "
				203	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	84,5	1	33,5						1233	82		2414	25		1180	43
			19.0					45	8	55	50	9	50	5	-	95
1	84,5	1	52,5						1242	37		2423	75		1181	38
			22.0					45	9	90	50	11	-	5	1	10
			22.0						9	90		11	-		1	10
			19,5					45	8	77	50	9	75	5	-	98
			19,5						8	77		9	75		-	98
			15.5					40	6	20	50	7	75	10	1	55
			15.5						6	20		7	75		1	55
			05,5					40	2	20	50	2	75	10	-	55
			05,5						2	20		2	75		-	55
							01,5									
							01,5									
	26,5							840	222	60	1200	318	-	360	95	40
1	04.0							960	998	40	1200	1248	-	240	249	60
	07.0							960	67	20	1200	84	-	240	16	80
1	37,5								1288	20		1650	-		361	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Samman-
Norra Mellby socken.					
Ljungarum	4 13	A a	1/16		Alb. Gottfr. Nilsson, Ljungarums gård
"	4 21	A b	ars.		dsm
"	4 12	A c	3/32		Johanna Jönsson
"	4 8	A d	73/128		Alb. Gottfr. Nilsson, Ljungarums gård
"	4 5	A e	1/4		Johan Isakson
"	4 6	A f	1/8		Anton Jonsson
"	2 8	A g	3/64		Anton Persson i Ljungarum
"	3 5	A h	3/64		Elna Andersson
"	3 6	A i	3/64		Albert Nilsson i Axelsbo
Axelsbo	av 1'	B	1/64		Anton Persson i Ljunga
Nyboda	1 2	C a	1/32		Alb. Gottfr. Nilsson, Ljungarums gård
"	av 1 3	C b	5/64		dsm
"	1 13	C c	1/64		Nelly Black
"	1 12	C d	1/64		dsma
"	1 11	C e	1/64		Alb. Gottfr. Nilsson Ljungarums gård
"	1 10	C f	1/64		Nils Kristianson i Ljungarum
"	1 14	C g	29/1024		Johan Persson i Ljungarum
Ljungstorp	1 4	D a	5/64		Alb. Gottfr. Nilsson, Ljungarums gård
"	1 5	D b	5/64		Bernh Emil Nilsson
"	av 1 3	D c	1/32		Johannes Carlsson, Ljungarum
"	1 6	D d	ars.		Theodor Larsson
Nyboda	1 17	C h	"		A. B. Svensk Torvförädling
"	1 18	C i	"		dsma
"	1 19	C k	"		dsma
"	1 21	C l	"		dsma
"	1 20	C m	"		dsma
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Dräg																
	29.0								228	-		290	-		62	-
	21.0								168	-		210	-		42	-
1	29.0						11.0		1005	50		1290	-		284	50
6	81.5		44.5				01.5		6763	20		8504	50		1741	30
	94.0								934	80		1128	-		193	20
2	20.5						02.5		2381	40		2646	-		264	60
4	29.5								3933	-		5154	-		1221	-
5	42.0						10.0		5266	20		6504	-		1237	80
2	23.0		13.5						2293	57		2696	25		402	68
		1	15.5						579	64		815	-		235	36
5	42.5						26.5		4836	-		6570	-		1674	-
10	80.5	5	42.5				15.0		9624	87		13662	50		4037	63
		1	16.0						160	77		213	75		52	98
			81.5						122	60		172	-		49	40
			87.0						155	47		216	75		61	28
	25.0		93.0						360	75		472	50		111	75
2	18.0		82.5						1610	80		2217	-		606	20
5	56.5	1	14.0				17.0		4583	80		6360	-		1776	20
5	87.0	4	49.0				23.5		6598	52		9110	25		2511	73
1	25.5	1	24.5				30.0		1306	10		1685	75		379	65
			32.5						39	-		48	75		9	75
		1	80.5						72	20		90	25		18	05
			36.0						14	40		18	-		3	60
			21.5						9	67		10	75		1	08
			49.0						22	05		24	50		2	45
			54.0				03.0		24	30		27	-		2	70
55	04.5	22	37.0			1	40.0		53094	61		70077	50		16982	89
									0							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförd
Nybodа	av 13	C n	1/64		A. B. Svensk Torvförädling
Wäglinge socken.					
Ljunga	14	E a	3/16		Anton Persson i Ljunga
"	av 22	E b	av 3/16		" dem
"	16	E c	3/16		Vilh. Åkesson
"	14	E d	3/16		Anton Persson i Ljunga
"	av 22	E e	av 3/16		Jöns Persson
"	23	E f	3/16		Nils Johnsson
"	13	E g	3/16		Aug. Svensson
"	41	E h	1/4		Ola Jakobsson
Hjärrsöl	av 13	F	av 1/4		Per Persson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
55	04,5	22	37,0			1	40,0		53.094	61		70077	50		16982	89
		2	44,0						109	78		122	-		12	22
18	00,5	2	92,5				18,0		14.589	72		22642	50		8052	78
			22,0						13	72		15	25		1	53
1	84,5	1	52,5						1242	37		2423	75		1181	38
			22,0						9	90		11	-		1	10
			19,5						8	77		9	75		-	98
			15,5						6	20		7	75		1	55
			05,5						2	20		2	75		-	55
							01,5									
1	37,5								1288	20		1650	-		361	80
76	27,0	30	10,5			1	59,5		70365	47		96962	25		26596	78

Ljungarum den 23 jan. 1933

Lennart Hahnström

Statens Landbruksingenjör

Martin Svensson

N. Nyström

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 5

Kostnadsförslag.

Ljungarums dikningsföretag I och II av år 1933.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Dikessträckan A-B.						
+88 -0-25 +18	2606	Schaktning av dy- och torvjord m³	12000	0.75	9000	-		
		" av grus o sandjord "	100	1.80	180	-	9180	-
21+82-86	4	Ägovägskulvert.						
		Schaktning utöver dikessektionen "	5	0.75	3	75		
		Fundmurar av betong, bl. 1:3:4						
		enl. ritning "	7	30.-	210	-		
		50" armerade cementrör lm	4	40.-	160	-		
		Vägbanans iordningställande						
		(minst 0.30 m. grusfyllnad ovan-						
		för kulvertkjässan) återställning						
		av plänterna m. m.			36	25	410	-
3+50-54	4	Ägovägskulvert lika med föregående					410	-
		För oförutsedda fall, arbetets till-						
		syn m. m. tillägges ca 10%					1020	-
		Summa					11020	-
30-37+28	2428	Dikesträckan C-D.						
		Schaktning av dy- och torvjord m³	5000	0.75	3750	-		
		" " grus- och sandjord "	3200	1.80	5760	-	9510	-
31+25-29,34	+8-12	Ägovägskulvertar lika med						
		föregående	2	410.-			820	-
52+76-81	5	Kulvert för enskild väg.						
		Schaktning utöver dikesek-						
		tionen m³	5	1.80	9	-		
		Fundmurar av betong 1:3:4						
		enligt ritning "	7	30.-	210	-		
		50" armerade cementrör lm	5	40.-	200	-		
		överföres			419	-	10380	-

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			419 -	10320 -
		Vägbanans iordningställande m. m.			41 -	460 -
		För ofrånkörda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 10 %				1080 -
		Summa				11870 -
		Sammandrag:				
+88-0-25 +18	2606	Diketsstickan A-B				11020 -
30-54 +28	2428	C-D				11870 -
		Summa				22890 -

Ljungrum den 23 jan. 1933
Lennart Holmström
Statens landtmätningsman.

Bil. 6.

Kostnadsfördelningslängd för Ljungarums dikningsföretag I och II år år 1933.

Bil. 6

Företag I Dikesstråkan A-B. (Ljungarumsbäcken)

Socken, by, hemman.	Registernummer	Littera i kartan	Kommentar.	Delägare.	Lösande	Delägarens andel i gemensamhet	Förfallningsområde. kr.	öre	Fördelningstal %	Årskostnad kr.	öre	Förfallningsbelopp kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	
Norra Mellby socken.													
Ljungarum	4 13	Aa	1/16	Albert Gottfrid Nilsson dödsbo	sak	alla	62	-	0.572	57	73	2	32
"	4 21	Ab	avs.	Dess	"	"	42	-	0,367	40	44	1	58
"	4 12	Ac	3/32	Johanna Jönsson		"	284	50	2.487	l:a 274	07	10	62
"	4 8	Ad	73/128	Albert Gottfrid Nilsson	"	12	4	-	0,035	l:a 3	86		15
Nybrota	nr 13	Cb	5/64	Dess		68-73 742-81 83.84	2847	13	24.884	l:a 2742	22	106	29
"	113	Cc	1/64	Nelly Black		87-91	41	78	0.365	l:a 40	22	1	56
"	112	Cd	1/64	Dess		alla	49	40	0.432	l:a 47	61	1	85
"	111	Ce	1/64	Albert Gottfrid Nilsson	"	"	61	28	0,536	59	07	2	29
"	110	Cf	1/64	Nils Kristiansson i Ljungarum		"	111	75	0.977	l:a 107	67	4	17
"	114	Cg	29/1024	Johan Persson i Ö.	"	"	606	20	5.298	l:a 583	84	22	62
Ljungstorp	14	Da	5/64	Albert Gottfrid Nilsson	"	"	1776	20	15.524	l:a 1710	74	66	31
"	15	Db	5/64	Bernt Emil Nilsson &	"	"	2511	73	21.951	l:a 2419	-	93	76
"	nr 13	Dc	1/32	Johannes Carlsson i Ljungarum		"	379	65	3.318	l:a 365	65	14	17
"	16	Dd	avs.	Theodor Larsson		"	9	75	0.085	9	37		36
Nybrota	17	Ch	"	A. B. Svensk Torvförädling		"	18	05	0.158	17	41		67
"	118	Ci	"	Dess		"	3	60	0.031	3	42		13
"	119	Ck	"	Dess		"	1	08	0.009		99		04
"	121	Cl	"	Dess		"	2	45	0.021	2	31		09
"	120	Cm	"	Dess		"	2	70	0.024	2	64		10
"	nr 13	Cn	1/64	Dess		"	12	22	0.107	11	79		46
Vaglinge socken.													
Ljunga	14	Ea	3/16	Anton Persson i Ljunga	"	164,167	1874	40	16.382	l:a 1805	80	69	97
"	16	Eb	3/16	Vilh. Ahlsson		188-190 193.195	735	58	6.429	l:a 708	48	27	46
"	14	Ed	3/16	Anton Persson i Ljunga	"	alla	1	10	0.010	l:a 1	10		04
"	nr 22	Ee	nr 3/16	Jöns Persson	"	"		98	0.009		98		04
				överföres			11439	53	99.981	11017	91	427	04

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	
				Överföres			11439	53	99.981 N	11017	91	427	05
Ljunga	23	Ef	3/16	Nils Jonsson		alla	1	55	0,014	1	54		06
"	13	Eg	3/16	Aug. Svensson		"		55	0,005		55		02
				Summa			11441	63	100.000 J	11020	-	427	13

Ljungarum den 23. Jan 1933.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Martin Svensson N. Nyström

Bil. 7

Förslag II. Diketsdragen C-D. (Byhansbäcken)

Socken, by, lemman	Registernummer	Delar i kartan.	Kommunal.	Delägare.	Tillhörande delägarelängd.	Delägarens skyldige afgiftsqvot.	Lantställnings-värde. kr.	Lantställnings-värde. öre	Fördelningstal %	Beräknad kostnad. kr.	Beräknad kostnad. öre	Fastställnings-kostnad. kr.	Fastställnings-kostnad. öre
Norra Mellby socken.													
Ljungarum	48	Ad	73/128	Albert Gottfrid Nilsson	tråk	13-28	1737	30	11.463	1360	66	52	74
"	45	Ae	1/4	Johan Isakson	"	alla	193	90	1.275	151	34	5	87
"	46	Af	1/8	Anton Jonsson	"	"	264	60	1.746	207	25	8	03
"	28	Ag	3/64	Anton Persson, Ljungarum	"	"	1221	-	8.057	956	37	37	07
"	35	Ah	3/64	Elna Andersson		"	1237	80	8.167	969	42	37	57
"	34	Ai	3/64	Albert Nilsson i Ärtebergs St	"	"	402	68	2.657	315	39	12	22
Ärtebergs	av 11	B	1/64	Anton Persson i Ljunga St		"	235	36	1.553	184	33	7	14
Nyborta	12	Ca	1/32	Albert Gottfrid Nilsson	"	"	1674	-	11.046	1311	16	50	82
"	av 73	Cb	5/64	Dom	"	66,67 74a,82	1190	50	7.856	932	57	36	14
"	113	Cc	1/64	Nelly Black		86	11	20	0.074	8	78		24
Häglinge socken													
Ljunga	14	Ea	3/16	Anton Persson i Ljunga		165-166 168-183a	6178	38	40.76	4839	04	187	56
"	av 22	Eb	av 3/16	Dom		alla	1	53	0.010		19		05
"	16	Ec	3/16	Vilh. Ahlsson		187, 191 192, 194	445	80	2.942	349	22	13	54
Bjärröd	av 13	F	av 1/4	Per Persson		alla	361	80	2.387	283	34	10	98
				Summa			15155	15	100.000	11870	-	460	07

Ljungarum den 23 jan. 1933.

Lennart Holmström.
Statens landbeskrivningsman.

Martin Svensson

A. Nyström

Bil. 8.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppe-diken från vattenskadad mark till Ljungarum, Arastorp, Nyboda och Ljungstorp i Norra Hellby socken samt Ljunga och Bjärröd i Häglinge socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lagа hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Albert Gottfrid Nilsson å Ljungarums gård för Ljungarum 4^{8}, 4^{13}, 4^{21} Ljungstorp 1^{4} och Nyboda 1^{2}, 1^{3}, 1^{11}.

Johan Isaksson för Ljungarum 4^{5}

Anton Johansson för " 4^{6}

Anton Persson i Ljungarum för Ljungarum 2^{8}

Albert Nilsson i Arastorp för " 3^{6}

Johan Persson i Ljungarum för Nyboda 1^{14}

Bernt Emil Nilsson för Ljungstorp 1^{5}

Anton Persson i Ljunga för Ljunga 1^{4} och 2^{2}.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B och C-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup

är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

När jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värderi ng har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan

delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändemål m.m.

Företaget avser nygrävning av två avloppsdiken nämligen Ljungarumsbäcken /A-B/ och Ryhusbäcken /C-D/. Resultatet av de för dikenas dimensionering verkställda hydrografiska beräkningarna är följande:

Ljungarumsbäcken /sträckan A-B/

Nederbördsområde 880 hektar.

Avrinning vid flod 0.8 sekundliter/har= 704 sek.lit.

medelavrinning under vegetationsperioden 0.08 sek.l./har= 71 sek.l.

Bottenlutning 1:1000. Bottenbredd 0.3 m. Sidolutning 1:1.25. Vattenhöjd vid flod 0.88 meter. Medelvattenstånd under vegetationsperioden 0.33 meter.

Bottenlutning 2:1000. Bottenbredd 0.3 meter. Sidolutning 1:1.25. Vattenhöjd vid flod 0.77 m. Medelvattenstånd under vegetationsperioden 0.3 meter.

Ryhusbäcken, sträckan C-D.

Nederbördsområde 825 hektar.

Avrinning vid flod 0.8. Sek.l./har= 660 sek.l. Medelavrinning under vegetationsperioden 0.08 sek.l/har= 66 sek.l.

Bottenlutning 11:1000; Bb=0.3 m.;Sl.= 1:1.25; T max 0.56 m.; T med 0.20

" 1.5:1000 " " " 0.80 " 0.31

" 2.5:1000 " " " 0.72 " 0.28

" 0.5:1000 " " " 0.98 " 0.38

/Bb= bottenbredd; Sl= sidolutning; t max= vattendjup vid flodavrining; t med= medelvattenstånd under vegetationsperioden/.

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medföra byggandet ~~av en trumma för allmän väg samt~~ 5 st. ägovägstrummor. Samtliga trummor, för vilka förslagsritning finnes upprättad, uppföras på dikningaskyldigas bekostnad, men framtida underhållet åligger den eller de personer, för vilkas räkning de byggas.

7:o. I enlighet med sakägarnas beslut, skall ersättning för jordupplåtelse ej utgivas.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrläggningsarbetet uppdelas på

två företag av vilka

företag I /Ljungarumsbäcken/ omfattar sträckan A-B och

" II /Ryhusbäcken/ " " C-D.

Till grund för fördelningen av med respektive företag förenade kostnader skall läggas båtnaden å den jord, som tillhör företagen i fråga och vilken båtnad finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna skola delas företagen emellan sålunda att

företag I för 11020 kr. beräknad kostnad betalar 48.143 %

" II " 11870 " " " " 51.857 %

I kostnadsfördelningslängderna finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Ljungarums dikningsföretag I och II av år 1933".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-

betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelseelista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt; senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till Länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag för företag I bestämma till Elva /11/ kronor 44 öre och för företag II till femton /15/ kronor 15 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt ej på väg;

att dikesvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande överallt där öppna diken tillstöta och där vattnet har benägenhet att samlas bakom vallarna;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej får läggas i vallarna utan för sig, så att de ej hindra vallarnas utspridande med mullskopa;

~~att innan trumman genom allmänna vägen påbörjas detta skall anmälas för vägstyrelsen i Västra Göinge härad och dennes bestämmelser för trafikens säkrande under byggnadstiden noga iakttagas;~~

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av dikena skall ske årligen, skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall densamma återställas i lagenligt skick av

kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ljungarum den 23 jan 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Martin Svensson

N.Nyström

Bil. 9

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Ljungarums dikningsföretag I och II av år 1933.

..... socken och ..... län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	23	0,50			11	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	2,5	6,00	15	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 51 ar ..... st.	71	0.26	25	56		
		..... har	96.585	0.57	19	75		
		äng och odlingsmark, medelareal 35 ar ..... st.	44	0.18	7	92		
		..... har	15.575	0.58	9	04		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar ..... st.	12	0.05		60		
		..... har	0.985	0.78		76		
		~~Kopiering~~ ~~Tillägg för mätning i skala~~ 1: Medelareal 67 ar ..... st.	81	0,10	8	10		
		..... har	54.805	0.08	4	38		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av Tillägg för Landkopia >15 10—15 <10 m.			3	12		
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad	3	1.50	4	50	114	73
		..... Överföres					126	23

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				126 23
		Avvägning:				
2/6 - 9/6		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	53	0.50	26 50	
		avvägda punkter ... st.	353	0.03	10 57	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	6,5	2,00	13 -	98 07
		i annan mark ... „		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 57 ar, ... st.	208	0,07	14 56	
		... har	10.797	0.06	6 47	21 03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	208	0,04	8 32	8 32
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	4	1,50	6 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	189	0,06	11 34	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	189	0,12	22 68	44 02
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	5	3.50	17 50	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	106	0,25	26 50	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	5	3,00	15 -	57 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²	17	0,02	34	
		dagar ...	1	12,00	12 -	14 34
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	5	3,50	17 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	5	1,00	5 -	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 1 m² sektion på ... „	5	0,50	2 50	
		... „ „ „ ... „				
		... „ - „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		25 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	125	0,03	3 65	4 65
		... Överföres				400 68

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					400	68
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	5	4,00	20	-		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...			5	-		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			22	89	47	89
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar ...		3,-				
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...			5	-		
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...			3	-		
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
							8	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *st.*	553	0,01			5	53
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	40	0,30	12	-		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			14	-
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	8	3,00			24	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* ... *dagar*	2	12,00			24	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*		12,00				
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00				
		slamficka ... *„*		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					536	10
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			10	50		
		övriga regalark blad ...	2	3,50	7	-		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*	208	0,10	20	80		
		... *har*	10,797	0,08	8	63		
		Överföres			46	93		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			46 93	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			7 26	
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 553	0,02	11 06	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	125	0,05	6 25	73 35
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*			
		befintligt vattendrag el. vall	*„*			
		nytt avlopp el. vall	*„*			
		ändring av befintligt avlopp	*„* 5	6.-	30 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			26 50	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.*	3,00		61 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„*	12,00		
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 50	0,55		27 50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				
		Summa kronor				162 35
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				54 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				82 -
		Delgivning av kallelser				42 75
		Summa kronor				188 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				536 10
		Lösen för kopior och avskrifter				162 35
		Övriga förrättningskostnader				188 75
		Summa kronor				887 20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Göinge *häradsrätt.*

Ljungarum *den* 23. jan. *19* 33

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor/—9 vidimeras. *den* ..... *19* .....

Lennart Holmström

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 6
30613

L 3★0652

DIARIE Nr 25992
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC 1934

Betänkande

rörande lån ō anslag av allmänna medel till

Ljungarums

dikningsföretag I ō II

av år 1933.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 2 november 1934 framställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Ljungarums diknings-företag I och II av år 1933" som avser torrläggning av vattenskadad mark till Ljungarum, Arastorp, Nyboda och Ljungstorp i Norra Mellby socken samt Ljunga och Bjärröd i Häglinge socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 23 jan. 1933 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagsansökande.

I förening, bil. C, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

Litt. Ah äges av Jöns Anderssons i Ljungarum sterbhus samt hær Fru Elna Andersson underskrivit för sterbhusets räkning /se bil.D/.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra orsaker avstyrkes lån för följande fastigheter.

Företag I.

Norra Mellby socken.

Litt.	Cc	Nyboda	1 13	Nelly	Black
"	Cd	"	1 12	"	"
"	Dd	Ljungstorp	1 6	Theodor	Larsson
"	Ch	Nyboda	1 17	A-B.Svensk	Torvförädling
"	Ci	"	1 18	"	"
"	Ck	"	1 19	"	"
"	Cl	"	1 21	"	"
"	Cm	"	1 20	"	"
"	Cn	"	av 1 3	"	"

Häglinge socken.

Litt.	Ee	Ljunga	av 2 2	Jöns Persson
"	Ef	"	2 3	Nils Jansson
"	Eg	"	1 3	Aug. Svensson

Företag II.

Norra Mellby socken.

Litt.	Cc	Nyboda	1 13	Nelly	Black

Dessa fastigheter äro således ej medräknade i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andelar.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och fördjupning till dimensioner och utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör för:

Företag I.

åker	28.560 har
äng	22.880 "
med ett förbättringsvärde av	11441.63 kr.

Företag II.

åker	47.710 har
äng	7.225 "
med ett förbättringsvärde av	15155.15 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I.

åker	28.560 har
äng	14.605 "
med ett förbättringsvärde av	11297.52 kr.

Företag II.

åker	47.710 har

äng 6.945 har

med ett förbättringsvärde av 15143.95 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen,

Samtliga kostnaden utför för:

Företag I.

Dikningen	11020.- kr.
Syneförrättningen	427.13 "
Betänkandet	94.35 "
Summa	11541.48 kr.

Företag II.

Dikningen	11870.- kr.
Syneförrättningen	460.07 "
Betänkandet	101.62 "
Summa	12431.69 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningen	10881.17 kr.
Syneförrättningen	421.75 "
Betänkandet	94.35 "
Summa	11397.27 kr.

Företag II.

Dikningen	11861.22 kr.
Syneförrättningen	459.73 "
Betänkandet	101.62 "
Summa	12422.57 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Häglingeån med tillflöden dikningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 1.01 och för företag II 0.82.

De summor som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och de lån ur Statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 50.00 % av hela kostnaden eller 5770.74 kronor.

" " II 43.70 % " " " " 5432.65 "

I lån.

För företag I 5698.64 kronor.

" " II 6993.91 " .

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens av-

dikningsanslag med

för företag I 5770 kronor

" " II 5430 " samt lån ur statens avdikningslånefond med

för företag I 5670 kronor

" " II 6995 " .

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i maj 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

B Diariebevis

C Föreningshandling

D Fullmakt för Elna Andersson

E Utdrag ur förmynderskapsprotokoll

F Ett häfte synehandlingar

G Ritningar i tre blad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de nedanstående av Lan fram Skatens avdikningsförfarande till utförande av "Gingarums dikningsförbag I och II av år 1933" för vilka län tillskyldes.					
					Förbag I
Kristianstads län.					
Nosa Hellby socken.					
Gingarum	48				Albert Gottfrid Nilsson
"	412				Johanna Jönsson
"	~~413~~				~~Albert Gottfrid Nilsson~~
"	~~421~~				~~Dito~~
					Dito
Nyboda	ao 13				
"	110				Nils Kristiansson i Gingarum
"	~~111~~				~~Albert Gottfrid Nilsson~~
"	114				Johan Persson i Gingarum
Gingatorp	ao 13				Johannes Carlsson i Gingarum
"	14				Albert Gottfrid Nilsson
"	15				Bernt Emil Nilsson
Hagunga socken					
Gunga	14				Anton Persson
"	16				Nils Nilsson
					Förbag II
Nosa Hellby socken					
Gingarum	28				Anton Persson
"	35				Jöns Andreasson skriblus
"	36				Albert Nilsson i Nasbyn
"	45				Johan Isakson
"	46				Anton Jonsson
"	48				Albert Gottfrid Nilsson
Nasbyn	ao 11				Anton Persson i Gunga
Nyboda	ao 13				Albert Gottfrid Nilsson
"	12				Dito

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Kostnadssammandrag:

Torrläggnings kostnad	~~22890~~ 16 556 64	kr
Syneförrättning	887 20	"
Bifångander	195 97	"
Summa kronor	~~23973~~ 17 637 81	

x) Minskningen vidtagen av Kungl Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning

Vid arbetsstyrelsens fastställande har kostnaden för föreslaget företag beräknats till 17 637 kronor 81 öre, varav å länsföreningsandelen 17 479 kronor 11 öre, sedan därav från delaktighet i lantbruksenheten fastigheterna Ljungrum 4:13 och 4:21, Nybråda 1:11, Ljungstorp 1:6 och Ljunga 22:2 avräknats.

Stockholm den 16 november 1934

På Kungl Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Häglinge sockn.					
Ljunga	14				Anders Persson i Ljunga
"	16				Ville Ahrsson
"	~~av 2~~				~~Anders Persson i Ljunga~~
Bjärröd	av 13				Per Persson
Nyboda	112				Nelly Blache
"	113				" "
					Kristianstad i maj 1933.
					Lennart Holmström
					Lantmätningsingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. B .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 23 januari 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Ljungarums dikningsföretag I och II av år 1933" och avseende torrläggning av marker till Ljungarum, Arastorp, Nyboda och Ljungstorp i Norra Mellby socken samt Ljunga och Bjärröd i Hägglinge socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 april 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C .

Undertecknade delägare i Ljungarums dikningsföretag I och II av år 1933, vilka godkänna synemännens den 23 januari 1933 därom avgivna utlåtande, överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagens utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i styrelsen att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt i förväntan på dessa genom lån anskaffa medel till företagets skyndsamma bedrivande. Ljungarum den 23 januari 1933.

Emil Nilsson, Ljungstorp

Albert Nilsson, Ljungarums gård

Anton Persson, Ljunga

Albert Nilsson, Arastorp

Anton Persson, Ljungarum

Johan Isaksson, "

Johan Persson, "

Anton Johnsson, "

Per Persson, Bjärröd

Johs Carlsson, Ljungarum

Nils Kristiansson, "

Theodor Larsson, "

Johanna Jönsson, "

Wilhelm Åkesson, Ljunga

Nelly Black, U.S.A, genom Nils Månsson,Adseke, god man.

Elna Andersson, Ljungarum

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Gunnar Nilsson Ebbe Sander

Bil. D.

Fullmakt för fru Elna Andersson i Ljungarum att å delägarnas i Jöns Anderssons i Ljungarum sterbhus vägnar underteckna föreningsangående sökandet av lån och anslag av statsmedel till utförandet av Ljungarums dikningsföretag I och II av år 1933.

Ljungarum den 29 jan. 1933.

Helga Jönsson Ida Nilsson,f. Jönsson

August Jönsson Oskar Nilsson

Erik Jönsson Bevittnas:

Oskar Jönsson Joh. Leo

Bevittnas:

Otto Persson Tage Månsson

Johan Jönsson Hilda Jönsson

Bevittnas:

Elsa Johansson

Augusta Engström f.Jönsson Edvin Engström

Bevittnas:

Frans Nilsson

Anna Svensson, f. Jönsson Nils Svensson

Bevittnas:

Emil Johansson Ingeborg Johansson

Avskrift. Bil. E .

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet hållet under lagtima vårtinget med Västra Göinge härad å tingställetiHässleholm den 9 februari 1915.

§ 19.

På därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande förordnades lantbrukaren Nils Månsson i Adseke att i egenskap av god män för i Amerika vistande Nelly Andersson gift med W.R.Black vårda och förvalta det arv, som kunde tillfalla bemälda bortavarande efter hennes avlidna syster Ida Andersson från n:o 1 Adseke till dess den bortavarande själv sig inställde eller annorledes förordnades, vid vilken befattnings utövande lag och författningar skulle lända till efterrättelse.

Genom domarens försorg skulle kungörelse om arvet införas i allmänna tidningarna.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Erik Baeckström

Rätt avskrivet betygar:

Nils Svensson E.Svensson

Vidimeras:

Lars Kullman Yivan Bongenhielm

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 2/11 1922 fastställda arbetsplanen vidimeras:

gr. gradk. 807.

816/34

L 3*0652

294

DIARIE-Nr 25992
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 2 november 1934 för "Ljungarums dikningsföretag I och II av år 1933" i Norra Mellby och Hägglinge socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

2 kr. kr. 3 kr.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av niotusentrehundratrettio (9.330) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av åttatusentvåhundratjugo (8.220) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/ha undertecknad ..., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse/~~förtroendeman~~ för företaget ....., med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~/jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager/åtar och förbinder/förbinder ~~oss~~/mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ljungarums gård den 29/11 1934.

Albert Gottfrid Nilsson

Att Lantbrukaren Albert Gottfrid Nilsson å Ljungarums gård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John Carlsson Lösta Nilsson

Adress Ljungarum Adress Ljungarum Södala

Med stöd av Kungl. brevet den 2 november 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 26 januari ***19*** 35.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Icke fäintagares andel 2/11 34 1815/1922

Fastigh.	åker	annan	Bafnad	
Företag I			—	
Tjuneper 4:13	0.29	—	62.00	—
4:21	0.21	—	42.00	—
Nyboda 1:11	—	0.87	61.28	—
Tjunnastorp 1:6	—	0.325	9.75	
Nyboda 1:17–121				
och av 13	—	5.85	40.10	
Tjunnga av 2:2	—	0.195	0.98	—
" 2:3	—	0.155	1.55	
" 1:3	—	0.055	0.55	
Σ	0.50	7.450	218.21	
Företag II				
Tjunnga av 2:2	—	0.22	1.53	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hägglinga socken					
Ljunga	14	1	3/16	✓	Anton Persson i Ljunga
"	16	1	3/16	✓	Ville. Åkesson
"	~~ao 2~~	1		✓	~~Anton Persson i Ljunga~~
Bjärröd	ao 13	1	ao 1/4	✓	Per Persson
Nyboda	1 12		1/64		Nelly Black
"	1 13		1/64		" "

Kristianstad i maj 1933.

Stahns lantbruksingenjör

~~Hägglinga~~ med 6:te ledamot vidtagen av Kongl. Landtbruksstyrelsen

Per Persson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de rörande av lån från Skahus avdikningslagfond till utförande av "Ljungarums dikningsförlag I och II av år 1933" för vilka lån tillskyldes.					
					Förlag I
Kristianstads län					
Nosa Mellby socken					
Ljungarum o	48	1	73/128	✓	Albert Gottfrid Nilsson
" o	412	1	3/32	✓	Johanna Jönsson
"	~~413~~	1		✓	~~Albert Gottfrid Nilsson~~
"	~~421~~	1		✓	~~Dmo~~
Nyboda o	av 13	1	5/64	✓	Dmo
" o	110	1	1/64	✓	Nils Kristiansson i Ljungarum
"	111	1		✓	~~Albert Gottfrid Nilsson~~
" o	114	1	29/1024	✓	Johan Persson i Ljungarum
Ljungskoga o	~~20~~ 13	1	1/32	✓	Johannes Carlsson i Ljungarum
" o	14	1	5/64	✓	Albert Gottfrid Nilsson
" o	15	1	5/64	✓	Bernt Emil Nilsson
Hägluga socken					
Ljunga o	14	1	3/16	✓	Sven Persson
" o	16	1	3/16	✓	Nils Nilsson
					Förlag II
Nosa Mellby socken					
Ljungarum o	28	1	3/64	✓	Sven Persson
" o	35	1	3/64	✓	Jöns Anderssons arvingar
" o	36	1	3/64	✓	Albert Nilsson i Skaslöv
" o	45	1	1/4	✓	Johan Isaksson
" o	46	1	1/8	✓	Sven Jonsson
" o	~~48~~	1	~~73/128~~	✓	~~Albert Gottfrid Nilsson~~
Skaslöv o	av 11	1	1/64	✓	Sven Persson i Ljunga
~~Nyboda~~ o	~~av 13~~	1	~~5/64~~	✓	~~Albert Gottfrid Nilsson~~
" o	12	1	1/32	✓	Dmo

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ljunga	3/16	1 6	Vilh.Åkesson
Björröd	av 1/4	av 1 3	Per Persson

Stockholm den 26 januari 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ljungarums dikningsföretag I och II av år 1933" i Norra Kellby och Häglinge socknar av Kristianstads län.

Lån 9.330 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 2 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Norra Kellby socken.			
Ljungarum	3/64	2 8	Anton Persson
"	3/64	3 5	Jöns Anderssons sterbhus
"	3/64	3 6	Albert Nilsson
"	1/4	4 5	Johan Isaksson
"	1/8	4 6	Anton Jonsson
"	73/128	4 8	Albert Gottfrid Nilsson
"	3/32	4 12	Johanna Jönsson
Nyboda	1/32	1 2	Albert Gottfrid Nilsson
"	5/64	av 1 3	Densamme
"	1/64	1 10	Nils Kristiansson
"	1/64	1 12	Nelly Black
"	1/64	1 13	Densamma
"	29/1024	1 14	Johan Persson
Ljungatorp	1/32	1 3	Johannes Carlsson
"	5/64	1 4	Albert Gottfrid Nilsson
"	5/64	1 5	Bernt Emil Nilsson
Arnatorp	1/64	av 1 1	Anton Persson
Häglinge socken.			
Ljunga	3/16	1 4	Anton Persson

Godkc. 26/1 1935 816/34

DIARIE-Nr 25993
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1934

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Ljungarums dikningsföretag I och II av år I933 i Norra Mellby och Häglinge socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 2 november I934.

Lån från statens avdikningslånefond 9.330 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 8.220 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Albert Gottfrid Nilsson, Ljungarums gård pr Sösdala.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den I8 december I934.

statens lantbruksingenjör.

KR. STAMPEL EN KRONA KR.

Stämpel En Krona.