

Långaröds dikningsföretag av år 1931.

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 20/4 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Gunnar Cornström

Förslag
till dikning inom
Långaröd, Kuberup och Maglehult

i Djurröds socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1931 av

Gunnar Cornström

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.


Djurröds socken.

Aa	Långaröd	14
Ab	"	15
Ac	"	12
Ad	"	16
B	Kuberup	13
C	Maglehult	10


Gunnar Kungl. Maj:ts rådiga brev
den 20 april 1933 fastställt till
effortsättning vid arbeten utförande.

Storköpen den 4 aug. 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.


Förslag till dikesöga vid punkt 4+82.



Förslag till intagningsbrunn.



Skala 1:50



Längd-skala = 1:4000
Höjd-och sektions-skala = 1:100

RIIL.Nr 001

1-2655

Ka 638 Kristianstads län

L 1*0655

8473

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1932

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUN 1934

Komb
297/1934

Handlingar
rörande

Långaröds

dikningsföretag

upprättade vid syneförvärtning enl. vattenlagen
år 1931.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt
vattenlagen angående dikning inom Långaröd, Kube-
rup och Maglehult i Djurröds socken, Kristianstads
län.

År 1931 den 10 september inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Per Andersson i Långaröd för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Långaröd, Kuberup och Mag-
lehult i Djurröds socken, Kristianstads län. Efter personliga kall-
lelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nils Olsson, Långaröd

Per Andersson, "

Nils Larsson, Kuberup

Såsom gode män: Anders Pålsson, Slätthult, och Ola Persson, Harastorp,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Såsom kronombud inställde sig e. jägmästaren Johan Nilsson
enligt förordnande, bil.2.

§ 4.

Sökanden yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att hans vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Nils Larsson i Kuberup yrkade befrielse från deltagningsskyldighet enär hans i företaget ingående mark utgjorde fäladsmark, som vore olämplig att odla.

§ 6.

Det upplystes, att företaget berörde allmän väg.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde skulle hållas å samma lokal måndagen den 21 innevarande september kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och upplästes dagens protokoll.

Långaröd den 10 sept. 1931

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Pålsson

Ola Persson

År 1931 den 21 september.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Långaröd var-

vid följande sakägare tillstädeskommo:

Nils Olsson, Långaröd

Per Andersson, "

Karl Jakobsson, Maglehult

Nils Larsson, Kuberup.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 10.

Nils Larsson i Kuberup protesterade under uppläsningen högljudt mot företaget och då förrättningsmannen förständigade honom att vänta med sitt anförande till dess handlingarna upplästs, lämnade han och Karl Jakobsson sammanträdeslokalen.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 12.

Det beslöts att Per Andersson, Långaröd pr Djurröd skulle vara styrelse för företaget samt mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 13.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil.7/.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och

upplästes dagens protokoll.

Långaröd den 21 september 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Pålsson

Ola Persson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syn enligt vattenlagen å avloppsdike inom Långaröds by i Djurröds socken. De, som äro beroende av företaget torde först efter förrättningsmannens förberedande undersökning kunna uppgivas. Långaröd den 22 jan. 1927.

Per Andersson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan- de sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 25 januari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Långaröds by i Djurröds socken får jag vörd- samt meddela, att saken jämväl berör fastigheten 1/2 mtl. Långa-

2
röd 1, enligt uppgift använd såsom kronopark, och att sammanträde
med sakägarna hålles hos lantbrukaren Per Andersson i Långaröd
torsdagen den 10 september 1931 kl. 10.

Kristianstad den 28 ^{aug?}~~sept.~~ 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till Jägmästaren i Södra Skånes revir för behörig
åtgärd. Kristianstad i landskontoret den 31 augusti 1931.

På tjänstens vägnar:

Thom Ehrenborg

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Långaröd socken.</u>					
<u>Långaröd</u>	1 ⁴	A a	1/36		Nils Olsson.
				1	äker, mylla på sten & grus
				2	äng,
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
					Summa
<u>Långaröd</u>	1 ⁵	A B	1/18		Per Andersson.
				8	väg inep
				9	"
				10	"
				11	högland mark
				12	äker, mylla på sten & grus
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	betesmark,
				20 1/2	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
					överskott

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	0 30,5							240	73	20	1200	366		960	292	80			
		0 70,0						80	56	-	400	280	-	320	224	-			
		0 30,0						40	12	-	400	120	-	360	108	-			
1		0 12,5						30	3	75	100	12	50	70	8	75			
		0 19,0						40	7	60	400	76	-	360	68	40			
		0 35,5						120	42	60	400	142	-	280	99	40			
		0 40,0						40	16	-	200	80	-	160	64	-			
0 30,5		2 07,0							211	15		1076	50		865	35			
							0 01,2												
							0 02,5												
							0 04,5												
							0 03,8												
	0 20,5							360	73	80	1200	246	-	840	172	20			
	0 00,8							840	6	72	1200	960		360	2	88			
	0 50,5							120	60	60	1200	606	-	1080	545	40			
	0 28,0							480	134	40	1200	336	-	720	201	60			
	0 35,0							120	42	-	1200	420	-	1080	378	-			
	0 13,5							600	81	-	1200	162	-	600	81	-			
	0 15,0							480	72	-	1200	180	-	720	108	-			
	0 21,5							360	77	40	1200	258	-	840	180	60			
		0 32,5						40	13	-	200	65	-	160	52	-			
		0 02,5						140	3	50	200	5	-	60	1	50			
		0 63,5						40	25	40	200	127	-	160	101	60			
		0 30,5						40	12	20	200	61	-	160	48	80			
		0 34,5						40	13	80	200	69	-	160	55	20			
		0 55,0						60	33	-	200	110	-	140	77	-			
		0 08,5						60	5	10	200	17	-	140	11	90			
1 84,8		2 27,0					0 12,0		653	92		2671	60		2017	68			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmansstal	Ägöförens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				26	betesmark, mylla på sten & grus
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
					<u>Summa</u>
<u>Långaröd</u>	<u>12</u>	<u>Ac</u>	<u>1/12</u>		<u>Kronapark</u>
				51	högland mark imp
				52	stogsmark, förbättras ej
				53	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Långaröd</u>	<u>16</u>	<u>Az</u>	<u>1/36</u>		<u>Ola Nilsson.</u>
				40	vattengrav imp
				41	väg "
				42a	betesmark, förbättras ej
				42b	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Huberups	1 ¹³	B	11/470		Nils Larsson
				46	betesmark, mylla på grus & sten
				47	"
					<u>Summa</u>
Maglehult	1 ¹⁰	C	3/160		Karl Jakobsson
				48	åker, mylla på sten & grus
				49	betesmark
				50	"
					<u>Summa</u>
<u>Lammandrag</u>					
Långaröd	14	Aa	1/36	✓	Nils Olsson
"	15	Ab	1/18	✓	Per Andersson
"	12	Ac	1/12		Kronopark
"	16	Ad	1/36		Ola Nilsson
Huberups	1 ¹³	B	11/470	ej	Nils Larsson
Maglehult	1 ¹⁰	C	3/160	ej	Karl Jakobsson
					<u>Summa</u>

[illegible]

Kostnadsförslag.

Långavöls dikeningsföretag av år 1931.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-0+93	93	<u>Dikesträckan A-B.</u>						
0-0+93	93	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	93	1.75	162	75		
0-0+93	93	8" tegelrör, frakten inberäknad H.	315	0.55	173	25	336	-
0		Intagningsbrunn av cement enl. ritning st.	1	30.-			30	-
		För oförutsetta fall, arbetets tillägg m. m. tillägges ca 10%					34	-
		<u>Summa</u>					400	-
								v
0+93-4+82	389	<u>Dikesträckan B-C.</u>						
0+93-2+32	139	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	139	1.50	208	50		
2+32-3+13	81	" " " "	81	1.75	141	75		
0+93-3+13	220	12" cementrör med flans (H. 1:2:2) "	220	3.-	660	-	1010	25
3+13-4+50	137	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	137	2.-	274	-		
4+50-4+76	26	" " " "	26	1.25	32	50		
4+76-4+82	6	" " " "	6	5.-	30	-		
3+13-4+82	169	15" cementrör m. flans (H. 1:2:2) "	169	4.-	676	-	1012	50
0+93, 1+59, 2+32, 3+13, 4+76		Intagningsbrunnar av cement enl. ritning st.	5	30.-			150	-
4+82		Dikesöga av cement enl. ritn. "	1	40.-			40	-
		<u>översköres</u>					2212	75
								v

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				221275
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				21795
		Summa				2430 -
4 ⁺⁸² - 6	118	Likesskräckan C-D.				✓
		Schaktning av grus och sten lm.	118	1 -		118 - ✓
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				12 -
		Summa				130 -
0 ⁺⁹³ - 20	272	Likesskräckan B-E				✓
20 - 20 ⁺⁸⁰	80	Schaktning för täkt ledning, rörensläggning, diksjordens åter- fyllning m. m. lm.	80	170	136 -	✓
20 - 20 ⁺⁸⁰	80	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	270	0.55	14850	28450 ✓
20 ⁺⁸⁰ - 22	120	Schaktning för täkt ledning rö- rensläggning, diksjordens åter- fyllning m. m. lm.	120	1.60	192 -	✓
20 ⁺⁸⁰ - 22	120	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	410	0.45	18450	37650 ✓
22 - 22 ⁺⁷²	72	Schaktning för täkt ledning, rö- rensläggning, diksjordens åter- fyllning m. m. lm.	72	1.50	108 -	✓
22 - 22 ⁺⁷²	72	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	245	0.40	98 -	206 - ✓
20 ⁺⁸⁰ , 22, } 22 ⁺⁷² }		Intagningsbrunnar av ce- ment enl. riktning st.	3	30 -		90 -
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				93 -
		Summa				1050 -
						✓
		<u>Sammandrag</u>				
0 - 0 ⁺⁹³	93	Likesskräckan A-B				400 - ✓
0 ⁺⁹³ - 2 ⁺³²	139	" B-C				2430 - ✓
4 ⁺⁸² - 6	118	" C-D				130 - ✓
0 ⁺⁹³ - 20 } 20 - 22 ⁺⁷² }	272	" B-E				1050 - ✓
		Summa				4010 -
						✓
		Långaröd den 21 September 1931.				
		Lennart Holmström				
		Statens landbruksingenjör.				



avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Långaröd, Kuberup och Maglehult i Djurröds socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av dike från åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Per Andersson för Långaröd 1⁵, Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D och B-E.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende

av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås mås-

te dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt A	10 hektar
B	29 "
1+59	31 "
2+32	33 "
3+13	40 "
C	46 "
20+80	17 "
22	12 "
E	8 "

På sökandens yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rördledning under allmän väg. Innan arbetet därmed påbörjas skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas och dess föreskrifter för trafikens säkrande under arbetets utförande noga iakttagas.

7:o. Inga ersättningar skola utgivas.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas an-

givna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Långaröds dikningsföretag av år 1931".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller

dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de

höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar, öga och öppna avloppet skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Långaröd den 21 september 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Pålsson

Ola Persson

ARVODESRÄKNING

Bil. 7

för laga syneförrättning angående *Långaröds* *dikningsföretag* av år 1931

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 8		0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	0,5	3,00	1	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	3	6,00	18	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 22 ar st.	10	0,17	1	70		
		har 2.263		1,06	2	39		
		äng och odlingsmark, medelareal 41 ar st.	28	0,18	5	04		
		har 11.710		0,58	6	79		
		annan mark och impediment, medelareal 20 ar st.	14	0,05		70		
		har 2.818		0,78	2	19		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet					4	-
		övriga regalarck blad					42	31
		Överföres					46	31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				46 31
1920		Avvägning:				
15/7-22/7		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har	2.26	0.50	1 13	
		avvägda punkter	40	0.03	1 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	13	1 -	13 -	
		avvägda punkter	180	0.06	10 80	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.5	2,00	1 -	
		i annan mark	3	5,00	15 -	66 13
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar,	52	0.05	2 60	
			16.791	0.10	1 67	4 27
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	52	0,04		2 08
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	38	0,06	2 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	38	0,12	4 56	10 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.87	3.50	3 04	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0.25	1 50	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	7 54
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
u	u	dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	22	0,03	66	1 66
		Överföres				162 83

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				162 83
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 01	8 01
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	220	0,01		2 20
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	/ 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 20
1931	10/9	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
21/9		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning. "	1/4	12,00		3 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				230 24
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 32 ar ägofigurer st.	52	0,07	3 64	
		har 16,791 0,14			2 35	
		Överföres			12 99	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 99	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	220	0,02	4 40	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	22	0,05	1 10	20 24
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	0,87	6.-	5 22	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		6 72
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				48 36
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				56 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				55 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				10 -
		<i>delgivning av handlingar</i>				
		Summa kronor				131 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				220 24
		Lösen för kopior och avskrifter				48 36
		Övriga förrättningskostnader				131 60
		Summa kronor				410 20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Gårds och Allbo* häradsrätt.

Långavärd den *21. sept.* 19*31*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga :

Kronor kvitteras :

den 19

- Hættur avskrift av örnefprotokoll
med bilagor 1-7 vidimeras.

Annartromträs

L. 1*0655

11158

11158
8 JUN 1934

hmb
29/7/1934

Betänkande
rörande lån o anslag av allmänna medel till

Långaröds


dikningsföretag

av år 1931

Postskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
den 20 april 1934 fastställd till
eftervärdelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934
På Kungl. Leetbruketstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Oversiktskarta



Skala 1:100000.

Sedan delägarna i "Långaröds diknings-
företag av år 1931", som avser torrlägg-
ning av vattenskadade marker till Långaröd,
Kuberup och Maglehult i Djurröds socken
av Kristianstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande, får jag härmed därom
avgiva följande av ritningar och förslag
åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 21 sept. 1931 har miss-
nöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis, bil.A.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 25 okt. 1931 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	2.263 har
äng	<u>11.710 "</u>
Summa	<u>13.973 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägebeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 4032.81 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 4010 kronor.

De kostnader som överstiga förbättringsvärdet äro utredningskostnader.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Maglehults dikningsföretag av år 1921". Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil.I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningen enligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 1603.79 kronor och bidraget till 2255.92 kronor.

I den händelse icke sökande delägarna jämväl skola anses berättigade till bidrag av Statens avdikningsanslag hava dessa medräknats vid bestämmandet av bidragets storlek.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 1600 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2255 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av


ett år. Kristianstad 1 febr. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Vägstyrelsens skrivelse
- D Ett häfte synhandlingar
- E Ritningar i ett blad.



Söken, by herman	Registernummer	Fyller i kanten	Märktal	Släktens namn m. m.	Pro-			
					°		'	
					har	ar	har	ar
<u>Sjursöds socken</u>								
Hägersöd	14	Aa	1/36	Nils Olsson	0	30.5	2	07.0
"	15	Ab	1/8	Pär Andersson	1	84.8	6	57.5
				<u>Summa</u>	2	15.3	8	64.5
<u>Älvsjö socken</u>								
Kubersjö	113	B	11/470	Nils Larsson			2	65.0
Magistrull	110	C	3/160	Karl Jakobsson	0	11.0	0	41.5
				<u>Totalsumma</u>	2	26.3	11	71.0

Summa		Båtnad		Sattager i kostnaden för						Summa kostnad		Relativ kostnad		Bidragets andel i % av kostnaden		Bidrag		Lån	
kr	ör	kr	ör	Sittes- grävning		Laga nym- fästning		Balkhandat		kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör
2	37.5	865	35	860	55	88	03	19	66	968	24	1.12	50.00	484	12	381	23		
8	42.3	2774	86	2759	28	282	26	63	05	3104	59	1.12	50.00	1552	30	1222	56		
10	79.8	3640	21	3619	83	370	29	82	71	4072	83			2036	42	1603	79		
2	65.0	284	50	282	70	28	92	6	46	318	08	1.12	50.00	159	04	—	—		
0	52.5	108	10	107	47	10	99	2	46	120	92	1.12	50.00	60	46	—	—		
13	97.3	4032	81	4010	-	410	20	91	63	4511	83			2255	92	1603	79		

Bidrag och lån - Båtnaden

Kristianstad i februari 1932

Gunnar Holmström

Statens landbruksnäringsråd

Tabell b, kostnadsberäkning

Lihogrävningen
 Inga synskrivningen
 Kostnad för läninlägg

Summa

		3410	x
		~~4010~~	
410	20		
91	63	501	83
		3911	83
		~~4511~~	83

Riktiga i februari 1932
 Lennart Holmström
 Statens landbruksingenjör.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Landbruksstyrelsen med hänseende till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3911 kronor 83 öre, varav å län-
 ätandenas andel 3531 kronor 21 öre.

Stockholm den 4 maj 1934
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
 Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 21 september 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Långaröds dikningsföretag av år 1931" och avseende torrläggning av marker till Långaröd, Kuberup och Maglehult i Djurröds socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 februari 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Långarödsdikningsföretag av år 1931" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt lantbrukaren Per Andersson att underskriva alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt att mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Långaröd den 25 okt. 1931.

Per Andersson, äg. till 1/18 mtl., Långaröd

Nils Olsson, äg. till 1/36 mtl., Långaröd

Bevittnas:

Nils Fröjd

Alfred Persson

Långaröd

Maglehult

På begäran intygas härmed att Gärds härads vägstyrelse med und-
nedanstående förbehåll ej har något att invända mot anläggandet av
en 15" cementrörsledning under allmän väg, vilken ledning erfordras
för utförande av " Långaröds dikningsföretag av år 1931".

Borrestad den 20 febr. 1932.

Pontus De la Gardie

Vägstyrelsens ordförande

Anmälan bör ske till Vägmästaren, adr. Tollarp, ett par dagar
före arbetets påbörjande vid vägen, så att denna del av arbetet kan
utföras under vägmästarens överinseende och kontroll.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 26/4 1932 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emmart Lomström

297

661
34

L. 1-0655

DIARIE NR 11158
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 20 april 1934 för
"Långaröds dikningsföretag av år 1931" i Djurröds socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusensjuhundrasjuttio (1.770)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenniohundrafemtio (1.950) kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1931
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ under tecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse. ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~ och förbind~~as~~ mig~~as~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens insende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Långared den 26 maj 1934

Per Andersson

Att Lantbrukaren Per Andersson
i Långared

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Maria Olsson
Adress Långared

Ola Nilsson
Adress Långared

Med stöd av Kungl. brevet den 20 april
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 juni 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1942

1. The first part of the report is a general statement of the purpose and scope of the study.

2. The second part is a description of the methods used in the study.

3. The third part is a description of the results of the study.

4. The fourth part is a discussion of the results and their implications.

5. The fifth part is a conclusion and a list of references.

6. The sixth part is a list of appendices.

7. The seventh part is a list of figures and tables.

8. The eighth part is a list of footnotes.

9. The ninth part is a list of symbols and abbreviations.

10. The tenth part is a list of references.

11. The eleventh part is a list of references.

12. The twelfth part is a list of references.

13. The thirteenth part is a list of references.

14. The fourteenth part is a list of references.

15. The fifteenth part is a list of references.

16. The sixteenth part is a list of references.

17. The seventeenth part is a list of references.

18. The eighteenth part is a list of references.

20/4 34

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i "Hångaröds dikevingsföretag av år 1931" som innehåva lån från statens skatte- ningslånefond. Kristianstads Län.					
Åsbyråds socken.					
Hångaröd	✓ 14	A a	1/36	.	Nils Olsson ✓
"	✓ 15	A b	1/18	.	Per Andersson ✓
Kristianstad i februari 1932 ~~Arvid Carlsson~~ Statens landbruksingenjör.					

[illegible]

1934 den 26 sept.

Uppgift jämfört stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Långaröds dikningsföretag av år 1931" i Djurröds socken av Kristianstads län.

Lån 1.770 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Djurröds socken.</u>			
Långaröd	1/36	1 ⁴	Nils Olsson
"	1/18	1 ⁵	Per Andersson

Stockholm den 26 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godkänt den 19/12 1934 661/24

25499
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1934

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Långaröds dikningsföretag av år 1931 i Djurröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 20 april 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 1.770 kronor.

Bidrag från anslaget för år 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 1.950 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget den 13 juni 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Företagets styrelse: lantbrukaren Per Andersson, Långaröd pr Djurröd.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 12 december 1934.

Samuel Stenlund
statens lantbruksingenjör.



Stämpel En krona

661
34

DIARIE Nr 17656
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1934

Bevis

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Långaröds dikningsföretag av år 1931 i Djurröds socken av Kristianstad län.

Planen fastställd den 20 april 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 1.770 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,

ägnade att motverka arbetslösheten, 1.950 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av Kgl. Lantbruksstyrelsen den 13 juni 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Per Andersson,

Långaröd pr Djurröd.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson den 30 augusti 1934.

Det befanns därvid, att samtliga till företaget behövliga rör och annan material voro till arbetsplatsen framförda. Det sålunda verkställda arbetet uppskattas till 2.200: - kr. Härtill kommer synekostnader och betänkande

501:83 "

Summa kronor 2.701:83

Jag föreslår, att av beviljade statsmedel måtte utbetalas 3.200 kronor.

Kristianstad den 7 september 1934.

Wenert. W. W. W. W.
statens lantbruksingenjör.

3911.83

- 69



Stamps in Crown