

Löderup 6-30 dikningsföretag^{I & II} av år 1932.
Företag I.

Blad 1.

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 3/6 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes.

Förslag i 2 blad *Annart. Lantbruksingenjör*
till dikning inom

Löderup

i Löderups socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av

Annart. Lantbruksingenjör
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksingenjör
Riksdagsarkiv.




Registernummer.

Löderups socken

A	Löderup	17 ⁵
B	"	av 7 ²
C	"	" 6 ⁴
D	"	" 6 ⁵
E	"	" 6 ¹³
F	"	" 6 ⁶
G	"	30 ⁴
H	"	av 6 ⁷
I	"	" 6 ⁸
K	"	" 6 ⁹
L	"	" 6 ¹³
M	"	" 6 ⁹
N	"	6 ¹⁰
O	"	av 6 ¹¹
P	"	12 ¹⁸
Q	"	12 ¹³
R	"	12 ⁸


Förslag till intagningsbrunn




Skala 1:50

Genom Kungl. Maj:t iådiga bruk
den 30 juni 1934 fastställt till
afstämning vid arbetets utförande.


Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksingenjörens signatur:
Albert Smith.



Längd-skala = 1:4000



Höjd-och sektions-skala 1:100




2*0658

Nr 635 Kristianstad Lant

Likheter med den av Kungl. Maj:ts
den 20/6 1924 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Journal to continue




Registernummer:

Löderups socken


S	Löderup	30 ⁴
T	"	av 30 ⁶
U	"	" 30 ⁷
V	"	30 ⁸
X	"	av 24 ⁶
Y	"	" 29 ⁷
Z	"	" 29 ⁷

dyrtidig Hovud Maj:ts rädiga brev
den 30 juni 1934 framställt till
efteråtalen vid arbets utgående.

Späckskutan den 3 augusti 1934
På Kungl. Livmedelsstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Skola = 1:50.



Höjd- och sektions-skala 1:100.

777.Nr002

2*0658

2

N. 635 Kristianstad 2 pite



Akt nr:


11-KLS-658

L_____2*0658

DIARIE Nr 16911
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

16314

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1933



30 JUN. 1934

i und. anm.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående dikning inom Löderup i Löderups socken, Kristianstads län.

År 1932 den 13 december inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Anders Larsson å Löderup 30 i Löderups socken, Kristianstads län för att verkställa syneförättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Löderup 6 m. fl. hemman. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Lars Andersson, Löderup 17

Anders Larsson, " 30

Anders Erlandsson, " 30

Måns Nilsson, " 6

Sven Trulsson, " 30

Ingvar Anderssons sterbhus, Löderup 6, genom sterbhusdelägaren Jöns Mårtensson å n:o 46 Valleberga;

Lauritz Andersson, Löderup 12

Holger Jönsson, n:o 30, genom Sven Trulsson enligt fullmakt bil.1

Per Hagström, Löderup 29, genom Sven Trulsson enl. fullmakt bil.2;

Herman Jönsson, Löderup 24

Såsom gode män: Ernst Andersson, Hagestad, och N.O.Thuresson,

Löderup, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där- om upplästes /bil.3/.

§ 2.

Det upplystes att sökandens, Lars Anderssons, son Anders Larsson, numera vore ägare av den fastighet, varom ansökningen rörde sig. Anders Larsson meddelade, att han trädde i faderns ställe såsom sökande.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit två föreningshandlingar, bil. 4 och 5, enligt vilka Sven Trulsson, Löderup 30, Måns Nilsson, Löderup 6, Per Olsson, Löderup 7, Anders Erlandsson, Löderup 30, Ingvar Anderssons sterbhus, Löderup 6, Holger Jönsson, Löderup 30, och Per Hagström, Löderup 29, gjorde gemensam sak med sökanden. Denna föreningshandling vidhölls, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplystes, att dikningen ej berörde allmän väg.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värdefingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats torsdagen den 22 december kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ernst Andersson

N.O.Thuresson

År 1932 den 22 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren
Anders Larsson i Löderup varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Anders Larsson, Löderup

Anders Erlandsson, "

Herman Jönsson, "

Sven Trulsson, "

Måns Nilsson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget
samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd
i sammandrag /bil.6/, kostnadsberäkning /bil.7/ och kostnadsfördel-
ningslängd /bil.8/ tillhörande företag I samt motsvarande hand-
lingar, bilagor 9, 10 och 11, tillhörande företag II.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.12/.

§ 10.

Det beslöts att företagens styrelse skulle bestå av tre med-
lemmar; härtill utsågos Anders Larsson, Löderup 30; Måns Nilsson,
Löderup 6; och Sven Trulsson, Löderup 30.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen utsågs Anders Larsson, Löderup

30 pr Löderup; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.13/

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ernst Andersson

N.O.Thuresson

Bil. 1 .

Härmed fullmäktigas herr Sven Trulsson, 30 Löderup, att i dag föra min talan vid dikningssammanträdet hos Anders Larsson, 30 Löderup. Löderup den 13 december 1932.

Holger Jönsson

Bevittnas:

Kerstin Erlandsson

Ruth Erlandsson

Bil. 2 .

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag lantbrukaren Sven Trulsson att föra min talan vid dikningssammanträde hos lantbrukaren Anders Larsson den 13 dennes. Löderup den 13 dec. 1932.

Per Hagström

Bevittnas:

Elfrida Mårtensson

Holger Jönsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör att förrätta sådan syn som i gällande lag om dikning m.m. omförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning av oss tillhörig vattenskadad mark å n:o 30 i Löderups socken och Kristianstads län. Omfattar cirka 800 m. avloppsdike.

Löderup den 17/4 1929.

Lars Andersson

n:o 30 Löderup

Bevittnas:

John Paulsson

Nanny Paulsson

21 Löderup

21 Löderup

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 15 maj 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg

Gösta Ek

Undertecknade förena sig härmed med Lars Andersson, Löderup
30 i hans den 17.4 1929 daterade ansökan angående syn enligt vat-
tenlagen å avloppsdike från vattenskadade marker inom Löderup i
Löderups socken. Löderup den 6 okt. 1932.

Sven Trulsson

Måns Nilsson

Löderup n:o 30

Löderup n:o 6

Per Olsson

Anders Erlandsson

Löderup n:o 7

Löderup n:o 30

Ingvar Anderssons sterbhus genom Jöns Mårtensson

n:o 6 Löderup

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen den 13 dec. 1932 och vidhölls, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ernst Andersson

N.O.Thuresson

Undertecknade förena sig härmed med Lars Andersson, Löderup
30, i hans den 17.4 1929 daterade ansökan angående syn enligt vat-
tenlagen å avloppsdike från vattenskadade marker inom Löderup i
Löderups socken. Löderup den 8 okt. 1932.

Holger Jönsson

Per Hagström

n:o 30 Löderup

29 Löderup

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 13 dec. 1932 och vidhölls, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ernst Andersson

N.O.Thuresson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lödöms socken.					
Lödöms	17 ⁵	A	1/9		Lars Andersson
				1	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
- II -	av 7 ²	B	3/20		Per Olsson
				2	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
- II -	av 6 ⁴	C	3/64		Per Olsson
				3	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
- II -	av 6 ⁵	D	av 1/16		Anders Larsson.
				4 a	åker, mylla på lera
				4 b	våg imp.
					<u>Summa</u>
- II -	av 6 ¹³	E	av 15/64		Anders Larsson
				5	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
- II -	av 6 ⁶	F	av 1/16		Anders Larsson
				6	åker, mylla på lera
				7 a	" "
					<u>Summa</u>
"	30 ⁴	G	3/16		Anders Larsson
				7 b	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 18,5				1400	259 -	2000	370 -	600	111 -							
0 18,5					259 -		370 -		111 -							
0 68,0				1400	952 -	2000	1360 -	600	408 -							
0 68,0					952 -		1360 -		408 -							
0 73,5				1400	1169 -	2000	1670 -	600	501 -							
0 73,5					1169 -		1670 -		501 -							
0 70,0				1400	980 -	2000	1400 -	600	420 -							
				0 06,0												
0 70,0				0 06,0	980 -		1400 -		420 -							
0 13,5				1400	189 -	2000	270 -	600	81 -							
0 13,5					189 -		270 -		81 -							
0 25,0				1400	350 -	2000	500 -	600	150 -							
1 05,0				1200	1260 -	2000	2100 -	800	840 -							
1 30,0					1610 -		2600 -		990 -							
0 03,5				1600	56 -	2000	70 -	400	14 -							
0 03,5					56 -		70 -		14 -							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Löderups	av 6 ⁷	H	av 1/16		Anders Terlandsson
				8	åker, mylla prä lera
					<u>Summa</u>
- II -	av 6 ⁸	I	av 1/16		Måns Nilsson
				9	åker, mylla prä lera
					<u>Summa</u>
- II -	av 6 ⁹	K	av 1/16		Måns Nilsson
				10	åker, mylla prä lera
				11	" " "
					<u>Summa</u>
- II -	av 6 ¹³	L	av 15/64		Måns Nilsson
				12	åker, mylla prä lera
					<u>Summa</u>
- II -	av 6 ⁹	M	9/256		Loen Trulstam
				13	åker, mylla prä lera
				14	" " "
					<u>Summa</u>
- II -	6 ¹⁰	N	1/16		Ingvar Anderssons sterblhus.
					arr: Anders Larsson
				15a	åker, mylla prä lera
				15b	" "
				15c	" "
				16	" "
				17	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 83,5								1600	1336	-	2000	1670	-	400	334	-
0 83,5									1336	-		1670	-		334	-
0 48,0								1800	864	-	2000	960	-	200	96	-
0 48,0									864	-		960	-		96	-
0 05,0								1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
0 06,5								1600	104	-	2000	130	-	400	26	-
0 11,5									164	-		230	-		66	-
0 30,5								1200	366	-	2000	610	-	800	244	-
0 30,5									366	-		610	-		244	-
0 17,5								1200	210	-	2000	350	-	800	140	-
0 29,5								1400	413	-	2000	590	-	600	177	-
0 47,0									623	-		940	-		317	-
0 03,5								1600	40	-	2000	50	-	400	10	-
0 14,0								1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
0 31,0								1600	496	-	2000	620	-	400	124	-
0 22,0								1400	308	-	2000	440	-	600	132	-
0 12,5								1400	175	-	2000	250	-	600	75	-
0 82,0									1271	-		1640	-		369	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lödungs	nr 6 ¹¹	O	nr 1/16		Måns Nilsson
				18	åker, mylla på lera
				19	" "
				20	" "
				21	" "
					<u>Summa</u>
- " -	12 ¹⁸	P	11/1024		Måns Nilsson
				22	åker, mylla på lera
				23	" "
				24	" "
					<u>Summa</u>
- " -	12 ¹³	Q	21/256		Måns Nilsson
				25	åker, mylla på lera
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	våg
					<u>Summa</u> imp.
- " -	12 ⁸	R	1/16		Lauritz Andersson
				36	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
009.0								1400	126	-	2000	180	-	600	57	-
028.0								1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
028.5								1600	456	-	2000	570	-	400	114	-
007.0								1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
072.5									1100	-		1450	-		350	-
020.0								1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
007.5								1000	75	-	2000	150	-	1000	75	-
010.5								1400	147	-	2000	210	-	600	63	-
038.0									542	-		760	-		218	-
052.5								1600	840	-	2000	1050	-	400	210	-
034.0								1400	476	-	2000	680	-	600	204	-
026.0								1800	468	-	2000	520	-	200	52	-
011.5								1000	115	-	2000	230	-	1000	115	-
013.0								1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
012.5								1400	175	-	2000	250	-	600	75	-
006.0								1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
016.0								1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
007.0								1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
005.0								1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
						0032										
/835						0032			2722	-		3670	-		948	-
0035									63	-	2000	70	-	200	7	-
0035									63	-		70	-		7	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					1
	<u>Lammandrag.</u>				
<u>Löderups socken</u>					
Löderups	17 ⁵	A	'/9		Lars Andersson
"	av 7 ²	B	3/20		Per Olsson
"	av 6 ⁴	C	3/64		Jome
"	av 6 ⁵	D	av '/16		Anders Larsson
"	av 6 ¹³	E	av '15/64		jome
"	av 6 ⁶	F	av '/16		Jome
"	30 ⁴	G	3/16		jome
"	av 6 ⁷	H	av '/16		Anders Erlandsson
"	av 6 ⁸	I	av '/16		Måns Nilsson
"	av 6 ⁹	K	av '/16		jome
"	av 6 ¹³	L	av '15/64		jome
"	av 6 ⁹	M	9/256		Pren Trulsson
"	6 ¹⁰	N	'/16		Ingar Anderssons sterblins. Av: Anders Larsson
"	av 6 ¹¹	O	av '/16		Måns Nilsson
"	12 ¹⁸	P	'11024		jome
"	12 ¹³	Q	21/256		jome
"	12 ⁸	R	'/16		Lauritz Andersson.
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
018.5 ✓								259 -			370 -			111 - ✓		
068.0 ✓								952 -			1360 -			408 - ✓		
073.5 ✓								1169 -			1670 -			501 - ✓		
070.0 ✓						006.0		980 -			1400 -			420 - ✓		
013.5 ✓								189 -			270 -			81 - ✓		
130.0 ✓								1610 -			2600 -			990 - ✓		
023.5 ✓								56 -			70 -			14 - ✓		
083.5 ✓								1336 -			1670 -			334 - ✓		
048.0 ✓								864 -			960 -			96 - ✓		
011.5 ✓								164 -			230 -			66 - ✓		
030.5 ✓								366 -			610 -			244 - ✓		
047.0 ✓								623 -			940 -			317 - ✓		
082.0 ✓								1271 -			1640 -			369 - ✓		
072.5 ✓								1100 -			1450 -			350 - ✓		
038.0 ✓								342 -			760 -			218 - ✓		
183.5 ✓						003.2		2722 -			3670 -			948 - ✓		
023.5 ✓						cj		63 -			70 -			7 - ✓		
977.0 ✓						009.2		14266 -			19740 -			5774 - ✓		

Löderup den 22 december 1932
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Ernst Andersson

N. O. Thuresson

[illegible]

Kostnadsförslag.

Löderup 6-30 dikningsförslag I och II av år 1932.

Förslag I

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-8+47	847	<u>Dikessträckan A-B-C-D-E.</u>						
0-0+74	74	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	74	1.50	✓ 111	-	✓ 240	50
0-0+74	74	9" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	74	1.75	✓ 129	50	✓ 240	50
0+74-1+45	71	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	71	1.60	✓ 113	60	✓ 255	60
0+74-1+45	71	10" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	71	2.-	✓ 142	-	✓ 255	60
1+45-3+77	232	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. "	232	2.20	✓ 510	40	✓ 1090	40
1+45-3+77	232	12" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	232	2.50	✓ 580	-	✓ 1090	40
3+77-4+78	101	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. "	101	1.-	✓ 101	-		
4+78-5+92	114	S. S.	114	1.50	✓ 171	-		
3+77-5+92	215	10" cementrör med fläns (kl. 1:2:2) "	215	2.-	✓ 430	-	✓ 702	-
5+92-8+47	255	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. "	255	2.-	✓ 510	-	✓ 1402	50
5+92-8+47	255	15" cementrör med fläns (kl. 1:2:2) "	255	3.50	✓ 892	50	✓ 1402	50
0, 0+74, 1+45, 2+20, 3+77 4+78, 5+92 7+98		Infagningsbunnar av betong enligt ritning st.	8	40.-			✓ 320	-
		För oförutredda fall, arbetsl. till. syn m. m. tillägges ca 10%					✓ 399	-
		Summa					✓ 4410	-

1	2	3	4	5	6	7
1+45=20						
20-21+15	115	<u>Dikessträckan B-F.</u>				
20-21+15	115	Behakning för täkt ledning, rirens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	115	1.20	149.50	
20-21+15	115	5" tegelrör, frakten inberäkn. st.	390	0.30	117.-	266.50
21+15		Intagningsbrunn enl. ritning För oförutsedda fall, arbets tillsyn m.m. tilläggas ca 10%	1	40.-		40.-
		<u>Summa</u>				285.00
3+77=20						
30-30+59	59	<u>Dikessträckan C-G.</u>				
30-30+59	59	Behakning för täkt ledning, rirens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	59	0.80	47.20	
30-30+59	59	4" tegelrör, frakten inberäkn. st.	200	0.21	42.-	89.20
30+59		Intagningsbrunn enl. ritning För oförutsedda fall, arbets tillsyn m.m. tilläggas ca 10%	1	40.-		40.-
		<u>Summa</u>				108.00
4+78=40						
40-40+65	65	<u>Dikessträckan D-H.</u>				
40-40+65	65	Behakning för täkt ledning, rirens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	65	1.20	78.-	
40-40+65	65	4" tegelrör, frakten inberäkn. st.	220	0.21	46.20	124.20
40+65		Intagningsbrunn enl. ritn. För oförutsedda fall, arbets tillsyn m.m. tilläggas ca 10%	1	40.-		40.-
		<u>Summa</u>				180.-
		<u>Lammandrag.</u>				
0-8+47	847	<u>Dikessträckan A-B-C-D-E</u>				4410.-
1+45=20						
20-21+15	115	" B-F				335.-
3+77=20						
30-30+59	59	" C-G				140.-
4+78=40						
40-40+65	65	" D-H				180.-
	1086	<u>Summa</u>				5065.-
		Löderups den 22 dec. 1932				
		Lennart Holmström				
		Statens landbruksingenjör.				

Kostnadsfördelningstängd för Löderup 6-30 diknings-
företag I och II av år 1932.

Lokalen. byg, hemman.	Fogelnummer	Littera å kartan	Mantel	Sedlagare	Sjöhande	Förskallnings- värde.		Förskallningsstat.	Beräknad fordnad		Förskallnings- fordnad	
						kr.	in		kr.	in	kr.	in
<u>Löderups socken.</u>												
Löderups	17 ⁵	A	1/9	Lars Andersson	10	såh	111	-	2.028	102	72	5 04
"	av 7 ²	B	3/20	Per Olsson	10	"	408	-	7.453	377	49	18 53
"	av 6 ⁴	C	3/64	Some	10	"	501	-	9.152	463	55	22 74
"	av 6 ⁵	D	av 1/16	Anders Larsson	10	"	420	-	7.673	388	64	19 07
"	av 6 ¹³	E	av 15/64	Some	10	"	81	-	1.480	74	96	3 68
"	av 6 ⁶	F	av 1/16	Some	10	"	990	-	18.085	916	01	44 94
"	30 ⁴	G	3/16	Some	10	"	14	-	0.256	12	96	0 63
"	av 6 ⁷	H	av 1/16	Anders Erlandsson	10	"	334	-	6.102	309	07	15 16
"	av 6 ⁸	I	av 1/16	Måns Nilsson	10	"	96	-	1.754	88	84	4 36
"	av 6 ⁹	K	av 1/16	Some	10	"	66	-	1.206	61	08	3 -
"	av 6 ¹³	L	av 15/64	Some	10	"	244	-	4.457	225	75	11 08
"	av 6 ⁹	M	9/256	Loven Trulsson	10	"	317	-	5.791	293	31	14 39
"	6 ¹⁰	N	1/16	Ingvar Anderssons stiftb.	"	"						
				Av: Anders Larsson			369	-	6.741	341	43	16 74
"	av 6 ¹¹	O	av 1/16	Måns Nilsson	10	"	350	-	6.394	323	86	15 88
"	12 ¹⁸	P	1/1024	Some	10	"	218	-	3.982	201	69	9 90
"	12 ¹³	Q	21/256	Some	10	"	948	-	17.318	877	16	43 04
"	12 ⁹	R	1/16	Lauritz Andersson	10	"	7	-	0.128	6	48	0 32
				Summa			5474	-	100.000	5065	-	248 50
Löderups den 22 december 1932 Lennart Holmström Statens landbruksingenjör. Ernst Andersson N.O. Thuresson												

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Löderups socken.					
Löderups	30 ⁴	S	3/16		Anders Larsson
				1	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
- " -	av 30 ⁶	T	av 7/48		Anders Öerlandsson
				2	äker, mylla på lera
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	väg imp.
					<u>Summa</u>
- " -	av 30 ⁷	U	av 1/16		Anders Öerlandsson
				7	väg imp.
				8	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
- " -	30 ⁸	V	1/64		Nolger Jönsson
				9	väg imp.
				10	tomt ö lindgård, mylla på lera
					<u>Summa</u>
- " -	av 24 ⁶	X	av 7/72		Herman Jönsson.
				11	väg imp.
				12	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
- " -	av 29 ⁷	Y	1/54		Per Hagström
				13	tomt ö lindgård, mylla på lera
					Äröföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
096,5								1000	965	-	2000	1930	-	1000	965	-
096,5									965	-		1930	-		965	-
025,0								1000	250	-	2000	500	-	1200	250	-
007,5								1000	75	-	2000	150	-	1000	75	-
006,0								1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
009,0								1200	108	-	2000	180	-	800	72	-
						003,4										
047,5						003,4			495	-		950	-		445	-
						001,2										
010,5								1200	126	-	2000	210	-	800	84	-
010,5						001,2			126	-		210	-		84	-
						003,1										
013,5								600	81	-	2000	270	-	1400	189	-
013,5						003,1			81	-		270	-		189	-
						000,6										
002,0								1000	20	-	2000	40	-	1000	20	-
002,0						000,6			20	-		40	-		20	-
006,0								1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
006,0									72	-		120	-		48	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				14	åker, mylla på lera
				15	" "
					<u>Summa</u>
Löderups	av 29 ⁷	Z	1/27		Loen Trulsson
				16	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
<u>Lammandrag</u>					
<u>Löderups socken.</u>					
Löderups	30 ⁴	S	3/16		Anders Larsson
"	av 30 ⁶	T	av 7/48		Anders Carlsson
"	av 30 ⁷	U	av 1/16		<u>Jome</u>
"	30 ⁸	V	1/64		Holger Jonsson
"	av 24 ⁶	X	av 7/72		Herman Jonsson
"	av 29 ⁷	Y	1/54		Per Hagblom
"	av 29 ⁷	Z	1/27		Loen Trulsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
006.0									72 -			120 -			48 -	
027.0								1000	270 -		2000	540 -		1000	270 -	
027.5								1200	320 -		2000	550 -		800	220 -	
060.5									672 -			1210 -			538 -	
003.0								1000	30 -		2000	60 -		1000	30 -	
003.0									30 -			60 -			30 -	
096.5 ✓									965 -			1930 -			965 - ✓	
047.5 ✓						003.4			495 -			950 -			445 - ✓	
010.5 ✓						001.2			126 -			210 -			84 - ✓	
013.5 ✓						003.1			81 -			270 -			189 - ✓	
002.0 ✓						ej	000.6		20 -			40 -			20 - ✓	
060.5 ✓									672 -			1210 -			538 - ✓	
003.0 ✓						ej			30 -			60 -			30 - ✓	
233.5 ✓						008.3			2399 -			4670 -			2271 - ✓	
Löderups den 22 december 1932. Lennart Holmström Statens landbruksingenjör Ernst Andersson M. O. Thuresson																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Löderns 6-20 dikningsföretag I och II av år 1932.
Företag II

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
+89-0-2+87	377	<u>Likessträckan I-K.</u>						
+89-0	89	Schaktning för täkt ledning rorens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	89	2.-	178	-		
+89-0	89	10" cementrör med fläns (kl. 1:2:2)	89	2.-	178	-	356	-
0-1+18	118	Schaktning för täkt ledning, rorens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	118	2.25	265	50		
1+18-1+25	7	" " " "	7	5.-	35	-		
0-1+25	125	12" cementrör med fläns (kl. 1:2:2)	125	2.50	312	50	613	-
1+25-1+95	70	Schaktning för täkt ledning, rorens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	70	0.80	56	-		
1+25-1+95	70	10" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2)	70	2.-	140	-	196	-
1+95-2+87	92	Schaktning för täkt ledning, rorens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	92	1.-	92	-		
1+95-2+87	92	15" cementrör med fläns (kl. 1:2:2)	92	3.50	322	-	414	-
+89, 0, 1+18, 1+25, 1+64, 1+95		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning	6	40.-			240	-
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs ca 10%					181	-
		<u>Summa</u>					2000	-

Löderns den 22 dec. 1932
Lennart Nalmskörn
Statens landbruksingenjör

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd för Löderup 6-30 dikeför-
retag I och II av år 1932.

Förslag II.

Loken, by, hemman	Registernummer	Littera i kartan	Mantal.	Delägare.	Lokale.	Förbättrings- värde.		Fördelningsbel.	Beräknad kostnad.		Förbättrings- kostnad.	
						kr.	ör.		kr.	ör.	kr.	ör.
Löderups loken.												
Löderups	30 ⁴	S	3/16	Anders Larsson	1 0 14	965	-	42.492	849	84	41	69
"	nr 30 ⁶	T	nr 7/48	Anders Erlandsson	1 0 4	445	-	19.595	391	90	19	23
"	nr 30 ⁷	U	nr 1/16	Summa	1 0 4	84	-	3.699	73	98	3	63
"	30 ⁸	V	1/64	Nolger Jonsson	1 0 4	189	-	8.322	166	44	8	17
"	nr 24 ⁶	X	nr 7/72	Herman Jonsson	ej 0	20	-	0.881	17	62		86
"	nr 29 ⁷	Y	1/54	Per Hagström	1 0 4	538	-	23.690	473	80	23	24
"	nr 29 ⁷	Z	1/27	Poen Trulsson	ej 0	30	-	1.321	26	42	1	30
Summa						2271	-	100.000	2000	-	98	12

Löderup den 22 december 1932.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Ernst Andersson

A. O. Thunesson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Löderup n:o 6,7,12,17,24,29 och 30 i Löderups socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från odlad mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande påsatt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Anders Larsson	för	Löderup 6 och 30
Per Olsson	för	" 6 och 7
Anders Eralndsson	för	" 6 och 30
Måns Nilsson	för	" 6 och 12
Sven Trulsson	för	" 6 och 29
Ingvar Anderssons sterbhus	för	Löderup 6
Holger Jönsson	för	" 24 och
Per Hagström	för	" 29.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, B-F, C-G, D-H och I-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till

förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshöjden samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinse emellan lika höjdskillnad. Varje

ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa tvåvärden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	15 hektar
0+74	20 "
B	28 "
2+20	30 "
C	36 "
D	41 "
5+92	46 "
7+98	50 "
F	4 "
G	2 "
H	2 "
I	12 "
O	23 "
1+18	24 "

1 punkt 1+25 40 hektar

1+64 42 "

1+95 44 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hectar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på två företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C-D-E, B-F, C-G och D-H och

företag II " sträckan I-K.

Till grund för fördelningen av med respektive företag förenade kostnader skall läggas båtnaden å den jord, som tillhör företagen i fråga och vilken båtnad finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna skola delas företagen emellan sålunda att

företag I för 5065 kronors beräknad kostnad gäldar 71.691 % och

" II " 2000 " " " 28.309 %

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Löderup 6-30 dikningsföretag I och II av år 1932".

Deras angelägenheter skola handhas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare

teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt; senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång

ärligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägen-
heters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid,

då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1934;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträ-
dare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna
uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätta-
de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utfö-
rande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,
som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom
berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-
ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller

dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrol-

leras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de

höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen
och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng
förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt
skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samt-
liga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget
kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till
Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Löderup den 22 dec. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ernst Andersson

N.O.Thuresson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Löderns 6-20 dikningsförelag I & II*
av år 1932.

..... socken och län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor uteder sjö o. vattendrag med bredd öder 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor uteder mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 24 ar	50	0.17	8	50		
		 har 12.105	1.06	12	79			
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar	6	0.05	30			
		 har 0.175	0.78	13				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			8			
		övriga regalarck blad					41	72
		Överföres					48	22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				48 22
1922		Avvägning:				
okt. 6-7		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	1228	0,50	614	
		avvägda punkter	120	0,03	390	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4	2,00	8 -	
		i annan mark		5,00		
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 21 ar,	56	0,05	280	
			1228	0,10	122	4 02
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	56	0,04		2 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,4	1,50	60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	50	0,06	3 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	50	0,12	6 -	
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,45	3,50	5 07	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1 -	
			2	3,00	6 -	12 07
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
//		dagrar	1/4	12,00	3 -	5 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1,22	10,00	12 20	18 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	36	0,03	1 08	2 08
		Överföres				135 47

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				135 47
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1/45	4,00	5 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 06	12 86
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 20
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	24	0,30	7 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		9 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/3	12,00		4 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				201 83
		1 a) 1:sta regalkart	2		14 -	
		blad				
		övriga regalk				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer st.	56	0,07	3 92	
		har 1228 0,64			1 71	
		Överföres			19 63	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 63	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 41	
		3) insättning av höjdlägestal st.	1/20	0,02	2 60	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	36	0,05	1 80	27 19
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	1.45	6.-	8 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		9 70
		nedsättning för kopia å kalkerväu 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/4	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	18	0,55		20 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				60 79
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				28 -
		Summa kronor				84 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				201 83
		Lösen för kopior och avskrifter				60 79
		Övriga förrättningskostnader				84 -
		Summa kronor				346 62

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Fingelstads och Järestads häradsrätt.

Löfverup den 22 dec. 1932

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro- Kronor kvitteras:
tokoll med bilagor/—/vidimeras. den 19.....

Lennart Holmström

L _____ 2*0658

16911

DIARIE Nr

K. LANDTBRUKSSTYRELSEN


31 AUG. 1934



Avskrift

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev
den 30 juni 1934 facketälld till
efteråtalen vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Landbruksskyltens vägnar.
Albert Juhl.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Löderup 6-30 dikningsföretag I och II av år 1932" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Löderup 6,7,12,17,24,29 och 30 i Löderups socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot dyneförrättningen som slöts den 22 dec. 1932 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

Jöns Mårtensson och Elna Ivarsson utgöra samtliga sterbhusdelägare i Ingvar Anderssons sterbhus.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra orsaker avstyrkes lån för följande fastigheter:

Företag I.

Litt. R Löderup 12⁸ Lauritz Andersson

Företag II.

Litt. X Löderup av 24⁶ Herman Jönsson

" Z " av 29⁷ Sven Trulsson.

Dessa fastigheter äro således ej medräknade i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet

fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgör för:

Företag I.

åker	9.770 har
med ett förbättringsvärde av	5474.- kr.

Företag II.

åker	2.335 har
med ett förbättringsvärde av	2271.- kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I.

åker	9.735 har
med ett förbättringsvärde av	5467.- kr.

Företag II.

åker	2.285 har
med ett förbättringsvärde av	2221.- kr.

Själva dikningskostnaderna finnas angivna i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar.

Samtliga kostnaden utgöra för:

Företag I.

Dikningskostnaden	5065.- kr.
Syneförrättningen	248.50 "
Betänkandet	<u>73.49 "</u>
Summa	<u>5386.99 kr.</u>

Företag II.

Dikningskostnaden	2000.- kr.
Syneförrättningen	98.12 "
Betänkandet	<u>29.02 "</u>
Summa	<u>2127.14 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningskostnaden	5058.52 kr.
Syneförrättningen	248.18 "
Betänkandet	<u>73.49 "</u>
Summa	<u>5380.19 kr.</u>

Företag II.

Dikningskostnaden	1955.96 kr.
Syneförrättningen	95.96 "
Betänkandet	<u>29.02 "</u>
Summa	<u>2080.94 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statemedel understödda liknande företag torde vara "Löderups Grimshögsdikens nygrävningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.98 och för företag II 0.94.

De summor som således författningsenligt torde kunna utgå
som bidrag ur statens avdikningsanslag och de lån ur statens av-
dikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 49.30 % av hela kostnaden eller 2655.79 kronor.

" " II 47.90 % " " " " 1018.90 " .

I lån.

För företag I 2727.76 kronor

" " II 1084.17 " .

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att
till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur statens av-
dikningsanslag med:

för företag I 2655 kronor

" " II 1020 " , samt lån ur statens avdikningslåne-
fond med:

för företag I 2725 kronor.

" " II 1085 " .

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens
laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av
ett år. Kristianstad i april 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Fullmakt för Jöns Mårtensson n:o 46 Valleberga
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i två blad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Uppgift</u> är de sköndade av län från Håhus adels mingslänefond till utlöfande av "Lödcrup b-30 delning förslag I och II av år 1932" för vilken län tillsätts. <u>Kristianstads län.</u> <u>Lödcrups socken.</u>					
Lödcrup	av 6 ⁴				Pär Olsson
"	av 6 ⁵				Audus Larsson
"	av 6 ⁶				June
"	av 6 ⁷				Audus Erlandsson
"	av 6 ⁸				Mais Nilsson
"	av 6 ⁹				June
"	av 6 ⁹				Torn Trulsson
"	b ¹⁰				Torgar Auderons skibhus
"	av 6 ¹¹				Mais Nilsson
"	av 6 ¹³				June
"	av 6 ¹³				Audus Larsson
"	av 7 ²				Pär Olsson
"	12 ¹³				Mais Nilsson
"	12 ¹⁸				June
"	17 ⁵				Lars Auderons
"	30 ⁴				Audus Larsson
<u>Förslag II</u>					
"	av 29 ⁷				Pär Hagström
"	30 ⁴				Audus Larsson
"	av 30 ⁶				Audus Erlandsson
"	av 30 ⁷				June
"	30 ⁸				Holger Jönsson
Kristianstad i april 1933					
Lennart Holmström					
Håhus landskommunens					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16

Kostnadsberäkning																
								Förslag I			Förslag II			Summa		
Införingskostnad								5065			2000			7065		
Förvaltningskostnad								4217	29	x	1664	68	x	5881	97	
								321	99		127	14		449	13	
Summa kr								5386	99		2127	14		7514	13	
								4539	28		1791	82		6331	10	

*) Minimeringen vidtagen av Rung. Landbruksbyrå med stöd av fem föreläggarens intyg om ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för första året beräknats till 6331 kronor 10 öre, varav å Rung. Landbrukens andel 6285 kronor 83 öre, sedan därav från delaktighet i länt utskutits fastighetsvärdena Lödarp 128 och 24⁶ (ägare: Herman Jönsson) samt 26⁷ (ägare: Tomte Bråvick).

Stockholm den 3 augusti 1934
På Rung. Landbruksbyråns vägnar:
Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 22 december 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Löderup 6-30 dikningsföretag I och II av år 1932" och avseende torrläggning av marker till Löderup 6,7,12,17,24,29 och 30 i Löderups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 23 februari 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C .

Undertecknade delägare i "Löderup 6-30 dikningsföretag I och II av år 1932" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Löderup den 28 febr. 1933.

Anders Larsson, Löderup n:o 30

Sven Trulsson, " 30

Holger Jönsson, " 30

Anders Erlandsson, " 30

Per Hagström, " 29

Herman Jönsson, " 24

Per Olsson, Löderup n:o 7

Ingvar Anderssons sterbhus, Löderup n:o 6 gen. Jöns Mårtensson

Arr. Anders Larsson, Löderup n:o 30

Lars Andersson, Löderup n:o 17

Måns Nilsson, " 6

Lauritz Andersson, "

Bevittnas:

Bengt Johnsson

Nils Persson,

n:o 10 Löderup

n:o 29 Löderup

Bil. D.

Fullmakt för Jöns Mårtensson n:o 46 Valleberga att å Ingvar

Anderssons sterbhus vägnar underskriva föreningshandlingen för

sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av

Löderup 6-30 dikningsföretag I och II av år 1932".

Löderup i febr. 1933.

Sterbhusdelägare: Elna Ivarsson

n:o 6 Löderup

Bevittnas:


Anders Larsson

Bengt Johnsson

n:o 30 Löderup

n:o 10 Löderup

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 20/6 1933 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:



gr. godk.
revis. i. k.
57 350

L 2-0658

DIARIE Nr 16911
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1934

för

"Löderup 6 - 30 dikningsföretag I och II av år 1932" i Löderups socken
av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av **tretusentvåhundra** (3.210)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av **tretusen** (3.090)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1932
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~den~~ undertecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns~~ *förtroendeman* för företaget, *oss*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{VI} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Löfverupps den *20 aug.* 19*34*

Anders Larsson

Att *Lantbrukaren Anders Larsson o^o Löfverupps*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Albert Ahlström

Gunnar Persson

Adress *N:o 6 Löfverupps*

Adress *N:o 6 Löfverupps*

Med stöd av Kungl. brevet den *30 juni*
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *21 september* *1934*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Westberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

30/6 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Uppgift</u> a de <u>regerande</u> av län från <u>Stakus</u> ordlik- <u>nings</u> <u>läns</u> <u>fond</u> till <u>ulfs</u> <u>regerande</u> av "Lodrup 6-30 diknings för- <u>lag</u> I och II av år 1932" för vilka län tillstyrkes. <u>Tristhans</u> <u>Stads</u> <u>län</u>. <u>Lodrup</u> <u>regerande</u>.					
Lodrup	av 6 ⁴	$\frac{3}{64}$			Pri Olsson
"	av 6 ⁵	$\frac{1}{16}$			Anders Larsson
"	av 6 ⁶	$\frac{1}{16}$			Imre
"	av 6 ⁷	$\frac{1}{16}$			Anders Carlsson
"	av 6 ⁸	$\frac{1}{16}$			Mais Nilsson
"	av 6 ⁹	$\frac{1}{16}$			Imre
"	av 6 ⁹	$\frac{9}{256}$			Jon Fransson
"	6 ¹⁰	$\frac{1}{16}$			Jugur Anderssons skubbs
"	av 6 ¹¹	$\frac{1}{16}$			Mais Nilsson
"	av 6 ¹³	$\frac{15}{64}$			Imre
"	av 6 ¹³	$\frac{15}{64}$			Anders Larsson
"	av 7 ²	$\frac{3}{20}$			Pri Olsson
"	12 ¹³	$\frac{21}{256}$			Mais Nilsson
"	12 ¹⁸	$\frac{11}{1024}$			Imre
"	14 ⁵	$\frac{1}{9}$			Lars Andersson
"	30 ⁴	$\frac{3}{16}$			Anders Larsson
<u>Förslag II.</u>					
"	av 29 ⁷	$\frac{1}{54}$			Pri Hågerström
"	30 ⁴	$\frac{3}{16}$			Anders ~~Larsson~~ ^{Larsson}
"	av 30 ⁶	$\frac{3}{48}$			Anders Carlsson
"	av 30 ⁷	$\frac{1}{16}$			Imre
"	30 ⁸	$\frac{1}{64}$			Holger Jönsson
Tristhansstad i april 1933. <u>Stakus</u> <u>landbruk</u> <u>regerande</u>					

[illegible]

1934 den 21 september.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Löderup 6 - 30 dikningsföretag I och II av år 1932" i Löderups socken av Kristianstads län.

Lån 3.210 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Reg.n:r	Ägares namn
<u>Löderups socken.</u>			
Löderup	3/64	av 6 ⁴	Per Olsson
"	av 1/16	" 6 ⁵	Anders Larsson
"	av 1/16	" 6 ⁶	D:me
"	" 1/16	" 6 ⁷	Anders Erlandsson
"	" 1/16	" 6 ⁸	Måns Nilsson
"	" 1/16	" 6 ⁹	D:me
"	9/256	" 6 ⁹	Sven Trulsson
"	1/16	6 ¹⁰	Ingar Anderssons sterbhus
"	av 1/16	av 6 ¹¹	Måns Nilsson
"	" 15/64	" 6 ¹³	D:me
"	" 15/64	" 6 ¹³	Anders Larsson
"	3/20	" 7 ²	Per Olsson
"	21/256	12 ¹³	Måns Nilsson
"	11/1024	12 ¹⁸	D:me
"	1/9	17 ⁵	Lars Andersson
"	1/54	av 29 ⁷	Per Hagström
"	3/16	30 ⁴	Anders Larsson
"	~~3/16~~	~~30⁴~~	~~Anders Svensson~~ Larsson
"	av 7/48	av 30 ⁶	Anders Erlandsson
"	" 1/16	" 30 ⁷	D:me
"	1/64	30 ⁸	Holger Jönsson

Stockholm den 21 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 21/9/1934

DIARIE Nr 16912
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Löderup 6 Och 30 dikningsföretag Ivo och II av
år 1932 i Löderups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 3.210 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, äg-
nade att motverka arbetslösheten, 3.090 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

§rdförande i företagets styrelse: lantbrukaren Anders Larsson,
Löderup 30 pr Löderup.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker
jag dess godkännande.

Kristianstad den 30 augusti 1934.

Samuelson
statens lantbruksingenjör.



Stämpel En krona.