

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 18/5 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Gunnar F. Lönner

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Nöbbelev

i Östra Nöbbelevs socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Gunnar F. Lönner

Statens lantbruksingenjör.


Nöbbelevs dikningsföretag av år 1933.

Blad 1.


Registernummer

Östra Nöbbelevs socken

A	Nöbbelev	5 ²
B	"	5 ⁴
C	"	23 ¹
D	"	5 ¹
E	"	9 ²
F	"	9 ³
G	"	3 ¹
H	"	5 ³
I	"	4 ²
K	"	7 ¹
L	"	6 ²
M	"	6 ¹
N	"	1 ³
O	"	1 ²
P	"	2 ¹
Q	"	8 ²
R	"	6 ³
S	"	6 ⁴
T	"	9 ¹
U	"	7 ²
Va	"	7 ³
Vb	"	9 ¹²
X	"	9 ⁸
Y	"	9 ⁶
Z	"	9 ¹⁰
Å	"	9 ⁹



Skala 1:4000



Öppnat Kungl. Maj:t värdiga herr
den 18 maj 1934 fastställt till
upprättelse med arbetsplan utgörande.
Härmed den 1 juni 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Hultén

200000

200000

Ar 606 Kristianstad 2. rit

Ägaren Kungl. Maj:ts nådiga be-
 fähl den 18 maj 1934 fastställt till
 utförande med arbetets utförande.



Streckslut den 1 juni 1934
 På Kungl. Lantbruksskyltens vägnar.
 Albert Smith

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
 den 18/5 1934 fastställda arbets-
 planen bestyrkes:

Samuel Johansson



Nöbbelövs dikningsföretag av år 1933

Blad 2.



Skala 1:50

Förslag till dikeöga vid punkt 9+62



2002

20664

Ar 606 Kristianst 2 pat

L _____ 2*0664

18 MAJ 1934

i und. anm.

30436

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN


30 NOV. 1933

14098

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN

19 JUL. 1934



Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom
Nöbbelöv i Östra Nöbbelövs socken av
Kristianstads län.

År 1933 den 15 mars inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Gottfrid Nilsson i Nöbbelöv för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning inom Nöbbelöv i Östra
Nöbbelövs socken av Kristianstads län. På grund av personliga
kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Hilding Persson, arr. av kyrkojord till Ö. Nöbbelövs kyrka;

Gottfrid Nilsson, Nöbbelöv 9

Nils Persson, " 7

Henrik Jönsson, " 9 /15/

Anton Blixt, " 20

Olof Nilsson, " 20

Per Persson, " 8 genom sin son Valentin Persson,

Ture Jönsson, " 25

Johanna Olsson, " 25

Axel Julius Persson, " 6

Kristina Kristiansson, " 16

Ola Lövströms sterbhus, " 22 genom sterbhusdelägaren

Johan Lövström;

Johan Palm, " 21

Edvard Jeppsson, " 1

Helga Nilsson, " 2, genom förmyndaren Johan Glivberg,

Edvin Ingvarsson, Nöbbelöv n:o 19

Kyrkorådet i Östra Nöbbelöv genom sjökaptén Frans Olsson i

Brantevik enligt förordnande bil.1.

Nils Grönkvist, Nöbbelöv 17,

Georg Jönsson, " 5.

Såsom ecklesiastiskt ombud: Herr Kyrkoherden N.Tuvesson i Simris

enligt förordnande bil.2,

Såsom biträdande gode män:

Per Persson, Glimminge och Nils Henriksen, Gnalöv, vilka båda av-

lagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken
Nils Grönkvist, Edvard Jeppsson, Kyrkoherde N.Tuvesson, Helga Nils-
son, Thure Jönsson, Henrik Jönsson och Johanna Olsson, samtliga i
Nöbbelöv, gjorde gemensam sak med sökandena. Denna föreningshand-
ling /bil.4/, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket
styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till
sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde

torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Det yrkades jämväl, att rörledningen från kyrkogården skulle läggas så djupt att densamma kunde torrläggas till två meters djup.

§ 5.

Georg Jönsson yrkade, att dikessträckan L-I skulle förläggas uteslutande på sökandens Gottfrid Nilssons mark där enligt Georg Jönssons mening fall förefunnes. Georg Jönsson ansåg sig ej hava nytta av ifrågavarande dike enär hans mark vore torrlagd tillräckligt. Mot dikessträckan I-K, avloppet från kyrkogården, hade han intet att invända.

§ 6.

Gottfrid Nilsson ansåg att diket L-I borde förläggas över Georg Jönssons mark, där naturligt fall förefunnes.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 31 innevarande månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Henriksson

Per Persson

År 1933 den 31 mars.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren

Gottfrid Nilsson i Nöbbelöv varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Gottfrid Nilsson, Nöbbelöv,

Georg Jönsson, " , biträdd av notarien Nils-Håkan Håkans-

son i Simrishamn.

Hilding Persson, " ,

Nils H. Persson, "

Anton Blixt, "

Olof Nilsson, "

Axel Julius Persson, "

Edvard Jeppsson, "

Johanna Olsson, "

Edvin Ingvarsson, "

Kristina Kristiansson, "

Johan Löveström, "

Per Persson, " , genom Valentin Persson,

Frans Olsson, Brantevik,

Johan Glivberg, Gislöv.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dik-

ningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och

värderingslängd i sammandrag /bil.5/, kostnadsberäkning /bil.6/

och kostnadsfördelningslängd /bil.7/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.3 /.

§ 11.

Georg Jönsson vidhöll sin förut avgivna protest mot syne-
männens förslag beträffande sträckningen av diket I-L, men för-
klarade, att denna tvist ej skulle utgöra hinder för företagets
utförande för övrigt.

§ 12.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre
medlemmar. Härtill valdes Gottfrid Nilsson, Nöbbelöv 9, Nils
Persson, Nöbbelöv 7, och Axel Persson, Nöbbelöv 6.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen valdes Gottfrid Nilsson, Nöbbelöv 9 pr Simrishamn; och skulle till företaget hörande handlingar
och ritningar förvaras av ordförande.

§ 14.

Till protokoll fogades räkning å förrättningskostnaderna
/bil.9/.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Henriksson

Per Persson

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Ö.Nöbbe-
lövs kyrkoråd
den 12 mars 1933.

§ 1.

Kyrkorådet utsåg Sjökapten Frans Olsson, Brantevik att som kyr-
korådets ombud närvara och deltag i det sammanträde, som statens
lantbruksingenjör Lennart Holmström håller med delägarna i Ö.Nöbbe-
lövs bys dikningsföretag i Ö.Nöbbe-
lövs den 15 mars 1933.

Sjökapten Algot Ingvarsson, Brantevik välides till suppleant för
omnämnda ombud.

Som ovan

N.Tuvesson

ordförande

Rätt utdraget ur protokollet betygar N.Tuvesson

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Östra Nöbbe-
lövs socken av
Kristianstads län får jag vördsamt meddela, att företaget berör
jord under Ö.Nöbbe-
lövs n:o 3¹, vars avkastning redovisas till kyr-
kojonden, samt att sammanträde med sakägarna hålles hos lantbrukaren
Gottfrid Nilsson i Östra Nöbbe-
lövs onsdagen den 15 innevarande mars
månad kl. 11 f.m. Kristianstad den 2 mars 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m.P.Edén eller, vid förfall för
honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsi-
storieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel
den 8 mars 1933.

Å domkapitlets vägnar:

Adv. Rodhe

/Helge Arfvidsson

Herr Kyrkoherden N.Tuvesson i Simris förordnas att i mitt
ställe såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning

Stiby den 14 mars 1933.

Per Edén

Kontraktsprost

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrätt-
ningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn
å avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 9
Nöbbelöv i Ö.Nöbbelövs socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättnings-
mannen kunna med säkerhet angivas.

Ö.Nöbbelöv den 4 maj 1931.

Gottfrid Nilsson

Nils H.Persson

Axel Persson

Ö.Nöbbelöv 9

Ö.Nöbbelöv 7

Ö.Nöbbelöv 6

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 22 augusti 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C.Rich. Lundberg

Bil. 4 .

Undertecknade förena sig härmed med Gottfrid Nilssons, Nöbbelöv
9, Nils H. Persson, Nöbbelöv 7 och Axel Persson, Nöbbelöv 6, i deras
den 4 maj 1931 daterade ansökan om syneförrättning enligt vatten-
lagen å vattenskadade marker till ovannämnda hemman i Östra Nöbbelövs
socken av Kristianstads län.

Östra Nöbbelöv den 24 maj 1932.

Nils Grönkvist, Nöbbelöv 17

Edvard Jeppsson, " 1

N. Tuveesson, Kyrkoherde

För Helga Nilsson, Maria Sannersson, förmyndare

Johan H. Glifberg, förmyndare för Helga Olivia Nilsson, Nöbbelöv 2 och 4

Thure Jönsson,

Henrik Jönsson

Johanna Olsson,

Förestående föreningshandling, som uppläste vid laga syneförrättning
den 15 mars 1933, vidhölls vid förfrågan därom, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Henriksson

Per Persson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Hardeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenstadade ägor till Nöbbelöv i Åsna Nöbbelövs socken av Kristianstads län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1933.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Älva Nöbbelövs socken:</u>					
Nöbbelöv	5 ²	A	ans. nr. 10		Älva Nöbbelövs kyrkogård.
				1	Kyrkogård, mylla på lera <u>Summa</u>
-4-	5 ⁴	B	ans. nr. 24		Älva Nöbbelövs kyrkogård.
				2	Kyrkogård, mylla på lera <u>Summa</u>
-1-	23'	C	ans.		Nöbbelövs kommun.
					<u>An. Georg Jonsson.</u>
				3	vägg imp.
				4	äker, mylla på lera
				5	" "
					<u>Summa</u>
-11-	5'	D	3/16		Georg Jonsson.
				6a	vägg imp.
				6b	" "
				7	äker, mylla på lera
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				13	" "
				14a	" "
				14b	äng "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
	018.5							1920	355	20	3200	592	-	1280	236	80
	018.5								355	20		592	-		236	80
	032.9							960	315	84	3200	1052	80	2240	736	96
	032.9								315	84		1052	80		736	96
						002.4										
	004.0							1120	44	80	1600	64	-	480	19	20
	009.0							1120	100	80	1600	144	-	480	43	20
	013.0					002.4			145	60		208	-		62	40
						006.6										
						001.1										
	031.5							960	302	40	1600	504	-	640	201	60
	007.5							960	72	-	1600	120	-	640	48	-
	002.0							1280	25	60	1600	32	-	320	6	40
	004.0							1280	57	20	1600	64	-	320	12	80
	009.0							1440	129	60	1600	144	-	160	14	40
	043.5							1280	556	80	1600	696	-	320	139	20
		006.0						320	19	20	1600	96	-	1280	76	80
	097.5	006.0				007.7			1156	80		1656	-		499	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nöbbelöv	9 ²	E	3/16		Georg Jonsson.
				15	våg simp.
				16	äker, mylla på lera
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
					Summa
"	9 ³	F	3/64		Gottfrid Nilsson
				24	våg simp.
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	högland mark "
				29	äker, mylla på lera
				30	" förbättras ej
				31	" mylla på lera
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	lomt "
				37a	äker "
				37b	liädgård "
				38	äker "
				39	" "
					överfors

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
						002.0		1440	360 -	1600	400 -	160	40 -			
025.0								1280	537 60	1600	672 -	320	134 40			
042.0								1280	563 20	1600	704 -	320	140 80			
044.0								1280	902 40	1600	1128 -	320	225 60			
070.5								1280	864 -	1600	1080 -	320	216 -			
067.5								960	720 -	1600	1200 -	640	480 -			
075.0								1120	1853 60	1600	2648 -	480	794 40			
165.5								1280	473 60	1600	592 -	320	118 40			
037.0																
526.5						002.0		6274 40			8424 -		2149 60			
						002.2										
						005.8										
						000.5										
						032.6										
						008.0		800	364 -	1600	728 -	800	364 -			
045.5								1600		1600		-				
041.5								1440	921 60	1600	1024 -	160	102 40			
064.0								1120	588 -	1600	840 -	480	252 -			
082.5								480	120 -	1600	400 -	1120	280 -			
025.0								480	33 60	1600	112 -	1120	78 40			
007.0								480	21 60	1600	72 -	1120	50 40			
004.5								960	43 20	1600	72 -	640	28 80			
004.5								480	31 20	1600	104 -	1120	72 80			
006.5								960	57 60	1600	96 -	640	38 40			
006.0								480	12 -	1600	40 -	1120	28 -			
003.5								800	92 -	1600	184 -	800	92 -			
011.5																
271.0						053.1		2284 80			3672 -		1387 20			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Agofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				40	överfört åker, mylla på lera
				41	äng " "
				42	" " "
				43	" " "
					<u>Summa</u>
Nöbbelöv	3'	G	1/2		Kyrhofonden.
					<u>Är: Hilding Persson</u>
				44	äng, mylla på lera
				45	" " "
				46a	" " "
				46b	åker " "
					<u>Summa</u>
-II-	53	H	ans. nr 14		Kerstin Olsons återblus.
				47	äng, mylla på lera
				48	åker. " "
					<u>Summa</u>
"	42	I	ans. nr 13		Kerstin Olsons återblus.
				49	äng, mylla på lera
				50	åker " "
					<u>Summa</u>
-II-	7'	K	3/16		Kerstin Olsons återblus
				51	äng, mylla på lera
				52	" " "
				53	" " "
				54	" " "
				55	" " "
					överfört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
271.0				053.1	2284 80		3672 -		1387 20							
071.0					800	568 -	1600	1136 -	800	568 -						
	002.5				320	8 -	1600	40 -	1280	32 -						
	010.5				320	33 60	1600	168 -	1280	134 40						
	005.5				320	17 60	1600	88 -	1280	70 40						
342.0	018.5			053.1	2912 -		5104 -		2192 -							
	016.5				-		~~700~~ 1000	115 50	700	115 50						
	020.0				100	20 -	1000	200 -	900	180 -						
	010.0				100	10 -	1000	100 -	900	90 -						
003.0					800	24 -	1600	48 -	800	24 -						
003.0	046.5						54 -		463 50							
	019.0				300	57 -	1000	190 -	700	133 -						
00476					800	38 08	1600	76 16	800	38 08						
00476	019.0						95 08		266 16							
	010.0				200	20 -	1000	100 -	800	80 -						
00543					800	43 44	1600	86 88	800	43 44						
00543	010.0						63 44		186 88							
	016.5				200	33 -	1000	165 -	800	132 -						
	010.5				200	21 -	1000	105 -	800	84 -						
	050.0				320	160 -	1600	800 -	1280	640 -						
	006.0				320	19 20	1600	96 -	1280	76 80						
	004.0				320	12 80	1600	64 -	1280	51 20						
	087.0						246 -		1230 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				56	överfört äng, mylla på lera
				57	åker "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	väg imp.
				62a	" "
				62b	" "
					<u>Summa</u>
Nabbelöv	62	L	ans. nr 20		{ Anton Blixt (1/3)
					{ Olof Nilsson (2/3)
				63	frätgård ö tomt, mylla på lera.
					<u>Summa</u>
"	61	M	3/16		Med Julius Persson.
				64	åker, mylla på lera
				65	äng "
				66	" "
				67a	" "
				67b	väg imp.
				68	" "
					<u>Summa</u>
-11-	13	N	1/8		Edvard Jeppsson.
				69	väg imp.
				70	tomt frätgård, mylla på lera
				71	åker "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
	087.0							246 -			1220 -			984 -		
	017.0							320	54	40	1600	272 -	1280	217	60	
045.5								480	218	40	1600	728 -	1120	509	60	
035.0								640	224 -		1600	560 -	960	336 -		
025.0								960	240 -		1600	400 -	640	160 -		
047.5								960	456 -		1600	760 -	640	304 -		
						001.6										
						005.2										
						002.4										
153.0	104.0					009.2			1438	80		3950 -		2511	20	
017.94								1920	344	45	3200	574	08	1280	229	63
017.94									344	45		574	08		229	63
013.0								480	62	40	1600	208 -	1120	145	60	
	020.5							320	97	60	1600	488 -	1280	390	40	
	020.0							480	96 -		1600	320 -	1120	224 -		
	006.0							960	57	60	1600	96 -	640	38	40	
						001.4										
						001.0										
013.0	052.5					002.4			313	60		1112 -		798	40	
						000.7										
006.0								960	57	60	1600	96 -	640	38	40	
026.0								800	208 -		1600	416 -	800	208 -		
022.0						000.7			265	60		512 -		246	40	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Näbbelöv	1 ²	O	1/8		Helin och Killa Jeppsson. 72 Lomt ö trädgård, mylla på lera 73 ång, <u>Summa</u>
- 1 -	2 ¹	P	1/2		Nils Mårtenssons Skibblus. <u>Mrs. Nils Persson.</u> 74 väg imp. 75 " " 76 ång, mylla på lera 77 " " 78 åker " 79 " " 80 " " 81 " " 82 " " 83 " " <u>Summa</u>
- 11 -	8 ²	Q	3/16		Per Persson. 84 åker, förbättras ej 85 " " 86 " " <u>Summa</u>
- 4 -	6 ³	R	ans. m. v 25		Johanna Olsson. <u>Mrs. Thure Jonsson</u> 87 ång, mylla på lera 88 åker " <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
003.5								960	33	60	1600	56	-	640	22	40
	006.5							480	31	20	1600	104	-	1120	72	80
003.5	006.5								64	80		160	-		95	20
						003.1										
						012.8										
	015.0							960	144	-	1600	240	-	640	96	-
	018.5							320	59	20	1600	296	-	1280	236	80
034.0								800	272	-	1600	544	-	800	272	-
034.0								1120	380	80	1600	544	-	480	163	20
030.0								800	240	-	1600	480	-	800	240	-
071.0								640	454	40	1600	1136	-	960	681	60
069.0								960	662	40	1600	1104	-	640	441	60
035.0								1120	392	-	1600	560	-	480	168	-
273.0	033.5					015.9			2604	80		4904	-		2299	20
004.0																
006.5																
015.5																
026.0																
	005.0							480	24	-	1600	80	-	1120	56	-
004.0								960	38	40	1600	64	-	640	25	60
004.0	015.0								62	40		144	-		81	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nöbbelöv	64	S	avst.		Thure Jonsson. tomt o' trädgård, mylla på lera Summa
- II -	97	T	avst. nr 17	89	Nils Grönqvist. tomt o' trädgård, mylla på lera Summa
- II -	72	U	avst. nr 18	90	Anders Maitensson. tomt o' trädgård, mylla på lera Summa
- II -	73	Va	avst.	91a 91b oråg	Henrik Jonsson. tomt o' trädgård, mylla på lera Summa
- II -	912	Vb	avst.	92a	Henrik Jonsson. tomt o' trädgård, mylla på lera. Summa
- II -	98	X	avst. nr 19	92b	Edvin Ingvarsson. tomt o' trädgård, mylla på lera. Summa
- II -	96	Y	avst. nr 16	93	Kristina Kristiansson. tomt o' trädgård, mylla på lera Summa
- II -	910	Z	avst. nr 22	94	Ola Lövströms sterblins tomt o' trädgård, mylla på lera Summa
- II -	99	Å	avst. nr 21	95	Johan Palm tomt o' trädgård, mylla på lera Summa
				96	tomt o' trädgård, mylla på lera Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
030.0								1600	48 -	3200	96 -	1600	48 -			
030.0									48 -		96 -		48 -			
004.19								1600	67 04	3200	134 08	1600	67 04			
004.19									67 04		134 08		67 04			
001.8								1600	28 80	3200	57 60	1600	28 80			
						0007										
001.8						0007			28 80		57 60		28 80			
001.03								1600	16 48	3200	32 96	1600	16 48			
									16 48		32 96		16 48			
003.14								1600	50 24	3200	100 48	1600	50 24			
003.14									50 24		100 48		50 24			
003.04								1600	48 64	3200	97 28	1600	48 64			
003.04									48 64		97 28		48 64			
002.67								1600	42 72	3200	85 44	1600	42 72			
002.67									42 72		85 44		42 72			
004.89								1600	78 24	3200	156 48	1600	78 24			
004.89									78 24		156 48		78 24			
009.3								1600	148 80	3200	297 60	1600	148 80			
009.3									148 80		297 60		148 80			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lammandrag.</u>					
<u>Ästra Nöbbelövs socken.</u>					
Nöbbelöv	52	A	ans. m:n 10		Ästra Nöbbelövs kyrkogård glän
"	54	B	ans. m:n 24		" " " "
"	23'	C	ans.		Nöbbelövs kommun. Mr. Georg Jonsson " "
"	5'	D	3/16		Georg Jonsson " "
"	92	E	3/16		" " " "
"	93	F	3/64		Gottfrid Nilsson " "
"	3'	G	1/2		Kyrkofonden. Mr. Wiltung Persson " "
"	53	H	ans. m:n 14		Kerstin Olssons storkhus " "
"	42	I	ans. m:n 13		" " " "
"	7'	K	3/16		" " " "
"	62	L	ans. m:n 20		Anton Blom (1/3) Olof Nilsson (2/3) " "
"	6'	M	3/16		Adel Julius Persson " "
"	13	N	1/8		Edvard Jeppsson " "
"	12	O	1/8		Elin och Wilda Jeppsson glän
"	2'	P	1/2		Nils Mårtenssons storkhus. " "
"					Mr. Nils Persson
"	82	Q	3/16		Per Persson
"	63	R	ans. m:n 25		Johanna Olsson. Mr. Thure Jonsson glän
"	64	S	ans.		Thure Jonsson " "
"	97	T	ans. m:n 17		Nils Grönkvist " "
"	72	U	ans. m:n 18		Anders Mårtensson " "
"	73	Va	ans.		Henrik Jonsson " "
"	912	Vb	ans.		" " " "
"	98	X	ans. m:n 19		Edvin Ingvarsson " "
"	96	Y	ans. m:n 16		Kristina Kristiansson " "
"	910	Z	ans. m:n 22		Ola Larssons storkhus " "
"	99	Å	ans. m:n 21		Johan Palm " "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
018,5									355	20		592	-		236	80
032,9									315	84		1052	-		736	96
013,0				002,4					145	60		208	80		62	40
097,5	006,0			007,7					1156	80		1656	-		499	20
526,5				002,0					6274	40		8424	-		2149	60
342,0	018,5			053,1					2912	-		5104	-		2192	-
003,0	046,5								54	-		463	50		409	50
004,76	019,0								95	08		266	16		171	08
005,43	010,0								63	44		186	88		123	44
153,0	104,0			009,2					1438	80		3950	-		2511	20
017,94									344	45		574	08		229	63
013,0	056,5			002,4					313	60		1112	-		798	40
032,0				000,7					265	60		512	-		246	40
003,5	006,5								64	80		160	-		95	20
273,0	033,5			015,9					2604	80		4904	-		2299	20
~~026,0~~																
004,00	005,0								62	40		144	-		81	60
002,00									48	-		96	-		48	-
004,19									67	04		134	08		67	04
001,80				000,7					28	80		57	60		28	80
001,03									16	48		32	96		16	48
003,14									50	24		100	48		50	24
003,04									48	64		97	28		48	64
002,67									42	72		85	44		42	72
004,89									78	24		156	48		78	24
009,3									148	80		297	60		148	80
1599,09	305,5			094,1					16995	77		30367	34		13371	57
26																
157309																

Väpne -

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
- läs den 31 mars 1933 Lennart Halmström. Statens lantbruksingenjör. Nils Henniheson Per Persson					

Kostnadsförslag.

Nöbbelövs dikningsförslag år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-3+75	375	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-1+70	170	Behakning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. km.	170	1.70	289	-		
1+70-2+50	80	” ” ” ” ”	80	2.30	184	-		
2+50-3+36	86	” ” ” ” ”	86	1.70	146	20		
3+36-3+40	4	” ” ” ” ”	4	5.-	20	-		
3+40-3+75	35	” ” ” ” ”	35	1.45	50	75	689	95
0-3+75	375	12" cementrör med flans, bl. 1:2:2 "	375	2.50	937	50	937	50
0-3+40		Intagningsbunnar av betong enl. ritning st.	2	40.-	80		80	-
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					172	55
		<u>Summa</u>					1880	-
								✓
3+75-4+68	93	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
3+75-4+32	57	Behakning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. km.	57	1.45	82	65		
4+32-4+68	36	” ” ” ” ”	36	1.40	50	40	133	05
3+75-4+68	93	12" cementrör med flans, bl. 1:2:2 "	93	2.50	232	50	232	50
3+75-4+32		Intagningsbunnar av betong enligt ritning st.	2	40.-	80	-	80	-
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					44	45
		<u>Summa</u>					490	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
4+68-5+5	37	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
4+68-4+72	4	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnings, dikejordens återfyllning m. m. lm.	4	5.-	20 -	
4+72-5	28	" " "	28	2.30	64 40	
5-5+5	5	" " "	5	5.-	25 -	109 40
4+68-5+5	37	18" cementbör med fläns. bl. 1:2:2 "	37	4.50		166 50
4+68-5		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning sk.	2	40.-		80 -
		För oförändrade fall, arbets till. syn m. m. tillägges ca 10%				34 10
		<u>Summa</u>				390 -
						V
5+5-10	495	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
5+5-5+81	76	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnings, dikejordens återfyllning m. m. lm.	76	2.30	174 80	
5+81-6+42	61	" " "	61	1.70	103 70	
6+42-6+62	20	" " "	20	1.80	36 -	
6+62-7+25	63	" " "	63	1.50	94 50	
7+25-8+67	142	" " "	142	1.40	198 80	
8+67-8+74	7	" " "	7	5.-	35 -	
8+74-9+20	46	" " "	46	0.90	41 40	
9+20-9+62	42	" " "	42	1.30	54 60	738 80
9+62-10	38	Renning av öppet dike "	38	0.50		19 -
5+5-5+81	76	18" cementbör m. fläns, bl. 1:2:2 "	76	4.50	342 -	
5+81-8+67	286	15" " " "	286	3.50	1001 -	
8+67-9+62	95	12" " " "	95	2.50	237 50	1580 50
5+5-5+81-6+3 6+42, 6+62, 7+25 8+67, 8+74, 9+20 9+62		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning sk.	9	40.-		360 -
		Dikesåga av betong enl. rit- ning "	1	50.-		50 -
		För oförändrade fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				271 70
		<u>Summa</u>				3020 -
						V

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
15=3+75 15-15+95 } 15-15+20	20	<u>Dikessträckan B-I.</u> Schaktning för täkt betning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	20	1.60	32	-		
15+20-15+24	4	” ” ” ”	4	5.-	20	-		
15+24-15+35	11	” ” ” ”	11	1.60	17	60		
15+35-15+42	7	” ” ” ”	7	5.-	35	-		
15+42-15+95	53	” ” ” ”	53	1.60	84	80	189	40
15+15-15+95	95	9" cementör med flås, bl. 1:2:2	95	1.75			166	25
15+35-15+42 } 15+95 }		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning	3	40.-			120	-
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%						49 35
		<u>Summa</u>					525	-
								V
15+95-17+35	140	<u>Dikessträckan I-K.</u>						
15+95-17+35	140	Schaktning för täkt betning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	140	1.60			224	-
15+95-17+35	140	9" cementör med flås, bl. 1:2:2	140	1.75			245	-
16+74-17+35		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%						56 -
		<u>Summa</u>					605	-
								V

1	2	3	4	5	6	7
18-4+68 } 18-18+68 } 18-18+68	68 68	<u>Dikesspräckan C-G.</u> Schaktning för täkt ledning, rörens laggnig, dikejordens återfyllning m. m. lm.	68	1.60		108 80 ✓
18-18+68	68	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	240	0.45		108 - ✓
18+68		Intagningsbrunn av betong enl. ritning	1	40.-		40 - ✓
		För oförntredda fall, arbets tillagn m. m. tillägges c= 10%				23 20
		<u>Summa</u>				280 -
						✓
28-4+68 } 28-29+11 } 28-28+30	111 30	<u>Dikesspräckan C-H.</u> Schaktning för täkt ledning, rörens laggnig, dikejordens återfyllning m. m. lm.	30	1.20	36 -	✓
28+30-28+50	20	st. st.	20	1.50	30 -	✓
28+50-29+11	61	st. st.	61	2.-	122 -	✓ 188 - ✓
28-29+11	111	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	390	0.40		156 - ✓
28+20 28+50 } 28+77, 28+89 } 28+98 29+11 }		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning	6	40.-		240 - ✓
		För oförntredda fall, arbets tillagn m. m. tillägges c= 10%				61 -
		<u>Summa</u>				645 -
						✓
20-5+5 } 20-20+60 } 20-20+60	60 60	<u>Dikesspräckan D-F.</u> Schaktning för täkt ledning, rörens laggnig, dikejordens återfyllning m. m. lm.	60	1.40		84 - ✓
20-20+60	60	7" tegelrör, frakt inberäknad st.	210	0.45		94 50 ✓
20+60		Intagningsbrunn av betong enl. ritning	1	40.-		40 - ✓
		För oförntredda fall, arbets tillagn m. m. tillägges c= 10%				21 50
		<u>Summa</u>				240 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
22-15+95 } 22-27 } 22-24+83	500 283	Dikessträckan I-L. Alt. I. Behakning för täkt ledning, rörens laggnings, dikesjordens återfyllning m. m.	283	1.60	452.80			
24+83-27	217	6" tegelrör, frakt inberäknad st.	217	1.50	325.50		778.30	
22-24+83	283	7" tegelrör, frakt inberäknad st.	990	0.45	445.50			
24+83-27	217	6" " " " "	760	0.40	304 -		749.50	
24+83, 26, 27		Intagningsbunnar av betong enligt ritning	3	40.-			120 -	
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. Tillägges ca 10%					16.720	
		Summa					1815 -	
								✓
50-15+95 } 50-54+47 }	447	Dikessträckan I-L. Alt. II.						
50-53	300	Behakning för täkt ledning, rörens laggnings, dikesjordens återfyllning m. m.	300	1.50	450 -			
52-54+47	147	6" tegelrör, frakt inberäknad st.	147	1.70	249.90		699.90	
50-52	200	7" tegelrör, frakt inberäknad st.	700	0.40	280 -			
52-54+47	247	7" " " " "	865	0.45	389.25		669.25	
52, 54+47		Intagningsbunnar av betong enl. ritning	2	40.-			80 -	
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. Tillägges ca 10%					14.585	
		Summa					1595 -	
								✓

1	2	3	4	5	6	7
27-60						
60-62+91	291	<u>Dihesskräkan L-A.</u>				
60-61	100	Behållning för täkt ledning, rörens läggning, dihesjordens återfyllning m. m.	100	1.80	180 -	✓
60-61+61	61	J: - J:	61	1.20	79.20	✓
61+61-61+68	7	J: J:	7	5.-	35 -	✓
61+68-62+26	58	J: J:	58	1.60	92.80	✓
62+26-62+91	65	J: J:	65	1.20	78 -	✓ 465.10
60-62+26	226	7" tegelrör, frakt inberäknad st.	790	0.45	355.50	✓
62+26-62+91	65	Cementrör med flans, fl. 1:2:2	65	1.75	113.75	✓ 469.25
60, 61+61, 61+68, 62+26		Intagningsbunnar av betong enl. ritning	4	40.-		160 - ✓
		För oförutredda fall, arbetsl. till- ägg m. m. tillägges ca 10%				105.65
		<u>Summa</u>				<u>1200 -</u>

V

Sammandrag

0-3+75	375	Dihesskräkan A-B				1880 - ✓
3+75-4+68	93	" B-C				490 - ✓
4+68-5+5	37	" C-D				390 - ✓
5+5-10	495	" D-E				3020 - ✓
15=3+75 15-15+95	95	" B-I				525 - ✓
15+95-17+25	140	" I-K				605 - ✓
18=4+68 18-18+68	68	" C-G				280 - ✓
28=4+68 28-29+11	111	" C-H				645 - ✓
20=5+5 20-20+60	60	" D-F				240 - ✓
22=15+95 22-27	500	" I-L alt. I				1815 - ✓
		<u>Summa</u>				<u>9890 -</u>

V

Näbbelöv den 31 mars 1933.
Lennart Holmström.
Lätens landbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd för Nöbbelövs dik-
ningsföretag av år 1933.

Söken, by, Lemman	Regidernummer	Littera i kartan	Nemmanetal	Delagare.	Sökande.	Avdelning Litteraturnummer A-B-C-		
						Sökningsstyp. diga agafigurer.	Förbättring värd.	
							kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	
Åsna Nöbbelövs socken.								
Nöbbelövs	52	A	ans. m. 10	Åsna Nöbbelövs kyrkogård	sök.	alla	836	80
"	54	B	" . 24	"	"	"	736	96
"	23'	C	"	Nöbbelövs kommun an: Georg Jönsson	"	"	62	40
"	5'	D	3/16	Georg Jönsson	"	7-10, 148	345	60
"	92	E	3/16	Jens	"	16-19	540	80
"	93	F	3/64	Gottfrid Nilsson död	sök.	31-43	1828	-
"	3'	G	1/2	Kyrkofonden. an: Kilding Persson	"	alla	409	50
"	53	H	ans. m. 14	Kerstin Olsson storbhus	sök.	"	171	08
"	42	I	" . 13	Jens	sök.	"	123	44
"	7'	K	3/16	Jens	sök.	"	2511	20
"	62	L	ans. m. 20	Anton Nlich (1/2) Hög Nilsson (2/2)	"	"	229	63
"	6'	M	3/16	Niel Julius Persson d	sök.	"	798	40
"	13	N	1/8	Edvard Jeppsson	sök.	"	246	40
"	12	O	1/8	Elin o Killa Jeppsson	"	"	95	20
"	2'	P	1/2	Nils Maitensons storbhus an: Nils Persson 7 st	sök.	"	2299	20
"	82	Q	3/16	Per Persson	"	"	"	"
"	63	R	ans. m. 25	Johanna Olsson, an Thure Jönsson	sök.	"	81	60
"	64	S	ans.	Thure Jönsson	sök.	"	48	-
"	97	T	ans. m. 17	Nils Grönkvist	sök.	"	67	04
"	72	U	" . 18	Anders Maitensson	"	"	28	80
"	73	V	ans.	Hennik Jönsson	"	"	16	48
"	912	VZ	ans.	Jens	"	"	50	24
Överföras							10926	77

I.				Avdelning II.													
D-E-F-G-H-I-K				Likensfraktion I-L													
Fördelnings- bel.		Beräknad dikningskost- nad		delningsstyk- liga afgifterna.	Fördelnings- värde		Fördelnings- bel.		Beräknad dikningskost- nad.		Summa beräknad dikningskostnad.		Fördelningsbel för hela förslaget.		Fördelningskost- nad.		
%	kr.	ör.	kr.		ör.	%	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	%	kr.	ör.		
9	10			11	12		13	14		15		16		17			
2	106	170	06							170	06	1	720	✓	9	53	
6	554	529	24							529	24	5	351	✓	29	63	
	555	44	82							44	82		453	✓	2	51	
3	073	248	14	13, 14a	153	60	7	223	131	10	379	24	3	835		21	24
4	809	388	33	20-23	1608	80	75	658	1373	19	1761	52	17	811		98	63
16	256	1312	67	29	364	-	17	119	310	71	1623	38	16	414		90	90
3	642	294	09								294	09	2	974		16	47
1	521	122	82								122	82	1	242		6	88
1	098	88	66								88	66		896		4	96
22	331	1803	23								1803	23	18	233		100	97
2	042	164	89								164	89	1	667		9	23
7	120	573	33								573	33	5	797		32	10
2	191	176	92								176	92	1	789		9	91
	847	68	40								68	40		692	✓	3	83
20	445	1650	93								1650	93	16	692		92	44
725		58	54								58	54		592	✓	3	28
427		34	48								34	48		349	✓	1	93
596		48	13								48	13		487	✓	2	70
256		20	67								20	67		209	✓	1	16
147		11	87								11	87		120	✓	0	66
447		36	10								36	10		365	✓	2	02
97	168	7846	32		2126	40	100	000	1815	-	9661	32	97	688		540	98

[illegible]

9		10		11	12		13		14		15		16		17	
97	168	78	46	32		2126	40	100	000	1815	-	9661	32	97	688	✓ 540 98
	433		34	96									34	96		354 ✓ 1 96
	380		30	69									30	69		310 ✓ 1 720
	696		56	20									56	20		568 ✓ 3 140
	1323		106	83									106	83		1080 598
100	000	80	75	-		2126	40	100	000	1815	-	9890	-	100	000	553 78

Möbels den 31 mars 1933.
 Lennart Halmström
 Statens Landbruksingenjör.

Nils Henriksson

Per Persson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Nöbbelöv i Östra Nöbbelövs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Kyrkoherde N.Tuvesson för Ö.Nöbbelövs kyrka

Gottfrid Nilsson	"	Nöbbelöv	9 ³
Nils H.Persson	"	"	4 ² , 5 ³ , 7 ¹
Axel Julius Persson	"	"	6 ¹
Edvard Jeppsson	"	"	1 ³
Helga Olivia Nilsson	"	"	2 ¹
Johanna Olsson	"	"	6 ³
Thure Jönsson	"	"	6 ⁴
Nils Grönkvist	"	"	9 ⁷

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F, C-G, C-H, B-I, I-K och I-L.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup

är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan

delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt A	20 hektar
3+40	24 "
B	51 "
4+32	53 "
C	62 "
5	63 "
D	69 "
5+81	70 "
6+3	71.5 "
6+42	73 "
6+62	74 "
7+25	81 "
8+67	94 "
8+74	97 "

1 punkt 9+20

101 hektar

F	6 "
G	7 "
H	1.5 "
15+35	25.5 "
15+42	25 "
I	22 "
K	2 "
24+83	14 "
C	4 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenslagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledningar under allmänna vägen Simrishamn- Bomby. Innan arbetet därmed påbörjas skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas samt dess anvisningar beträffande trafikens säkrande nog iakttagas.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Georg Jönsson har yrkat, att torrläggningen av ägofigur 29, belägen å Nöbbelöv 9³ och tillhörig Gottfrid Nilsson, skall ske genom anläggandet av rörledning å Gottfrid Nilssons egen mark och alltså ej genom ledningen L-I å ägor till Nöbbelöv 9², som tillhör Georg Jönsson. Synemännen hava i anledning härav undersökt två sträckningar över Gottfrid Nilssons ägor, nämligen de å kartan med röd streckad linje betecknade sträckorna I-L alt. II och L-A. Av profilritningarna framgår, att båda dessa sträckningar medföra grävning genom vattendelare och genom mark, som med undantag för fig. 29 ej är i behov av ytterligare torrläggning. Kostnaderna för de olika sträckningarna finnas beräknade i hithörande kostnadsförslag och ställa sig sålunda:

Sträckan I-L	/Alt. I /	1815.-	kr.
" I-L	/Alt. II/	1595.-	"
" L-A		1200.-	"

De förbättringsvärden, som förutom de, som i hithörande värderingslängd anges för ägofig. 29, skulle kunna uppstå genom anläggandet av sträckan I-L, alt. II, respektive sträckan L-A, torde vara de, som skulle tänkas uppstå å en markremsa av 16 meters bredd eller vanligt täckdikesavstånd utmed rörledningarna. Om nuvarande torrlägningsgrad sättes till 0.8 och fulla markvärdet till 1600 kronor pr hektar fås följande ytterligare bätnadsvärden:

Diket I-L, alt. II, sträckan 51-53+75:

275 lm. x 16 m. = 0.44 har å 0.2 x 1600 = 140.80 kronor

Diket L-A, sträckan L+50-62:

150 lm. x 16 m. = 0.24 har å 0.2 x 1600 = 76.80 kronor.

Den uppkommande båtnaden vid de olika sträckningarna blir enligt denna beräkning och värderingslängdens siffror följande:

Sträckan I-L, alt. I:

D	Nöbbelev	5 ¹	, Georg Jönsson, fig.13,14a	153.60	
E	"	9 ²	" " " " 20-23	<u>1608.80</u>	1762.40
F	"	9 ³	Gottfrid Nilsson," 29		<u>364.-</u>
Summa					<u>2126.40 kronor.</u>

Sträckan I-L, alt.II.

F	Nöbbelev	9 ³	, Gottfrid Nilsson, 364.-+ 140.80=	<u>504.80 kronor.</u>
---	----------	----------------	------------------------------------	-----------------------

Sträckan L-A.

F	Nöbbelev	9 ³	, Gottfrid Nilsson, 364.-+ 76.80=	<u>440.80 kronor.</u>
---	----------	----------------	-----------------------------------	-----------------------

Av denna utredning framgår, att i den händelse Georg Jönsson varit sökande, Gottfrid Nilsson icke kunnat undandraga sig att deltaga i kostnaden för diket I-L, att i detta fall motsatt förhållande är rådande torde ej inverka befriande för Georg Jönsson, att underordna sig de konsekvenser, som fallförhållandena medföra. Synemännen kunna därför ej vitsorda Georg Jönssons yrkande utan bestämma, att avloppsdiket I-L skall förläggas på ägorna till Nöbbelev 9² enligt alternativa förslaget I.

För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad
1	2		3		4
Hela företaget	13371	57	9890	-	73
A-B-C-D-E+D-F+C-G+C-H	8654	61	6945	-	80

1	2		3		4
A-B-C-D-E+D-F+C-G+C-H+B-I-K	11245	17	8075	-	71
B-C-D-E+D-F+C-G+C-H+B-I-K	8250	75	6195	-	75
B-C-D-E+D-F+C-G+C-H+B-I+I-L	10186	61	7405	-	72
Hela företaget utom A-B	10377	15	8010	-	76

Av denna utredning framgår, att företaget skall för delaktighetens i företaget slutliga bestämmande uppdelas i två förberedande avdelningar, av vilka:

Avd. I omfattar sträckorna A-B-C-D-E, D-F, C-G, C-H, B-I-K.

" II " sträckan I-L.

Till grund för fördelningen av dikeskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Nöbbelevs dikningsföretag av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla sty-

relseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tretton /13/ kronor

37 öre;

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkännts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebitråde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebitråde;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och rörmynning skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnslocken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samt-
liga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget
kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I be-
svären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och
skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden
vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas
i tre exemplar.

Nöbbelev den 31 mars 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Henriksson

Per Persson

ARVODESRÄKNING

Bil. 9

för laga synförrättning angående *Nöbbelövs dikningsföretag* av år 1933

Åkra Nöbbelövs socken och *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>23</i>	0,50			<i>11</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>4</i>	3,00	<i>12</i>	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>25</i> ar	st. <i>62</i>	<i>0,17</i>	<i>10</i>	<i>54</i>		
			har <i>15,99</i>	<i>1,06</i>	<i>16</i>	<i>94</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>14</i> ar	st. <i>22</i>	<i>0,14</i>	<i>3</i>	<i>08</i>		
			har <i>3,055</i>	<i>0,74</i>	<i>2</i>	<i>26</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>4</i> ar	st. <i>18</i>	<i>0,05</i>	<i>9</i>	<i>0</i>		
			har <i>0,941</i>	<i>0,78</i>	<i>73</i>			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. ^{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	-		
		övriga regalar blad					<i>50</i>	<i>45</i>
		Överföres					<i>61</i>	<i>95</i>

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				61 95
23/5 - 2/6		Avvägning:				
1933 17/3		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	19	0,50	9 50	
		avvägda punkter	150	0,03	4 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3	2,00	6 -	
		i annan mark		5,00		56 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ar,	102	0,05	5 10	
			1998	0,10	1 99	7 09
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	102	0,04		4 08
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	84	0,06	5 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer		0,12	10 08	20 62
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2,8	3,50	9 80	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	5	0,25	1 25	
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	17 05
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagat	1,5	12,00	18 -	20 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1,5	6,00	9 -	
		2) " " över 20 "	1,3	10,00	13 -	22 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	50	0,03	1 50	2 50
		Överföres				211 29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				211 29
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2.8	4,00	11 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			12 68	23 88
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		/ 50
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	25	0,30	7 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	3	0,20	60	10 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
1913	1/3	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
	1/3	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	2	12,00		24 —
	1/3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
	20/3	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 —
	20/3	utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 —
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan			10 60	
		övriga blad				
		regalkartan				
		övriga blad				
		b) efter kartans skalå och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	102	0,07	7 14	
		har 19.98	0,14	2 79		
		Överföres			20 43	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 43	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 48	
		3) insättning av höjdlägestal st.	150	0,02	3 -	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	20 16
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	2.8	6.-	16 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 05
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsficka ”	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	45	0,55		24 75
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				76 96
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				48 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				81 30
		<i>Kalkylerkostnad</i>				18 75
		Summa kronor				158 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				318 77
		Lösen för kopior och avskrifter				76 96
		Övriga förrättningskostnader				158 05
		Summa kronor				553 78

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engelblads och Jägerskatts* häradsrätt.

Kalkylör den 31 mars 1923

Lennart Holmström,
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor *9* vidimeras.

Kronor kvitteras:

den 19

Lennart Holmström


L _____ 2*0664

14098

DIARIE Nr

K. LANDBOKSSTYRELSEN

19 JUL 1934




Proskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 18 maj 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juni 1934

På Kungl. Landbruksstyrelsens signal:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Sedan delägarna i "Nöbbelövs dikningsföretag av år 1933", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Nöbbelöv i Östra Nöbbelövs socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 31 mars 1933 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad 1 maj 1933 hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Nils H. Persson och Johanna Persson äro de nya ägarna till

Litt. H, I och K samt är Helga Nilsson den nya ägaren till Litt.

P.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra orsaker

avstyrkes lån för följande fastigheter:

Litt. A	Nöbbelev	5 ²	O. Nöbbelevs kyrkogård
"	B	5 ⁴	" "
"	C	23 ¹	" "
"	O	1 ²	Elin och Hilda Jeppsson
"	R	6 ³	Johanna Olsson
"	S	6 ⁴	Thure Jönsson
"	T	9 ⁷	Nils Grönkvist
"	U	7 ²	Anders Mårtensson
"	V	7 ³	Henrik Jönsson
"	Vb	9 ¹²	" "
"	X	9 ⁸	Edvin Ingvarsson
"	Y	9 ⁶	Kristina Kristiansson
"	Z	9 ¹²	Ola Lövströms sterbhus.

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående

uppgifter angående lånesökandenas andel.

Avdikningsområdets beskaflenhet.

Jordmånens beskaflenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken.

vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	15.73.09 har
äng	3.05.5 "
med ett förbättringsvärde av	13371.57 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	14.77.43 har
äng	2.94.0 "
med ett förbättringsvärde av	11371.57 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnader utgör för:

Dikningen	9890.00 kr.
Synerförrättningen	553.78 "
Betänkandet	<u>122.89 "</u>
	<u>Summa 10566.67 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	8745.84 kr.
Synerförrättningen	489.71 "
Betänkandet	<u>122.89 "</u>
	<u>Summa 9358.44 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär synerförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Gislöv-Ö.Nöbbelevs dikningsföretag av år 1924".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.79.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 42.65 % av hela kostnaden eller 4506.68 kronor och lånet ur Statens avdiknings-

lånefond till 5367.07 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 4505 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 5365 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 nov. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Fullmakt för Johan Löfström
- E Protokollsutdrag från Lunds domkapitel
- F Vägstyrelsens skrivelse
- G Ett häfte synehandlingar
- H Ritningar i två blad.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Kostnadsberäkning

Likvidgrönningen

Laga utförande

Prisbalken

x) 8756 46

9890

553 78

122 89

Summa 8833 13

x) Minckvinnan vidtagen av Kungl. Landbrukstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har, under iakttagande att staten understöd inte beräknats till den kostnad, som betäpser på ägofigurerne 1 och 2, när inläggningen av nämnda ägofigurer, som utgöres av kyrkogård, inte även sådant ändamål vartill enligt gällande bestämmelser ifrågasättande staten understöd må beviljas, kostnaden för hela företaget beräknats till 8833 kronor 13 öre, och för den del, vartill staten understöd utgår till 8208 kronor 54 öre, varav å läroverkens andel 7811 kronor 14 öre, sedan därav från delaktighet i läroverks utskutits fastighetskostna

Västervik 12 63 64 72 73 96 97 98 910 913 och 231

Strickholm den 1 juni 1934

På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörliigt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 31 mars 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Nöbbelövs dikningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning av marker till Nöbbelöv i Östra Nöbbelövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 5 juli 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Nöbbelövs dikningsföretag av år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och motredovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Nöbbelöv i maj 1933.

Gottfrid Nilsson, äg. till Nöbbelöv	3 9
Olof Nilsson, " " "	2/3, 6 ²
N.E.Grönqvist, " " "	7 9
Anders Mårtensson, " " "	2 7
Georg Jönsson, " " "	1 5 och 9 ²
O.Löfströms sterbhus " "	10 9 gen. Johan Löfström

Kristina Kristiansson,	äg. till Nöbbelöv	6	9
Edvin Ingvarsson,	" " "	8	9
Edvard Jeppsson,	" " "	3	1
Axel Persson,	" " "	1	6
Anton Blixt,	" " "	2	6
Henrik Jönsson	" " "	n:o 15,7	3 12,9
Nils H. Persson	}	"	"
Johanna Persson,			
			1 2 3 7,4 -5
Helga Nilsson,	" " "	1	2
Johan Palm,	" " "		21,9 ⁹
Thure Jönsson,	" " "		6/4
Hilding Persson,	arr. av Annexhemmanet Nöbbelöv	1	3
Johanna Olsson,	äg. till Nöbbelöv	3	6
Elin Jeppsson,	}	"	"
Hilda Jeppsson,			
			2 1

Bevittnas:

Judith Nilsson

Elsa Olsson

Nöbbelöv

Nöbbelöv

Bil. D .

Härmed befullmäktiga vi vår broder Johan Löfström, Ö. Nöbbelöv att å våra vägnar teckna sterbhusets efter våra avlidna föräldrar namn å handling för erhållande av lån av allmänna medel till dike genom Ö. Nöbbelöv.

Gårdstånga den 6 maj 1933.

Hilda Löfström

Otto Löfström

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Hans Malmberg

Birger Nilsson

Getinge pr Gårdstånga

Getinge, Gårdstånga

Lunds stiftsnämnds resolution angående sökande av lån och anslag av allmänna medel till ett dikningsföretag, berörande Östra Nöbbelövs kyrka tillhöriga jorden Nöbbelöv ¹ 3 i Östra Nöbbelövs socken; Given i Lund den 25 juli 1933.

I ansökning, som till stiftsnämnden överlämnats, har statens lantbruksingenjör L.Holmström - under förmälan att ovan nämnda kyrkojord befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Nöbbelövs dikningsföretag av år 1933" - anhållit om tillstånd för arrendatorn av kyrkojorden H.Persson, som jämte övriga sakägare underskrivit förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande att göra gemensam sak med övriga delägare.

Över ansökningen har yttrande avgivits av vederbörande kyrkoråd.

Stiftsnämnden bifaller den gjorda ansökningen. Lunds stiftsnämnd som ovan.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

Tage Gynnerstedt

På begäran intygas härmed att Jerrestads härads vägstyrelse
ej har något att invända mot anläggandet av en 9" och en 12"
cementrörledning under allmän väg, vilka ledningar erfordras för
utförandet av "Nöbbelövs dikningsföretag av år 1933".

Gislöv 1 juli 1933.

Martin Persson

Vägstyrelsens ordförande.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 18/5 1924 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Samuel F. Lomström

482

906

713
34

L 2-0664
14098

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 18 maj 1934 för
"Nöbbelövs dikningsföretag av år 1933" i Östra Nöbbelövs socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusenfyrhundraåttio (4.480) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenfemhundra (3.500) kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha 2 undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns~~ förtroendeman för företaget, vid med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag 2 och förbind ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,
att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nöbbelev den *22 juni* 19*34*
Steffen Nilsson

Att *Lantbrukaren Gottfrid Nilsson*
Nöbbelev 7

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Emil Jönsson *Johan Löfström*
Adress *O. Nöbbelev* Adress *O. Nöbbelev*

Med stöd av Kungl. brevet den 18 maj
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 augusti 1934.

O. J. Jönsson *Emil Holmström*
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

18/534

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1.	2	3	4	5	6
Uppgift af de nuvarande ägare av län från 1933. <u>Kristianslunds län.</u> <u>Ostra Nöbbelövs malm.</u>					
Nöbbelöv	1 ³		1/8	.	Edvard Jönsson
"	2 ¹		1/11	.	Helga Nilsson
"	3 ¹		1/24	.	Hjörhofsunden. Mr. Hilding Persson
"	4 ²		1/24	.	Nils Persson och Johanna Persson
"	5 ¹		3/16	.	Ernst Jönsson
"	5 ³		1/24	.	Nils Persson och Johanna Persson
"	6 ¹		3/16	.	Arvid Julius Persson
"	6 ²		1/24	.	Anten Olof Olof Nilsson (3/2)
"	7 ¹		3/16	.	Nils Persson och Johanna Persson
"	9 ²		3/16	.	Ernst Jönsson
"	9 ³		3/16	.	Hoffrid Nilsson
"	9 ⁹		1/24	.	Johan Palus
Kristianslud i nov. 1933. <u>Uppgift af de nuvarande ägare av län från 1933.</u> <u>Kristianslunds län.</u>					

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Höbbelövs dikningsföretag av år 1933" i Östra Höbbe-
lövs socken av Kristianstads län.

Lån 4,480 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 18 maj 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantol	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Höbbelövs socken.</u>			
Höbbelöv	1/8	3 1	Edvard Jopsson
"	1/4	2 1	Helga Nilsson
"	1/2	3	Kyrkofonden, arr. Wilding Persson
"	light	2 4	Nils Persson och Johanna Persson
"	3/16	1 5	Georg Jönsson
"	light	3 5	Nils Persson och Johanna Persson
"	3/16	1 6	Axel Julius Persson
"	light	2 6	Anton Blixt och Olof Nils- son
"	3/16	1 7	Nils Persson och Johanna Persson
"	3/16	2 9	Georg Jönsson
"	3/16	3 9	Ottfrid Nilsson
"	light	9 9	Johan Palm

Stockholm den 15 augusti 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 15/8 1934 ⁷¹³/₃₄

DIARIE Nr 14099
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Nöbbelövs dikningsföretag av år 1933 i Östra Nöbbelövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 18 maj 1933⁴.

Lån från statens avdikningslånefond 4480 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 3500 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Gottfrid Nilsson, Östra Nöbbelöv pr Simrishamn.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 18 Juli 1934.

M. Martensson
statens lantbruksingenjör.



Stampen En Krona.

