Likheten med den av Kungl. Maj:t den 20/6 1930 fastställda arbetsplanen bestyrkes:
Statens Lantbruksingenjörsexpedition den 10/8 1933

Rya dikningsföretag I av år 1933

Blad 1.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Rya och Rullabygget

i Hörja socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Statens lantbruksingenjör.


Registernummer


Hörja socken

Aa	Rya	av 1/3
Ab	"	2 11
Ac	"	2 7
Ad	"	2 8
Ae	"	av 1/3
Af	Rullabygget	1/3
Ag	Rya	2 9


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.






Skala 1:50







Längd-skala: 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd-skala: 1:100.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Arkivexpedition
KOM.Nr 001
Nr 002
L 3:0670 1
Ar 654 Kristianstads l.

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 30/6 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Förslag
till dikning inom

Rya och Hörja

i Hörja socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Riksjordarkiv.


Registernummer.


Hörja socken

Ah	Rya	2"
Ai	"	12
Ba	Hörja	74
Bb	"	315

Öfverensstämmer med Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 30 juni 1934 fastställd plan för företagets utförande.

Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.






Längd-skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Höjd-och sektions-skala 1:100.





KAMMARKOLLEGII
L 3*0670 3

Nr 654 Kristianstads 3 rita


Rya dikningsföretag I och II av år 1933


Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Ericsson

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 30/6 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:
Jonsered [illegible]

Kungl. Lantbruksstyrelsens Fältingenjörer





Längd-skala · 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Höjd-och sektions-skala · 1:100

Arkiv Nr 002
L 3×0670 2
Nr 654 Kristianstad 3 rita

L 3*0670
2116

DIARIE Nr 16909
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

Handlingar
rörande

Rya

dikningsföretag
I och II
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1933.

30 JUN. 1934
i und. anm.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Rya i Hörja socken av Kristianstads län.

År 1933 den 1 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Aron Johansson i Rya för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Rya i Hörja socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Aron Johansson, Rya

Georg Johansson, "

Aug. Pdrsson, "

Bror Artur Samuelsson, Rullabygget

Anna Svensson, Hörja, genom Aron Johansson, Rya, dock utan fullmakt.

Såsom gode män: Gustaf Rundberg, Tvärskog, och Oskar Nilsson, Finja, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Nu infunno sig Sigfrid Johansson, Rya, och Alfred Rosander, Hörja.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Alfred Rosander i Hörja förenade sig med sökandena. Denna skrivelse bil.2, upplästes, och vidhölls vid förfrågan därom av Rosander, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 5.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Artur Samuelsson förenade sig med sökandena och undertecknade för den skull föreningshandlingen bil.2. Han yrkade att avloppsdike skulle framdragas till rågången mellan hans och Sigfrid Johanssons ägor samt förläggas i den fåra,som avloppet ursprungligen haft och som vore lägst belägen.

§ 7.

Det upplystes, att företaget berörde allmän väg och att vägtrumman byggts efter år 1880.

§ 8.

Det beslöts att ersättning för jord, som åtginge till dikes utvidgande ej skall utgå.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart ef-

ter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 19 juni 1933 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 10.

Under sammanträdet hade jämväl infunnit sig Alfred Svensson, Rya, och Anders Nilsson, Rya.

§ 11.

Sigfrid Johansson yrkade befrielse från deltagningsskyldighet i företaget enär han ej vore intresserad av att detsamma utfördes.

§ 12.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Rundberg Oscar Nilsson

År 1933 den 19 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Rya varvid följande sakägare komme tillstädes:

Georg Johansson, Rya

Alfred Svensson, "

Sigfrid Johansson, "

Anders Nilsson, "

Aron Johansson, "

Artur Samuelsson, Rullabygget.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade de upprättade dikningsförslagen samt upplästes hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/ för företag I samt motsvarande handlingar /bilagor 6,7 och 8/ beträffande företag II.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.9/.

§ 15.

Det beslöts att företagens gemensamma styrelse skulle bestå av fem medlemmar. Härtill valdes Georg Johansson, Rya, Artur Samuelsson, Rullabygget, Anders Nilsson, Rya, Aron Johansson, Rya, Alfred Rossander, Hörja.

§ 16.

Till ordförande i företagens styrelse utsågs Georg Johansson, Rya pr Tyringe, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 17.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet som bil.10.

§ 18.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Rundberg Oscar Nilsson

Bil 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Rya i Hörja socken av Kristianstads län. Samtliga av företaget berörda torde först efter av förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna angivas.

Rya den 25 april 1931.

Georg Johansson Aron Johansson

Anders Nilsson August Persson

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 6 maj 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg Gösta Ek

Bil. 2 .

Undertecknad förenar sig härmed att ingå såsom medsökande till den av Georg Johansson m.fl. i Rya by den 25 april 1931 hos Länsstyrelsen i Kristianstads län begärda ansökan för behörig förrättningsman att verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen å ägor inom Rya by i Hörja socken.

Hörja den 28 juni 1932.

Alfred Rosander

Bevittnas:

Karl Andersson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 1 juni 1933 och vidhölls av Alfred Rosander betyga.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Rundberg Oscar Nilsson

Undertecknad biträder jämväl förestående föreningshandling:

Rya den 1 juni 1933.

Artur Samuelsson

Bevittnas:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Rundberg Oscar Nilsson

Bil. 3.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag I.

Hävde förrättning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenbyggnader mellan Lill Nya by i Höja socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen av 1933.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Höja socken					
Nya	ab 1:3	Aa	7/64		Georg Johansson
				1	åker sämre
				2	" "
				3	äng, mylla på lerbl. grus
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
					Summa
Dº	2"	Ab	26/1024		August Persson
				8	åker sämre
				9	" "
				10	äng "
				11	äng, lerjord på lerbl. grus
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	åker "
				16	" "
				17	äng "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	åker "
				24	" "
				25	" "
					öfver förs.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05.0									
							09.0									
		1	00.5					350	351	75	500	502	50	150	150	75
			11.5					450	51	75	500	57	50	50	5	75
			16.0					400	64	-	500	80	-	100	16	-
			08.0					450	36	-	500	40	-	50	4	-
			95.0					150	142	50	500	475	-	350	332	50
		2	31.0				14.0		646	-		1155	-		509	-
							02.0									
							11.0									
							03.0									
			02.0					450	9	-	500	10	-	50	1	-
			10.0					320	32	-	400	40	-	80	8	-
			15.5					200	31	-	400	62	-	200	31	-
			02.0					280	5	60	400	8	-	120	2	40
		16.0						560	89	60	1400	224	-	840	134	40
		91.0						420	382	20	1400	1274	-	980	891	80
			09.5					360	34	20	400	38	-	40	3	80
			05.0					360	18	-	400	20	-	40	2	-
			07.5					320	24	-	400	30	-	80	6	-
			10.0					320	32	-	400	40	-	80	8	-
			02.5					360	9	-	400	10		40	1	-
			35.0					280	98	-	400	140	-	120	42	-
		10.5						1120	117	60	1400	147	-	280	29	40
		24.0						700	168	-	1400	336	-	700	168	-
		29.5						560	165	20	1400	413	-	840	247	80
		171.0		99.0			16.0		1215	40		2792	-		1576	60

VASTERÅSTRYCKERIET, MAGNUSSON & SIEVERTSEN, VÄSTERÅS

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öfverföres
				26	åker, torrjord på lerbl. grus
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	äng "
					Summa
Nya	27	Ac	31/384		Georg Johansson
				36	väg nihil.
				37	" "
				38	äng, mylla på lerbl. grus
				39	" "
				40	" "
				41	" , torrjord på lerbl. grus
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	åker, mylla på lerbl. grus
				49	" , torrjord på lerbl. grus
				50a	" "
				50b	" "
					öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	71.0		99.0				16.0		1215	40		2792	-		1576	60
	41.0							560	229	60	1400	574	-	840	344	40
	04.5							1260	56	70	1400	63	-	140	6	30
	52.0							420	218	40	1400	728	-	980	509	60
	12.0							840	100	80	1400	168	-	560	67	20
	17.0							560	95	20	1400	238	-	840	142	80
	22.5							560	126	-	1400	315	-	840	189	-
	27.0							560	151	20	1400	378	-	840	226	80
	33.0							560	184	80	1400	462	-	840	277	20
	17.0							700	119	-	1400	238	-	700	119	-
		3	85.0					280	1078	-	400	1540	-	120	462	-
3	97.0	4	84.0				16.0		3575	10		7496	-		3920	90
							005									
							01.0									
			12.5					160	20	-	200	25	-	40	5	-
			05.0					120	6	-	150	7	50	30	1	50
			08.0					240	19	20	300	24	-	60	4	80
			11.0					210	23	10	300	33	-	90	9	90
			02.0					320	6	40	400	8	-	80	1	60
			01.0					360	3	60	400	4	-	40		40
			30.0					280	84	-	400	120	-	120	36	-
			26.0					280	72	80	400	104	-	120	31	20
			07.0					320	22	40	400	28	-	80	5	60
			01.0					360	3	60	400	4	-	40		40
	18.0							560	100	80	1400	252	-	840	151	20
	25.5							980	249	90	1400	357	-	420	107	10
	43.0							840	361	20	1400	602	-	560	240	80
	18.5							840	155	40	1400	259	-	560	103	60
1	05.0	1	03.5				01.5		1128	40		1827	50		699	10

JÄRFÖTATRYCKERIET, HARLEBRUNN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överföres
				51	åker, betesjord på lerbl. grus
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
					Summa
Aya	28	Ad	3/256		Alfred Svensson
				59	väg mäjs.
				60	åker, betesjord på lerbl. grus
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	åker "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	" "
				75	" "
				76	" "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	05.0	1	03.5				01.5		1128	40		1827	50		699	10
	29.0							840	243	60	1400	406	-	560	162	40
	09.5							700	66	50	1400	133	-	700	66	50
	12.5							840	105	-	1400	175	-	560	70	-
	42.5							700	297	50	1400	595	-	700	297	50
	28.5							840	239	40	1400	399	-	560	159	60
	17.5							840	147	-	1400	245	-	560	98	-
	20.0							560	112	-	1400	280	-	840	168	-
	25.5							700	178	50	1400	357	-	700	178	50
2	90.0	1	03.5				01.5		2517	90		4417	50		1899	60
							03.0									
			07.5					360	27	-	400	30	-	40	3	-
			24.5					280	68	60	400	98	-	120	29	40
			18.0					320	57	60	400	72	-	80	14	40
			01.0					320	3	20	400	4	-	80		80
			06.0					320	19	20	400	24	-	80	4	80
			10.0					120	12	-	400	40	-	280	28	-
	33.5							560	187	60	1400	469	-	840	281	40
	17.0							700	119	-	1400	238	-	700	119	-
	12.0							700	84	-	1400	168	-	700	84	-
	14.0							560	78	40	1400	196	-	840	117	60
	12.0							980	117	60	1400	168	-	420	50	40
	18.0							700	126	-	1400	252	-	700	126	-
	05.0							560	28	-	1400	70	-	840	42	-
	11.0							560	61	60	1400	154	-	840	92	40
	17.5							560	98	-	1400	245	-	840	147	-
	15.0							420	63	-	1400	210	-	980	147	-
	03.0							560	16	80	1400	42	-	840	25	20
1	58.0		67.0				03.0		1167	60		2480	-		1312	40

FASTIGHETSTRYCKERIET, HAGELBRONN & STENHÄLL, ÖREBRO

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					åker föröd
				77	åker, lavojord på lerbl. grus
				78	" "
				79	" "
					Summa
Nya	ab 1[3]	Ae	1/4		Sigfrid Johansson
				80	åker	säp.
				81	lögländ mark	"
				82	äng, lavojord på lerbl. grus	
				83	" "	
				84	åker "	
				85	" "	
				86	" "	
					Summa
Nulla byggd	1[3]	Af	1/16		Johan Samuelsson
				87	åker, lavojord på lerbl. grus
				88	" "
					Summa
Nya	2[9]	Ag	1/192		Anders Nilsson
				89	åker	säp.
				90	lögländ mark	"
				91	" "	"
				92	" "	"
				93	" "	"
				94	äng, lavojord på lerbl. grus	
				95	" "	
					åker föröd

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	58.0		67.0				03.0		1167	60		2480	-		1312	40
	02.0							1120	22	40	1400	28	-	280	5	60
	11.0							560	61	60	1400	154	-	840	92	40
	07.0							700	49	-	1400	98	-	700	49	-
1	78.0		67.0				03.0		1300	60		2760	-		1459	40
							01.0									
							035									
			03.0					320	9	60	400	12	-	80	2	40
			03.0					320	9	60	400	12	-	80	2	40
	08.0							840	67	20	1400	112	-	560	44	80
	20.0							980	196	-	1400	280	-	420	84	-
	12.0							700	84	-	1400	168	-	700	84	-
	40.0		06.0				04.5		366	40		584	-		217	60
	39.5							840	331	80	1400	553	-	560	221	20
	44.5							560	249	20	1400	623	-	840	373	80
	84.0								581	-		1176	-		595	-
							16.5									
							36.0									
							10.0									
							04.0									
							08.0									
			01.0					360	3	60	400	4	-	40		40
			26.5					280	74	20	400	106	-	120	31	80
			27.5				74.5		77	80		110	-		32	20

TIDSKRIFTSTRYCKERI AKT., HAGELMANN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					övrfört
				96	äng, kargjord på bbl. grus
				97	" "
				98	" "
				99	" "
				100	" "
				101	" "
				102a	" "
				102b	" "
				103	" "
				104	" "
				105	åker "
				106	" "
				107	" "
				108	" "
				109	" "
				110	" "
				111	" "
				112	" "
				113	" "
				114	" "
				115	" "
				116	" "
				117	" "
				118	" "
				119	" "
				120	" "
				121	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			27.5				74.5		77	80		110	-		32	20
			39.0					280	109	20	400	156	-	120	46	80
			03.5					320	11	20	400	14	-	80	2	80
			14.0					320	44	80	400	56	-	80	11	20
			02.5					320	8	-	400	10	-	80	2	-
			06.0					320	19	20	400	24	-	80	4	80
			04.0					360	14	40	400	16	-	40	1	60
			13.0					200	26	-	400	52	-	200	26	-
			14.0					200	28	-	400	56	-	200	28	-
			25.5					280	71	40	400	102	-	120	30	60
			14.0					320	44	80	400	56	-	80	11	20
	39.0							560	218	40	1400	546	-	840	327	60
	44.0							420	184	80	1400	616	-	980	431	20
	15.0							700	105	-	1400	210	-	700	105	-
	17.0							980	166	60	1400	238	-	420	71	40
	37.0							700	259	-	1400	518	-	700	259	-
	29.0							560	162	40	1400	406	-	840	243	60
	30.0							560	168	-	1400	420	-	840	252	-
	38.5							700	269	50	1400	539	-	700	269	50
	17.0							560	95	20	1400	238	-	840	142	80
	34.5							700	241	50	1400	483	-	700	241	50
	21.0							560	117	60	1400	294	-	840	176	40
	40.0							980	392	-	1400	560	-	420	168	-
	52.0							840	436	80	1400	728	-	560	291	20
	53.0							700	371	-	1400	742	-	700	371	-
	30.0							560	168	-	1400	420	-	840	252	-
	71.5							420	300	30	1400	1001	-	980	700	70
	43.5							1120	487	20	1400	609	-	280	121	80
6	12.0	1	63.0				74.5		4598	10		9220	-		4621	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Höja mhm.					
Rya	ab 1/3	A a	7/64	dan alla	Georg Johansson
"	2 11	A b	264/1024		August Persson
"	2 7	A c	31/384		Georg Johansson
"	2 8	A d	3/256		Alfred Svensson
"	ab 1/3	A e	1/4		Sigfrid Johansson
Rullabygget	1/3	A f	1/16		John Samuelsson
Rya	2 9	A g	1/192		Anders Nilsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	31.0				14.0		646	-		1155	-		509	-
3	97.0	4	84.0				16.0		3575	10		7496	-		3920	90
2	90.0	1	03.5				01.5		2517	90		4417	50		1899	60
1	78.0		67.0				03.0		1300	60		2760	-		1459	40
	40.0		06.0				04.5		366	40		584	-		217	60
	84.0								581	-		1176	-		595	-
6	12.0	1	63.0				74.5		4598	10		9220	-		4621	90
16	01.0	10	54.5			1	13.5		13585	10		26808	50		13223	40

Nya den 19 juni 1933.

Lennart Holmström

Hakan Lantmätningsingenjör

Gustaf Rundberg

Oscar Nilsson

HÄSTÖSTATSTRYCKERIET, MADELMANN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 4.

Kostnadsförslag.

Nya dikningsförslag I och II av år 1933.

Förslag I.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-3+63	363	**Diketssträckan A-B**						
		Schaktning av grus o sten m³	350	1.30	455	-		
		" " " dyjord "	1200	0.60	720	-	1175	-
0+59		Ägovägskulvert enl. spec. kostnadsförslag st.	1	450.-			450	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					165	-
		Summa					1790	-
							V	
3+63-6+22	259	**Diketssträckan B-C.**						
		Schaktning av grus o sten m³	250	1.30	325	-		
		" " " dyjord "	1050	0.60	630	-	955	-
4+29		Ägovägskulvert enl. spec. kostnadsförslag st.	1	450.-			450	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					140	-
		Summa					1545	-
							V	
6+22-17+85	1163	**Diketssträckan C-D**						
		Schaktning av grus o sten m³	1800	1.50	2700	-		
		" " " dyjord "	1700	0.60	1020	-	3720	-
9+69, 14+48		Ägovägskulvertar enl. spec. kostnadsförslag st.	2	450.-			900	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					460	-
		Summa					5080	-
							V	

1	2	3	4	5	6	7
3+63=40						
40-43	300	Dikesschaktcm B-F.				
		Schaktning av grus ö hm m³	400	1.30	520 -	
		" " dyjord "	1250	0.60	750 -	1270 -
		För ofördelade fall, arbetets till-				
		syn m. m. tillägges ca 10 %				130 -
		Summa				1400 -
6+22=50						
50-52+48	248	Dikesschaktcm C-F.				
50-51+66	166	Schaktning för kabel ledning,				
		sömens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m. lm	166	1.30	215 80	
51+66-51+91	25	Do Do "	25	1.25	31 25	
51+91-52+44	53	Do Do "	53	1.70	90 10	
52+44-52+48	4	Do Do "	4	5.-	20 -	357 15
50-51+66	166	10" cementrör (bl. 1:2:2) "	166	2.-	332 -	
51+66-52+48	82	9" " " "	82	1.75	143 50	475 50
52+48, 52+44, 51+66		Tillagnings brunnar av betong st	3	40.-		120 -
50		Dikesbäga av betong "	1	50.-		50 -
		För ofördelade fall, arbetets till-				
		syn m. m. tillägges ca 10 %				102 35
		Summa				1105 -
		Ägovägs kulvert				
		48" armerade cementrör lm	6	45.-		270 -
		Schaktning, läggning samt				
		vägbanans återställande "	6	7.50		45 -
		Fyllning av framsummar i bl. 1:3:4 m³	45	30.-		135 -
		Summa				450 -
		Sammandrag				
0-3+63	363	Dikesschaktcm A-B				1790 -
3+63-6+22	259	" B-C				1545 -
6+22-17+85	1163	" C-D				5080 -
3+63-40 } 40-43 }	300	" B-F.				1400 -
6+22-50 } 50-52+48 }	248	" C-F				1105 -
		Summa				10920 -

Nya dec 19 juni 1933
Lennart Holmström

Bil. 5.

Utslag för delningslängd för Ryа delningsförslag I och II av år 1933.

Förslag I.

Socken, by, kvarn	Registernummer Littera a° samma	Lägenhetsnummer	Delagan	Förmån	Fastighetsvärde kr.	Fastighetsvärde öre	Fastighetsvärde %	Fastighetsvärdets delningsbelopp kr.	Fastighetsvärdets delningsbelopp öre	Fastighetsvärdets delningsbelopp kr.	Fastighetsvärdets delningsbelopp öre
Höja socken											
Rya	ao 1	Aa	7/64	Georg Johansson	nöl.	509	-	3.849	2	420	31	20	79
"	2 11	Ab	264/1024	August Persson	"	3920	90	29.651	2	3237	89	160	14
"	2 7	Ac	31/384	Georg Johansson	"	1899	60	14.365	2	1568	66	77	59
"	2 8	Ad	3/256	Alfrid Svensson		1459	40	11.037	2	1205	24	59	61
"	ao 1 3	Ae	1/4	Sigfrid Johansson		217	60	1.646	2	179	74	8	89
Nulla byggd	1 3	Af	1/16	Nils Samuelsson	"	595	-	4.500	2	491	40	24	30
Rya	2 9	Ag	11/192	Anders Nilsson	"	4621	90	34.952	2	3816	76	188	77
				Summa		13223	40	100.000		10920	- ✓	540	09

Rya den 19 juni 1933.

Lennart Holms Lön

Ståhls Lantbruksingenjör

Gustaf Lundberg Oscar Nilsson

Bil. 6.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förlag II

Skäl för taxering, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Hörja och Nya i Hörja enligt av Hudiksvalls län upprättad vid nyuppsättning enligt vattenlagen år 1933.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hörja nbcm.					
Nya	2"	Ah	261/1024		Aug. Persson
				1	äng, mylla på lerbl. grus
					Summa
Do	12	Ai	3/8		Aron Johansson
				2	väg mnp.
				3	äng, mylla på lerbl. grus
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
					öfver förs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	–	0	23.5					200	47	–	400	94	–	200	47	–
		0	23.5						47	–		94	–		47	–
						0	02.0									
		0	08.0					120	9	60	300	24	–	180	14	40
		0	10.0					120	12	–	300	30	–	180	18	–
		0	17.5					500	87	50	1000	175	–	500	87	50
		0	17.0					600	102	–	1000	170	–	400	68	–
		0	24.0					180	43	20	300	72	–	120	28	80
		0	03.0					200	6	–	400	12	–	200	6	–
		0	07.0					120	8	40	400	28	–	280	19	60
		0	20.0					120	24	–	400	80	–	280	56	–
		0	24.0					120	28	80	400	96	–	280	67	20
		0	29.0					350	101	50	500	145	–	150	43	50
		0	10.0					250	25	–	500	50	–	250	25	–
		0	08.0					350	28	–	500	40	–	150	12	–
		0	13.0					480	62	40	1200	156	–	720	93	60
		0	17.0					240	40	80	600	102	–	360	61	20
		0	10.0					240	24	–	600	60	–	360	36	–
		0	14.0					300	42	–	600	84	–	300	42	–
		0	11.5					300	34	50	500	57	50	200	23	–
		0	06.0					250	15	–	500	30	–	250	15	–
		0	15.5					200	31	–	500	77	50	300	46	50
		0	09.0					150	13	50	500	45	–	350	31	50
		0	24.5					200	49	–	500	122	50	300	73	50
		0	24.0					150	36	–	500	120	–	350	84	–
		0	27.0					150	40	50	500	135	–	350	94	50
		3	49.0			0	02.0		864	70		1911	50		1046	80

VÄRDÖTAXERINGSBYRÅN, MAGI BRONN & STENBÄCK, MALMÖ

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					över föra
				26	äng, mylla på lerbl. grus
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	åker "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
					Summa
Höija	74	Ba	1/16		Alfred Rosander
				47	väg nästa
				48	äng, mylla på lerbl. grus
				49	" "
				50	" "
				51	" "
					över föra

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		3	49.0				02.0		864	70		1911	50		1046	80
		0	28.0					150	42	-	500	140	-	350	98	-
		0	13.0					150	19	50	500	65	-	350	45	50
		0	16.0					150	24	-	500	80	-	350	56	-
		0	12.0					150	18	-	500	60	-	350	42	-
0	02.5							700	17	50	1400	35	-	700	17	50
0	15.0							700	105	-	1400	210	-	700	105	-
0	12.5							560	70	-	1400	175	-	840	105	-
0	26.0							700	182	-	1400	364	-	700	182	-
0	28.5							560	159	60	1400	399	-	840	239	40
0	05.0							700	35	-	1400	70	-	700	35	-
0	04.0							840	33	60	1400	56	-	560	22	40
0	37.5							560	210	-	1400	525	-	840	315	-
0	27.0							560	151	20	1400	378	-	840	226	80
0	35.0							560	196	-	1400	490	-	840	294	-
0	45.0							560	252	-	1400	630	-	840	378	-
0	51.0							560	285	60	1400	714	-	840	428	40
0	35.0							560	196	-	1400	490	-	840	294	-
0	37.0							560	207	20	1400	518	-	840	310	80
0	20.0							560	112	-	1400	280	-	840	168	-
0	23.0							560	128	80	1400	322	-	840	193	20
0	17.0							560	95	20	1400	238	-	840	142	80
4	21.0	4	18.0				02.0		3404	90		8150	50		4745	60
							05.5									
		0	05.0					90	4	50	300	15	-	210	10	50
		0	08.0					90	7	20	300	24	-	210	16	80
		0	05.0					120	6	-	600	30	-	480	24	-
		0	25.0					120	30	-	600	150	-	480	120	-
		0	43.0				05.5		47	70		219	-		171	30

VÄSTERÅSTRYCKERI AT, HASSERBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öfver fört
				52	äng, mylla på lubb grus
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	åker "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
					Summa
Höja	3 15	B 7	25/768		Nils Svensson hfb. Anna Svensson
				61	äng, mylla på lubb. grus
				62	" "
				63	" "
					Summa
					Sammandrag
Höja socken					
Nya	2 11	A 7	26/1024		August Persson
"	12	A 8	3/8	lån	Anna Johansson
Höja	7 4	B a	1/16	lån	Alfred Rosander
"	3 15	B 7	25/768		Nils Svensson hfb. Anna Svensson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	43.0			0	05.5		47	70		219	-		171	30
		0	82.0					180	147	60	600	492	-	420	344	40
		0	09.0					120	10	80	600	54	-	480	43	20
		0	20.0					120	24	-	600	120	-	480	96	-
		0	13.0					240	31	20	600	78	-	360	46	80
		0	04.0					240	9	60	600	24	-	360	14	40
0	35.0							420	147	-	1400	490	-	980	343	-
0	18.0							420	75	60	1400	252	-	980	176	40
0	28.0							280	78	40	1400	392	-	1120	313	60
0	24.0							420	100	80	1400	336	-	980	235	20
1	05.0	1	71.0			0	05.5		672	70		2457	-		1784	30
		0	25.0					120	30	-	400	100	-	280	70	-
		0	07.0					120	8	40	400	28	-	280	19	60
		0	03.0					120	3	60	400	12	-	280	8	40
		0	35.0						42	-		140	-		98	-
		0	23.5						47	-		94	-		47	-
4	21.0	4	18.0			0	02.0		3404	90		8150	50		4745	60
1	05.0	1	71.0			0	05.5		672	70		2457	-		1784	30
		0	35.0						42	-		140	-		98	-
5	26.0	6	47.5			0	07.5		4166	60		10841	50		6674	90

Nya dm 19 juni 1933

Samuel Holmström

Hakuns lantbruksingenjör

Gustaf Rundberg

Oskar Nilsson

VÄSTERÅS STATSTRYCKERIET, HASSELBOHM & STENHÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 7

Kostnadsförslag.

Nya diknings förslag I och II av år 1933

Förslag II.

Timpenning: ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
18+13–27+15	902	Diket "Backen" G-H-I						
18+13–26+40	827	Schaktning av grus ö. sten m³	1300	1.50	1950	–		
"	"	" " dyjord "	395	0.60	237	–	2187	–
21+4		Ägoägaregulator st.	1	450			450	–
26+40–27+15	75	Schaktning av grus ö. sten m³	70	1.50			105	–
		För oförutsedda fall, arbetets till-						
		syn m. m. tillägges ca 10 %					278	–
		Summa					3020	–
26+40=60								
60–65+91	591	Diket "Backen" H-K						
		Schaktning av grus ö. sten m³	1000	1.50	1500	–		
		" " dyjord "	750	0.60	450	–	1950	–
		För oförutsedda fall, arbetets till-						
		syn m. m. tillägges ca 10 %					200	–
		Summa					2150	–
		Sammandrag						
18+13–27+15	902	Diket "Backen" G-H-I					3020	–
26+40=60								
60–65+91	591	" H-K					2150	–
		Summa					5170	–

Nya den 19 juni 1933

Lennart Hohnstein

Skaraborgs länsbokhållningsassistent

1	2	3	4	5	6	7

Bil. 8.

Kostnads fördelnings längd för "Nya delnings förbag
I och II av år 1933."

Förbag II.

Hvilken by, socken	Registernummer	Längd a° Sektion	Hemmansdel	Delägare	Skäl
Hörja	nr. 1				
Rya	2	A 1	26/1022	August Persson	nr. 1
"	12	A 2	3/8	Jean Johansson	"
Hörja	74	B a	1/16	Alfred Rosander	"
"	315	B 6	25/768	Nils Svensson i Hörja Anna Svensson	
				Summa	

Delägarens fastighets beteckning	Avdelning I Skärlen G-H-I Fördelningstal		Fördelningsbelopp	Gradual kostnad		Delägarens fastighets beteckning	Avdelning II Skärlen H-K Fördelningstal		Fördelningsbelopp	Gradual kostnad		Summa Gradual kostnad		Fördelningstal för Sala förs. kapel	Fördelnings kostnad	
	kr.	öre	%	kr.	öre		kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre
1	47	-	1.134	34	25							34	25	0.662	1	69
2-19, 32-46	4098	10	98.866	2985	75	22-31	647	50	25.595	550	29	3536	04	68.995	174	89
						47-60	1784	30	70.531	1516	42	1516	42	29.332	75	01
						61-63	98	-	3.874	83	29	83	29	1.611	4	12
	4145	10	100.000	3020	-		2529	80	100.000	2150	-	5170	-	100.000	255	71

Nya den 19 juni 1933.

Lennart Hedenström

Stabens Lantbruksingenjör

Gustaf Nordberg

Oscar Nilsson

Bil. 9.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Rya och Hörja i Hörja socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lagahinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Georg Johansson för Rya 1 3 och 2 7

August Persson " " 2 11

Artur Samuelsson " " 1 3

Anders Nilsson " " 2 9

Aron Johansson " " 1 2

Alfred Rossander för Hörja 7 4.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikesstråckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E, C-F, G-H-I och H-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning,d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd

i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som älv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Företaget innebär dels nygrävning av öppna avloppskanalerna A-B-C-D, B-E, G-H-I och H-K, dels anläggandet av täckta avloppsledningen C-F.

Nederbördsområdena äro för öppna kanalerna beräknade efter tillgängliga kartor men för täckta ledningen C-F direkt inmätt och utgöra

i punkt A	850	hektar
C	900	"
12	920	"
15+50	1090	"
E	225	"
51+66	35	"
F	25	"
H	860	"
K	640	"

Dimensionerna för så väl täckta som öppna ledningar äro beräknade för en maximeavrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför byggandet av fem st. ägovägstrummor, till vilka förslagsritning finnes upprättad. De byggas på dikningsskyldigas bekostnad men framtida underhållet bekostas av den eller de personer för vars räkning de byggts.

Bron över allmänna vägen kan behållas i sitt skick, enär den av bron förorsakade dämningen är obetydlig.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till upplag för dikesjorden vid öppna dikena skall utgå med tio /10/ kronor pr ar åkerjord och fyra /4/ kronor pr ar annan jord, som täckes av jordvallarna. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två stycken av företagens styrelse tillkallade skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8:o. På grund av fallförhållandena skall torrläggningsarbetet uppdelas på två skilda företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C-D, B-E och C-F.

" II " " C-H-I och H-K.

Synemännen hava undersökt huruvida kostnadsfördelningen inom vardera företaget skall föregås av avdelningsbildning och funnit, att detta är fallet beträffande företag II.

Företag I skall utgöra en samfällighet, i vilken samtliga med företaget i fråga förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till företaget hörande jord beräknas erhålla genom företagets utförande

Företag II indelas först i två förberedande avdelningar, av vilka avd.I omfattar dikessträckan G-H I

och " II " " H-K.

Till grund för fördelningen av dikeskostnaden skall läggas beräknad båtnad å jord, som hänföres till avdelningen i fråga. Sedan den beräknade kostnaden inom varje avdelning sålunda fördelats, skall kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden för företag II, vilka procenttal skola användas som fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

Förrättningskostnaderna skola fördelas företagen emellan sålunda, att

företag I för 10920 kr.beräknad kostnad gäldar 67.868 % och

" II " 5170 " " " " 32.132 % .

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas: "Nya dikningsföretag I och II av år 1933".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens kap. 11 § 95 fastställd avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag för företag I bestämma till tretton /13/ kronor 22 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna upplåst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörde sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att jordvallarna vid öppet dike ej får läggas närmare dikeskanten än en meter och skola genomgrävas där öppet dike tillstöter eller

där vatten har benägenhet att samlas bakom vallen;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej får läggas i jordvallarna utan för sig, så att de ej hindra vallarnas utbredande med mullskopa;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öppna diken skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikeslänt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Rya den 19 juni 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Rundberg

Oscar Nilsson

Bil. 10

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Nya dikningsförslag I och II av år 1933

Höja *socken och* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	6.5	6,00	39	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 25 ar st.	83	0.17	14	11		
		har	21.27	1.06	22	54		
		äng och odlingsmark, medelareal 19 ar st.	86	0.14	12	04		
		har	16.875	0.74	12	48		
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar st.	17	0.05		85		
		har	1.21	0.78		94		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			8	-		
		övriga regalark / blad					121	96
		Överföres					128	46

1	2	3	4	5	6		7	
1932		Överfört					128	46
juni 27	-28	**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24	--		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	22	0.50	11	-		
		avvägda punkter st.	380	0.03	11	40		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	17	1.-	17	-		
		avvägda punkter st	147	0.0	8	82		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	2.5	2,00	5	-		
		i annan mark „	6.5	5,00	32	50	109	72
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, st.	186	0.05	9	30		
		har	39.355	0.10	3	93	13	23
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	186	0,04			7	44
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för öviga kilometer st.	3	1,50	4	50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	169	0,06	10	14		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	169	0,12	20	28	38	92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall „	4	3.50	14	-		
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	59	0.25	14	75		
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	4	3,00	12	-	40	75
1933		**Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
juni	13	för vattenområdets areal km.²	10	0,02		20		
		dagar	1	12,00	12	-	14	20
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	3.7	3,50	13	95		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	3.7	1,00	3	70		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „	3.7	0.50	1	85		
		nämligen ..... m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „		10,00	10	-	28	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	100	0,03	3	-	4	-
		Överföres					385	22

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					385	22
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	4	4,00	16	—		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...			1	85		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			16	09	33	94
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar ...		3,-				
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...			5	—		
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...			3	—		
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		...					8	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...		0,01			5	27
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	11	0,30	3	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	1	0,20		20	5	50
1933		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	8	3,00			24	—
11/6, 14/6		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	—
	15/6	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *dagar*	1/2	12,00			6	—
	8/6	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00			6	—
	12/6	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *„*	1/4	12,00			3	—
	12/6	*utlopp för täckt ledning* ... *„*	1/4	12,00			3	—
		slamficka ... *„*		12,00				
		...						
		Lösen för: *Summa kronor*					503	93
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta *regalarket* / *bladet* ...			10	50		
		övriga regalark / blad ...			7	—		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 21 *ar ägofigurer* ... *st.*	186	0.07	13	02		
		... *har*	39.35	0.14	5	50		
		... *Överföres*			36	02		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			36	02		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	63		
		3) insättning av höjdlägestal st.	527	0,02	10	54		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	100	0,05	5	–	57	94
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	4	6.–	24	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14	75		
		3) broar och trummor, „ „			5	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			43	75
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00			4	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	45	0,55			24	75
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					130	44
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	–	10	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					62	–
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.					75	–
		Delgivning av kallelser					14	43
		Summa kronor					161	43
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					503	93
		Lösen för kopior och avskrifter					130	44
		Övriga förrättningskostnader					161	43
		Summa kronor					795	80

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vasa Götings *häradsrätt.*

Nya den 19 juni 1933

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor/~~A~~ vidimeras. Kronor kvitteras: den 19

Lennart Holmström

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. VASA

30613

L 3*0670

DIARIE Nr 16909
K LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

Betänkande

rörande lån o anslag av allmänna medel till

Rya

dikningsföretag I och II

av år 1933.


Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1934 fastställda till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm, den 3 augusti 1934

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Rya dikningsföretag I och II av år 1933", som avser torrläggning av vattenskadade marker inom Rya och Hörja i Hörja socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 19 juni 1933 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis bil.B.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för

följande i företag II ingående fastigheter:

Litt. Ah Rya 2[11] August Persson

" Bb Hörja 3[15] Nils Svenssons sterbhus, Anna Svensson och

äro dessa fastigheter alltså ej medräknade i nedanstående upp-

gifter angående lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokol-

let fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken

vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas

rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och del-

vis ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan-

och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma

jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som

kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen

möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokol-

let fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör för:

Företag I.

åker 16.010 har

äng 10.545 "

med ett förbättringsvärde av 13223.40 kr.

Företag II.

åker 5.260 har

äng 6.475 "

med ett förbättringsvärde av 6503.60 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I.

åker 16.010 har

äng 10.545 "

med ett förbättringsvärde av 13223.40 kr.

Företag II.

åker 5.260 har

äng 5.890 "

med ett förbättringsvärde av 6358.60 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar.

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I.

Dikningskostnaden	10920.- kr.
Syneförrättningen	540.09 "
Betänkandet	109.10 "
Summa	11569.19 kr.

Företag II.

Dikningskostnaden	5170.- kr.
Syneförrättningen	255.71 "
Betänkandet	51.65 "
Summa	5477.36 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningskostnaden	10920.- kr.
Syneförrättningen	540.09 "
Betänkandet	109.10 "
Summa	11569.19 kr.

Företag II.

Dikningskostnaden	5046.42 kr.
Syneförrättningen	249.60 "
Betänkandet	51.65 "
Summa	5347.67 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Strandböke Galthults dikningsföretag av år 1930".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.87 och för företag II 0.84.

De summor som således författningsenligt torde kunna utgå

som bidrag ur Statens avdikningsanslag och de lån ur Statens avdikningslånefond utgöra.

I anslag.

För företag I 45.45 % av hela kostnaden eller 5258.20 kronor.

" " II 44.40 % " " " " 2431.95 "

I lån.

För företag I 6310.99 kronor.

" " II 2973.30 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med:

för företag I 5260 kronor

" " II 2430 "

samt lån ur Statens avdikningslånefond med:

för företag I 6310 kronor

" " II 2975 " .

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till Arbetenas utförande torde föra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i jan. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

B Diariebevis

C Föreningshandling

D Ett häfte synehandlingar

E Ritningar i tre blad.

Kostnadssammandrag.

Delningskostnad	~~13.214.58~~ *) ~~16 040.~~
Kostnad för synesförrättningen	795.80
" " beräkningar m.m.	160.75
Summa Kronor	~~17.046.55~~ 14.171.13

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 14.171 kronor 13 öre.

Stockholm den 3 augusti 1937.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

*) Räkningen upptagen av Kungl. Landtbruksstyrelsen med stöd av från förrättningsmannen erhållen uppgift angående företagets kostnader.

x) m 7.
S.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av Kris. Stads Län Stadens avdikningslånefond till utförande av "Rya dikningsföretag I och II av år 1933" för vilka lån tillstyrkes.					
Kristianstads Län					
Företag I.					
Höja socken					
Rya	ab 1 3	Ae	1/4		Sigfrid Johansson
"	ab 1 3	Aa	7/64		Georg Johansson
"	2 7	Ac	31/384		Anne
"	2 8	Ad	3/256		Alfred Svensson
"	2 9	Ag	11/192		Anders Nilsson
"	2 11	Ab	261/1024		August Persson
Nulla byggd	1 3	Af	1/16		Artur Samuelsson
Företag II.					
Rya	1 2	Ai	3/8		Arne Johansson
Höja	7 4	Ba	1/16		Alfred Rossander
					Kristianstad i jan. 1934 Lennart Holmström Stadens lantbruksingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. B.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 19 juni 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Rya dikningsföretag I och II av år 1933" och avseende torrläggning av vattenskadade marker inom Rya och Hörja i Hörja socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 november 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C.

Undertecknade delägare i "Rya dikningsföretag I och II av år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt företagens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Rya i juni 1933.

Aron Johansson, äg. till 1 2/4 Rya

Alfred Rosander, " " 7 Hörja

Artur Samuelsson, " " 1 3/4 Rullabygget

Sigfrid Johansson, " " 1 3/4 Rya

Georg Johansson, " " 1 3/4 och 2 17/28 Rya

Alfred Svensson, " " 2 8/28 Rya

Anders Nilsson, äg. till 2 9 Rya

August Persson, " " 2 11 "

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ossian Johansson Esther Lindén

Ekedal, Västra Torup Rya Tyringe

Nils Svenssons sterbhus

Joseph Svensson Anna Svensson

Egenhändiga namnteckningen bevittna

Eva Nilsson Edith Nilsson

båda i Hörja

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 3/6 1921 fastställda arbetsplanen vidimeras:

912

L 3*0670

16609
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1934 för

"Rya dikningsföretag I och II av år 1933" i Hörja socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av sjutusenåttahundratio (7.810) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextusentrehundrasextio (6.360) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, och med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rya den 16 aug. 1934

Georg Johansson

Att lantbrukaren Georg Johansson i Rya

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hugo Rosqvist
Adress Ryo Tyringe

P. Gabriel Linnestad
Adress Rya Tyringe

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1934 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 12 september *19* 34.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

30/6 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de rörande av län från Skaraborgs län till utförande av "Nya dikningsföretag I och II av år 1933" för vilka län tillskrives.					
Kristianstads län.					
Företag I					
Höja socken.					
Nya	20 1/3	Ae	1/44	✓	Sigfrid Johansson
"	20 1/3	Aa	7/64	✓	Georg Johansson
"	27	Ac	31/384	✓	Arne
"	28	Ad	3/256	✓	Alfred Svensson
"	29	Ag	11/192	✓	Anders Nilsson
"	2 11	Ab	261/1024	✓	August Persson
Rullabyggd	1 3	Af	1/16	✓	Artur Samuelsson
Företag II					13 223.40
Nya	12	Ai	3/8	✓	Arn Johansson
Höja	7 4	Ba	1/16	✓	Alfred Rosander
Nya	2 11	Ab	261/1024	✓	August Persson
Höja	3 15	Bb	7/768	✓	Nils Svenssons s/bhs. Anna Svensson
					Kristianstad d 1 jan 1934.
					Lantbruksingenjör
					Skaraborgs länslantbruksingenjör
Ändringar och tillägg med blå bläck betecknas vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1934 den 12 september.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Nya dikningsföretag I och II av år 1934" i Hörja socken av Kristianstads län.

Lån 7.810 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen ingående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Litt	Reg.n:r	Ägares namn
Hörja socken.				
Nya	3/8	Ai	1 3 °	Aron Johansson
"	1/4	Ae	av 1 5 ·	Sigfrid Johansson
"	7/64	Aa	av 1 5 °	Georg Johansson
"	31/384	Ac	2 7 °	D:to
"	3/256	Ad	2 8 °	Alfred Svensson
"	11/192	Ae	2 9 °	Anders Nilsson
"	261/1024	Af	2 11	August Persson
Hörja	25/768	Bb	3 15	Nils Svensson storthus, Anna Svensson
"	1/16	Ba	7 4 ·	Alfred Rosander
Ullatyget	1/16	Af	1 5 °	Artur Samuelsson

Stockholm den 12 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Gadde. 12/9 1934

16910
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Rya dikningsföretag I och II av år 1933 i Hörja socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 7.810 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 6360 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Georg Johansson, Rya pr Tyringe.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 30 augusti 1934.

statens lantbruksingenjör.

STATENS JÄRNVÄGAR EN KRONA

Stämpel En krona.