

Skaftarps dikningsföretag av år 1931.

Genom Kungl. Maj:ts fädiga be-
 fäl den 23 november 1934 fastställd till
 författelse vid arbetets uppförande.

Storklars den 7 december 1934
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
 Albert Thulin

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
 den 23/11 1934 fastställda arbets-
 planen bestyrkes.

August Thulin

Förslag till dikning inom Vantinge

i Barkåkra socken samt

Fogdarp

i Förslövs socken,
 Kristianstads län,


upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen år 1931 av

August Thulin


Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.


Barkåkra socken		
Aa	Vantinge	2 ²⁰
Ab	"	2 ⁹
Ac	"	2 ¹⁹
Ad	"	2 ¹⁰
Förslövs socken		
Ba	Fogdarp	2 ⁵
Bb	"	3 ⁵




Förslag till vattningssöda



Förslag till dikesöga vid punkt 0+10



Skala = 1:50.



Ar 697 Kristianstad län

5238

L 1*0674

K. LANTERKYSTYRELSEN
6 MRS. 1935

16652

K. LANTERKYSTYRELSEN
13 MAJ 1933

K. LANTERKYSTYRELSEN
13 MAJ 1933



Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vantinge i Barkåkra socken och Fogdarp i Förslövs socken, Kristianstads län.

År 1931 den 22 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Hjalmar Hammarlund i Skaftarp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vantinge i Barkåkra socken och Fogdarp i Förslövs socken, Kristianstads län.

Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Hjalmar Hammarlund, Vantinge 2

Alfred Johansson, " 2

Karl Gustafsson, " 2

Arvid Andersson, " 2

såsom gode män: Carl Dock, Toftakulla och Gustaf Svensson, Vejbygården,, vilka båda avlagt föreskriven od.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckt avloppsdike till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas

till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Det upplystes, att Martin Olsson, Fogdarp, jämväl vore beroende av företaget och skulle Olsson instämmas till nästa sammanträde.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar, samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal torsdagen den 8 oktober 1931 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Det upplystes att företaget ej berörde allmän väg.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort. och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Gustaf W. Svensson

År 1931 den 8 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Skaftarp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Hjalmar Hammarlund, Vantinge

Alfred Johansson, "

Karl Gustafsson, "

Martin Olsson, Fogdarp

Arvid Andersson, Vantinge.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.2/, kostnadsberäkning /bil.3/ och kostnadsfördelningslängd /bil.4/.

§ 9.

Martin Olsson förmenade att de föreslagna dimensionerna voro för små.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.5/.

§ 11.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Hjalmar Hammarlund, Skaftarp, Alfred Johansson, Lugnet, och Karl Gustafsson, Vantinge.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen utsågs Hjalmar Hammarlund, Skaftarp pr Vejbyslätt; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning & förrättningskostnaderna bilades protokollet /bil.6/.

§ 14.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad.

Skaftarp den 8 oktober 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Gustaf W. Svensson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Skaftarp och Lugnet i Barkåkra socken. Samtliga av företaget beroende torde först efter av förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna med säkerhet angivas. Skaftarp pr Vejbyslätt den

5 aug. 1929.

Hjalmar Hammarlund

Alfred Johansson

Skaftarp

Lugnet

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 18 januari 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C.Rich. Lundberg

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Barkåkra socken.					
Vantinge	2 ²⁰	A a	1/64		Hjalmar Hammarlund
				1	åker, mylla på lera
				2	avloppskanal imp
				3	åker, mylla på lera
				4	" "
				5 a	" "
				5 b	" "
				6	väg imp
					Summa
Vantinge	2 ⁹	A b	1/32		Hjalmar Hammarlund
				7	åker, mylla på lera
				8	mängelgräv imp
				9	"
				10	åker, mylla på lera
				11	" "
				12	" "
					Summa
Vantinge	2 ¹⁹	A c	1/64		Alfr. Johansson
				13	åker, mylla på lera
					Summa
Vantinge	2 ¹⁰	A d			Karl Gustavsson
				14	åker, mylla på lera
					Summa
Fårös socken.					
Fogdarp	2 ⁵	B a	10/192		Martin Olsson
				15	åker, mylla på lera
					Summa
Fogdarp	3 ⁵	B b			Martin Olsson
				16	åker, mylla på lera
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
007								1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
						019										
024								1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
014								1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
130								1000	1300	-	2000	2600	-	1000	1300	-
005								1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
						008										
180						027			2062	-		3.600	-		1538	-
166								1000	1660	-	2000	3320	-	1000	1660	-
						002										
						003										
017								1200	204	-	2000	340	-	800	136	-
032								1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
037								1400	518	-	2000	740	-	600	222	-
252						005			2820	-		5040	-		2210	-
058								1800	1044	-	2000	1160	-	200	116	-
058									1044	-		1160	-		116	-
080								1500	1200	-	2000	1600	-	500	400	-
080									1200	-		1600	-		400	-
071								1000	710	-	2000	1420	-	1000	710	-
071									710	-		1420	-		710	-
149								1800	2682	-	2000	2980	-	200	298	-
149									2682	-		2980	-		298	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Lammandrag.</u>
Barkåkra socken.					
Vantinge	2 ²⁰	A a	1/64	✓	Hjalmar Hammarlund.
"	2 ⁹	A b	1/32	✓	Jone
"	2 ¹⁹	A c	1/64	✓	Klfr. Johansson.
"	2 ¹⁰	A d	1/32	ej	Karl Gustafsson
Färlovss socken.					
Togdarp	2 ⁵	B a	10/192	ej	Martin Olsson
"	3 ⁵	B b		ej	Jone
					<u>Summa</u>

[illegible]

Kostnadsförslag.

Skaptarps dikningsföretag av år 1931.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0+25-7+62	737	Dikessträckan A-B						
0+25-0+75	50	Schaktning för öppet avlopp m ³	150	1.20	180	-		
0+75-0+80	5	Schaktning genom vägen för fäkt ledning, rörens läggning, återfyllning m. m. lm.	5	7-	35	-		
0+80-3+50	270	Schaktning för fäkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	270	1.50	405	-		
3+50-7+62	412	J ₂ J ₂	412	2.-	824	-		
0+75-7+62	687	12" cementrör	687	3.50	2404	50		
0+75		Dikesöga ent. ritning sk.	1	75.-	75	-		
0+80, 2+25, 3+27 5+75, 6+95, 7+37 7+62		Intagningsbrunnar ent. ritn. "	7	40	280	-	4203	50
		Tillägg ca 10%					416	50
		Summa					4620	-
								V

Skaptarp den 8 oktober 1931.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd för "Ljaktarps diknings-
förteck av år 1931."

Söken, by, hemman.	Registernummer	Littera o' parten.	Mantal.	Belägare.	Sökande.	Förvaltnings- värde.		Fördelningstal.	Beräknad sk. ningskostnad.		Förvaltnings- kostnad.	
						kr.	ör.		%	kr.	ör.	kr.
Barkåkra socken. <i>ny ägare Eric Nilsson</i>												
Vandinge	2 ²⁰	Aa	1/64	Hjalmar Hammarlund v. l.	sk	1538	-	29.17	1347	65	76	61
"	2 ⁹	Ab	1/32	<i>same</i> b.		2210	-	41.92	1936	70	110	10
"	2 ¹⁹	Ac	1/64	Alfred Johansson sk	sk	116	-	2.20	101	64	5	78
"	2 ¹⁰	Ad	1/32	Karl Gustavsson M.		400	-	7.59	350	66	19	93
Färlov socken.												
Fogdarp	2 ⁵	Ba	10/192	Martin Olsson <i>ny ägare Louisen Andersson</i>		710	-	13.47	622	32	35	38
"	3 ⁵	Bb		<i>same</i>		298	-	5.65	261	03	14	84
						Summa	-	100.00	4620	-	262	64
Skaparp den 8 oktober 1931 Lennart Holmström Statens landbruksingenjör. Carl Beck Gustaf W. Svensson												

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Vantinge n:o 2, kallat Skaftarp och Lugnet, i Barkåkra socken, samt Fogdarp i Förelövs socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av dike från odlad mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Hjalmar Hammarlund för Vantinge 2⁹ 2²⁰ /Skaftarp/

Alfred Johansson för " 2¹⁹ /Lugnet/

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta äro utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning

av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Beträffande ägofiguren 16 anmärkes, att densamma för närvarande har sitt avlopp dels åt väster till rågångsdiket mellan Fogdarp 2⁵ och 3⁵, dels genom täckdikning åt nordost till en brunn, vars avloppsrör med sin botten ligger i höjdläget + 6.45 m. Denna rörledning medgiver ej full torrläggning av ägofigur 16, vilken alltså även har nytta av företaget.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinrande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt 0+75	80 hektar
2+25	75 "
3+27	56 "
5+75	34 "
6+95	26 "
7+37	20 "
7+62	6 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diket skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen

och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Skaftarps dikningsföretag av år 1931".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kost-

naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar misskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande före-

tagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller den-

nes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras

av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen

och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng för-

bjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skrift-

liga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens

avslutande av sökandena försjutas men gäldas av samtliga sakägare

på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utfö-

rande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-

rättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio

dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Sö-

derbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i

tre exemplar.

Skaftarp den 8 oktober 1951.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående: *Thaffarps dikningsföretag av år 1931.*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	7	0,50			3 50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	2	3,00	6	-	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,60			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 60 ar	st.	13	0.36	4	68	
			har	790	0.54	4	26	
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	st.	4	0.05		20	
			har	0.32	0.78		25	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} >15 \\ 10-15 \\ <10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad				4	-	
		övriga regalar blad						19 39
		Överföres						22 89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				22 89
1920	27/9	Avvägning:				
1931	28/9	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ⁴⁴ punkter pr har	10	0,50	5 -	
		avvägda punkter	70	0,03	2 10	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,00	4 -	
		i annan mark		5,00		35 10
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal ⁴⁸ ar, ...	17	0,05	85	
		 har	8,22	0,10	82	1 67
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1, ...				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	13	0,06	78	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	13	0,12	1 56	6 34
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,762	3,5	2 66	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1	
						
						
						
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	6 66
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1920	20/9	dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	19	0,03	57	1 57
		Överföres				93 73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				93 73
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 62	8 62
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		70
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
1931/22/8/10	9.	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2/3	12,00		8 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 48 ar ägofigurer st.	17	0,07	1 19	
		har 822 0,14			1 15	
		Överföres			9 34	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 34	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			58	
		3) insättning av höjdlägestal st.	70	0,02	1 40	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	19	0,05	95	14 02
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	0,762	6-	4 57	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		5 57
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka ”	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	24	0,55		13 20
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				36 79
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				56 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				15 -
		<i>Belgivering av hällerser</i>				3 -
		Summa kronor				84 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				141 85
		Lösen för kopior och avskrifter				36 79
		Övriga förrättningskostnader				84 -
		Summa kronor				262 64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Lilla Asks ö Bjäre* häradsrätt.

Skaptarp den *8 oktober* 1931

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

ull.

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor *✓* vidimeras.

Kronor kwitteras:

den 19

Lennart Holmström

L _____ 1*0674

5228

K. L. A. N. S. VIKOSTYUJELSEN
6 MRS. 1935




Rockingst.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 november 1934 fastslädd till
afslutande vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 december 1934
På Kungl. Lantbrukssynskolans vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta



Skala 1:100000

Sedan delägarna i "Skaftarps diknings-
företag av år 1931", som avser torrlägg-
ning av vattenskadade ägor till Vantinge
i Barkåkra socken och Fogdarp i Förslövs
socken av Kristianstads län, förklarat sig
vilja söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag härmed
därom avgiva följande av ritningar och för-
slag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrel-
sen.

Mot syneförrättningen som slöts den 8 okt. 1931 har miss-
nöje anmälts men har vattendomstolen i utslag meddelat den 13
juni 1932 i allo ogillat klagandens beavär.

Mot detta utslag har icke inom laga tid vad anmälts.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad den 25 okt. 1931 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-

sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företags utförande.

För följande fastigheter har lån sökts och äro dessa alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andel nämligen:

Litt. Ad	Vantinge	2 ¹⁰	Karl Gustafsson
"	Ba	Fogdarp	2 ⁵ Martin Olsson
"	Bb	"	3 ⁵ " "

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker 7.900 har

med ett förbättringsvärde av 5272.- kr.

Lånesökandes andelar utgöra.

Åker 4.9000 har

med ett förbättringsvärde av 3864.- kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokellet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnader utgöra för:

Dikningen 4620.- kr.

Syneförrättningen 262.64 "

Betänkandet 87.54 "

Summa 4970.18 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen 3385.99 kr.

Syneförrättningen 192.49 "

Betänkandet 87.54 "

Summa 3666.02 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Vejby-Ängeltofta dikningsföretag I och II av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden beräknas till 0.94.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag från Statens avdikningsanslag torde uppgå till 47.90 % av hela kostnaden eller 2380.72 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 1910.- kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2380 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 1910 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i april 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över de fastigheter till vilka lån sökes.
- B Vattendomstolens utslag.
- C Föreningshandling
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i ett blad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägoförteckningsnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift av de sökande av län från Statens avdelningslandförsamling till utfrående av "Statens delningsförsamling" av år 1931 för vilken län tillhör. <u>Kristianstads län</u> <u>Barckahus socken</u>					
Vantinge	29				Hjalmar Hammarlund
"	219				Hjert Johansson
"	220				Hjalmar Hammarlund
Kristianstad i april 1933 Lennart Skustheim Statens landbanksinspektor					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		

<u>Korknadsrannavdrag</u>										3225	27	5				
Korknad för dikningen (inkl. synhandl.)										4620	-		kr.			
Förräktningskorknader										350	18		1			
Summa kronor										3575	45					
										4970	18		1			

✓ Vinstbetingelsen vidtagna av Kungl. Landbrukstygskolan med stöd av från företagsställarna erhållen uppgift angående företags korknader.

Vid arbetsplanens fastställande har korknaden för företaget beräknats till 3575 kronor 45 öre, varav å länsröskandenas andel 2620 kronor 45 öre.

Stockholm den 7 december 1934.
På Kungl. Landbrukstygskolans vägnar:
Albert Smith

Avskrift.

Utdrag av protokoll, hållet
vid sammanträde med Söderbygdens
vattendomstol i Skaftarp den 16
april 1932.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga målet
angående av Martin Olsson i Fogdarp anförda besvär över en den 8
oktober 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämmt "Skaftarps dikningsföretag av år 1931" och avseende torr-
läggning av mark till Vantinge n:o 2, kallat Skaftarp och Lugnet,
i Barkåkra socken samt Fogdarp i Förslövs socken, Kristianstads
län, hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas hos
Hjalmar Hammarlund i Skaftarp denna dag klockan 10.30.

Då målet å utsatt tid och plats företogs till behandling, kom
Martin Olsson personligen tillstädes, åtföljd och i rättegången
biträdd av advokaten Algot Cronholm.

Av övriga sakägare inställde sig Hjalmar Hammarlund och Al-
fred Johansson i Skaftarp, båda personligen.

Därjämte tillstädeskom förrättningsmannen lantbruksingenjören
Lennart Holmström, vilken uppgav att Hammarlund anmodat honom att
tillstädeskomma vid sammanträdet.

Ordföranden föredrog det väsentligaste av innehållet i hand-
lingarna i målet.

Cronholm förklarade på tillfrågan, att Olsson yrkade att
ifrågavarande dike skulle utföras såsom öppet dike och att detta
yrkande grundades därpå, att diket förmenades ej kunna få igen-
läggas med rör, då detsamma vore ett naturligt vattendrag.

Olsson framhöll i detta hänseende ytterligare, att dimensionerna å den föreslagna rörledningen enligt hans uppfattning vore för små för att allt vattnet i diket skulle kunna avledas genom ledningen.

På tillfrågan uppgav Olsson härfter: Han yrkade jämväl att varda helt befriad från delaktighet i företaget för ägofiguren n:o 16. Detta yrkande grundades därpå, att nämnda ägofigur icke kunde beräknas vinna någon båtnad genom företaget och för övrigt på grund av förefintliga lutningsförhållanden icke borde avdikas till nu ifrågavarande dike utan i stället i nordöstlig riktning. Området vore dränerat genom täckdiken, vilka ginge ut i den rörbrunn, som finnes utmärkt å plankartan till ifrågavarande förrättning nordost om punkten B. Någon plan över täckdikningen å området hade Olsson emellertid ej.

Vidare uppgav Olsson: Ägofiguren n:o 15 vore likaledes täckdikad och hade redan^{nu} så god torrläggning att om överhuvudtaget någon båtnad kunde antagas uppkomma för densamma genom företaget, båtnaden i allt fall måste sättas avsevärt lägre än som skett genom synemännens uppskattning. Olsson yrkade förty, att den beräknade båtnaden för denna ägofigur måtte varda väsentligt nedsatt. Täckdikena å detta område ginge ut till ifrågavarande dike vid punkten 7, men hade Olsson ej heller någon plan över denna täckdikning.

Cronholm framhöll, att det syntes otänkbart att värdet å ägofiguren n:o 15 genom företaget kunde komma att ökas så mycket som 1.000 kronor pr hektar, samt förmälde, att Olssons båda hemmansdelar, Fogdarp 2⁵ och Fogdarp 3⁵, omfattande tillsammans 14 hektar, för när-

varande vore taxerade till sammanlagt 23.000 kronor.

Olsson förklarade härefter, att han ytterligare yrkade dels att dikessträckan 7-7+62 skulle utgå ur företaget eller, om detta yrkande icke kunde bifallas, att dikningen å denna sträcka måtte få mot ersättning utföras av honom och Karl Gustavsson själva, dels ock att av Hammarlunds fastighet mera mark väster om dikessträckan 5+75-7 skulle medtagas såsom vinnande båtnad av företaget.

Sedan Olsson vidare framhållit, att diket enligt hans mening icke behövde fördjupas så mycket som av synemännen föreslagits, anförde Cronholm: Olsson ville ingalunda undandraga sig att, såvitt han vore därtill lagligen pliktig, deltaga i dikningen. Han ansåge emellertid, att han skulle komma att få vidkännas alltför stora kostnader för företaget enligt synemännens förslag och att hans marker kunde torrläggas betydligt billigare utan annans deltagande i dikningen. På grund därav yrkade Olsson ytterligare att få tillgodönjuta sådan jämkning i delaktigheten, som omförmäles i 7 kapitlet 26 § vattenlagen.

Hammarlund uppgav, att i nu ifrågavarande dike vid punkten 7+62 utmynnade en täckt ledning av 6 tums rör, genom vilken vattnet avleddes från ägofiguren n:o 16.

Olsson vitsordade, att vid nämnda punkt utmynnade en rörledning från ägofiguren n:o 16, vilken ledning emellertid icke utgjordes av 6 tums utan i stället av 5 tums rör, samt uppgav vidare, att denna ledning låge för grunt för att han skulle kunna hava någon nytta av densamma.

Holmström uppgav på given anledning: Vid första förrättnings-

sammanträdet, till vilket Olsson icke varit kallad, hade utrönt, att han komme att vinna båtnad av företaget och förty bort kallas till förrättningen. Med anledning därav hade genast sänts bud till Olsson att han skulle komma till sammanträdet. Olsson hade emellertid icke infunnit sig, varför Holmström senare lät i vederbörlig ordning delgiva honom kallelse till nästa sammanträde.

Vidare framhöll Holmström, att Olssons anmärkning mot synemännens uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden måste anses sakna fog, då synemännen vid båtnadsberäkningen endast utgått från vanliga jorvården i orten, där taxeringsvärdet å fullt torrlagd åkerjord i allmänhet vore 1.000 kronor per tunnland.

Härefter företogs syngång. Därvid besiktigades ifrågavarande dike, de i företaget ingående markerna, den Hammarlund tillhöriga, väster om dikessträckan 5+75-7 belägna mark, som Olsson yrkat skola ytterligare medtagas såsom vinnande båtnad av företaget, samt Olssons ägor nordost om ägofiguren n:o 16. Å de i företaget ingående markerna verkställdes på flera olika ställen grävningar för undersökning av jordmånens beskaffenhet. Av vattenrättsingenjörerna utfördes avvägningar och mätningar, varöver en särskild promemoria av dem upprättades /Prot. bil.A/.

Det upplystes under syngången, att ifrågavarande dike uppreparats senast för omkring tre år sedan.

Efter syngången fortsattes sammanträdet å samma ställe som förut.

Därvid förmälde Hammarlund, att i en tidigare rättegång vid Bjäre häradsrätt mellan dåvarande ägare till ägototterna litt. Ba och Bb, å ena, samt ägaren till ägototterna litt. Aa och Ac, å

andra sidan, uttalats att vattnet från förstnämnda två ägotter hade sitt naturliga lopp över ägotterna litt. Aa och Ac; och framhöll Hammarlund tillika, att detta uttalande motsade riktigheten av Olssons påstående att ägofiguren n:o 16 borde avdikas åt nordost i stället för till ifrågavarande dike.

Olsson vitsordade Hammarlunds uppgift angående nämnda rättgång samt ingav utdrag av häradsrättens protokoll i målet /Prot.bil.B och C/.

Å ömse sidor överlämnades målet härefter till avgörande, varvid Hammarlund yrkade ogillande av besvären och ersättning för sina rättegångskostnader med 50 kronor för Holmströms inställelse och bidräde åt Hammarlund samt 100 kronor för Hammarlunds egna besvär och kostnader för målet.

Holmström uppgav på tillfrågan, att Hammarlund vid förrättningen begärt att även dikessträckan 7-7+62 skulle ingå i företaget och att synemännen funnit detta vara erforderligt för att Hammarlunds marker vid flöden icke skulle bliva översvämmade av vatten från Olssons marker.

Det antecknades, att kostnaderna för kungörelser i målet och för vattendomstolens sammanträde uppginge till sammanlagt 150 kronor 35 öre och att detta belopp nu av Olsson erlades.

Sedan härefter tillkännagivits, att utslag i målet komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm måndagen den 13 nästkommande juni, höll vattendomstolen enskild överläggning, varvid i målet beslöts följande.

U t s l a g.

meddelat den 13 juni 1932.

Vattendomstolen anser sig till att börja med böra framhålla att vid de kontrollavvägningar, som verkställes i sammanhang med vattendomstolens besiktning, vunnits god överensstämmelse med de avvägningar, som verkställes vid den överklagade syneförrättningen, och att således de anmärkningar i detta avseende, som blivit framställda, icke äro befogade.

Vad härefter angår olika av klaganden framställda yrkanden och härvid först yrkandet att föreskrift måtte meddelas att ifrågavarande dike skall utföras såsom öppet dike, så är härutinnan att framhålla att något laga hinder icke föreligger att, såsom syneännen föreskrivit, utföra ifrågavarande dike såsom täckt ledning, att föreslagna rördimensioner befunnits tillräckliga och lämpliga, att kostnaderna för dikets utförande såsom täckt enligt verkställd beräkning komma att bliva väsentligt lägre, än om detsamma skulle utföras såsom öppet, samt att ej heller i övrigt förekommit några förhållanden av beskaffenhet att böra föranleda till att diket böra utföras såsom öppet dike. Klagandens talan i denna del saknar således fog.

Vidkommande härefter klagandens yrkande om befrielse från delaktighet uti företaget för den till Fogdarp 3⁵ hörande ägofiguren n:o 16, så är att framhålla att detta markområde har sin naturliga lutning åt nu ifrågavarande dike, att detsamma icke är i oforderlig mån torrlagt genom en nu befintlig ledning åt nordost samt att ägaren av området genom uppgravandet av nu ifrågavarande dike vinner möjlighet att i erforderlig mån torrlägga området och således

är pliktig taga del i kostnaderna för företaget. Klagandens yrkande om befrielse från delaktighet i företaget för denna ägofigur kan således icke bifallas, viljande vattendomstolen i detta sammanhang ytterligare anmärka dels att vattendomstolen icke funnit anledning till anmärkning mot storleken av den för denna ägofigur beräknade båtnaden och dels att enligt av vattendomstolen verkställd överslagsberäkning kostnaderna för erforderlig torrläggning av ägofiguren genom nygravande av den ledning, som finnes i nordostlig riktning, komma att högst avsevärt överstiga det belopp, som klaganden skall för ägofiguren utgiva såsom bidrag till nu ifrågavarande företag.

Vad härafter angår klagandens yrkande om nedsättning uti beräknad båtnad för den till Fogdarp 2⁵ hörande ägofiguren n:o 15, så har vattendomstolen efter verkställda avvägningar och beräkningar funnit att den nuvarande torrläggningsgraden för denna ägofigur får anses vara av synemännen riktigt beräknad. Vid sådant förhållande och då anledning icke förekommit till nedsättning uti det av synemännen beräknade grundvärdet för ifrågavarande mark, finner vattendomstolen således jämväl klagandens yrkande i denna del icke kunna bifallas.

Av klaganden framställt påstående därom att ytterligare mark tillhörig Hjalmar Hammarlund bort medtagas såsom vinnande båtnad av företaget har vid verkställd undersökning befunnits sakna varje fog och är således klagandens yrkande i denna del icke förtjänt av bifall.

Vidkommande härafter vidare klagandens yrkande om uteslutande ur företaget av dikessträckan 7-7+62, så finner vattendomstolen

att för sökanden Hammarlund, vilken begärt att denna dikessträcka skulle föreskrivas till utförande, densammes medtagande medför fördel så till vida, som honom tillhöriga markområden därigenom varda skyddade för översvämningar vid större flöden. Att anmärka är också att såväl för klaganden som för K.Gustavsson beräknad båtnad icke kan av dem tillgodogöras med mindre denna dikessträcka varder utförd samt att enligt av vattendomstolen verkställd beräkning det för den ställer sig ekonomiskt mera fördelaktigt om dikessträckan varder utförd gemensamt av delägarna uti nu ifrågavarande företag än om de skulle, sedan dikessträckan utesluts ur företaget och med anledning därav nedsättning skett beträffande deras delaktighet i företaget, själva låta utföra detta arbete, Vattendomstolen finner således att synemännen ägt laga anledning förfara på sätt som skett. Uppenbart är vidare att det loka kan ifrågakomma att klaganden skulle erhålla rätt att till någon del själv utföra arbetet å denna dikessträcka utan att det är lämpligast att hela arbetet utföres av delägarna gemensamt.

Någon laga anledning att såsom klaganden påyrkat uppdelat företaget i avdelningar föreligger icke; och ej heller föreligger enligt vad vattendomstolen vid verkställd beräkning funnit anledning att på grund av vad i 7 kapitlet 26 § vattenlagen finnes stadgat göra jämkning uti klagandens delaktighet i företaget.

Under hänvisning till vad ovan anförts prövar således vattendomstolen lagligt i allo ogilla klagandens besvär, skolande det åligga klaganden, vilken skall själv vidkännas sina kostnader å målet, att till Hjalmar Hammarlund i ersättning för kostnader å

målet utgiva skälige befunna 75 kronor, i vilket belopp medräknats ersättning med 50 kronor af lantbruksingenjören L.Holmström för hans inställelse i målet.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljdes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan

På vattendomstolens vägnar:

H.A.Hamilton

Att vad icke inom laga tid anmälts mot förestående utslag, betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 8 juli 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Vidimeras:

Lennart Holmström

Undertecknade delägare i "Skaftarps dikningsföretag av år 1931" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhåva oss beviljade statsmedel.

Skaftarp den 25 okt. 1931.

Hjalmar Hammerlund, äg. av 2²⁰ 2², 1/64, 1/32 mtl., farm Lugnet,

Vantinge.

Alfred Johansson, äg. 2¹⁹, 1/64 mtl. farm Lugnet, Vantinge

Bevittnas:

Thure Olsson

Einar Nilsson

Annelund

Vejbyslätt

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 13/11 1931 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emund Comenius

316

344

34

L 1-0674

KONTRAKT

5238

K. LANTBRUKSS T. L. L. L.

6 MRS. 1935

Sedan Kungl. Maj:t den

23 november 1934

för

Skaftarps dikningsföretag av år 1931 i Barkåkra och Förslövs
socknar av

Kristianstads län

24.11.34

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av ettusentrehundra sextio (1.360)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**

och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusen sjuhundratio

(1.710)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

härnunder tecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsens ~~ämne~~

~~xxxxxx~~ för företaget, ordförande _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~xxx~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager

och förbinder ~~xxxx~~ mig

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skaftarp den 23 februari 1935.

Eric Nilsson

Att lantbrukaren Eric Nilsson i Skaftarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Gustafsson
Adress Wantinge Wejbyslätt

Helga Karlsson
Adress Skaftarp Wejby slätt

Med stöd av Kungl. brevet den 23 november
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustafsson

Årskrift av protokoll fört vid
sammanträde med delägarna i Ekaförps dikningsföretag
av år 1931.

Närvarande voro herrar Alfred Johansson
Karl Gustafsson, Rouvain Dahlberg och undertecknad.

Till att leda dagens förhandlingar
valdes undertecknad.

Till ledamot i styrelsen invaldes
undertecknad i stället för Hjalmar Hammarlund, som
avflyttat från orten och Rouvain Dahlberg i stället för
Karl Gustafsson, som bestämt avsåg sig återval.

Till ordförande i styrelsen valdes
undertecknad, Eric Nilsson.

Det från lantbruksingenjören
erhållna meddelandet upplästes i samtligas närvaro,
och beslöts i enlighet med detsamma att till lantbruksingenjören
insända alla de handlingar vi inneha rörande företaget.


Till att upptära och utkoittera pengarna
utsågs Rouvain Dahlberg, Föglarp, fr. Förstövsholm.

Till att justera dagens protokoll
utsågos herrar Alfred Johansson och Karl Gustafsson.

Ekaförp den 18 januari 1935
Eric Nilsson

Justerat som ovan:
Karl Gustafsson. Alfred Johansson.

Rätt årskrivet intyga:
Rouvain Dahlberg Birger Gustavsson



23/11 34

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de skander av län från Statens ardlösningslänslund till utfrände av "Skapstans dikningsförslag av år 1931" för vilka län tillstyrks.					
<u>Christiansstads län.</u>					
<u>Bartholma socken</u>					
Vanhugs	29		1/32	•	Hjalmar Hammarlund
"	219		1/64	•	Hjerd Johansson
"	220		1/64	•	Hjalmar Hammarlund

Gott.

Christiansstad i april 1933.

Matt Larsson
Statens länshushållningsför

1935 den 13 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Skaftarps dikningsföretag av år 1931" i Barkåkra och Förelövs socknar av Kristianstads län.

Lån 1.360 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Barkåkra socken.</u>			
Vantinge	1/32	9 2	Hjalmar Hammarlund
"	1/64	19 2	Alfred Johansson
"	1/64	20 2	Hjalmar Hammarlund

Stockholm den 13 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 13/3 1935³⁴⁴/₃₁

5239

DIARIE N:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Skaftarps dikningsföretag av år 1931 i Brkåkra och
Förslövs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 23 november 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 1.360 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.710 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Eric Nilsson, Skaftarp
pr Vejbyslätt.

Avsytning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess
godkännande.

Kristianstad den 1 mars 1935.

Wenart. W. W. W. W.
statens lantbruksingenjör.

