Kopia

Förslag till

NEDRE

SÖSDALAÅNS M.M. REGLERING

genom ägor till

Sösdala, Mellby och Skea byar

uti Norra Mellby socken

Västra Göinge härad

och Kristianstads län;

upprättadt vid laga syneförrättning

med biträde af Gode män åren 1907-1908 af

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingenjör

FEMTIO ÖRE

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 1 juli 1910 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med villkor att Stöfsbron (landsvägsbron vid 31a) ombygges i enlighet med i "alternativa förslag till broar för Nedre Sösdalaåns reglering" förekommande ritning samt med intressenterna medgifven rätt till ändring enligt anteckning under kostnadsförslaget. Stockholm den 4 oktober 1910

Fridolf Wijnbladh

O. Z. Ekdahl



Längd-skala = 1:4000

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 200 300 meter

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 meter

Höjd- och sektion-skala = 1:100

Förestående Kopia försedd med afskrift af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsens påskrift af den 4 oktober 1910 vidimeras.
Kristianstad den 30 november 1910
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

Afdelning IX, Nedre Sösdalaån genom Stöfsbro och Sträntebro

sträckan 31a-33-40



Afdelning VIII, Skeabäcken, sträckan 31a-181-186a



N:r 58 Kristianstads län

RITN. Nr 001

L 1-0068

N:r 58 Kristianstads län

L_____1*0068

Konto: N:o 10/10 Ado:

4243/10

Häftet 1

Betänkande
med öfriga odlingslånehandlingar
rörande
Nedre Sösdalaåns och
Skeabackens reglering
genom ägor till Sösdala, Mellby och
Skea byar, uti Norra Mellby socken,
Västra Göinge härad och Kristianstads län,
afgifvet i och för beredande af odlingslån år 1910 af
E. Welz Eng.
Statens Landtbruks-Ingenjör.

Afskrifter

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 1 juli 1910 nådigst fastställda arbetsplanen med villkor att Stöpbron (landsvägsbron vid 31/a) ombygges i enlighet med i "alternativa förslag till broar för nedre Sösdalaåns reglering" förekommande ritning.

Stockholm den 4 oktober 1910

Fridolf Wijnbladh

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
* E. W. Ewe *
KRISTIANSTAD.

O.L. Ekdahl.

Häftet 1.

Betänkande
med öfriga odlingslånehandlingar
rörande
Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering
genom ägor till
Sösdala, Mellby och Skea byar,
uti Norra Mellby socken, Västra Göinge härad och Kristianstads län; afgifvet i och för beredande af odlingslån år 1910 af

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Öfversikts-karta



Skala = 1:100000

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingenjör, åren 1907–1908 verkställt laga synförrättning för "dels Hönakärrs bäckens m.m. reglering och dels Sördalaåns m.m.

"reglering" allt uti Västra Göinge härad och Kristianstads län, får undertecknad härmed, för beredande af odlingslån till den del af ofvanberörda företag, som benämnes "Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering" och som berör ägor till Sösdala, Mellby och Skea byar uti Norra Mellby socken, Västra Göinge härad och Kristianstads län afgifva af plankarta, profilritningar samt andra handlingar åtföljda förslag och

Betänkande

a) Afdikningsområdets läge, beskaffenhet m.m. Afdikningsområdet är beläget omedelbart norr och öster om Sösdala järnvägsstation.

Området är redan förut delvis afdikadt och odladt, men i följd af Sösdalaåns och Skeabäckens allt för ringa djup och för små dimensioner har det icke varit möjligt att till erforderligt djup sänka grundvattnet eller förebygga, att vissa delar af området tidtals blifvit öfversvämmade. Å såväl de redan odlade som större delen ~~delen~~ af de ännu oodlade ägotrakterna, utgöres jordmånen af mylla eller välförmultnad dyjord af i allmänhet 0.2 à 0.8, i några fall mer än 1.5 meters mäktighet, på en botten af sand eller grus. Med undantag af några mindre områden, som till följd af sitt läge mindre väl lämpar sig att häfdas såsom ängar, hafva samtliga odlingslånesökandenas icke odlade marker kunnat föreslås till odling. I bifogade synehandlingar, häftet 2, Bil. Litt. A_2 återfinnes fullständig och detaljerad beskrifning öfver all i företaget ingående mark. Nämnda synehandlingar utgöra ett utdrag ur de vid syneförrättningen åren 1907-1908 upprättade originalhandlingar rörande dels Hönakärrsbäckens m.m. reglering, dels Sösdalaåns m.m. reglering, inom hvilket företag Nedre Sösdalaån och Skeabäcken utgöra en samfällighet för sig. Denna samfällighet är i ekonomiskt hänseende fullständigt skild från de områden, som beröras af Hönakärrsbäcken och af Öfre samt Mellersta Sösdalaån. Det vid syneförrättningen förda protokollet, förordnandena och föreningarne äro i bifogade utdrag ur syneförrättningshandlingarne, häftet 2, intagna i sin helhet. Af de vid laga syneförrättningen uppgjorda värderingslängder, gräfningstabeller, kostnadsförslag och kostnadsfördelningslängder hafva i förenämnda häfte 2 intagits endast de delar, som beröra den här ifrågasatta regleringen af Nedre Sösdalaån och Skeabäcken.

Af de sålunda beskrifna syneförrättningshandlingarne, hvilka äro sammanförda i särskildt band, häftet 2, framgår vid jämförelse med den i detta häfte 1. innefattande samtliga odlingslånehandlingar, intagna tabellen Bil. Litt. Aa, att hela detta företag omfattar:

åker - - - - - - - - - - - -	10.507 har.
äng och odlingsmark föreslagen till odling - - - - - - - - - - - -	10.537 "
annan mark - - - - - - - -	5.980 "
Summa	27.024 "

Odlingslån sökes, enligt bifogade skrifvelse af den 27 augusti 1909 Bil. Litt. D a i odlingslånehandlingarne, häftet 1, af ägarne till följande å hithörande plankarta med blå cirklar (○) omslutna ägolotterna nämligen

Ägolott Tb, N:o 10, 3/8 mtl., Oskarsfamn Lösdala by, Jöns Jonassons barn och G. Werlin-Ohlson,
" Td, " 1, 1 mtl., D:o, densamme,
" U, " 1, 1/8 " , Skea, Emil Olofsson,
" Y°, " 1, 3/8 " , D:o, Nils Nilsson,
" Ä, " 1, 1/4 " , D:o, Anders Nilsson,
" Ä, " 1, 1/8 " , D:o, Johan Jönsson,

Härvid anmärkes särskildt, att Emil Olsson, sedan synförrättningens verkställande, efterträdt den i synförrättningshandlingarne inskrifne Jonas Jönsson såsom ägare till ägolott. U, och att Nils Nilsson efterträdt den i samma handlingar beskrifne Nils Persson såsom ägare till ägolott Y. Föreskrifvet sammandrag af ägobeskrifningen och värderingslängden m. m. öfver den mark, för hvars torrläggning odlingslån sökes, återfinnes i bifogade Bil. Litt. B a i detta häfte 1.

b) Hydrografiska förhållanden m.m. Redogörelse för nederbördsområdets storlek och beskaffenhet, framrinnande vattenmängder fallförhållanden o.d. samt de på grund af dessa faktorer beräknade och föreslagna kanaldimensionerna lämnas i synemännens utlåtande, häft. 2, Bil. Litt. F. mom. 3, och torde icke här behöfva upprepas. Markens höjdläges och lutningsförhållanden åskådliggöras dessutom å plankartan medels blå arabiska siffror, äfvensom å profilritningen, å hvilken äfven nuvarande vattenytor finnes angifna.

Till gemensam vattenafledning hänföres hela det här ifrågavarande företaget "Nedre Söjdalaåns och Skeabäckens reglering". Förutom dessa hafva inga ytterligare diken blifvit föreslagna.

c) För enskilda diken å lånesökandenas i företaget ingående mark torde icke särskilda bestämmelser behöfva meddelas, då de till odling föreslagna ägofigurerna, äfvensom lånesökandenas i företaget ingående åkerjord torde, så snart förhållandena tillåta, böra systematiskt täckdikas.

d) Broar. I företaget ingå undergräfnings- och förstärkningsarbeten å trenne broar nämligen en landsvägsbro, Stöpsbro vid 31a och en bygdevägsbro vid 37a. Förutom de beskrifningar öfver dessa arbeten, som meddelas i synemännens utlåtande Bil. Litt. F. mom. 9, punkterna 2 d och e. och i kostnadsförslaget Bil. Litt E₄, allt i häft. 1, torde till ledning vid arbetets utförande här böra meddelas följande:

Fördjupning af bottnen samt förstärkning af grunden under de båda hvalfbroarne Stöpsbro och Sträntebro hafva föreslagits, sedan det befunnits, att dylika åtgärder skulle bli billigare än att ombygga broarne. Med erfarenheter från flera med odlingslån understödda arbeten, där förstärkningar utförts af liknande art, hafva synemännen ansett, att här föreslagna grundförstärkningar mycket väl kunna utföras på ett betryggande sätt, därest nödig försiktighet iakttages under arbetena. Liknande förstärkningsarbeten hafva genom undertecknad förrättningsman utförts på olika ställen såsom exempelvis under den stora järnvägsbron tillhörande bandelen Hästveda–Karpalund öfver Almaån inom företaget Källemossens torrläggning samt under den likaledes stora järnvägsbron tillhörande bandelen Hessleholm–Wittsjö öfver Almaån inom företaget Finjasjöns sänkning. Under en del hvälfda allmänna vägbroar tillhörande företaget Lillaåns reglering inom Södra Åsbo och Luggude härader hafva ock liknande arbeten med godt resultat utförts. Dessa alla och flere af samma beskaffenhet hafva tillhört företag understödda med odlingslån.

Beträffande själfva utförandet af grundarbetena torde här böra till ledning framhållas, att utgräfningen för plats till betongmassan, bör verkställas endast bitvis i vertikala, vid pass 0,6 à 0,8 meter breda och från hvarandra skilda skikt. Därvid bör tillses, att grundstenarna blott bitvis undergräfves så att åtminstone någon del af dem får hvila på det kvarlämnade jordskiktet. Den kvarstående jordpelarens sidor likasom det utgräfda hålets tak må under själfva utschaktningen och betoniseringen i värsta fall skyddas med plåthylsor. Sedan sålunda betonskiktet ingjutits på nödiga afstånd från hvarandra, fullbordas grundförstärkningen därigenom, att de ännu kvarlämnade jordpelarne utgräfves och tomrummen ifyllas med beton, som sammangjutes med de först ingjutna skikten.

e) Till odling hafva föreslagits följande odlingslånsökandena tillhöriga ägotrakter nämligen:

å litt. Tb,	N:o 10, 3/8	mtl.,	Sördalen,	346, 348-349, 350a, 351a ----	1.500 har,
" " Td,	" 1. 1	" ,	D:o ,	353	0.195 " ,
" " U ,	" 1, 1/8	" ,	Skea ,	371, 372a, 372b, 373. 374	1.925 " ,
" " Y ,	" 1, 3/8	" ,	D:o ,	428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 444, 445a, 447a	5.240 " ,
" " Å ,	" 1, 1/4	" ,	D:o	445, 459, 460, 461, 466	1.422 " ,
" " Ä ,	" 1, 1/8	" ,	D:o	475, 476	0.255 " ,
				Summa areal	10.537 har.

Såsom förut sagts, utgöres jordmånen å dessa områden af mylla eller välförmultnad dyjord af delvis betydande mäktighet på en botten af sand och grus. Lämpligaste sättet för odlingens verkställande synes vara, att, sedan nödiga tegdiken upptagits, djupplöja jorden. Förekommande buskar sammanföras och uppbrännas, hvarefter askan kringsprides å fältet. Annan bränning må däremot icke förekomma å denna mark. Sedan jorden hunnit tillräckligt sätta sig, torde de nyodlade ägorna liksom den i företaget ingående redan odlade marken böra täckdikas efter af sakkunnig person uppgjord plan.

Då de till odling föreslagna områdena inom hvarje delägares skifte omfatta temligen obetydliga arealer, anses icke lämpligt att föreskrifva visst brukningssätt för dessa, utan böra områdena i fråga läggas i sambruk med hemmanens öfriga åkerjord. Emellertid tillrådes följande växelbruk såsom för orts och jordartsförhållandena lämplig, nämligen:

1) träda
2) höstsäd

3) vall,
4) vall,
5) vårsäd,
6) rotfrukter och grönfoder,
7) vårsäd.

Jorden bör en gång i omloppet helst för höstsäden gifvas full gödsling med kreatursspillning, c:a 60 lass à 900 kg pr. har eller ock en half sådan gödsling med tillskott af c:a 300 à 400 kg. kainit och 200 à 300 kg. 20-procentig superfosfat. I stället för superfosfat kan thomasslagg användas och då inemot dubbela mängden mot superfosfatet, samt i stället för kainiten högre procentiga kalisalpeter, t.ex. 20-procentigt, då något mer än hälften, eller 37-procentigt, då ungefär tredjedelen af de af kainit föreslagna mängderna behöfva användas. Därjämte förordas att grundligt kalka trädan. Till vårsädes- och rotfruktsskiftena böra gifvas ungefär samma mängder konstgödsel som här ofvan föreslagits, därvid för rotfrukterna möjligen något tillskott af naturlig gödsel eller af chilesalpeter kan vara att tillråda.

f) Arbetsplan. Intressenterna hafva för afsikt att redan nästkommande sommar påbörja arbetet, som kan utan svårighet hinna fullbordas på ett år. Senast den 1 september 1911 bör hela företaget vara utfördt.

g) Närmast belägna med statslån understödda vattenafledningsföretag torde vara Förjasjöns sänkning, hvartill odlingslån beviljats år 1893. Under år 1909 har odlingslån och sökts till ett annat företag i trakten, nämligen till Brännestadsåns reglering, hvilket ärende för närvarande prövas hos vederbörande myndigheter. Slutligen begäres samtidigt med detta ett odlingslån till "Hönakärrsbäckens m.m. reglering," hvilken vattenafledning behandlats vid samma syneförrättning som afsett Sösdalaåns och Skeabäckens reglering.

Ifrågavarande vattendrag har, såvidt till undertecknads kännedom kommit, beträffande lån eller anslag icke förr varit föremål för åtgärd från offentlig myndighets sida.

Mot laga syneförrättning rörande Sösdalaån m.m., hvilken afslutades den 24 mars 1908, har missnöje anmälts beträffande värdering af Sträntö fall i Sösdalaån. Sedan saken i hela dess vidd instämts till vederbörande häradsrätt, har synemännens utlåtande genom häradsrättens utslag lämnats oförändradt, och har äfven numera vunnit laga kraft, hvilket synes af vidfogade diariebevis från Kungl. Hofrätten af den 16 Okt. 1909 Bil. Litt. Ea.

Till syssloman för Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering har valts Landtbrukaren Gustaf Werlin Ohlsson, hvarom anmälan gjorts till Konungens Befallningshafvande, hvilket styrkes genom bifogade protokollsutdrag af den 25 oktober 1909, Bil. Litt. Fa.

Laga hinder för arbetets utförande förefinnes icke, och tillstånd från det allmännas sida har erhållits den 17 november 1909, hvilket beslut upplästs i Norra Mellby och Tjörnarps kyrkor söndagen den 21 nov. 1909, såsom framgår af Bil. Litt. Ga.

h) Kostnad och nytta af företaget.

Af här bifogade beskrifning, Bil. Litt. Ba framgår, att jordförbättringsvärdet genom vattenafledningen för odlingslånesökandenas mark uppgår till - - - - - - 9124.72 kr.

Enligt kostnadsförslaget, Bil. Litt. C_4a jämfördt med kolumn 16 i Bil. Litt. Ba, häft. 1, utgör lånesökandenas andel i vattenaflednings- samt förrättnings- och rättegångskostnader - - - - - - - - - 7022.92 " "

Den genom vattenafledningen uppkommande jordförbättringen öfverstiger alltså för lånesökandena den beräknade kostnaden med - - - - 2101.80 " "

I frågavarande företag bör alltså betraktas såsom väl lönande och värdt att understödjas genom odlingslån.

Enär odlingslån kan beviljas till belopp af högst 70% af det genom vattenafledningen uppkommande jordförbättringsvärdet eller 70 % af 9124.72 kr. = 6387.30 kr. torde till detta företag med en kostnad för lånesökandena af 7022.92 kr. kunna påräknas ett odlingslån af 6387.30 kr. eller i rundt tal 6380 kr.

i) Företagets utförande och tidpunkter

Förutom hvad i detta betänkande punkterna d) och f) här ofvan anförts, hänvisas i detta betänkande till synemännens utlåtande mom. 13, 15, 16. och 17. i Bil. Litt. F. häftet 2.

k) Detta betänkande åtföljes af:

1) i häftet 1 närslutna:

1. Öfversiktskarta eller generalkarta vidfogad betänkandets andra sida,
1. tabellariskt sammandrag öfver afdikningsområdet - - - Bil. Litt. Aa,

1. beskrifning och värderingslängd öfver i företaget ingående mark Bil. Litt. Ba,
1. Kostnadsförslag - - - - Bil. Litt. Ca,
1. lånesökandenas anmälan till erhållande af lån från odlingslånefonden - - - - - - - Bil. Litt. Da
1. diariibevis af den 16 oktober 1909 från Kungl. Hofrätten, utvisande att Västra Göinge Häradsrätts utslag af den 6 juli 1909, hvarigenom den af undertecknad med biträde af Gode män under åren 1907-1908 verkställda och den 24 mars 1908 afslutade syneförrättning lämnats oförändrad, numera vunnit laga kraft - - Bil. Litt. Ea,
1. protokollsutdrag den 25 okt 1909 från Konungens Befallningshafvande, utvisande att Landtbrukaren Gustaf Werlin-Olsson å Oscarsfarm utsetts till sysloman för detta företag och att anmälan därom behörigen skett — — — Bil. Litt. Fa
1. Konungens Befallningshafvandes utslag den 17 nov. 1909 angående tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande med därå tecknadt bevis om delgifning genom kungörelse - - - Bil. Litt. Ga
2) Häftet 2, innehållande protokoll och öfriga handlingar samt värderingslängd, gräfningstabell och kostnadsförslag m.m. upprättade vid ofvannämnda syneförrättning.
3) Plankarta samt profil- och sektionsritningar å ett blad, utgörande utdrag af de vid syneförrättningen upprättade ritningar

såvidt detta företag afsetts.

Kristianstad den 25 januari 1910
Å tjänstens vägnar
E Wilh Eng
Statens Landtbruks-Ingenjör

Bil. Litt. Aa.

Tabell 1.

Sammandrag af värderingslängden rörande Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering genom ägor till Sösdala, Mellby och Skea byar uti Norra Mellby socken, Västra Göinge härad och Kristianstads län, upprättadt i och för beredande af odlingslån år 1910.

	Hela afdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdiknings-området af								
Åker	10	50.7			8	50.2		
Äng och odlingsmark	10	53.7			10	53.7		
Annan mark	5	98.0				48.9		
Summa	27	02.4	10555	77	19	52.8	7292	12
Genom de föreslagna vattenaflednings-arbetena förändras samma område till								
Åker (förbättrad genom torrläggning)	10	50.7			8	50.2		
D:o (förut äng eller odlingsmark)	10	53.7			10	53.7		
Annan mark	5	98.0				48.9		
Summa	27	02.4	22239	79	19	52.8	16416	84
Värdeförhöjning genom den gemensamma dikningen utgör för odlingslånesökandena							9124	72

Kristianstad den 25 januari 1910

Å tjänstens vägnar

Statens Landtbruks-Ingenjör

Tabell

Beskrifning och värderingslängd öfver vatnsökandena tillhöriga hemman.

Ägolitera	Hemmansnummer	Hemmantal	Hemmanets och innehafvares namn	Are-					
				Åker			Till odling föreslagen äng och odlingsmark		
				har	ar	m²	har	ar	m²
1	2	3	4	5			6		
			Norra Mellby socken						
			Sösdala by						
Tc	10		Jöns Jonassons barn och G. Weilin-Olsson				1	50	-
Td	10		Desamma	2	35	80		19	50
			Skea by						
U	1		Jonas Jönssons efterlr. Emil Olofsson				1	92	50
Y	1		Nils Perssons efterlr. Nils Nilsson		73	-	5	24	-
Å	1		Anders Nilsson	3	01	90	1	42	20
Ä	1		Johan Jönsson	2	39	50		25	50
			Summa	8	50	20	10	53	70

2. Bil. Litt. Ba

-tenskadad mark, tillhörande nedanstående lå-

-al						Jordförbättrings-värde							Betalningsskyldighet enligt synehandlingarne							
						genom afdikningen				genom odlingen			Bil. Litt E4 kolumn 10 o 13 till afdelningarne VIII och IX		Bil. Litt. A2 kolumn 15a till syne- och förrättnings- samt rättegångskostnader			Summa	
Annan mark			Summa areal			å åkern och den till odling föreslagna marken		å öfrig mark		i medeltal pr ha	å hemmanet								
ha	ar	m²	ha	ar	m²	Kr	öre	Kr	öre	Kr.	Kr	öre	Kr.	öre	%	Kr	öre	Kr.	öre
7			8			9		10		11	12		13		14	15		16	
	38	–	1	88	–	482	30	112	20	120	180	–	320	22	5.088	76	32	396	54
	8	70	2	64	–	881	61	26	10	120	23	40	488	90	7.770	116	55	605	45
			1	72	50	1086	15			120	231	–	585	05	9.295	139	43	724	48
			5	97	–	2751	15			120	628	80	1649	22	23.546	353	19	2002	41
			4	44	10	2618	38			120	170	64	1942	45	22.410	336	15	2278	60
	2	20	2	67	20	1164	19	2	64	120	30	60	865	64	9.987	149	80	1015	44
	48	90	19	52	80	8983	78	140	94		1264	44	5851	48	78.096	1171	44	7022	92

912,72

Kristianstad den 25 januari 1910

Å tjänstens vägnar

Statens Landtbruks-Ingenjör

Bil. Litt. C$_4$a

Kostnadsförslag för Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering genom ägor till Sösdala, Skea och Mellby byar i Norra Mellby socken, Västra Göinge härad och Kristianstads län; upprättadt för beredande af odlingslån år 1910.

Läge Pålnummer	Längd	Arbete, jordmån m. m.	x) Antal	à Kr	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		a) Vattenafledning och gemensam dikning						
		Enligt kostnadsförslag, som upprättats vid 1907–1908 års laga syneförrättning äro kostnaderna för arbetet beräknade sålunda:						
		Dagsverkspris 3.00 Kr.						
Afdelning VIII, Skeabäcken, sträckan 31a–181–186a								
31a–180 –186a	630	Schaktning i dy på sand och grus kbm	3140	0,50	1570	00		
		Tillägg för tillsyn och oförutsedda fall m. m. c:a 10 %			160	00	1730	00
		Ersättning för jord som åtgår till kanalens utvidgning enligt ersättningslängden Bil. Litt. D$_3$			178	82		
		Ersättning för upplag af kanalvallar, förslagsvis			117	30		
		Diverse för summans afjämning			3	88	300	00
	630	Summa för afdelning VIII					2030	00

Afdelning IX, Nedre Sösdalaån genom Stäppsbro och Sträntebro sträckan 31a–33–40

x) Anm. I nedanstående kubikmassor är ett tillägg af cirka 10 % å de verkliga beräknade jordmassorna inberäknadt till säkerhet för förslaget vid möjligen förekommande dels å profilen ej utritade ojämnheter, dels ras m. m.

1	2	3	4	5	6		7
31a–33	125	Schaktning i dy och slamjord på sten och grus Kbm	710	0,60	426	00	–
31a		Stöfsbro landsvägsbro ~~ugöres af~~ ombyggas i enlighet med detaljerade förslaget ~~hvalfd stenbro på fast botten samt~~ Enligt tillhörande kostnadsförslag ~~med 31 meters spann~~ –			2,000	–	
		Öfverbyggnaden och stenlandfästena skola förbli oförändrade. Kanalbottnen skall under bron fördjupas vid pass 1.0 meter. Fördjupningen bör om nödig försiktighet vid arbetet iakttages kunna ske utan rubbning af öfverbyggnaden. Grundförstärkningarne verkställas förmedelst en minst 0.5 meter tjock betongjutning af botten och släntor under bron med ej magrare blandning än 1:4:6 samt betongjutningens skyddande genom spåntvägg vid pass 0.5 meter utanför hvardera brogafveln och sträckande sig tvärs öfver bäcken samt stensättning af kanalbotten och släntor de senare till 1.4 meters vertikal höjd öfver bottnen fortsättande minst 3 meter utanför brogaflarne, däraf minst 1 meter närmast hvardera brogafveln i cementbruk. Sektionen under bron göres sådan, att bottnen erhåller 1.75 meters bredd och					
	125	Transport	~~710~~	~~0.60~~	426	00	
					2426	–	

1	2	3	4	5	6		7	
	125	Transport	~~710~~	~~0.60~~	~~426~~ 2000	00		
		släntlutning 1:0.5, hvarvid betonggjutningen eller cementeringen i broöppningen bör uppdragas till 1.2 meters höjd öfver den utlagda kanalbottnen. I öfrigt hänvisas till profil- och sektionsritningen.						
		Grundgräfning 10 m³ à 1.00 10.00						
		Beton och arbete därvid 11 m³ 40.00 440.00						
		Stensättning af botten och slänter 3 meter på hvardera sidan af brogaflarne hvad slänterna beträffar till 1.4 meters vertikal höjd öfver bottnen, däraf minst 1.0 meter närmast gaflarne i cementbruk cirka 34 m² à 1.50 51.00						
		Spåntväggar cirka 12 m. à 15.00 180.00						
		För summans afjämning 19.00			~~700~~	~~00~~		
		Tillägg för tillsyn och oförutsedda fall m. m. c:a 10 % af schaktningskostnaden			44 ~~114~~	~~00~~	2470 ~~1240~~	00 ~~00~~
		Ersättning för jord, som åtgår till kanalens utvidgning enligt ersättningslängden Bil. Litt. D_3			36	95		
		Ersättning för upplag af kanalvallar, förslagsvis			22	17		
		Diverse för summans afjämning				88	60	00
33-37a	445	Schaktning i dy och slamjord på sand kbm	1982	0.60	1189	20		
37a-40	235	d:o d:o d:o grus och stenar kbm	360	0.80	288	00		
	805	Transport			1477	20	~~1300~~ 2530	~~00~~

1	2	3	4	5	6		7	
	805	Transport			1477	20	~~1300~~ 2530	~~00~~ —
37a		Stråntebro, bygdevägsbro, utgöres af hvälfd stenbro på fast botten samt med 3.4 meters spann. Öfverbyggnaden och stenlandfästena skola förbli oförändrade. Kanalbottnen skall under bron fördjupas vid pass 1.0 meter. Fördjupningen bör, om nödig försiktighet vid arbetet iakttages, kunna ske utan rubbning af öfverbyggnaden. Grundförstärkningarne och öfriga arbeten vid bron göres på liknande sätt, som ofvan beskrifvits rörande Ståfsbro vid 31 a.						
		Kostnad densamma som vid Ståfsbro			700	00		
		Tillägg för tillsyn och oförutsedda fall m. m. ca 10%			222	80	2400	00
		Ersättning för jord, som åtgår till kanalens utvidgning enligt ersättningslängden Bil. Litt D.3			114	84		
		Ersättning för upplag af kanalvallar förslagsvis			68	91		
		Diverse för summans afjämning			11 ~~41~~	25 ~~25~~	195 ~~225~~	— ~~00~~
		Ersättning för Strånte fall och vattenverksanläggningen enligt besiktnings- och värderingsinstrumentet Bil. N:o 27					1275	00
	805	Summa för afdelning IX					~~5200~~	~~00~~
							6400	—

1	2	3	4	5	6	7	
		Sammandrag					
	630	Afdelning VIII, Skeabäcken, sträckan	31a–181–186a			2030	00
	805	Afdelning IX, Nedre Sösdalaån, genom Stöpter och Sträntebro, sträckan	31a–33–40			6400 ~~5200~~	– ~~00~~
	1435	Summa för Nedre Sös-dalaåns och Skeabäckens reglering afd. VIII–IX				~~7230~~ 8430	~~00~~ –
		Härtill komma syne- och förrättnings~~kostnader~~ -samt rättegångskostnader förslagsvis				1500	00
						9930	
		b) Odling och tegdikning					
		Uppodling och nödig tegdikning å samtliga lånesökandenas till odling föreslagna ägotrakter har	10.537	120		1264	44
		Totalsumma kronor				~~9994~~ 11194	~~44~~ 44
		Lånesökandenas andel beräknas sålunda					
		Enligt beskrifningen m.m. Bil. Litt. Ba i häftet 1, kolumn 13 jämfördt med kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. E4 kolumn 14, häftet 2, utgör lånesökandenas betalningsskyldighet i de särskilda afdelningarne sammanlagdt	VIII 2030 IX 4703 36			6733 ~~5801~~	36 ~~[illegible]~~
		Lånesökandenas andel i syne- och förrättnings- samt rättegångskostnader utgör enligt Bil. Litt. Ba kolumnerna 14 och 15 häft. 1 jämfördt med Bil. Litt. A_2 kolumn 15 och 15a, häftet 2, 78.096 % af dessa till 1500 kr. beräknade					
		Transport				~~5851~~	~~48~~

6733.36

1	2	3	4	5	6		7	
		Transport			5851	48	7701 ~~7022~~	80 ~~92~~
		kostnader			1171	44		
		Odling och tegdikning					1264	44
		Summa kostnad för odlingslånesökandena					9164 ~~8287~~	24 ~~36~~

Kristianstad den 25 januari 1910
Å tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden beräknats sålunda:

för vattenafledningen	Kr	9930	–
för odlingen och tegdikningen	"	1264	44
Sma	Kr	11194	44

egande intressenterna att, om de så önska, istället för underbyggande af Sträntebron (bygdevägsbron vid 37a) ombygga densamma i enlighet med i ofvannämnda alternativa förslag till broar för nedre Sösdalaåns reglering förekommande ritning.

Stockholm den 4 oktober 1910

Ragnar Perslow
t.f. Byråingenjör

Bil. Litt. Eb

Kostnadsförslag öfver alternativa förslag till broar för N:dra Lösdalaåns reglering; tillhör odlingslånebetänkandet den 25 januari 1910

Arbete, material m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
			Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4		5	
Landsvägsbron vid 31 a den s. k. Stöpsbro						
Grundgräfning och rifning af gamla bron m³	180	1.00	180	00		
Undergrund m³	24	5.00	120	00		
Front- och sidomurar m³	68	10.00	680	00		
Hvalfvet (med hvalfbågar) m³	15	21.00	300	00		
Bakmurar m³	36	5.00	180	00		
Räckstenar st.	10	4.00	40	00		
2" järnrör till räcket lm	26	2.84	73	84		
Stensättning af botten under bron samt botten och slänter 5 m. ofvan och 5 m. nedom bron m²	100	1.50	150	00		
Jordfyllning och planering			100	00		
Hjälpbro vid arbetets utförande			100	00		
Länshållning			76	16	2000	00
Summa					2000	00
Bygdevägsbron vid 37 a den s. k. Sträntebro						
Grundgräfning och rifning af gamla bron m³	128	1.00	128	00		
Transport			128	00		

Härtill detaljritning:

Alternativt förslag till
Bro för Sösdalaåns reglering

Tillhör odlingslånebetänkandet den 25 januari 1910 af

E.
Statens Landtbruks-Ingenjör



Alt. II

Stöfsbrorid 31a

Skala = 1:100











1		2	3	4		5	
Transport				128	00		
Undergrund	m³	16	5.00	80	00		
Front- och Sidomurar	m³	60	10.00	600	00		
Hvalfvet (med hvalfbågar)	m³	10	20.00	200	00		
Bakmurar	m³	22	5.00	110	00		
Räckstenar	st.	10	4.00	40	00		
2" järnrör till räcket	lm.	26	2.84	73	84		
Stensättning af botten under bron samt botten och slänter 5 m. ofvan och 5 m. nedom bron	m²	100	1.50	150	00		
Jordfyllning och planering				75	00		
Hjälpbro vid arbetets utförande				50	00		
Länshållning				93	16	1600	00
Summa						1600	00

Kristianstad den 26 februari 1910

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

Bil. Litt. Da

Jämlikt bestämmelserna i de af Statens Landtbruks-ingenjör E. W. Ewe med biträde af Gode män under laga syneförrättning åren 1907-1908 upprättade syneförrättningshandlingar och med särskild hänvisning till det i dessa handlingar förekommande "Synemännens utlåtande" Bil. Litt. F. af den 24 mars 1908, speciellt dess Mom. 17, få vi härmed anmäla oss såsom sökande af lån ur odlingslånefonden till största möjliga belopp på villkor, som af Kungl. Majt. eller vederbörande myndighet äro eller framdeles kunna blifva bestämda, allt för tillärnade arbetsföretaget "Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering" genom ägor till Sösdala, Skea och Mellby byar uti Norra Mellby socken, Västra Göinge härad och Kristianstads län, hvilka arbeten i förberörda syneförrättningshandlingar beskrifvits under arbetsafdelningarne VIII och IX.

Att ordföranden i arbetsdirektionen för ifrågavarande företag Herr Gustaf Werlin-Ohlsson å Oscarsfarm uppdrages härmed att å samtlige odlingslånsökandes vägnar söka lånet, underteckna blifvande kontrakt och öfriga förbindelser för meromnämnda låns erhållande, ombesörja nödiga kartors och handlingars upprättande samt, för så vidt odlingslånet däraf beviljas, vidtaga alla för företagets bästa nödiga åtgärder.

Stånte den 27 augusti 1909

För Oscarsfarm
Gustaf Werlin-Ohlson Johan Jönsson Skea,
Nils Nilsson Skea, Emil Olofsson Skea,
Anders Nilsson Skea,
Oscarsfarm den 27 aug. 09.

Oscar P. Jonasson Frida Jonasson

Helsingborg den 2 September 1909
Emil Gustafson Ida Gustafson
f. Jonasson

Varlösa den 3 sept. 1909
Hugo Werlin

Att Herr Gustaf Werlin-Ohlson å Oscarsfarm, Johan Jönsson i Skea, Nils Nilsson Skea, Emil Olofsson och Anders Nilsson i Skea egenhändigt tecknadt sina namn här ofvan intyga på en gång närvarande
Stränte den 27 augusti 1909

E. Wilh. Ewe Johannes Fors
Statens Landtbruks-Ingenjör. Nora. Mellby

Att Herr Oscar P. Jonasson, Oscarsfarm och Fröken Frida Jonasson, Oscarsfarm, egenhändigt tecknadt sina namn här ofvan intyga på en gång närvarande

Oscars—

farm. Sösdala den 27 aug. 09

Wiktor Lilji　　　Carl Winslow
Sösdala　　　Norra Mellby

Emil Gustafsons och Ida Gustafsons egenhändiga namnteckningar intygas af
Helsingborg den 2/9 09
Elof Bengts.　　　Oscar Muebardt

Hugo Werlins egenhändiga namnteckning af:
Harlösa den 3 september 1909.
Nils Nilsson　　Nils Göransson.

Bil. Litt Ea

Utdrag af domboken, hållen under lagtima vårtinget med V. Östra Göinge härad å tingsstället Hessleholm den 6 juli 1909.

N:o 608

I det under n:o 554 i Domboken för den 9 nästlidne juli senast antecknade målet mellan Nils Persson, Jonas Jönsson, Johan Jönsson och Anders Nilsson i Skea, Hugo Werlin, Oscar Jonasson, Alfrida Jonasson och Gustaf Werlin Ohlsson i Oscarsfarm, den sistnämnde jämväl såsom målsman för sin hustru Alma Werlin Ohlsson äfvensom Emil Gustafsson i Hälsingborg jämväl såsom målsman för sin hustru Ida Gustafsson, kärande, samt herr f. d. ryttmästaren friherre Chr. Barnekow å Vannaröd svarande, om vattenafledning och utrifning af vattenverk, meddelas nu följande:

Utslag

Med afseende å hvad vid den af häradsrätten i saken hållna syn inhämtats och handlingarna i öfrigt innehålla finner häradsrätten icke skäl göra ändring i det af landtbruksingenjören E. W. Ewe med godemän afgifna utlåtande, såvidt missnöje däremot blifvit anmäldt.

Jämlikt 59 § i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 åläggs det kärandena att gälda svarandens kostnader å målet vid häradsrätten samt att i sådant afseende till svaranden utgifva sjuhundratrettiotre kronor 80 öre.

Talan mot detta utslag fullföljes efter vad till ~~till~~ Kungl. Maj:t och Rikets hofrätt öfver Skåne och Blekinge.

Som ofvan.
På häradsrättens vägnar
Ernst Håkansson

Emot förestående utslag hafva kärandena denna dag erlagt vad till fullföljd hvaraf de hafva att sist innan klockan tolf på dagen torsdagen den 5 nästa augusti inställa sig i Kungl. hofrätten och ingifva vadinlaga.

Hässleholm 13 juli 1909
På domareämbetets vägnar:

Ernst Håkansson

Att vadetalan mot förestående utslag icke blifvit i Konungl. Maj:ts och Rikets hofrätt öfver Skåne och Blekinge fullföljd; betygar Kristianstad den 16 oktober 1909.

ex. officio.
Louis Ljungberg.

Bil. Litt Fa

№ 1093

Utdrag af protokollet, hållit å Landskansliet i Kristianstad den 25 oktober 1909

Uti hit ingifven skrift hade Joh. Sandin i Sösdala och Gustaf Westin-Ohlsson i Oskarsfarm anmält, att den senare blifvit utsedd till syssloman att tala och svara i mål, som anginge torläggningsförslaget "Sösdalaåns m. m. reglering", och skulle till bevis om den gjorda anmälan meddelas utdrag af detta protokoll, hvarjämte underrättelse därom skulle i länskungörelserna intages jämlikt föreskrifterna i 74 § dikningslagen.

År och dag som ofvan

Louis De Geer

W. Ehrenborg

Bil. Litt. Ga

Länsstyrelsens i Kristianstads län utslag
på hit ingifven ansökan
af Joh. Sandin i Sösdala
och Gustaf Werlin Ohlsson
å Oscarsfarm om tillstånd
från det allmännas sida
till utförande af dels
Hönakärrsbäckens m. m.
reglering genom ägor till
Wannaröds, Sösdala och
Ella byar uti Norra
Mellby och Tjörnarps
socknar, dels ock Sösdala
åns m. m. reglering genom ägor till Sösdala,
Mellby och Skea byar
uti Norra Mellby socken; Meddeladt å landskansliet i Kristianstad
den 17 november 1909.

Ansökningen åtföljdes af handlingar jämte en plan- och profilkarta rörande ifrågavarande företag, upprättade vid syneförrättning enligt gällande lag om dikning m. m. åren 1907–1908 af statens landtbruksingenjör E. Wilh. Ewe med biträde af gode män.

Från synemännens i handlingarna intagna utlåtande antecknades, att dessa funnit hinder från det allmännas sida att utföra företaget icke möta.

Uti ärendet har kronofogden i Göinge fögderi afgifvit infordradt yttrande, däri han hemställt att intressenterna måtte ålägges söka för att under brobyggnadsarbetenas utförande nöjaktiga hjälpbroar och vägar till dessa anordnas, där så erfordras.

Länsstyrelsen har granskat handlingarna, och enär, såvidt dessa utvisa, anledning icke förefinnes att antaga, det i följd af ifrågavarande företags utförande i enlighet med den uppgjorda planen och därest ofvannämnda af Kronofogden i fögderiet föreslagna åtgärder i fall af behof vidtages komma att uppstå några olägenheter i de hänseenden, som afses i Kungl. kungörelsen den 31 december 1879 angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledning m. m. finner länsstyrelsen skäligt förklara, det hinder från det allmännas sida ej mot företaget möter.

Den, som med förestående utslag icke åtnöjes, äger hos Kungl. Maj:t anföra underdåniga besvär, hvilka till Kungl. jordbruks-departementet böra ingifvas eller må, på klagandens eget äfventyr, i betaldt bref med allmänna posten insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären inkomma till nämnda departement före klockan tolf å trettionde dagen efter den, då klaganden af utslaget erhöll del, den dagen likväl oräknad, eller, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å näst påföljande söckendag före klockan tolf; att vid besvären skall fogas bevis om tiden, då utslaget blifvit klaganden delgifvit; att besvären, därest de icke äro af klaganden egenhändigt undertecknade, böra af behörig fullmakt för ingifvandet eller insändandet åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke sjelf kan skrifva, böra af författaren med utsättande af namn, syssla och boningsort underskrifvas; men försummas något af hvad sålunda är föreskrifvit, har den klagande förlorat sin talan och besvären komma ej under pröfning.

År och dag som ofvan

Louis De Geer

E. H. Areskoug

Uppläst i N. Mellby och Tjörnarps kyrkor sönd. d. 21 nov. 1909 intygas:
Johannes Thulin
v. pastor.

Afskrift.
Att, så vidt härstädes fördt diarium utvisar, besvär öfver detta utslag icke inom föreskrifven tid, räknade från den 21 november 1909, blifvit hit anförda, betygar å tjänstens vägnar Stockholm den 14 mars 1910
Nils Lange
Registrator i Kungl. jordbruksdepartementet

Rätt afskrifvet betyga:
E. W. Carlson S. Aspegrén
coll.

Förestående häfte 1, betänkande

med öfriga odlingslånehandlingar rörande "Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering", innehållande förutom titelblad och öfversiktskarta trettiotvå (32) skrifna och paginerade sidor, befunnet lika lydande med originalhäftet jämväl hvad beträffar ej mindre den af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å titelbladet tillfogade påskrift af den 4 oktober 1910 år och de i originalhäftet vid myndigheternas granskning införda blyertsanteckningar samt andra tillägg särskildt å kostnadsförslaget C_4a, det senare åsyftande t. f. Byråingenjören Ragnar Perslows påskrift af den 4 oktober 1910; betygas.

Kristianstad den 7 december 1910.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

Kart. N:o 10/10 o. 6

L 1*0068

N:o 10

Utdrag ur
Handlingar
rörande

Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering
genom agor till
Sösdala, Mellby och Skea byar
uti Norra Mellby socken, Västra Göinge härad
och Kristianstads län, upprättade vid laga
syneförrättning med biträde af Gode
män åren 1907-1908 af

E. Will. Ewe

Statens Landtbruks-Ingenjör

4

STATENS LA[illegible] OR
E. W. E[illegible]
* KRISTIANSTAD. *

Anm. — De med blåkritstreck i marginalen omslutna delarne i dessa handlingar hafva afseende på andra arbeten än de för "Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering" åsyftade.

Kristianstad den 7 december 1910.

E Wilh Ewe

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
E. W. Ewe
* KRISTIANSTAD. *

Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering

Utdrag ur
Handlingar
rörande dels
Hönakärrsbäckens m.m. reglering
genom ägor till
Vannaröd, Sösdala och Ella byar
uti Norra Mellby och Tjörnarps socknar
och dels
Sösdalaåns m.m. reglering
genom ägor till
Sösdala, Mellby och Skea byar
uti Norra Mellby socken,
allt i Västra Göinge härad och Kristianstads
län, upprättade vid laga synsförrättning
med biträde af Gode män åren 1907-1908
af

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruksingeniör

Protokoll hållet vid
laga synförrättnings-
sammanträde rörande
Sösdalaåns och dess
bigrenars reglering m.
m. inom Sösdala by,
Norra Mellby socken,
Västra Göinge härad
och Kristianstads län.

§ 1.

År 1907 den 22 maj inställde sig på Sösdala gästgifvaregård undertecknad Statens Landtbruksingeniör för att på grund af Länsstyrelsens förordnande den 28 januari 1907 föranledt af ansökan den 12 juni 1906, Bil. N:1 förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 omförmäles, i ändamål att åstadkomma den i ansökan och förordnandet Bil. N:1 åsyftade och här nedan närmare beskrifna torrläggning.

På grund af vederbörligen utfärdade kungörelsen och kallelserna Bil. N:is 2, 3, 4 och 5 hade till sammanträdet följande sakägare tillstädeskommit:

Sösdala by N. 8 d 15 Johannes Svensson
D:o N:is 5, 6 d 14 Handl. Joh. Landin, såsom sökande
D:o N:o 6 d 12, 1/6 d 3/16 mtl. Olof P. Kjellsson,
D:o N:o 11 1/4 mtl. För Jöns Nilssons sterbhus, dels Nils Jönsson och dels landtbrukaren Svante Svensson från

Sparrarps, den senare för Anna, Ingar och Mathilda Jönsson enligt fullmakt Bil. N:6;

Sösdala by N:1, 9, 10, 13 & 14 Oscarsfarm kallad } Gustaf Werlin-Ohlson hvilken på tillfråga meddelade, att Jöns Jonassons sterbhusdelägare, hvilka äfven hade del i hemmanet utgjordes vidare af Fil. Kandidaten Oskar Simon Jonasson, boende å Oscarsfarm, Fru Ida Gustafsson född Jonasson gift med föreståndaren för renhållningsverket i Helsingborg E. Gustafsson, Inspektoren Hugo Werlin å Oscarsfarm samt Alfrida Jonasson å Oscarsfarm.

Sösdala N:12 1/32 mtl. J. P. Ekberg,
D:o N:12 1/4 mtl. Per Svensson
D:o N:8 5/96 " Anders Samuelsson.

Vid uppropet anmältes till protokollet, att i ansökningsskrifvelsen Bil. N:1 af den 12 juni 1906 nedanstående personer, hvilka bo och äga hemman inom Vannaröds by, felaktigt uppgifvits såsom ägare af hemman inom Sösdala by, och att dessa såsom närvarande vid sammanträdet själfve anmält rättelsen att här införas nämligen:

Vannaröds by N:4, 6 & 7 Gustaf Olsson såsom sökande

Vannaröds by N:o 6 & 7 Trädgårdsmästaren O. Mårtensson,
D:o N:o 4, 6 & 7 m.fl. benämndt Ekedals gård } Exportören Carl Nilsson från Eslöf.

Ytterligare anmälte sig närvarande
Sösdala N:o 15 1/8 mtl. Nils Olsson,
D:o N:o 8 1/6 " Olof Nilsson,
D:o N:o 36 afs. lägenhet från N:o 5
Ägare Sösdala Skytteförening,
gl. Ordf. i Skytteföreningen
Kontoristen Ivar H. Persson,
Vannaröd N:o 6 & 7 Nils Wingqvist
D:o N:o 6 & 7 Sven Bohlander.

Påsom ombud för Kungl Järnvägsstyrelsens anmälte sig Baningeniören i Lund A. Pålsson, förordnad den 12 dennes af Bandirektören E. Jungner i Malmö på grund af Kungl. Järnvägs-Styrelsens fullmakt den 6. dennes, som i original företeddes och som skulle i afskrift läggas till handlingarne under Bil. N:o 7.

För Västra Göinge härads vägstyrelse anmälte sig dess ordförande f. Riksdagsmannen m.m. Nils Svante Håkansson i Björstorp.

Vid sammanträdet anmälte sig äfven
Skea by N:o 1 1/4 mtl. Anders Nilsson
D:o N:o 1 1/8 " Johan Jönsson
D:o N:o 1 1/8 " Jonas Jönsson.

Påsom biträdande Godemän hade på särskilda kallelser, tillstädeskommit Skiftesgodemännen Nämndemannen Johannes Larsson i Sösdala och Landtbrukaren Sven Bengtsson förr bosatt i Maglö numera i Sösdala.

§ 2

Ansökan och förordnandet Bil. N:o 1 upplästes, och på framställd fråga förklarades förrättningsmannen och Gode männen ojäfvige.

§ 3

På framställd fråga af förrättningsmannen yrkade den ene, Handl. Joh. Sandin, af de båda förrättningssökandena att genom denna förrättning få Sösdalaåns och dennas bigrenar bestämda till reglering så, att hans af dessa vattendrag beroende vattenskadade mark må kunna torrläggas till lagenligt djup för odling. Den andre sökanden Gustaf Olsson i Vannaröd förmenade åter, att hans mark bättre och billigare kunde utdikas mot Vannarödsbäcken i riktning mot nordväst, och yrkade han därför, att bestämmelse i så fall skulle vid denna förrättning utfärdas därom, att han finge sin mark torrlagd till lagenligt djup för odling genom hufvudaflopps upptagande mot Vannarödsbäcken och Vannarödsån.

Båda sökandena yrkade vidare att förrättningen så skulle göras, att alla, som af företaget kunde hafva nytta, måtte kunna tvingas att i omkostnaderna härför taga del i mån af nyttan eller enligt lag.

I händelse fäladsmarken väster om järnvägen billigare kunde utdikas mot Vannarödsbäcken, ~~förenade~~, förenade sig Handl. Sandin äfven härom.

§ 4

Flera af de vid sammanträdet närvarande intressenter ansågo, att här förelåge skilda förrättningar såväl i afseende på Sösdalaåns och dess bigrenars reglering, som med hänsyn till utdikning af Hönakärr och dess fortsättning mot Vannarödsbäcken och möjligen i Vannarödsån. Under förbehåll, att nödig hänsyn härtill tages och med yrkande att företaget under förrättningen delades i olika och i möjligaste mån från hvarandra skilda afdelningar, förenade sig Gustaf Wallin-Ohlsson för Oscarsfarm, Johan Jönsson, Jonas Jönsson och Anders Nilsson för Skea, Olof Mårtensson, N. Wingqvist och P. Kohlander för Vannaröd samt Per Svensson och Ivar H. Persson för Lösdala med sökandena om företaget, hvarom särskild afhandling jämlikt 36 § dikningslagen upprättades, undertecknades samt bevittnades af synemännen. Afhandlingen i fråga lades till handlingarne under Bil. N. 8.

§ 5

För att i möjligaste mån iakttaga nödiga formaliteter i afseende på företagets utsträckning enades de i § 4 här ofvan antecknade medsökandena på förslag af förrättningsmannen att med hänsyn till innehållet i det redan utfärdade förordnandet inlämna till Länsstyrelsen ny ansökan om utvidgadt förordnande för förrättningsmannen. Ansökan härom uppsattes och underskrefs genast af förenämnda sakägare.

§ 6

Ombudet Svante Svensson från Sparrarp inlämnade en skrift med yrkande om befrielse från företaget, samt om ersättningar m. m. dylikt. Denna skrift upplästes och lades till handlingarna under Bil. N. 9.

Nils Jönsson å N. 11 Lösdala anmälte, att han till alla delar för sin del instämde i de i förberörde skrift Bil. N:o 9 gjorda framställningar och yrkanden.)

§ 7

Med hänsyn till de enligt § 6 här ofvan gjorda yrkanden beslöts, att ersättning för jord, som åtginge till nödiga aflopps utvidgning, för jordupplag och för annat intrång skulle gäldas till vederbörande intressenter inom hela företaget.

§ 8

Det tillkännagafs, att, såvidt man hittills kunnat förutse, följande broar eller trummor å allmän väg komme att beröras af företagen nämligen:
Lösdala bro på vägen mellan Lösdala by och station)
Möllebro på vägen mellan Lösdala och Millby,)
Stäpsbro " " " do do ,
Strånte bro " " " Vannaröd " Millby,
en träbro öfver Hönskärrsbäcken på vägen mellan Lösdala och Vannaröd samt
en trumma öfver samma bäck på vägen mellan Skedals och Vannaröds gårdar.)

Vägstyrelsens ordförande f. Riksdagsmannen m. m. Nils Sv. Håkansson anförde till protokollet af förekommen anledning, att han ansåge broarne i fråga vara af sådan god beskaffenhet, att vägstyrelsen ej borde anses skyldig att i någon ombyggnad häraf taga del. Han yrkade dock, att vid en blifvande ombyggnad nödiga betryggande provisoriella broar skulle på vederbörande dikningslags försorg anordnas.

Vidare yrkade han, att om någon vägtrumma genom dikningen komme att förstoras till bro, följden af en sådan ändring i intet afseende skulle komma att drabba vägstyrelsen eller vägkassan.

§9

Rörande enskilda broar skulle den frågan behandlas vid ett nästa sammanträde.

§10

Statens järnvägars ombud yrkade, att därest Statens järnvägar komme att beröras af förslaget, detta måtte ske utan någon som helst kostnad för järnvägen och utan någon olägenhet för denna.

§11

De nytillkomne sökandena Wingqvist och Bohlander, hvilka meddelade att deras jord ej sträckte sig fram till de påyrkade hufvudafloppen, yrkade, att diket skulle upptagas ända från deras lotter ut till vederbörligt hufvudaflopp.

§12

Förrättningsmannen tillkännagaf att nödiga afvägningar och mätningar skulle snarast möjligt härefter påbörjas.

§13.

Till att anskaffa handlangning härtill samt ombesörja nödig kost och logis under förrättningar utsågs Handl. Sandin.

§14

Det beslöts att nästa sammanträde, som i vederbörlig ordning komme att genom kungörelser i ortens kyrkor utlysas skulle hållas härstädes på Lösdala gästgifvaregård.

§ 15

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter sammanträdet förklarades afslutadt
Lösdala den 22 maj 1907.

Å Tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Johannes Larsson   Sv. Bengtsson

§ 16

År 1907 den 11 november inställde sig på Lösdala gästgifvaregård undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör för att fortsätta synneförrättningen rörande Lösdala-åns och dennes bigrenars reglering m. m.

Vid sammanträdets början hade på grund af vederbörligen utfärdade kungörelserna Bil. N:o 10 och kallelserna Bil. N:ris 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18 följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande

Lösdala by	19/24 mtl.	N:o 5, 6, & 14	Handl. Joh. Landin,
Skea by	1/8	"	N:o 1	Johan Jönsson,
D:o	1/4	"	N:o 1	Anders Nilsson,
Vannaröd	69/4096	"	N:o 7	Sven Bohlander,
D:o	67/2048	"	N:o 6	Trädgårdsm. O. Mårtensson,
	47/4096	"	N:o 7	

samt såsom öfriga delägare

Vannaröd N:o 15/4096 mtl. Olof Ringström genom
Skolläraren S. Bohlander

der enligt fullmakt Bil. N:o 19.

Lösdala by	N:o 8		Johannes Svensson,
D:o	N:o 15	1/12 mtl.	Måns Månsson,
D:o	N:o 6	1/6 "	O. Kjellsson,
D:o	N:o 11	1/4 "	Jöns Nilssons sterbhus dels genom Nils Jönsson och dels Anna, Ingar samt Mathilda Jönsson genom Svante Svensson från Hästveda enligt fullmakt Bil. N:o 20.
Skea by	1/8 mtl.	N:o 1	Nils Perssons son Nils Nilsson enl. fullmakt Bil. N:o 21.
Olla by	1/32 mtl.	N:o 7	Carl Persson.

Såsom konsistoriiombud att bevaka alla af företaget beroende ecklesiastika hemmans rätt inställde sig Herr Kyrkoherden S. Hagerman enligt förordnande Bil. N:o 22.

Såsom biträdande Gode män hade på särskilda kallelser tillstädeskommit förut angifne Skiftesgodemännen Nämndemannen Johannes Larsson i Lösdala och Landtbrukaren Sven Bengtsson likaledes från Lösdala.

Vidare anmälde sig sökanden Landtbrukaren Gustaf Werlin-Ohlsson på Oscarsfarm företeende två på innehafvaren ställda fullmakter, den ena från Oscar P. Jonasson, Hugo Werlin och Tilda Jonasson Bil. N:o 23, och den andra från Emil Gustafsson Bil. N:o 24. På tillfrågan förklarade Herr G. Werlin-Ohlsson, att han på grund af förenämnda båda fullmakter och såsom målsman för sin hustru nu talade och svarade för hela Jöns Jonassons stärbhus å Oscarsfarm,

Till sammanträdet anlände dels Godsägaren m.m. Friherre Chr. Barnekow å Vanneröds gård och dels tredje Gode mannen f. Riksdagsmannen m.m. Jonas Nilsson i Hörlinge, hvilken senare på tillfråga ej visste sig vara jäfvig till denna förrättning.

§17

Utdrag af protokoll hållet å landskansliet i Kristianstad den 24 maj 1907 innehållande ansökan om utvidgadt förordnande för förrättningsmannen samt Länsstyrelsens resolution härå, upplästes och lades till handlingarne under Bil. N:25.

§18

Ansökan om tredje sakkunnig God man att biträda vid värdering af verk och vattenfall samt Länsstyrelsens resolution af den 17 sistlidne oktober härå, hvarigenom framgick att förre Riksdagsmannen Herr Jonas Nilsson i Hörlinge förordnats härtill, upplästes och lades till handlingarne under Bil. N:26.

§19

På framstäld fråga förklarades såväl förrättningsmannen som ock de två biträdande Gode männen samt den tredje Gode mannen f. Riksdagsmannen Jonas Nilsson i Hörlinge ojäfvige.

§20

Det tillkännagafs af sakägarne, att Släpsbro redan nu var för liten, så att vid flöden vägen öfversvämmades och gjordes ofarbar. För den skull hemställde delägarne, att vägstyrelsen borde åläggas ombygga bron.

§ 21

Plan- och profilritningar öfver sankmarken och fallförhållandena företeddes, likaså beskrifning och höjdförteckning öfver marken. Dessa kartor och handlingar hade sedan förra sammanträdet genom förrättningsmannen upprättats.

Det visade sig härvid, att den Friherre Chr. Barnekow tillhöriga vattenverksanläggningen Sträntemölla kallad behöfde utgräfvas för torrläggningens ernående. På tillfråga förklarade Friherre Barnekow, att han motsatte sig utrifningen, men ville tillmötesgå delägarne att göra en invallning och utgräfning för torrläggningens erhållande ledande förbi möllfallet. Öfriga jordägare förkastade förenämnde anbud och yrkade fallets och anläggningens utrifning enligt lag.

Synemännen begåfvo sig i sällskap, med sakägarne till Sträntemölla för att besiktiga och värdera anläggningarne.

Efter vissa underhandlingar och ånyo verkställda afvägningar, enades sakägarne därom, att med hänvisning till det vid förrättningsafvägningen använda jämförelseplan vattenuppdämningsrätten vid Sträntemölla skulle beräknas så, att vattnet finge uppdämmas till i nivå med nu förefintligt hammarbands öfveryta, hvilket hammarband utgjorde öfre stödet för en i gamla stendammen anbragt flodlucka. Detta hammarbands öfveryta befanns intaga en nivå varierande mellan 5.42 och 5.44 meter, såsom och profilritningen visade. Gamla jord- och stenfördämningen afvägdes ock, och befanns dess krön ligga på en nivå varierande mellan 5.54 och 5.56 meter. Dagens vattenyta ofvan om dämmet intog höjdläget 4.65 meter. Lugnvattenytan nedom anläggningen var på nivån 3.65 meter.

Ingen förening om lösesummans belopp kunde träffas mellan sakägarne, i synnerhet sedan vattenverksanläggningens ägare Friherre Chr. Barnekow framställt yrkande på en lösesumma af tjugutusen (20000) kronor.

§ 22.

Besiktnings- och värderingsinstrument öfver Stränte fall och vattenverksanläggningar utskrefs nu och upplästes samt lades till handlingarne under Bil. N. 27.

§ 23

Det tillkännagafs att gradering af ägorna skulle verkställas snarast möjligt och början därmed företagas instundande fredag. Slutsammanträde skulle framdeles utlysas genom kungörelser i behörig ordning.

§ 24

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter sammanträdet afslutades.

Sösdala den 11. november 1907.

Å tjänstens vägnar

Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Godemän:
Johannes Larsson Sv. Bengtsson
Af Länsstyrelsen förordnad God man:
J. Nilsson

§ 25

År 1908 den 2 mars inställde sig åter undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör biträdd af Skiftesgodemännen förut här ofvan antecknade Nämndemannen Johannes Larsson i Lösdala och Landtbrukaren Sven Bengtsson i Lösdala på Lösdala gästgifvaregård för att fortsätta den början utredningen om ofvan beskrifna torrläggningsföretag.

Vid sammanträdet, som genom kungörelse Bil. N:28 i N. Mellby och Tjörnarps kyrkor i behörig ordning tillkännagifvits, anmälde sig följande sakägare närvarande

Vannaröds by N:6 & 7	Gustaf Olsson,
D:o N 6 & 7	Trädgårdsmästare. O. Mårtensson
Lösdala by N:5, 6 & 14	Handl. Joh. Lundin,
N:6	O. Kjellsson å N:12
N:11	Jöns Nilssons stärbhus dels genom Nils Jönsson och dels genom Beante Svensson den senare åberopande förut aflämnad fullmakt, hvarvid upplystes, att hemmanets ägare ej benämndes "Stärbhus" utan "Nils Jönsson med syskon".
D:o N:ris 1, 9, 10, 13 & 14	Assessorn, Jöns Jonas-

sons barn såsom ägare af tillsammans 1/4 del af fastigheterna samt G. Welin-Ohlson såsom ägare af öfriga 3/4 delar, alla genom G. Welin-Ohlson enligt förut angifven fullmakt,

Skea N:1 Anders Nilsson,
D N:1 Johan Jönsson,
Vannaröd N:7 Sven Rohlander,
N:7 Nils Wingqvist,
N:12 Per Svensson.

§26

Förrättningsmannen, som sedan sista sammanträdet uträknat grafningslängden samt verkställt kostnadsberäkningar å de ifrågasatta torrläggningsarbetena, förestedde plan- och profilkartorna öfver de olika förslagen samt genomgick de olika förslagen. Det visade sig därvid, att vissa arbeten skulle enligt gjorda beräkningar blifva dyrare än förbättringen. För att gifva delägarne kännedom om detaljerna härutinnan och för att låta delägarne sjelfva framställa de anspråk rörande arbetenas indelning i afdelningar och rörande vissa ännu oafgjorda ersättningar hade detta sammanträde utlysts.

§27

Beskrifningarne och häfdeförteckningarne till förslaget föresteddes. Därvid upplystes, att ägolott Na, som omfattade torfmosse, tillhörde Måns Månsson för 1/12 mtl. N:15 samt Johannes Svensson och Samuel Carlsson för 1/12 mtl. N:8

(Sösdala.

§ 28

Med hänsyn till de olika företagens belägenhet bestämdes enhälligt efter framställda yrkanden, att företagen skulle indelas i följande samfälda arbetsafdelningar nämligen:

inom Hönakärrsbäckens område

afdelningen I Vannarödsgrenen sträckan 146a-170-171b,
" II Öfre Hönakärrsbäcken sträckan 134-146a,
och " III Nedre Hönakärrsbäcken sträckan 146a-148a-15a,

samt inom Sösdalaåns område

afdelningarne IV och V Dalbergsrännan sträckan 9a(=120)-121-126,
och Öfre Sösdalaån genom
Sösdalabro sträckan 0-9a-11a,
skolande dessa båda afdelningar IV och V utgöra
en samfällighet, samt
afdelningen VI Öfre Sösdalaån genom Mållebro
sträckan 11a-17a, skolande i denna
sista afdelning deltaga äfven delägarne inom afdelningarne IV och V
efter grunder, som kunde anses
skäliga,
vidare
afdelningen VII Mellersta Sösdalaån genom Oscarsfarmsbro sträckan 17a-31a
afdelningen VIII Skeabäcken sträckan 31a-181-186a
samt slutligen
afdelningen IX Nedre Sösdalaån genom Stöpsbro och Strantebro sträckan 31a-33-40.

§ 29

Enhälligt beslöts

(att inga jordersättningar eller andra ersättningar skulle beräknas eller utgå till

afdelningen VII, Mellersta Sösdalaån,
att endast en trumma inom afdelningen II nämligen gamla trumman å ägolitt C, hvilken trumma tillhörde Carl Nilsson i Eslöf skulle på gemensam bekostnad ombyggas;
att ingen enskild bro eller trumma skulle inom afdelningarne IV och V ombyggas på gemensam bekostnad, men att i stället J. Sandin skulle såsom ägare af ägolitt Pe tillerkännas att af honom begärdt ersättningsbelopp af Ett hundra kronor.
samt att inga enskilda broar skulle byggas öfver Skeabäcken afdelningen VIII på delägarnes gemensamma kostnad.

§ 30.

Det tillkännagafs, att sammanträde, om möjligt slutligt, komme att å nyo här hållas på Sösdala gästgifvaregård tisdagen den 24. innevarande mars kl. half tolf på dagen, då en hvar intressent hade att utan annan kallelse eller kungörelse infinna sig.

§ 31.

Här skulle antecknas, att redan från sammanträdets början Herr Kyrkoherden E. Hegerman närvarit i egenskap af konsistoriiombud enligt förut afgifvet förordnande Bil. № 22.

§ 32

Dagens protokoll upplästes och godkändes, hvarefter, då på tillfråga intet var att tillägga, sammanträdet förklarades afslutadt.

Lösdala den 2. mars 1908

Å tjänstens vägnar

E. Wilz Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:
Johannes Larsson Sv. Bengtsson

§ 33.

År 1908 den 24. mars inställde sig på Lösdala gästgifvaregård undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör biträdd af ofvan antecknade Skiftesgodemännen Johannes Larsson och Sven Bengtsson från Lösdala för att jämlikt innehållet i sammanträdesprotokollets af den 2. dennes § 30 fortsätta och om möjligt afsluta förevarande förrättning.

Dels på grund af det sålunda vid förra sammanträdet lämnade meddelandet dels på grund af nyutfärdade kallelsen Bil. N:o 29 hade de i detta protokolls § 39 här nedan antecknade sakägare tillstädeskommit.

§ 34

(Förrättningsmannen meddelade, att han sedan förra sammanträdet upprättadt ett nytt förslag för reglering af Öfre Lösdalaån genom Möllebro afdelningen VI för att därigenom nerbringa kostnaderna i möjligaste mån. Genom detta nya förslag blefve Mållobrons botten i det närmaste orubbad, hvarigenom de eljest nödvändiggjorda dyrbara förstärkningsåtgärderna undvekas. Detta hade emellertid till följd, att de till Oscarsfarm hörande och närmast ofvan om förenämnda bro befintliga ägorna blefve blott delvis torrlagda. Vid granskning af detta ändringsförslag förklarade ombudet för Oscarsfarm sig godkänna och gilla detsamma.

§ 35.

De af förrättningsmannen slutligen upprättade plan- och profilritningarne öfver företaget samt till detta hörande beskrifningar, häfdeförteckningar, graderings- och kostnadsfördelningslängder nämligen Bil. Litt. A_1 och A_2 samt vidare gräfningstabellerna Bil. Litt. B_1, B_2, B_3 och B_4, kostnadsförslagen Bil. Litt. C_1, C_2, C_3 och C_4, ersättningslängderna Bil. Litt. D_1, D_2 och D_3 samt slutligen kostnadsfördelningslängderna E_1, E_2, E_3 och E_4 företeddes, genomgingos och förklarades, hvarefter, sedan de sålunda uppräknade bilagorna försetts med synemännens underskrifter, de lades till handlingarne.

§ 36

Synemännens utlåtande Bil. Litt. F Mom 1-17 upplästes och lades till handlingarne.

§ 37.

Arvodesräkningarne företeddes och lämnades ett exemplar däraf till delägarne.

§ 38.

Till ledning för den med synemännens i § 36 här ofvan omförmälta utlåtande Bil. Litt. F missnöjde lämnades hänvisning för talans bevarande genom att uppläsa §§ 51 och 52 i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20. juni 1879, hvarvid särskildt tillkännagafs, att rätta forum i föreliggande frågor vore Västra Göinge häradsrätt.

§ 39

Närvarande vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare:

Sösdala	Handl. Joh. Landin,
D:o	O. Kjellsson,
D:o	Nils Jönsson och förut vid sammanträdena antecknade ombudet Svante Svensson,
D:o	Samuel Carlsson,
Vannaröd	Gustaf Olsson,
Sösdala, Oscarsfarm,	G. Werlin-Ohlsson,
Vannaröd	Trädgårdsmästaren Olof Mårtensson,
D:o	Elof Ringström genom sonen Harald Ringström enligt fullmakt Bil. N:o 30.

Skea	Johan Jönsson,
D:o	Anders Nilsson, hvilken tillkännagaf på framställd fråga, att han haft för afsikt att på grund af fullmakten Bil. N:o 21 vid sammanträdet den 11. nov. 1907 förena sig med öfriga sökandena för sin hufvudmans Nils Perssons del, men påtecknade han nu i stället förberörde föreningsskrift Bil. N:o 8,
Sösdala	Olof Nilsson,
D:o	Jöns Persson Ekberg,
Vannaröd	Nils Winquist,
Skea	Jonas Jönsson.

§ 40.

Det beslöts i anledning af bestämmelserna i synemännens utlåtande Bil. Litt. F, att tillsvidare en arbetsdirektion bestående af fem personer skulle handhafva samtliga företagens angelägenheter. Till sådan direktion utsågos följande:
Handlanden Joh. Landin i Sösdala, Ordförande,
Patron G. Werlin-Ohlsson å Oscarsfarm,
v. ordförande och kassör,
vidare landtbrukarne
Gustaf Olsson i Vannaröd N:is 6. 7.
Johan Jönsson i Skea och
Anders Nilsson i Skea, samt
såsom direktionssuppleant
Per Svensson i Sösdala N:o 12.

§ 41.

Till att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar utsågs Handlanden Joh. Sandin i Läs-dala.

§ 42.

Till sysloman för samtliga företagen utsågs Patron G. Werlin-Ohlsson å Oscarsfarm.

§ 43.

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter, då intet vidare var att tillägga, förrättningen förklarades afslutad.

Läs-dala den 24. mars 1908

Å tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Johannes Larsson   Sv. Bengtsson

Förestående afskrift af protokollet (sid. 1-21) vidimeras
Kristianstad den 7 december 1910.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Bil N:o 1

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande
i Kristianstads län.

Undertecknade ägare af vattensjuk jord inom Sösdala by, Norra Mellby socken, Västra Göinge härad och Kristianstads län anhålla härmed vördsamt om förordnande för en Statens Landtbruksingeniör att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma nådig reglering af här nedan angifna vattendrag och floddiken, i den mån de beröra eller tjäna såsom utlopp för ägor tillhörande en hvar af undertecknade. De vattendrag eller floddiken, som sålunda här afses, äro Sösdalaån och denna å tillstötande bigren kommande från fäladsmarken belägen så väl öster som väster om stambanan.

Följande anses vara beroende af något bland här angifna företag.

Sösdala by	N:o 8 & 15	Johannes Svensson,
D:o	N:o 5, 6 & 14	Handl. Johan Sandin,
D:o	N:o 6 & 12	Olof Kjellsson,
D:o	N:o 11	Jöns Nilssons stärbhus nämligen Nils Jönsson, Anna Jönsson,

Låsdala N:os 1, 9, 10, 13 & 14 Oscarsfarm kalladt } Ingar Jönsson, Mathilda Jönsson, Gustaf Wallin-Ohlsson samt Jöns Jonassons stärbhus.
D:o N:o J. P. Ekberg,
D:o N:o Per Svensson,
D:o N:o 4-6-7 Gustaf Olsson,
D:o N:o Trädgårdsm. O. Mårtensson,
D:o N:o benämndt Ekedals gård Exportören Carl Nilsson i Eslöf,
D:o N:o Anders Samuelsson.

Vidare anses Statens järnvägar och Västra Göinge härads vägstyrelse beröras af företaget.

Låsdala den 12 juni 1906

Joh Sandin. Gustaf Olsson.

Resolution N:o 145 Ekdm

Jämlikt 29 § lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förordnar Länsstyrelsen landtbruksingeniören E. W. Ewe att, därest laga hinder ej möter, å stället förrätta syn i enlighet med åberopade lag för pröfning af det i ansökningen omförmälta företag.

Kristianstads landskansli den 28. januari 1907.

Louis De Geer

/ W. Ehrenborg

Bil N:o 8

Förening

Sedan fråga väckts om Sösdalaås reglering för torrläggning af sankmark tillhörig Handl. Joh Sandin i Sösdala och äfven om torrläggning af en del fäladsmark och odlingsmark väster om stambanan samt belägen dels i Sösdala by och dels i Vannaröds by, för hvilken mark äfven Gustaf Olsson i Vannaröd ställt sig såsom sökande, och på grund häraf Statens Landtbruksingeniör E. W. Ewe efter ansökan af förenämnde Sandin och Olsson erhållit Länsstyrelsens förordnande den 28. januari 1907, få undertecknade intressenter i företagen härmed förena sig med de sålunda angifna sökandena under yrkande att äfven undertecknades af bäckdragen eller dikena ifråga beroende vattenskadade mark bestämmes till utdikning i den omfattning att jorden må kunna torrläggas till lagenligt djup för odling. Undertecknade göra på grund häraf gemensam sak med åberopade

förrättningssökande jämlikt bestämmelserna i 37 § i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.
Lösdala den 22. maj 1907

Gustaf Werlin-Olsson
Oscarsfarm
Jonas Jönsson
Skea
Olof Mårtensson
Vannaröd
S. Bohlander
Wannaröd
Ivar H. Persson
Lösdala
för Lösdala skytteförening
Lösdala den 11. november 1907

Johan Jönsson
Skea
Anders Nilsson
Skea
N. Winquist
Vannaröd
Per Svensson
Lösdala
För Jöns Jonassons
sterbhus Oscarsfarm
Gustaf Werlin-Ohlsson
enl. fullmakter.

Förestående nio namnteckningar bevittnas och vitsordas föreningen.
Lösdala den 22. maj 1907.

Å tjänstens vägnar

Statens Landtbruks-Ingenjör

Såsom biträdande Gode män:
Johannes Larsson Sv. Bengtsson

Herr Gustaf Werlin-Ohlssons egenhändiga underskrift för Jöns Jonassons stärbhus å Oscarsfarm enligt afgifna fullmakter bevittnas af på en gång närvarande.

Sösdala den 11. november 1907
Å tjänstens vägnar
E Wilh Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Johannes Larsson Sv. Bengtsson

Undertecknad förenar sig äfven med öfriga sökandena om företaget, som härmed försäkras.
Sösdala den 24. mars 1908
Nils Persson
gb Anders Nilsson
För Skea N:o 1 enligt fullmakt.

Bevittnas af på en gång närvarande
som ofvan

Såsom biträdande Gode män
Johannes Larsson Sv. Bengtsson.

Bil N:o 25

Utdrag af protokollet hållet å landskansliet i Kristianstad den 24 maj 1907.

N:o 615

Sedan länsstyrelsen på ansökning af Joh. Sandin och Gustaf Olsson i Såsdala genom resolution den 28. januari 1907 förordnat statens landtbruksingeniör E. W. Ewe att i och för reglering af Såsdalaån och denna å tillstötande bigrenar från fäladsmarken belägen såväl öster som väster om stambanan, å stället förrätta syn i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 för pröfning af i ansökningen omförmälta företag, så har hit ingifvits denna ansökning:

"Under åberopande af närslutna vid laga synförrättning i Såsdala denna dag upprättade föreningsskrift få undertecknade härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingeniör att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning m.m. omförmäles, i ändamål att genom nödiga hufvudaflopps upptagande åstadkomma torrläggning till lagenligt djup för odling af vattenskadad mark tillhörig undertecknade och dem som med undertecknade kunna komma att förena sig, vare sig sankmarken beröres af Den s.k. Såsdala å genom ägor till Såsdala by, Skea by, Mellby gård och Mellby prästgård, eller af den s. k. Hånakärrsgropen eller andra möjligen förefintliga aflopp med utlopp mot Vannarödsbäcken och Vannarödsån för torrläggning af ägor i Såsdala och Vannaröds byar samt Ella by, den senare i Tjörnarps socken, men allt öfrigt i Norra Mellby socken af Västra Göinge härad och Kristianstads län.

Under förrättningen torde det närmare få utredas, hvilka personer af företagen kunna vara beroende.

Såsdala den 22. maj 1907.

Gustaf Werlin-Olsson
Oscarsfarm
Jonas Jönsson
Skea
Olof Mårtensson
Vannaröd
S. Bohlander
Vannaröd
Ivar H. Persson
Såsdala
för Såsdala skytteförening"
som åtföljes af denna

Johan Jönsson
Skea
Anders Nilsson
Skea
N. Winquist
Vannaröd
Per Svensson
Såsdala

"Förening

Sedan fråga väckts om Såsdalaåns reglering för torrläggning af sankmark tillhörig Handl. Joh. Sandin i Såsdala och äfven om torrläggning af en del fäladsmark och odlingsmark väster om stambanan samt belägen dels i Såsdala by och dels i Vannaröds by för hvilken mark äfven Gustaf Olsson i Vannaröd ställt sig såsom sökande, och på grund hvaraf Statens landtbruksingeniör E. W. Ewe efter ansökan af förenämnde Landin och Olsson erhållit Länsstyrelsens förordnande den 28 januari 1907, få undertecknade intressenter i företagen härmed förena sig med de sålunda angifna sökandena under yrkande att äfven undertecknades af bäckdragen eller dikena ifråga beroende vattenskadade mark bestämmes till utdikning i den omfattning, att jorden må kunna torrläggas till lagenligt djup för odling. Undertecknade göra på grund häraf gemensam sak med åberopade förrättningssökande jämlikt bestämmelserna i 37 § i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

Lösdala den 22. maj 1907.

Gustaf Werlin-Olsson
Oscarsfarm
Jonas Jönsson
Skea
Olof Mårtensson
Vannaröd
S. B. Ohlander
Vannaröd
Ivar H. Persson
Lösdala
för Lösdala Skytteförening.

Johan Jönsson
Skea
Anders Nilsson
Skea
N. Wingqvist
Vannaröd
Per Svensson
Lösdala

Förestående nio namnteckningar bevittnas och vitsordas föreningen.

Sädala den 22. maj 1907

I Tjänstens vägnar
E.W. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Johannes Larsson   Tr. Bengtsson.

Rätt afskrifvet betygas
Kristianstad den 23. maj 1907
Ex officio
E.W. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör"

Beslut

Jämlikt 29 §. lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förordnar länsstyrelsen statens landtbruksingeniör E.W. Ewe att, därest laga hinder icke möter, i sammanhang med den förrättning, hvartill han genom länsstyrelsens ofvanberörda resolution den 28 sistlidne januari erhållit förordnande, å stället förrätta syn i enlighet med nyssnämnda lag för pröfning jämväl af det ytterligare vattenafledningsföretag, som omförmäles i ofvan intagna ansökning.

År och dag som ofvan
Landshöfdingeämbetet:

Es. Andersson.   W. Ehrenborg.

Bil. N:o 26

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i
Kristianstads län.

På ansökan den 12 juni 1906 af Joh. Landin i Sösdala och Gustaf Olsson i Vannaröd samt den 22. maj 1907 af Gustaf Werlin-Ohlsson å Askars farm, Johan Jönsson och Jonas Jönsson i Skea m. fl. har Länsstyrelsen den 28. januari 1907 och den 24. maj 1907 förordnat statens landtbruksingeniör E. W. Ewe att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning omförmäles, i ändamål bland annat att åstadkomma reglering af Sösdalaå och andra tillstötande bigrenar för torrläggning af vattenskadad mark inom flere byar och gårdar uti Norra Mellby och Tjörnarps socknar af Västra Göinge härad och Kristianstads län. Vid den på grund af dessa förordnanden företagna undersökning har befunnits, att fall och vattenverksanläggningar i Sösdalaå behöfva sänkas eller utrifvas för företagets bringande till stånd. Dessa fall och vattenverksanläggningar hafva uppgifvits tillhöra Mellby gård.

På grund af föreskriften i dikningslagens § 30 mom. 2 anhålles vördsamt om förordnande för en tredje god man att biträda förrättningsmannen vid värdering af de ändringar eller utrifningar å vattenverk och fall, som kunna erfordras för de afsedda torrläggningarnes utförande.

Oscarsfarm och Skea den 14 oktober 1907.

Gustaf Werlin-Ohlsson Jonas Jönsson
Johan Jönsson

Resolution N:o 1743 Ekdm

Jämlikt 30 § lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förordnar länsstyrelsen förre riksdagsmannen Jonas Nilsson i Hörlinge att i egenskap af sakkunnig god man vid syner biträda förrättningsmannen i fråga om vattenverksändring eller utrifning, skolande sökandena härom underrätta Jonas Nilsson.

Kristianstads landskansli den 17 oktober 1907.

Landshöfdingeämbetet

W. Ehrenborg Axel Sjöström

Bil № 27

Besiktnings- och värderingsinstrument öfver den s. k. Stråntemölla vid Sösdala-å i Norra Mellby socken, Västra Göinge härad och Kristianstads län den 11. november 1907.

Stråntemölla består nu mera endast af rester efter ett äldre vattenverk. I en tämligen i godt stånd varande jord- och stenfördämning vid pass 50 meter lång och med ungefär 3 meters medelbredd och med krönet liggande på en nivå varierande mellan 5,54 och 5,56 met. finnas rester af flodlucka och regleringsdamm af trä, hvars grundstock ligger på nivån 4,53 meter samt öfverkant af hammarband öfver flodlucksöppningen på en medelnivå af 5,43 meter. Fallet räknas från förenämnda hammarbands nivå 5,43 till den lugnvattenytan nedom dammen, som uppstår vid medelvattentillgång. Denna lugnvattenyta har befunnits ligga på en nivå vid pass 3.70 meter. Alla dessa höjdlägesmått räknas öfver det till förrättningsprofilritningen antagna nollplanet.

Förutom här beskrifna anläggningar finnas inga byggnader eller anläggningar till vattenverksdrift.

Vattensamlingsområdet till förenämnda vattendrag är vid Stråntemölla blott omkring 3000 hektar och sträcker sig upp till Tjärnarpssjön

Enligt nederbördsförhållandena i orten och med hänsyn till områdets geologiska beskaffenhet och andra på vattentillgången inverkande förhållande beräknas maximivattenmängden efter en afrinning af 0.8 liter per sekund och hektar, då däremot den för vattenverks drift beräknade mera jämna vattenmängden ej kan uppskattas till mera än cirka en tiondel af maximimängden

Den för verkets drift förefintliga vattenmängden uppskattas därför till 3000 x 0.08 = 240 liter i sekunden.

Vid en sålunda funnen fallhöjd af vid pass 1.73 meter och med den här angifna vattentillgången uppskattas fallets värde till fyra hundra femtio /450/ kronor. De förefintliga vattenverksanläggningarne uppskattas till fyra hundra /400/ kronor. Sammanlagda värdet af fall och vattenverksanläggningar utgör alltså Åttahundrafemtio /850/ kronor. Lagstadgad 50%:s förhöjning härå = fyrahundratjugufem /425/ Kronor.

Lösesumman med förhöjning alltså Ett tusen tvåhundra sjuttiofem /1275/ kronor

Sålunda befunnet och värderadt försäkras.

Lösdala den 11: november 1907

Å Tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Johannes Larsson   Sv. Bengtsson
Af Länsstyrelsen förordnad God man
J. Nilsson.

Förestående afskrifter af bilagorna N:os 1, 8, 25, 26 och 27 /sid. 22–35/ vidimeras.
Kristianstad den 7 december 1910.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.



STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD

Bil. Litt. A. 2

Utdrag ur

Beskrifning, höjdförteckning, graderings- och kostnadsfördelningslängd öfver de ägor, som förbättras genom

Sösdalaåns m. m. reglering

inom ägor till

Sösdala, Mellby och Skea byar

uti Norra Mellby socken, Västra Göinge härad och Kristianstads län, upprättad vid synförrättning enligt gällande lag om dikning m. m. med biträde af Gode män åren 1907-1908 af

E Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

37

1	2	3	4	5	6
Socknar, byar och hemman	Litera o kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Ägofigurernas nummer o kartan	Delägares namn, hemvist m.m. samt markens beskaffenhet
Oscarsfarm Lösdala by	Ib	10	7/8		Äg. Jöns Jonssons barn för 1/4 af hemmanet och G. Wulin-Ohlsson för 3/4 af hemmanet
				346	Åker, mylla på grus 0.5-0.6
				347	Backe, skogbevuxet Imp.
				348	Kärr, d:o mylla på grus 0.9-1.2
				349	Åker, d:o d:o d:o d:o 0.8-1.0
				350a	D:o, d:o d:o d:o d:o 0.9-1.5
				350b	Backe Imp.
				351a	Åker, skogbevuxet mylla på grus 0.8-1.0
				351b	Backe Imp.
				352	Lösdalaån Imp.
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.		
Areal			Värde						Genom regleringen möjliggjordt ökadt förbättringsvärde		Procent af hela förbättringsvärdet, hvarpå regleringskostnaden skall fördelas				
			Före regleringen			Efter regleringen									
Hektar	ar	kv.meter	per har	per ägofigur		per har	per ägofigur						Hektar	ar	kv.meter
			Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	%				
	21	00	480	100	80	800	168	00	67	20					
														04	00
	58	00	240	139	20	540	313	20	174	00					
	19	50	420	81	90	600	117	00	35	10					
	21	00	400	84	00	800	168	00	84	00					
														28	50
	30	50	400	122	00	800	244	00	122	00					
														23	00
														06	00
1	50	00		527	90		1010	20	482	30				61	50

39

1	2	3	4	5	6
Oscarsfarm Lödala by	T3	1	1		Äg. Jöns Jonassons barn för 1/4 af hemmanet och G. Werlin-Ohlsson för 3/4 af hemmanet.
				353	Äng, mylla på grus 0.6-0.7
					Summa
D:o	T6	10	3/8		Äg. Jöns Jonassons barn för 1/4 af hemmanet och G. Werlin-Ohlsson för 3/4 af hemmanet
				354	Äng, mylla på grus 0.2-0.3
				355a	D:o d:o d:o d:o 0.5-0.6
				355b	D:o d:o d:o d:o 0.6-0.7
				356	Lödalaån Imp.
					Summa
D:o	T3	1	1		Äg. Jöns Jonassons barn för 1/4 af hemmanet och G. Werlin-Ohlsson för 3/4 af hemmanet.
				357	Åker, mylla >1.5
				358	Äng, skogbevuxet mylla 1.0->1.5
				359	Åker, mylla på grus 0.8
				360	D:o d:o d:o d:o 0.3-0.4
				361	D:o d:o d:o d:o >1.5
				362	Backe Imp.
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.	
	19	50	400	78	00	800	156	00	78	00				
	19	50		78	00		156	00	78	00				
	08	50	480	40	80	600	51	00	10	20				
	20	00	480	96	00	800	160	00	64	00				
	09	50	400	38	00	800	76	00	38	00			07	60
	38	00		174	80		287	00	112	20			07	60
	45	00	810	364	50	900	405	00	40	50				
	08	70	300	26	10	600	52	20	26	10				
	21	50	720	154	80	900	193	50	38	70				
	25	50	720	183	60	900	229	50	45	90				
	23	50	630	148	05	900	211	50	63	45			07	70

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				363	Åker, mylla på grus	1.4
				364	Tomt och trädgård mylla på grus	0.6
				365	Åker, mylla	>1.5
				366	D:o, d:o	>1.5
				367	D:o, d:o	>1.5
				368	D:o, d:o	>1.5
				369	D:o, d:o	>1.5
				370	D:o, d:o	>1.5
					Summa	
Skea	U	1	1/8		Åg. Jonas Jönsson	
				371	Äng, skogbeväxt mylla	>1.5
				372a	D:o, — d:o	1->1.5
				372b	D:o, mylla på grus	0.5
				373	D:o, d:o d:o	1-1.4
				374	D:o, d:o d:o	1.0
				375	, Sördalsån	Imp.
					Summa	
Mellby gård	W	3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10, 11, 12	4		Åg. Friherre Chr. Barnekow	
				376	Åker, mylla på grus	1.2
				377	Äng, skogbeväxt mylla	>1.5
				378	D:o, d:o d:o	>1.5
				379	D:o, mylla på sand	1.1
				380	Åker, d:o d:o	0.4-0.5
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.	
	36	50	540	197	10	900	328	50	131	40				
	01	80	630	11	34	900	16	20	4	86				
	22	00	270	59	40	900	198	00	138	60				
	21	00	450	94	50	900	189	00	94	50				
	09	00	270	24	30	900	81	00	56	70				
	09	00	270	24	30	900	81	00	56	70				
	10	20	270	27	54	900	91	80	64	26				
	10	80	270	29	16	900	97	20	68	04				
2	44	50		1344	69		2174	40	829	71			07	70
	80	00	360	288	00	900	720	00	432	00				
	36	00	240	86	40	800	288	00	201	60				
	07	00	300	21	00	600	42	00	21	00				
	62	50	270	168	75	900	562	50	393	75				
	07	00	360	25	20	900	63	00	37	80				
													06	70
1	92	50		589	35		1675	50	1086	15			06	70
	09	00	640	57	60	800	72	00	14	40				
	11	00	210	23	10	700	77	00	53	90				
	28	50	320	91	20	800	228	00	136	80				
	38	50	270	103	95	810	311	85	207	90				
	22	00	540	118	80	900	198	00	79	20				

43

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				381	Åker, mylla på sand	0.4-0.5
				382	D:o , d:o „ grus	0.3-0.4
				383	D:o , d:o „ d:o	0.4-0.5
				384	D:o , d:o „ d:o	0.2-0.3
				385	Äng, skogbeväxt mylla på grus	0.5
				386	Åker, mylla på grus	0.4-0.5
				387	D:o d:o „ d:o	0.7
				388	D:o , d:o „ d:o	0.4-0.5
				389	D:o , d:o „ d:o	0.4-0.5
				390	D:o , d:o „ d:o	0.3-0.4
				391	Äng, d:o „ d:o	0.2-0.3
				392	Ägoväg	Imp.
				393	Åker, mylla på grus	0.3-0.4
				394a	Äng, d:o „ d:o	0.5-0.6
				394b	D:o , d:o „ d:o	0.5-0.6
				395	D:o , d:o d:o	0.7
				396	Åker d:o „ d:o	0.3-0.4
				397	Äng d:o „ d:o	0.4-0.5
				398	D:o d:o „ d:o	0.4-0.5
				399	Åker, d:o „ d:o	0.3-0.4
				400	D:o , d:o „ d:o	0.3-0.4
				401	Äng d:o d:o	0.3-0.4
				402	Ägoväg	Imp.
				403	Åker, mylla på grus	0.2-0.3
				404	D:o „ „ d:o	0.2-0.3
				405	Ägoväg	Imp.
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.	
	14	30	450	64	35	900	128	70	64	35				
	09	00	630	56	70	900	81	00	24	30				
	06	70	810	54	27	900	60	30	6	03				
	02	50	810	20	25	900	22	50	2	25				
	05	00	560	28	00	700	35	00	7	00				
	28	30	855	241	97	900	254	70	12	73				
	15	30	855	130	82	900	137	70	6	88				
	11	50	540	62	10	900	103	50	41	40				
	13	00	540	70	20	900	117	00	46	80				
	11	00	720	79	20	900	99	00	19	80				
	06	00	350	21	00	500	30	00	9	00				
													03	00
	02	70	360	9	72	900	24	30	14	58				
	03	10	270	8	37	810	25	11	16	74				
	05	00	270	13	50	810	40	50	27	00				
	03	80	270	10	26	810	30	78	20	52				
	04	30	360	15	48	900	38	70	23	22				
	13	00	360	46	80	900	117	00	70	20				
	36	50	320	116	80	800	292	00	175	20				
	16	50	560	92	40	800	132	00	39	66				
	02	80	720	20	16	800	22	40	2	24				
	04	70	480	22	56	800	37	60	15	04				
													02	00
	03	10	720	22	32	800	24	80	2	48				
	05	00	560	28	00	800	40	00	12	00				
													01	90

1	2	3	4	5	6	
						Transport
				406a	Ägoväg	Imp
				406b	Åker, mylla på grus	0.3-0.4
				407	Äng, d:o " d:o	0.3-0.4
				408	D:o, d:o " d:o	1.2
				409	Lödalaån	Imp
				410	Äng, mylla på grus	1.2
				411	Väg	Imp.
				412	D:o	Imp.
				413	Äng, mylla på grus	0.9
				414	D:o, d:o " d:o	0.2-0.3
				415	D:o, d:o " d:o	0.7-0.8
				416	D:o, d:o " d:o	0.4-0.5
				417	Åker. d:o " d:o	0.4-0.5
				418	Lödalaån	Imp.
				419a	Äng, mylla på grus	0.9-1.1
				419b	D:o, d:o " d:o	0.2-0.3
				420a	D:o, d:o " sand	0.8-0.9
				420b	D:o, d:o " d:o	0.3-0.4
				421	Åker, d:o " d:o	0.3-0.4
				422	Äng, d:o " d:o	0.9-1.2
				423	D:o, skogbevuxet mylla på sand	0.8-0.9
				424	D:o. d:o d:o " d:o	1.2
				425	D:o, d:o d:o " d:o	0.5-0.8
				426	Backe	Imp.
						Summa

46

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo.	
—		—		—	—		—	—		—			01	50
	00	50	560	2	80	800	4	00	1	20				
	14	00	300	42	00	500	70	00	28	00				
	48	50	270	130	95	720	349	20	218	25				
—		—			—		—		—				14	20
	07	50	360	27	00	720	54	00	27	00				
—			—		—		—		—				02	40
—				—		—		—	—				02	60
	04	30	400	17	20	640	27	52	10	32				
	06	00	490	29	40	700	42	00	12	60				
	27	50	450	123	75	720	198	00	74	25				
	00	70	560	3	92	700	4	90		98				
	08	00	640	51	20	800	64	00	12	80				
—		—		—		—	—		—	—			05	30
	18	70	360	67	32	720	134	64	67	32				
	02	80	560	15	68	700	19	60	3	92				
	48	50	270	130	95	720	349	20	218	25				
	16	00	280	44	80	560	89	60	44	80				
	15	00	640	96	00	800	120	00	24	00				
	58	50	360	210	60	810	473	85	263	25				
	54	00	400	216	00	800	432	00	216	00				
	42	00	560	235	20	700	294	00	58	80				
	45	00	420	189	00	700	315	00	126	00				
—		—		—	—		—		—	—			64	20
7	49	60		3263	65		5822	95	2559	30			37	10

1	2	3	4	5	6	
Skra	IJ	1	3/8		Äg. Nils Persson	
				427	Åker, mylla på grus	0.3-0.4
				428	Äng, d:o " d:o	>1.5
				429	D:o, d:o " d:o	0.5->1.5
				430	D:o, d:o " d:o	0.5-0.8
				431	D:o, d:o " d:o	0.9-1.0
				432	D:o, d:o " d:o	0.3-0.4
				433	D:o, d:o " sand	0.5-0.6
				434	D:o, d:o " d:o	>1.5
				435	D:o, d:o " d:o	0.5-0.7
				436	D:o, d:o " d:o	0.7-1.0
				437	Lödalaån	Imp.
				438	Äng, mylla på sand	0.4-0.5
				439	D:o, d:o " d:o	0.3-0.4
				440	Väg	Imp.
				441	D:o	Imp.
				442	Åker, mylla på sand	0.3-0.4
				443	D:o, d:o " d:o	0.5
				444	Äng, d:o " d:o	0.4-0.5
				445a	D:o, d:o " d:o	0.4-0.5
				445b	Backe	Imp.
				446	Tomt och trädgård	Imp.
				447a	Äng, skogbevuxen mylla	>1.5
				447b	Backe	Imp.
				448	Äng, skogbevuxen mylla på grus	1.0
					Summa	

7	8	9	10	11		12	13		14		15	Imp.	
	41	00	480	196	80	800	328	00	131	20			
	15	00	400	60	00	800	120	00	60	00			
	08	00	400	32	00	800	64	00	32	00			
	93	50	350	327	25	700	654	50	327	25			
	72	00	400	288	00	800	576	00	288	00			
	20	00	420	84	00	600	120	00	36	00			
	36	00	240	86	40	800	288	00	201	60			
	15	50	270	41	85	900	139	50	97	65			
	64	00	450	288	00	900	576	00	288	00			
	74	50	360	268	20	900	670	50	402	30			
—			—		—		—		—			06	70
	10	00	360	36	00	900	90	00	54	00			
	02	00	320	6	40	800	16	00	9	60			
—			—	—			—		—			09	80
—		—		—		—	—		—	—		02	50
	27	00	400	108	00	800	216	00	108	00			
	05	00	180	9	00	810	40	50	31	50			
	44	50	270	120	15	900	400	50	280	35			
	43	00	180	77	40	810	348	30	270	90			
—			—	—	—		—		—	—		54	00
—			—	—		—	—		—			04	10
	18	00	240	43	20	800	144	00	100	80			
—			—		—		—		—	—		14	00
	08	00	400	32	00	800	64	00	32	00			
5	97	00		2104	65		4855	80	2751	15		91	10

49

1	2	3	4	5	6	
Skrea	Å	1	1/4		Åg. Anders Nilsson	
				449	Åker, mylla på sand	1.0
				450	D:o, d:o „ d:o	1.1
				451	D:o, d:o „ d:o	1.0
				452	D:o, d:o „ d:o	0.5-0.6
				453	D:o, d:o „ d:o	0.9
				454	D:o, d:o „ d:o	0.7
				455	Äng, skogbeväxt mylla på sand	1.0
				456	Åker, mylla på sand	0.5-0.8
				457	D:o, d:o „ d:o	1.2
				458	D:o, d:o „ d:o	1.4
				459	Äng, d:o „ d:o	1.4
				460	D:o, d:o „ d:o	1.5
				461	D:o, d:o „ d:o	1.1
				462	Åker, d:o „ d:o	0.9
				463	D:o, d:o „ d:o	1.2
				464	D:o, d:o „ d:o	0.3-0.4
				465	D:o, d:o „ d:o	0.3-0.4
				466	Äng, d:o „ d:o	0.4-0.5
					Summa	
D:o	Å	1	1/8		Åg. Johan Jönsson	
				467	Åker mylla på sand	1.4
				468	D:o, d:o „ d:o	0.7
				469	D:o, d:o „ d:o	0.5
				470	D:o, d:o „ d:o	0.3-0.4
				471	D:o, d:o „ d:o	0.5
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Tinga
	29	00	270	78	30	900	261	00	182	70			
	12	50	180	22	50	810	101	25	78	75			
	08	00	180	14	40	810	64	80	50	40			
	13	00	400	52	00	800	104	00	52	00			
	04	70	180	8	46	810	38	07	29	61			
	05	30	180	9	54	810	42	93	33	39			
	09	90	180	17	82	810	80	19	62	37			
	57	00	270	153	90	900	513	00	359	10			
	30	50	270	82	35	900	274	50	192	15			
1	15	00	270	310	50	900	1035	00	724	50			
	19	50	270	52	65	900	175	50	122	85			
	81	00	270	218	70	900	729	00	510	30			
	24	00	540	129	60	900	216	00	86	40			
	04	30	540	23	22	900	38	70	15	48			
	16	00	540	86	40	900	144	00	57	60			
	03	70	720	26	64	900	33	30	6	66			
	02	90	540	15	66	900	26	10	10	44			
	07	80	240	18	72	800	62	40	43	68			
4	44	10		1321	36		3939	74	2618	38			
	27	00	630	170	10	900	243	00	72	90			
	13	00	630	81	90	900	117	00	35	10			
	10	30	720	74	16	900	92	70	18	54			
	06	70	540	36	18	900	60	30	24	12			
	63	00	270	170	10	900	567	00	396	90			

1	2	3	4	5	6
					Transport
				472a	Åker, mylla på sand 0.4-0.5
				472b	D:o, d:o " d:o 0.4-0.5
				473	Ängsbacke 0.1-0.2
				474	Åker, mylla på sand 0.4-0.5
				475	Äng, skogbevuxen mylla på sand 0.8-1.4
				476	D:o d:o d:o . d:o 0.5
				477	Åker, mylla på sand 0.5
				478	D:o, d:o " d:o 0.4
					Summa
					Samman-
Oscarsfarm Sövdala by	T b	10	3/8	346-352, 354-356	Äg. Jöns Jonssons barn för 1/4 af hemmanet och A. Marlin Ohlsson för 3/4 af hemmanet
D:o	T d	1	1	353, 357- -370	. D:o
Skea	U	1	1/8	371-375	. Jonas Jönsson
Mellby gård	W	3,4,5,6 7,8,9 10,11, 12	4	376- -426	. Richard Chr. Barnekow
Skea	Y	1	3/8	427-448	. Nils Persson
D:o	Å	1	1/4	449-466	. Anders Nilsson
D:o	Ä	1	1/8	467-478	. Johan Jönsson
					Summa

De i kolumnen 15a å förestående sida med grönt
delaktigheten i förrättningskostnader m.m. för Nedre
reglering, då däremot närmast förestående procent-
Sövdalaån med bigrenar. Dessa gröna siffror
stående dag.

Kristianstad den 11 jan. 1910.

E.N

7	8	9	10	11		12	13		14		15	15a		[illegible]		
	61	00	450	274	50	900	549	00	274	50						
	22	50	360	81	00	900	202	50	121	50						
	02	20	80	1	76	200	4	40	2	64						
	13	70	400	54	80	800	109	60	54	80						
	19	00	350	66	50	700	133	00	66	50						
	06	50	480	31	20	600	39	00	7	80						
	09	80	540	52	92	900	88	20	35	28						
	12	50	450	56	25	900	112	50	56	25						
2	67	20		1151	37		2318	20	1166	83						

Drag

1	88	00		702	70		1297	20	594	50	2.848	5,088			69	10
2	64	00		1422	69		2330	40	907	71	4.349	7.770			07	70
1	92	50		589	35		1675	50	1086	15	5.203	9.295			06	70
7	49	60		3263	65		5822	95	2559	30	12.261	21.904			37	10
5	97	00		2104	65		4855	80	2751	15	13,180	23.546			91	10
4	44	10		1321	36		3939	74	2618	38	12.544	22.410				
2	67	20		1151	37		2318	20	1166	83	5.590	9.987				
27	02	40		10555	77		22239	79	11684	02	55.975	100.000		2	11	70

införda siffrorna, angifva i procent
Sösdalaåns och Skeabäckens
tal angifva delaktigheten i hela
äro införda i detta häfte nedan-

Sösdala (dan)

den 24 mars 1908

Å Gärstens vägnar

E. Wilh. Ene
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Johannes Larsson   Sv. Bengtsson

Förestående utdrag ur beskrifningen, håfdeförteckningen, graderings- och kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. A_2 /sid. 36-53/ vidimeras.
Kristianstad den 7 december 1910.

Ex officio
E. Wilh. Ene
Statens Landtbruks-Ingenjör.

STATENS LANDTBRUKSINGENJÖR
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Bil. Litt. B4.

Gräfningstabell för Nedre Lösdalaåns- och Skeabäckens reglering genom ägor till Lösdala, Skea och Mellby byar uti Norra Mellby socken, Västra Göinge härad och Kristianstads län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1907–1908

Pålnummer	Afstånd från föregående påle	Djup under afgräfningsplanen å omkr. markytan	Bredd i botten	Bredd i dagen och afgräfningsplanens horisontalytan	Anmärkningar
	m-	e-	t-	e- r	
1	2	3	4	5	6
Afdelning VIII. Skeabäcken sträckan 31a–181–186a.					
					Sidoslänt 1:1.25 Bottenlutning 0.5:1000 mellan 31a–184a
1a	–	1.90	0.30	5.05	Bottenläge vid 31a = 4.50 m.
81	100	2.10	"	5.55	
82	100	2.10	"	5.55	
83	100	1.80	"	4.80	
84	100	1.75	"	4.68	
4a	80	2.00	"	5.30	Bottenläge vid 184a = 4.74 m
5	20	1.70	"	4.55	
6	100	1.35	"	3.68	
6a	30	1.40	"	3.80	Bottenläge vid 186a = 7.00 m
mma	630				
Afdelning IX. Nedre Lösdalaån genom Stöfsbro och Ströntebro sträckan 31a–33–40					
					Sidoslänt 1:1.5. Bottenlutning 2.0:1000 mellan 31a–32
a	–	1.90	0.5	6.20	Bottenläge vid 31a = 4.45 m. Vid 31a Stöfsbro, se kost-
2	25	1.90	"	6.20	nadsförslaget Bil. Litt C11. Bottenläge vid 32 = 4.40 m. Botten-
3	100	1.90	"	6.20	lutning 1.0:1000 mellan 32–40 Bottenläge vid 33 = 4.30 m.
4	80	1.90	"	6.20	
t	205				

55

1	2	3	4	5	6
Trpt	205				
35	100	1.80	0.5	5.90	
36	100	1.70	"	5.60	
37	100	1.65	"	5.45	
37a	65	1.50	"	5.00	Bottenläge vid 37a = 3.855 m. Vid 37a Ströntebro
38	35	1.70	"	5.60	se kostnadsförslaget Bil. Litt C4
39	100	1.40	"	4.70	Bottenläge vid 39 = 3.72 m.
39a	35	1.30	"	4.40	
39b	10	0.65	"	2.45	
40	55	0.30	"	1.40	
Summa	805				

Sammandrag

630 Afdelning VIII, Skeabäcken, sträckan 31a-181-186 a
805 Afdelning IV, Nedre Sösdalaån genom Stöfsbro och Strönte
bro, sträckan 31a-33-40
Summa 1435

Sösdala den 24 mars 1908
I tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Johannes Larsson Sv. Bengtsson

Förestående afskrift af gräfningstabellen Bil. Litt. B4 (sid. 54-55) vidimeras.
Kristianstad den 7 december 1910.
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
E. W. Ewe
* KRISTIANSTAD. *

Bil. Litt C4

Kostnadsförslag för Nedre Sösdalaåns- och Skeabäckens reglering genom ägor till Sösdala, Skea och Mellby byar uti Norra Mellby socken, Västra Göinge härad och Kristianstads län, upprättadt vid laga syneförrättning åren 1907-1908

Läge Påle nummer	Längd meter	Arbete, jordmån m. m	Antal	à Kr	Kostnad		Summa	
					Kr	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Dagsverkspris 3.00 kr						
Afdelning VIII, Skeabäcken, sträckan 31a-181-186a								
31a-180-186a	630	Schaktning i dy på sand och grus kbm	3140	0.50	1570	00		
		Tillägg för tillsyn och oförutsedda fall m m. c:a 10 %			160		1730	00
		Ersättning för jord, som åtgår till kanalens utvidgning enligt ersättningslängden Bil. Litt. D3			178	82		
		Ersättning för upplag af kanalvallar, förslagsvis			117	30		
		Diverse för summans afjämning			3	88	300	00
	630	Summa för afdelning VIII.					2030	00
Afdelning IX, Nedre Sösdalaån genom Stöfsbro och Stränta bro, sträckan 31a-33-40								
31a-33	125	Schaktning i dy och slamjord på sten och grus kbm	710	0.60	426	00		
31a		Stöfsbro landsvägsbro utgöres af hvälfd stenbro på fast botten samt med 3.1 meters spann. Öfverbyggnaden och stenlandfästena skola förbli oförändrade. Kanalbottnen skall under bron fördjupas vid pass 1.0 meter. Fördjupningen bör om nödig försiktighet vid arbetet iaktta-						
	125	Transport			426	00		

---

x) Anm. I nedanstående kubikmassor är ett tillägg af cirka 10 % å de verkliga beräknade jordmassorna inberäknadt till säkerhet för förslaget vid möjligen förekommande dels å profilen ej utvisade ojämnheter, dels ras m. m.

1	2	3	4	5	6		7
	125	Transport			426	oo	
		ges kunna ske utan rubbning af öfverbyggnaden. Grundförstärkningarne verkställas förmedelst en minst 0.5 meter tjock betongjutning af botten och slänten under bron med ej magrare blandning än 1:4.6 samt betongjutningens skyddande genom spåntvägg vid pass 0.5 meter utanför hvardera brogafveln och sträckande sig tvärs öfver bäcken samt stensättning af kanalbotten och slänter de senare till 1.4 meters vertikalhöjd öfver bottnen fortsättande minst 3 meter utanför brogaflarna, däraf minst 1 meter närmast hvardera brogafveln i cementbruk. Sektionen under bron göres sådan, att bottnen erhåller 1.75 meters bredd och släntlutning 1:0.5, hvarvid betongjutningen eller cementeringen i broöppningen bör uppdragas till 1.2 meters höjd öfver den utlagda kanalbottnen. I öfrigt hänvisas till profil- och sektionsritningen. Grundgräfning 10 m³ à 1.00 10.00 Beton och arbete därvid 11 m³ à 4.00 440.00 Stensättning af botten					
	125	Transport 450.00			426	oo	

1	2	3	4	5	6		7	
	125	Transport 450.00			426	00		
		och slänter 3 meter på hvardera sidan af brogaflarne hvad slänterna beträffar till 1.4 meters vertikal höjd öfver botten, däraf minst 1.0 meter närmast gaflarne i cementbruk cirka ---------- 34m² à 1,50 51.00						
		Spåntväggar cirka 12m à 15.00 180.00						
		För summans afjämning 19.00			700	00		
		Tillägg för tillsyn och oförutsedda fall m.m. c:a 10%			114	00	1240	00
		Ersättning för jord, som åtgår till kanalens utvidgning enligt ersättningslängden Bil. Litt. D3			36	95		
		Ersättning för upplag af kanalvallar, förslagsvis			22	17		
		Diverse för summans afjämning				88	60	00
33-37a	445	Schaktning i dy och slamjord på land kbm	1982	0.60	1189	20		
37a-40	235	d:o d:o d:o " grus och stenar kbm	360	0.80	288	00		
37a		Sträntebro bygdevägsbro, utgöres af hvälfd stenbro på fast botten samt med 3.4 meters spann. Öfverbyggnaden samt stenlandsfästena skola förbli oförändrade. Kanalbottnen skall under bron fördjupas vid pass 1.0 meter. Fördjupningen bör om nödig försiktighet vid arbetet iakttages, kunna ske utan rubbning						
	805	Transport			1477	20	1300	00

1	2	3	4	5	6		7	
	805	Transport			1477	20	1300	oo
		af öfverbyggnaden. Grundförstärkningarne och öfriga arbeten vid bron göras på liknande sätt som ofvan beskrifvits rörande Stöfsbro vid 31a.						
		Kostnad densamma som vid Stöfsbro ----------------			700	oo		
		Tillägg för tillsyn och oförutsedda fall m.m. c:a 10%			222	80	2400	oo
		Ersättning för jord, som åtgår till kanalens utvidgning enligt ersättningslängden Bil. Litt. D3			114	84		
		Ersättning för upplag af kanalvallar, förslagsvis			68	91		
		Diverse för summans afjämning			41	25	225	oo
		Ersättning för Sträntefall och vattenverksanläggningen enligt besiktnings- och värderingsinstrumentet Bil. N:27					1275	oo
	805	Summa för afdelning IX					5200	oo
		Sammandrag.						
	630	Afdelning VIII, Skeabäcken, sträckan 31a-181-186a					2030	oo
	805	Afdelning IX, Nedre Sösdalaån genom Stöfsbro och Sträntebro sträckan 31a-33-40					5200	oo
	1435	Summa för Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering Afd. VIII-IX					7230	oo

Sösdala den 24 mars 1908

Å tjänstens vägnar

Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Johannes Larsson Sv. Bengtsson

Förestående afskrift af kostnadsförslaget Bil. Litt. C4 (sid. 56-60) vidimeras.
Kristianstad den 7 december 1910.

Ex officio
E. Hulz Eng
Statens Landtbruks-Ingenjör.

STATENS [illegible] ÖR
E. W. [illegible]
* KRISTIANSTAD. *

Bil. Litt. D_3

Ersättningslängd till bestämmande af ersättningar för jord, som åtgår till afloppets utvidgning i och för Nedre Lösdalaåns- och Skeabäckens reglering genom ägor till Lösdala, Skea och Mellby byar uti Norra Mellby socken, Västra Göinge härad och Kristianstads län; upprättad vid laga synförrättning åren 1907-1908.

Littera å kartan	Byars och hemmans namn	Hemmans-nummer	Ägofigurernas nummer hvarifrån utvidgning tages	Ägares namn	Areal			Pris per har	Detaljsumma		Summa	
					Har	ar	m²	Kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6			7	8		9	
Afdelning VIII, Skeabäcken, sträckan 31a-181-186a												
Tö	Oscarsfarm Lösdala	10	351a	Jöns Jonassons barn för ¼ af hemmanet och G. Werlin-Ohlsson för ¾ af hemmanet		00	93	800			7	44
Y	Skea	1	445a	Nils Persson		00	83	810	6	72		
			447, 448			02	49	800	19	92		
			445			01	85	300	5	55	32	19
Å	D:o	1	456-461 463-464	Anders Nilsson		08	94	900	80	46		
			466			01	76	800	6	08	86	54
Ä	D:o	1	471-472a 472b	Johan Jönsson		05	85	900			52	65
				Summa		22	65				178	82
Afdelning IX Nedre Lösdalaån genom Stöfsbro och Sträntebro, sträckan 31a-33-40.												
U	Skea	1	373, 374	Jonas Jönsson		02	03	900	18	27		
			372a			01	89	800	15	12	33	39
				Transport		03	92				33	39

1	2	3	4	5	6		7	8		9	
				Transport	03	92				33	39
W	Mellbygård	3,4,5,6, 7,8,9,10, 11,12	379,422	Friherre Chr. Barnekow	03	07	810	24	87		
			408,410,415, 419a,420a		05	94	720	42	77		
			413		00	80	640	5	12		
			420b		00	33	560	1	85	74	61
Y	Skea	1	434,436,438.	Nils Persson	03	28	900	29	47		
			439		01	79	800	14	32	43	79
				Summa	19	13				151	79

Sammandrag

Afdelning VIII, Skeabäcken	22	65		178	82
Afdelning IX, Nedre Sösdalaån genom Stöfsbro och Stråntebro	19	13		151	79
Summa för Nedre Sösdalaåns- och Skeabäckens reglering afd VIII-IX	41	78		330	61

Sösdala den 24 mars 1908

Å Tjänstens vägnar

Statens landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män

Johannes Larsson Sv. Bengtsson

Förestående afskrift af ersättningslängden Bil. Litt. D3 sid 61-62 vidimeras. Kristianstad den 7 december 1910.

Ex officio

Statens Landtbruks-Ingeniör

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Kostnadsför

fö[illegible] Lösdalaåns och Skeabäckens reg
ar uti Norra Mellby socken, Västra Göinge härad
neförrättning åren 1907-1908

Ägolittera å kartan	Hemmans nummer	Byars, hemmans eller lägenheters namn	Ägares eller innehafvares namn	Inom respektive afdelningar					
				Ägofigurernas nummer	Förbättrad areal enligt beskrifningen Bil. Litt. A2			Hela förbättringsvärdet enligt beskrifningen Bil. Litt. A2	
					Har	ar	m²	Kr	öre
1	2	3	4	5	6			7	
Afdelning VIII, Skeabäcken sträckan 31a-181-186a skall be									
samt									
Afdelning IX, Nedre Lösdalaån genom Ståfskro o									
i kolumnerna 11-13 uppförd förde									
T b	10	Oscarsfarm, Lösdala by	Jöns Jonassons barn för ¼ af hemmanet och G. Werlin-Ohlsson för ¾ af hemmanet	346.348- -350a, 351a 354- -355b	1	88	00	594	50
T d	10	D:o D:o	D:o	353, 357-361. 363-370	2	64	00	907	71
U	1	Skea	Jonas Jönsson	371-374	1	92	50	1086	15
W	3.4.5. 6.7.8. 9,10,11, 12	Mellby gård	Friherre Chr Barnekow	376-391. 393-401. 403-404. 406b-408, 410, 413-417, 419a-425	7	49	60	2559	30
Y	1	Skea	Nils Persson	427-436. 438-439.	4	51	50	1927	60
				442-445a, 447a, 448	1	45	50	823	55
Å	1	D:o	Anders Nilsson	449-466	4	44	10	2618	38
Ä	1	D:o	Johan Jönsson	467-478	2	67	20	1166	83
			Summa		27	02	40	11684	02

Bil. Litt. E4

delningslängd

lering genom ägor till Sösdala, Skea och Mellby by-
d och Kristianstads län; upprättad vid laga sy-

I arbetsafdelning VIII deltaga					I arbetsafdelning IX deltaga					Summa dikningskostnad enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. E4	
efter följande repartitionstat			i beräknade kostnaden enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. E4		efter följande repartitionstat			i beräknade kostnaden enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. E4			
fulla eller reducerade förbättringsvärdet		procent af hela kostnaden			fulla eller reducerade förbättringsvärdet		procent af hela kostnaden				
Kr	öre	%	Kr	öre	Kr	öre	%	Kr	öre	Kr	öre
8		9	10		11		12	13		14	
kostas enligt i kolumnerna 8-10 uppförd fördelning											
h Stråntebro sträckan 31a-33-40 skall bekostas enligt											
lning.											
—		—	—		594	50	6,158	320	22	320	22
—		—	—		907	71	9.402	488	90	488	90
					1086	15	11.251	585	05	585	05
—		—	—		2559	30	26,510	1378	52	1378	52
—		—	—		1927	60	19.967	1038	28	1038	28
823	55	17.869	362	74	460	81	4.773	248	20	610	94
2618	38	56.813	1153	30	1465	08	15,176	789	15	1942	45
1166	83	25,318	513	96	652	87	6.763	351	68	865	64
4608	76	100.000	2030	00	9654	02	100.000	5200	00	7230	00

Sösdala

den 24 mars 1908

Å tjänstens vägnar

E. Wilh. Eng
Statens landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Johannes Larsson   Sv. Bengtsson.

Förestående afskrift af kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. E_4 (sid 63–65) vidimeras.
Kristianstad den 7 december 1910.

Ex officio
E. Wilh. Eng
Statens Landtbruks-Ingenjör.

Bil. Litt. F.

Synemännens utlåtande

rörande dels
Hönakärrsbäckens m. m. reglering
genom ägor till
Vannaröd, Sösdala och Ella byar
uti Norra Mellby och Tjörnarps socknar
och dels
Sösdalaåns m. m. reglering
genom ägor till
Sösdala, Mellby och Skea byar
uti Norra Mellby socken,
allt i Västra Göinge härad och Kristianstads län,
afgifvet vid laga synförrättning
åren 1907–1908

Mom. 1.

Vattenafledning eller dikning

I detta utlåtande afhandlade företag anse synemännen böra hänföras till sådana vattenafledningar, som omförmäles i 2^{dra} kapitlet af lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20. juni 1879.

Mom. 2.

Företagens ändamål och omfattning

Enligt Kungl Maj$^{t:s}$ Befallningshafvandes i länet förordnanden af den 28. januari och 24. maj år 1907 Bil N^{ris} 1 och 25 samt i öfverensstämmelse med de af så väl ursprungliga förrättningssökandena som ock af dem, hvilka jämlikt § 37 i gällande lag om dikning m. m. enligt Bil N^{o} 8 förenat sig med sökandena gjorda framställningar och yrkanden återgifna bland annat i sammanträdesprotokollets §§ 3, 4, 5, 12, 21, och 34 afser denna förrättning följande arbeten:

1/ "Hönakärrsbäckens med bigrenen Vannarödsgrenens reglering" omfattande
afdelningen I, Vannarödsgrenen sträckan 146a-170-171 b
" II, Öfre Hönakärrsbäcken " 134-146a
och " III, Nedre D:o " 146a-148a-150a

2/ "Öfre Sösdalaåns med bigrenens Dalbergsrännans reglering" omfattande
afdelningen IV, Dalbergsrännan, sträckan 9a-(120)-121-126
" V, Öfre Sösdalaån genom Sösdala bro
" sträckan 0-9a-11 a
och " VI, öfre Sösdalaån genom Möllebro
sträckan 11a-17a

3/ "Mellersta Sösdalaåns reglering" omfattande
afdelningen VII, Mellersta Sösdalaån genom Oscarsfarmsbro sträckan 17a-31a

4/ "Nedre Sösdalaåns- och Skeabäckens reglering" omfattande
afdelningen VIII, Skeabäcken sträckan 31a-181-186a
" IX, Nedre Sösdalaån genom Stöfsbro
och Sträntebro sträckan 31a-33-40

De under å ena sidan punkten 1/ afdelningarne (I-III) och å den andra under punkterna 2/ 3/ och 4/ afdelningarne (IV-IX) här ofvan beskrifna företagen ligga inom hvar sitt olika vattensamlingsområde och utgöra sålunda två af hvarandra oberoende vattenafledningskomplex. Det ena är beläget väster om södra stambanan och har sitt utlopp mot den s. k. Vannarödsån. Det andra åter ligger öster om samma stambana. De hafva blifvit behandlade under samma förrättning hufvudsakligen därför, att den ena af de två ursprungliga sökandena innehar ägor som äro beroende af båda dessa hufvudbäckars reglering, och emedan man till en början varit oviss om, huruvida icke en del af Hönakärrs-bäckens område, som befunnits ligga på en vattendelare, bort ledas till Sös-dala-åns. Genom afvägningar har emellertid funnits, att företagen lämpligast skola, såsom ock delägarne själfva yrkat, helt skiljas från hvarandra, ehuru intet hinder kunnat anses möta att, såsom delägarne likaledes begärt, behandla dessa skilda diknings-frågor under en och samma syneförrättning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande nymätta plankarta upptagen, och har fullständiga beskrifningar öfver densamma blifvit i bilagorna Littris A_1 och A_2 upprättade. Den norm, efter hvilken marken blifvit intagen, angifves i detta utlåtandes Mom. 6 vid redogörelsen om graderingen.

Vid förslagets utarbetande har förrättningsmannen funnit, att enligt föreliggande förslag nästan all i företaget ingående mark blir fullt torrlagd med undantag af en del ägofigurer hufvudsakligen belägna vid nedre ändarne af afloppen. Särskildt må här i detta afseende anföras, att marken kring nedre sträckan afdelningen II eller strac ofvanför Möllebro och tillhörig sökandena å Oscarsfarm ansetts böra utdikas endast till den omfattning, att minsta möjliga arbete vid Möllebro må verkställas i synnerhet sedan det befunnits, att åns reglering så utförd, att all ofvan om Möllebro belägen mark tillhörig förenämnda egendom kunde fullt torrläggas, blefve vid pass 1360 kronor dyrare än det nu slutligen föreslagna arbetet, men att tillökningen i förbättringsvärdet därigenom ej blefve större än 577.80 kronor. Den mark, som sålunda icke kan fullt torrläggas, utgör inom Hönakärrsbäckens område 1.6600 har och inom Sösdalaåns 8.0037 har, hvarom mera anföres i Mom. 6 här nedan. Att fördjupa utloppet så, att dessa ägotrakter skulle få full torrläggning, har dels ansetts oekonomiskt och dels varit stridande mot förordnandenas innehåll jämfördt med sökandenas yrkanden, hvadan förslaget utarbetats på sätt, som skett.

Beträffande Sösdalaåns reglering erfordras, såsom framdeles visas, utrifning af Sträntemölla.

Nödiga brobyggnader samt andra för torrläggningarna i detta utlåtande bestämda arbeten och utgifter skola räknas till det arbetsförslag eller afdelning, hvartill den kanaldel hänföres, där arbetet eller utgiften ifråga afses.

I detta utlåtande med tillhörande bilagor förekommande röda siffror eller littera beteckna afvägningspunkter samt återfinnes å plankartan och profilritningarne.

Mom 3.

Fall, vattenmängd och dimensioner

a) Fallen i här omförmälda aflopp synas dels af profilritningarne och dels af plankartan, å hvilken senare markens höjdläge i meter och decimeter öfver profilritningarnes nollplan finnes inskrifvet med arabiska blå siffror. Häraf framgår, att inom Hönakärrsbäckens område fallförhållandena äro sådana, att hufvudloppet ej lämpligen kunnat gifvas starkare fall än 0,3:1000, då däremot Sösdala-ån kunnat utläggas med ett fall af i regel 1,0:1000, ehuru på kortare sträckor ändå starkare fall föreslagits. Endast inom afdelningen VI ofvan om Möllebro har bottenlutningen utlagts med 0,3:1000 för att undvika större arbeten vid förenämnda bro.

I alla brytpunkter på bottenlinerna är å profilritningarne blifvande bottenläget utmärkt i meter öfver profilritningarnes nollplan förmedelst svarta arabiska siffror, hvilka siffror likasom närmare bestämmelser om de föreslagna bottenlutningarne återfinnas i hithörande gräfningstabeller Bil. Littr:s B_1, B_2, B_3 och B_4, af hvilka den förstnämnde hänvisar till Hönakärrsområdet och de öfriga till Sösdala-å-områdena.

b) Vattenmängder.

Hönakärrsbäckens vattensamlingsområde utgör blott cirka 185 hektar eller en liten del af den väster om södra stambanan befintliga delvis något kuperade och odlade skogstrakten, som afbördar sitt vatten söderut till Finjasjön genom den s. k. Vannarödsån, som vid sitt nedre lopp genom Hofdala gård gifvits namn af Hofdalabäcken eller Hofdalaån. Sösdalaån åter upphämtar vatten från den hufvudsakligen öster om stambanan befintliga något mera kuperade äfvenledes delvis odlade skogstrakten. I detta sistnämnda vattensamlingsområde ingå ock Tjörnarpssjöns vattubäcken, belägen väster om stambanan och omfattande cirka 1000 hektar. Enligt tillgängliga kartor synes Tjörnarpssjön hafva två utlopp, ett söderut mot Korsarödssjön och Häglinge och ett hufvudsakligen norrut gående till Sösdalaån. Till Sösdalaåns afbördningsområde beräknas därför endast halfva det till Tjörnarpssjön hörande vattensamlingsområdet eller blott 500 hektar. Under sitt lopp i hufvudsaklig sydlig riktning utvidgas Sösdalaåns vattensamlingsområde, så att det nedom Möllebro ökats med vid pass 1350 har och utgör där alltså 1850 har, hvarefter ytterligare till Sträntemölla tillkomma ungefär 550 har, så att hela vattenförande området vid Sträntemölla kan beräknas till 2400 har. Sösdalaån, som nedom Stränte förts åter i hufvudsaklig sydlig riktning och utfaller i Finjasjön å Tormastorps ägor, har vid sitt utlopp i sistnämnda sjö fått namn af Tormastorpsån.

På grund af områdenas belägenhet och geologiska beskaffenhet i öfrigt samt med hänsyn till nederbördsförhållandena i orten har ansetts lämpligt att beräkna afrinningen under flodtid inom här förekommande jämförelsevis små områden till 0.8 liter per sekund och hektar af området och sommarmedelafrinningen till en tiondel af maximum.

Framrinnande vattenmängderna beräknas alltså enligt följande:

Vattensamlingsområde	Afrinnande vattenmängd i sekundliter			
	vid maximiflöden		vid sommarmedelafrinning	
	per hektar	å hela området	per hektar	å hela området
För Hönakärrsbäcken	0.8	148	0.08	15
" Lösdalaåns båda öfre afdelningar till och igenom Möllebro	0.8	1480	0.08	148
" Lösdalaån nedom Möllebro till och med Sträntefallen	0.8	1920	0.08	192

De i företagen ingående bigrenarne äro så små och afbörda vatten från så ringa områden, att ingen särskild utredning härom anses böra bifogas.

Beträffande den vattenkvantitet, som beräknats, då värdet af fallet vid Stränts uppskattats anföres här, att synemännen för att ej åt vattenverksägaren räkna för knappt inberäknat i vattensamlingsområdet vid Stränte hela Tjärnarpssjöns område samt afrundat siffran uppåt till jämt 3000 hektar i stället för det annars beräknade hela området 2400 har. Därigenom har ock en höjning till förmån för vattenverksägaren gjorts innefattande jämväl den hänsyn, som vid vattenfallsvärdets beräknande skäligen synts böra iakttagas därtill, att bäckdraget tillföres vatten ej allenast direkt genom nederbörden utan äfven genom tillopp från en del källor och dylikt. Synemännen anse sig äfven böra särskildt med hänsyn till det förhållandet, att såsom af sammanträdesprotokollets § 21 framgår, vattenfallsägaren ansett fallet vara vida mera värdt än, hvad synemännen kunnat uppskatta det till, här anföra, att maximiafrinningen i Hofdala bäcken och i Sösdalaån vid dessa vattendrags nedre del, som ingått i företaget Finjasjöns sänkning, beräknas till blott 0,65 liter per sekund och hektar af vattensamlingsområdet, hvilket kan inhämtas af då afgifvet laga kraftvunnet utlåtande af den 6. november 1890. Erfarenhet från dessa arbeten har ock gifvit vid handen, att beräkningsgrunden i denna del varit tillfredsställande och att vattenmängderna för Stränte-mölla ej kunnat vid förevarande förrättning beräknas högre än, som skett.

c) Dimensionerna för aflloppen äro beräknade på grund af ofvanstående vattenmängder enligt Ganguillets och Kutters formel

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I}\right)\frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI},$$ hvarest

v = vattnets medelhastighet i meter per sekund,
I = vattenytans (= bottnens) relativa fall
R = hydrauliska medeldjupet i meter, samt
n = motståndskoefficient, här = 0,030.

Till ledning för bedömande af de föreslagna dimensionernas tillräcklighet anföres, att per sekund enligt förestående formel ett afllopp förmår afbörda med bottenbredd (bb) = 0.3 meter, bottenlutning I = 0.3:1000
och sidoslänt = 1:1 vid 1.0 meters vattendjup 386 liter,
med bb = 0,5 meter, I = 0.3:1000 och slänt = 1:1.5 vid
1.0 meters vattendjup 660 liter, men
vid 1.4 meters vattendjup 1530 liter,
samt med bb = 0.5 meter, I = 1.0:1000 och slänt 1:1.5,
vid 1.2 meters vattendjup 2260
liter;

och vidare beträffande medelvattnet, att per sekund ett afllopp förmår afbörda med bb = 0,5 meter, I = 1.0:1000 och slänt = 1:1.5,
vid 0.35 meters vattendjup 153 liter.

På grund häraf har för Hönakärrsbäcken, där minsta bottenlutningen I utlagts med 0.3:1000, och för därvarande bigren med I = 1.0:1000 bestämts, att dessa afllopp skola göras den förra med 0.5 och den senare med 0.3 meters bottenbredd. Som emellertid marken är af lös beskaffenhet därstädes och aflloppens djup rätt stora, har, ehuru en sektion med sidoslänten 1:1.0 varit fullt tillräcklig för där framrinnande vattenmängd, ansetts nödigt att till förekommande af större ras i slänterna utgräfva dessa efter en sluttning af 1:1.25.

Öfver Hönakärrsbäcken erforderliga broar behöfva ej hålla bredare vattenöppning än 1.0 meter å nedre sträckan eller inom afdelningen III, hvaremot på den öfre sträckan eller inom afdelningen II broöppningens bottenbredd ej behöfver vara större än 0.8 meter. Broöppningarnes höjd skall i hela Hönakärrsbäcken hålla minst 1.2 meter. Öfver bidiket inom afdelningen I böra erforderliga trummor hålla minst 0.6 meters bredd och 1.0 meters hög vattenöppning.

För Lösdalaån, som för mera vatten och har i regel större djup, har med hänsyn till jordmånens beskaffenhet sidoslänten 1:1.5 bestämts. Bottenbredden har i hela Lösdalaån befunnits tillräcklig, om den göres 0.5 meter.

De till Lösdalaån ledande bigrenarne afdelningen IV eller Dalbergsrännan samt afdelningen VIII eller Skeabäcken hafva obetydliga vattensamlingsområden, som hvar för sig i storlek ej öfverstiger Hönakärrsbäckens. Dimensionerna för dessa aflopp äro alltså med hänsyn till framrinnande vattenmängderna fullt tillräckliga om bottenbredden göres = 0.3 m. och sidoslänten 1:1.0. Då emellertid särskildt i Skeabäcken marken är af lös beskaffenhet och afloppets djup jämförelsevis stort har ansetts skäligt att för undvikande af besvärliga ras eller utskärningar bestämma sidoslänten till 1:1.25 i sistnämnda aflopp, hvaremot slänten 1:1.0 föreslagits för Dalbergsrännan. Beträffande erforderliga broöppningar har uträknats, att dessa äro fullt tillräckliga, om de, därest den föreslagna kanaldimensionen i öfrigt ej kan bibehållas, göras dels så, att de i Öfre Låsdalaån afdelningarne V och VI hålla 1.25 meters bottenbredd och i öfriga delen af samma å afdelningarne VII och IX hålla 1.75 meters bottenbredd och dels så, att i alla broöppningar släntlutningen 1:0,5 erhålles. Vattendjupet öfverstiger då icke 1.2 meter i någon broöppning. Såsom profilritningen visar, hafva dessa mått å kanalen under broarne i Låsdalaån befunnits lämpliga särskildt med hänsyn därtill, att de gamla broarnes öfverbyggnad därigenom ansetts kunna bibehållas och fördjupningarne utförbara med tillhjälp af beton och spåntförstärkningar m.m.

I den händelse att broarne i Låsdalaån komma att ombyggas med brantare eller vertikala sidor å landfästena, böra i Öfre Låsdalaån bottenöppningarne hålla minst 2.1 meter samt i Mellersta och Nedre Låsdalaån minst 2.3 meter, och för hvalfbroar må hvalffoten ej förläggas lägre än 1,2 meter öfver den bestämda kanalbotten i bron.

I Dalbergsrännan afdelningen IV behöfva möjligen förekommande vattenöppningar under trummor hålla blott 0.6 meters bredd och 0.8 meters höjd, och i Skeabäcken afdelningen VIII skola dessa mått hålla respektive 0.8 och 1.0 meter.

I öfrigt hänvisas till plan och profilritningarne med tillhörande gräfningstabeller Bil. Littris B_1. B_2, B_3 och B_4 samt till kostnadsförslagen Bil. Littris C_1. C_2. C_3. och C_4.

Mom 4.

Laga hinder mot förrättningen hafva synemännen icke funnit möta. Det villkor, som för företagets utförande erfordras enligt §17 i gällande lag om dikning rörande förhållandet mellan förbättringsvärde och vattenverksvärde är enligt synemännens förmenande uppfyllt. Den jord, som af Stränte vattenverks-anläggningar och fallet därstädes är beroende, utgöres af de områden, som enligt Mom. 8 härnedan beräknats vara beroende af Nedre Lösdalaåns, afdelning IX, upptagande. Såsom framgår af kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. E_4 kolumnen 7 har värdet af den förbättring, som inom förenämnda dikningskomplex genom vattenafledningen tillskyndas jorden 27.0240 har befunnits stiga till 11684.02 kronor, då däremot fulla värdet af vattenverksanläggningarne och fallet vid Stränte endast kunnat enligt besiktnings- och värderingsinstrumentet Bil. N:o 27 uppskattas till

850.oo kronor.

Beträffande åter hela företagets ekonomiska bärighet och därmed i samband uppställda villkor för företagets utförande hänvisas till Mom. 12 här nedan.

Mom. 5.

Kanalernas föreskrifna läge blir i regel detsamma som gamla afloppens. Endast obetydliga afvickelser hafva på ett par ställen gjorts, där mindre rätningar syntes vara erforderliga. Å hithörande plankarta äro föreslagna kanalerna betecknade med dubbla röda linier, och hänvisas därför i denna del till förenämnda plankarta.

Mom. 6.

Ägornas gradering har, då ingen öfverenskommelse om arbetenas utförande och fördelning m.m. kunnat träffas varit nödvändig. För den skull har den vattenskadade marken genom nymätning kartlagts, hvarefter dess höjdläge genom afvägning utrönts samt dess naturliga godhet och beskaffenhet i öfrigt undersökts genom gräfning och jordborrning. Såsom vattenskadad har all den mark uppmätts, hvilken innehaft ett höjdläge af 1.40 meter eller därunder öfver medelvattenytan, sådan denna är å profilritningen med heldragen blå linie utmärkt. Dessutom har för från afloppen aflägset belägen mark beräknats ett tillägg för behöfligt fall af högst 1.0:1000.

Graderingen har företagits på så sätt, att synemännen åsatt hvarje särskild ägofigur en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan blifva värd *efter* vederbörande företags fullbordan och under för öfrigt ändamålsenlig skötsel, förutsatt att full torrläggning till lagenligt djup för odling kunnat erhållas. Härvid har hänsyn tagits såväl till jordens läge som till dess naturliga godhet och beskaffenhet. Jordens värde i dess af vatten besvärade skick eller *förr* vattenafledningarnes utförande får icke uppskattas efter det inkomstbelopp, som jorden för tillfället verkligen lämnar, enär en ringa afkastning kan till stor del vara beroende därpå, att dikning och öfrig skötsel ej varit så god, som det höga vattenståndet i vederbörande aflopp tillåtit, utan hafva synemännen uppskattat det värde, jorden *skulle kunnat* innehafva i sitt af vatten besvärade skick, därest inga andra orsaker än afloppens höga vattenstånd vållat minskning i skörderesultatet. Man har då å ena sidan möjliga värdet efter företagens fullbordan och å den andra möjliga värdet under nuvarande förhållanden. Skillnaden mellan dessa båda tal visar jordens förbättringsvärde, uppkommet genom torrläggningsåtgärderna och ej af andra orsaker.

Af ofvanstående framgår, att markens nuvarande värde är hufvudsakligast beroende dels af det blifvande värdet af jorden i fullt torrlagdt skick, d. v. s. af jordens naturliga godhet och beskaffenhet, dels af markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan, d. v. s. af markens nuvarande vattenskada eller torrläggningsgrad.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än eller utanför kurvan för vattenskadan, d. v. s. där vattendelare ej påträffats, ligger mer än 1.40 meter öfver medelvattenståndet i vederbörande aflopp, sedan likväl nödigt afdrag för erforderligt fall beräknats, har torrläggningsgraden 1.0. Den anses sålunda vara värd 1.0 af hvad den såsom fullt torrlagd framdeles bör uppskattas till, d. v. s. den är alldeles oberoende af vattenafledningen. Den mark med sådant höjdläge, att den nu ständigt skulle ligga så djupt under vatten, att ingen till värde uppskattningsbar växtlighet där kunnat trifvas, skulle hafva torrläggningsgraden 0.0, d. v. s. den anses nu vara värd 0.0, af hvad den framdeles i fullt torrlagdt skick kunde uppskattas till, eller med andra ord, den vore nu värd 0.0 eller intet.

Skalan för torrläggningsgraden varierar mellan 1.0 och 0.0, och de olika graderna i denna skala äro beroende af markens höjdläge relativt den försumpande vattenytan. Mark med sådant höjdläge, att den har exempelvis torrläggningsgraden 0.3, bör sålunda anses förmå afkasta eller vara värd 0.3 eller $\frac{3}{10}$, af hvad den framdeles i fullt torrlagdt skick kan uppskattas till o. s. v.

Vid bestämmandet af torrläggningsgraden har hänsyn tagits till såväl höjdläget som ock till markens större eller mindre afstånd från vederbörligt utlopp, i enlighet med hvad ofvan angifvits rörande beräkning för vattenskadan.

Till följd af vattendragens natur har hvarje tiondels torrläggningsgrad i gradskalan 0.9, 0.8, 0.7 .... 0.1 ansetts böra omfatta en höjdskillnad af 0.18 meter, d. v. s. ekvidistansen för de olika fingerade graderingskurvorna är 0.18 meter, och vid denna gradskalas användande hafva ägofigurernas medelhöjdläge lagts till grund för höjdlägets åsättande.

Inom området förekomma, såsom ofvan under mom. 2 nämnts, en del ägofigurer, som af dikningen väsentligen förbättras, ehuru de ej blifva fullt torrlagda till lagenligt djup för odling. Dessa ägofigurers blifvande värde efter regleringen har uppskattats i förhållande till den torrläggningsgrad de ernå, i öfverensstämmelse med hvad här ofvan sagts i afseende på torrläggningsgradens inverkan på jordvärdet. De ägofigurer, som efter regleringen komma att ligga 1.4 meter öfver blifvande medelvattenytan i närmaste aflopp efter regleringen, anses blifva fullt torrlagda och få torrläggningsgraden 1.0. För hvarje 0.18 meters lägre höjdläge relativt samma medelvattenyta minskas ägofigurernas blifvande torrläggningsgrad med 0.1, så att de med höjdläget mellan 1.40 m. och 1.22 m. öfver samma medelvattenyta få torrläggningsgraden 0.9 d.v.s. de blifva värda blott 0.9 eller 9/10 af hvad de skulle hafva uppskattats till, om de kunnat fullt torrläggas o.s.v. Nuvarande värdet å dessa icke fullt torrlagda ägor, har beräknats efter samma grunder, som ofvan angifvits rörande uppskattningen af ägornas värde i det skick, de befinnas före regleringen.

De ägofigurer, som sålunda ej bli fullt torrlagda, utgöras af

inom Hönakärrs-området

å ägolott A ägofig. 7, 8, 10, 11a, 12a och 13a tillsammans = 0,5930 har
" " B " 49, 50, 51 " = 0,4300 "
" " C " 87, 91, 92 " = 0,6250 "
" " F " 136 " = 0,0120 "
S:a hektar 1,66.00

samt inom Sösdalaåns område

å ägolott Na ägofig. 181 = 0,0250 har
" " Nb " 184 = 0,0387 "
" " O " 186, 187a, 187b = 0,0580 "
" " Ta " 289, 291, 292, 293a, 294, 296, 297 och 298 = 3,1600 "
" " Tb " 343, 344c, 348 = 0.7700 "
" " Tc " 342b = 0,2690 "
" " W " 379, 394a, 394b, 395, 408, 410, 413, 415, 419a, 420a, 420b, 422 = 2.7990 "
" " Y " 443, 445a = 0,4800 "
" " Å " 450, 451, 453, 454, 455 = 0.4040 "
S:a hektar 8.0037

Flertalet af dessa ägofigurer ernå dock

en torrläggningsgrad af 0.8 eller 0.9 och kunna dessa därför väl brukas till åker ehuru de icke erhålla fullgod torrläggning.

Vidare må anföras, att synemännen i möjligaste mån hafva beaktat alla de omständigheter, som ansetts kunna inverka på graderingen, samt därefter rättat uppskattningen, som med hänsyn till särskilda förhållanden såsom god gräsväxt m. m. dylikt vederbörligen jämkats, utöfver hvad genom torrläggningsgradskalan kunnat utderiveras.

I öfrigt hänvisas till graderingslängderna Bil. Littris A_1 och A_2.

Mom 7

Ersättningar

Jämlikt delägarnes beslut anförda i sammanträdesprotokollets §§ 6, 7, 21 och 29 finna synemännen skäligt att i afseende på ersättningen bestämma följande:

a) För jord, som åtgår till afloppens utvidgning inom afdelningarne I, II, III, IV, V och VI samt VIII och IX skall ersättning gäldas i enlighet med härför särskildt upprättade jordersättningslängder Bil. Littris D_1, D_2 och D_3, hvarest ersättningsbeloppen beräknats med hänsyn till blifvande jordvärdena, d. v. s. efter de värden, som jorden ansetts skola få efter regleringens verkställande, sådana dessa finnas angifna i vederbörande graderingslängder Bil. Littris A_1 och A_2 kolumner 12.

b) För upplagsplats inom förenämnda

afdelningar I, II, III, IV, V och VI samt VIII och IX till kanalvallarne, hvilka i allmänhet må uppkastas till lika godhet och storlek å ömse sidor om afloppen, dock ej närmare kanalkanterna än 1.0 meter, skall likaledes ersättning lämnas för den jord som upptages af renen och jordsträngarne. Exakta belopp till ersättning för jordupplag och därmed förenade intrång anse synemännen icke böra eller kunna på förhand bestämmas. Dock anse synemännen skäligt att såsom norm för beräknandet af dessa ersättningar bestämma, att ersättningsbeloppen skola motsvara högst sex års arrende efter fem procent af jordvärdet för den jord, som upptages af vallarne, så att detta belopp kommer att uppgå till högst trettio procent af denna jords värde, hvarvid jordvärdet skall beräknas efter de i vederbörande graderingslängder Bil. Littris A1 och A2 kolumner 12 angifna värden.

Förslagsvis beräknas denna areal utgöra tvåhundra procent af jordutvidgningen, och kan därför ersättningen för jordupplag förslagsvis beräknas komma att utgöra sextio procent af ersättningen för jord till kanalernas utvidgning.

Jordvallarne må fritt disponeras af den jordägare, på hvilkens mark de blifvit upplagda.

c) Ersättningar för försvårad öfverkörsel eller mistning af bro skola enligt sammanträdesprotokollets §29 gäldas till ägaren af ägolitt. Pe Handl. Joh. Sandin i Lösdala för arbetena inom öfre Lösdalaån afdelningen V skolande han härför äga rätt till en ersättning af Etthundra (100) kronor.

d) Lösen å Sträntemölla med där befintligt fall skall jämlikt besiktnings- och värderingsinstrumentet af den 11 november 1907 Bil. N:o 27 gäldas till ägaren af sagde anläggningar och fall enligt följande:

För fallet	450.00	
" där befintliga vattenverksanläggningar	400.00	850.00
" lagstadgad 50% förhöjning		425.00
S:a kronor		1275.00

Dessa ersättningar för vattenverksanläggningar och fall vid Stränte skola gäldas endast af de delägare, som enligt detta utlåtande hafva att bekosta vattenafledningen inom Nedre Lösdalaån afdelningen IX efter de fördelningsgrunder, som för sagda afdelning IX finnas närmare bestämda dels i Mom. 8 här nedan och dels i kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. E4.

e) Rörande andra ersättningar, som möjligen kunna ifrågakomma, anse sig synemännen endast böra hänvisa till, hvad därom kan vara i lag ytterligare förordnadt enligt särskilda bestämmelser.

Mom. 8.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt delägarnes enligt sammanträdesprotokollets §§ 3. 4 och 28 fattade beslut och i öfrigt framställda yrkanden delas företaget med hänsyn till kostnadsfördelningen först och främst i fyra från hvarandra delvis helt och hållet, på sätt i Mom. 2 här ofvan angifvits, skilda arbetskomplex nämligen:

1) Hönakärrskomplexet omfattande arbetsafdelningarne

I Vannarödsgrenen sträckan 146a-170-171b, till hvilken afdelning räknas den mark, som af denna bigrens uppgräfning kan anses vara direkt beroende.

II Öfre Hönakärrsbäcken, sträckan 134-146a, hvartill räknas den i öfre delen af Hönakärret belägna mark, som är närmast beroende af denna sträckas upptagande,

samt III Nedre Hönakärrsbäcken, sträckan 146a-148a-150a till hvilken afdelning räknas all till Hönakärrskomplexet i företaget ingående mark, som närmare finnes beskrifven i Bil. Litt. A1.

2) Öfre Sösdalaå-komplexet, omfattande arbetsafdelningarne

IV Dalbergsrännan, sträckan 9a (=120)-121-126

och V Öfre Sösdalaån genom Sösdala bro, sträckan 0-9a-11a, hvilka båda arbetsafdelningar IV och V skola sammanräknas såsom en gemensam arbets-afdelning för all den i företaget ingående mark, som är belägen ofvan om Lösdala bro samt beroende af sistnämnda båda afdelningars upptagande,

samt VI Öfre Lösdalaån genom Möllebro, sträckan 11a-17a hvartill räknas all i företaget ingående af Lösdalaån beroende mark, som ligger ofvan om Möllebro, således äfven den till afdelningarna IV och V hörande marken.

3) Mellersta Lösdalaå-komplexet omfattande endast arbets-afdelningen.

VII Mellersta Lösdalaån genom Oscarsfarmsbro eller sträckan 17a - 31a fram till Ståfsbro, varande till denna afdelning räknad all i företaget ingående mark belägen mellan Möllebro och det redan utrifna fallet vid 28a benämndt Storegårds möllefall hvilket område helt och hållet tillhör ägarna af Oscarsfarm;

samt slutligen

4) Nedre Lösdalaå-komplexet omfattande arbets-afdelningarna

VIII Skeabäcken, sträckan 31a-181-186a, till hvilken afdelning räknas den mark endast inom Skea by, som närmast kan anses beroende af förenämnda bäckreglering

och IX Nedre Lösdalaån genom Ståfsbro, Sträntebro och Sträntefall sträckan 31a-33-40, hvartill räknas all i företaget ingående mark belägen nedom det ofvan beskrifna Storegårds möllefall vid 28a och har utlopp i ån, således ofvan den till Skeabäcken afdelningen VIII hörande marken.

Inom hvart och ett af dessa nu angifna fyra större komplex är belägenheten sådan, att en hvar i komplexet ingående delägare ansetts böra vidkännas andel i kostnaderna för hela komplexet i förhållande till de förbättringstal, som åsatts för de i komplexet ingående ägofigurerna, dock utan att därmed förhindra ytterligare fördelning af arbetena inom ett eller annat komplex, på sätt här nedan närmare angifvits.

Såsom af sammanträdesprotokollets §28 framgår, hafva nämligen delägarne påyrkat företagets ytterligare sönderdelning i flera särskilda arbetsafdelningar. Synemännen, som finna, att delägarnes framställningar härutinnan böra med hänsyn till lagens numera brukliga tolkning villfaras, hafva ansett sig skyldiga att tillmötesgå delägarne i dessa deras framställningar till den omfattning, vidfogade kostnadsfördelningslängderna Bil. Littris E_1, E_2, E_3 och E_4 närmare angifva.

Härvid har kostnadsfördelningen så ordnats, att en hvar delägare kommer att inom hvarje afdelning deltaga i kostnaderna i mån af det förbättringsvärde, som på hans till afdelningen hörande jord belöper, dock så att, därest ägaren för ett jordområde påförts betalningsskyldighet till flera genom olika kostnadsfördelningar skilda afdelningar inom samma komplex och repartitionstalet för kostnadernas fördelning inom en ofvanför liggande afdelning utgjort hela det på samma jordområde åsatta jordförbättringsvärdet, ägarens af samma jordområde andel i kostnaderna till en nedanför liggande afdelning räknas, därest ej annat här nedan särskildt bestämmes efter ett repartitionstal, som utgör skillnaden mellan hela förbättringsvärdet och summan af de till de ofvan om belägna afdelningarna enligt kostnadsförslaget för samma jordområde utgående kostnadssummorna.

Något afvikande fördelningssätt föreligger dock beträffande arbetena inom komplexet 2 omfattande Öfre Låsdalaån med Dalbergsrännan. Där synas arbetena icke medföra så stor jordförbättring, att jordförbättringsvärdet hinner till för att betäcka de enligt kostnadsförslaget på komplexet beräknade kostnaderna. Då emellertid, såsom här nedan i Mom. 12 framhålles, det synes vara sökandena och öfriga delägare, som därom vilja med sökandena förena sig, icke förmenadt att oaktadt de enligt beräkningarna erhållna ekonomiskt ogynnsamma resultaten utföra arbetena, anse sig synemännen skyldiga att äfven i dessa fall lämna bestämmelser för kostnadsfördelningen. De ofvan gifna grunderna kunna i detta fall då icke tillämpas med ledning af förbättringstalen direkt på kostnadsummarna. Ty exempelvis inom afdelningarne IV och V, som nu sammanslagits till en arbetsafdelning, uppgår enligt Bil. Litt. E2 kolumn 8 förbättringsvärdet till 4107.51 kr, mot det att kostnaderna beräknats enligt samma bilaga kolumn 10 till 5500.00 kronor. Skulle nu delägarnes inom dessa afdelningar betalningsskyldighet till nedanför liggande afdelning VI, som ock tillhör samma komplex, uppskattas efter ett förbättringstal, som utgjorde skillnaden mellan hela förbättringsvärdet och de på afdelningarne IV och V belöpande kostnaderna, blefve skillnaden negativ och intet positivt repartitionstal återstode för dessa delägares delaktighet i afdelningen VI. De hafva dock, såsom profilritningarne visa, nytta af att afdelningen VI regleras, och därför hafva de ock medräknats i samma komplex.

I föreliggande fall hafva synemännen därför ansett sig böra först beräkna, huru mycket en hvar skulle enligt de åsatta förbättringsvärdena betala till arbetena inom hela det samfälda komplexet odeladt, och därefter lägga dessa tal till grund för fördelningen. På så sätt har man funnit, att kostnaderna för förbättringen å marken tillhörande afdelningarne IV och V, där förbättringsvärdet utgör 4107.51 kronor och kostnaden 5500.00 kronor, skall utgå med sammanlagdt 6431.00 kr. och att, då för samma förbättring vederbörande delägare skola till förenämnda två afdelningar betala först och främst kostnaderna till sagde afdelningar 5500.00 kronor, det återstår en skillnad af 6431 - 5500 = = 931 kronor, hvilken skillnad skall utgöra samma delägares andel i kostnaderna till den nedanförliggande afdelningen VI. Dessa 931 kronor skola gäldas efter samma grund som öfriga kostnader inom afdelningarne IV och V, hvaremot resterande summan 1400 - 931 = 469 kronor skall gäldas af de inom afdelningen VI nytillkomna delägarne för den jord, som ej ingått i ofvanförliggande afdelningar, i mån af de sålunda nytillkomna förbättringsvärdenas storlek. När alltså en hvar delägare inom afdelningen VI blifvit påförd den sålunda uträknade kostnaden, hafva delaktighetstalen där uträknats i procent med ledning af kostnadssummorna för att lättare kunna tillämpas vid en möjligen kommande uppgörelse.

Med stöd af hvad sålunda anförts, hafva kostnadsfördelningslängderna Bil. Littris E_1, E_2, E_3 och E_4 uträknats en för hvart komplex, och torde i dessa längder gjorda uppställningar närmare åskådliggöra tillvägagångssättet för fördelningarne i fråga. Till dessa längder hänvisas alltså i öfrigt rörande här anförda kostnadsfördelningar.

Synemännens arfvode och alla förrättningens bringande till stånd nödiga utgifter såsom handtlangningskostnader, kallelsekostnader m. m. dylikt eller med andra ord synekostnaderna, skola, därest företagen komma till utförande, gäldas af alla i företagen betalningsskyldige i mån af hvars och ens förbättringsvärde, sådant detta finnes angifvet i respektive graderingslängder Bil. Littris A_1 och A_2 kolumnerna 14 och därintill i kolumnen 15 uttryckta procenttal. Då emellertid förrättningen afsett två från hvarandra helt skilda vattendrag nämligen Hönakärrsbäcken och Lösdalaån hvardera med sina bigrenar, hafva synemännen ansett skäligt, att, där så kunnat ske, fördela synekostnaderna på en hvar af dessa två afdelningar, därvid de utgifter, som med bestämdhet kunnat hänföras till ettdera företaget, påförts detta, hvaremot af öfriga utgifter som såsom för sammanträden m. m. kunnat anses gemensamma fördelats så, att trettiotre /33/ procent påförts Hönakärrsbäckens område att fördelas enligt förbättringstalen i dess graderingslängd Bil. Litt. A1 samt sextiosju (67) procent påförts Sösdala-åns område, att fördelas efter den för detta område upprättade graderingslängd Bil. Litt A$_2$, där i båda längderna procenttalen i kolumnerna 14 angifva den detaljerade fördelningsgrunden i öfrigt.

Synekostnaderna skola dock genast vid slutsammanträdet förskotteras af vederbörande sökande inom hvartdera af här beskrifna två områden, Hönakärrsbäckens och Sösdala-åns, och skola samtliga dessa sökandena hvar och en inom sitt område ansvara för vederbörande belopps första utbetalning en för alla och alla för en. Synemännen finna dock rättvist, att de sålunda förskotterade beloppen sedan fördelas att gäldas af hvar och en förskotteringsskyldig i mån af hans i vederbörande värderingslängder Bil. Littris A, och A$_2$ kolumner 15 angifna procenttal, intilldess arbetena utföras.

Utföras arbetena blott inom något eller några af här ofvan beskrifna komplex helt eller delvis, skall så stor del af synekostnaderna påföras det sålunda bearbetade komplexet, som motsvarar komplexets sammanlagda enligt vederbörande graderings- och kostnadsfördelnings-längder uppskattade förbättringsvärde i förhållande till motsvarande graderingslängds totala slutsumma å förbättringen, och de sålunda uträknade utskylderna gäldas af vederbörande delägare inom komplexet i mån af hans där ingående förbättringsvärden, som hvad Lösdalaån beträffar lättast återfinnas i de till komplexet hörande kostnadsfördelningslängderna Bil. Littris E_2, E_3 eller E_4 kolumner 7. Af de sålunda gäldade synekostnaderna äga vederbörande förskottsgifvare återbekomma sin andel i mån af sina för samma komplex utbetalda förskotts storlek.

Mom 9.

Broar och trummor

Följande broar och trummor komma att af företagen beröras nämligen

1) Öfre Hönakärrsbäcken:

a) En byggdevägstrumma vid 149 a i Vannaröds by inom afdelning III Gatubron kallad, på vägen mellan Ekedahls och Vannaröds gårdar utgörande en del af byggdevägen mellan N. Mellby och N. Rörums kyrkor. Trumman, som nu håller en öppning af 0.4 meters bredd och 0.6 meters höjd behöfver fördjupas och ombyggas med en vattengångsöppning af 1.0 meters bredd och 1.2 meters höjd samt bör förses med träräck på stenstolpar. Körbanans bredd mellan räckena skall hålla 3.6 meter och trummans längd därför 4.0 meter.

b) En byggdevägsbro vid 148 a äfvenledes i Vannaröds by inom afdelningen

III, Badstubron kallad på byggdevägen mellan Sösdala järnvägsstation förbi Tannaröd till N. Rörum. Bron, som nu håller en vattenöppning af 1.2 meters bredd och 1.8 meters höjd, utgöres af träbro på stenlandfästen. Bottnen behöfver där fördjupas vid pass 1.0 meter. Den är nu föreslagen att byggas såsom trumma med en vattenöppning af 1.0 meters bredd och 1.2 meters höjd samt att förses med träräck på stenstolpar. Körbanans bredd skall mellan räckena hålla 3.6 meter, och trummans längd därför 4.0 meter.

c) En enskild ägovägstrumma å ägolott. C vid 141b inom afdelningen II. Den bör hålla 0.8 meters bredd och 1.2 meters hög vattenöppning. Trummans längd göres lika med körbanans bredd eller 3.5 meter utan räckverk.

2:) Öfre Sösdalaån.

a) En byggdevägsbro Sösdalabro vid 11a inom afdelningen V på byggdevägen mellan Sösdala by och Sösdala station. Bron utgöres af hvälfd stenbro med 2.90 meters spann och vid pass 1.65 meters hög öppning. Körbanan är vid pass 6.0 meter bred. Brons öfverbyggnad och landfästen skola förbli orubbade, men som bottnen behöfver sänkas vid pass 0.7 meter under bron, erfordras bottenförstärkningar förmedelst minst 0.5 meter tjocka betongjutningar samt spåntningar på sätt, kostnadsförslaget Bil. Litt C_2 och tillhörande de profilritning angifver.

b) En landsvägsbro, Möllebro, vid 17 a inom afdelningen VI på landsvägen mellan Sösdala by och N. Mellby kyrka. Bron utgöres af hvälfd stenbro med 4.20 meters spann. Körbanan är vid pass 6.0 meter bred. Här erfordras endast en obetydlig upprensning, men synas de under bron nerkastade stenblocken böra bättre ordnas för vattnets fria genomgång. Därför är här föreslagets slänternas stenbeklädnad och förstärkning förmedelst cementbruk och spåntväggar samt sidornas skyddande genom stenbeklädnad strax ofvan om och nedom bron, på sätt kostnadsförslaget Bil. Litt. C2 och hithörande profilritning närmare angifver.

c) En enskild vägbro, Oscarsfarms bro, vid 25 a inom afdelningen VII på utfartsvägen från Oscarsfarms gård. Bron är byggd med träöfverbyggnad på stenlandfästen och med bottenöppning af 3.0 meters bredd. Här erfordras en fördjupning af vid pass 1.0 meter. Brons öfverbyggnad och landfästen skola förbli orubbade. På grund af bottenfördjupningen skola bottnen och slänterna under bron samt närmast utanför brogaflarna förstärkas förmedelst dels 0.5 meter tjocka betongjutningar, dels förmedelst spåntväggar tvärs öfver vattendraget och dels förmedelst stensättningar delvis i cementbruk m.m. på sätt närmare finnes angifvet i kostnadsförslaget Bil. Litt. C3 och hithörande profilritning.

d) En landsvägsbro, Stöfsbro vid 31a å landsvägen mellan Sösdala station och Mellby. Bron utgöres af hvälfd stenbro med 3,1 meters spann. Brons öfverbyggnad och landfästen skola förbli orubbade, hvaremot bottnen under bron skall fördjupas vid pass 1,0 meter. På grund af bottenfördjupningen skola bottnen och slänterna under och invid bron förstärkas förmedelst beton, spåntväggar och stenbeklädnader, på sätt ofvan under punkten 2c) beskrifvits, och i öfrigt i öfverensstämmelse med kostnadsförslaget Bil. Litt C4 och därtill hörande profilritning.

e) En bygdevägsbro Sträntebro, vid 37a å bygdevägen mellan Vannaröd och Mellby. Bron den utgöres af hvälfd stenbro med 3,4 meters spann. Erforderlig fördjupning är här äfven cirka 1,0 meter. Brons öfverbyggnad och landfästen skola förbli orubbade, men förfares med förstärkningarne här på samma sätt, som ofvan under punkten 2d) blifvit beskrifvet för fördjupningen vid Stöfsbro, och åberopas dessutom kostnadsförslaget Bil Litt C4 och därtill hörande sektionsritning.

I öfrigt hänvisas i afseende på broarne till ofvan åberopade kostnadsförslag Bil. Littr:s C1 – C4 med tillhörande gräfningstabeller Bil. Littr:s B1 – B4 samt till profil och sektionsritningarne.

På grund af hvad enligt sammanträdesprotokollets § 29 beslutats, finna synemännen skäligt bestämma, att inga andra broar skola på gemensam bekostnad ombyggas eller förstärkas, utan skall det tillhöra den hvar jordägare, som önskar andra broar än de här föreskrifna, att själf bekosta sådana.

Vid broars eller trummars ombyggande skola nödiga hjälpbroar och vägar till dessa anordnas, så att trafiken å vägarne icke förhindras.

Framtida underhållet af här i detta Mom. under punkterna 1:o och 2:o särskildt beskrifna broar eller trummar skall öfvertagas af den eller dem, hvilka enligt lag äro skyldiga att oafsedt här föreskrifna arbeten underhålla de samma, dock ej förr än arbetet med dessa blifvit vederbörligen afsynadt och godkändt på sätt här nedan i Mom. 16 sägs.

Mom 10.

Hinder från det allmännas sida enligt Kungl. Maj:ts Nådiga kungörelse af den 31. december 1879 att utföra nu omförmälda arbeten anse synemännen kunna ifrågakomma endast beträffande ombyggnad af eller bottenförstärkningar vid de till allmänna vägar hörande broar och trummar, som särskildt beskrifvits i

Mom 9 här ofvan under punkterna
1a) om Gatubron vid 149a inom afdelning III,
1b) " Badstubron " 148a " " III,
2a) " Sös-dalabron " 11a " " V,
2b) " Möllebron " 17a " " VI,
2d) " Stöfsbron " 31a " " IX,
och 2e)" Sträntebron " 37a " " IX,

Synemännen anse för sin del att de i förenämnda Mom. 9 föreskrifna åtgärder och byggnadsanordningarna äro fullt nöjaktiga för framtida trafiksäkerhetens betryggande, och att hinder från det allmännas sida att utföra arbetena enligt föreliggande förslag bör förklaras icke möta. Delägare i företaget hafva dock att, innan arbetena påbörjas, ställa sig ofvan åberopade nådiga kungörelse till efterrättelse.

Mom 11.

Framtida underhållet af de i detta utlåtande bestämda arbeten skall utgå efter samma grund, som arbetenas verkställande enligt detta förslag och efter de procenttal, som för hvarje särskild afdelning finnas införda i vederbörande kostnadsfördelningslängder respektive Bil. Littra E_1, E_2, E_3 och E_4.

Mom 12.

Kostnad och nytta af företagen.

Enligt kostnadsförslagen Bil Littra C_1, C_2, C_3 och C_4 jämförda med därtill hörande kostnadsfördelningslängder ställa sig de beräknade kostnaderna och förbättringsvärdena till hvarandra inom de olika arbetskomplexen sålunda:

Afdelning N:o	Benämning	Beräknad							
		Kostnad		Förbättring		Vinst		Förlust	
		Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
	1) Hönakärrs-komplexet								
I	Vannarödsgrenen 146a-170-171b	1140	00						
II	Öfre Hönakärrsbäcken 134-146a	4660	00	11010	57	2960	57	—	—
III	Nedre Hönakärrsbäcken 146a-148a-150a	2250	00						
		8050	00						
	2) Öfre Sösdalaå-komplexet								
IV	Dalbergsrännan 9a-121-126	930	00						
V	Öfre Sösdalaån gm Sösdalabro 0-9a-11a	4570	00	4407	06	—	—	2492	94
VI	Öfre Sösdalaån gm Möllebro 11a-17a	1400	00						
		6900	00						
	3) Mellersta Sösdalaåkomplexet								
VII	Mellersta Sösdalaån gm Oscarsfarmsbro 17a-31a	5450	00	4782	66	—	—	667	34
	4) Nedre Sösdalaå-komplexet								
VIII	Skeabäcken 31a-181-186a	2030	00	11684	02	4454	02		
IX	Nedre Sösdalaån 31a-33-40	5200	00						
		7230	00						
	Summa	27630	00	31884	31	7414	59	3160	28
	Totalvinst	4254	31	—	—	—	—	4254	31

Häraf synes, att arbetena inom komplexet 1) Hönakärrsbäckens område afdelningarne I II och III samt inom komplexet 4) Nedre Sösdalaåns område afdelningarne VIII och IX äro enligt beräkningarne hvar för sig lönande och få synemännen därför på grund af framställda yrkanden föreskrifva dessa arbeten till verkställighet, sedan vederbörligt tillstånd från det allmännas sida beviljats.

Kostnaderna för arbetena inom komplexet 2) Öfre Lösdalaåns område afdelningarne IV, V och VI samt inom komplexet 3) Mellersta Lösdalaån afdelningen VII hafva vid de verkställda kalkyleringarne däremot visat sig blifva större än de af dessa arbeten uppkommande förbättringsvärden. Ifrågasättas kan, huruvida arbeten af sådan beskaffenhet som dessa sistnämnda, hvilka vid beräkningarne visat sig komma att medföra ogynnsamma ekonomiska resultat, icke desto mindre må kunna lagenligt genomdrifvas. Beräkningarne kunna ju tänkas sådana, att vederbörande jordägare antingen vilja själfva åtaga sig arbetena, eller ock kunna bortackordera desamma; allt för lägre pris, än hvad kostnadsförslagen angifva. Dessutom kunna i afseende på jordvärdena andra faktorer, än hvad synemännen räknat med, tillkomma särskildt för förrättningssökandena, hvilka omständigheter kunna gifva sökandena anledning att värdesätta verkan af utdikningen vida högre, än hvad synemännen ansett sig kunna göra. Icke-sökandena inom företagen äro dock skyddade från följderna af att i ekonomiskt hänseende eventuellt ogynnsamt företag, om de vilja begagna sig af den afsägelserätt, dem tillkommer enligt § 76 af lagen om dikning m. m. hvadan dessa ej kunna anses lida men, om ett till äfventyrs för dem för dyrt företag utföres. Beträffande sökandenas ställning sins emellan i fråga om arbetenas framtvingande synes gällande lag, som icke tillstädjer sökande att enligt åberopade § 76 afstå jord, böra tolkas därhän, att för företags af här sist beskrifna beskaffenhet genomdrifvande samtliga till företaget betalningsskyldige sökande och med dem enligt 37 § dikningslagen likställda skola frivilligt förena sig om företagets utförande.

Med hänsyn till hvad sålunda anförts, finna synemännen skäligt bestämma beträffande arbetena inom Öfre och Mellersta Läsdalaåns områden, arbetsafdelningarne IV, V, VI och VII, att arbetena inom en hvar af dessa afdelningar må enligt de i detta utlåtande bestämda grunder i öfrigt utföras, allenast i de fall att alla förrättningssökande inom vederbörande afdelning förena sig om arbetets genomdrifvande. Afdelningarne IV och V skola dock härvid i sin helhet utföras och betraktas såsom en gemensamhet.

Mom. 13

Företagets utförande.

Arbetena må dels med iakttagande af de i Mom. 12 här ofvan föreskrifna villkar och dels beträffande den afdelning, som rör Stränte vattenverksanläggningar, med hänvisning till de i § 85 af lagen om dikning m. m. gifna bestämmelser börjas omedelbart efter det denna förrättning vunnit laga kraft, och sedan tillstånd från det allmännas sida erhållits att verkställa desamma.

I fråga om anmälan till vederbörande Länsstyrelse rörande val af syssloman hänvisas till 74 § i omförmälda lag om dikning m. m.

Inom högst tio år, från den dag då förrättningen vunnit laga kraft och vederbörligt tillstånd att utföra arbetena erhållits, böra samtliga i detta utlåtande bestämda arbeten vara fullbordade vederbörande delägare dock obetaget att på kortast möjliga tid dessförinnan fullborda desamma.

Arbetena böra helst utlämnas på entreprenadauktion till fullt kompetent eller lämplig person, därest vederbörande delägare ej annorlunda besluta.

De uppkastade jordvallarne må ej läggas närmare kanalkanterna än 1.0 meter. De böra vid första uppkastningen genomgräfvas så tätt förslagsvis på hvar 50de meter, att allt från ofvanför liggande ägor kommande ytvatten må obehindradt kunna afrinna till afloppen.

Vallarne böra, såsom redan ofvan är nämndt, uppkastas till ungefär lika godhet och storlek å ömse sidor om dikena, dock så att de ej göra intrång på uttagna vägar eller dylikt.

Under arbetenas verkställande må det vara tillåtet att dämma vattnet åt sidan och leda det i gamla diken eller mindre upptagna sidokanaler, och må i allmänhet nödiga fördämningar, som ej kränka utanför företaget ståendes rätt, vara tillåtna under arbetstiden.

Sökes och erhålles statslån för arbetenas verkställande, måste sättet i öfrigt för desammas utförande öfverlämnas till vederbörande inspektionsförrättares bestämmande.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll äro, därest inga andra märken särskildt angifvits, såsom kors (+) inhuggna i jordfasta stenar på nedan angifna ställen:

Fixp. I i ängen ägofig. 19 å ägolitt. B cirka 10 meter öster om Hönakärrsbäcken midt för pålen 150 a inom afdelningen III, höjdläge = 15,40 meter;

Fixp. II i ängsbacken, ägofig. 26 å ägolitt. B cirka 50 meter ungefär västerut från Hönakärrsbäcken nästan midt för pålen 146 inom afdelningen II, höjdläge = 18,49 meter;

Fixp. III i ängssluttningen ägofig. 165 å ägolitt. K, cirka 30 meter österut från pålen 136 + 40 m. vid Hönakärrsbäcken inom afdelningen II, höjdläge = 17,95 meter.

Fixp. IV i åkern ägofig. 354 å ägolitt. Pd cirka 30 meter från Dalbergsrännan, nästan söderut från pålen 125 inom afdelningen IV, höjdläge = 11.58 meter;

Fixp. V i ängssluttningen intill ägofig. 195c å ägolitt. Pa cirka 40 meter från Öfre Sösdalaån östligt ut från pålen 1+65 m. inom afdelningen V, höjdläge = 12.54 meter;

Fixp. VI i östra vägkanten cirka 3 meter söder om broöppningen vid Sösdala bro pålen 11a inom afdelningen VI höjdläge = 11.20 meter;

Fixp. VII i östra vägkanten cirka 2 meter söder om broöppningen vid Mållebro pålen 17a inom afdelningen VII, höjdläge = 8.94 meter;

Fixp. VIII i östra vägkanten cirka 30 meter söder om broöppningen vid Oscarsfarmsbro pålen 25a inom afdelningen VIII höjdläge = 9,53 meter;

Fixp. IX i södra kanten af allmänna vägen cirka 12 meter västerut från Stöfsbro pålen 31a vid Nedre Sösdalaån inom afdelningen IX, höjdläge = 8,56 meter;

Fixp. X i ängen å ägofig. 419a å ägolitt. W cirka 28 meter i ungefär östlig riktning från Stränte bro samt ungefär 20 meter sydost om pålen 38 vid Nedre Sösdalaån inom afdelningen IX, höjdläge = 5.81 meter;

Fixp. XI i ängen norr om Nedre Sösdalaån vid Sträntemölla vid pass 8 meter norr om ån och 7 meter öster om där utlagd enskild väg unge-

för midt för pålen 39b inom afdelningen IX, höjdläge = 5,03 meter;
Fixp. XII i åkerslutningen ägofig. 464 å ägolitt. A cirka 2 meter norr om rågången mot ägolitt. A och 10 meter väster från pålen 186a vid Skeabäckens öfversta ändpunkt afdelningen VIII höjdläge = 9.63 meter.

Alla här angifna höjdlägen äro räknade efter profilritningarnes horisontalplan såsom nollplan. I öfrigt hänvisas till plankartan och profilritningarne.

Fixpunkterna må ej under arbetena fördöljas eller bortsprängas utan att af vederbörande kontrollant hafva ersatts med nya, som då böra beskrifvas.

Mom. 14.

Plankartan har förmedelst nymätning upprättats, och hafva härvid på marken utvisade rågångar lagts till grund för häfdens åsättande, liksom ock å äldre kartor angifna rågångar. Skulle emellertid någon ägares namn eller innehaf ändå blifvit felaktigt uppfördt, beror detta därpå, att jordägarne själfva, som haft att granska häfdeförteckningen ej för synemännen framställt anmärkning härom, eller ock därpå, att tillförlitligare uppgifter härutinnan ej varit möjliga att erhålla, men må i så fall vid första likvidationen eller snarast möjligt nödig ändring låta kunna verkställas, då vederbörande jordägares betalningsskyldighet därefter må enligt dessa rättelser blifva gällande till framtida efterföljd.

Mom. 15.

De till detta förslag hörande plan- och profilritningar samt beskrifningarne, höjdeförteckningarne, graderings- och kostnadsfördelningslängderna Bil. Littris A1 och A2 gräfningstabellerna Bil. Littris B1, B2, B3 och B4 kostnadsförslagen Bil. Littris C1, C2, C3 och C4 ersättningslängderna Bil. Littris D1, D2 och D3 samt kostnadsfördelningslängderna Bil. Littris E1, E2, E3 och E4 skola i tillämpliga delar gälla till fullkomlig efterrättelse så väl vid arbetenas utförande som ock vid framtida underhållet, dock med iakttagande af hvad i detta utlåtande sägs.

I händelse dock ändringar af föreliggande förslag för statslåns beviljande eller eljest för tillstånd från det allmännas sida af vederbörande myndighet kunna komma att slutligt föreskrifvas, må sådana ändringar få utföras och för samtliga däraf beroende delägare varda gällande, oaktadt denna förrättning möjligen hunnit oförändrad vinna laga kraft, men skall då antingen vederbörande arbetsdirektion för vattenafledningsföretaget enhälligt eller ock delägarne själfva på ett enligt i ~~nästa~~ mom. 17 utlyst sammanträde hafva beslutit verkställa de sålunda framdeles möjligen föreskrifna ändringar.

Mom. 16.

Afsyning af arbetena skall verkställas af i länet tjänstgörande Statens Landtbruksingeniör eller annan kompetent Statens tjänsteman, som vederbörande myndighet kan finna skäligt förordna.

Mom. 17.

Ordningsregler för företagens ändamålsenliga anordning och utförande afgifna på grund af 43 § i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

1:o) De olika arbetsföretagen hvar för sig benämnas efter belägenheten af hufvudafloppet med de särskilda namn, som i hithörande gräfningstabeller, kostnadsförslag och kostnadsfördelningslängder Bil. Littris B1-B4, C1-C4 och E1-E4 angifvits.

Samtliga företagen tillsammans må dock gemensamt benämnas "Hönakärrsbäckens och Lösdalaåns m. m reglering."

Arbetena må, om de komma till utförande, beredas och fullbordas antingen genom en arbetsdirektion för hvarje af de fyra arbetskomplexe, sådana de i sist här anförda längder och vidare i tabellen under Mom. 12 här ofvan beskrifvits, eller ock genom en arbetsdirektion gemensam för vare sig två eller flere af förenämnda fyra komplex. Arbetsdirektionernas antal och sammansättning samt medlemsantal må, utöfver hvad här nedan närmare sägs, bestämmas på behörigt sammanträde med vederbörande delägare. Därvid må, om sådant inom något komplex eller någon afdelning finnes lämpligt arbetsdirektionens bestyr öfverlämnas till endast den för komplexet enligt 748 af gällande lag om dikning m. m. valde sysslomannen, som då må ensam fungera som direktion för den sålunda afskilda afdelningen. Inom arbetsdirektionen må dock vederbörande syssloman vara själfskrifven vice ordförande, därest han ej utsetts till ordinarie, samt äfven kassör, såvida ej annan sådan särskildt valts därtill.

2:o) Vederbörande direktion äger, dock med iakttagande af hvad i detta utlåtande i öfrigt och särskildt i dess Mom. 12 och 13 sägs,

att antingen själf eller genom utsedd lämplig person utöfva tillsyn öfver, att nödiga arbeten på sätt och tid, som äro eller vidare kunna varda bestämda, utföras;

att, då sådant erfordras, sammankalla medintressenterna i det företag, hvarom afhandlas skall, antingen för det första förmedelst kungörelse, som då måste införas minst två gånger i en af de i orten mera spridda tidningar och första gången minst fjorton (14) dagar före sammanträdet, hvarvid direktionsordföranden eller sysslomannen äger att bestämma, i hvilken af tidningarne kungörelsen skall införas; eller för det andra förmedelst muntlig eller skriftlig kallelse, bevisligen delgifven vederbärande sakägare minst tio (10) dagar före sammanträdet; eller ock för det tredje förmedelst kungörelse, uppläst två på hvarandra följande söndagar, som närmast föregå sammanträdesdagen, uti kyrkan för den eller de församlingar, där egendom är belägen, som af vederbärande företag beröres, det senare däreset vederbärande prästerskap sådant medgifver;

att, däreset ej annorlunda blifvit bestämdt, eller här nedan stadgas, utlysa entreprenadauktion för vederbörande arbetens verkställande samt utfärda gällande entreprenadkontrakt för de samma på för delägarne ändamålsenliga villkor;

att, sedan vederbörande arbeten blifvit afsynade och godkända, hafva öfverinseende därå, att desamma behörigen vidmakthållas och låta bota de brister, som möjligen kunnat uppstå; samt

att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga anordning kunna finnas nödiga.

3:o) Vid intressenternas sammanträden äge en hvar röst i mån af hans skyldighet att i det särskilda företag eller arbets-afdelning deltaga, hvarom röstning sker, i öfverensstämmelse med vederbörlig kostnadsfördelningslängd, men må ej beslut fattas, som strida mot allmän lag ej heller mot detta utlåtande, såvida ej samtliga i företaget därom äro ense. Frånvarande skola åtnöja sig med närvarandes beslut, fattade i öfverensstämmelse med hvad här ofvan sagts. Enkel pluralitet af de afgifna rösterna har beslutanderätt, och vid lika röstetal är den mening gällande, som ordföranden för dagen biträdt, därest han är röstberättigad, annars afgöres beslutet genom lottning.

4:o) Såväl vederbörande arbete, som de öfver arbetskostnaderna förda räkenskaper skola underkastas sådan kontroll, som genom lag eller särskilda föreskrifter kan varda bestämd, och må för den skull sysslomannen eller direktionen vara skyldig, att minst för hvart tredje år och i alla händelser omedelbart efter det vederbörande arbete blifvit afsynadt och godkändt, sammankalla medintressenterna och för dem framlägga redogörelse öfver arbetsföretagets ekonomiska ställning.

5:o) Sysslomannen eller direktionen

åligger att på allmänt sammanträde tillkännagifva att vederbörande diknings-arbete blifvit af behörig afsyningsförrättare godkändt, när så skett.
Tiden för vederbörande arbetes afslutning skall därefter räknas från sammanträdesdagen.

6:o) Hvarje delägare vare skyldig att till vederbörande kassör eller dennes ställföreträdare gälda erforderliga uttaxeringar på tid och till belopp, som vid sammanträde beslutats.

7:o) Kan det tydligt visas, att vederbörande förtroendemän ej fullgöra sina åligganden, äge med den inskränkning dock, som i Mom. 12 här ofvan bestämts rörande Öfre och Mellersta Lösdalaå-komplexen, i första hand förrättningssökanden och i öfrigt en hvar medintressent, att på sätt ~~här~~ ofvan blifvit nämndt, utfärda kungörelse om sammanträde, vidtaga erforderliga åtgärder för arbetets utförande och träda i förtroendemännens ställe, tills nya sådana, om så af delägarne påfordras, blifvit valda.

8:o) Skulle mot förmodan arbetenas utförande fördröjas så, att de ej äro färdiga inom fem (5) år efter det denna förrättning vunnit laga kraft, må, dock med iakttagande af den enligt Mom. 12 här ofvan bestämda inskränkning, den eller de delägare i vederbörande företag, hvilka önska arbetet utfördt, oafsedt här lämnade föreskrifter, låta bortackordera de då resterande arbeten, till hvilka den eller de äro betalningsskyldige, på offentlig gemensam entreprenadauktion åt en af de två minstbjudande och förmedlens anskaffande verkställa nödig uppbörd hos vederbörande betalningsskyldige.

9:o) Sökes och erhålles lån ur statens odlingslånefond, d. v. s. odlingslån till arbetenas utförande, äge sysslemannen eller ock annan af vederbörande särskild utsedd person

att å medintressenternas vägnar söka erhålla sådant lån för alla dem, som vid synesammanträde anmält sig önska odlingslån, likasom ock för dem, som efter synförrättningens slut i tid skriftligen anmält denna sin önskan till vederbörande syssloman eller utsedd förtroendeman;

att utfärda lånekontrakt och andra förbindelser för sådant lån under villkor, som af Kungl. Majt. och Riksdagen bestämts för detsammas erhållande;

att mottaga och kvittera det lånebelopp, som sålunda kan varda beviljadt, samt

att sedan sålunda beviljade lånemedel, i mån de influtit blifvit använda vid arbetsföretaget hos delägarne efter vederbörlig kostnadsfördelningslängd uttaxera och uppbära, hvad i öfrigt erfordras för arbetets fullbordande, därest ej annorlunda härutinnan bestämmes.

10:o) Delägare, som sålunda söker odlingslån, vare ej berättigad att jämlikt 76 § i lagen om dikning m. m. den 20. juni 1879 afstå jord utan skall denne anses vara likställd med den, som jämlikt 37 § af nysnämnda lag om dikning m. m. med sökanden gjort gemensam sak hvarjämte lånesökande eller dennes ställföreträdare vare skyldig att till det omfång och på den tid, som kunna af Kungl. Maj:t varda fastställda verkställa den dikning och den odling samt fullgöra öfriga bestämmelser och utskylder, som för odlingslåns erhållande redan förefinnas, eller som Kungl. Maj:t kan finna skäligt att framdeles närmare föreskrifva.

Fullgör odlingslånetagare eller hans rättsinnehafvare ej sina diknings- eller odlingsskyldigheter så, som ofvan nämnts, äge sysslomannen eller, därest han icke är odlingslånesökande, en hvar medintressent i lånet att på lämpliga villkor låta fullborda äfven dessa arbeten på den försumliges bekostnad.

Läsdala

den 24 mars 1908.

Å tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män
Johannes Larsson   Sv. Bengtsson

Förestående afskrift af synemännens utlåtande Bil. Litt. F (sid. 66-115) vidimeras.
Kristianstad den 7 december 1910.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

Förestående häfte 2, granskadt och jämfördt med dit i de enligt nådigt bref den 1 juli 1910 gillade odlingslånehandlingar rörande detta företag betecknade originalhäftet 2 samt befunnet lika lydande med detta, betygas.
Kristianstad den 7 december 1910.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

42/13/10 80

L ____ 1-0068

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 1 juli 1910 *i och för*

Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering genom ägor till Sösdala, Mellby och Skea byar i Norra Mellby socken,

Kristianstads län,

~~*län*~~, *enligt en af* Landtbruksingeniören E. W. Eroe *upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af* Sextusentrehundra (6300) *kronor, att utgå af* 1911 *års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter,* ~~*hafva*~~ har *undertecknad*~~*e*~~*, enligt bilagda protokoll af den* 7 nov 1910 jämfördt med den under Bil. Litt. Da af år 1909 i hithörande ~~*valda till Direktion*~~ odlingslånehandlingar af år 1910 intagna föreningsskrift *i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom* ~~*vi*~~ jag *å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtag*~~*a*~~er *och förbind*~~*a*~~er ~~*oss*~~ mig:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid ~~*vi*~~ jag *är*~~*o*~~ *skyldig*~~*a*~~ *att underkasta* ~~*oss*~~ mig *alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före* 1910 års utgång *och fullbordade senast den* 1 juli *19*11 *samt odlingen vara utförd inom den* 1 juli 1913*, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande* ~~*vi*~~ jag *genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.*

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skall jag *~~skola af~~ å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.*

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Sösdala *den* 7 november *19*10.

Gustaf Werlin-Ohlsson.
Oskarsfarm.

adr: Sösdala

Att Godsägaren Gustaf Werlin-Ohlsson å Oscarsfarm *i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga*

Sösdala den 7 november 1910.

E. Wieslöwe — *Adress:* Kristianstad

S. Bahlander. — *Adress:* Wannaås

Med stöd af Kungl. brefvet den 1 juli *19*10 *antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den* 23 februari *19*11.

Fridolf Wijnbladh

43/110.

a.a.

14273.

1910 års odl. fond

K. Landtbruksstyrelsen
7 DEC. 1917

På grund af Kungl. Landtbruksstyrelsens förordnande den 7 okt. 1916 har undertecknad den 24 sistl. nov. verkställt inspektion eller afsyning å odlingsarbetet till det företag, som afser Nedre Sösdala åns och Skeabäckens reglering genom ägor till Sösdala, Mellby och Skea byar i Norra Mellby socken af Kristianstads län, och får jag angående detsamma afgifva följande

Berättelse:

Termin för odlingens fullbordande: den 1 sept. 1916.

Samtliga låntagare, med undantag af ägaren af Oskarsfarms egendom, N. Jönsson, hade fullgjort sina odlingsskyldigheter.

De områden, tillhörande Oskarsfarm, som ännu ej voro odlade utgöras af ägofig. n:r 296, 305a, 305b, 309, 310, 312 och 313.

Oskarsfarms ägare, som under senare år kommit i besittning af nämnda egendom, uppgaf att han ej vetat af den på egendomen hvilande odlingsskyldigheten, men skulle han så snart han kunde anskaffa behöfliga arbetskrafter utföra det föreskrifna odlingsarbetet.

2 års uppskof önskades med anledning häraf i tiden för fullbordandet, och får jag på de anförda skälen tillstyrka denna förlängning.

Röinge den 30 dec. 1916.

M. Wiell

Landtbr. Johan Jönsson,
Sösdala

17/1 18. [illegible]

Transsumerad afskrift.

D.N:o 11/14.

Till Kungl.Landtbruksstyrelsen.

Sedan undertecknad erhållit Kungl.Landtbruksstyrelsens förordnande (Bil.litt.A) att verkställa inspektion eller afsyning å odlingsarbetet å efterstående företag, för hvilka lån från odlingslånefonden beviljats, får jag efter fullgjordt uppdrag angående detsamma vördsamt afgifva följande:

Berättelse

= =

Kristianstads län.

= =

[240 II] 7:o) Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering genom ägor till Sösdala, Mällby och Skea byar i Norra Mällby socken.

Termin för odlingens fullbordande den 1 juni 1913.

Inspektionen verkställd i december 1913.

Anders Nilsson i Skea, ägolitt.Å, hade fullgjort sin odlingsskyldighet. Å öfriga lånetagares områden var ännu oodladt:

Å ägolitt.	Tb och Td:	allt	1.6950	har
" "	U	c:a	0.7000	"
" "	Y	"	0.6000	"
" "	X	allt	0.2550	"
Summa icke odladt			3.2500	"

Sistnämnda områden äro mindre tacksamma för odling; bristande aktgifvande på meddelade föreskrifter torde vara bidragande anledning till att de icke odlats. Tre års uppskof föreslås.

= =

Ängelholm den 30 december 1913.

S.Aspegrén.

statens e. landtbruksingenjör.

Rätt transumerat betygas.

Förestående anskrift bör till Landtbruksstypelsen återställas i samband med den inväntade inspektionsberättelsen ang. förenämnda företag.

Stockholm den 8 nov. 1916.

Sösdala ån

2 häften handl. i annat hyllfack.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

42 15/10

Nedre Sös-dalaåns och Skeabäckens reglering

Intyg

Efter verkställda besiktningar innevarande månad å arbetsföretaget "Nedre Sösdalaån och Skeabäckens reglering" genom ägor till Sös-dala, Mellby och Skea byar uti Norra Mellby socken, Västra Göinge härad och Kristianstads län, till hvilket företag 6300 kronors odlingslån beviljats den 1 juli 1910 har befunnits, att arbetet blifvit till fullo utfördt inom hela arbetsafdelningen IX, d.v.s. Nedre Sösdalaån, jämväl beträffande nybyggnaden af landsvägsbron, Stöjebron, enligt det nådigst fastställda förslaget. Kostnaden för afdelningen IX är enligt det gillade förslaget beräknad till 6400 kronor. Arbetet pågår oförtöfvadt, och anser jag mig böra förorda en utanordning af 5000 kronor å lånet.

Kristianstad den 7 nov. 1910

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör

4243/10

Utdrag ur
Protokoll hållet vid allmänt sammanträde å Stora Hotellet i Sösdala med delägarne i arbetsföretaget "Nedre Sösdala-åns och Skeabäckens reglering" måndagen den 7 november 1910

§ 1.

Till att leda dagens förhandlingar och uppsätta protokoll häröfver utsågs och anmodades undertecknad Statens Landtbruks-Ingenjör som på anmodan tillstädeskommit.

§ 2.

— — — — — —

Sammanträdet förklarades i anledning häraf i behörig ordning utlyst.

§ 3.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens skrifvelse af den 4 oktober 1910 till Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län upplästes. Den innehöll bland annat dels underrättelse om, att 6300 kronors odlingslån beviljats den 1 juli 1910 till företaget åt vissa delägare, och dels villkoren härför. Bland dessa villkor var, att Stöpbro skulle helt ombyggas såsom hvalfstenbro i öfverensstämmelse med ett af undertecknad Ewe den 26 februari 1910 upprättadt alternativt förslag. I sammanhang härmed förestäddes det af undertecknad Ewe den 25 januari 1910 utarbetade "betänkandet" med tillhörande odlingslånehandlingar, hvarpå odlingslåneansökan grundats. I dessa handlingar befanns det ofvan åberopade alternativa kostnadsförslag af den 26 sistlidne februari inhäftadt såsom Bil. Litt. Cb, men ritningen öfver alternativa förslaget saknades. Ritningen skulle dock kopieras efter en på arbetsplatsen förefintlig arbetsritning. Efter erhållen kännedom om innehållet i förenämnde handlingar beslöts, att ingå på de för odlingslånets beviljande föreskrifna villkor, och att utföra arbetena efter de grunder, som i förenämnda villkor bestämts.

§ 4.

Med bekräftande af hvad odlingslånesökandena i sin år 1909 afgifna föreningsskrift intagen i odlingslånehandlingarna af den 25 januari 1910 såsom Bil. Litt. Da bestämt, befullmäktigades å nyo sysslomannen för företaget Landtbrukaren Gustaf Westin-Ohlson å Oscarsfarm, adress Tösdala, att å samtliga odlingslånesökandenas vägnar i och för odlingslånet underteckna erforderliga kontrakt och öfriga förbindelser till vederbörande myndigheter samt vidtaga alla för företagets bästa nödiga åtgärder, och slutligen att hos vederbörande myndighet lyfta och utkvittera de odlingslånebelopp, som af statsverket komme att utanordnas; skolande utdrag af detta protokoll utgöra laggiltig fullmakt härå för förenämnde förtroendeman.

§ 10

Till att justera dagens protokoll utsågos Johan Jönsson och Nils Nilsson båda från Skea.

Sösdala den 7 nov. 1910

E. Hils. Eng.

Justeras:

Johan Jönsson
Skea

Nils Nilsson
Skea

~~Formulär till förbindelse om odlingsarbetes utförande.~~

4243
1910.

FÖRBINDELSE.

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering genom ägor till Sösdala, Mellby och Skea byar i Norra Mellby socken af Kristianstads

län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 7 November *1910 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.*

~~N. N. den~~ Oscarsfarm den 18 februari 1911.

Emil Gustafsson.
Frida Jonasson

Ida Gustafsson f. Jonasson
Oscar Jonasson,
Adjunkt vid h. a. läroverket, Gefle

Omstående Emil Gustafsons, Ida Gustafsons, och Frida Jonassons egenhändiga namnteckningar

Bevittnas

A. Ljungberg Elof Bergh.

Augusta Lins egenhändiga namnteckning bevittnas.

A. Jeppsson B. Jeppsson

O. Jonassons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Albert Stenvall, Gävle Einar Ahlström, Gävle

4215/10

Förbindelse

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering genom ägor till Sösdala, Mellby och Skea byar i Norra Mellby socken af Kristianstads län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 7 november 1910 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgsmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma

Sösdala den 7 November 1910

Gustaf Werlin-Ohlsson. Joh. Sandin

Emil Olofsson
Skea

Nils Nilsson
Skea

Anders Nilsson
Skea

Johan Jönsson
Skea

Att handlanden Joh. Sandin i Sösdala
landtbrukarne Gustaf Werlin-Ohlsson

å Oscarsfarm samt Emil Olafsson,
Nils Nilsson, Anders Nilsson och
Johan Jönsson i Skea i bägges
vår närvaro egenhändigt under-
tecknat förestående förbindelse,
intyga.

Sösdala den 7 november 1910.

E. Wilh. Ewe S. A. Kohlander
Kristianstad. Wannaåd.

N:o 43/10

Till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen.

I anledning af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens skrifvelse den 4 oktober 1910 till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län rörande beviljadt odlingslån enligt Nådigt bref den 1 juli 1910 Sextusentrehundra /6300/ kronor för Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering genom ägor till Sösdala, Mellby och Skea byar i Norra Mellby socken, Kristianstads län, får undertecknad syssloman i företaget härmed vördsamt öfversända

1° ✓ Kontrakt om arbetets utförande, 2 exemplar;

2° ✓ Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, 1 exemplar;

3° ✓ Förbindelse om odlingsarbetets utförande m. m., 1 exemplar, härvid dock hänvisande till den 1910 års odlingslånebetänkande bifogade skrifvelsen af år 1909 Bil. Litt. Da; ?

4° ✓ Protokollsutdrag utvisande hvilken person, som är behörig att å sökandenas vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder;

5°√ Bestyrkt kopia af den gillade ritningen samt bestyrkta afskrifter af därtill hörande dels synehandlingar från åren 1907-1908 ett häfte om 117 paginerade sidor och dels betänkande m. m. af år 1910 äfven ett häfte om 30 paginerade sidor, det senare innehållande dessutom generalkarta samt tillika försedt med afskrift af den påskrift, hvarmed Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen försett originalet;

6°√ Skuldförbindelse ställd till Kungl. Statskontoret eller Ordres, 1 exemplar samt därtill fogad borgensförbindelse;

allt enligt afgifna formulär eller ålägganden; samt

7°√ Bevis från Statens Landtbruks-Ingenjör E. W. Erve, huru arbetet hittills bedrifvits, och att det påbörjats inom föreskrifven tid; och slutligen

8°√ Ansökningsskrifvelse ställd till Kungl. Statskontoret om lånets utanordning och kontraktets påtecknande.

Särskildt anföres här,

dels att undertecknad landtbrukare Gustaf Werlin-Ohlson å Oscarsfalm, adress Sösdala, syssloman i företaget, fått behörigt uppdrag att underteckna kontrakt om odlingslånet samt att lyfta utanordnade odlingslånebelapp m. m., hvilket närmare framgår af den odlingslånebetänkandet bifogade skrifvelsen af år 1909 införd i 1910 års odlingslånehandlingar under Bil. Litt. Da, och dels att arbetet utföres af olika entreprenörer under kontroll af arbetsdirektionen, i hvilken undertecknad är medlem. (ordförande) och syssloman och sål. äfven arbetsledare.

Vidare anhålles vördsamt,

dels att odlingslånebeloppen i mån de utanordnas snarast möjligt måtte sändas direkt till undertecknad befullmäktigadt ombud Gustaf Werlin-Ohlson, adress Sösdala,

dels att 5000 kronor eller största möjliga belopp måtte medgifvas att sedan nu lyftas på grund af ofvan i punkten 7° åberopade intyget,

dels att minsta möjliga beloppet af lånet innehålles hos statsverket till afdikningen fullbordats

och dels att här närslutna handlingar, som skola till annan myndighet inlämnas, sålunda äfven det kontraktsexemplar, som skall tillhöra delägarne, men som skall förstes i Kungl. Statskontoret för att där påtecknas, måtte benäget öfversändas till behörig myndighet, sedan vederbörlig granskning härå skett.

Oscarsfarm den 12 december 1910.

Gustaf Werlin-Ohlson.

Södra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet

Distriktsingenjören

3942/11

Godkändt d. 8/12 1911.

STAMPEL 50 ÖRE FEMTIO ÖRE 20 nov 1911. STAMPEL 50 ÖRE

BEVIS

om verkställd afsyning af arbetena för det företag, som afsett

Nedre Sösdalaåns och Skeabäckens reglering genom ägor till Sösdala, Mellby och Skea byar i Norra Mellby socken, Kristianstads län.

✓ Planen fastställd den 1 juli 1910.

✓ Statsbidrag: lån ur 1910 års odlingsfond ...... 6300 kronor.

✓ Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 februari 1911.

✓ Fastställd arbetstid afdikn., ~~till~~ till den 1 juli 1911.
odl till 1/7 1913

Vid af undertecknad den 10 sistlidne oktober verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, med undantag af att den öfversta delen af Skeabäcken på en sträcka af c:a 140 m., i stället för att gräfvas som öppet dike, lagts med täckt rörledning af 0,30 m. glacerade lerrör med rensningsbrunn vid öfre ändan. - Då denna vidtagna ändring icke medför någon försämring och arbetena i öfrigt äro omsorgsfullt utförda, kan företaget i sin helhet förordas till godkännande.

MALMÖ den 20 november 1911.