Snapparp - Skräppeboda vattenavledningsföretag av år 1933

Blad 1.

Genom Kungl. Maj:t nådigst given den 7 juni 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 juli 1934
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar.
Hjalmar Fireman.

Likheten med den av Kungl. Majt den 7/6 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Förslag
i 3 blad
till dikning inom

Skräppeboda

i Smedstorps socken


Gylleboda

i Östra Vemmerlövs socken samt

Snapparp, Ljunglyckorna och Raskarum

i Sankt Olofs socken av
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Statens lantbruksingenjör.



Registernummer

Smedstorps socken		
A	Skräppeboda	1/3
Ö Vemmerlövs socken		
B	Gylleboda	1/3
Sankt Olofs socken		
Ca	Snapparp	avv 1/3
Cb	"	avv 1/3
Da	Ljunglyckorna	1/30
Db	"	1/20
Ea	Raskarum	12/9
Eb	"	4/42
Ec	"	4/35
Ed	"	2/28
Ee	"	2/27
Ef	"	10/19
Eg	"	7/19

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 Mtr.

KIN.Nr 001
L 3-0680 1

Fr. 6/11 Kristianstad 3 ritn.


Snapparp Skräppeboda vattenavledningsföretag av år 1933.

Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 juni 1934 fastställdes till utförande vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 juli 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Svensson

Likheten med den av Kungl. Majt den 7/6 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:
Hjalmar Svensson



Nr 694 Kristianstads Bibl.

Snapparp Skräppeboda vattenavledningsföretag av år 1933.


Blad 3.

Genom Kungl. Majts nådiga brev den 7 juli 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 5 juli 1934
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Ström

Likheten med den av Kungl. Majt den 7/6 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Förslag till intagning.brunn




Skala 1:50.




Skala · 1:100.


Förslag till dikesöga vid punkt 4+90




Förslag till dikesöga vid punkt 5+65. 27



Förslag till kulvert vid punkt 19+85.



Förslag till kulvert vid punkt 10+98.



Skala = 1:50.

KTH.Nr 003
L 3-0680 3
Nr 694 Kristianstad

L 3★0680

DIARIE Nr 16357
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1934

5026

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ. 1934

7 JUN. 1934

I und. arm.

Handlingar

rörande

Snapparp - Skräppeboda

vattenavledningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1933.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Skräppeboda i Smedstorps socken, Gylleboda i Östra Vemmerlövs socken samt Snapparp, Ljunglyckorna och Raskarum i Sankt Olofs socken av Kristianstads län.

År 1933 den 3 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Anders Svensson i Snapparp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Skräppeboda i Smedstorps socken, (Gylleboda i Ö.Vemmerlövs socken) samt Snapparp, Ljunglyckorna och Raskarum i Sankt Olofs socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Anders Svensson, Snapparp,

Viktor Nilsson, Ljunglyckorna,

Erland Dahlberg, Raskarum, för jord i Ljunglyckorna,

Nils Torkelsson, Raskarum,

Hilding Lundqvist, " genom August Lundqvist, Raskarum 2, enligt fullmakt bil.1,

Olof Olsson, Raskarum, genom Erik Olsson, Raskarum 4, enligt fullmakt, bil.2.

Såsom godemän: Anders Frithiof, Attusa, och Anders Larsson, Marietorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för underteckned utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3 a/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Såsom närvarande vid sammanträdet anmälde sig vidare:

Jägmästaren i Södra Skånes revir Olof Coos genom Kronojägaren i Gyllebo bevakningstrakt Carl Ekstrand, enligt förordnande bil. 3 b.

Anders Nilsson, Skräppeboda.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Olof Olsson, Raskarum 4, Hilding Lundkvist, Raskarum 2, Anders Nilsson, Skräppeboda, Erland Dahlberg, Raskarum 2, och Johanna Norrman, Raskarum 7, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling /bil.4/ vilken upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket bestyrktes genom synemännens anteckning därom å akten.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av avloppsdiken till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Vidare yrkades täckta avlopp där sådant läte sig göra.

§ 6.

Efter överläggning erbjöd sig Anders Nilsson i Skräppeboda att mot en ersättning av i ett för allt sexhundra /600/ kronor avstå av sitt å fastigheten belägna vattenfall den fallhöjd, som erfordrades för ovanför liggande markers torrläggning eller till + 6.5 meters höjd över jämförelseplanet. Detta erbjudande godtogs av övriga sakägare. Häröver uppsattes särskild handling /bil.5/, som undertecknades av Anders Nilsson.

§ 7.

Under sammanträdet hade jämväl infunnit sig Johanna Norrman, Raskarum 7, som jämväl fasthöll vid föreningshandlingen bil.4.

§ 8.

Sakägarna avstodo från ersättning för jord, som åtginge till öppna dikena och till jordupplag.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 17 innevarande oktober månad kl. 12.30 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelade kommo att utgivas.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

A.Frithiof Anders Larsson

År 1933 den 17 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Anders Svensson i Snapparp varvid följande sakägare inställde sig:

Anders Nilsson, Skräppeboda,

Anders Svensson, Snapparp

Viktor Nilsson, Ljunglyckorna, för egen del och såsom ombud för Hanna Nilssons sterbhus, Snapparp,

Erland Dahlberg, Raskarum,

Lars Nilsson, Raskarum,

Nils Torkelsson, "

Olof Olsson, "

Hilding Lundqvist, "

Johanna Norrman, "

Såsom Kungl. Domänstyrelsens ombud, Herr Jägmästaren Olof Coos.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt upplästes hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.6/, kostnadsberäkning /bil.7/ och kostnadsfördelningslängd /bil.8 /.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.9/.

§ 13.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av fem medlemmar; härtill valdes Anders Nilsson, Skräppeboda, Anders Svensson, Snapparp, Viktor Nilsson, Ljunglyckorna, Lars Nilsson, Raskarum, och

Hilding Lundkvist, Raskarum.

§ 14.

Till ordförande i styrelsen utsågs Anders Svensson, Snapparp pr Sankt Olof, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 15.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.10/.

§ 16.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

A.Frithiof And. Larsson

Bil. 1.

FULLMAKT.

Härmed befullmäktigar jag min far Aug. Lundkvist n:o 2 Raskarum att för min del besluta och bestämma över allting som gäller dikningsföretag som kommer att beröra mina ägor n:o 2 Raskarum pr St. Olof.

Hilding Lundkvist

Bevittnas:

Olof Olsson Maria Ohlsson

Bil. 2 .

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigar jag min son Erik Olsson n:o 4 Raskarum att för min del besluta och bestämma över allting som gäller dikningsföretaget som kommer att beröra mina ägor n:o 4 Raskarum pr S:t Olof.

Olof Olsson

Bevittnas:

Aug. Lundkvist Nils Lundkvist

Bil. 3 a.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för en statens lantbruksingenjör att förrätta sådan syn som i gällande lag om dikning omförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning av oss tillhörig vattenskadad mark å n:o 1 Snapparp och n:o 1 Ljunglyckorna i Sankt Olofs socken av Kristianstads län.

Snapparp pr Sankt Olof den 16 mars 1931.

Anders Svensson Wiktor Nilsson

n:o 1 Snapparp Ljunglyckorna

Bevittnas:

Einar Nilsson H.Andersson

Sankt Olof Sankt Olof

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; sko-

lande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 23 mars 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C.Rich. Lundberg

Bil. 3 b.

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Skräppeboda, Snapparp m.fl. hemman i Smedstorps och Sankt Olofs sockaar får jag vördsamt meddela, att i företaget ingår mark tillhörande 4/10 mtl. Gylleboda 1 3 i Östra Vemmerlövs socken, vilken mark enligt uppgift skall utgöra kronopark samt att sammanträde med sakägarna är utsatt att hållas hos lantbrukaren Anders Svensson i Snapparp tisdagen den 3 oktober 1933 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 14/9 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R E S O L U T I O N.

Översändes till jägmästaron i Södra Skånes revir för erforderlig åtgärd.

Kristianstad i landskontoret den 16 september 1933.

Joh. Nilsson/

Thom Ehrenborg

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Olof Coos

Till kronojägaren i Gyllebo bevakningstrakt.

Jag får anmoda kronojägaren att närvara vid ovannämnda sammanträde hos lantbrukaren Anders Svensson i Snapparp tisdagen den 3 oktober 1933 kl. 10 f.m. för att bevaka kronoparkens rätt. Rapport införväntas. Höör den 2 oktober 1933.

Olof Coos

Bil. 4.

Undertecknade förena sig härmed med Anders Svensson, Snapparp 1, och Viktor Nilsson, Ljunglyckorna 1 i deras den 16 mars 1931 daterade ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Snapparp 1, Ljunglyckorna 1 m. fl. hemman i St. Olofs socken av Kristianstads län.

Snapparp den 15 sept. 1932.

Olof Olsson
n:o 4 Raskarum

Hilding Lundkvist
n:o 2 Raskarum

Anders Nilsson
Skräppeboda

Erland Dahlberg
Raskarum n:o 2

Johanna Norrman
Raskarum n:o 7

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 3 okt. 1933 och vidhölls vid förfrågan därom betyga

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

And. Larsson

A. Frithiof

Undertecknad ägare av fastigheten 1/16 mtl. Skräppeboda 1 3 i Smedstorps socken försäljer härmed till delägarna i Snapparp, Skräppeboda dikningsföretag av år 1933 mot en ersättning av i ett för allt sexhundra /600/ kronor den fallhöjd vid mitt å fastigheten belägna vattenverk, som erfordras för utgrävning av ovanför liggande vattendrag enligt det förslag, som upprättats vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1933 av statens lantbruksingenjör L.Holmström jämte gode män, och enligt vilket bottenläget i dammen i avvägningspunkten 21+25 skall sänkas till + 6.5 meter över det vid syneförättningen använda jämförelseplanet. Fallhöjden må tagas i anspråk utan föregående uppsägning. Likvid sker i form av avdrag å på min egendom kommande andel i torrläggningskostnaden. Snapparp den 3 oktober 1933.

Anders Nilsson

Att Anders Nilsson i Skräppeboda frivilligt och i vår närvaro undertecknat ovanstående överenskommelse betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

A.Frithiof And. Larsson

Bil. 6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingsgrund över taxeringsskadade ägor till Skräppebodar i Smedstorps socken, Gyllebodar i Ö. Vemmerlövs socken samt Snapparp, Gunglyckorna och Backarum i St Olofs socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1933.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Grandtorps socken.					
Skräppebacka	13	A	1/16		Anders Nilsson
				1	åker, torrjord på grus
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" " förb. ej
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	äng "
				18	" "
				19a	" "
				19b	" "
				20a	" "
				20b	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53,5							420	224	70	1400	749	-	980	524	30
	28.0							140	39	20	1400	392	-	1260	352	80
	15,5							140	21	70	1400	217	-	1260	195	30
	32.0							280	89	60	1400	448	-	1120	358	40
	59,5							280	166	60	1400	833	-	1120	666	40
	37,5							280	105	-	1400	525	-	1120	420	-
	51.0							280	142	80	1400	714	-	1120	571	20
	41.0							980	401	80	1400	574	-	420	172	20
	15,5							280	43	40	1400	217	-	1120	173	60
	06,5							420	27	30	1400	91	-	980	63	70
	23.0							1120	257	60	1400	322	-	280	64	40
							03,5									
	32,5							160	52	-	800	260	-	640	208	-
	27.0							240	64	80	800	216	-	560	151	20
	43.0							80	34	40	800	344	-	720	309	60
	11,5							80	9	20	800	92	-	720	82	80
			29.0					120	34	80	600	174	-	480	139	20
			20.0					480	96	-	600	120	-	120	24	-
			47.0					80	37	60	800	376	-	720	338	40
			05,0					80	4	-	400	20	-	320	16	-
			37,5					160	60	-	800	300	-	640	240	-
			30.0					120	36	-	400	120	-	280	84	-
			24.0					120	28	80	600	144	-	480	115	20
			76.0					80	60	80	800	608	-	720	547	20
			71.5					80	57	20	800	572	-	720	514	80
			55,5					160	88	80	800	444	-	640	355	20
			19.0					-	-	-	800	152	-	800	152	-
			50.0					160	80	-	800	400	-	640	320	-
			12,5					-	-	-	800	100	-	800	100	-
4	77.0	4	77.0				03,5		2264	10		9524	-		7259	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				28	äng, barjord på grus
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" förk. ej.
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45a	väg insp.
				45b	" "
				46	" "
				47	" "
				48	damm "
					Summa
Ö. Vemmerlövs sn.					
Gylleborda	13	B	4/10		Staten.
				49	äng, barjord på grus
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	77.0	4	77.0				03,5		2264	10		9524	-		7259	90
			12.0					240	28	80	800	96	-	560	67	20
			40.0					480	192	-	600	240	-	120	48	-
			25.0					270	67	50	300	75	-	30	7	50
			07,5					135	10	12	150	11	25	15	1	13
			12.0					60	7	20	150	18	-	90	10	80
			10.0					15	1	50	150	15	-	135	13	50
			13.0					15	1	95	150	19	50	175	17	55
			05,0					75	3	75	150	7	50	75	3	75
							12.0									
							04.0									
			05,0					60	3	-	600	30	-	540	27	-
			06,5					60	3	90	600	39	-	540	35	10
			56.5					240	135	60	600	339	-	360	203	40
			23.0					210	48	30	300	69	-	90	20	70
			87,5					160	140	-	400	350	-	240	210	-
			24,5					-	-	-	800	196	-	800	196	-
			54,5					-	-	-	800	436	-	800	436	-
							07.0									
							01,5									
							01.0									
							01.0									
							01,5									
4	77.0	8	57.0				31.5		2907	72		11465	25		8557	53
			24.0					60	14	40	300	72	-	240	57	60
			24.0						14	40		72	-		57	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
St. Olofs socken.					
Snäpparps	no 13	Ca	5/64		Anders Svensson
				50	åker, barrjord på grus
				51a	" "
				51b	" "
				52	äng "
				53	" "
				54	" "
				55a	" "
				55b	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	" "
				75	" "
				76	" "

överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
67.	0							160	107	20	800	536	-	640	428	80
30,	5							600	123	-	1000	205	-	400	82	-
02,	5							600	15	-	1000	25	-	400	10	-
		09,	5					100	9	50	1000	95	-	900	85	50
		54.	0					100	54	-	1000	540	-	900	486	-
		09.	0					600	54	-	1000	90	-	400	36	-
		06,	0					120	7	20	200	12	-	80	4	80
		41.	0					100	41	-	1000	410	-	900	369	-
		06.	0					100	6	-	200	12	-	100	6	-
		19.	0					200	38	-	1000	190	-	800	152	-
		08.	0					100	8	-	200	16	-	100	8	-
		10.	0					100	10	-	200	20	-	100	10	-
		12.	0					80	9	60	200	24	-	120	14	40
		15,	5					40	6	20	200	31	-	160	24	80
		55,	5					100	55	50	1000	555	-	900	499	50
		62,	5					-	-	-	800	500	-	800	500	-
		94,	5					-	-	-	1000	945	-	1000	945	-
		13,	5					200	27	-	400	54	-	200	27	-
		12,	5					100	12	50	200	25	-	100	12	50
		42,	5					240	102	-	600	255	-	360	153	-
		82.	0					-	-	-	800	656	-	800	656	-
		58.	5					-	-	-	800	468	-	800	468	-
		10.	5					180	18	90	300	31	50	120	12	60
		38.	0					210	79	80	300	114	-	90	34	20
		21.	0					150	31	50	300	63	-	150	31	50
		09,	5					150	14	25	300	28	50	150	14	25
		02.	0					210	4	20	300	6	-	90	1	80
		35.	0					240	84	-	800	280	-	560	196	-
		34,	5					-	-	-	800	276	-	800	276	-
90.	0	7 62.	0						918	35		6463	-		5544	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				77	äng, torrjord på grus
				78	" "
				79	" "
				80	" "
				81	" "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
				85	massgrav "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" "
				90	" "
				91a	" " inp.
				91b	dike " "
				92	högländ mark " förb. ej
				93	" "
				94	väg " inp.
				95	" "
				96	" "
					Summa
Snappsarp	av 13	C 3	1/64		Hanna Nilsson i Skräppebota
				97	åker, torrjord på grus
				98	" "
				99	" "
				100	" "
				101a	" "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90.0	762.0							918	35		6463	-		5544	65
		17.5						80	14	-	800	140	-	720	126	-
		31.5						-			600	189	-	600	189	-
		47.5						-			800	380	-	800	380	-
		04.5						80	3	60	800	36	-	720	32	40
		53.5						-			800	428	-	800	428	-
		01.0						-			800	8	-	800	8	-
		77.5						120	93	-	600	465	-	480	372	-
		48.5						300	145	50	600	291	-	300	145	50
		08.0						-			800	64	-	800	64	-
		36.5						-			800	292	-	800	292	-
		95.0						-			800	760	-	800	760	-
		17.5						-			800	140	-	800	140	-
		02.5						-			800	20	-	800	20	-
		03.0						-			800	24	-	800	24	-
							30.5									
							07.5									
							02.0									
							47.0									
							03.0									
							02.5									
							09.5									
	90.0	12	06.0				102.0		1174	45		9700			8525	55
	73.5							420	308	70	1400	1029	-	980	720	30
	29.0							420	121	80	1400	406	-	980	284	20
	43.5							280	121	80	1400	609	-	1120	487	20
	66.5							280	186	20	1400	931	-	1120	744	80
	27.0							700	189	-	1400	378	-	700	189	-
2	39.5								927	50		3353	-		2425	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				101 b	åker, lerjord på grus
				101 c	〃 〃
				101 d	〃 〃
				101 e	〃 〃
				101 f	〃 〃
				102	äng 〃
				103	〃 〃
				104 a	〃 〃
				104 b	〃 〃
				105	〃 〃
				106	〃 〃
				107	〃 〃
				108	〃 〃
				109	〃 〃
				110	〃 〃
				111	〃 〃
				112	〃 〃
				113	lerograv 〃
				114	äng 〃
				115	〃 〃
				116	〃 〃
				117	〃 〃
				118	〃 〃
				119	〃 〃
				120	〃 〃
				121	〃 〃
				122	〃 〃
				123	〃 〃
				124 a	〃 〃
				124 b	〃 〃
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	39,5								927	50		3353	-		2425	50
	32,5							140	45	50	1400	455	-	1260	409	50
	44,5							280	124	60	1400	623	-	1120	498	40
	35,0							700	245	-	1400	490	-	700	245	-
	35,5							420	149	10	1400	497	-	980	347	90
	49,0							1120	548	80	1400	686	-	280	137	20
			05,5					80	4	40	800	44	-	720	39	60
			04,5					80	3	60	800	36	-	720	32	40
			16,0					-	-	-	400	64	-	400	64	-
			48,5					30	14	55	300	145	50	790	130	95
			10,0					240	24	-	400	40	-	160	16	-
			14,5					240	34	80	400	58	-	160	23	20
			57,0					-	-	-	800	456	-	800	456	-
			23,0					-	-	-	800	184	-	800	184	-
			66,0					-	-	-	800	528	-	800	528	-
			39,5					-	-	-	800	316	-	800	316	-
			15,5					-	-	-	400	62	-	400	62	-
			10,5					240	25	20	800	84	-	360	58	80
			01,0					-	-	-	400	4	-	400	4	-
			17,5					200	35	-	400	70	-	200	35	-
			08,0					200	16	-	400	32	-	200	16	-
			05,5					200	11	-	400	22	-	200	11	-
			23,5					180	42	30	600	141	-	420	98	70
		1	96,0					-	-	-	800	1568	-	800	1568	-
			84,0					-	-	-	800	672	-	800	672	-
			44,0					80	35	20	800	352	-	720	316	80
			23,5					-	-	-	800	188	-	800	188	-
			02,5					300	7	50	600	15	-	300	7	50
			05,0					180	9	-	600	30	-	420	21	-
			18,5					-	-	-	800	148	-	800	148	-
			25,5					120	30	60	600	153	-	480	122	40
4	36,0	7	65,0						2333	65		11516	50		9182	85

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överföres
				124c	äng, barrjord på grus
				124d	" "
				125	barrgrav "
				126	" "
				127	dike imp.
				128a	väg "
				128b	" "
				128c	" "
					Summa
Ljunglycharna	120	Da	1/384		Vikbar Nilsson i Knapparp
				129	åker, barrjord på grus
				130	" "
				131	" "
				132	" "
				133a	väg imp.
				133b	" "
					Summa
-"-	120	Db	avs.		Torland Dahlberg
				134a	åker, barrjord på grus
				134b	" "
				134c	" "
				135	väg imp.
					Summa
Rackarum	129	Ea	avs.		Lars Nilsson
				136a	åker, barrjord på grus
				136b	" "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	36,0	7	65,0						2333	65		11516	50		9182	85
			08,0					160	12	80	400	32	-	240	19	20
			01,5					150	2	25	300	4	50	150	2	25
			30,5					-	-	-	800	244	-	800	244	-
			18,5					-	-	-	800	148	-	800	148	-
							04,0									
							04,5									
							07,5									
							02,0									
4	36,0	8	23,5				18,0		2378	70		11945	-		9596	30
	25,0							480	120	-	1600	400	-	1120	280	-
	36,0							320	115	20	1600	576	-	1280	460	80
	36,5							560	204	40	1400	511	-	840	306	60
	30,5							280	85	40	1400	427	-	1120	341	60
							04,5									
							02,0									
1	28,0						06,5		525	-		1914	-		1389	-
	69,0							280	193	20	1400	966	-	1120	772	80
	09,5							280	26	60	1400	133	-	1120	106	40
	07,5							280	21	-	1400	105	-	1120	84	-
							04,0									
	86,0						04,0		240	80		1204	-		963	20
	62,5							280	175	-	1400	875	-	1120	700	-
	03,0							140	4	20	1400	42	-	1260	37	80
	65,5								179	20		917	-		737	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförd
				136 c	Tomt, torrjord på grus
				137	åker "
				138	äng "
					Summa
Rackarum.	442	E b	ars.		Nils Tuhelsson.
				139	åker, torrjord på grus
				140	" "
				141	väg simp.
					Summa
-"-	435	E c	1/320		Olof Olsson
				142	åker, torrjord på grus
				143	" "
				144	" "
				145	" "
					Summa
-"-	228	E d	20/8192		Hilding Lundqvist
				146	åker, torrjord på grus
					Summa
-"-	227	E o	43/8192		Jon
				147	åker, torrjord på grus
				148	" "
				149	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65,5								179	20		917	-		737	80
	05,5							320	17	60	1600	88	-	1280	70	40
	18,5							420	77	70	1400	264	-	980	181	30
			30.0					140	42	-	1400	420	-	1260	378	-
	89,5		30.0						316	50		1684	-		1367	50
	35,5							280	99	40	1400	497	-	1120	397	60
	21.5							280	60	20	1400	301	-	1120	240	80
							09.0									
	57.0						09.0		159	60		798	-		638	40
	16.0							280	44	80	1400	224	-	1120	179	20
	20,5							280	57	40	1400	287	-	1120	229	60
	08,5							280	23	80	1400	119	-	1120	95	20
	14,5							280	40	60	1400	203	-	1120	162	40
	59,5								166	60		833	-		666	40
	63,5							420	266	70	1400	889	-	980	622	70
	63,5								266	70		889	-		622	80
	30.0							280	84	-	1400	420	-	1120	336	-
	27.0							140	37	80	1400	378	-	1260	240	20
	12,5							140	17	50	1400	175	-	1260	157	50
	69,5								139	30		973	-		833	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Raskarum.	10[19]	Ef	avs.		Johanna Norrman.
				150	åker, fastjord på grus.
				151	" " "
					Summa
-"-	7[10]	Eg	1/28		Dsma
				152	åker, fastjord på grus.
					Summa
					Samman-
Kristianstads Län.					
Smedstorps skn.					
Skräppebroda	13	A	1/16		Anders Nilsson
Ö. Vemmerlövs skn					
Gyllebroda	13	B	4/10		Staten.
St. Olofs skn					
Snapparp	avs 13	Ca	5/64		Anders Svensson
	avs 13	Cb	1/64		Hanna Nilssons i Skräppebroda
Hjungelgårdarna	130/20	Db	1/384		Viktor Nilsson ättlös
Hjungelgårdarna			avs.		Erland Dahlberg i Raskarum
Raskarum	129	Ea	avs.		Lars Nilsson
"	492	Eb	avs		Nils Torkelsson
"	435	Ec	1/320		Olof Olsson
"	928	Ed	20/8192		Wilding Lundqvist
"	927	Ee	43/8192		Dsma
"	1019	Ef	avs.		Johanna Norrman
"	710	Eg	1/28		Dsma
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	73,0							420	306	60	1400	1022	-	980	715	40
	23.5							140	32	90	1400	329	-	1260	296	10
	96,5								339	50		1351	-		1011	50
	03.5							700	24	50	1400	49	-	700	24	50
	03.5								24	50		49	-		24	50
dag.																
4	77.0	8	59.0 ✓				31,5		2907	72		11465	25		8557	53 ✓
			24.0 ✓						14	40		72	-	ej	57	60 ✓
	90.0 ✓	12	06.0 ✓				102.0		1174	45		9700	-		8526	85 ✓
4	36.0 ✓	8	23.5 ✓				18.0		2348	70		11945	-		9596	80 ✓
1	28.0 ✓						06,5		525	-		1914	-		1389	- ✓
	86.0 ✓						04.0		240	80		1204	-		963	20 ✓
	89,5 ✓		30.0 ✓						316	50		1684	-		1367	50 ✓
	57.0 ✓						09.0		159	60		798	-		638	40 ✓
	59.5 ✓								166	60		833	-		666	40 ✓
	63.5 ✓								266	70		889	-		622	30 ✓
	69.5 ✓								139	80		973	-		833	70 ✓
	96,5 ✓								339	50		1351	-		1011	50 ✓
	03,5 ✓								24	50		49	-	ej	24	50 ✓
16	56.0 ✓	29	42,5 ✓				171.0		8623	77		42877	25		34253	48 ✓

Snappa-

Socken, by och hemman	Registernummer	Litterа å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Upp den 17 Oktober 1933.
Lennart Holmström
Statens landtmätningsingenjör

A. Tribaf: Anders Larsson

Bilaga 7

Kostnadsförslag.

Snappraps - Skäppeboda vattenavledningsföretag år 1933.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+83	283	Dikesschaktan A-B.						
0-0+60	60	Schaktning för tvätt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm	60	1.40	84 -			
0+60-2	140	" " "	140	1.10	154 -			
2-2+83	83	" " "	83	1.20	99	60	337	60
0-2	200	9" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 "	200	1.75	350 -			
2-2+83	83	15" " " "	83	3.50	290	50	640	50
0, 2		Intagningsbrunnar av betong st.	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets till-						
		syn m. m. tillägges ca 10%					106	90
		Summa					1165	-
2+83-5+65	282	Dikesschaktan B-C						
2+83-3+50	67	Schaktning för tvätt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm	67	1.40	93	80		
3+50-3+80	30	" " "	30	4.-	120 -			
3+80-4+40	60	" " "	60	6.-	360 -			
4+40-4+60	20	" " "	20	8.-	160 -			
4+60-4+90	30	" " "	30	4.-	120 -		853	80
2+83-4+90	207	15" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 "	207	3.50			724	50
2+83		Intagningsbrunn av betong st.	1	40.-			40	-
4+90		Dikesöga av betong "	1	50.-			50	-
4+90-5+65	75	Schaktning av dyjord m³	160	0.70	112 -			
4+90-5+65	75	" " grus och sten "	96.5	1.60	424 -		536	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					220	70
		Summa					2425	-

1	2	3	4	5	6	7
5+65–13+50	785	**Dikesstråkan C-D-E.**				
		Schaktning av dyjord m³	2910	0.70	2037 -	
		" " grus o sten "	2145	1.60	3432 -	5469 -
10+98–11+2	4	Kulvert enl. spec. kostn. förslag				430 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%				591 -
		Summa				6490 -
13+50–17+55	405	**Dikesstråkan E-F.**				
		Schaktning av dyjord m³	1290	0.70	903 -	
		" " grus o sten "	1510	1.60	2416 -	3319 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%				331 -
		Summa				3650 -
17+55–21+40	385	**Dikesstråkan F-G.**				
		Schaktning av dyjord m³	95	0.70	66 50	
		" " grus o sten "	650	1.60	1040 -	
		Sprängning av berg "	750	9.-	6750 -	7856 50
19+88–19+92	4	Kulvert enl. spec. kostn. förslag				300 -
		För oförutsedda fall, arbetets till.				
		syn m. m. tillägges ca 10%				813 50
		Summa				8970 -
37-2+83 37-38+70	170	**Dikesstråkan B-H.**				
37-37+93	93	Schaktning för tacht ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m. lm	93	1.40	130 20	
37+93–38+70	77	" " " "	77	1.10	84 70	214 90
37-37+93	93	9" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 "	93	1.75	162 75	
37+93–38+70	77	5" tegelrör, fiakt inberäknad st.	265	0.30	79 50	242 25
38+70–37+93		Intagningsbrunnar av betong "	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%				52 65
		Summa				590 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
27-5+65 20-30+70	370	Diksschackan C-I-K.						
27-28+66	166	Schaktning för tackt ledning,						
		rörens läggning, diksjordens						
		återfyllning m.m. lm.	166	2.50	415	-		
28+66-29+10	44	" " "	44	2.-	88	-		
29+10-29+50	40	" " "	40	1.60	64	-		
29+50-30+70	120	" " "	120	1.20	144	-	711	-
27-28+66	166	15" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 "	166	3.50	581	-		
28+66-29+50	84	12" " " " "	84	2.50	210	-		
29+50-29+90	40	7" tegelrör, frakt inberäkn. pl	140	0.45	63	-		
29+90-30+70	80	6" " " " "	280	0.40	112	-	966	-
30+70 29+90 29+50 29+10 28+66 27+95		Intagningsbrunnar av betong "	6	40.-			240	-
27		Diksgrå av betong "	1	50.-			50	-
		För opåräknade fall, arbetets till-						
		syn m.m. tillägges c:a 10%					198	-
		Summa					2165	-
34-29+50 34-36+12	212	Diksschackan I-I.						
34-35+33	133	Schaktning för tackt ledning,						
		rörens läggning, diksjordens						
		återfyllning m.m. lm.	133	1.30	172	90		
35+33-36+12	79	" " "	79	1.70	134	30	307	20
34-36+12	212	9" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 "	212	1.75			371	-
36+12, 35		Intagningsbrunnar av betong pl	2	40.-			80	-
		För opåräknade fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					76	80
		Summa					835	-

1	2	3	4	5	6	7
31=29+50 31-33+14	214	**Dikesschackan I-M.**				
31-32+12	112	Schaktning för tacht ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m. lm	112	1.70	145 60	
32+12-32+47	35	" " "	35	1.10	38 50	
32+47-33+14	67	" " "	67	1.20	80 40	264 50
31-32+12	112	9" cementtrr m. plåns, bl. 1:2:2 "	112	1.75	196 -	
32+12-33+14	102	7" tegelrör, fraht inberäknad bl.	350	0.45	157 50	353 50
33+14, 32+47, 32+12, 31+80		Intagningsbrunnar av betong "	4	40.-		160 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				77 -
		Summa				855 -
25=9 25-26+33	133	**Dikesschackan D-N.**				
25-26+33	133	Schaktning för tacht ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m. lm	133	1.60		212 80
25-26+33	133	6" tegelrör, fraht inberäknad bl.	455	0.40		182 -
26+33		Intagningsbrunn av betong "	1	40.-		40 -
25		dikesöga av betong "	1	50.-		50 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				50 20
		Summa				535 -
40=13+50 40-44+52	452	**Dikesschackan E-O.**				
		Schaktning av dyjord m^3	1420	0.70		994 -
		" grus o sten "	910	1.60		1456 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				245 -
		Summa				2695 -
45=17+53 45-49+10	410	**Dikesschackan F-P-T-Q.**				
45-46+70	170	Schaktning för tacht ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m. m. lm	170	1.50	255 -	
		överföres			255 -	

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört			2153	-		
46+70 - 46+74	4	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	4	5.-	20	-		
46+74 - 47+27	53	" " "	53	1.60	84	80		
47+27 - 48+15	88	" " "	88	1.20	105	60		
48+15 - 49+10	95	" " "	95	1.-	95	-	560	40
45 - 47+27	227	15" cementrör m. fläns. kl. 1:2:2 "	227	3.50	794	50		
47+27 - 48+15	88	12" " " " "	88	2.50	220	-		
48+15 - 49+10	95	7" tegelrör, fraht inberäknad kl.	325	0.45	146	25	1160	75
49+10, 48+15, 47+27, 46+74, 45+71		Intagningsbrunnar av betong "	5	40.-			200	-
45		Dikesöga av betong "	1	50.-			50	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					1988	85
		Summa					2170	-
50 = 47+27 50 - 50+57	57	**Dikessträckan P-S.**						
50 - 50+57	57	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	57	1.-			57	-
50 - 50+57	57	7" tegelrör, fraht inberäknad kl.	195	0.45			87	75
50+57		Intagningsbrunn av betong "	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					15	25
		Summa					200	-
51 = 48+15 51 - 51+65	65	**Dikessträckan T-R.**						
51 - 51+65	65	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens						

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m.m. lm	65	1.20		78 -
51-57+65	65	9" cementör m. fläns, bl. 1:2:2,	65	1.75		113 75
57+65		Intagningsbrunn av betong st.	1	40.-		40 -
		För ofantsedda fall, arbetets tillkyn m.m. tillägges ca: 10%				23.25
		Summa				255 -

Sammandrag.

0-2+83	283	Dikesschakt A-B.	1165 -
2+83-5+65	282	" B-C	2425 -
5+65-13+50	785	" C-D-E	6490 -
13+50-17+55	405	" E-F	3650 -
17+55-21+40	385	" F-G	8970 -
37-2+83 37-38+70	170	" B-H	590 -
27-5+65 27-30+70	370	" C-I-K	2165 -
34-29+50 34-36+12	212	" I-L	835 -
31-29+50 31-33+14	214	" I-M	855 -
25-9 25-26+33	133	" D-N	535 -
40-13+50 40-44+52	452	" E-O	2695 -
45-17+55 45-49+10	410	" F-P-T-Q	2170 -
50-47+27 50-50+57	57	" P-S	200 -
51-48+15 51-57+65	65	" T-R	255 -
	4223	Summa	33000 -

10+98-11+2	4	Kulvert				
		Schaktning av grus o. åten utöver sektionen	5	2.-		10 -
		50" armerade cementör, bl. 1:2:2 lm	5	30.-		150 -
		Gjutning av bidmurar m³	7.7	30.-		231 -
		Vägbanans iordningställande				39 -
		Summa				430 -
19+88-19+92	4	Kulvert				
		Schaktning av berg utöver				

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		sektionen m³	7	10.-			70	-
		50" armerade cementrör, bl. 1:2:2 lm	5	30.-			150	-
		Gjutning av tidsmurar m³	1.5	30.-			45	-
		Vägtanans iordningsställande					35	-
		Summa					300	-

Snappsarp den 17 okt 1933
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

1	2	3	4	5	6	7

Bil. 8

Kostnadsfördelningslängd för Snappsarps-Skräppeboda vattenavledningsföretag år 1933.

Fastighetens beteckning. Sockennamn.	Registernummer	Fastighetens belägenhet i socken.	Mantal	Delägare.	Anmärkning	Fördelningstal. Kr.	Fördelningstal. Öre	Fördelningstal. %	Kostnad för fastighet. Kr.	Kostnad för fastighet. Öre	Fördelningsförslag. Kr.	Fördelningsförslag. Öre
Smedstorps socken.												
Skräppeboda	13	A	1/16	Anders Nilsson	ägare	8557	53	24.983	8394	29	215	91
Ö. Vemmerlövs socken.												
Gyllebo Kl. Olofs	13	B	4/10	Staten		57	60	0.168	56	45	1	45
Kl. Olofs socken.												
Snappsarps	av 13	Ca	5/64	Anders Svensson	ägare	8525	55	24.890	8363	04	215	10
"	av 13	Cb	1/64	Hanna Nilssons sterbh.		9596	30	28.016	9413	38	242	12
Junglycksmon	130	Da	1/384	Viktor Nilsson	ägare	1389	-	4.055	1362	48	35	05
"	120	Db	avs.	Erland Dahlberg i Rackarum	ägare	963	20	2.812	944	83	24	30
Rackarum	129	Ea	avs.	Lars Nilsson	ägare	1367	50	3.992	1341	31	34	50
"	442	Eb	avs.	Nils Tarkelsson		638	40	1.864	626	30	16	11
"	435	Ec	1/320	Olof Olsson	ägare	666	40	1.945	653	52	16	81
"	228	Ed	20/8192	Hilding Lundkvist	ägare	622	30	1.817	610	51	15	70
"	227	Ee	43/8192	dsmn	ägare	833	70	2.434	817	82	21	04
"	10 14	Ef	avs.	Johanna Nilsson	ägare	1011	50	2.953	992	21	25	52
"	710	Eg	1/28	dsmn	ägare	24	50	0.071	23	86	0	61
				Summa		34253	48	100.000 ✓	33600	- ✓	864	22

Snappsarps den 17 okt. 1933.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

A. Fridhof Ant. Larsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Skräppeboda i Smedstorps socken, Gylleboda i Östra Hemmerlövs socken samt Snapparp, Ljunglyckorna och Raskarum i Sankt Olofs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av naturligt vattendrag för torrläggning av åker och odlingsmark, är enligt synemännens mening att hänföra till vattenavledning. Sedan frivillig överensstämmelse träffats angående lösandet av det till bemanet 1/16 mtl. Skräppeboda 1^{3} hörande vattenverk, varav företagets utförande är beroende, finnes mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Anders Nilsson för Skräppeboda 1^{3}

Anders Svensson för Snapparp 1^{3}

Viktor Nilsson för Ljunglyckorna 1^{30}

Erland Dahlberg för " 1^{20}

Olof Olsson för Raskarum 4^{35}

Hilding Lundkvist för " 2^{27} ,2^{28}

Johanna Norrman för " 7^{10} ,10^{19}

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de kanalsträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, B-H, C-I-K, I-L, I-M, D-N, E-O, F-P-T-Q, T-R och P-S.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning,d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av.Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan

har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord,som liggor i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde.Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet utgör:

i punkt	A	20 hektar
	2	30 "
	B	41 "
	C	85 "
	G	450 "
	H	6 "

i punkt	37+93	9 hektar
	27+95	39 "
	28+66	33 "
	29+10	29 "
	I	25 "
	29+90	4 "
	K	2 "
	35	12 "
	L	10 "
	31+80	9 "
	32+12	7 "
	32+47	5 "
	M	3 "
	N	3 "
	45+71	33 "
	46+74	27 "
	P	26 "
	T	19 "
	Q	5 "
	S	5 "
	R	12 "

Vid beräkning av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av två st. ägovägskulvertar.Till

dessa finnas förslagsritningar upprättade. De byggas på dikningsskyldigas bekostad, men framtida underhållet skall verkställas och bekostas av den eller de personer för vars räkning de uppföras.

7:o. Synemännen vitsordade den gjorda överenskommelsen enligt vilken den till fastigheten 1/16 mtl. Skräppeboda 1^{3} hörande vattenkraften skall lösas med 600 kronor.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8:o. Efter verkställda undersökningar bestämma synemännen, att dikningssamfälligheten skall utgöra en avdelning inom vilken alla med företaget förenade kostnader utan undantag skola fördelas i mån av båtnad av företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Snappare-Skräppeboda vattenavledningsföretag av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-

betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:74 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalernas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till trettiofyra /34/ kronor 25 öre;

4/ till Anders Nilsson i Skräppeboda hava erlagts i lösen för vattenkraft överenskomna sexhundra /600/ kronor, vilken summa icke behöver deponeras hos Konungens Befallningshavande;

att arbetet skall vara färdigt inom 1936 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 och ej på väg;

att kanalbankarna skall genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna uti kanalen;

att vid arbetets utförande vatten ej må uppdämmas eller utsläppas så att ovanför eller nedanför avdikningsområdet belägen jord eller vattenverk därav skadas eller inom dikningsområdet belägen åker översvämmas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av öppna kanalerna och brunnarna skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikeslänt av kreaturs trump, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej lantbruksingenjören i länet därtill givit sitt skriftliga medgivande.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Snapparp den 17 oktober 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

A.Frithiof

And. Larsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 10

för laga syneförrättning angående Snapparps-Skräppeboda vattenavledningsföretag av år 1933 i Smedstorps, Östra Vemmerlövs och St. Olofs *socken och* Kristianstads *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	5,5	6,00	33	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 31 ar st.	52	0.24	12	48		
		har	16.55	0.78	12	90		
		äng och odlingsmark, medelareal 29 ar st.	99	0.18	17	82		
		har	29.725	0.58	17	06		
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar st.	23	0.05	1	15		
		har	1.710	0.78	1	33		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad			1	50	113	24
		Överföres					119	74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				119 74
1932		**Avvägning:**				
1/9-20/9 1933		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 -	
31/5-2/6		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	17	0.50	8 50	
		avvägda punkter ... st.	150	0.03	4 50	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har	29	1.-	29 -	
		avvägda punkter ... st	180	0.06	10 80	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	4	2,00	8 -	
		i annan mark ... „	5.5	5,00	27 50	124 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 27 ar, ... st.	174	0.05	8 70	
		... har	47.685	0.10	4 76	13 46
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	174	0,04		6 96
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	3333	1,50	5 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	302	0,06	18 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	151	0,12	18 12	45 24
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4333	3.50	15 16	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	35	0.25	8 75	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	4	3,00	12 -	35 91
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
4		dagar ...	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.212	3,50	7 74	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ - „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.587	10,00	15 87	29 11
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	108	0,03	3 24	4 24
		... Överföres				392 96

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					392	96
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	4,33 3	4,00	17	33		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			33	83	51	16
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			10	-		
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning			6	-		
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
							16	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01			3	20
		Översiktskarta *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	13	0,30	3	90	5	90
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20				
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	8	3,00			24	-
3/10, 16/10		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	-
12/10		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *dagar*	1	12,00			12	-
18/9		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	-
20/9		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *„*	1/4	12,00			3	-
20/9		*utlopp för täckt ledning* 2 st ... *„*	1/2	12,00			6	-
		slamficka ... *„*		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					550	32
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			10	50		
		övriga regalark blad			3	50		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 27 *ar ägofigurer* ... *st.*	174	0,07	12	18		
		... *har*	47,685	0,14	6	67		
		Överföres			32	85		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			32 85	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 71	
		3) insättning av höjdlägestal	330 st.	0,02	6 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	108	0,05	5 40	51 31
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	4333 „	6.-	25 99	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 75	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		34 74
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1/6	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 47	0,55		25 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				117 90
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				66 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				115 -
		Delgivning av kallelser				5 -
		Summa kronor				196 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				550 32
		Lösen för kopior och avskrifter				117 90
		Övriga förrättningskostnader				196 -
		Summa kronor				864 22

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gäfle och Albo *häradsrätt.*

Snäppan *den* 17 okt. 1933

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor 1—6 **vidimeras.** *Kronor* ..... *kvitteras:*

den ..... *19* .....

Lennart Holmström

PETTERSONSKA BOKTR. UPTR. A. BLOMS A.

30613

L 3*0680

DIARIE Nr 16357
K LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1934

Betänkande

rörande lån o anslag av allmänna medel till

Snapparp Skräppeboda

vattenavledningsföretag

av år 1933.


Anteckning

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 juni 1934 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 juli 1934

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Ekman.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Snapparp-Skräppeboda vattenavledningsföretag av år 1933", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Skräppeboda i Smedstorps socken, Gylleboda i Östra Vemmerlövs socken, Snapparp, Ljunglyckorna och Raskarum i St. Olofs socken av Kristianstads län; förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 17 oktober 1933 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad den 27 nov. 1933 hava delägarna

överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

För Staten tillhöriga Gylleboda 1:3 tillstyrkes ej lån och anslag.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och fördjupning samt delvis ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker 16.550 har

äng 29.425 "

med ett förbättringsvärde av 34253.48 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker 16.550 har

äng 29.185 "

med ett förbättringsvärde av 34195.88 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen 33600.- kr.

Syneförrättningen 864.22 "

Betänkandet 149.06 "

Summa 34613.28 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen 33543.55 kr.

Syneförrättningen 862.77 "

Betänkandet 149.06 "

Summa 34555.38 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något laga hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Elmhult-Östaröds vattenavledningsföretag av år 1931"

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.01.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 17277.69 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 17277.69 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 17275 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 17275 kronor.

Den beräknade kostnaden överskjuter, om utredningskostnaderna, uppgående till kronor 1013.28, medräknas, med kronor 359.80 den beräknade båtnaden. Denna omständighet torde ej böra förhindra statsunderstöd åt detta synnerligen nödiga och nyttiga företag som avser ej endast torrläggning av försumpad åkerjord utan jämväl anskaffandet av mark för nyodling till åker och bete.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av

ett år. Kristianstad i febr. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Förteckning över fastigheter till vilka lån tillstyrkes.

B Diariebevis

C Föreningshandling

D Fullmakt för Viktor Nilsson

E Ett häfte synehandlingar

F Ritningar i två blad.

Kostnadssammandrag.

Utkörningen	~~33600.-~~ 28600.- x
Sumpförrättningen	864.22
Bränkandet	149.06
	~~34613.28~~ 29613.28
Samma kronor	~~34613.28~~

x) Utkörningen utförd av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har, under iakttagande att statsunderstöd icke beräknats till den kostnad, som belöper på ägofiguren 49, vilken står under Kungl. Domänstyrelsens omedelbara förvaltning, kostnaden för hela företaget beräknats till 29613 kronor 28 öre, och för den del därtill statsunderstöd utgår, till 29563 kronor 53 öre, varav å låntagarens andel 29542 kronor 50 öre, varav därav från delaktighet i länet utredbits fastigheten Rackarum 7/10.

Stockholm den 5 juli 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Svensson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de röhande av Län fram Skaras avdikningslandsförslag till utförande av "Snappsys - Skräppeboda vattenavledning" för vilka Län tillskyres					
Vreslaus Lads Län					
Lundskogs rehm.					
Skräppeboda	1[3]	A	1/16		Anders Nilsson
St Olofs rehm.					
Snappsys	ab 1[3]	Ca	5/64		Anders Svensson
"	ab 1[3]	Cb	1/64		Hanna Nilsons skiftes
Lyngbyskogen	1[20]	Db	ans.		Erland Dahlberg
"	1[30]	Da	1/384		Viktor Nilsson
Backarum	2[27]	Ee	43/8192		Hilding Lundqvist
"	2[28]	Ed	20/8192		Anne
"	4[35]	Eg	1/320		Olof Olsson
"	4[42]	Eb	ans.		Nils Torbjörnsson
"	~~7[10]~~	~~Fg~~	~~1/128~~		~~Johanna Hansson~~
"	10[19]	Ef	ans.		Anne
"	12[9]	Ba	ans.		Lars Nilsson

Vreslaus Lad i febr. 1934
Emanuel Ekmanström
Skaras landsbruksingenjör

Skrivning med blå bläckpenna vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. B .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 17 oktober 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Snapparp-Skräppeboda vattenavledningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning av mark till Skräppeboda i Smedstorps socken och Gylleboda i Östra Vemmerlövs socken samt Snapparp, Ljunglyckorna och Raskarum i Sankt Olofs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 januari 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil.C .

Undertecknade delägare i Snapparp-Skräppeboda vattenavledningsföretag av år 1933, vilka godkänna synemännens därom den 17 oktober 1933 avgivna utlåtande, överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt att å våra vägnar genom tillfälligt lån anskaffa medel till företagets snabba bedrivande.

Snapparp den 27 nov. 1933.

Anders Svensson, Snapparp 1 3, 5/64 mtl.

Hanna Nilsson i Skräppeboda sterbhus,gen. Wiktor Nilsson

Snapparp 1^{3}, 1/64

Wiktor Nilsson, Ljunglyckorna 1^{30}, 1/384

Hilding Lundkvist,Raskarum n:o 2

Anders Nilsson, Skräppeboda 1^{3}, 1/16

Olof Olsson, Raskarum 1/320

Nils Torkelsson, " n:o 4^{42}

Erland Dahlberg, Ljunglyckorna 1^{20}

Lars Nilsson, Raskarum 12^{9}

Johanna Norrman, Raskarum $10^{19\ 10}$, 7

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Tage Persson Alfred Green

Raskarum Raskarum

Bil. D.

F U L L M A K T

för lantbrukaren Viktor Nilsson, Ljunglyckorna att å våra vägnar för Hanna Nilsson i Skräppeboda sterbhus räkning underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Snapparp-Skräppeboda vattenavledningsföretag av år 1933".

Snapparp den 30 dec. 1933.

Ovan Petersén, Maryd pr Sankt Olof

Anders Nilsson, Skräppeboda, Sankt Olof

Elina Petersén,f.Nilsson

Nils Månsson, Skräppeboda,Sankt Olof

m.h.p.p.

Bevittnas:

Göran Olsson Erik Olsson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 7/6 1934 fast
ställda arbetsplanen vidimeras:

L 3*0680

DIARIE Nr 16357
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 7 juni 1934 för "Snapparp - Skräppeboda vattenavledningsföretag av år 1933" i Smedstorps, Östra Vemmerlövs och Sankt Olofs socknar av KRISTIANSTADS LÄN

3 rikn. 2 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av fjortontusensjuhundrasjuttio (14.770) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* + *och dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fjortontusensjuhundraåttio (14.780) kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,* ++ ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha 2 undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ~~ordf~~ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

+ Lånet minskat enl.Kgl.Lbrstns beslut den 3 jan. 1935 till 14.210 kronor

++ Statsbidraget " " " " " " " 14.220 "

7. 1933. 800.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
95433

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Snappavara den 25 juli 1934

Anders Svensson

Att lantbrukaren Anders Svensson, Snappavara

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ake Henriksson — Oskar Kvist

Adress S:t Olof — Adress S:t Olof

Med stöd av Kungl. brevet den 7 juni 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 3 januari 1935.

Erik Svensk

Axel Rehnlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift

2486

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1934

Kontraktsbevis nr 17.

Vid den 26 sept. 1934 företagen besiktning och kontrollavvägning av "Snappsp-Skräppeboda vattenavledningsföretag år 1933" har befunnits att företaget nu var färdigt för invägning samt verkställt i enlighet med avtalens lantbruksingenjör upprättat förslag.

Företaget förordas att mig för godkännande samt fastställes nedanstående medelavrinningsmängden av fjärde decimeter i kontraktsbevis nr 15 fastställda omkostnaderna för extra arbeten för utbetalning åt entreprenören

Kristianstad den 27 sept 1934

Lars Kullman
1ste assistent hos Statens lantbruksingenjör

På grund av förestående kontraktsbevis förklaras härmed Snappsp.-Skräppeboda vattenavledningsföretag av år 1933 avsynat och godkänt

Kristianstad den 27 sept 1934

Lennart Johnström
Statens lantbruksingenjör

Stämpel
Dåsen Enbrorka

Vittnesmås:

L. Linnemann
Fastighetsägare

R. Andersson
Domellö.

T. M.

ang. "Smygvarp - Skeppsbrons vattenavhed-
ningsföretag av år 1933."

Beräknad kostnad vid fastst. 29.613,28

Verkl. - 27.891.55 kr.

Ersättn. Gen: - 28491 55

~~Lantfond: o.s.f. 1121.75 29.613.28~~

Lant minskas till 14210:- [560:-]

Bidraget - 14220:- [560:-]

7/6 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de vidtagna av Län fram Stadens avdikningslandsförbund till utförande av "Snappsays-Skräppeboda vattenavledningsföretag av år 1933" för vilka Län tillstyrkes.					
Kristianstads Län					
Sundstorps socken					
Skräppeboda	1[3]	A	1/16		✓ Anders Nilsson
St. Olofs socken					
Snappsays	av 1[3]	Ca	5/64	.	✓ Anders Svensson
"	av 1[3]	Cb	1/64	.	✓ Hanna Nilssons stiftelse
Lyngbyarna	1[20]	Db	avs	.	✓ Erland Dahlberg
"	1[30]	Da	1/384		✓ Viktor Nilsson
Nasarum	2[27]	Fe	43/8192	°	✓ Hilding Lundqvist
"	2[28]	Fd	20/8192	°	✓ Dito
"	4[35]	Fc	1/320	.	✓ Olof Olsson
"	4[42]	Fb	avs	.	✓ Nils Torbjörnsson
"	~~7[10]~~	~~Fg~~	~~1/28~~		~~✓ Johanna Hansson~~
"	10[19]	Ff	avs	.	✓ Dito
"	12[9]	Fa	avs	.	✓ Lars Nilsson

Kristianstad i febr. 1934

Lennart Eriksson

Stadens landtbruksingenjör

Skrivning mot blå beteckning vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen

/Pa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1935 den 3 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Snapparp - Skräppeboda vattenavledningsföretag av år 1933" i Smedstorps, Östra Vemmerlövs och Sankt Olofs socknar av Kristianstads län.

Lån 14.770 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 7 juni 1934. Lånet utbetalat den 3 januari 1935 till 14 210 kronor

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Smedstorps socken.			
Skräppeboda	1/16	1^{3}	Anders Nilsson
Sct Olofs socken.			
Snapparp	5/64	av 1^{3}	Anders Svensson
"	1/64	av 1^{3}	Hanna Nilssons dödsbo
~~Springlyckorna~~ Ljung	ovs.	1^{20}	Erland Dahlberg
"	1/384	1^{30}	Viktor Nilsson
Racknarum	43/8192	2^{27}	Nilding Lundqvist
"	20/8192	2^{28}	Donsamne
"	1/320	4^{35}	Olof Olsson
"	ovs.	4^{42}	Nils Torkelsson
"	"	10^{19}	Johanna Norrman
"	"	12^{9}	Lars Nilsson

Stockholm den 3 januari 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

733/34 Godk. 3/1 1935 21486 b/34

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Snapparp - Skräppeboda vattenavledningsföretag av år I933 i Smedstorps, Östra Vemmerlövs och Sankt Olofs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 juni I934.

Lån från statens avdikningslånefond I4.770 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, I4.780 kronor.

Kontrakt angående företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I936.

Ordförande å företagets styrelse: lantbrukaren Anders Svensson, Snapparp pr Sankt Olof.

Ansyning verkställd av förste a sistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den I3 november I934.

statens lantbruksingenjör.

Stämpel: En krona.

I33/34

DIARIE Nr 16358
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1934

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Snapparp - Skräppeboda vattenavledningsföretag av år I933 i Smedstorps, Östra Vemmerlövs och Sankt Olofs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 juni I934.

Lån från statens avdikningslånefond I4.770 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten I4.780 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Anders Svensson, Snapparp pr sankt Olof.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Därvid befanns schaktningen å sträckan B-C-D-F-G och sträckan E-O vara i det närmaste verkställd, varjämte samtliga för företaget nödiga cementrör kontrollerats och godkänts.

Enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens kostnadsberäkning är det verkställda arbetet jämte rören värda omkring I8000:-

Hätill kommer kostnaderna för syneförättningen 864:22

för Betänkandet I49:06

Summa kronor I90I3:28

Jag tillstyrker, att till företaget utbetalas av beviljade statsmedel 25.000 kronor.

Kristianstad den 20 augusti I934.

statens lantbruksingenjör.

KR. EN KRONA KR.

Kungl. En Krona.