Sofielusts dikningsföretag I o II av år 1932.

Blad 1.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Vemmerlöv och Örnaberga

i Ö. Vemmerlövs socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 22 juni 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 4/6 1937 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Registernummer.

Ö. Vemmerlövs socken

A	Vemmerlöv	16^3
B	"	16^2
C	"	2^6
Ca	"	2^7
D	"	16^4
E	"	16^5
F	"	28^5
Fa	"	28^7
G	"	28^6
H	"	11^{16}
I	"	13^6
K	"	13^7
L	"	11^{13}
M	Örnaberga	5^1
N	"	1^2

Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

RITN.Nr 001
L 2*0682 1
Nr 620 Kristianstad 2 pts

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 22 juni 1911 fastställd till utförandet vid arrende upplåtna.


Stockholm den 3 augusti 1911
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Sofielusts dikningsföretag I och II av år 1932.

Likhetsen med den av Kungl. Maj:t den 16.IV fastställda arbetsplanen bestyrkes:


Blad 2.


Förslag till dikesöga.



Skala = 1:50.

Förslag till intagningsbrunn.





Kartn. N:r 2
L 2*6682 2
N:r 620 Kristianstads 2 rotar

L 2★0682

DIARIE Nr 17620
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1934

5144

22 JUN. 1934

i urd. anm.

Handlingar

rörande

Sofielusts

dikningsföretag I och II

upprättade vid syneförrättn. enl. vattenlagen

år 1932

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vemmerlöv i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

År 1932 den 18 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Vemmerlöv för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vemmerlöv i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträdet infunnit sig:

Gottfrid Hansson, Vemmerlöv 13

Olof Håkansson, " 11

Sture Larsson, " 11

Oscar Thulin, " 16

Edvard Karlsson, " 28

Martin Eriksson, " 16

Herman Nilsson, " 16

Johan Andersson å " 2 för ägor under Vemmerlöv 16.

Anton Johansson, " 2

Magnus Jönsson, " 18

Elna Mårtensson, " 12

Tilda Mårtensson, Örnaberga 3

Jöns Olsson,arr. av " 5 kyrkojord till Östra Vemmerlövs kyrka.

Såsom ecklesiastikt ombud: Herr kontraktsprosten P.Edén enligt förordnande bil.1.

Såsom gode män: Axel Grahm, Karlaby gård och G.A. Carlsson, Eilertslund, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade ägor kunde torrläggas till laganligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Jöns Olsson, Örnaberga, förklarade sig nöjd med den torrläggning, som redan fynnes å kyrkojorden Örnaberga 5 och yrkade befrielse från deltagningsskyldighet.

§ 5.

Det upplystes att företaget berörde allmänna vägen mellan Vemmerlöv och Karlaby, Övriga av företaget berörda vägar vore av enskild natur. Den befintliga trumman genom allmänna vägen vore anlagd vid vägens ombyggnad för c:a tre år sedan.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning

nödiga undersökningar samt att nytt sammanträde komme att hållas i Östra Vemmerlövs kommunalrum måndagen den 9 instundande maj månad kl. 10 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Under sammanträdet hade jämväl infunnit sig Rudolf Svensson, Vemmerlöv 28.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel O.Grahm G.A.Carlsson

År 1932 den 9 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Vemmerlöv varvid följande sakägare infunno sig:

Johan Andersson, Vemmerlöv,

Martin Eriksson, "

Anton Johansson, "

Oscar Thulin, "

Rudolf Svensson, "

Edvard Karlsson, "

Olof Håkansson, "

Gottfrid Hansson, "

Sture Larsson, "

Jöns Olsson, Örnaberga

Herman Nilsson, Vemmerlöv

Prosten P.Edén, Stiby;

Järrestad härads vägstyrelse genom dess ordförande Martin Persson, Gislöv, och styrelsemedlemmen Jöns Jönsson, Vemmerlövs gård.

§ 9.

Det upplystes, att den å ansökan angående syneförrättningen befintliga Sven Persson å n:o 16 Vemmerlöv sålt sin fastighet till Martin Eriksson, som förklarade sig inträda som sökande i Sven Perssons ställe.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkningar /bil.4och 5/ och kostnadsfördelningslängder /bil.6 och 7/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.8/.

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av fem medlemmar. Härtill valdes Anton Johansson, Vemmerlöv 2, Oscar Thulin, Vemmerlöv 16, Edvard Karlsson, Vemmerlöv 28, Olof Håkansson, Vemmerlöv 13, och Sture Larsson, Vemmerlöv 11.

§ 13.

Till styrelsens ordförande utsågs Anton Johansson, Vemmerlöv 2 pr Gyllebo; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.9/.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel O.Grahm G.A.Carlsson

Bil. 1 .

Till Högvördiga Domkapitlet i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vemmerlövs by i Östra Vemmerlövs socken, får jag vördsamt meddela, att dikningen berör kyrkojord, belägen i Örnaberga by, och att sammanträde med sakägarna hålles i Östra Vemmerlövs sockens kommunalrum måndagen den 18 april 1932 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 1 april 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. P.Edén eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning, Lunds domkapitel den 6 april 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/ Tage Gynnerstedt

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike från vattenskadade ägor till Sofielust i Ö. Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas. Sofielust den 20/2 1930.

Sture Larsson	Gottfrid Hansson
n:o 11 Vemmerlöv	n:o 13 Vemmerlöv
Oscar Thulin	Olof Håkansson
n:o 16 Vemmerlöv	n:o 11 Vemmerlöv
Edvard Karlsson	Rudolf Svensson
n:o 28 Vemmerlöv	n:o 28 Vemmerlöv
Herman Nilsson	Sven Persson
n:o 16 Vemmerlöv	n:o 16 Vemmerlöv

Johan Andersson

n:o 16 Vemmerlöv

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kpp. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med förpskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 7 mars 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg Carl Jepsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenutdelad mark till Kvunnelöv och Örna byga i Ö. Kvunnelövs socken av Kristianstads län; upprättad vid nyuppförättning av vattenlagen år 1932.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ö. Vemmerlövs socken					
Vemmerlöv	16 3	A	14/480		Johan Andersson ö Axel Andersson
				1	åker, mylla på lerbl. sand ö grus
				2	" "
					Summa
Do	16 2	B	45/480		Martin Eriksson
				3	åker, mylla på grusbl. sand ö grus
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" , mylla på lera
					Summa
Do	2 6	C	1/12		Anton Johansson
				10a	åker, mylla på lera
				10b	" "
				11	" "
				12	landsväg väg.
					Summa
Do	2 7	Ca	1/12		Anton Johansson
				9	åker, mylla på lera
					Summa
Do	16 4	D	44/480		Herman Nilsson
				13	åker, mylla på lera
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	land "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19.0							600	114	-	1200	228	-	600	114	-
	43.3							720	311	76	1200	519	60	480	207	84
	62.3								425	76		747	60		321	84
	64.1							480	307	68	1200	769	20	720	461	52
	31.8							600	190	80	1200	381	60	600	190	80
	19.8							720	142	56	1200	237	60	480	95	04
	24.1							720	173	52	1200	289	20	480	115	68
	34.5							480	165	60	1200	414	-	720	248	40
	15.8							800	126	40	1600	252	80	800	126	40
1	90.1								1106	56		2344	40		1237	84
	21.7							480	104	16	1600	347	20	1120	243	04
	56.6							960	543	36	1600	905	60	640	362	24
	64.4							1440	927	36	1600	1030	40	160	103	04
							10.0									
1	42.7						10.0		1574	88		2283	20		708	32
	40.0							1280	512	-	1600	640	-	320	128	-
	40.0								512	-		640	-		128	-
	36.1							960	346	56	1600	577	60	640	231	04
	36.0							800	288	-	1600	576	-	800	288	-
	70.8							1120	792	96	1600	1132	80	480	339	84
	58.4							1280	747	52	1600	934	40	320	186	88
	11.3							960	108	48	1600	180	80	640	72	32
	13.2							1120	147	84	1600	211	20	480	63	36
2	25.8								2431	36		3612	80		1181	44

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vemmelöv	16 5	Fl	39/480		Oscar Theulin
				19	land, mylla på lera
				20	åker, " "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
					Summa
Do	28 5	Fl	1/144		Rudolf Svensson
				27	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	äng "
				37	åker "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
					Summa
Do	287	Fla	obsl		Martin Henriksson 16 2
				40a	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				41a	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18.4							1120	206	08	1600	294	40	480	88	32
	40.0							1440	576	-	1600	640	-	160	64	-
	68.0							800	544	-	1600	1088	-	800	544	-
	14.9							1440	214	56	1600	238	40	160	23	84
	55.9							1440	804	96	1600	894	40	160	89	44
1	09.0							960	1046	40	1600	1744	-	640	697	60
	70.6							800	566	40	1600	1132	80	800	566	40
	32.0							1120	358	40	1600	512	-	480	153	60
4	09.0								4316	80		6544	-		2227	20
	12.8							600	76	80	1200	153	60	600	76	80
	38.1							960	365	76	1200	457	20	240	91	44
	21.2							480	101	76	1200	254	40	720	152	64
	81.9							600	491	40	1200	982	80	600	491	40
	37.8							480	181	44	1200	453	60	720	272	16
	29.8							720	214	56	1200	357	60	480	143	04
	36.0							840	302	40	1200	432	-	360	129	60
	29.3							600	175	80	1200	351	60	600	175	80
	14.9							600	89	40	1200	178	80	600	89	40
			01.8					600	10	80	1200	21	60	600	10	80
	31.8							600	190	80	1200	381	60	600	190	80
	21.9							600	131	40	1200	262	80	600	131	40
	24.2							600	145	20	1200	290	40	600	145	20
	42.3							600	253	80	1200	507	60	600	253	80
	91.4							600	548	40	1200	1096	80	600	548	40
5	13.4		01.8						3279	72		6182	40		2902	68
	01.0							1080	10	80	1200	12	-	120	1	20
	03.6							1080	38	88	1200	43	20	120	4	32
	04.6								49	68		55	20		5	52

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vrinnevi	28 6	C	13/144		Edvard Karlsson
				42	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				43	" "
				44	" "
				45	äng "
				46	åker "
				47	" "
				48	" "
				49	äng "
				50	åker "
				51	lögländ mark
					Summa
Do	11 16	H	153/3000		Oscar Theolin no 16 5
				52	lögländ mark
				53	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				54	äng, torvjord på lerbl. grus ö sand
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				64	" "
				65	äng "
				66	" "
					öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55.8							840	468	72	1200	669	60	360	200	88
	50.2							840	421	68	1200	602	40	360	180	72
	41.4							480	198	72	1200	496	80	720	298	08
			03.0					600	18	-	1200	36	-	600	18	-
	39.7							840	333	48	1200	476	40	360	142	92
	31.9							840	267	96	1200	382	80	360	114	84
	26.3							600	157	80	1200	315	60	600	157	80
			01.0					600	6	-	1200	12	-	600	6	-
	15.3							600	91	80	1200	183	60	600	91	80
							67.6									
2	60.6		04.0				67.6		1964	16		3175	20		1211	04
							06.3									
	54.8							600	328	80	1200	657	60	600	328	80
			39.2					120	47	04	1200	470	40	1080	423	36
			24.0					120	28	80	1200	288	-	1080	259	20
			12.1					600	72	60	1200	145	20	600	72	60
			78.5					360	282	60	1200	942	-	840	659	40
			68.0					120	81	60	1200	816	-	1080	734	40
			23.2					360	83	52	1200	278	40	840	194	88
			84.2					600	505	20	1200	1010	40	600	505	20
			90.4					720	650	88	1200	1084	80	480	433	92
			56.1					240	134	64	1200	673	20	960	538	56
	29.0							720	208	80	1200	348	-	480	139	20
	25.1							840	210	84	1200	301	20	360	90	36
			02.0					1080	21	60	1200	24	-	120	2	40
			10.8					1080	116	64	1200	129	60	120	12	96
1	08.9	4	88.5				06.3		2773	56		7168	80		4395	24

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförd
				67	högländ mark
				68	" "
					Summa
Trumseröd	136	I	34/2000		Olof Håkansson
				69	högländ mark
				70	äng, torvjord på lerbl. sand ö grus
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	åker, mylla på lerbl. sand ö grus
				75	" "
				76	" "
				77	äng, mjs.
				78	åker, "
				79	äng, torvjord på lerbl. sand ö grus
				80	åker, mylla på sandbl. lera
				81	" "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	högländ mark
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	08.9	4	88.5				06.3		2773	56		7168	80		4395	24
							10.5									
							06.5									
1	08.9	4	88.5				23.3		2773	56		7168	80		4395	24
							23.0									
			16.3					240	39	12	1200	195	60	960	156	48
			23.8					240	57	12	1200	285	60	960	228	48
			51.0					240	122	40	1200	612	-	960	489	60
			47.7					1080	515	16	1200	572	40	120	57	24
	44.6							840	374	64	1200	535	20	360	160	56
	44.0							960	422	40	1200	528	-	240	105	60
	56.4							960	541	44	1200	676	80	240	135	36
							07.0									
	37.0							600	222	-	1200	444	-	600	222	-
			57.3					120	68	76	~~1200~~ 840	481	32	720	412	56
	57.0							980	558	60	1400	798	-	420	239	40
	31.8							1120	356	16	1400	445	20	280	89	04
	37.3							840	313	32	1400	522	20	560	208	88
	18.3							1120	204	96	1400	256	20	280	51	24
	48.8							700	341	60	1400	683	20	700	341	60
	35.9							700	251	30	1400	502	60	700	251	30
	41.0							840	344	40	1400	574	-	560	229	60
	25.1							840	210	84	1400	351	40	560	140	56
							26.0									
4	77.2	1	96.1				56.0		4944	22		8463	72		3519	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vrunnelöv	13 7	K	17/200		Gottfrid Hansson
				89	åker, mylla på lerbl. sand ó grus
				90	" , mylla på sand ó grusbl. lera
				91	" "
				92	" "
				93	" "
				94	äng, torvjord på lerbl. sand ó grus
				95	åker, , mylla på lerbl. sand ó grus
				96	" "
				97	äng, "
				98	" "
				99	högländ mark,
				100	äng, mylla på lerbl. sand ó grus
					Summa
Do	11 13	L	33/3000		Sture Larsson
				101	äng, mylla på lerbl. sand ó grus
				102	" "
				103	" "
				104	åker "
				105	" "
				106	" "
				107	" , mylla på sand ó grusbl. lera
				108	" "
				109	" "
				110	" "
				111	" "
				112	" "
				113	" "
				114	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17.3							1080	186	84	1200	207	60	120	20	76
	20.0							1120	224	-	1400	280	-	280	56	-
	17.0							840	142	80	1400	238	-	560	95	20
	10.1							840	84	84	1400	141	40	560	56	56
	26.6							700	186	20	1400	372	40	700	186	20
			30.9					360	111	24	1200	370	80	840	259	56
	29.0							960	278	40	1200	348	-	240	69	60
	26.8							840	225	12	1200	321	60	360	96	48
			43.8					960	420	48	1200	525	60	240	105	12
			25.3					720	182	16	1200	303	60	480	121	44
							09.0									
			40.8					720	293	76	1200	489	60	480	195	84
1	46.8	1	40.8				09.0		2335	84		3598	60		1262	76
			68.9					480	330	72	1200	826	80	720	496	08
			45.8					120	54	96	1200	549	60	1080	494	64
			25.0					240	60	-	1200	300	-	960	240	-
	19.0							960	182	40	1200	228	-	240	45	60
	27.0							600	162	-	1200	324	-	600	162	-
	26.2							480	125	76	1200	314	40	720	188	64
	13.6							1120	152	32	1400	190	40	280	38	08
	18.5							980	181	30	1400	259	-	420	77	70
	44.4							700	310	80	1400	621	60	700	310	80
	13.4							840	112	56	1400	187	60	560	75	04
	14.6							700	102	20	1400	204	40	700	102	20
	18.8							420	78	96	1400	263	20	980	184	24
	11.1							840	93	24	1400	155	40	560	62	16
	61.3							700	429	10	1400	858	20	700	429	10
2	67.9	1	39.7						2376	32		5282	60		2906	28

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ömabergs	5'	M			Ö. Vemmerlövs kyrka
					au: Jöns Olsson
				115	äng, grus ö sand
				116	åker, mylla på lerbl. sand ö grus
				117	" "
				118	" "
				119	" "
				120	" "
					Summa
Ds	12	N			Tilda Mårtensson
				121	åker, mylla på lerbl. sand ö grus
				122	" "
				123	" "
				124	" "
				125	" "
					Summa

Sammandrag.

Ö. Vemmerlövs socken

Vemmerlöv	16 3	A	14/480		Johan Andersson m: fl: Andersson
"	16 2	B	45/480		Martin Eriksson
"	2 6	C	1/12		Anton Johansson
"	2 7	Ca	1/12		Dito
"	16 4	D	44/480		Herman Nilsson
"	16 5	E	39/480		Oscar Thulin
"	28 5	F	11/144		Rudolf Svensson
"	28 7	Fa	obest.		Martin Eriksson
"	28 6	G	13/144		Edvard Karlsson
"	11 16	H	153/3000		Oscar Thulin

öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			16.7					150	25	05	300	50	10	150	25	05
	11.2							360	40	32	1200	134	40	840	94	08
	11.2							360	40	32	1200	134	40	840	94	08
	46.8							720	336	96	1200	561	60	480	224	64
	85.1							360	306	36	1200	1021	20	840	714	84
	29.2							360	105	12	1200	350	40	840	245	28
1	83.5		16.7						854	13		2252	10		1397	97
	17.7							720	127	44	1200	219	40	480	84	96
	25.1							720	180	72	1200	301	20	480	120	48
	11.8							720	84	96	1200	141	60	480	56	64
	26.4							240	63	36	1200	316	80	960	253	44
	24.0							120	28	80	1200	288	-	1080	259	20
1	05.0								485	28		1260	-		774	72
	62.3								425	76		747	60		321	84
1	90.1								1106	56		2344	40		1237	84
1	42.7						10.0		1574	88		2283	20		708	32
	40.0								512	-		640	-		128	-
2	25.8								2431	36		3612	80		1181	44
4	09.0								4316	80		6544	-		2227	20
5	13.4		01.8						3279	72		6182	40		2902	68
	04.6								49	68		55	20	ej	5	52
2	60.6		04.0				67.6		1964	16		3175	20		1211	04
1	08.9	4	88.5				23.3		2773	56		7168	80		4395	24
19	57.4	4	94.3			1	00.9		18434	48		32753	60		14319	12

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Öresköld
Vemmerlöv	136	I	34/2000		Olof Håkansson
"	137	K	17/200		Gottfrid Hansson
" "	11[13]	L	33/3000		Sture Larsson
Örnaberga	5[1]	M			Ö. Vemmerlövs kyrka
					Su. Jöns Olsson
"	12	N			Tilda Mårtsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	57.4	4	94.3				100.9		18434	48		32753	60		14319	12
4	77.2	1	96.1				56.0		4944	22		8463	72		3519	50
1	46.8	1	40.8				09.0		2335	84		3598	60		1262	76
2	67.9	1	39.7						2376	32		5282	60		2906	28
1	83.5		16.7						854	13		2252	10		1397	97
1	05.0								485	28		1260	-		774	72
31	37.8	987	6				165.9		29430	27		53610	62		24180	35

Vemmerlöv den 9 maj 1932.

Lennart Holmström

Skånes Landtbruksingenjör

Axel O. Graham

G. A. Carlsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 4

Kostnadsförslag.

Sofielusts dikningsförslag I och II av år 1932

Förslag I

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4+21	421	Dikesschaktcan A-B						
0-4+21	421	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	421	2.00	842	-		
0-4+21	421	18" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)"	421	5.25	2210	25	3052	25
0		Dikesöga enligt ritning st.	1	50.00			50	-
0+50, 1+75, 2+84, 4+21		Inlagnings brunnar av betong enligt ritning st.	4	40.00			160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					327	75
		Summa					3590	-
4+21 4+32	11	Dikesschaktcan B-C (Bekostas av vägstyrelsen)						
4+21 4+32	11	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	11					
4+21 4+32	11	21" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)"	11					
4+32		Inlagnings brunnar av betong enligt ritning st.	1					
4+32 5+67	135	Dikesschaktcan C-D						
4+32 5+50	118	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	118	3.50	413	-		
5+50 5+67	17	do do "	17	3.00	51	-		
4+32 5+67	135	21" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)"	135	6.30	850	50	1314	50
		överföres					1314	50

Bekostas av Jämtlands läns vägstyrelse

1	2	3	4	5	6	7
		överföt				1314 50
5+67		Intagnings brunnar av betong enligt ritning st.	1	40.00		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				135 50
		Summa				1490 -
5+67 8	233	Diktesträckan D-E:				
5+67 6+80	113	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, diktesjordens återfyllning m.m. lm	113	2.50	282 50	
5+67 6+80	113	18" betongrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	113	5.25	593 25	875 75
6+80 8	120	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, diktesjordens återfyllning m.m. lm	120	1.50	180 -	
6+80 8	120	15" betongrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	120	4.00	480 -	660 -
6+80 8		Intagnings brunnar av betong enligt ritning st.	2	40.00		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				159 25
		Summa				1775 -
8-10+83	283	Diktesträckan E-F:				
8-10+39	239	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, diktesjordens återfyllning m.m. lm	239	2.20	525 80	
8-10+39	239	15" betongrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	239	4.00	956 -	1481 80
10+39 10+83	44	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, diktesjordens återfyllning m.m. lm	44	2.10	92 40	
10+39 10+83	44	12" betongrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	44	3.20	140 80	233 20
10+39 10+83		Intagnings brunnar av betong enl. ritning st.	2	40.00		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				180 -
		Summa				1975 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
10+83–11+75	92	Dikesschaktsarbete F-G.						
10+83–11+75	92	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	92	2.00	184	–		
10+83–11+75	92	12" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	92	3.20	294	40	478	40
11+75		Infästningsbrunnar av betong enligt ritning st.	1	40.00			40	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					51	60
		Summa					570	–
11+75–13+95	220	Dikesschaktsarbete G-H.						
11+75–12+56	81	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	81	1.70	137	70		
11+75–12+56	81	8" kegelrör, fraktens inberäknad st.	275	0.55	151	25	288	95
12+56–13+85	129	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	129	1.50	193	50		
13+85–13+95	10	Do Do "	10	5.00	50	–		
12+56–13+95	139	5" kegelrör, fraktens inberäknad st.	470	0.30	141	–	384	50
12+56, 13+85 13+95		Infästningsbrunnar av betong enligt ritning st.	3	40.00			120	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					76	55
		Summa					870	–

1	2	3	4	5	6	7
11+75=30 30-34+63	463	**Silvesstäcken G-I**				
30-32+77	277	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm.	277	1.70	470 90
30-32+77	277	8" tegelrör, fraktens inberäknad	st.	940	0.55	517 - 987 90
32+77-34+63	186	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm.	186	1.60	297 60
32+77-34+63	186	5" tegelrör, fraktens inberäkn.	st.	630	0.30	189 - 486 60
32+5, 32+77 34+63		Intagnings-brunnar av betong enligt ritning	st.	3	40.00	120 -
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				160 50
		Summa				1755 -
10+83-20 20-22	200	**Silvesstäcken F-H**				
20-22	200	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm.	200	0.80	160 -
20-22	200	4" tegelrör, fraktens inberäkn.	st.	680	0.21	142 80 302 80
22		Intagnings-brunn av betong enligt ritning	st.	1	40.00	40 -
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				32 20
		Summa				375 -
8=80 80-81+43	143	**Silvesstäcken F-I**				
80-81+43	143	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	143	1.50	214 50
80-81+43	143	4" tegelrör, fraktens inberäkn.	st.	485	0.21	101 85 316 35
81, 81+43		Intagnings-brunnar av betong enligt ritning	st.	2	40.00	80 -
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				38 65
		Summa				435 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
5+67 = 60								
60-64+92	492	Dikesschaktan D-H-N.						
60-61+24	124	Schaktning för tätat ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	124	1.50	186	-		
60-61+24	124	9" cementrör m. fläns (bl. 1:23) "	124	2.00	248	-	434	-
61+24-63+50	226	Schaktning för tätat ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	226	1.70	384	20		
61+24-63+50	226	8" kgrhör, fraktan inberäkn. st.	770	0.55	423	50	807	70
63+50-64+5	55	Schaktning för tätat ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	55	1.70	93	50		
63+50-64+5	55	7" kgrhör, fraktan inberäkn. st.	185	0.45	83	25	176	75
64+5-64+65	60	Schaktning för tätat ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	60	1.60	96	-		
64+5-64+65	60	6" kgrhör, fraktan inberäkn. st.	200	0.40	80	-	176	-
64+65-64+86	21	Schaktning för tätat ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	21	1.50	31	50		
64+86-64+92	6	do. do. "	6	5.00	30	-		
64+65-64+92	27	5" kgrhör, fraktan inberäknad st.	90	0.30	27	-	88	50
61+24-63+50		Tillagningsbummar av betong						
64+5-64+65-64+92		enligt likning st.	5	40.00			200	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					187	05
		Summa					2070	-

1	2	3	4	5	6	7
64+5=70						
70-71+25	125	Sikesstäckan M-O				
70-71+25	125	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesfyllning och fyllning m. m.	lm	125	1.40	175 -
70-71+25	125	4" tegelrör, fiaktim inberäknad	st	425	0.21	89 25 264 25
71+25		Inkagningsbrunnar av betong enligt ritning	st	1	40.00	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				30 75
		Summa				335 -
		Sammandrag				
0-4+21	421	Sikesstäckan A-B				3590 -
4+21-4+32	11	B-C				- -
4+32-5+67	135	C-D				1490 -
5+67-8	233	D-E				1775 -
8-10+83	283	E-F				1975 -
10+83-11+75	92	F-G				570 -
11+75-13+95	220	G-H				870 -
11+75-30 / 30-34+63	463	G-I				1755 -
10+83=20 / 20-22	200	F-K				375 -
8=80 / 80-81+43	143	E-L				435 -
5+67=60 / 60-64+92	492	D-M-N				2070 -
64+5=70 / 70-71+25	125	M-O				335 -
	2818	Summa				15240 -

Vimmerby den 9 maj 1932
Lennart Holmström
Stahres landbruksingenjör

Bilaga 5.

Kostnadsförslag.

Sofiehults dikningsföretag av år 1932.

Förslag II.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
50-53 +15	315	**Dikesschaktcan P-Q.**						
50-51 +94	194	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	194	1.00	194	-		
50-51 +94	194	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)"	194	2.00	388	-	582	-
51 +94 53 +15	121	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	121	1.20	145	20		
51 +94 53 +15	121	10" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)"	121	2.25	272	25	417	45
50, 51 +94		Sutagningsbummar av betong cml. rihning st.	2	40.00			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					105	55
		Summa					1185	-
53 +15 58 +32	517	**Dikesschaktcan A-R.**						
53 +15 53 +90	75	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	75	1.50	112	50		
53 +15 53 +90	75	12" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)"	75	3.20	240	-	352	50
53 +90 55 +62	172	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	172	2.00	344	-		
53 +90 55 +62	172	15" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)"	172	4.00	688	-	1032	-
55 +62 55 +68	6	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	6	5.00	30	-		
55 +68 57 +78	210	Do Do "	210	2.50	525	-		
		överföres			555	-	1384	50

1	2	3	4	5	6	7
		över foït			555 -	1384 50
57+78–58+32	54	Schaktning för tackel ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	54	1.00	54 -	
55+62–58+32	270	12" cirkulär m. fläns (bl. 1:2:2).	270	3.20	864 -	1473 -
53+15, 53+90, 55+62		Intagnings brunnar av betong enligt ritning st.	3	40.00		120 -
58+32		Dikesöga av betong enl. ritning"	1	50.00		50 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				247 50
		Summa				3275 -
40-53+15 40-42+50	250	Dikesstråkan Q-S.				
40-41+70	170	Schaktning för tackel ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	170	1.00	170 -	
40-41+70	170	8" kgelrör, fjalcku inberäkn. st.	580	0.55	319 -	489 -
41+70–42+50	80	Schaktning för tackel ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	80	0.80	64 -	
41+70–42+50	80	6" kgelrör, fjalcku inberäknad st.	270	0.40	108 -	172 -
41+70, 42+50		Intagnings brunnar av betong enligt ritning st.	2	40.00		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				74 -
		Summa				815 -
		Sammandrag				
50-53+15	315	Dikesstråkan P-Q				1185 -
53+15–58+32	517	" Q-R				3275 -
40-53+15 40-42+50	250	" Q-S				815 -
		Summa				5275 -

Vimmerby den 9 maj 1932.
Lennart Holmström
Stadens landtbruksingenjör

Bil. 6.

Kostnadsfördelningslängd för Sofielunds dikningsföretag I och II. av år 1932.

Företag I.

Fastighetens benämning	Registernummer	Längd i kedjan	Mantal	Delägare m. m.	Fastighetens belägenhet	Fastighetens belägenhet	För fördelningen använda		Fördelningstal	Fördelningsbelopp		Slutligt fördelningsbelopp	
							kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre
6" Vemmerlöv				rotten									
Vemmerlöv	16 3	A	14/480	Johan Andersson									
				an: Axel Andersson	nära	alla	321	84	1.70	259	08	7	64
"	16 2	B	45/480	Martin Eriksson		"	1237	84	6.55	998	22	29	42
"	26	C	1/12	Anton Johansson		"	708	32	3.75	571	50	16	84
"	27	Ca	1/12	Arne		"	128	-	0.68	103	63	3	05
"	16 4	D	44/480	Herman Nilsson	nära	"	1181	44	6.25	952	50	28	07
"	16 5	E	39/480	Oscar Thulin	"	"	2227	20	11.78	1795	27	52	91
"	28 5	F1	11/144	Rudolf Svensson	"	"	2902	68	15.35	2339	34	68	94
"	28 7	Fa	aost.	Martin Eriksson		"	5	52	0.03	4	57	0	13
"	28 6	G	13/144	Edvard Karlsson	nära	"	1211	04	6.41	976	88	28	79
"	11 16	H	153/3000	Oscar Thulin	"	"	4395	24	23.25	3543	30	104	43
"	13 6	I	31/2000	Olof Håkansson	"	69-77	1333	32	7.05	1074	42	31	67
"	13 7	K	17/200	Gottfrid Hansson	"	94-100	848	04	4.49	684	28	20	17
"	11 13	L	33/3000	Sture Larsson	"	101-106	1626	96	8.61	1312	17	38	67
Örnaberga	12	N		Tilda Mårtensson		alla	774	72	4.10	624	84	18	41
				Summa			18902	16	100:00	15240	-	449	14

Vemmerlöv den 9 maj 1932

Lennart Holmström

Lantbruksingenjör

Axel O Gralum G A Carlsson

Bil. 7.

Kostnadsförändelningslängd för Sofielunds ägodelningsförslag I och II av år 1932.

Förslag II

Fastighetens benämning	Registernummer	Lägenhetens benämning	Mantal	Delägare m. m.	Lösen	Tillgångens skattevärde	Förrättningskostnader		Fördelningstal	Ägodelningsbelopp		Förrättningskostnader	
							kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre
6:e Vemmerlöv													
Vemmerlöv	1:6	I	34/2000	Olof Håkansson	nöl.	78-87	2186	18	41.42	2184	90	64	38
"	7:37	II	17/200	Gottfrid Hansson	"	89-93	414	72	7.86	414	62	12	21
"	11:13	III	33/3000	Sture Larsson	"	107-114	1279	32	24.24	1278	66	37	68
Ängabacka	15:1	IV		6:e Vemmerlövs kyrka									
				Kn: Jöns Olsson		alla	1397	97	26.48	1396	82	41	16
				Summa			5278	19	100:00	5275	-	155	43

Vemmerlöv den 9 maj 1932

Lennart Holmström

Skatteombudsmannen

Axel O. Svahn E. A. Carlsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Vemmerlöv och Örnaberga i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget som avser anläggandet av avloppsdiken från odlad mark och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lags hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Johan Andersson för Vemmerlöv 16^{3}

Herman Nilsson för " 16^{4}

Oscar Thulin för " 11^{16}, 16^{5}

Rudolf Svensson för " 28^{5}

Edvard Karlsson för " 28^{6}

Olof Håkansson för " 13^{6}

Gottfrid Hansson för " 13^{7}

Sture Larsson för " 11^{13}

Martin Eriksson för " 16^{2}, 28^{7}

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållande och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, G-I, F-K, E-L, D-M-N, M-O, P-Q-R och Q-S.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup

är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning,d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan

delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med dinna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurers nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	0+50	137 hektar
	1+75	134 "
	2+84	129 "
	B	117 "
	C	113 "
	D	108 "
	6+80	68 "
	E	47 "
	10+39	38 "
	F	35 "
	G	30 "
	12+56	9 "
	H	3 "
	52+5	16 "

i punkt 32+77	13	hektar
I	4	"
K	2	"
81	2	"
L	1	"
61+24	35	"
63+50	21	"
64+5	13	"
64+65	8	"
N	4	"
O	2	"
P	26	"
51+94	33	"
Q	37	"
53+90	72	"
55+62	77	"
41+70	6	"
S	2	"

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

Å sträckan 4+21-4+32 /B-C/ skäres allmän väg av förledningen. Denna erstädes befintliga vägtrumman, som enligt uppgift skall vara

bygd i slutet av 1920-talet ligger för högt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trumman belägen åker och äng. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 8 åligger det vägens ägare att ombesörja och bekosta ny trumma, motsvarande den å förslaget upptagna sträckan B-C.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallande ojäviga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrläggningsarbetet uppdelas på två företag av vilka

företag I omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H, G-I, F-K, E-L, D-M-N och M-O;

" II " " P-Q-R och Q-S.

Efter verkställda undersökningar har det visat sig, att till grund för fördelningen av med respektive företag förenade kostnader skall läggas båtnaden å den jord, som tillhör företagen i fråga och vilken båtnad finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna skola delas företagen emellan sålunde, att företag I för 15240 kr: beräknad dikningskostn.gäldar 74.29 %
och " II " 5275 " " " " 25.71 %

I kostnadsfördelningslängderna finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och

procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skola benämnas "Sofiemåsts dikningsföretag I och II av år 1932."

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid,

då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län för företag I hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till aderton /18/ kronor 90 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1934;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna upplåst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Vemmerlöv den 9 maj 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel O.Grahm G.A.Carlsson

Bil. 9.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Sofielunds dikningsföretag I och II av år 1932.

..... socken och ..... län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	6.5	3,00	19	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 34 ar st.	92	0.24	22	08		
		har	31.378	0.78	24	47		
		äng och odlingsmark, medelareal 36 ar st.	27	0.18	4	86		
		har	9.836	0.58	5	70		
		annan mark och impediment, medelareal 17 ar st.	9	0.05		45		
		har	1.596	0.78	1	24		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad					88	30
		Överföres					97	80

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				97 80
		Avvägning:				
5/12-	10/12	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	42	0.50	21 -	
		avvägda punkter ... st.	247	0.03	7 41	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	7.5	2,00	15 -	
		i annan mark ... „		5,00		67 41
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 33 ar, ... st.	128	0.05	6 40	
		... har	42.81	0.10	4 28	10 68
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	128	0,04		5 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för öviga kilometer ... st.	3	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	119	0,06	7 14	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „		0,12	14 28	29 92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4	3.50	14 -	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	10	0.25	2 50	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00	9 -	25 50
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
11		dagar ...	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ - „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2	6,00	12 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „	2	10,00	20 -	32 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	100	0,03	3 -	4 -
		Överföres				286 43

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					286	43
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	4	4,00	16	—		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			20	32	36	32
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar ...		3,-				
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...		0,01			2	47
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	18	0,30	5	40		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			7	40
1932		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	10	3,00			30	—
18/4,	9/5	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1.5	12,00			18	—
	27/4	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *dagar*	1/2	12,00			6	—
	5/4	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00			6	—
	28/4	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *„*	1/4	12,00			3	—
	28/4	*utlopp för täckt ledning* ... *„*	1/4	12,00			3	—
		slamficka ... *„*		12,00				
		Summa kronor					398	62
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			7	—		
		övriga regalark blad ...			2	75		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 33 ar ägofigurer ... *st.*	128	0.04	8	96		
		har	42.81	0.14	5	99		
		Överföres			24	70		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 70	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 76	
		3) insättning av höjdlägestal st.	247	0,02	4 94	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	100	0,05	5 –	40 15
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	4	6.–	24 –	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		26 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/4	12,00		3 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	46	0,55		25 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				94 95
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 –	10 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				36 –
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				55 –
		Delgivning av kallelser				10 –
		Summa kronor				111 –
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				398 62
		Lösen för kopior och avskrifter				94 95
		Övriga förrättningskostnader				111 –
		Summa kronor				604 57

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tygelsjö & Järnstads häradsrätt.

Trummelsö den 9 maj 1932

Leonard Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30613

Före-

– Åtkomst vordrift av byggnadsområde med bilagor 1–9 vidimeras.

Sommarstugan

L 2★0682

DIARIE Nr 17620
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1934

Betänkande

rörande lån och anslag av allmänna medel till

Sofielusts


dikningsföretag I och II

av år 1932.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 22. juni 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Sofielusts dikningsföretag I och II av år 1932" som avser torrläggning av vattenskadad mark till Vemmerlöv och Örnaberga byar i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 9 maj 1932 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening,bil.C hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för följande fastighet:

Litt. Fa, Vemmerlöv 28, Martin Eriksson och är denna fastighet alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andel.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan-,och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör för:

Företag I.

åker	23.354 har
äng	9.136 "
med ett förbättringsvärde av	18902.16 kr.

Företag II.

åker 8.024 har

äng 0.740 "

med ett förbättringsvärde av 5278.19 kr.

Lånesökandenas andel utgöra för:

Företag I.

åker 23.308 har

äng 9.136 "

med ett förbättringsvärde av 18896.64 kr.

Företag II.

åker 8.024 har

äng 0.740 "

med ett förbättringsvärde av 5278.19 kr.

Själva dikningskostnaderna finnas angivna i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar.

Samtliga kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningskostnader	15240.- kr.
Kostnader för syneförrättning	449.14 "
Kostnader för betänkandet	101.46 "
Summa	15790.60 kr.

Företag II.

Dikningskostnader	5275.- kr.
Kostnader för syneförrättning	155.43 "
Kostnader för betänkandet	35.11 "
Summa	5465.54 kr.

Lånesökandenas kostnader utgör:

Företag I.

Dikningskostnader	15235.43 kr.
Kostnaden för syneförrättning	449.01 "
" " betänkandet	101.46 "
Summa	15785.90 kr.

Företag II.

Dikningskostnader	5275.- kr.
Kostnaden för syneförrättning	155.43 "
" " betänkandet	35.11 "
Summa	5465.54 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Gylleboda Tjyvalunds dikningsföretag av år 1930".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.84 och för företag II 1.03. De summor som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag och de lån ur statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 44.40 % av hela kostnaden eller 7011.03 kronor.

" " II 50.00 % " " " " 2732.77 "

I lån.

För företag I 8776.96 kronor

" " II 2732.77 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med:

För företag I 7010 kronor

" " II 2730 " samt lån ur statens avdikningslånefond med:

För företag I 8775 kronor

" " II 2730 "

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i febr. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

B Diariebevis

C Föreningshandling

D Protokollsutdrag från Lunds Domkapitel

vänd!

E Ett häfte synehandlingar

F Ritningar i två blad.

Kostnadssammandrag

Utsättningskostnader	18 002. 52
~~Kostnader för synförrättning~~	~~2051.00~~
Kostnader för synförrättning	604: 57
" " bolinkostnad	136: 57
Vattendomstolsavgift	18: 90
	~~18 762. 56~~
Summa kronor	~~21 273. 04~~

x) Utsättningen utförd av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av fem fastighetsägares intervenerade ansökning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 18762 kronor 56 öre, varav å länsmyndighetens andel 18758 kronor 38 öre.

Stockholm den 3 augusti 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Lucks.

Bil. A

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lån från ordningslånefonden till "Torpinlösts ordningsförslag I och II av år 1932" för vilka lån tillstyrkes					
Kristianstads län					
6" Tvenneslövs socken					
Tvenneslöv	2 6				Anton Johansson Dmo
"	2 7				
"	11 13				Elmer Larsson
"	11 16				Oskar Elmlin
"	13 6				Olof Håkansson
"	13 7				Gottfrid Hansson
"	16 2				Martin Svensson
"	16 3				Johan Andersson
"	16 4				Herman Nilsson
"	16 5				Oskar Elmlin
"	28 5				Rudolf Larsson
"	28 6				Edvard Karlsson
Önnabyga	1 2				Tilda Håkansson
"	5 1				Jöns Olsson, som arrendator för Östra Tvenneslövs byrka Lillhönga kommunal

Kristianstad i febr. 1933
Lennart Holmström
Stabens lantbruksingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Sofielusts dikningsföretag I och II av år 1932", vilka godkänna synemännens denna dag därom avgivna utlåtande, överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt under väntan på statsmedlens beviljande genom lån anskaffa medel till företagets utförande.

Vemmerlöv den 9 maj 1932.

Anton Johansson	Per Edén
Johan Andersson	Jöns Olsson
Martin Eriksson	Edvard Karlsson
Rudolf Svensson	Olof Håkansson
Sture Larsson	Herman Nilsson
Gottfrid Hansson	Oscar Thulin
Mathilda Mårtensson	

Bevittnas:

Lennart Holmström Axel O.Grahm

Bil. C .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 9 maj 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Sofielusts dikningsföretag I och II av år 1932" och avseende torrläggning av mark till Vemmerlöv och Örnaberga i

Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. D.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställs-protokoll den 28 december 1932.

§ 2. I en till domkapitlet den 18 december 1932 inkommen skrift hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström - under förmälan att vid enligt vattenlagen förrättad, laga kraftvunnen syn, vilken avslutats den 9 maj 1932, Östra Vemmerlövs kyrka tillhöriga hemmanet 1/5 Örnaberga i Östra Vemmerlövs socken befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för "Sofielusts dikningsföretag I och II av år 1932" ävensom att arrendatorn Jöns Olsson jämte övriga delägare undertecknat förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande - anhållit om domkapitlets tillstånd för arrendatorn att göra gemensam sak med övriga delägare samt om domkapitlets godkännande av den av arrendatorn företagna åtgärden.

I avgivet yttrande hade Östra Vemmerlövs församlings kyrkoråd tillstyrkt ansökningen.

Efter föredragning beslöt domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela arrendatorn Olsson, Östra Vemmerlövs församlings kyrkoråd och lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet lämnade tillstånd för arrendatorn Olsson att tillsammans med övriga delägare i företaget ansöka om lån från statens avdikningslåndfond och om

bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 22/6 1928 fastställda arbetsplanen vidimeras:

Vr Dalsbr
606 324

L 2*0682

DIARIE Nr 17620
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 22 juni 1934 för "Sofielusts dikningsföretag I och II av år 1932" i Östra Vemmerlövs socken av

KRISTIANSTADS LÄN

2 intr., 2 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tiotusenetthundrasextio (10.160) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av åttatusensexhundra (8.600) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, ~~dels~~.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vemmerstad den 19 aug. 1934

Anton Johansson

Att lantbrukaren Anton Johansson Vemmerstad 2,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Andersson — Nils Olsson

Adress Gyllebo — Adress Gyllebo

Med stöd av Kungl. brevet den 22 juni 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 5 oktober ***19*** 34.

Ake Svensson

Axel Karlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

22/6 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de räkande av lön från avdikningslån förrätten till "Påfiulsts dikningsföretag I och II av år 1932" för vilka lån tillskrives.					
Kristianstads län.					
Ö. Vemmenhögs socken.					
Vemmenhög	26	1/12		✓	Anton Johansson.
"	27	1/12		✓	Dito
"	11 13	33/3000		✓	Ivar Larsson
"	11 16	153/3000		✓	Oskar Thulin
"	13 6	34/200		✓	Olof Håkansson
"	13 7	17/300		✓	Gottfrid Hansson
"	16 2	45/480		✓	Martin Svensson
"	16 3	14/480		✓	Johan Andersson
"	16 4	44/480		✓	Herman Nilsson
"	16 5	39/480		✓	Oskar Thulin
"	28 5	11/144		✓	Rudolf Svensson
"	28 6	13/144		✓	Edvard Karlsson
" Ormaberga	12	—		✓	Tilda Håkansson
"	51	—		✓	Jöns Olsson, som arrendator för Östra Vemmenhögs kyrka tillhörige lägenhet

Kristianstad i febr. 1933.

Länsstyrelsen

Stabens landtbruksingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

VÄSTERÅS TRYCKERIET, HAGELBERGH & STENBÄCK, 1944.

1934 den 5 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dofielusta dikningsföretag I och II av år 1932" i Östra Vemmerlöve socken av Kristianstads län.

Lån 10.160 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 22 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Östra Vemmerlöve socken.			
Vemmerlöv	1/12	2 6	Anton Johansson
"	1/12	2 7	Densamme
"	33/3000	11 13 (11 3/2)	Sture Larsson
"	153/3000	11 16 (11 6/2)	Oskar Thulin
"	34/200	13 6	Olof Håkansson
"	17/200	13 7	Gottfrid Hansson
"	45/480	16 2	Martin Ericsson
"	14/480	16 3	Johan Andersson
"	44/480	16 4	Herman Nilsson
"	39/480	16 5	Oskar Thulin
"	11/144	28 5	Rudolf Svensson
"	13/144	28 6	Edvard Karlsson
Ornaberga	-	1 2	Tilda Håkansson
"	-	5 1	Jöns Olsson som arr. för Ö. Vemmerlöve kyrka tillh. hemet

Stockholm den 5 oktober 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 5/10 1934

DIARIE Nr 17621
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1934

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Sofielusts dikningsföretag I och II av år I932 i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 22 juni I934.

Lån från statens avdikningslånefond IO.I60 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 8600 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Anton Johansson, Vemmerlöv 2 pr Gyllebo.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 6 september I934.

statens lantbruksingenjör.



Kvittens En Krona