

Likheten med den av Kungl. Majt.
den 7/6 1934 fastställda arbets-
planen bestrykes.

Svenstorp - Avenböke dikningsföretag av år 1933

Blad 1

Samuel Lomström

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Svenstorp, Avenböke och Torup

i V Torups socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av


Samuel Lomström
Statens lantbruksingenjör.

Enom Kungl. Majt:s nädiga brev
den 7 juni 1934 fastställt till
efteråttem med arbetets utförande.
Stockholm den 5 juli 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Registernummer

V Torups socken

A	Svenstorp	2 ⁴
Aa	"	2 ³
Ab	"	3 ⁴
Ac	"	3 ⁷
B	Avenböke	
Ba	"	12
Bb	"	13
C	Torup	105
Ca	"	106



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

L 2-0688

Na 668 Kristianstad
L. 2.12


Svenstorp-Avenböke dikningsföretag av år 1933

Likheten med den av Kungl. Maj:
den 7/6 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Blad 2

Hennerichs & Söner

Kungl. Landbruksstyrelsens
Ritningsarkiv



Såsom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 juni 1934 fastställt till
efternämnts med arbets utförande.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

B
+
H.F. 636

+
H.F. 490

Gränslinje för utlag
till fästeland 2.30

A

2000

20638

2

Arb 668 Kristianst 2 ritn

L
d.
Lbrs

L _____ 2*0688

DIARIE Nr 16288
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1934


330/34
Betänkande
rörande lån och anslag av allmänna medel till
Svenstorp-Avenböke
dikningsföretag
av år 1933

Ämnets Styrelse. Maj:ts nädiga brev
den 7 juni 1934 fastställt till
efteråtseende vid arbets utfrående.

Stockholm den 5 juli 1934.

På Styrelse. Landbruksskyddets ordförande:
Hjalmar Forsman

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Sedan delägarna i "Svenstorp-Avenböke dikningsföretag av år 1933", som avset torrläggning av vattenskadade marker till Svenstorp, Avenböke och Torup i Västra Torups socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 19 maj 1933 har missnöje anmälts. Söderbygdens vattendomstol har dock i utslag den 22 jan. 1934 fastställt förrättningen med vissa ändringar vad beträffar förbättringsvärdet.

Vattendomstolens utslag har vunnit laga kraft, varom bevis närslutes.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.D, daterad 1 juni 1933 hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser nyssnämnda dikens nygrävning och fördjupning i enlighet med vad bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	18.891 har
äng	7.088 "
med ett förbättringsvärde av	13777.74 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	18.864 har
äng	6.655 "
med ett förbättringsvärde av	13577.08 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollot fogad Kostnadsberäkning och i sammandrag i till detta betänkande fogad kostnadsförslag /bil.A/.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	12965.- kr.
Syneförrättningen	622.83 "
Betänkandet	<u>114.50 "</u>
Summa	<u>13702.33 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	12775.71 kr.
Syneförrättningen	613.74 "
Betänkandet	<u>114.50 "</u>
Summa	<u>13503.95 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Strandböke Galthults dikningsföretag av år 1930.

Nu avhandlade företag har på 1890 talet nygrävts enligt plan, upprättad vid syneförrättning enligt dikningslagen år 1889 av förste lantmätaren J.A.Bergstedt /se synemännens utlåtande, bil.9 till syneprotokollet/.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.99.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningslånefond torde uppgå till 49.65 % av hela kostnaden eller 6803.21 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 6799.24 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 6800 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 6800 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i febr. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Kostnadsberäkning
- B Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C Vattendomstolens protokoll och utslag.
- D Föreningshandling
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i två blad.

Kostnadsberäkning.

Dikningskostnad			11 110	2)
			~~12965~~	
Syreförrättning	622	83		
Betänkande	114	50	737	33
			~~11847~~	~~33~~
Summa			~~13702~~	~~33~~

Kristianstad 1 febr. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

2) Minshningen vidtagen av Huvgl. Lantbruksskyddsm med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för för-
saget beräknats till 11.847 kronor 33 öre, varav å lant-
brukets andel 11.580 kronor 77 öre, sedan de för från
delaktighet i lantet utskutits fastighets- och skatte (äga-
re Janusz Larsson)

Skärholm den 5 juli 1934.

På Huvgl. Lantbruksskyddsm vägnar:
Hjalmar Forsman

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningelånefond till utförande av "Svenstorp-Avenbökes dikningsföretag av år 1933" för vilka lån tillstyrkes.					
<u>Kristianstads län.</u>					
<u>V.Torups socken.</u>					
Svenstorp	3 2	Aa	7/72		Martin Elofsson
"	4 2	A	7/72		August Vendel
"	4 3	Ab	3/28		Anders Olsson
"	7 3	Ac	109/896		Disme
~~Avenböke~~		B			~~Janne Larsson~~
"	2 1	Ba			Disme
"	3 1	Bb			Disme
Torup	105 1	C	1/5		Sven Celin
Kristianstad 1 febr. 1934. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör					
<i>Styhning med blå beteckning utförd av Huvud. Lantbruksstyrelsen</i> <i>G.A.</i>					

[illegible]

Avskrift.

Utdrag ur protokoll, hållet vid samman-
träde med Söderbygdens vattendomstol i

Svenstorp den 27 november 1933.

-----:-----:-----:-----:-----

Vid överläggningen beslöts i målet följande

U T S L A G.

meddelat den 22 januari 1934.

Klaganden har, så som han slutligen bestämt sin talan, i första hand yrkat att då icke någon båtnad kan beräknas genom ifrågavarande företag uppkomma för den honom tillhöriga fastigheten 1/20 mantal Torup 1¹⁰⁶, han måtte helt befrias från skyldighet att taga del i företaget, vilket yrkande jämväl oeventuellt får anses innefatta yrkande om nedsättning uti den för fastigheten beräknade båtnaden. I andra hand har klaganden, därest hans yrkande om befrielse från skyldighet att taga del i företaget icke skulle bifallas, yrkat åläggande för Wilhelm Wendts sterbhus, såsom ägare av fiskodlingar vid Gustafsborg m.fl. ställen, att deltaga i kostnaderna för företaget och att omedelbart efter företagets genomförande taga del i underhållskostnaderna.

Vid verkställd undersökning har vattendomstolen funnit att genom företaget båtnad kommer att uppstå för klagandens fastighet. Klagandens yrkande om befrielse från skyldighet att taga del i företaget kan således icke bifallas. Vad angår storleken av båtnaden för klaganden tillhörig mark, har vattendomstolen funnit

att denna båtnad måste anses vara av synemännen upptagen till för högt värde. Detta är emellertid icke beroende därpå, att särskilt för klaganden tillhörig mark båtnaden beräknats för högt, utan ^{beror} därpå, att synemännen överhuvudtaget beräknat båtnaden för i företaget ingående mark för högt. I förhållande till varandra synas sålunda de åsatta förbättringsvärdena vara riktiga. Någon ändring bör således icke ske beträffande de för de olika delägarna bestämde andelstalen. Däremot bör enligt vad vattendomstolen funnit över lag de upptagna förbättringsvärdena ^d nedsättas. Efter övervägande av föreliggande förhållanden har Vattendomstolen funnit att sådan ^d nedsättning bör ske med 10 procent av de åsatta förbättringsvärdena. Den omständigheten, att båtnaden sålunda blivit för högt beräknad, har under ovan angivna förhållanden för klagandens del betydelse endast så tillvida som klaganden såsom icke sökande till företaget /alla övriga delägarna äro sökande till företaget/ jämligt bestämmelserna uti 7 kap. 27 § vattenlagen icke är skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaderna för dikningen än som avarar mot den båtnad, hans mark därigenom beredes. Då båtnaden för klaganden tillhörig mark av synemännen beräknats till 222 kronor 96 öre, men densamma enligt vad ovan sagts rätteligen bör upptagas till endast 200 kronor 66 öre, förklarar således vattendomstolen att klaganden endast skall vara skyldig bidrag till kostnaden för företaget med högst 200 kronor 66 öre. Härvid må emellertid anmärkas, dels att denna begränsning endast gäller kostnaden för själva företagets genomförande och således icke gäller fråga om förrättningskostnaderna, och dels att begränsningen i och för sig synes sakna betydelse, enär det synes sannolikt att

kostnaderna för företaget icke komma att överstiga värdet av den med 10 procent reducerade båtnaden.

I fråga om skyldigheten för ingenjören Wilhelm Wendts sterbhus att taga del i kostnaderna för ifrågavarande företag finner vattendomstolen icke sådana förhållanden vara visade att dylik skyldighet lagligen kan åläggas sterbhuset, vadan klagandens yrkande i denna del vardor av vattendomstolen ogillat; och finner vattendomstolen ej skäl att göra ändring i synemännens beslut i vad angår skyldigheten för sterbhuset att för framtiden taga del i underhållskostnaderna beträffande nu ifrå^{ga}varande dike.

Synemännen hava med utgående från att genom företaget skulle vinnas en sammanlagd båtnad av 15.308 kronor 60 öre stadgat att avgift enligt bestämmelserna uti 11 kap. 95 § vattenlagen skulle erläggas till länsstyrelsen med 15 kronor 30 öre. Synemännen hava härvid förbisett att enligt lag den 17 juni 1932 avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en och en halv för tusen av beräknad båtnad. Med anledning härav stadgar vattendomstolen, som enligt vad ovan sagts beräknat den sammanlagda båtnaden till allenast 13.777 kronor 74 öre, att i avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas ett belopp av 20 kronor 67 öre, vilken avgift skall erläggas, så snart beslutet om medgivande till företagets utförande vunnit laga kraft.

Parterna skola vidkännas var sina å målet hävda kostnader.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan
På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående utslag;

det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens

vattendomstols kansli den 6 februari 1934.

Ex officio:

Folke Höijer

Vidimeras:

Lennart Holmström

Undertecknade delägare i "Svenstorp-Avenböke dikningsföretag av år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava dess beviljade statsmedel.

Svenstorp i juni 1933.

And. Olsson, äg. till Svenstorp n:o 3, 109/896, 3/28 mtl.

Aug. Wendel, " " " n:o 2, 7/72 mtl.

Martin Elofsson, " " " " 2, 7/72 mtl.

Sven Celin, " " Torup " 1, 1/5 mtl.

Janne Larsson, " " Avenböke " 1, 1/14 mtl.

Bevittnas av:

Johan Linderöth

Connie Ekström

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 7/6 1933 fastställda arbetsplanen vidimeras:

Connie Ekström

Låne

den

Lbrstn

DIARIE Nr 7626

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 APR. 1934

L _____ 2*0688

DIARIE Nr 16288

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 AUG. 1934

7 JUN. 1934

i unid. sam.

330/34

Handlingar
rörande

Svenstorp-Avenböke

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1933.

Protokoll, hållet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
dikning inom Torup, Svenstorp och Aven-
böke i Torups socken av Kristianstads
län.

År 1933 den 20 april inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Anders Olsson i Svenstorp för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Torup, Svenstorp och
Avenböke i Torups socken, Kristianstads län. På grund av person-
liga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Johannes Nilsson, Torup

Sven Celin, "

Jenne Larsson, Avenböke

August Vendel, Svenstorp, genom sin son Eric Vendel;

Martin Elofsson, "

Anders Olsson;

Civilingenjören Otto Wendt, Perstorp;

såsom gode män: Oskar Pettersson i Strandböke och Nils B. Andersson,

Smdeboda, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande

till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade nygrävning av s.k. Svenstorpsbäcken till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Det upplystes att bäcken förut uppgrävts enligt bestämmelserna givna vid laga syneförrättning år 1889, verkställd av förste lantmätaren J.A.Bergstedt, varvid bestämts att sökanden ingenjör O. Wendts farfar, godsägaren Carl Wendt, skulle med $1/3$ av kostnaden för diket nygrävning och underhåll deltaga på grund därav att han genom utsläppande av vatten från uppdämda fiskedammar förorsakade större dimensioner å bäcken än som eljest vore behöfligt. Såsom representant för ägaren till ifrågavarande fiskedammar, ingenjören Wilhelm Wendts sterbhus meddelade ingenjör Otto Wendt, att sterbhuset fortfarande vore villigt att deltaga i bäckens underhåll, men däremot ej i den fördjupning öfver de dimensioner, som bestämts år 1889, som erfordrades för bättre torrläggning av sökandenas jord.

§ 5.

Anders Olsson förmenade att bäcken fördjupning vore betingad av vattenutsläppningen från dammarna och att alltså sterbhuset jämväl skulle deltaga i kostnaden för dimensionsökningen.

§ 6.

Johannes Nilsson meddelade, att han nedom landsvägen hade en fiskedamm, som finge sitt vatten från bäcken. I den händelse nygrävningen

skulle göras så att tilloppet till dammen avskures och dammen så-
lunda måste slopas begärde han ersättning i ett för allt med 1000.-
kronor. Dammen vore mellan 11/4-11/2 tld. stor.

§ 7.

Anders Olsson bestred detta yrkande. Övriga jordägare instämde
här i under påstående att dammen vore olaglig.

§ 8.

Någon ersättning för jord, som åtginge till dikets utvidgande
begärdes ej.

§ 9.

Det upplystes att landsvägsbron vore tillbyggd efter år 1921.

§ 10.

Johannes Nilsson bestred att hans damm vore olaglig och yrkade
ersättning enligt bestämmelserna i vattenlagens 7 och 9 kapitel.

§ 11.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter
sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning
nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde
komme att hållas å samma lokal fredagen den 5 instundande maj må-
nad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än
detta meddelande komme att utgivas.

§ 12.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts
sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Oscar Pettersson

Nils B. Andersson

År 1933 den 5 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Anders Olsson i Svenstorp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Erik Wendel, Svenstorp,

Martin Elofsson, "

Anders Olsson, "

Janne Larsson, Avenböke

Sven Celin, Torup, genom Fredrik Angelin enligt fullmakt bil.2.

Johannes Nilsson, Torup

Civilingenjör Otto Wendt, Perstorp,

Fiskeriintendenten Doktor Gustaf Swenander, Lund enligt förordnade bil.3.

§ 13.

Det skall här antecknas, att vägstyrelsen i Västra Göinge härad varit till förrättningen kallad.

§ 14.

Det för fiskeriintendenten Dr G.Swenander i Lund utfärdade förordnandet att såsom sakkunnig biträda synemännen upplästes.

§ 15.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot Doktor Swenander.

§ 16.

Johannes Nilsson vidhöll sin till protokollets § 6 antecknade uppgift angående fiskedammens storlek m.m. och påpekade, att den däri odlade fisken användes i hans eget hushåll och att dess pris sålunda ej vore anhängigt av exportpriser.

§ 17.

Fredrik Angelin meddelade, att dammen för cirka 10 år sedan endast varit omkring hälften så stor som nu, men sedermera utvidgats med avsikt att begagnas som hålldamm för ett projekterat vattenverk.

§ 18.

Anders Olsson protesterade mot den av Johannes Nilsson begärda ersättningen av 1000 kronor och anförde såsom motiv, att hela egendomen, vartill dammen hörde vore taxerad till 5300 kronor, varöver ägaren Johannes Nilsson anført klagomål.

§ 19.

Johannes Nilsson påpekade, att hans klagomål grundade sig på jämförelsen med taxeringsvärdet å andra egendomar i socknen, varvid han funnit sin relativt för högt värderad.

§ 20.

Förrättningsmannen kungjorde, att synmännen nu skulle avsluta den för ärendets avgörande behöfliga utredningen samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 19 innevarande maj kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser komme att utgivas.

§ 21.

Johannes Nilsson protesterade mot Angelins uppgift angående dammens ursprungliga storlek.

§ 22.

Janne Larsson i Avenbøke yrkade att av Johannes Nilsson framställt yrkande å ersättning för skog, som vid företagets utförande komme att fällas, ej skulle bifallas allrahälsst som det vore till skada för kanalen att träd växte för nära dess kant.

§ 23.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts
sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Oskar Pettersson

Nils B.Andersson

År 1933 den 19 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Anders Olsson

i Svenstorp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Civilingenjör Otto Wendt, Perstorp,

Eric Wendel, Svenstorp

Martin Elofsson, "

Anders Olsson, "

Janne Larsson, Avenböke,

Sven Celin, Torup, genom Herr Fredrik Angelin enligt fullmakt bil. 4.

Johannes Nilsson, Torup.

§ 24.

Det av fiskeriintendenten G.Swenander avgivna utlåtande angående
värdet av Johannes Nilssons fiskedamm upplästes /se bil.5/.

§ 25.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget
samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd
i sammandrag /bil.6/, kostnadsberäkning /bil.7/ och kostnadsfördel-
ningslängd /bil.8 /.

§ 26.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.9/.

§ 27.

Det beslöts att styrelsen för företaget skall bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Anders Olsson, Svenstorp, Janne Larsson, Avenböke, och Sven Celin, Torup.

§ 28.

Till ordförande i styrelsen utsågs Anders Olsson, Svenstorp pr Väst Torup, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 29.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil.10/.

§ 30.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Oskar Pettersson

Nils B.Andersson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Torup, Svenstorp och Avenböke uti Torups socken, Kristianstads län, Samtliga av företaget beröende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas. Svenstorp den 6 aug. 1930.

Anders Olsson

Janne Larsson

Aug. Wendel

Sven Celin

Martin Elofsson

Otto Wendt

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen stads-
tens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med före-
skrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verk-
ställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 10 februari 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

G. Rich. Lundberg

Bil. 2 .

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Herr Fredrik Angelin i Västra Torup, att
vid sammanträdet i Svenstorp den 5 maj 1933, angående Svenstorps-
bäckens urdikningsföretag, min talan föra och min rätt bevaka.

Västra Torup den 4-5-1933.

Sven Celin

Bevittnas:

Harry Jönsson

Verner Svensson

Västra Torup

Västra Torup

Utdrag av protokollet, hållet å landskans-

liet i Kristianstad den 26 april 1933.

N:o 584. Uti en hit ingiven ansökan hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström, som förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande vattenskadad mark till Svenstorp med flera hemman i Torups socken, anhållit att som företaget medförde utrivning av fiskdammsanläggning, tillhörande Johannes Nilsson i Torup 1¹⁰⁶ och belägen å denna fastighet, förordnande måtte utfärdas för fiskeriintendenten Gustaf Swenander i Lund att såsom sakkunnig biträda synemännen vid förrättningen.

Å ansökningen tecknades denna

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 3 och 46 §§ vattenlagen förordnar länsstyrelsen fiskeriintendenten Gustaf Swenander i Lund att för det i ansökningen omförmälda ändamål i egenkap av sakkunnig biträda synemännen vid den uti inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

År och dag som ovan

In fidem.

Bil. 4.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas Herr Fredrik Angelin i Västra Torup, att vid sammanträdet i Svenstorp den 19 maj 1933, angående Svenstorpsbäckens utdickningsföretag, min talan föra och min rätt bevaka.

Västra Torup den 19-5-1933

Sven Celin

Bevittnas:

Edvin Pettersson

Harry Jönsson

V. Torup

V. Torup

Bil. 5 .

Till Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström,

Kristianstad.

På anhållande av Eder har länsstyrelsen i Kristianstads län den 26 sistlidne april förordnat undertecknad att i egenskap av sakkunnig biträda synemännen vid förrättning enligt vattenlagen rörande vatten-skadad mark till Svenstorp m.fl. hemman i Torups socken, vilket företag kommer att medföra utrivning av en fiskdammsanläggning tillhörande Johannes Nilsson i Torup 1¹⁰⁶ och belägen å denna fastighet. Vid sammanträde den 5 maj hos Anders Olsson i Svenstorp begärde synemännen mitt utlåtande angående värdet av nämnda fiskdammsanläggning, och får jag i anledning därav efter besiktning å platsen anföra följande:

Anläggningen utgöres av en enda damm, som enligt uppgift har en areal av 1.5 tunnland. Den är anlagd på sand- och grusbotten, enligt ägarens uppgift för c:a 35 år sedan. I densamma har odlats karp och sutare. Som tillflödet kommer från ovanför belägna mossmarker, måste en damm med sådan botten bli mycket näringsfattig och fisktillväxten till följd därav ringa. En nyanlagd damm av denna typ skulle sannolikt ej lämna mer än 50 kg. i fisktillväxt pr har och år, och en gammal damm som denna torde knappast utan gödsling ge mer än hälften. Nu har emellertid ägaren årligen gödslat dammen. På grund därav kan årstillväxten möjligen beräknas till 40 kg. pr har. Dammen skulle efter denna beräkning årligen kunna lämna en fisktillväxt på c:a 30 kg. Värdet på

denna torde med nuvarande priser ej få sättas högre än till 30 kronor. De årliga omkostnaderna kunna icke beräknas lägre än till 10 kronor. Nettobehållningen skulle således bli c:a 20 kr. pr år. Kapitaliserat efter 5 % ger detta ett värde på dammen av 400 kronor.

Då enligt uppgift av ägaren dammen ej kan fullständigt torrläggas och därför svårigheter möta för en fullständig utfiskning, torde denna beräkning icke kunna anses för låg.

Lund den 16 maj 1933.

Gust. Swenander

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Slåde för bekräftning, ägo beskrivning och värderingslängd
öfver vattenbäddade marken till Torup, Innsjö och Tomboke
i V. Torups socken av Hisslansbäcks län; upprättad vid syn-
förställning enligt vattenlagen år 1933.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m.- samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>V. Torups melen</u> <u>Lousby</u>	<u>2⁴</u>	<u>A</u>	<u>7/72</u>		<u>Aug. Thundel</u> 1 åker, kornmylla på hult. grus ö mud 2 " 3 " 4 " 5 " 6 " 7 barke 8 " 9 ång 10 " 11 " 12 " 13 " 14 " 15 " , för bätthas y <u>Summa</u>
<u>Se</u>	<u>2³</u>	<u>A a</u>	<u>7/72</u>		<u>Marlin. Olofson</u> 16 åker, kornmylla på hult. grus ö mud 17 " 18 " 19 " 20 " 21 " 22 ång 23 korngras " ö för " ö för

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
37.5								840	315	-	1400	525	-	560	210	-
13.7								980	134	26	1400	191	80	420	57	54
38.7								840	325	08	1400	541	80	560	216	72
35.8								840	300	72	1400	501	20	560	200	48
55.0								1120	616	-	1400	770	-	280	154	-
43.4								700	303	80	1400	607	60	700	303	80
						09.6										
						06.9										
		39.7						560	222	32	800	317	60	240	95	28
		42.3						400	169	20	800	338	40	400	169	20
		16.8						400	67	20	800	134	40	400	67	20
		24.3						480	116	64	800	194	40	320	77	76
		16.4						320	52	48	800	131	20	480	78	72
		83.6						320	267	52	800	668	80	480	401	28
						06.9										
224.1		223.1				23.4		2890	22		4922	20		2031	98	
02.7								1260	34	02	1400	37	80	140	3	78
19.0								980	186	20	1400	266	-	420	79	80
14.1								1120	157	92	1400	197	40	280	39	48
09.0								980	88	20	1400	126	-	420	37	80
18.3								980	179	34	1400	256	20	420	76	86
58.1								560	325	36	1400	813	40	840	488	04
		55.9						640	357	76	800	447	20	160	89	44
						03.0										
121.2		55.9				03.0		1328	80		2144	-			815	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				24	Longrar
				25	barker
					över förl imp. <u>Summa</u>
<u>Longslop</u>	34	A6	3/28		<u>Andus Olsson</u>
				26	åker, torvmylla på ludd. grus ö mud
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	äng
				33	barker
				34	"
					imp. <u>Summa</u>
<u>St</u>	37	Ac	10/896		<u>Andus Olsson</u>
				35	åker, torvmylla på ludd. grus ö mud
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	äng
				43	"
				44	avloppskanal
				45	barker
					imp. <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1 21.2		55.9				03.0			13 28	80		2144	-		815	20
						01.8										
						07.1										
1 21.2		55.9				11.9			13 28	80		2144	-		815	20
25.5								700	178	50	1400	357	-	700	178	50
54.7								420	229	74	1400	765	80	980	536	06
109.3								420	459	06	1400	1530	20	980	1071	14
09.3								700	65	10	1400	130	20	700	65	10
107.2								420	450	24	1400	1500	80	980	1050	56
50.7								420	212	94	1400	709	80	980	496	86
		0.05						240	1	20	800	4	-	560	2	80
						06.7										
						09.8										
3 56.7		0.05				16.5			1596	78		4997	80		3401	02
43.5								980	426	30	1400	609	-	420	182	70
173.0								420	726	60	1400	2422	-	980	1695	40
04.8								1120	53	76	1400	67	20	280	13	44
05.3								1120	59	36	1400	74	20	280	14	84
03.9								1260	49	14	1400	54	60	140	5	46
02.4								1260	30	24	1400	33	60	140	3	36
00.6								1260	7	56	1400	8	40	140	0	84
		57.9						480	277	92	800	463	20	320	185	28
		12.6						400	50	40	800	100	80	400	50	40
						01.6										
						02.7										
2 33.5		70.5				05.3			1681	28		3833	-		2151	72

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Norrbärke</u>		<u>B</u>			<u>Janner Larsson</u>
				45a	äker, torvmylla jäi bebl. grus o sand
				45b	äug "
					<u>Summa</u>
<u>S2</u>	<u>12</u>	<u>Ba</u>			
				46a	äug, torvmylla jäi bebl. grus o sand
				46b	äker "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	äug "
					<u>Summa</u>
<u>S2</u>	<u>13</u>	<u>Bb</u>			<u>Janner Larsson</u>
				55	äker, torvmylla jäi bebl. grus o sand
				55a	äug "
				56	äker "
				56a	" "
				57	" "
				58	" "
				59	backen imp.
					<u>Summa</u>
<u>Torp</u>	<u>105</u>	<u>C</u>			<u>Jonu bärin</u>
				60	äker, torvmylla jäi bebl. grus o sand
				61	" "
				62	" "
					<u>öru förs</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
41.0								1120	459	20	1400	574	-	280	114	80
		02.4						560	13	44	800	19	20	240	5	76
41.0		02.4							472	64		593	20		120	56
-		02.1						480	10	08	800	16	80	320	6	72
13.7								840	115	08	1400	191	80	560	76	72
13.5								1120	151	20	1400	189	-	280	37	80
58.6								700	410	20	1400	820	40	700	410	20
89.3								700	625	10	1400	1250	20	700	625	10
13.8								840	115	92	1400	193	20	560	77	28
05.4								980	52	92	1400	75	60	420	22	68
28.3								980	277	34	1400	396	20	420	118	86
65.5								560	366	80	1400	917	-	840	550	20
		03.5						400	14	-	800	28	-	400	14	-
288.1		05.6							2138	64		4078	20		1939	56
12.4								560	69	44	1400	173	60	840	104	16
		01.9						480	9	12	800	15	20	320	6	08
15.2								980	148	96	1400	212	80	420	63	84
02.8								1260	35	28	1400	39	20	140	3	92
25.2								980	246	96	1400	352	80	420	105	84
51.4								560	287	84	1400	719	60	840	431	76
						09.4										
107.0		01.9				09.4			797	60		1513	20		715	60
34.9								700	244	30	1400	488	60	700	244	30
96.8								700	677	60	1400	1355	20	700	677	60
19.8								700	138	60	1400	277	20	700	138	60
151.5									1060	50		2121	-		1060	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				63	<i>öru frist</i> <i>äker, lövmylla på bebl. grus i sand</i>
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	" "
				75	" "
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	" "
				81	<i>äng</i> "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
				84a	" "
				85	" "
				86	<i>barker</i> <i>mys.</i>
				87	" "
				88	" "
				89	" "
				89a	<i>väg</i> "
				90	" "
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
151.5									1060	50		2121	-		1060	50
15.1								700	105	70	1400	211	40	700	105	70
20.2								700	141	40	1400	282	80	700	141	40
11.7								840	98	28	1400	163	80	560	65	52
16.7								840	140	28	1400	233	80	560	93	52
11.7								980	114	66	1400	163	80	420	49	14
07.0								980	68	60	1400	98	-	420	29	40
17.7								840	148	68	1400	247	80	560	99	12
17.2								1120	192	64	1400	240	80	280	48	16
71.4								840	599	76	1400	999	60	560	399	84
11.5								840	96	60	1400	161	-	560	64	40
12.6								700	88	20	1400	176	40	700	88	20
13.4								700	93	80	1400	187	60	700	93	80
11.8								700	82	60	1400	165	20	700	82	60
15.3								700	107	10	1400	214	20	700	107	10
16.8								700	117	60	1400	235	20	700	117	60
19.1								700	133	70	1400	267	40	700	133	70
62.7								700	438	90	1400	877	80	700	438	90
11.4								980	111	72	1400	159	60	420	47	88
	01.5							400	6	-	800	12	-	400	6	-
	09.6							400	38	40	800	76	80	400	38	40
	37.6							560	210	56	800	300	80	240	90	24
	38.3							560	214	48	800	306	40	240	91	92
	104.0							560	582	40	800	832	-	240	249	60
	104.6							640	669	44	800	836	80	160	167	36
								39.2								
								02.4								
								05.1								
								08.2								
								00.5								
								01.1								
514.8	295.6							56.5	5662 -			9572 -			3910 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Torups</u>		Ca			Johannes Nilsson 90a åker, torvmylla på ludd grus o mud 91 äng " " <u>Summa</u>
<u>V. Torups socken</u>					<u>Sammandrag</u>
Louslöys	24	A	7/72	c	Aug. Vredel
"	23	Aa	7/72	c	Karlén Claesson
"	34	Ab	3/28	c	Anders Olsson
"	37	Ac	109/896	c	<u>Summe</u>
Åkerbåke		B		c	Janne Larsson
"	12	Ba		c	<u>Summe</u>
"	13	Bb		c	<u>Summe</u>
Torup	1105	C	1/5	c	Isak Erlén
	1106	Ca	1/20	cj	Johannes Nilsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
02.7								840		22 68		1400		37 80		560		15 12	
		43.3						320		138 56		800		346 40		480		207 84	
02.7		43.3								161 24				384 20				222 96	
2 241 ✓		2 231				23.4		2890 22				4922 20				2031 98 ✓			
1 21.2 ✓		55.9 ✓				11.9		13 28 80				2144 -				815 20 ✓			
3 56.7 ✓		0.05 ✓				16.5		1596 78				4997 80				3401 02 ✓			
2 33.5 ✓		70.5 ✓				05.3		1681 28				3833 -				2151 72 ✓			
41.0 ✓		02.4 ✓				ej		472 64				593 20				120 56 ✓			
2 88.1 ✓		05.6 ✓						2138 64				4078 20				1939 56 ✓			
1 07.0 ✓		01.9 ✓				09.4		797 60				1513 20				715 60 ✓			
5 14.8 ✓		2 95.6 ✓				56.5		5662 -				9572 -				3910 - ✓			
02.7 ✓		43.3 ✓				ej		161 24				384 20				222 96 ✓			
18 89.1		6 98.8				123.0		16 729 20				32 037 80				15308 60		✓	

Irons löp den 19 maj 1933.
 Lennart Holmström
 Ståhus lantbruksskivare

Oskar Pettersson

Nils B. Andersson

Kostnadsförslag.

Stenslags - Anbud för delningsförslag av år 1933

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-16 + 23	1623	<u>Silvesskälkan A-B</u>						
		Behållning av dy m. ³	2000	0.70	1400	-		
		" " grus o. sten "	6000	1.50	9000	-	10400	-
		Förskärningsgrävning under landsvägsbron vid p. 2+59-2+67 m. ³	14	60.-			840	-
		För oförskrädda fall, arbetsk silvess m. m. tilläggas ca 10%					1125	-
		<u>Summa</u>					12365	-
		Omställning enligt nyordnings utlåtande					600	-
		<u>Summa</u>					12965	-
								✓
		Stenslags den 19 maj 1933						
		Lennart Holmström						
		Stenslags landbruksnäringsför						

[illegible]



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Svenstorp, Avenbuke och Torup i Torups socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av naturligt vattendrag för torrläggning av åker och odlingsmark, är enligt synemännens mening att hänföra till vattenavledning. Vattendraget har på 1890-talet nygrävts enligt plan, upprättad vid syneförrättning enligt dikningslagen år 1889 av förste lantmätaren J.A.Bergstedt. De därvid bestämda dimensionerna för kanalen hava emellertid visat sig för små för därav beroende markers torrläggning till lagomligt djup för åker. Det har visat sig, att den nuvarande botten sammanfaller med det år 1889 bestämda bottenläget och att sålunda försumpningen ej har sin orsak i bristande underhåll. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare bestämmes finnes därför enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

August Wendel	för Svenstorp	2 ⁴
Martin Elofsson	" "	2 ³
Anders Olsson	" "	3 ⁴ och 3 ⁷
Janne Larsson	" Avenbuke	1 ² och 1 ³
Sven Selin	" Torup	1 ¹⁰⁵
Otto Wendt,	" Perstorp.	

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad i hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synmännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synmännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord,

som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattonytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdets kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till främmande vattensmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet utgör omkring 1440 hektar. Avrinningen vid flod beräknas utgöra högst 1 sekundliter pr hektar och vid medelvattenstånd under vegetationsperioden 1/10 därav: alltså

$$Q \text{ max } 1.44 \text{ m.}^3 / \text{sek.}$$

$$Q \text{ med } 0.14 \text{ "}$$

Resultatet av dimensionsberäkningarna är följande:

$$\text{Bottenlutning} = 0.5:1000$$

$$\text{Sidolutning} = 1:1.25$$

$$\text{Bottenbredd} = 1.0 \text{ m.}$$

$$\text{Vattendjup vid flod } 1.15 \text{ m.}$$

$$\text{" " medelvattenstånd } 0.4 \text{ m.}$$

Det skall här antecknas, att dikesdimensionerna ej behövt

ökas över vad som nödigt är för avrinningen i anseende därtill, att bäcken utgör avlopp för fiskdammen, vilkas närvaro i stället verka retarderande på avrinningen. Den tappning av dammarna, som i vanliga fall sker om hösten, får enligt lag ej ske, så, att nedanför liggande anläggningar därigenom åsamkas skada.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Det har meddelats, att landsvägsbron i punkt 2+59 inom den närmaste framtiden i sammanhang med vägens rätning kommer att nybyggas och förläggas längre nedåt bäcken. Den nya bron som bekostas av vägstyrelsen, ^{inom företaget} får ej försees med mindre vattenöppning än med 4 meters bredd och 1.5 meters höjd. Skulle dikningsföretaget komma till stånd före brobygget må den befintliga bron på dikningsskyldiges bekostnad förstärkas såsom ritningen utvisar och bibehållas tills vidare.

För övrigt förekommer ej några brobyggnader.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet och sakägarnas beslut skall ersättning för jord som åtgår till kanalens nygrävning och utvidgande samt till jordupplag ej utgå.

Företaget medför förstörandet av en fiskdamm belägen å ägorna till Torup 1 ¹⁰⁶, ägare Johannes Nilsson, på så sätt, att intagningskanalen till dammen efter bäckens nygrävning kommer att ligga över vattenytan i bäcken och sålunda vattenintagningen omöjliggöras.

Synemännen, som ej hava att taga ställning till frågan om dammens laglighet, bestämma att den-samma skall av företaget lösas och bestämma, med hänvisning till fiskerilintendenten G. Svananders till protokollet fogade utlåtande, värdet till fyrahundra /400/ kronor

vartill i enlighet med föreskrifterna i vattenlagens kap. 9 § 46 skall läggas 200 kronor, varför lösensumman i sin helhet skall utgå med sexhundra /600/ kronor. Intagningskanalen får ej utan ägarans medgivande sättas ur funktion före den 1 oktober det år, företaget skall komma till utförande och lösensumman, som ej behöver nedsättas hos länsstyrelsen i länet, skall utgivas till Johannes Nilsson eller hans rättsinnehavare innan intagningskanalen sättes ut funktion.

Synemännen vilja slutligen påpeka, att dambottnen såsom skogsmark torde hava ett värde, som motsvarar åtminstone hälften av dess värde som fiskdam.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Dikningsansamfälligheten skall utgöra en avdelning inom vilken alla med företaget förenade kostnader utan undantag skola fördelas i mån av båtnad av företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt ^{den} kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

Enär kanalens behov av ökade dimensioner ej, vilket förutvisats, beror på befintligheten av de Wendtska fiskodammarne, avså synemännen yrkandet på att ingenjör Wendts å Gustafsborg sterbhus skall deltaga i kostnaderna för nygrävningen.

Enligt åtagande vid 1889 års syneförrättning är ingenjör Wendts sterbhus ostridigt skyldigt att deltaga med 1/3 av kostnaderna för kanalens framtida underhåll. Enär genom kanalens nygrävning underhållet under tiden till dess kanalkanterne genom

sättning och beväxning erhållit nödig fasthet blir avsevärt kostbarare än efter denna tid, finna synemännen skäligen bestämma att denna sterbhusets deltagnings skyldighet i underhållet beträffande nya kanalen ej skall träda i kraft förrän fem år förflutit efter det år, då kanalgrävningen förklarats avslutad och godkänd och att denna skyldighet skall upphöra i den händelse^{de} fiskdammar, vars vatten avtappas genom kanalen, definitivt nedläggas.

9:o. Företaget skall benämnas "Svenstorp-Avenbäcks dikningsföretag av år 1933".

Dessa angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringläst kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst

en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalens vidmakthållande och upprönning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synmännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna synförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomsol, vilken avgift synmännen jämlikt

föreskrifterna i åberopade lag bestämma till femton /15/ kronor

30 öre;

att arbetet skall vara färdigt inom 1936 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget,

dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa

sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på

torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare

äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter

hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än

en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 och ej på

väg;

att kanalbanken skall genomgrävas för ytvattnets avrinnande över-

allt, där dike tillstötta eller vattnet har belägenhet att samlas

för att rinna ut i kanalen;

att vid arbetets utförande vatten ej må uppstå eller utsläppas så att övanför eller nedanför avdikningsområdet belägen jord eller vattenverk, därav skadas eller inom dikningsområdet belägen åker överavvannas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av kanalen skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synsmännens utlåtande ingive inom sex-tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Svenstorp den 19 maj 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Oskar Pettersson

Nils B. Andersson

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				72 38
		Avvägning:				
23/10 - 29/10		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	4	12,00	48 -	
1933	24/4	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	19	0,50	9 50	
		avvägda punkter	114	0,03	3 42	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	7	1 -	7 -	
		avvägda punkter	40	0,06	2 40	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,00	4 -	
		i annan mark	2	5,00	10 -	84 32
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 27 ar,	98	0,05	4 90	
			97 208	0,10	2 72	7 62
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	98	0,04		3 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för öviga kilometer	0,6	1,50	90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	81	0,06	4 86	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	81	0,12	9 72	19 48
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,6	3,50	5 60	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	40	0,31	12 40	
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00	9 -	27 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	14,4	0,02	28	
		dagar		12,00		2 28
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,6	3,50	5 60	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,6	1,00	1 60	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 3. 12 m ² sektion på	1,6	1,56	2 50	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		9 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	40	0,03	1 20	2 20
		Överföres				228 90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				228 90
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1/6	4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 96	19 26
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 54
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 70
1933 april maj 5, 1933	203	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00		36 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
Mars 3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				317 50
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalarck			3 50	
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 27 ar ägofigurer st.	98	0,07	6 86	
		har 27208 0,14			3 80	
		Överföres			24 66	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 66	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 66	
		3) insättning av höjdlägestal st.	154	0,02	3 08	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2 -	34 15
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	16	6.-	9 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			12 40	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		22 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	37	0,55		20 35
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				76 50
		Övriga förrättningskostnader,				
		• Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande ~~förrättningsmannen~~ ^{skrivning}				69 20
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			78 -	78 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				55 -
		<i>Belgning av kallelsen</i>				16 63
		Summa kronor				228 83
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				317 50
		Lösen för kopior och avskrifter				76 50
		Övriga förrättningskostnader				228 83
		Summa kronor				622 83

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Vesta församling* häradsrätt.

Jocus Lapp den *19 maj* 19*33*

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga;

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/10 vidimeras.

Kronor kitteras:

Samuel Holmström

19

7357
930

L 2-0688
DIARIE NR 16288
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 7 juni 1934 för
"Svenstorp - Avenböke dikningsföretag av år 1933" i Västra Torups soc-
ken av

KRISTIANSTADS LÄN

2 mkr. 2 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av femtusenåttahundratrettio (5.830)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusenåttahundraåttio
(5.880)

kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torr-*
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av statens

lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ under tecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~och~~ förtroendemän för företaget, ~~och~~

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~och~~ förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den *25 juni* 19*34*.

Anders Olsson

Att *Lantbrukaren Anders Olsson*
a. b. i Stockholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Harry Nilsson *Verner Svensson*
Adress *Väst. Torup* Adress *Väst. Torup*

Med stöd av Kungl. brevet den 7 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 oktober 1934

Carl Lindman

W. L. L. L.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

735/34

383

DIARIE Nr
K. LANTEROKSSYRELSSEN
4 JAN. 1935

I N T T N G.

Att arbetet vid Svenstorps + Avenboke dikningsföretag av år
1933 i Västra Torups socken av Kristianstads län påbörjades den
1 ste december 1934; intygas

Wästra Torup den 2 januari 1934

[Signature]
.....
sparbanksordf.

[Signature]
.....
Sparbankskamrer.

1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Svenstorp-Avenbökes dikningsföretag av år 1933" för vilka lån tillstyrkes.					
<u>Kristianstads län.</u>					
<u>V. Torups socken.</u>					
Svenstorp	2 ³ ✓	Aa	7/72	Martin Elofsson	0
"	1 ⁴ ✓	A	7/72	August Wendel	0
"	2 ⁴ ✓	Ab	3/28	Anders Olsson	0
"	3 ⁷ ✓	Ac	109/896	Disne	0
~~Avenböke~~					
"	2 ¹ ✓	Ba	1 ¹ / ₂₈	Disne	0
"	3 ¹ ✓	Bb	1 ¹ / ₂₈	Disne	0
Torup	105 ¹ ✓	C	1/5	Sven Celin	0
Kristianstad 1 febr. 1934. <i>Wenert. Lantbruk</i> Statens lantbruksingenjör					
<i>Styrelsen med bl. biträden utskick av Kungl. Skattn. / G.A.</i>					

January 10, 1901

Stapening need bli teckenning utspid at Kungl. Skattn. /

[illegible]

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Svenstorp - Avenbäke dikningsföretag av år 1933" i Västra Torups socken av Kristianstads län.

Lån 5,830 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de som upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Västra Torups socken.</u>			
Svenstorp	7/72	2 ³	Martin Elofsson
"	7/72	2 ⁴	August Wendel
"	3/28	3 ⁴	Anders Olsson
"	109/896	3 ⁷	Densamme
Avenbäke	1/28	1 ²	<i>Janne Larsson</i> Densamme
"	1/28	1 ³	Densamme
Torup	1/5	1 ¹⁰⁵	Gven Gelin

Stockholm den 15 januari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godk. 6/6 1935

1/309
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUN, 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Svenstorp - Avenböke dikningsföretag av år 1933

i Västra Torups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 juni 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 5.830 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till dikningsföretag, ägnade att
motverka arbetslösheten, 5.880 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget den 19 oktober 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Anders Olsson,

Svenstorp pr Väst Torup.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid avara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyr-
ker jag dess godkännande.

Kristianstad den 24 maj 1935.

Annars Wamböer
statens lantbruksingenjör.

