

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 31/12 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Wennerström

Förslag
till dikning inom

Tranås

i Tranås socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Wennerström

Statens lantbruksingenjör.

Om Kungl. Maj:t i sin kungl. besked
den 31 december 1934 fastställt till
syneförrättning vid artens utövande.

Stockholm den 23 januari 1935
På Kungl. lantbruksingenjörens vägnar.
Albert Smith.


Tranås Möllevångsdikning av år 1933

Registernummer



Tranås socken

A	Tranås	av 15 ⁵
B	"	av 15 ⁵
C	"	av 15 ⁵
D	"	14 ⁵
E	"	15 ⁶
F	"	av 15 ⁵
G	"	av 15 ⁵

Förslag till intagningsbrunn.



Skala 1:50



1:1000

1:1000

Av 659 Kristianstad län

L _____ 1*0698

DIARIE NR 4095
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1935

5393

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 FEB. 1934



ning enligt vattenlagen avseende dik-
ning inom Tranås n:o 15 i Tranås socken
av Kristianstads län.

År 1933 den 5 oktober inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Alfred Andersson å Helenetorp
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tranås n:o
15 i Tranås socken, Kristianstads län. På grund av personliga kal-
lelser hade till sammanträde infunnit sig:

Harold Jönsson, Tranås 15

Börje Henriksson, " 15

Alfred Andersson, Helenetorp

Magnus Buhre, Tranås 15

Viktor Persson, " 15

Lars Andersson, " 15

Karl Nilsson, " 15

Såsom gode män: Per Löfgren, Tranås, och Karl Svensson, Furulund,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Nils Harald Jönsson och Börje Henriksson båda å n:o 15 Tranås, förenade sig med sökandena. Denna föreningsskrivelse /bil.2/, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Alfred Andersson meddelade, att han hade vid gården en vädur, som vore beroende av vattnet i diket och att han för den skull önskade öppet dike genom parken.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 1 november 1933 kl. 10.30 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Per Löfgren

År 1933 den 1 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Helenetorp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Alfred Andersson, Helenetorp

Viktor Persson, Tranås

Lars Andersson, "

Harold Jönsson, "

Börje Henriksson, "

Karl Nilsson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Alfred Andersson, Helenetorp, Viktor Persson, Tranås 15, och Lars Andersson, Tranås 15.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Viktor Persson, Tranås 15 pr Skåne Tranås; och skulle till företaget hörande ritningar

och handlingar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet

/bil.7/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Per Löfgren

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för en statens lantbruksingenjör, att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning omförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning av oss tillhörig vattenskadad mark, å n:o 15 Tranås i Tranås socken av Kristianstads län. Helenetorp pr Sk. Tranås den 29/9 1930.

Wiktor Persson

Carl Nilsson

Alfred Andersson

Tranås 15

Tranås 15

Bevittnas:

Torsten Jönsson

Artur Andersson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställda förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 7 oktober 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek

Bil. 2 .

Undertecknade förena sig härmed med Alfred Andersson i Helenetorp, m.fl. i deras ansökan av den 29.9 1930 angående syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdiken från vatten-skadade marker inom Tranås.

Helenetorp den 14 aug. 1933.

Nils Harald Jönsson, Sk. Tranås n:o 15

Börje Henriksson, " " " 15

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrätt-ning enligt vattenlagen den 5 oktober 1933 och vidhölls av Nils Harold Jönsson och Börje Henriksson betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Per Löfgren

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning samt värderingslängd över vattenkadade marker inom Tranås i Tranås socken av Kristianstads län, upprättad vid Synföreläggning enligt vattenlagen år 1933.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tranas socken.</u>					
<u>Tranas</u>	20/55 A		1/8		<u>Alfred Andersson, Helenborgs</u>
				1	äker, mylla på grusbl. lera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	äng
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
					överfors

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfart</i>
				29	<i>äng, mylla på grundt. lera</i>
				30	<i>" " "</i>
				31	<i>" " "</i>
				32	<i>väg imp.</i>
				33	<i>" "</i>
				34	<i>" "</i>
				35	<i>" "</i>
				36	<i>äker foib. ej Summa</i>
<i>Tranis</i>	<i>av 15⁵</i>	<i>B</i>	<i>9/384</i>		<i>Viktor Persson.</i>
				37	<i>äker, mylla på grundt. lera</i>
				38	<i>tomt ö trädgård</i>
				39	<i>äker</i>
				40	<i>" "</i>
				41	<i>väg imp.</i>
				42	<i>" "</i>
				43	<i>" "</i>
					<i>Summa</i>
<i>-11-</i>	<i>av 15⁵</i>	<i>C</i>	<i>19/640</i>		<i>Lars Anderson.</i>
				44	<i>äker, mylla på grundt. lera</i>
				45	<i>" foib. ej.</i>
				46	<i>äng, mylla på grundt. lera</i>
					<i>Summa</i>
<i>-11-</i>	<i>14⁵</i>	<i>D</i>	<i>3/32</i>		<i>Anders Nilsson.</i>
				47a	<i>äker, mylla på grundt. lera</i>
				47b	<i>" "</i>
					<i>överfart</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
4 65.0	57.5							3250	80		7315	-		4064	20	
	09.5						420	39	90	1400	133	-	980	93	10	
	05.0						700	35	-	1400	70	-	700	35	-	
	12.5						840	105	-	1400	175	-	560	70	-	
					01.5											
					17.5											
					03.5											
					02.0											
					18.0											
4 65.0	84.5				42.5			3430	70		7693	-		4262	30	
	44.0						560	246	40	1400	616	-	840	369	60	
	10.5						560	58	80	1400	147	-	840	88	20	
	39.5						560	221	20	1400	553	-	840	331	80	
	61.0						280	170	80	1400	854	-	1120	683	20	
					08.0											
					02.0											
					02.0											
155.0					12.0			697	20		2170	-		1472	80	
	08.5						840	71	40	1400	119	-	560	47	60	
					08.0											
	04.5						320	14	40	800	36	-	480	21	60	
08.5	04.5				08.0			85	80		155	-		69	20	
	33.5						560	187	60	1400	469	-	480	281	40	
	34.0						840	285	60	1400	476	-	560	190	40	
	67.5							473	20		945	-		471	80	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				48	äker, mylla på grusbl. lera
				49	" "
				50	" "
				51	äng
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	väg imp.
				57	" "
					<u>Summa</u>
Tranis	156	E	5/512		Karald Jönsson
				58	äker, mylla på grusbl. lera
				59	" "
				60	äng
					<u>Summa</u>
-11-	nr 155	F	47/1280		Boije Henniksson
				61	äker, mylla på grusbl. lera
				62	" "
					<u>Summa</u>
-11-	nr 155	G	5/384		Karl Nilsson
				63	äker, mylla på grusbl. lera
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
					överfört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
67,5									473	20		945	-		471	80
04,0								1260	50	40	1400	56	-	140	5	60
18,0								1260	226	80	1400	252	-	140	25	20
04,5								1260	56	70	1400	63	-	140	6	30
	04,5							640	28	80	800	36	-	160	7	20
	26,0							320	83	20	800	208	-	480	124	80
	08,0							640	51	20	800	64	-	160	12	80
	02,5							400	10	-	800	20	-	400	10	-
	02,0							720	14	40	800	16	-	80	1	60
						02,5										
						08,5										
94,0	43,0				11,0			994	70			1660	-		665	30
16,0								1120	179	20	1400	224	-	280	44	80
16,5								700	115	50	1400	231	-	700	115	50
	12,0							700	84	-	1400	168	-	700	84	-
32,5	12,0								378	70		623	-		244	20
70,5								700	493	50	1400	987	-	700	493	50
29,0								560	162	40	1400	406	-	840	243	60
99,5									655	90		1393	-		737	10
31,5								840	264	60	1400	441	-	560	176	40
48,5								700	339	50	1400	679	-	700	339	50
16,5								560	92	40	1400	231	-	840	138	60
02,5								1120	28	-	1400	35	-	280	7	-
45,0								700	315	-	1400	630	-	700	315	-
144,0									1039	50		2016	-		976	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				68	överförl
				69	imp.
					Summa
Tranas socken.					Summan-
Tranas	av 15 ⁵	A	1/8		Alfred Andersson, Heleneförp.
"	av 15 ⁵	B	9/384		Viktor Persson
"	av 15 ⁵	C	19/640		Lars Andersson
"	14 ⁵	D	3/32		Anders Nilsson
"	15 ⁶	E	5/512		Karald Jönsson
"	av 15 ⁵	F	47/1280		Boje Henniksson
"	av 15 ⁵	G	5/384		Karl Nilsson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
144.0						01.5			1039	50		2016	-		976	50
						02.0										
144.0						03.5			1039	50		2016	-		976	50
drag.																
468.0	84.5					42.5			3430	70		7693	-	0	4262	30
153.0						12.0			697	20		2170	-	0	1472	80
08.5	04.5					08.0			85	80		155	-		69	20
94.0	43.0					11.0			994	70		1660	-	0	665	30
32.5	12.0								378	70		623	-	0	244	30
99.5									655	90		1393		0	737	10
144.0						03.5			1039	50		2016	-	0	976	50
998.5	144.0					77.0			7282	50		15710	-		8427	50

Holmslarp den 1 nov. 1933.
Lennart Holmström.
Statens landbruksingenjör.

Carl Svensson

Per Löfgren.

[illegible]

Kostnadsförslag.

Tranas Mållervångsdikning av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+20	220	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-0+15	15	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	15	1.60	24	-		
0+15-2+20	205	” ” ” ” ”	205	1.40	287	-	311	-
0-2+20	220	12" cementrör m. flans, bl. 1:2:2 "	220	2.50			550	-
0+15-2+20		Intagningsbrunnar av betong st. För ofärdskedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges 10%	3	40.-			120	-
		<u>Summa</u>					99	-
							1080	-
								✓
2+20-6+67	472	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
2+20-2+50	30	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	30	1.60	48	-		
2+50-3+47	97	” ” ” ” ”	97	1.40	135	80		
3+47-4+5	83	” ” ” ” ”	83	1.80	149	40		
4+5-4+11	6	” ” ” ” ”	6	5.-	30	-		
4+11-5+92	181	” ” ” ” ”	181	1.25	226	25		
5+92-5+96	4	” ” ” ” ”	4	5.-	20	-		
5+96-6+67	71	” ” ” ” ”	71	1.40	99	40	708	85
2+20-4+11	216	10" cementrör m. flans, bl. 1:2:2 "	216	2.-	432	-		
4+11-5+92	181	9" " " " "	181	1.75	316	75		
5+92-6+67	75	10" " " " "	75	2.-	150	-	898	75
3+47-4+11-5+92 5+96-6+67		Intagningsbrunnar av betong st. För ofärdskedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges 10%	5	40.-			200	-
		<u>Summa</u>					182	40
							1990	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
6+67-8+57	190	<u>Likessäckan C-D.</u>				
6+67-8+57	190	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	190	1.25		237.50 ✓
6+67-8+57	190	7 ^e tegelrör, enkl. frakt st.	650	0.45		292.50 ✓
7+4, 8+57		Intagningsbunnar av betong, För oföräntadla fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%	2	40.-		80.- ✓
		<u>Summa</u>				610.-
						✓
15+6+67 } 15-16+12 }	112	<u>Likessäckan C-E.</u>				
15-16+12	112	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	112	1.60		179.20 ✓
15-16+12	112	9 ^e cementrör m. fläns, bl. 1:2:2	112	1.75		196.- ✓
16+12		Intagningsbunn av betong st.	1	40.-		40.- ✓
		För oföräntadla fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				44.80
		<u>Summa</u>				460.-
						✓
16+12-17+18 } 16+12-17+18 }	106	<u>Likessäckan E-F.</u>				
16+12-17+18	106	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	106	1.40		148.40 ✓
16+12-16+56	44	7 ^e tegelrör med frakt st.	150	0.45	67.50	
16+56-17+18	62	6 ^e " " " "	210	0.40	84.-	151.50 ✓
16+56-17+18		Intagningsbunnar av betong	2	40.-		80.- ✓
		För oföräntadla fall, arbetets till. syn m. m. tillägges ca 10%				40.10
		<u>Summa</u>				420.-
						✓
20+16+12 } 20-21+2 }	102	<u>Likessäckan E-G.</u>				
20-21+2	102	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	102	1.40		142.80
		rörfris				142.80
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfalt					142	80
20-21+2	102	4" tegelrör med frakt p.h.	350	0.21			73	50
21+2		Intagningsbrunnar av betong "	1	40.-			40	-
		För afväntrodda fall, arbets till- ägn m. m. tillägges ca 10%					23	70
		<u>Summa</u>					280	-
								✓
25-2+20 25-31+39	639	<u>Dikessträckan B-H.</u>						
25-25+93	93	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	93	1.50	139	50		
25+93-26	7	do do "	7	7.50	52	50		
26-27+16	116	do do "	116	1.20	139	20		
27+16-29+34	218	do do "	218	2.50	545	-		
29+34-29+57	23	do do "	23	3.25	74	75		
29+57-30+10	53	do do "	53	2.-	106	-		
30+10-30+39	29	do do "	29	3.25	94	25		
30+39-31+39	100	do do "	100	0.75	75	-	122	620
25-27+16	216	9" cementrör m. flans, bl. 1:2:2 "	216	1.75	378	-		
27+16-29+34	218	12" " " "	218	2.50	545	-		
29+34-30+39	105	9" " " "	105	1.75	183	75		
30+39-31+39	100	6" tegelrör incl. frakt p.h.	340	0.40	136	-	1242	75
25+16-25+93, 26, 26+88		Intagningsbrunnar av betong "	9	40.-			360	-
27+16, 28+36, 29+34		För afväntrodda fall, arbets tillägn m. m. tillägges ca 10%					281	05
30+39, 31+39		<u>Summa</u>					3110	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Lammandrag.</u>				
0-2+20	220	Lihesstäckan A-B.				1080 - ✓
2+20-6+67	472	" B-C				1990 - ✓
6+67-8+57	190	" C-D.				670 - ✓
15-6+67 15-16+12 }	112	" C-E				460 - ✓
16+12-17+18	106	" E-F				420 - ✓
20-16+12 20-21+2 }	102	" E-G				280 - ✓
25-2+20 25-31+39 }	639	" B-H				3110 - ✓
	1841	<u>Summa</u>				<u>8010 -</u>

✓

Kelenetorp den 1 november 1933.
Lennart Holmström.
Statens landbruksingenjör.

Bil. 5

Havsnadsfördelningslängd för Tranås Målle-
vångsdikning av år 1933.

Loket, by, hemman.	Registernummer	Littera i loket.	Mantel	Delägare	Sökanke
Tranas loket.					
Tranas	m/5 ^s	A	1/8	Alfred Andersson, Helenstorp. 1 st	rik
"	m/5 ^s	B	9/384	Viktor Persson 1 st	"
"	m/5 ^s	C	19/640	Lars Andersson 1 st	"
"	14 ^s	D	3/32	Anders Nilsson 1	-
"	15 ^s	E	5/512	Harald Jonsson 1	"
"	m/5 ^s	F	47/1280	Boije Henriksen 1	"
"	m/5 ^s	G	5/384	Karl Nilsson 1	"
				Summa	

Mod. I B-H.						Mod. II A-B-C-D+ C-E-F+ F-G.						Summa beräknad kostnad.		Fördelningsbel för hela förtecknet		Fördelnings- kostnad.	
Beräkningsobjekt diga agafogurer	Fördelnings- värde		Fördelnings- tal.	Beräknad kostnad		Beräkningsobjekt diga agafogurer	Fördelnings- värde		Fördelnings- tal.	Beräknad kostnad		Summa beräknad kostnad.		Fördelningsbel för hela förtecknet		Fördelnings- kostnad.	
	kr.	ör.		kr.	ör.		kr.	ör.		kr.	ör.						
1/25 1/25 19-22, 23-31	1605	60	62.026	1929	01	1-4 1/25 6-18 23, 24 1/25 26, 27	2656	70	45.500	2229	50	4158	51	57.916	0	167	53
						alla	1472	80	25.224	1235	97	1235	97	15.430	0	49	79
						"	69	20	1.185	58	07	58	07	0.725	0	2	34
55	1	60	0.062	1	93	47a-54	663	70	11.367	556	98	558	91	6.979	0	22	52
alla	244	30	9.438	293	52							293	52	3.664	0	11	82
"	737	10	28.474	885	54							885	54	11.055	0	35	68
						alla	976	50	16.724	819	48	819	48	10.231	0	33	02
	2588	60	100.000	3110	-		5838	90	100.000	4900	-	8010	-	100.000	0	322	70
Hälsningskörps den 1 nov. 1933.														99.275%			
Lennart Palmström statens landbruksingenjör.																	
Carl Svensson																	
Per Låfgren.																	

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Tranås n:o 14 och 15 i Tranås socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Alfred Andersson	för Tranås 15 ⁵
Viktor Persson	" "
Harald Jönsson	" "
Börje Henriksson	" "
Karl Nilsson	" "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E-F, E-G och E-H.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd

i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt eidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Endr jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0, anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpnings-

grad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande upkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:0. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt 0+15	✓ 96 hektar
0+31	95 "
B	93 "
3+47	43 "
4+11	✓ 41 "
5+92	✓ 34 "
5+96	32 "
C	✓ 29 "
7+4	✓ 16 "
D	12 "
E	✓ 10 "
16+56	✓ 6 "
F	✓ 4 "

1 punkt 0

✓ 2 hektar

25+46

✓ 45 "

25+93

43 "

27+16

40 "

28+36

36 "

29+34

29 "

30+39

19 "

H

9 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras yäckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektioneritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:10. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:10. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:10. För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	8427	50	8010	-		95
A-B+E-H	3785	80	4190	-	1	10
A-B+E-C	3584	90	3070	-		86
A-B+E-C+D	4292	70	3740	-		87.5
A-B+E-C+D-E-F+E-G	5131	10	4230	-		82.5
A-B+E-C+D+D-E-F+E-G	5838	90	4900	-		84

Av denna utredning framgår, att företaget skall för delaktighetens i företaget slutliga bestämmande uppdelas i två förberedande avdelningar, av vilka

avd. I omfattar sträckan E-H och

" II " sträckorna A-B-C-D+D-E-F+E-G.

Till grund för fördelningen av dikeskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsföreläget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Tranås Möllevångsdikning av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,

som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombeörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gräda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna synförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit i gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på terrälläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:0. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörstäng

förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar,

Helenetorp den 1 nov. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Per Läfgren

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Tranas Mällevångsdikning* av år 1934

Tranas socken och *Kristianstads* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 10		0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3,5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0,4	6,00	2	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 24 ar st.	41	0,17	6	97		
		har 9,985		1,06	10	58		
		äng och odlingsmark, medelareal 9 ar st.	16	0,05		80		
		har 1,44		1,46	2	10		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	13	0,05		65		
		har 0,77		0,78		60		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		10—15 m.						
		<10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					38	60
		blad						
		Överföres					43	60

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				43 60
15/8 - 16/8		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	12,00	12	-	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	12 0,50	6	-	
		avvägda punkter	162 0,03	4	86	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3,5 2,00	7	-	
		i annan mark	0,4 5,00	2	-	31 86
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar,	70 0,05	3	50	
			12,195 0,10	1	21	4 71
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	70 0,04			2 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	12,00			
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd		4	-	
		för övriga kilometer	0,8 1,50	1	20	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	114 0,08	6	84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	57 0,12	6	84	18 88
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	18/6	6	35	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10 0,25	2	50	
		Antal profil- och sektionsritningar	1 3,00	3	-	11 85
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		2	-	
		dagar	1/3 12,00	4	-	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	3,50			
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,00			
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	6,00	6	-	
		2) " " över 20 "	12,15 10,00	13	15	19 15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	45 0,03	1	35	2 35
		Överföres				141 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				141 20
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	18/6	4,00	7 26	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 01	15 27
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		62
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20	0 40	4 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
5/10	1/11	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
24/10		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 -
23/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
23/10		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				207 59
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket blad			7 50	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 17 ar ägofigurer st.	70	0,07	4 90	
		har 12195 0,14			1 20	
		Överföres			14 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 10	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 65	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 162	0,02	3 24	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	45	0,05	2 25	22 99
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	" 1.816	6.-	10 89	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		13 29
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamsficka	" 1/6	12,60		2 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				55 98
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				25 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				18 50
		<i>Delgivning av kallelser</i>				5 63
		Summa kronor				59 13
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				207 89
		Lösen för kopior och avskrifter				55 98
		Övriga förrättningskostnader				59 13
		Summa kronor				322 70

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engelstads och Järnestads* häradsrätt.

Heleneborg den 1. nov. 1934

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor *1-7* vidimeras.

Kronor kvitteras:

den 19

Lennart Holmström

L _____ 1*0698

4095

AVDELNING

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 FEB. 1935

Betänkande

rörande lån ö anslag av allmänna medel till

Tranås Möllevångsdikning


av år 1933.

Anschrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
31 december 1934 fastsatt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 januari 1935
På Kungl. Lantbrukstyrethens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Sedan delägarna i "Tranås-Möllevångsdikning av år 1933", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Tranås i Tranås socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföllda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 1 nov. 1933 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad d dec. 1933 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Den i föreningshandlingen upptagna Nils Haralds är identisk med i synehandlingarna för litt. E upptagna, vars hela namn är

Nils Harald Jönsson.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra orsaker avstyrkes lån för följande fastighet litt.C Tranås av 15⁵ Lars Andersson.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andel.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker 9.985 har

äng 1.440 "

med ett förbättringsvärde av

8427.50 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker

990
0.900 har

äng

1.395 "

med ett förbättringsvärde av

8358.30
8458.30 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen

8010.- kr.

Syneförrättningen

322.70 "

Betänkandet

89.93 "

Summa 8422.63 kr.

Lånesökandes kostnader utgör för:

Dikningen

7951.93 kr.

Syneförrättningen

320.36 "

Betänkandet

89.93 "

Summa 8362.22 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Appeltorp n:o 5 dikningsföretag av år 1920".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.00.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 4211.32 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 4181.11 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 4210 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 4180 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1934.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i ett blad.

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Tranås-Millevångsdikning av år 1933" för vilka lån tillstyrkes.					
Kristianstads län.					
Tranås socken.					
Tranås	14 ⁵	D	3/32		Anders Nilsson
"	av 15 ⁵	A	1/0		Alfred Andersson
"	av 15 ⁵	B	9/3814		Viktor Persson
"	av 15 ⁵	F	47/1280		Börje Henriksen
"	av 15 ⁵	G	5/3814		Karl Nilsson
"	15 ⁶	E	5/512		Harald Jönsson
Kristianstad 1 febr. 1934.					
Lennart Holmström					
Statens lantbruksingenjör					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		

Kostnadsberäkning
 Sörsläggningkostnad utl. symförrättningen
 Symförrättningen
 Beträkningar

61 33 08 x)
 8010

322 70

81 93

Summa kronor

65 45 71
 8422 63

*) Beträkningen vidtagen av Kungl. Landbrukstyrelsen med stöd av från förtägningsställarna inkomna ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsstyrelsens förtägningsställande har kostnaden för förtägnis beräknats till 65 45 kronor 71 öre, varav å länsskandens andel 64 93 kronor 25 öre, sedan därav från delaktighet i länets utskutits förtägnis 19/640 man- tal Träns av 155, ägare Lars Andersson.

Höckholmen den 22 januari 1935

På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Bil. B .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 1 november 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Tranås-Möllevångsdikning av år 1933" och avseende torrläggning av mark till Tranås n:o 14 och 15 i Tranås socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 januari 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C .

Undertecknade delägare i Tranås Möllevångsdikning av år 1933 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Skåne Tranås 1 dec. 1933.

Alfred Andersson, Sk. Tranås n:o 15

Wiktor Persson, " " 15

Nils Haralds, " " 15

Lars Andersson

Karl Nilsson, " 15

Börje Henriksson, " 15

{ För Anders Nilssons konkursbo, Tranås 14
{ Carl Svensson, konkursförvaltare

Bevittnas:

Magnus Buhre

Konrad Larsson

n:o 15 Sk. Tranås

Hannelund, Sk. Tranås

WHL

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 3/12 1924 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Konrad Larsson

90 clb
granskning
851

840

862
34

L _____ 1*0698

4095
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 FEB. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1934 för
"Tranås Möllevångsdikning av år 1933" i Tranås socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

L. H. Holmström

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tretusentvåhundrafemtio (3.250) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusentvåhundrasjuttio (3.270) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ni~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, ~~och~~ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~och~~ förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse ångående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tranås den 3/2 ~~febr~~ 1935.

Wiktor Persson

Att Lantbrukaren Wiktor Persson i
Tranås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herman Johansson
Adress *St. Frans Sjukhus*

Nils Nilsson
Adress *Tranås 15 Sk-Tjänar*

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

31/12 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Tranås-Möllevångsdikning av år 1933" för vilka lån tillstyrkes.					
Kristianstads län.					
Tranås socken.					
Tranås	7 1/2 14 5	D	3/32	•	Anders Nilsson 1
"	1 1/2 av 15 5	A	1/8		Alfred Andersson 2
"	7 1/2 av 15 5	B	9/384	•	Viktor Persson 1
"	7 1/2 av 15 5	F	47/1280	•	Börje Henriksson 1
"	7 1/2 av 15 5	G	5/384	•	Karl Nilsson 1
"	7 1/2 15 6	E	5/512	•	Harald Jönsson 1
Kristianstad i febr. 1934.					
[Signature]					
Statens lantbruksingenjör					

[illegible]

1935 den 2 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Tranås Kollovångedikning av år 1933" i Tranås socken av Kristianstads län.

Lån 5.250 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 december 1934.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Litt	Reg.n:r	Ägaros namn
<u>Tranås socken.</u>				
Tranås	3/32	D	14 ⁵	Anders Nilsson
"	1/8	A	av 15 ⁵	Alfred Andersson
"	9/234	B	av 15 ⁵	Viktor Persson
"	47/1280	E	av 15 ⁵	Börje Henriksen
"	5/384	C	av 15 ⁵	Karl Nilsson
"	5/512	F	15 ⁵	Harald Jönsson

Stockholm den 8 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



862
Sodl. 2/3 1935³⁴

4098

STAMPEN

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 FEB. 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Tranås Möllevångsdikning av år 1933 i Tranås socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 december 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 3.250 kronor.

Bidrag från ~~XXXXXX~~ reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 3.270 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Viktor Persson, Tranås 15, Skåne Tranås.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 15 februari 1935.

Amund Rommies
statens lantbruksingenjör.

