Trolle-Ljungby dikningsföretag av år 1932.

Blad 1.

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 2/11 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Västra Ljungby

i Trolle Ljungby socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av

Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 2 november 1934 fastställd till ledamot vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Registernummer.

Trolle Ljungby socken.

Aa	V.Ljungby	gemensam ägovärde	5', 17', 22', 23' 25'
Ba	"	av	11'
Bb	"		11'
Ab	"	gemensam ägovärde	5', 17', 22', 23' 25'

Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Nr 700 Kristianstads 2 exemplar
L 2:0699 1
Nr 700 Kristianstads 2 exemplar

Trolle-Ljungby dikningsföretag av år 1932.


Blad 2.

Denna Kungl. Maj:ts nådiga stadfästelse av den 2 november 1934 fastställd till utförande vid arbetets utförande.


Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 2/11 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:


Förslag till åtkesöga vid punkt 13.



Skala = 1:50.



Förslag till intagningsbrunn.
Typ A.



Typ B = 1.00 m. inre diam.
" C 1.25 " " "

Längd-skala · 1:4000.

Höjd-och sektions-skala = 1:100.

Kungl. Nr 002
1*0699 2
№ 700 Kristianstad
2*6099

L 2★0699

DIARIE N:r 4825
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 FEB. 1935

341-34 Kanb

Betänkande

rörande lån o anslag av allmänna medel till

Trolle Ljungby

dikningsföretag

av år 1932.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 2 november 1934 fastställd till efterrättelse vid arvodets utförande.

Stockholm den 16 november 1934

På Kungl. Landshövdingehusens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Trolle-Ljungby dikningsföretag av år 1932" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Västra Ljungby i Trolle Ljungby socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 19 dec. 1932 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad den 19 dec. 1932, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

För litt. Ba sökes inget lån.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker 80.305 har

med ett förbättringsvärde av 41837.20 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

åker 79.570 har

med ett förbättringsvärde av 41704.90 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnader utgöra för:

Dikningen	37010.- kr.
Syneförrättningen	725.96 "
Betänkandet	138.46 "
Summa	37874.42 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	36893.05 kr.
Syneförrättningen	723.67 "
Betänkandet	138.46 "
Summa	37755.18 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Fjälkinge bysamhälles dikningsföretag av år 1931".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden utgör 0.91.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 46.85 % av hela kostnaden eller 17704.17 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 20066.88 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 17745 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 20065 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i april 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Förteckning över de fastigheter till vilka lån sökes.

B Diariebevis

C Föreningshandling

D Protokollsutdrag från Lunds domkapitel

E Vägstyrelsens skrivelse

F Ett häfte synehandlingar

G Ritningar i två blad.

Bil. A.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de rörande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Trolle Ljungby dikningsföretag av år 1932" för vilka lån tillstyrkes.					
Kristianstads län.					
Trolle Ljungby socken.					
Västra Ljungby	5, 17, 22, 23, 25	gemensamma			Greve C. A. Trolle Wachtmeister
" "	11				t. f. kkl. lönboställe Sv. Ola Nilsson
					Kristianstad i april 1933. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Kostnadssammandrag.

Dikläggningskostnad enl. syneförrättningen	33310 –	x)	kr.
~~37010 –~~			
Kostnad för syneförrättningen	725	96	"
Kostnad för bidänkandet	138	46	"
	34174	42	
Summa kronor	~~37874~~	~~42~~	"

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen enl. skrivelse till ovan gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 34174 kronor 42 öre, varav å bidänkandenas andel 34066 kronor 43 öre.

Stockholm den 16 november 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Fridh.

VÄSTERÅSTRYCKERIET, HAMMARSKOG & STENSÖN, SKARA

Bil. B .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarieum, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 19 december 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Trolle-Ljungby dikningsföretag av år 1932" och avseende torrläggning av marker till Västra Ljungby i Trolle Ljungby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 23 februari 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C .

Undertecknade delägare i "Trolle Ljungby dikningsföretag av år 1932" överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Trolle Ljungby den 19 dec. 1932.

Ola Nilsson Trolle Wachtmeister

" Bevittnas:

Lennart Holmström Nils Mattsson

Bil. D.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 22 februari 1933.

§ 1. Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström hade i en till domkapitlet den 20 januari 1933 inkommen skrivelse - under förmälan, att lönebostället 1 mantal Västra Ljungby 11/1 i Trolle Ljungby socken vid enligt vattenlagen förrättad, den 19 december 1932 avslutad lagakraftvunnen syn befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Trolle Ljungby dikningsföretag av år 1932" samt att arrendatorn av lönebostället, Ola Nilsson, jämte övriga dikägare undertecknat förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande - anhållit om domkapitlets gillande av arrendatorns åtgärd.

I avgivet yttrande hade Trolle-Ljungby och Gualövs församlingars gemensamma kyrkoråd förklarat sig icke hava något att erinra mot att det begärda tillståndet meddelades.

Efter föredragning beslöt domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, kyrkorådet samt arrendatorn Nilsson att domkapitlet lämnade tillstånd för Nilsson att tillsammans med övriga delägare i företaget ansöka om lån från statens avdikningslånefond och om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Ut supra.

In fidem

Helge Arfvidsson

Bil. E .

På begäran intygas härmed att Villands härads vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av en 32" cementrörsledning under allmän väg, vilken ledning erfordras för utförandet av "Trolle Ljungby dikningsföretag av år 1932".

Fjälkinge i febr. 1933.

Willands härads vägstyrelse

B.Svensson

Vägstyrelsens ordförande

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 2/11 19.3X fastställda arbetsplanen vidimeras:

4825

L_____2*0699

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 FEB. 1935

13342

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1933

341-34 Kaulen.

Handlingar

rörande

Trolle Ljungby

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1932.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ljungby i Trolle Ljungby socken av Kristianstads län.

År 1932 den 29 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos arrendatorn Ola Nilsson i Ljungby för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ljungby i Trolle Ljungby socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Greve Trolle Wachtmeister,

Ola Nilsson, Arr. av Trolle Ljungby prästgård,

Såsom gode män: Herman Bjerstedt, Gystorp, och Nils Mattsson, Vanneberga, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att den vattenskadade marken kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Det upplystes, att företaget berörde allmän väg.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde skulle hållas å samma lokal måndagen den 19 december 1932 kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utfärdas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Mattsson H. Bjerstedt

År 1932 den 19 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos arrendatorn Ola Nilsson i Ljungby varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Greve Trolle Wachtmeister,

Ola Nilsson, Ljungby

Kyrkoherden J.Schlyter, Trolle Ljungby, genom Kyrkovärden Jöns Persson i V.Ljungby enligt fullmakt bil. 2a,

Såsom ecklesiastikt ombud: Herr kontraktsprosten M.Lundborg enligt förordnande /bil.2b/.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/

och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 9.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av två medlemmar. Härtill valdes Greve Trolle-Wachtmeister och arrendatorn Ola Nilsson, Ljungadal.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen utsågs Greve Trolle Wachtmeister, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 12.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

H.Bjerstedt Nils Mattsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike från vattenskadad mark till Trolle Ljungby prästgård i Trolle Ljungby socken. Företaget berör jämväl Trolle

Ljungby fideikommis.

Trolle Ljungby den 6 juni 1931.

Ola Nilsson, Trolle Wachtmeister

Arr. av Bostället

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen på greve Trolle Wachtmeisters ansökan statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 22 augusti 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C.Rich. Lundberg

Bil. 2 a.

Härmed befullmäktigas kyrkovärden Jöns Persson, V.Ljungby att å mina vägnar närvara vid dikningssammanträde å lönebostället den 19 december kl. 10 f.m. och min rätt bevaka.

Trolle Ljungby den 18 dec. 1932.

J.Schlyter

Kyrkoherde

Bil. 2b.

Till Högvördiga Domkapitlet i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ljungby i Trolle Ljungby socken av Kristianstads län får jag vördsamt meddela, att företaget berör ecklesia-

stika lönebostället och prästgården i Trolle Ljungby socken och att sammanträde med sakägarna hålles hos arrendatorn Ola Nilsson i Ljungby måndagen den 19 december 1932 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 29/11 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. d:r M.Lundborg eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 2 december 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/ Tage Gynnerstedt

Bil. 3

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Västra Ljungby i Tralle-Ljungby socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1932.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tralle-Ljungby socken.					
V. Ljungby Hemmanen	5' 17' 22' 23' 25'	A a	1/16 5/16 5/8 5/8 12/40		Grefve Carl-Axel Tralle-Wachtmeister
				1	åker, mylla på sand
				2	" "
				3	" "
				4	" mylla på lerbl. sand
				5	" mylla på sand
				6	" mylla på lerbl. sand
				7	" "
				8	" mylla på sand
				9	" "
				10	" mylla på lerbl. sand
				11	" mylla på sand
				12	" mylla på lerbl. sand
				13	" mylla på lerbl. sand
				14	" mylla på sand
				15	" "
				16	" mylla på lerbl. sand
				17	" mylla på sand
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" mylla på lerbl. sand
				22	" "
				23	" "
				24	" "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1 92,5							480	924	-	600	1155	-	120	231	-
	1 64,5							300	493	50	600	987	-	300	493	50
	1 48,5							420	623	70	600	891	-	180	267	30
	1 93,0							720	1389	60	1200	2316	-	480	926	40
	0 77,5							480	372	-	800	620	-	320	248	-
	1 64,0							720	1180	80	1200	1968	-	480	787	20
	67,0							600	402	-	1200	804	-	600	402	-
	68,5							480	328	80	800	548	-	320	219	20
	89,0							400	356	-	800	712	-	400	356	-
	1 91,0							480	916	80	1200	2292	-	720	1375	20
	1 55,5							400	622	-	800	1244	-	400	622	-
	2 28,5							720	1645	20	1200	2742	-	480	1096	80
	1 35,0							840	1134	-	1200	1620	-	360	486	-
	1 85,0							480	888	-	800	1480	-	320	592	-
	2 19,0							480	1051	20	800	1752	-	320	700	80
	98,5							600	591	-	1200	1182	-	600	591	-
	32,5							420	136	50	600	195	-	180	58	50
	2 34,0							420	982	80	600	1404	-	180	421	20
	91,5							420	384	30	600	549	-	180	164	70
	39,5							540	213	30	600	237	-	60	23	70
	74,0							720	532	80	1200	888	-	480	355	20
	1 11,0							960	1065	60	1200	1332	-	240	266	40
	2 03,5							360	732	60	1200	2442	-	840	1709	40
	1 47,5							480	708	-	1200	1770	-	720	1062	-
33	10,5								17674	50		31130	-		13.455	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				25	åker, mylla på lerbl. sand
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" , mylla på sand.
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	Vattensamling "
				48	" "
				49	" "
				50	Väg "
				51	" "
				52	" "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
33	10.5								17674	50		31.130	-		13.455	50
	82.0							600	492	-	1200	984	-	600	492	-
2	24.5							480	1077	60	1200	2694	-	720	1616	40
1	88.0							240	451	20	1200	2256	-	960	1804	80
	84.0							240	201	60	1200	1008	-	960	806	40
	22.0							600	132	-	1200	264	-	600	132	-
1	21.0							720	871	20	1200	1452	-	480	580	80
1	57.0							360	565	20	1200	1884	-	840	1318	80
1	41.5							360	509	40	1200	1698	-	840	1188	60
1	10.0							360	396	-	1200	1320	-	840	924	-
1	79.0							240	429	60	1200	2148	-	960	1718	40
	81.5							360	293	40	1200	978	-	840	684	60
	92.0							420	386	40	600	552	-	180	165	60
1	17.0							420	491	40	600	702	-	180	210	60
	10.5							480	50	40	600	63	-	120	12	60
1	38.5							480	664	80	600	831	-	120	166	20
1	66.0							300	498	-	600	996	-	300	498	-
1	52.5							300	457	50	600	915	-	300	457	50
	81.5							420	342	30	600	489	-	180	146	70
1	05.0							420	441	-	600	630	-	180	189	-
	23.0							480	110	40	600	138	-	120	27	60
1	04.0							540	561	60	600	624	-	60	62	40
1	07.0							540	577	80	600	642	-	60	64	20
							12.5									
							08.0									
							12.0									
							26.5									
							30.0									
							9.0									
57	98.0						98.0		27675	30		54398	-		26.722	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				53	väg imp
				54	" "
				55	" "
				56	" "
					Summa
V. Ljungby	av 11'	Ba			Prästgård
					Kyrkoherde Johan Lehyter.
				58	Tomt, mylla på sand.
				59	" "
				60	väg imp.
					Summa
-"-	11'	Bb	1		Eckl. löneboställe
					arr: Ola Nilsson.
				61	åker, mylla på sand
				62	" "
				63	" "
				64	" mylla på lerbl. sand.
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" mylla på sand
				72	" mylla på lerbl. sand
				73	" "
				74	" "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
57	98,0						98,0		27675	30		54398	-		26722	70
							04,0									
							04,0									
							08,5									
							31,0									
57	98,0					1	45,5		27675	30		54398	-		26722	70
	51,0							420	214	20	600	306	-	180	91	80
	22,5							420	94	50	600	135	-	180	40	50
							17,5									
	73,5						17,5		308	70		441	-		132	20
2	01,0							240	482	40	800	1608	-	560	1125	60
1	44,0							160	230	40	800	1152	-	640	921	60
1	35,0							160	216	-	800	1080	-	640	864	-
	71,5							480	343	20	1200	858	-	720	514	80
1	05,5							480	506	40	1200	1266	-	720	759	60
1	18,0							480	566	40	1200	1416	-	720	849	60
	72,0							720	518	40	1200	864	-	480	345	60
	78,5							360	282	60	1200	942	-	840	659	40
	66,5							360	239	40	1200	798	-	840	558	60
	82,0							360	295	20	1200	984	-	840	688	80
	44,5							320	142	40	800	356	-	480	213	60
	23,5							100	23	50	1000	235	-	900	211	50
	35,0							100	35	-	1000	350	-	900	315	-
	62,5							100	62	50	1000	625	-	900	562	50
12	39,5								3943	80		12534	-		8590	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överlof
				75	åker, mylla på lerbl. sand
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	" "
				81	" "
				82	" "
				83	" "
					Summa
V. Ljungby	5'	A b	1/16		
	17'		5/16		
	22'		5/8		Grefve Carl-Axel Trolle-Wachtmeister
	23'		5/8		arr: Anna Valfrid
	25'		13/40		
				84	åker, mylla på sand.
				85	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	39,5								3943	80		12534	-		8590	20
	99.0							100	99	-	1000	990	-	900	891	-
	86.0							100	86	-	1000	860	-	900	774	-
	127.0							100	127	-	1000	1270	-	900	1143	-
2	00.0							200	400	-	1000	2000	-	800	1600	-
	65,5							200	131	-	1000	655	-	800	524	-
	80.5							600	483	-	1000	805	-	400	322	-
	90.5							500	452	50	1000	905	-	500	452	50
	32.0							400	128	-	1000	320	-	600	192	-
	61.5							500	307	50	1000	615	-	500	307	50
20	81.5								6157	80		20954	-		14796	20
	33.0							360	118	80	600	198	-	240	79	20
	44.5							360	160	20	600	267	-	240	106	80
	77.5								279	-		465	-		186	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Samman-
Tralle-Ljungby socken.					
	5'		1/16		
gemen-	17'		5/16		
V. Ljungby sam ägo-	22'	A a	5/8		Grevr Carl-Axel Tralle-Wachtmeister
nidt.	23'		5/8		
	25'		13/40		
-"-	av 11'	B a		gl'ön	Prästgård. Kyrkoherde Joh. Lehlyter
-"-	11'	B b			Eckl. löneboställe. arr: Ola Nilsson
	5'		1/16		
Gemen.	17'		5/16		
-"- sam	22'	A b	5/8		Grevr Carl-Axel Tralle-Wachtmeister
ägo-	23'		5/8		arr: Anna Wilfrid
nidt.	25'		13/40		
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
drag.																
57	98.0					1	45.5		27675	30		54398	-	l	26722	70
	73,5						17.5		308	70		441	-		132	20
20	81.5								6157	80		20954	-	l	14796	20
	77.5								279	-		465	-	l	186	-
80	30.5					1	63.0		34420	80		76.958	-		41837	20

✓ ✓

Tralle-Ljungby den 19 december 1932

Lennart Holmström
Statens Lantbruksingenjör.

A. Bjerstedt Nils Mattsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 4

Kostnadsförslag.

Tralle - Ljungsjö dikningsföretag

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-0+67	67	Dikesstråkan A-B.						
		Schaktning för tacht ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	67	1.20	80	40		
0-0+67	67	9" cementrör m. fläns "	67	1.75	117	25	197	65
0		Intagningsbrunn av betong						
		enl. ritning (typ A) st	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					22	35
		Summa					260	-
							V	
0+67-2+85	218	Dikesstråkan B-C.						
0+67-1	33	Schaktning för tacht ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	33	1.30	42	90		
1-1+78	78	" " " "	78	1.40	109	20		
0+67-1+78	111	12" cementrör m. fläns "	111	2.50	277	50		
1+78-2+85	107	Schaktning för tacht ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	107	1.50	160	50		
1+78-2+85	107	15" cementrör m. fläns "	107	3.50	374	50	964	60
0+67, 1+78		Intagningsbrunnar av betong						
		enl. ritning (typ A) st.	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					105	40
		Summa					1150	-
							V	

1	2	3	4	5	6	7
2+85 - 7	415	**Dikessträckan C - D.**				
2+85 - 7	415 V	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 415 V	1.60	664 - V	
2+85 - 7	415	18" cementrör med fläns	" 415 V	4.50	1867 50 V	2531 50 V
2+85 4+24 4+97 / 5+95 1		Intagningsbrunnar som ovan (typ A)	st. 4 V	40.- V		160 - V
		För oföutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				268 50
		Summa				2960 - V
7 - 10+4	304	**Dikesträckan D - E.**				
7 - 9+90	290 V	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 290 V	2.25	652 50 V	
9+90 - 10+4	14 V	Schaktning genom allmän landsväg för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 14 V	5.-	70 - V	
7 - 10+4	304 V	32" cementrör m. fläns	" 304	11.- V	3344 40	4066 90 50 V
7. 9+75		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning (typ C)	st. 2 V	100.- V		200 - V
		För oföutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				428 50 70 V
		Summa				4695 -
10+4 - 13	296 V	**Dikesträckan E - F.**				
10+4 - 13	296 V	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 296 V	2.25	666 - V	
10+4 - 13	296	32" cementrör m. fläns	" 296 V	11.- V	3256 - V	3922 - V
13		Dikesöga av betong enl. ritn.	st. 1	60.- V		60 - V
		För oföutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				398 -
		Summa				4380 - V

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
13-16+75	375	Dikesschaktan F-G.						
		Schaktning av sandjord med						
		med stengärdesgård m³	1900	1.25	2375	-	2375	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					240	-
		Summa					2615	-
70-74+50	450	Dikesschaktan B-H.						
70-71+50	150	Schaktning för tackt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	150	1.40	210	-		
70-71+50	150	9" cementrör m. fläns "	150	1.75	262	50		
71+50-74+50	300	Schaktning för tackt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm	300	1.50	450	-		
71+50-74+50	300	6" tegelrör, fraht inberäknad st.	1050	0.40	420	-	1342	50
71+50, 74+50		Intagningsbrunnar av betong						
		enl. ritning (typ A) "	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets till-						
		syn m. m. tillägges ca 10%					142	50
		Summa					1565	-
20-21+35	135	Dikesschaktan C-K.						
20-21+35	135	Schaktning för tackt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	135	1.30	175	50		
20-21+35	135	9" cementrör m. fläns "	135	1.75	236	25	411	75
		överföres					411	75

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				411 75
21+35		Intagningsbrunn av betong enl. ritning (typ A) st.	1	40.-		40 -
		För ofruntredda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				48 25
		Summa				500 -
30-36+93	693	**Dikesschaktan D-L.**				
30-32+29	229	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	229	2.-	458 -	
32+29-+34	5	Schaktning genom landsväg för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning	5	5.-	25 -	
32+34-36+93	459	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	459	1.75	803 25	
30-32+34	234	28" cementrör med flans "	234	8.50	1989 -	
32+34-36+93	459	26" " " " "	459	7.50	3442 50	6717 75
31+68, 32+35 / 33+57, 36+93		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning (typ B) st.	4	80		320 -
		För ofruntredda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				702 25
		Summa				7740 -
36+93-43+75	682	**Dikesschaktan L-M.**				
36+93-37+76	83	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	83	1.50	124 50	
37+76-38+90	114	do do "	114	2.-	228 -	
38+90-39+35	45	do do "	45	1.20	54 -	
36+93-39+35	242	21" cementrör m. flans "	242	5.50	1331 -	
39+35-41+78	243	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	243	1.-	243 -	
		överföres			1980 50	

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört			1980	50		
39+35 - 41+78	243	18" cementrör m. fläns	lm. 243	4.50	1093	50	3074	-
41+78 - 41+92	14	Schaktning genom landsväg för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	" 14	5.-	70	-		
41+92 - 43+75	183	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 183	0.70	128	10		
41+78 - 43+75	197	12" cementrör m. fläns	" 197	2.50	492	50	690	60
37+95, 39+35, 41+78, 41+92, 43+75		Intagningsbrunnar enl. ritning (typ A)	st. 5	40.-			200	-
		För ofantredda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					400	40
		Summa					4365	-
50 - 63+50	1350	**Dikesstråkan L.-N.**						
50 - 51+33	133	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 133	1.30	172	90		
51+41 - 54+37	296	do do	" 296	1.30	384	80		
51+33 - 51+41	8	Schaktning genom landsväg för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	" 8	5.-	40	-		
50 - 54+37	437	18" cementrör med fläns	" 437	4.50	1966	50		
54+37 - 56+55	218	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	" 218	1.20	261	60		
54+37 - 56+55	218	15" cementrör m. fläns	" 218	3.50	763	-	3588	80
		överföres					3588	80

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				3588 80
56+55 - 61+12	457	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 457	1.10	502 70	
56+55 - 61+12	457	12" cementrör m. fläns	" 457	2.50	1142 50	
61+12 - 62+70	158 (160)	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	" 158	0.80	126 40	
62+72 - 63+50	78	D:o D:o	" 78	1.40	109 20	
61+12 - 63+50	238	9" cementrör med fläns	" 238	1.75	416 50	2297 20
57+33, 57+41, 58+65, 54+37, 56+55, 61+12, 63+50		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning (typ A)	st. 7	40.-		280 -
		För ofullbordade fall, arbetets tillfällighetstyp m.m. tillägges ca 10%				613 90
		Summa				6780 -

Sammandrag.

0 - 0+67	67	Dikesschakt A - B	260 -
0+67 - 2+85	218	" B - C	1150 -
2+85 - 7	418	" C - D	2960 -
7 - 10+4	304	" D - E	4695 -
10+4 - 13	296	" E - F	4380 -
13 - 16+75	375	" F - G	2615 -
70 - 74+50	450	" B - H	1565 -
20 - 21+35	135	" C - K	500 -
36 - 36+93	693	" D - L	7940 -
36+93 - 43+75	682	" L - M	4365 -
50 - 63+50	1350	" L - N	6780 -
		Summa	37010 -

Tralle-Ljungby den 19 dec. 1932

Lennart Holmström

Statens Lantbruksingenjör

Bil. 5.

Kostnadsfördelningslängd för Tralle-Ljungby dikningsföretag av år 1932.

Socken, by, hemman	Registernummer	Rättes å kartan	Kvotmantal	Delägare.	Ikhandc.	Förfallningsområde kr.	öre	Förfallningstal %	Beräknad kostnad kr.	öre	Fördelningskostnad kr.	öre
Tralle-Ljungby socken.												
	5'	gemensam ägoreätt.	1/16									
	17'		5/16									
V. Ljungby	22'	A a	5/8	Greve C. A. Tralle-Wachtmeister	säk	26792	70	63.873	23.639	40	463	69
	23'		5/8									
	25'		13/40									
"	10 11'	B a		Rättgård. Kyrkoh. Johan Schlyter		132	70	0.316	116	95	2	29
"	11'	B b	1	Ecbl. löneboställe								
				arr: Ola Nilsson	säk	14796	20	35.366	13.088	96	256	75
	5'	gemensam ägoreätt.	1/16									
	17'		5/16									
"	22'	A b	5/8	Greve C. A. Tralle-Wachtmeister	säk							
	23'		5/8	Arr: Anna Valfrid		186	-	0.445	164	69	3	23
	25'		13/40									
				Summa		41.837	20	100.000	37010	-	725	96

Tralle-Ljungby den 19 Dec 1932

Lennart Holmström

Statens landtbruksingenjör.

A. Bjerstedt

Nils Mattsson.

Bil. 6.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Västra Ljungby i Trolle Ljungby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lagа hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Greve Trolle Wachtmeister för V.Ljungby n:ris 5 1/1, 17 1/1, 22 1/1, 23 1/1, 25 1/1,

Ola Nilsson " " " 11 1/1.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, B-H, C-K, L-M och L-N.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning,d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, somi kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0;d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande

uppkommande fötbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga diken utom sträckan F-G skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inmätt å marken och utgör:

i punkt	A	8 hektar
	B	25 "
	1+78	30 "
	C	50 "
	4+24	54 "
	4+92	56 "
	5+95	59 "
	D	296 "
	E	370 "
	F	440 "
	H	4 "
	K	11 "
	31+68	230 "

i punkt	32+34	237 hektar
	33+57	202 "
	L	187 "
	37+95	110 "
	39+35	90 "
	41+75	68 "
	41+95	26 "
	M	19 "
	51+41	77 "
	51+33	74 "
	52+65	64 "
	54+37	53 "
	56+55	39 "
	60+61	22 "
	N	12 "

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

7:o. Inga ersättningar skola utgivas.

8:o. För bestämmandet huruvida företaget skall i och för kostnadernas slutliga fördelning uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen verkställt särskild undersökning och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	41837	20	37010	-	0	88.5
A-B-C-D-E-F-G+B-H+C-K	15178	30	19125	-	1	26.0
D-E-F-G+D-L-M+L-N	26658	50	30575	-	1	14.7

Av denna utredning framgår, att dikningssamfälligheten ej skall uppdelas och synemännen bestämma därför, att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Trolle-Ljungby dikningsföretag av år 1932".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till fyrtioen /41/ kronor 83 öre;

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för öppet dike uppkastade jorden ej får läggas närmare dikeskanten än en meter och ej med starkare sidolutning än 1:1;

att vallarna skola genomgrävas för utvattnets framsläppande där så behöves, och att stenar av mansböras storlek och därutöver skola läggas för sig och ej i jordvallarna;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öppna avloppet skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnslocken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Ljungby den 19 dec. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

H.Bjerstedt Nils Mattsson

Bil. 7

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Tralle-Ljungby dikningsföretag av år 1932.

..... *socken och* ..... *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	10	3,00	30	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 110 ar st.	73	0,50	36	50		
		har	80305	0,40	32	12		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar st.	12	0,05		60		
		har	1,63	0,78	1	27		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad			1	50	105	99
		Överföres					109	49

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				109 49
maj 17-20		**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	82	0.50	41 -	
		avvägda punkter ... st.	320	0,03	9 90	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	9	2,00	18 -	
		i annan mark ... „		5,00		92 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 82 ar, ... st.	85	0,07	5 95	
		... har	81,935	0,06	4 91	10 86
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	85	0,04		3 40
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för öviga kilometer ... st.	4	1,50	6 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	73	0,06	4 38	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	73	0,12	8 76	23 14
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	5	3.50	17 50	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	20	0,25	5 -	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	4	3,00	12 -	34 50
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
dec. 7		dagar ...	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „	45	10,00	45	48 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	125	0,03	3 75	4 75
		Överföres				341 54

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					341	54
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	5	4,00	20	-		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			37	01	57	01
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01			3	20
		Översiktskarta *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	4	0,30	1	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20				
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	8	3,00			24	-
29/11.	19/12	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	-
	9/12	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *dagar*	1	12,00			12	-
	30/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/4	12,00			3	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*	1/4	12,00			3	-
		utlopp för täckt ledning ... *„*	1/4	12,00			3	
		slamficka ... *„*		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					470	85
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			10	50		
		övriga regalark blad			3	50		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 82 ar ägofigurer ... *st.*	85	0,10	8	50		
		... *har*	81,935	0,08	6	55		
		... *Överföres*			29	05		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 05	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 76	
		3) insättning av höjdlägestal	*320 st.*	0,02	6 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	*125*	0,05	6 25	47 41
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*			
		befintligt vattendrag el. vall	*„*			
		nytt avlopp el. vall	*„*			
		ändring av befintligt avlopp	*„ 5*	6.-	30 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.*	3,00		35 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„ 1/3*	12,00		4 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid. 34*	0,55		18 70
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				
		Summa kronor				105 11
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			64 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			76 -	
						140 -
		Summa kronor				150 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				470 85
		Lösen för kopior och avskrifter				105 11
		Övriga förrättningskostnader				150 -
		Summa kronor				725 96

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Villands *häradsrätt.*

Trolle-Ljungby *den* 19 dec. *19*32

Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor ~~1—7~~ vidimeras. *den* ..... *19*.....

Lennart Holmström

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 30613

812
J4

L 2•0699

4825

341

DIARIE-N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 FEB. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 2 november 1934 för "Trolle Ljungby dikningsföretag av år 1932" i Trolle Ljungby socken av KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av adertontusenetthundra (18.100) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextontusentio (16.010) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, ~~dels~~.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~ess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Trolle Ljungby den 10 juni 1935.

O. L. F. Sörmlandsavdelning

Att Greve Trolle Wachtmeister

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Kristianstad Gatuingenjör

Adress Kristianstad Adress Björkaskog

Med stöd av Kungl. brevet den 2 november 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 4 april ***1935.***

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2/1134

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Uppgift å de sökande av län från Stahns avdikningslånefond till utförande av "Trolle-Ljungby avdikningsföretag år 1932" för vilka län tills tyckes.

Kristianstads län

Trolle Ljungby socken

Västra Ljungby 5:1, 17, 22, 23:1, 25:1 } gemensam ägofigur — 1/16, 5/16, 5/8, 5/8, 13/40 — Greve B. A. Trolle Wachtmeister.

" " 11:1 — Torbl. län boställe.

Arr: Ola Nilsson

Kristianstad i april 1933.

Stahns landtbruksingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

TÄNDSTÄTRYCKERIET, HANDBOKEN & STENSÅSEN, GÄVLE

1935 den 4 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Trolle Ljungby dikningsföretag av år 1932" i Trolle Ljungby socken av Kristianstads län.

Lån 10.100 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 3 november 1934.

Lånet har beviljats för nedannämnde, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Trolle Ljungby socken.			
Västra Ljungby	1/16, 5/16, 5/8	9 1/1, 17 1/1, 22 1/1	Grevo G.A.Trolle Wachtmeister
	5/8, 13/40	23 1/1, 25 1/1	
" "	1	11 1/1	Boklesiastikt lönebost. arr: Ola Nilsson

Stockholm den 4 april 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

P. M.

D. N:r 15843/35

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Trolle - Ljungby dikningsföretag av år 1932" i Trolle-Ljungby socken av

Kristianstads län

Arb. plan: 2/11 34

Kontrakt: 4/4 35

Fullbordas: 1/9 36

Lån: 18.100 kr.

Statsbidrag: 16.010 kr.

Beräkn. kostnad: 34.174:42 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 4/4 35 av lån: 6.000 kr.

av statsbidrag: 5.300 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. L. Holmström den 21/7 19 35

24.864:42 kr. = c:a 73 %.

0,73 · 18'700 = 14'000 — 6'000 = 8'000

0,73 · 16'010 = 11'700 — 5'300 = 6'400

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende-intressent~~

Hovjägmästaren Greve O.C.A.F. Trolle
Wachtmeister, Trolle Ljungby, Bäckaskog.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 8'000 kr.

av statsbidrag 6'400 kr.

Stockholm den 13/8 19 35.

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
168734

DIARIE Nr 22183
K LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1938

Uppgift å verkliga kostnader för utförandet av "Trolle - Ljungby dikningsföretag av år 1932" i Trolle - Ljungby socken av Kristianstads län enligt av arbetsstyrelsen företedda räkenskaper.

Förrättningskostnader	725:96
Betänkande	138:46
Arbetskostnader	31615:75
Försäkringar	257:70
Kontrollkostnader	555:-
Arbetsstyrelsens omkostnader	95:75
" arvode	400:-
Vattendomstolsavgift	41:83
Kronor	33830:45

Kristianstad den 19 dec. 1938. V

Bernhard Svanström

statens lantbruksingenjör.

16/1. 39

Förman.

Godkänt den 19/1 39 812/34

DIARIE Nr 22183
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1938

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Trolle Ljungby dikningsföretag av år 1932" i Trolle Ljungby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 2 nov. 1934.

Statsbidrag från revervationsanslaget till torrläggningsföretag 16010:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 18100:- "

Kontrakt om arbetets utförande anteget den 4 april 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande: Hovjägmästaren Greve Trolle-Wachtmeister, Trolle Ljungby pr. Bäckaskog.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanna därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 19 dec. 1938.

Statens lantbruksingenjör.

Rättens. Förrundag.

Dca Kronfn. 34.174:42 kr.
33 & 30.45
rekl

8/2/34

4826

DIARIE-NR
K LANTBRUKSSTYRELSEN
28 FEB 1935

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Trolle Ljungby dikningsföretag av år I932 i Trolle Ljungby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 2 november I934.

Lån från statens avdikningslånefond I8.I00 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, I6.0I0 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.


Fastställd arbetstid till den I september I936.

Ordförande i företagets styrelse: hovjägmästaren, greve Trolle - Wachtmeister, Trolle Ljungby pr Bäckaskog.

Vid av undertecknad företagen besiktning har företaget befunnits påbörjat.

Kristianstad den 25 februari I935.

statens lantbruksingenjör.



812/34

DIARIE Nr 15843
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1935

BEVIS

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Trolle-Ljungby dikningsföretag av år 1932" i Trolle Ljungby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 2 nov. 1934.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 16010.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 18000.- "

Kontrakt om arbetets utförande antagit den 4 april 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande Hovjägmästaren Greve Trolle Wachtmeister Trolle Ljungby, Bäckaskog

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits att samtliga cementrör för företaget voro färdiga och mogna, att öppna dikessträckan F-G var uppschaktad samt läggningen av cementrören påbörjad.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete beräknas enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 24000.-

Förrättningskostnad och betänkande 864.42

Summa kronor 24864.42

I anledning av förestående utredning tillstyrker jag att av beviljade medel utbetalas ytterligare 20000.- kronor. = 72% , av 73?

Kristianstad den 21 juli 1935

Statens lantbruksingenjör.

KR. STÄMPEL EN KRONA