

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande den 7 december 1934 fastställt till efter-
värläse vid auktion utifrån med väst
tilläggs enligt av Lantbruksstyrelsens i be-
lägget givet påskrift.

Stockholm den 21 december 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

i Östra Tomarps socken samt

Gärnsnäs

i Östra Herrestads socken av

Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1933 av

Lennart Lohmström

Statens lantbruksingenjör.

Tågarps gårds dikningsföretag av år 1933

Likheten med den av Kungl. Maj:ten
den 7/12 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes.

Lennart Lohmström

Registernummer

Östra Tomarps socken

A Tågarp av 7³


B " gemensamt ägor 88, 9'

Östra Herrestads socken

C Gärnsnäs 16




D " 1'

Förslag till intagningsplan
Typ I




Skala 1:50

Typ II: 0,70 m inre diam.



Längd-skala 1:4000



Höjd-och sektionsskala 1:100

1:0701

4 FEB. 1935
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Kr 662 Kristianstad län

1:0701

L _____ 1•0701

DIARIE Nr 3160
K. LANTERUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1935



Inskrift.


Genom Kungl. Maj: ts beslut den 7 december
1924 fast - ställd till efterrättelse vid arbetets ut-
förande med tillägg, att i arbetsplanen skall in-
gå utförandet jämväl av dikenssträckan C-F.

Stockholm den 21 december 1924

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Tågarps
gårds dikningsföretag av år 1933" som
avser torrläggning av vattenskadade
marker till Tågarp i Östra Tomarps
socken samt Gärnäs i Östra Herre-
stads socken av Kristianstads län,
förklarat sig vilja söka lån och an-
slag av allmänna medel till företagets
utförande, får jag härmed därom avgiva
följande av ritningar och förslag åt-
följda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 26 juli 1933 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I föreningshandlingar, bil.C och D, dagtecknade den 5 okt.
1933, hava samtliga delägare överenskommit att gemensamt hos

Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	13.325 har
äng	0.800 "
med ett förbättringsvärde av	15224.80 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	13.325 har
äng	0.800 "

med ett förbättringsvärde av 15224.80 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneproto-
kollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	13005.- kr.
Syneförrättningen	326.31 "
Betänkandet	<u>89.19 "</u>
Summa	<u>13420.50 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	^{11714,57} ~~13005.-~~ kr.
Syneförrättningen	^{293,93} ~~326.31~~ "
Betänkandet	<u>89.19 "</u>
Summa	^{12097,63 kr.} <u>13420.50 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga
kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något
hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande före-
tag torde vara "Tomarp-Tågarps Södrabäcks nygrävningsföretag av
år 1928".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offent-
lig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0,88.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 45,80 % av hela kostnaden eller 6146,50 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond till ^{6556,92} 7273,91 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 6145 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med ⁶⁵⁵⁵ 7270 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i nov. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Föreningshandling
- E Vägstyrelsens skrivelse
- F Ett häfte synehandlingar
- G Ritningar i ett blad.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Kostnadsberäkning

Silvengårningen		x	8295:85
Lynneföretagningen	326	31	13005:00 kr.
Detahandlet	89	19	415:50 kr.
Summa			13420:50 kr.
			9210:85

Kostnad i okt. 1933

Leumart Holmström

Staten Lantbruksskolegården

* Skolegården vidtagen av Kungl. Lantbruksskolegården med stöd av från föreläggelsen inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid utskottets förslag till kostnader för fristaget beräknats till 9.210 kronor 85 öre, varav a' länsskolegårdens andel 8.296 kronor 86 öre.

Stockholm den 21 december 1934

På Kungl. Lantbruksskolegårdens vägnar

Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, be-
svär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 26
juli¹⁹³³ avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Tågarps gårds dikningsföretag av år 1933" och avseende torr-
läggning av vattenskadade marker till Tågarp i Östra Tomarps
socken samt Gärsnäs i Östra Herrestads socken, Kristianstads
län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söder-
bygdens vattendomstols kansli den 11 november 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C.

Undertecknade delägare i Tågarps gårds dikningsföretag av
år 1933 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra
underdånig ansökan om största möjliga anslag av allmänna medel
till företagets utförande och uppdraga vi åt godsägaren Thure
Nilsson, Gärsnäs gård att å våra vägnar underteckna alla härför
erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att
utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade
statsmedel.

Gärsnäs den 5 okt. 1933.

Axel Andersson

Olof Andersson

Anders Andersson

Bevittnas:

Karl Jönsson

Artur Mårtensson

Bil. D.

Undertecknade delägare i Tågarps gårds dikningsföretag av år 1933 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt godsägare Thure Nilsson, Gärsnäs gård att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Gärsnäs den 5 okt. 1933.

Oscar Hj. Persson

Thure Nilsson

Bevittnas:

Artur Mårtensson

Gösta Chöld

Bil. E.

På begäran intygas härmed att Jerrestads härads vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av en 9" och en 28" cementrörsledning under allmän väg, vilken ledning erfordras för utförandet av "Tågarps gårds dikningsföretag av år 1933".

Gislöv i okt. 1933.

Martin Persson

Vägstyrelsens ordförande

Förseende och bekräft av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 7/12 1933 fast-
ställda ~~anordningarna~~ vidimeras:

Gunnar Holmström

DIARIE Nr 3168
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1935

L 1-6701

31751

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1933

7 DEC. 1934

i und. anm.



Protokoll, hållet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
dikning inom Tågarp i Östra Tomarps
socken och Gärsnäs i Östra Herre-
stads socken av Kristianstads län.

År 1933 den 13 juli inställde sig undertecknad å Tågarps
gård för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa
syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tågarp
i Östra Tomarps socken och Gärsnäs i Östra Herrestads socken av
Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till samman-
träde infunnit sig:

Oskar Persson, Tågarps gård,

Axel Andersson, Tågarp

Olof Andersson, "

Anders Andersson, Gärsnäs

Ture Nilsson, Gärsnäs gård

Såsom gode män: Johan Hansson, Vranarp, Per Olsson, Virrestad,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Sökanden, Oskar Persson, yrkade anläggandet av täckta avloppsdiken till sådant djup och dimensioner, att hans vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Ture Nilsson, Gärnsnäs gård, yrkade att diket skulle göras öppet och att fallet skulle göras så litet som möjligt för att minska grävningdjupet,

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 26 innevarande juli månad kl . 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson

Per Olsson

År 1933 den 26 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Tågarps gård varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Oskar Persson, Tågarps gård,

Axel Andersson, Tågarp

Olof Andersson, Tågarp

Ture Nilsson, Gärtnäs gård

Anders Andersson, Gärtnäs.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste huvdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.2/, kostnadsberäkning /bil.3/, kostnadsfördelningslängd I /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd II /bil.5/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 9.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av fem medlemmar. Härtill utsågos Oskar Persson, Tågarps gård, Axel Andersson, Tågarp, Olof Andersson, Tågarp, Ture Nilsson, Gärtnäs gård, Anders Andersson, Gärtnäs.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen utsågs Oskar Persson, Tågarps gård pr Gärtnäs och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras å Tågarps gård.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Tågarps gård den 26 juli 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson

Per Olsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å floddike inom Tågarp i Tomarps socken. Företagets utsträckning torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Tågarps gård pr Gärnäs den 8 november 1930.

Oscar Hj. Persson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skollande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 31 januari 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg

Gösta Ek

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Oskar Tommings socken.					
Taggarp	no 7 ^a	A	18		Anel och Olof Andersson.
				1	väg. mup.
				2	åker, mylla jrn' lera
				3	" "
				4	äng " "
				5a	" "
					Summa
D:	guv. ägrat 8 ^a 9 ^a	B	18 18	guv. ägrat	Oskar Persson
				5b	väg. mup.
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	åker, mylla jrn' lera
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
					öfr föres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
						0 02.4		600	15	-	2000	50	-	1400	35	-
0 02.5								600	141	-	2000	470	-	1400	329	-
0 23.5								480	79	20	1600	264	-	1120	184	80
		0 16.5						800	508	-	1600	1016	-	800	508	-
		0 63.5														
0 26.0	0 80.0					0 02.4			743	20		1800	-		1056	80
						0 05.3										
						0 04.5										
						0 08.5										
						0 10.6										
0 67.0								1200	804	-	2000	1340	-	800	536	-
0 49.0								1200	588	-	2000	980	-	800	392	-
0 48.0								600	288	-	2000	960	-	1400	672	-
0 57.0								1000	570	-	2000	1140	-	1000	570	-
0 27.0								800	216	-	2000	540	-	1200	324	-
0 41.0								1000	410	-	2000	820	-	1000	410	-
0 97.0								800	776	-	2000	1940	-	1200	1164	-
0 64.0								1200	768	-	2000	1280	-	800	512	-
0 43.0								800	344	-	2000	860	-	1200	516	-
0 47.0								1200	564	-	2000	940	-	800	376	-
0 56.5								200	113	-	2000	1130	-	1800	1017	-
0 26.0								600	156	-	2000	520	-	1400	364	-
0 38.0								1000	380	-	2000	760	-	1000	380	-
0 10.0								1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
6 70.5						0 28.9			6097	-		13410	-		7313	-

1	2	3	4	5	6
				23	åker, mylla på lera
				24	" "
				25	" "
					<u>Summa</u>
O. Herrestads socken					
Gäddås	16	C	assl.		Judus Andersson
				26	åker, mylla på lera
				27	" "
					<u>Summa</u>
Gä	17	D	6		Tom Nilsson
				28	åker, mylla på lera
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
6 70.5						0 28.9			6097	-		13410	-		7313	-
0 57.5								400	230	-	2000	1150	-	1600	920	-
0 46.5								1000	465	-	2000	930	-	1000	465	-
0 45.0								1000	450	-	2000	900	-	1000	450	-
8 19.5						0 28.9			7242	-		16390	-		9148	-
0 06.5								800	52	-	2000	130	-	1200	78	-
0 47.0								1200	564	-	2000	940	-	800	376	-
0 53.5									616	-		1070	-		454	-
0 47.0								400	188	-	2000	940	-	1600	752	-
0 14.0								1200	168	-	2000	280	-	800	112	-
0 30.0								800	240	-	2000	600	-	1200	360	-
0 45.0								800	360	-	2000	900	-	1200	540	-
0 52.0								1200	624	-	2000	1040	-	800	416	-
0 59.0								800	472	-	2000	1180	-	1200	708	-
0 54.5								1000	545	-	2000	1090	-	1000	545	-
0 18.5								1200	222	-	2000	370	-	800	148	-
0 21.0								1200	252	-	2000	420	-	800	168	-
0 38.5								1000	385	-	2000	770	-	1000	385	-
0 23.5								1200	282	-	2000	470	-	800	188	-
0 30.5								1200	366	-		610	-	800	244	-
4 33.5									4104	-		8670	-		4566	-

1	2	3	4	5	6
<u>O. Torsåys socken</u> Torsåys 4³ A 1/8 ej " 8⁸ B 1/8 lå " 9¹ 1/8 lå <u>O. Hemsåds socken</u> Hemsåds 1⁶ C 1/8 ej " 1¹ D 1/8 lå					<u>Sammandrag</u> And och Olof Andersson Anders Persson 1757 Anders Andersson Tor Nilsen <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
0 26.0 ✓	0 80.0 ✓			0 02.4			7 43 20			18 00 -			10 56 80 ✓			
8 19.5 ✓				0 28.9			7 24 2 -			163.90 -			9 148 - ✓			
0 53.5 ✓							6 16 -			10 70 -			4 54 - ✓			
4 33.5 ✓							4 104 -			86 70 -			4 566 - ✓			
13 32.5	0 80.0			0 31.3			12 7 05 20			27 930 -			15 224 80 ✓			

Fagayns gärd den 26 juli 1933.
Lennart Holmström
Ståhus länshuset i Uppsala

Joh. Hansson Per Olsson

Kostnadsförslag.

Tågans gälds delningsförslag av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-3+89	389	<u>Silvershåkan A-B.</u>						
0-3+89.	389	Behakning för länkt ledning, rörns lagning, diksjordens återfyllning m.m. län	389	1.70	661	30	✓	
0-3+89	389	28" rundkor m. flans (bl. 1:2:2) "	389	8.50	3306	50	✓	3967 80 ✓
1+9, 2+34 3+89	}	Införingsbunnar och lock av betong (1 m. inn diam.) Typ I st.	3	60.-				180 - ✓
0		Stjälning för anslutning till in- föringsbunnarna						20 -
		För oförutsedda fall, arbetsk silvryn m.m. Tillägges ca 10%						417 20
		<u>Summa</u>						4585 -
							✓	
3+89-7+42	353	<u>Silvershåkan B-C.</u>						
3+89-7+42	353	Behakning för länkt ledning, rörns lagning, diksjordens återfyllning m.m. län	353	1.70	600	10	✓	
3+89-7+42	353	28" rundkor m. flans (bl. 1:2:2) "	353	8.50	3000	50	✓	3600 60 ✓
4+92, 6+63 6+69, 7+42	}	Införingsbunnar som van Typ I st.	4	60.-				240 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetsk silvryn m.m. Tillägges ca 10%						384 40
		<u>Summa</u>						4225 -
							✓	
7+42-30 30-32	200	<u>Silvershåkan C-D.</u>						
30-32	200	Behakning för länkt ledning, rörns lagning, diksjordens återfyllning m.m. län	200	1.50	300	-		
		återfyll			300	-		

1	2	3	4	5	6	7
		även för			300 -	
30-32	200	9" rumm för m. fläns (bl. 1:2:2) lm	200	1.75	350 -	650 -
32		Infästningsbunn och lock av			✓	✓
		betong (hvar diam. 0.70 m.) typ II st	1	40.-		40 -
		För oföräddade fall, arbete till				
		ny m. m. tilläggs ca 10%				70 -
		<u>Summa</u>				760 -

4+89=20 20-21+45	145	<u>Sikringshåkan B-E</u>				
20-21+45	145	Sikringshåkan för lukt ledning,				
		rocks lagning, dikringsjordens				
		återfyllning m. m. lm	145	1.50	217 50 ✓	
20-21+45	145	9" rumm för m. fläns (bl. 1:2:2) "	145	1.75	253 75 ✓	471 25 ✓
21+38 21+45		Infästningsbunnar som van				
		typ II st	2	40.-		80 -
		För oföräddade fall, arbete				
		tillägg m. m. tilläggs ca 10%				53 75
		<u>Summa</u>				605 -

		<u>Sammandrag</u>				
0-3+89	389	Sikringshåkan A-B				4585 -
3+89+4+45	353	" B-C				4925 -
7+45=30 30-32	200	" C-D				760 -
4+89=20 20-21+45	145	" B-E				605 -
		<u>Summa</u>				10175 -

Taget den 26 juli 1933.
Lennart Holmström
Ståthuset landbruksingenjör

[illegible]

Lⁿ Gallus / S.L.

Bil 4.

Notkuads för delningslängd I för "Tagarps gårds delningsförslag av år 1933"

1933."

[illegible]



Hushuads fordelings luegd II for "Tegoyes gards delnings-
foerlag av ar 1933"

Solom, by, nummer	Tagis nummer	Littera a b c d e	Nummervol
-------------------	--------------	-------------------	-----------

Selagår

O. Tommås roken

Tagas	87 ³	A	1/8	Anders Olof Andersson
"	88	B	1/8	
"	91		1/8	Oskar Persson

O. Hultstads roken

Hälsnäs	16	C	1/8	Anders Andersson
"	17	D	6	Eino Nilsson

Gave of B.W.

	Arbete	Ad. I						Ad. II						Summa bråk- nad		Fördelnings sal
		Sådan. styckda aggrupper	För salt- ningsrade	Fördelnings- sal	Bråk nad	Bråk nad	Sådan. styckda aggrupper	För salt- ningsrade	Fördelnings- sal	Bråk nad	Bråk nad	Summa bråk- nad	Summa bråk- nad			
		br.	ör	%	br.	ör	br.	ör	%	br.	ör	br.	ör	%		
	alla	1056	80	9.915	902	73						902	73	8.872		
mk	alla	9148	-	85.826	7814	17						7814	17	76.798		
	alla	454	-	4.259	387	77						387	77	3.811		
							alla	4566	-	100.000	1070	33	1070	33	10.519	
Summa		10658	80	100.000	9104	67		4566	-	100.000	1070	33	10745	-	100.000	

Tagayay den 26 juli 1933.
Lennart Holmström.
Plakus den Leukeringerij.

Joh. Hansson

Per. Accord



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Tågarps i Östra Tomarps socken samt Gärnsnäs i Östra Herrestads socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Oskar Persson för Tågarps ⁸ och ¹ 9.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E och C-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höj-

ning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott

och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1	400 hektar
2+34	390 "
B	385 "
4+92	367 "
6+69	362 "
7+42	357 "
7+91	340 "
F	63 "
D	15 "
E	19 "

På sökandens begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget ^{(medför rörledning genom} ~~berör ej allmän väg.~~
allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbets-

styrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Föroutrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad
1. Hela företaget	15224	80	13005	-	85
2. A-B-C+B-E+C-D	10658	80	10175	-	95
3. A-B-C+B-E+C-F	14774	80	12245	-	83

Av denna utredning framgår att skillnaden i relativkostnaden vid kombination 1 och 3 är så obetydlig, att företaget ej skall indelas i förberedande avdelningar utan i den händelse jämväl dikessträckan C-F kommer till utförande utgöra en samfällighet, inom vilken samtliga kostnader av vad slag de vara må skola fördelas sakägarna emellan i mån av båtnad av företaget såsom denna finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden I, bil. 4 finnes i enlighet härmed angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärden och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget belöper på varje sakägare under förutsättning att hela företaget kommer till utförande.

Någon sökande för dikessträckan C-F finnes emellertid icke utan är denna sträcka medtagen för jämförelse av de till Gärsnäs¹ hö-

rande markerna med övriga marker i betalningshänseende.

Relativa kostnaden för hela företaget är 0.85419. Under antagande att hela företaget utfördes bleve alltså delaktigen för mark, direkt beroende av C-F, d.v.s. mark tillhörande Gärsnäs 1¹, $4566 \times 0.85419 = 3900:33$ kronor. Efter avdrag av kostnaden för sträckan C-F, 2830.- kronor, återstår 1070:33 kronor, med vilket belopp Gärsnäs 1¹ skall deltaga i kostnaderna för övriga sträckor i den händelse verkliga kostnaden vore överensstämmande med den beräknade.

I enlighet härmed måste, i den händelse sträckan C-F ej kommer till utförande företaget först uppdelas i två avdelningar, av vilka avdelning I omfattar kostnaden för dikessträckorna A-B-C-D och B-E minskade med 1070:33 kronor, och avdelning II omfattar kostnaden 1070:33, som är den del Gärsnäs 1¹ skall betala. Sedan kostnaderna sålunda fördelats avdelningsvis sammanslås de och uträknas i procenttal, vilka procenttal skola utgöra fördelningstal för samtliga med utförandet och underhållet av dikessträckorna A-B-C-D och B-E förenade kostnader.

Förrätningskostnaderna skola jämväl i detta fall fördelas efter de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16, och som i kostnade fördelningsslängd I finnas uträknade i procenttal.

I enlighet med ovanstående finnes i kostnadsfördelningsslängden II, bil. 5, angivet vars och ens deltagningsskyldighet i företaget, inskränkt till utförandet av dikessträckor A-B-C-D och B-F, angivet i procenttal, samt den kostnad, som enligt

upprättat kostnadsförelag åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Tägarps gårds dikningsföretag av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt ~~samt~~ åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen bestämma till femton /15/ kronor 22 öre;

att i den händelse ägaren av Gärsnäs 1² yrkar utförandet jämväl av dikessträckan C-F, detta yrkande skall framställas till synemännen innan förrättningen förklarats avslutad eller skriftligen till företagets styrelse innan klagotiden över förrättningen utgått;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives, om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tågarps gård den 26 juli 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående *Taggens gälds diknings förslag* av år 1933.

O. Tomm i *O. Hults* socken^{na} och *Hults* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	35	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>40</i> ar	33	0,24	7	92		
		har	1325	0,78	10	39		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>40</i> ar	2	0,18		36		
		har	0,8	0,58		46		
		annan mark och impediment, medelareal <i>6</i> ar	5	0,05		25		
		har	0,313	0,78		24		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i>			4	-		
		övriga <i>regalark</i>					34	12
		blad						
		Överföres					37	62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				37 62
1933		Avvägning:				
8/5 - 9/5		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1	12,00	12	-
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	1440	0,50	720	
		avvägda punkter	96	0,00	96	88
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	35	2,00	70	-
		i annan mark		5,00		29 19
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 36 ar,	40	0,05	20	-
			1440	0,10	144	3 44
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	40	0,04		1 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4	-
		för övriga kilometer	05	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	35	0,06	210	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer		0,12	420	11 05
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	15	3,50	525	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1	-
		Antal profil- och sektionsrutningar	1	3,00	3	- 9 25
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal		0,02		
//		dagar	16	12,00	4	- 6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "	15	10,00		15 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	38	0,03	114	2 14
		Överföres				115 19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				115 19
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	15	4,00	6 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 17	16 17
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 96	96	0,01		96 —
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
13/4	26/7	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	15	12,00		18 —
21/7		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
1/7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
20/7		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				199 72
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarke				7 —
		blad				
		övriga regalarke				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 36 ar ägofigurer st.	40	0,07	2 80	
		har 14408	0,14	2 02		
		Överföres			4 82	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			4 89	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 20	
		3) insättning av höjdlägestal	96	0,02	1 92	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	1 90	11 59
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	1,5	6-	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		10 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka	”	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	30	0,55	16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				48 09
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				18 50
		Summa kronor				78 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				199 72
		Lösen för kopior och avskrifter				48 09
		Övriga förrättningskostnader				78 50
		Summa kronor				326 31

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Järstads häradsrätt.

Fogarp den 26 juli 1933

Emund Holmström
Statens lantbruksingenjör.

vall

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro- Kronor kvitteras:
tokoll med bilagor 1 vidimeras. den 19

Emund Holmström

93. gnd.
33. anord.
840
343

836
34

L 1-0701

3160

DIARIE Nr
KONTRAKT
LANDBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1935
(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1934 för
"Tågarps gårds dikningsföretag av år 1933" i Östra Tommarps och Öst-
ra Herrestads socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av fyratusenfemhundra (4.500)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusentvåhundratio
(4.210)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av *statens*

lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns~~ *förtroendeman* för företaget, *med*.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tägers gård den 21 jan. 1935.

Oskar H. Persson

Att

Lantbrukaren Oskar Persson a
Tägers gård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. Andersson
Adress Tullhög Tommarp

Oskar Andersson
Adress Tägers Tommarp

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 februari 1935.

Oskar Andersson

Oskar Andersson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

[illegible]

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Tågarps gårds dikningsföretag av år 1933" i Östra Tommarps och Östra Herrestads socknar av Kristianstads län.

Lån 4.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Tommarps</u>			
<u>socken.</u>			
Tågarp	1/8	gemensam 8	Oscar Persson
"		1	
"	1/8	ägovald 9	
<u>Östra Herrestads</u>			
<u>socken.</u>			
Gärnsås	6	1	Ture Nilsson

Stockholm den 21 februari 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 21/2 1935

836
34

DIVIDE NR 3161
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1935

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Tågarps Gårds dikningsföretag av år 1933 i

Östra Tomarps och Östra Herrestads socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 december 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 4.500 kronor.

Anslag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,

ägnade att motverka arbetslösheten, 4.210 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Oskar Persson,

Tågarps Gård pr Gärsnäs.

Avsyning verkställd av förste assistenten ~~ANDERSSON~~

Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 1 februari 1935.

Emil L. L. L. L.
Statens lantbruksingenjör.



Att ingå i krona