Förslag i 2 blad
till dikning inom

Vemmerlövstorp och Vemmerlöv

i Ö. Vemmerlövs socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av

Hannar P:son Hannström
Statens lantbruksingenjör.

Vemmerlöv Fredriksborgs dikningsföretag av år 1932.


Blad 1.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23 november 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 december 1934
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 23/11 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Hannar P:son Hannström



Registernummer.

A	Vemmerlövstorp	4^{3}	**T**	Vemmerlöv	24^{32}	**Ai**	Vemmerlöv	12^{10}
B	"	4^{4}	**U**	"	24^{22}	**Ak**	"	12^{25}
C	"	4^{5}	**V**	"	24^{28}	**Al**	"	12^{28}
D	"	4	**X**	"	24^{15}	**Am** (174)	"	12^{15}
E	Vemmerlöv	av 12^{6}	**Y**	"	24^{6}	**An** (175)	"	12^{22}
F	"	av 12^{6}	**Z**	"	24^{30}	**Ao**	"	12^{30}
G	"	12^{8}	**Å**	"	24^{31}	**Ap** (177)	"	12^{31}
H	"	12^{9}	**Ä** (148)	"	24^{17}	**Aq**	"	
I	"	24^{3}	**Ö**	"	24^{29}	**Ar**	"	12^{16}
K	"	24^{9}	**Aa** (150)	"	24^{18}	**As**	"	12^{18}
L	"	24^{10}	**Ab** (151)	"	24^{16}	**At** (182)	"	12^{17}
M	"		**Ac**	"	24^{7}	**Au** (183)	"	12^{13}
N	"	24^{12}	**Ad**	"	34	**Av** (184)	"	12^{12}
O	"	24^{2}	**Ae**	"	37	**Ax**	"	12^{14}
P	"	18^{1}	**Af**	"	12^{32}	**Ay**	"	12^{4}
Q	"	24^{21}	**Ag**	"	12^{27}	**Az**	"	19^{2}
R	"	24^{33}	**Ah**	"	12^{26}	**Aå**	"	17^{1}
S	"	24^{23}						

Skala 1:4000.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Riksarkivet

Kartnr 001
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
DIVISIONEN FÖR JORDBRUKSTEKNIK
L 2*6709 1

Nr 678 Kristianstad 2 prt.

Vemmerlöv Fredriksborgs dikningsföretag av år 1932.


Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 23 november 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 december 1934
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelse
Riksregistratur


Förslag till intagningsbrunn
Typ I



Typ II utföres som ovanstående brunn, men med inre diam. = 1,00m.


Likheten med den av Kungl. Majt den 21/11 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Förslag till dikesöga vid profil IH+12




Skala 1:50.


Förslag till dikesöga vid profil 2H+73



S. B. I. H. G. E. KM. H KL. P. O N.G. RN. QO



A B C D E F



Kungl. Lantbruksstyrelse
Riksregistratur
2:0709
2
N:o 678 Kartor 2 poäng

Låna
den
Libr.

L 2*0709

DIARIE Nr 719
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN. 1935

351/34

Betänkande

rörande lån och anslag av allmänna medel till

Vemmerlöv-Fredriksborgs

dikningsföretag

av år 1932.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 23 novembr 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 december 1934

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Vemmerlöv-Fredriksborgs dikningsföretag av år 1932", som avser torrläggning av vattenskadad mark till Vemmerlöv och Vemmerlövstorp i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande från länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 13 juni 1932 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/

Låne- och anslagssökande.

I förening,bil.C, daterad den 20 dec. 1932 hava delägare överanskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra orsaker

avstyrkes lån för följande fastigheter:

litt.	M	Ystad-Gärsnäs-St.Olofs järnväg		
"	N	Vemmerlöv	24 2	Botvid Bohman
"	U	"	24 22	Vemmerlövs kommun
"	Ab	"	24 16	J.Håkanssons sterbhus
"	Al	"	12 28	Nils Olsson
"	Am	"	12 15	Nils Nilssons sterbhus
"	Ap	"	12 31	Nils Andersson
"	As	"	12 18	Mårten Olssons sterbhus
"	At	"	12 17	Lars Härstedt
"	Au	"	12 13	Lars Härstedt
"	Av	"	12 12	Måns Holsts sterbhus

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter angående lånesökandenas andel.

För litt Ac Per Nilssons sterbhus hava bägge sterbhusdelägarna underskrivit föreningshandlingen. För litt.Am och Av äro underteckna ensamma sterbhusdelägare. För litt Ad har båda förmyndarna underskrivit hanglingen.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	35.3277 har
med ett förbättringsvärde av	26947.91 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	34.5124 har
med ett förbättringsvärde av	25343.93 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnader utgör för:

dikningen	20250.- kr.
syneförrättningen	737.72 "
betänkandet	165.43 "
Summa	21153.15 kr.

Lånesökandenas kostnader utgöra för:

dikningen	19044.53 kr.
syneförrättningen	693.80 "
betänkandet	165.43 "
Summa	19903.76 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Gylleboda Tjyvalunds dikningsföretag av år 1930"

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.78.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 42.30 % av hela kostnaden eller 8947.78 kronor, och lånet ur statens avdikningslånefond till 11484.47 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 8948 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 11485 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i febr. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor:

A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

B Diariebevis

C Föreningshandling

D Fullmakt för Ernst Andersson

E Utdrag ur förmyndareprotokoll

F Fullmakt för Johanna Olsson

G Protokollsutdrag från Lunds domkapitel

H Vägstyrelsens skrivelse

I Ett häfte synehandlingar

J Ritningar i två blad.

Bil. Aa

Kostnadssammandrag.

Dikningen	17184:39 x) kr.
Syneförrättningen	~~20850:-~~ kr.
Bevakandet	737:72 "
	165:43 "
Summa	18087:54
	~~21163:15~~ "

Kristianstad i maj 1934
Lennart Hellström
statens kulturingenjör.

x) Dikningen vidtagen av Kungl. Landtbruksstyrelsen med stöd av från fastighetsägarna erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har, under vaktagande att statsunderstöd icke beräknats till den kostnad, som belöpa sig på ägofigurerna 138-151, 153, 154, 162, 163, 165, 169 och 174-185, utan torläggningen av nämnda ägofigurer, som utgöras av tomter, icke anses sådant ändamål, vartill enligt gällande bestämmelser ifrågavarande statsunderstöd må beviljas, kostnaden för hela företaget beviljats till 18087 kronor 54 öre, och för den del, vartill statsunderstöd utgår, till 12865 kronor 58 öre, varav å sökandenas andel 12741 kronor 17 öre, utan därav från delaktigheten i länet utbrutits fastigheterna Vammenhögstorp 4 (litt. D) samt Vammenhög 24:9, 24:12 och litt. M. (ägare Uptad-Gärnäs St. Olofs församling).

Stockholm den 7 december 1934
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. A

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lan-					
mäts-lantbruds till utförande av "Vrumnlöv Fredriksborgs					
dikningsförlag av år 1932." för vilka lan- tills tyrkes					
Kristianstads län.					
Ö. Vrumnlövs socken					
Vrumnlövs by.	4 3				Valter Larsson
"	4 4				Oskar Nordahl
"	4 5				Johan Larsson
"	4				~~Edvin Lundborg~~
Vrumnlöv	3 4				~~Frau Johnssons stubbus~~
"	3 7				Alfd Håkansson
"	12 4				Elna Mårtensson
"	av 12 6				Edvin Lundborg
"	av 12 6				Helge Björk
"	12 8				Edvin Johansson
"	12 9				Edvard Björk
"	~~12 10~~				~~Ernst Hansson~~
"	12 14				O. Hylander
"	~~12 16~~				~~P. O. Faxdig~~
"	~~12~~				~~Hans~~
"	~~12 22~~				~~Johan Johansson~~
"	12 25				Ernst Hansson
"	12 26				Per Persson
"	12 27				Edvin Björklund
"	~~12 28~~ 12 30				~~Johan Johansson~~ Nils Ohrm
"	~~12 32~~				~~Fritz Nilsson~~
"	17 1				Ecklesias Likf Läroboställe
"	18 1				Magnus Jönsson
"	19 2				Hans Hansson
"	24 2				Per Larsson
"	24 3				Birgit Persson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vimmerby	~~246~~				~~Olof Möller~~
"	247				Per Nilsons Skrblus
"	~~249~~				~~Bengt Persson~~
"	2410				Dito
"	~~2415~~				~~Gustav Lindkvist~~
"	~~2417~~				~~Johan Book~~
"	~~2418~~				~~Karl Norén~~
"	~~2421~~				~~Lars Nilsson~~
"	~~2423~~				~~Jöns Svensson~~
"	~~2426~~				~~Gustav Lindkvist~~
"	~~2429~~				~~A. Lövenström~~
"	~~2430~~				~~Fredrik Möller~~
"	~~2431~~				~~Johan Book~~
"	~~2432~~				~~Ola Jönsson Skrblus~~
"	~~2433~~				~~Olof Jönsson~~

Vimmerby i Febr. 1933.
Lennart Holmström
Stadens lantmätningsman

Skyldsingsa och tillägg med kätt vidtagna av Kgl. Landsbygds-skyldsnämnden.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. B .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 13 juni 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Vemmerlöv Fredriksborgs dikningsföretag av år 1932" och avseende torrläggning av mark inom Vemmerlövstorp och Vemmerlöv i Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C .

Undertecknade delägare i "Vemmerlöv-Fredriksborgs dikningsföretag av år 1932" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Gyllebo den 20/12 1932.

Walter H.Lasson,äg. till Fredriksborg

Joh. Johansson,äg. till 12 22 ,12 30 Vemmerlöv

Nils Andersson, äg. till 12 31 "

För Ola Jönssons sterbhus, Ernst Andersson ,äg.2|4 32 ,Ö.Vemmerlöv

Ystad-St.Olofs järnvägs A.B. gen. Herman Thulin

Edvin Björklund,äg. av 12 27 mtl. 193/18|432

Fritz Nilsson,äg. till 12 32

L.A.Härstedt, äg. till 12 17 ,12 13 ,182,183

Botvid Bohman 24 12 .lght n:o 31

Edward Björk,Ö.Vemmerlöv äg. till fast.h. 2/45 mtl. 12 9

Per Larsson, äg. till 1/6 mtl. n:o 24 2 Vemmerlöv

Johan Larsson, äg. till 25/192, 4 5 "

Otto Johansson,äg. till 24 33

Hans Månsson. äg. till 5/18 mtl. 19 2 "

Oskar Nordahl,äg. till 1/32 mtl.4 4

Lars Nilsson,äg. till 24 21 "

Bevittnas:

Bengt Persson Helge Gustavsson

Ö.Vemmerlöv

Mårten Olssons sterbhus,äg. till 12 18 , Johanna Olsson,Ö.Vemmerlöv

Edvin Lundborg,äg. till 4,12 6 , 1/40 mtl. Ö.Vemmerlöv

För Ivar Johnssons sterbhus 3 4 , 49 " , P.Nilsson,N.O
N.Olof Nilsson

För Ö.Vemmerlövs kommun,24 22 , P.Nilsson

Ernst Hansson, äg. 12 10 lght. 29

Magnus Jönsson,äg. 1/3 mtl. 18 1 Vemmerlöv

Nils Olsson, äg.12 28 , 13/512 mtl.

Bengt Persson,äg.1/30,1/75,1/30,24 3 ,24 9 ,24 10 Ö.Vemmerlöv

Alfred Håkansson,äg. 17/75 mtl. 3 7 "

Jöns Svensson, äg. 24 23 "

Olof Möller, äg. 1/30 mtl. 24 6

Johan Book äg. 24 31 ,24 17 "

Axel Löwenheim, äg. 24 29 "

O.Hylander,äg. till 12 14 mtl. Vemmerlöv lght. 59

P.O.Färdig,äg. till 12 16

Per Persson, äg. till 139/18432 mtl. 12 26 Ö.Vemmerlöv

Gustaf Lindqvist, äg. till 46, 24 28 ,24 15 "

Edvin Johansson, " " 2/45 mtl. 12 8 "

Holger Björk " " 1/49 " 12 6 "

Knut Morén , " " 150, 24 18 "

Margareta Holst m.h.p.p. 184, 12 12 "

Nils Nilssons sterbhus, gen. Ingrid Nilsson, 174,lght 66 12 15

Elna Mårtenssonö äg. 1/12 mtl. 12 4 Ö.Vemmerlöv

Ernfrid Möller, " 24 30 "

För Per Nilssons sterbhus /24 7 / Anna Nilsson,Ch. Weddigh

August Persson, n:o 17, arr. av lönebostället

Bevittnas:

Edward Björk Helge Gustafsson

Ö.Vemmerlöv n:o 12

Bil. D.

Fullmakt för lantbrukaren Ernst Andersson n:o 7 Komstad att för Ola Jönssons sterbhus, Ö.Vemmerlöv gemensamt med övriga delägare i VemmerlövsFredriksborgs dikningsföretag av år 1932 underteckna föreningshandling för gemensamt sökande av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

Komstad och Ö.Vemmerlöv i dec. 1932.

Olga Andersson,f.Jönsson Anna Jönsson

Elise Jönsson Ingrid Jönsson

Egenhändiga namnteckningarr bevittnas:

Albin Olsson Ivar Ingarsson

Ö.Vemmerlöv n:o 5

Bil. E .

Avskrift.

Rotelnummer 110. Utdrag av protokoll över ärenden rörande förmyndarskap och godmanskap, hållet vid lagtima vårtinget med In- och Järrestads gelstads härad å tingsstället i Hammenhög den 2 maj 1932.

§ 70.

Över förmyndaren i Östra Vemmerlövs socken hade till domhavanden ingivit en så lydande handling:

"Såsom överförmyndare inom Ö.Vemmerlövs förmyndaredistrikt får jag härmed vördsamt anhålla om, att till förmyndare för avlidne Köpman Ivar Johnssons efterlevande dotter Ulla Elisabeth född den 12 nov. 1927, förordas lantbrukaren Per Nilsson, S:t Dode, Ö.Vemmerlöv, samt Herr Nils Olof Olsson n:o 15 Hoby pr Åsumtorp.

Ö.Vemmerlöv den 29 april 1932.

Harry Hanson

Överförmyndare.

Ovanstående förmyndarskap äro vi, om vi därtill förordnas, villiga åtaga oss. Ö.Vemmerlöv den 29 april 1932.

P.Nilsson Nils Olof Olsson

Egenhändiga namnteckning bevittna:

Nils-Håkan Håkansson Emil Nilsson

Från förmynderskapsprotokollet den 26 augusti 1930, § 24, anstecknades, att häradsrätten då antecknat att handlanden Gustaf Ivar Johansson i Gyllebo vore förmyndare för sin och sin avlidna hustru Ruth Elisabeth Johnssons, född Larsson, underåriga dotter Ulla

Elisabeth, född den 12 november 1927.

Med anledning härav förordnades lantbrukaren Per Nilsson i S:t Dode och Nils Olof Olsson å n:o 15 Hoby pr Åsumtorp att vara förmyndare för Ulla Elisabeth Johnsson; därom meddelande skulle tillställas överförmyndaren i Östra Vemmerlövs socken.

Som ovan På häradsrättens vägnar:

Herbert Bornman

Vidimeras:

Margit Stenkilsson Emil Nilsson

Bil. F.

Fullmakt för fru Johanna Olsson, Ö.Vemmerlöv att föra vår talan vid sammanträden med dikningsföretaget Östra Vemmerlöv Fredriksborgssamt underskriva lånehandlingar för upptagande av dikningslån och anslag som kommer att beröra fastigheten för sterbhuset Mårten Olssons räkning försäkras.

Vemmerlövs torp den 10 dec. 1932 Mårten Olssons sterbhus

Otto Mårtensson Ester Mårtensson

Bevittnas:

Anton Persson Ingeborg Persson

Bil. G.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll

den 25 januari 1933.

§ 3. I en till domkapitlet den 18 januari 1933 inkommen skrivelse hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström- under förmälan att vid enligt vattenlagen förrättad syn, som avslutats den 13 januari 1932 och som vunnit laga kraft, lönebostället 3/8 mtl.

Vemmerlöv n:o 17 i Östra Vemmerlövs socken befunnits pliktigt att deltaga i kostnaderna för "Vemmerlöv Fredriksborgs dikningsföretag av år 1932" samt att boställets arrendator August Persson jämte övriga delägare underskrivit förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande- anhållet om godkännande av arrendatorns åtgärd.

Efter fördragning beslöt domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet genom beslut den 28 december 1932 på ansökan av dikningsföretagets styrelse lämnat tillstånd för arrendatorn Persson att tillsammans med övriga delägare i företaget ansöka om lån och anslag från statens avdikningslånefond och om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Som ovan,

I Tjänsten

Helge Arfvidsson

Bil. H.

På begäran intygas härmed att Järrestad härads vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av en 15" cementrörsledning under allmän väg, vilken ledning erfordras för utförandet av "Vemmerlöv Fredriksborgs dikningsföretag av år 1932".

Gislöv i jan. 1933.

Martin Persson

Vägstyrelsens ordförande.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 23/11 1934 fastställda arbetsplanen vidimeras:

L
den
Lbrst:

L 2*0709

DIARIE N:r 749
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN. 1935

8004

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MARS 1933

23 NOV 1933
I Utl. akt.

351/34

Handlingar
rörande

Vemmerlöv-Fredriksborgs

dikningsföretag
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1932

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vemmerlöv och Vemmerlövstorp i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

År 1932 den 18 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Östra Vemmerlövs kommunalrum för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vemmerlöv och Vemmerlövstorp i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Valter Lasson, Fredriksborg,

Oskar Nordahl, Vemmerlövstorp,

Johan Larsson, "

Edvin Lundborg, "

Holger Björk, Vemmerlöv 12

Edvin Johansson, " 12

Edvard Björk, " 12

Bengt Persson, " 24

Per Larsson, " 24

Magnus Jönsson, " 18

Lars Nilsson, " 24

Ivar Johnssons sterbhus, Vemmerlöv 49 genom

Per Nilsson, Stora Dode;

Jöns Svensson, Vemmerlöv 24, genom sin hustru Johanna Svensson;

Gustaf Lindqvist, Vemmerlöv 24, genom Bengt Persson, Vemmerlöv;

Olof Möller, Vemmerlöv 24

Ernfrid Möller, " 24, genom Olof Möller;

A. Lövenheim, " 24

J.Håkanssons sterbhus," 24, genom sterbhusdelägaren Alfred Håkans-

son;

Alfred Håkansson, " 3

Fritz Nilsson, " 12

Per Persson, " 12

Ernst Hansson, " 12

Nils Olsson, " 12

Nils Nilssons sterbhus," 12, genom Nils Olsson enligt fullmakt,bil.1.

Johan Johansson, Vemmerlöv 12

Nils Andersson, " 12

Mårten Olssons sterbhus," 78, genom änkefru Johanna Olsson;

Lars Härstedt, Vemmerlöv 54

O.Hylander, " 59

Elna Mårtensson, " 12, genom arrendatorn Bernt Nilsson;

Hans Månsson, " 19,

Gyllebo Mejeriförening genom ordföranden i dess styrelse Jöns

Jönsson, Vemmerlövs gård;

Ystad-Sankt Olofs järnvägs A.B. genom baningenjören H.Thulin, enligt

fullmakt bil.2.

Östra Vemmerlövs sockens skolråd genom Per Nilsson, Stora Dode

enligt förordnande bil.3.

Såsom gode män: G.A.Carlsson, Ejlertslund, och Axel O. Grahm, Karla-

bygård, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.4/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot syhemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse /bil.5/,enligt vilken Magnus Jönsson, A.Lövenheim, J.Book, Knut Morén,Fritz Nilsson, Edvin Björklund, Johan Johansson, P.O,Färdig, Olof Möller, Ernfrid Möller, Hans Månsson och Walter H.Larsson förenade sig med sökandena. Denna föreningsskrivelse, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes av synemännen genom anteckning därom å akten.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade den karta, som upprättats över dikningsområdet och redogjorde över de dikessträckor som vid förundersökningen begärts. Ernst Hansson protesterade därvid mot anläggandet av den av P.O.Färdig begärda dikessträckan ävensom mot den av Hans Månsson begärda, vilka han ur torrläggningssynpunkt ansåg obehövliga.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna

skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Ordföranden i mejeriföreningen Jöns Jönsson meddelade, att mejeriet avvattnades genom en 9" cementrörsledning. Han yrkade befrielse från deltagningsskyldighet för mejeriet (begärda avloppsledningen) samt att den skulle läggas så, att den ej komme i kontakt med mejeriets avlopp.

§ 7.

Såsom ombud för Ivar Johnssons sterbhus yrkade Per Nilsson, Stora Dode, befrielse för deltagningsskyldighet, enär sterbhuset ägde enskild avloppsledning genom och utmed vägen, vilken ledning efter överenskommelse med mejeriet utmynnade i dettas avlopp, och vilken ledning vore för fastigheten fullt tillfredställande.

§ 8.

Baningenjör H.Thulin meddelade, att järnvägsbolaget ej hade anspråk på bättre torrläggning av den järnvägens jord, som vore belägen ovanom järnvägstrumman och yrkade, att dikningsförslaget skulle så upprättas, att det ej medförde sänkning av järnvägstrumman.

§ 9.

Det upplystes att företaget berörde allmänna vägen Vemmerlöv-Rörum.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 13 instundande juni

månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 11.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel O. Grahm G.A.Carlsson

År 1932 den 13 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Vemmerlöv varvid följande sakägare infunno sig:

Oskar Nordahl, Vemmerlövstorp

Johan Larsson, "

Edvin Lundborg, "

Edvin Johansson, Vemmerlöv

Bengt Persson, "

Per Larsson, "

Magnus Jönsson, "

Johanna Svensson, "

Gustaf Lindqvist, " genom sin dotter Ester Lindqvist,

Ernst Hansson, "

Nils Olsson, "

Johan Johansson, "

Nils Andersson, "

Johanna Olsson, "

Lars Härstedt, "

O.Hylander, "

Bernt Nilsson, Vemmerlöv

Hans Månsson, "

Valter Lasson, Fredriksborg

Holger Björk Vemmerlöv

Edvard Björk, "

Ivar Johnssons sterbhus, Vemmerlöv, genom Per Nilsson, Stora Dode;

Ystad-Sankt Olofs järnväga A.B. genom baningenjören H.Thulin;

Östra Vemmerlövs sockens skolråd genom Per Nilsson, Stora Dode;

såsom konsistorieombud: Herr Kyrkoherde L.Åkerberg enligt förordnande bil.6.

Vidare infunno sig:

P.O.Färdig, Vemmerlöv

Anna Nilsson; " .

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /i sammandrag/ bil.7, kostnadsberäkning /bil.8/ och kostnadsfördelningslängd /bil.9/.

§ 13.

Ernst Hansson upprepade sina vid föregående sammanträde protokollsförda protester mot företaget och förklarade sig icke kunna godkänna, att han gjordes betalningsskyldig till den del av företaget som berörde samhället vid Gyllebo station enär såväl hans som sökandenas mark vore torr tillräckligt. Han ansåg vidare att avloppsdikets läge vore felaktigt. Mot den del av företaget, som berörde Vemmerlövstorp hade han ej något att invända.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.10/.

§ 15.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av fem medamöter. Härtill valdes Edvard Björk, Vemmerlöv 12, Valter Lasson, Fredriksborg, Johan Larsson, Vemmerlövstorp 4, Per Larsson, Vemmerlöv 24, samt Hans Månsson, Vemmerlöv 19.

§ 16.

Till ordförande i styrelsen utsågs Edvard Björk, Vemmerlöv 12 pr Gyllebo; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 17.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil.11/.

§ 18.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel O.Grahm G.A.Carlsson

Bil. 1 .

F U L L M A K T

Fullmakt för Nils Olsson att min talan föra angående det dikningsföretag som jag är kallad till den 18 maj som skall hållas i Östra Vemmerlövs kommunalrum.

Gyllebo den 17 maj 1932.

Ingrid Nilsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Helga Hansson Bina Persson

Bil. 2 .

FULLMAKT

för baningenjören H.Thulin, Ystad, att onsdagen den 18 maj 1932 och vid eventuellt framdeles utlysta sammanträden angående syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Vemmerlöv och Vemmerlövstorp, Ystad-S:t Olofs järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 4 maj 1932.

Ystad-S:t Olofs järnvägsaktiebolag

P.Hassel

Bevittnas:

Rud. Stenberg M.Sjöberg

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Ystad-S:t Olofs järnvägsaktiebolag den 19 maj 1931.

---

§ 2.

Till ordförande i styrelsen valdes herr Andrén, till vice ordförande herr Jonasson och till verkställande direktör herr Hassel.

§ 3.

Åt ordföranden och vice ordföranden i styrelsen samt bolagets verkställande direktör uppdrages att var för sig teckna bolagets firma.

§ 4.

Som ovan.

Hj.Hoflund.

Justerat:

J.Andrén

Rätt utdraget intygas:

Rud.Stenberg M.Sjöberg

Bil. 3.

Utdrag av protokoll vid Ö.Vemmerlöv

Skolrådssammanträde den 13 maj 1932.

§ 1. Till ombud för skolrådet att närvara vid sammanträde för syn enligt vattenlagen i Ö.Vemmerlövs kommunalrum onsdagen den 18 maj 1932 kl. 10 f.m. utsågs lantbrukaren P.Nilsson,St.Dode.

Som ovan

P.Edén

Ordförande

Rätt utdraget betygar

Per Edén

Bil. 4.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike från vattenskadade ägor till n:o 12,17,18 och 24 i Ö. Vemmerlöv i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde första av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Ö.Vemmerlöv den 27 mars 1930.

Oskar Nordahl, n:o 4 Vemmerlövstorp, Gyllebo

Johan Larsson, " 4 Östra Vemmerlöv, "

Edvin Lundborg, " 12 " " "

Holger Björk, " 12 " " "

Edward Björk, " 12 " " "

Per Larsson, " 24 " " "

Edvin Johansson," 12 " " "

Bevittnas:

Lars Kullman Joh.Johansson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C.Rich.Lundberg

Bil. 5.

Vi undertecknade förena oss att ingå såsom medsökande till den av Johan Larsson,Vemmerlöv m.fl. hos länsstyrelsen i Kristianstads län, den 27/3 1930 begärda laga syneförrättning över vattenskadad mark inom Vemmerlövs by,Ö.Vemmerlövs socken.

Vemmerlöv, Gyllebo den 3 mars 1932.

Magnus Jönsson	A.Löwenheim	J.Book
Knut Morén	Fritz Nilsson	Edvin Björklund
Joh. Johansson	P.O.Färdig	Olof Möller
Ernfrid Möller	Hans Månsson	Walter H.Larsson

Förestående föreningshandling är upplästy vid syneförrättning enligt vattenlagen den 18 maj 1932 och vidhölls vid förfrågan därom betyga:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel O.Grahm G.A.Carlsson

Bil. 6 .

Till Högvördiga Domkapitlet i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vemmerlöv och Vemmerlövstorp i Östra Vemmerlövs socken får jag vördsamt meddela, att företaget rör Östra Vemmerlövs ecklesiastika lönehemman och att sammanträde med sakägarna hålles i Östra Vemmerlövs sockens kommunalrum måndagen den 13 juni 1932 kl. 1. e.m.

Kristianstad den 19 maj 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. P.Edén eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 25 maj 1932. Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/Helge Arfwidsson

Herr kyrkoherden L.Åkerberg i Ö.Hoby förordnas att i mitt ställe såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda sammanträde den 13 juni 1932. Stiby den 8 juni 1932.

Per Edén

Kontraktsprost

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförklaring, ägobeskrivning och väderingslängd över vattenskadad mark inom Vemmenhögs och Vemmenhögs byar i Östra Vemmenhögs socken av Kristianstads län; upprättad vid laga syneförrättning enligt vattenlagen år 1932.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
6. Vemmenhögs socken					
Vemmenhögstorp	43	A	7/48		Valfrid Larsson
				1	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
					Summa
Do	44	B	1/32		Oskar Nordahl
				9	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	utfartsväg inp.
				15	åker "
					Summa
Do	45	C	25/192		Johan Larsson
				16	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
					åker fölns

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	64.-							480	307	20	1200	768	-	720	460	80
	46.5							480	223	20	1200	558	-	720	334	80
	23.8							480	114	24	1200	285	60	720	171	36
	66.2							480	317	76	1200	794	40	720	476	64
	40.5							360	145	80	1200	486	-	840	340	20
	66.4							360	239	04	1200	796	80	840	557	76
	61.9							360	222	84	1200	742	80	840	519	96
	21.0							360	75	60	1200	252	-	840	176	40
3	903								1645	68		4683	60		3037	92
	27.4							1080	295	92	1200	328	80	120	32	88
	46.4							720	334	08	1200	556	80	480	222	72
	29.0							720	208	80	1200	348	-	480	139	20
	23.5							600	141	-	1200	282	-	600	141	-
	17.0							720	122	40	1200	204	-	480	81	60
							02.3									
	15.0							720	108	-	1200	180	-	480	72	-
1	58.3						02.3		1210	20		1899	60		689	40
	04.9							1080	52	92	1200	58	80	120	5	88
	19.2							1080	207	36	1200	230	40	120	23	04
	34.3							960	329	28	1200	411	60	240	82	32
	14.1							600	84	60	1200	169	20	600	84	60
	37.2							960	357	12	1200	446	40	240	89	28
	91.1							960	874	56	1200	1093	20	240	218	64
	22.2							480	106	56	1200	266	40	720	159	84
2	23.0								2012	40		2676	-		663	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				23	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	utfartsväg "
					Summa
Vemmerlövs Boys	4	D			Edvin Lundberg
				32	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Vemmerlöv	ab 12⁶	E	1/40		Edvin Lundberg
				33	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	Sand ö trädgård "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	23.0								2012	40		2676	-		663	60
	22.8							480	109	44	1200	273	60	720	164	16
	19.1							1080	206	28	1200	229	20	120	22	92
	14.0							960	134	40	1200	168	-	240	33	60
	09.2							720	66	24	1200	110	40	480	44	16
	10.5							960	100	80	1200	126	-	240	25	20
	23.2							600	139	20	1200	278	40	600	139	20
	41.3							840	346	92	1200	495	60	360	148	68
	15.0							960	144	-	1200	180	-	240	36	-
							04.0									
3	78.1						04.0		3259	68		4537	20		1277	52
	07.3							600	43	80	1200	87	60	600	43	80
	07.3								43	80		87	60		43	80
	20.8							1120	232	96	1400	291	20	280	58	24
	14.5							840	121	80	1400	203	-	560	81	20
	21.6							1260	272	16	1400	302	40	140	30	24
	23.8							420	99	96	1400	333	20	980	233	24
	26.2							1120	293	44	1400	366	80	280	73	36
	22.0							420	92	40	1400	308	-	980	215	60
	21.8							700	152	60	1400	305	20	700	152	60
	09.0							700	63	-	1400	126	-	700	63	-
	11.8							700	82	60	1400	165	20	700	82	60
1	71.5								1410	92		2401	-		990	08

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tumuelöv	ab 126	E1	Lagfart i 1/40 mtl.		Holger Björk
				42	åker, mylla på lerbl. grus o sand
				43	" "
				44	sand o trädgård "
				45	åker "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	utfartsväg nilp. Tumuela
Do	128	G	2/45		Edvin Johansson
				56	åker, mylla på lerbl. grus o sand
				57	" "
				58a	" "
				58b	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05.3							700	37	10	1400	74	20	700	37	10
	10.4							700	72	80	1400	145	60	700	72	80
	14.8							840	124	32	1400	207	20	560	82	88
	08.0							1120	89	60	1400	112	-	280	22	40
	12.4							1120	138	88	1400	173	60	280	34	72
	25.3							420	106	26	1400	354	20	980	247	94
	06.0							420	25	20	1400	84	-	980	58	80
	13.3							420	55	86	1400	186	20	980	130	34
	18.2							700	127	40	1400	254	80	700	127	40
	15.5							840	130	20	1400	217	-	560	86	80
	12.3							280	34	44	1400	172	20	1120	137	76
	16.1							700	112	70	1400	225	40	700	112	70
	07.2							700	50	40	1400	100	80	700	50	40
							10.0									
1	64.8						10.0		1105	16		2207	20		1202	04
	36.6							840	307	44	1400	512	40	560	204	96
	19.1							560	106	96	1400	267	40	840	160	44
	18.2							700	127	40	1400	254	80	700	127	40
	55.2							420	231	84	1400	772	80	980	540	96
	17.0							1260	214	20	1400	238	-	140	23	80
	05.2							840	43	68	1400	72	80	560	29	12
	09.2							840	77	28	1400	128	80	560	51	52
	17.9							1120	200	48	1400	250	60	280	50	12
	14.4							560	80	64	1400	201	60	840	120	96
	10.2							420	42	84	1400	142	80	980	99	96
	23.6							420	99	12	1400	330	40	980	231	28
	10.0							1120	112	-	1400	140	-	280	28	-
2	36.6								1643	88		3312	40		1668	52

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överför
				67	åker, mylla på lerbl. grus o sand
				68	" "
				69	" "
				70	land o trädgård "
				71	utfartsväg mjo
					Summa
Ytterlö	129	II	2/45		Edvard Björk
				72	åker, mylla på lerbl. grus o sand
				73	" "
				74	" "
				75	" "
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	land o trädgård "
				81	åker "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" "
				90a	" "
				90b	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	36.6								1643	88		3312	40		1668	52
	33.0							840	277	20	1400	462	-	560	184	80
	15.4							840	129	36	1400	215	60	560	86	24
	20.0							700	140	-	1400	280	-	700	140	-
	15.1							840	126	84	1400	211	40	560	84	56
							08.0									
3	20.1						08.0		2317	28		4481	40		2164	12
-	17.1							980	167	58	1400	239	40	420	71	82
	21.8							840	183	12	1400	305	20	560	122	08
	10.1							840	84	84	1400	141	40	560	56	56
	24.3							1120	328	16	1400	410	20	280	82	04
	13.3							840	111	72	1400	186	20	560	74	48
	10.4							840	87	36	1400	145	60	560	58	24
	07.4							1120	82	88	1400	103	60	280	20	72
	10.2							840	85	68	1400	142	80	560	57	12
	16.5							840	138	60	1400	231	-	560	92	40
	09.9							840	83	16	1400	138	60	560	55	44
	12.3							840	103	32	1400	172	20	560	68	88
	46.9							700	328	30	1400	656	60	700	328	30
	33.4							560	187	04	1400	467	60	840	280	56
	17.4							700	121	80	1400	243	60	700	121	80
	22.4							1120	250	88	1400	313	60	280	62	72
	15.5							840	130	20	1400	217	-	560	86	80
	17.6							840	147	84	1400	246	40	560	98	56
	12.3							700	86	10	1400	172	20	700	86	10
	40.2							560	225	12	1400	562	80	840	337	68
	11.8							840	99	12	1400	165	20	560	66	08
3	75.8								3032	82		5261	20		2228	38

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hummerlö	24 3	I	1/30		Brugt Persson
				91	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Do	24 9	K	1/75		Brugt Persson
				92	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Do	24 10	L	1/30		Brugt Persson
				93	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				94	" "
				95	" "
				96	samt ö Lådgård "
					Summa
Do		M			Ystad-Sassnäs och St. Olofs Järnvägs A.B.
				97	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				98	" "
				99	", förbättras ej
				100	" " "
					Summa
Do	24 12	N	Lgdl. 31		Botvid Bouan
				101	samt ö Lådgård, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Do	24 2	O	1/6		Per Larsson
				102	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
					över förs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29.0							840	243	60	1400	406	–	560	162	40
	29.0								243	60		406	–		162	40
	07.5							1120	81	76	1400	102	20	280	20	44
	07.5								81	76		102	20		20	44
	08.2							980	80	36	1400	114	80	420	34	44
	05.6							700	39	20	1400	78	40	700	39	20
	20.2							700	141	40	1400	282	80	700	141	40
	08.4							840	70	56	1400	117	60	560	47	04
	42.4								331	52		593	60		262	08
	10.9							700	76	30	1400	152	60	700	76	30
	04.6							700	32	20	1400	64	40	700	32	20
						0	10.0									
						0	06.0									
	15.5					0	16.0		108	50		217	–		108	50
	03.0							980	29	40	1400	42	–	420	12	60
	03.0								29	40		42	–		12	60
	15.7							980	153	86	1400	219	80	420	65	94
	15.7								153	86		219	80		65	94

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				103	åker, mylla på lerbl. grus o sand
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	" "
				108	" "
				109	" "
				110	" "
				111	" "
				112	" "
				113	" "
				114	" "
					Summa
Vemmerlöv	18	P	1/3		Magnus Jönsson
				115	åker, mylla på grus o sand
				116	" "
				117	väg myr
				118	åker "
				119	" "
				120	" "
				121a	Sand o trädgård "
				121b	åker "
				122	" "
				123	" "
				124	" "
				125	" "
				126	" "
				127	" "
				128	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15.7								153	86		219	80		65	94
	11.9							700	83	30	1400	166	60	700	83	30
	15.6							700	109	20	1400	218	40	700	109	20
	19.4							980	190	12	1400	271	60	420	81	48
	12.0							840	100	80	1400	168	-	560	67	20
	10.6							700	74	20	1400	148	40	700	74	20
	13.6							700	95	20	1400	190	40	700	95	20
	17.0							840	142	80	1400	238	-	560	95	20
	07.4							1120	82	88	1400	103	60	280	20	72
	08.5							700	59	50	1400	119	-	700	59	50
	19.3							980	189	14	1400	270	20	420	81	06
	20.1							700	140	70	1400	281	40	700	140	70
	18.8							700	131	60	1400	263	20	700	131	60
1	89.9								1553	30		2658	60		1105	30
	16.6							720	119	52	1200	199	20	480	79	68
	15.6							840	131	04	1200	187	20	360	56	16
							01.5									
	14.0							600	84	-	1200	168	-	600	84	-
	17.0							480	81	60	1200	204	-	720	122	40
	04.1							960	39	36	1200	49	20	240	9	84
	05.5							720	39	60	1200	66	-	480	26	40
	05.6							600	33	60	1200	67	20	600	33	60
	14.0							600	84	-	1200	168	-	600	84	-
	14.2							720	102	24	1200	170	40	480	68	16
	42.6							360	153	36	1200	511	20	840	357	84
	41.4							840	347	76	1200	496	80	360	149	04
	31.6							840	265	44	1200	379	20	360	113	76
	53.3							480	255	84	1200	639	60	720	383	76
	57.8							720	416	16	1200	693	60	480	277	44
3	33.3						01.5		2153	52		3999	60		1846	08

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öfverför
				129	åker, mylla jämte grus och sand
				130	" "
				131	" "
				132	" "
				133	" "
				134	" "
				135	" "
				136	" "
				137	landsväg nihil. Summa
Vimmerbo	24 21	A	obs.		Lars Nilsson
				138	samt ö trädgård, mylla jämte grus och sand Summa
Do	24 33	B	obs.		Olle Johansson
				139	samt ö trädgård, mylla jämte grus och sand Summa
Do	24 23	S	lgh 1/64		Jöns Svensson
				140	samt ö trädgård, mylla jämte grus och sand Summa
Do	24 32	T	obs.		Ola Jönssons skerblus
				141	samt ö trädgård, mylla jämte grus och sand Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	33.5						01.5		2153	52		3999	60		1846	08
	12.9							600	77	40	1200	154	80	600	77	40
	33.0							720	237	60	1200	396	-	480	158	40
	18.8							720	135	36	1200	225	60	480	90	24
	18.2							600	109	20	1200	218	40	600	109	20
	21.2							480	101	76	1200	254	40	720	152	64
	19.0							600	114	-	1200	228	-	600	114	-
	17.0							600	102	-	1200	204	-	600	102	-
	29.8							480	143	04	1200	357	60	720	214	56
							12.0									
5	03.2						13.5		3173	88		6038	40		2864	52
	05.0							3500	175	-	7000	350	-	3500	175	-
	05.0								175	-		350	-		175	-
	08.0							3500	280	-	7000	560	-	3500	280	-
	08.0								280	-		560	-		280	-
	07.9							2800	221	20	7000	553	-	4200	331	80
	07.9								221	20		553	-		331	80
	09.3							2800	260	40	7000	651	-	4200	390	60
	09.3								260	40		651	-		390	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vimmerlöv	24 22	U	obs.		Vimmerlövs kommun
				142	Sand o. trädgård, mylla jm. grus o. sand
					Summa
Do	24 28	V	Lgd. 46		Gustaf Lindkvist
				143	Sand o. trädgård, mylla jm. grus o. sand
					Summa
Do	24 15	X	obs.		Gustaf Lindkvist
				144	Sand o. trädgård, mylla jm. grus o. sand
					Summa
Do	24 6	Y			Olof Möller
				145	Sand o. trädgård, mylla jm. grus o. sand
					Summa
Do	24 30	Z	obs.		Emfrid Möller
				146	Sand o. trädgård, mylla jm. grus o. sand
					Summa
Do	24 31	Å	obs.		Johan Book
				147	Sand o. trädgård, mylla jm. grus o. sand
					Summa
Do	24 17	(Å 148)	obs.		Johan Book
				148	Sand o. trädgård, mylla jm. grus o. sand
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18.05							2800	505	40	7000	1263	50	4200	758	10
	18.05								505	40		1263	50		758	10
	05.7							3500	199	50	7000	399	-	3500	199	50
	05.7								199	50		399	-		199	50
	02.0							3500	70	-	7000	140	-	3500	70	-
	02.0								70	-		140	-		70	-
	23.0							3500	805	-	7000	1610	-	3500	805	-
	23.0								805	-		1610	-		805	-
	13.0							3500	455	-	7000	910	-	3500	455	-
	13.0								455	-		910	-		455	-
	10.4							3500	364	-	7000	728	-	3500	364	-
	10.4								364	-		728	-		364	-
	03.23							3500	113	05	7000	226	10	3500	113	05
	03.23								113	05		226	10		113	05

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vrinnevi	24 29	Ö	ass.		A. Löwenheim
				149	Land ö. trädgård, mylla på grus ö. sand
					Summa
Do	24 18	(A a 150)	ass.		Emil Morén
				150	Land ö. trädgård, mylla på grus ö. sand
					Summa
Do	24 16	(A b 151)	ass.		J. Håkanssons stenblus
				151	Land ö. trädgård, mylla på grus ö. sand
					Summa
Do	24 7	A c	1/30		Per Nilssons stenblus
				152	åker, mylla på grus ö. sand
				153	Land ö. trädgård "
					Summa
Do	34	A d	1/91 49		Tore Johnssons stenblus
				154	Land ö. trädgård, mylla på grus ö. sand
					Summa
Do	37	A e	17/75		Alfred Håkansson
				155	åker, mylla på grus ö. sand
				156	" "
				157	" "
				158	" "
				159	" "
				160	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12.30							3500	430	50	7000	861	-	3500	430	50
	12.30								430	50		861	-		430	50
	04.68							4200	196	56	7000	327	60	2800	131	04
	04.68								196	56		327	60		131	04
	03.12							3500	109	20	7000	218	40	3500	109	20
	03.12								109	20		218	40		109	20
	07.2							1120	80	64	1400	100	80	280	20	16
	10.6							4200	445	20	7000	742	-	2800	296	80
	17.8								525	84		842	80		316	96
	06.0							3500	210	-	7000	420	-	3500	210	-
	06.0								210	-		420	-		210	-
	08.0							720	57	60	1200	96	-	480	38	40
	29.7							480	142	56	1200	356	40	720	213	84
	17.0							720	122	40	1200	204	-	480	81	60
	16.5							600	99	-	1200	198	-	600	99	-
	13.7							720	98	64	1200	164	40	480	65	76
	15.6							600	93	60	1200	187	20	600	93	60
1	00.5								613	80		1206	-		592	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vemmenhög	12:32	Af	aos.		Fritz Nilsson
				161	väg imp.
				162	torrt ö. trädgård, mylla på lerbl. grus ö. sand
					Summa
Do	12:27	Ag	139/18432		Edvin Björklund
				163	åker, mylla på lerbl. grus ö. sand
				164	" "
					Summa
Do	12:26	Ah	139/18432		Per Persson
				165	torrt ö. trädgård, mylla på lerbl. grus ö. sand
				166	åker "
				167	" "
				168	" "
					Summa
Do	12:10	Ai	lgd/29		Ernst Hansson
				169	torrt ö. trädgård, mylla på lerbl. grus ö. sand
					Summa
Do	12:25	Ak	139/18432		Ernst Hansson
				170	åker, mylla på lerbl. grus ö. sand
				171	" "
				172	" "
					Summa
Do	12:28	Al	13/512		Nils Olsson
				173	åker, mylla på lerbl. grus ö. sand
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09.57							4200	401	94	7000	669	90	2800	267	96
	09.57								401	94		669	90		267	96
	09.0							3500	315	-	7000	630	-	3500	315	-
	05.4							840	45	36	1400	75	60	560	30	24
	14.4								360	36		705	60		345	24
	10.2							2800	285	60	7000	714	-	4200	428	40
	07.3							840	61	32	1400	102	20	560	40	88
	12.2							840	102	48	1400	170	80	560	68	32
	08.4							560	47	04	1400	117	60	840	70	56
	38.1								496	44		1104	60		608	16
	09.30							4200	390	60	7000	651	-	2800	260	40
	09.30								390	60		651	-		260	40
	16.6							700	116	20	1400	232	40	700	116	20
	10.6							840	89	04	1400	148	40	560	59	36
	18.3							840	153	72	1400	256	20	560	102	48
	45.3								358	96		637	-		278	04
	22.0							980	215	60	1400	308	-	420	92	40
	22.0								215	60		308	-		92	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vemmerlöv	12 15	(Am 174)	obs.		Nils Nilsson Skeblum
				174	Land ö Trädgård, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Do	12 22	(An 175)	obs.		Johan Johansson
				175	Land ö Trädgård, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Do	12 30	Ao	obs.		Johan Johansson
				176	Land ö Trädgård, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Do	12 31	(Ap 177)	obs.		Nils Anderson
				177	Land ö Trädgård, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Do		Aq	obs.		P. O. Fäldig
				178	Land ö Trädgård, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Do	12 16	Ar	obs.		P. O. Fäldig
				179	Land ö Trädgård, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Do	12 18	As	obs.		Mårten Olssons Skeblum
				181	Land ö Trädgård, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03.62							4200	152	04	7000	253	40	2800	101	36
	03.62								152	04		253	40		101	36
	03.62							4200	152	04	7000	253	40	2800	101	36
	03.62								152	04		253	40		101	36
	09.70							4200	407	40	7000	679	-	2800	271	60
	09.70								407	40		679	-		271	60
	04.70							4900	230	30	7000	329	-	2100	98	70
	04.70								230	30		329	-		98	70
	09.0							4200	378	-	7000	630	-	2800	252	-
	09.0								378	-		630	-		252	-
	03.40							4900	166	60	7000	238	-	2100	71	40
	03.40								166	60		238	-		71	40
	03.78							4200	158	76	7000	264	60	2800	105	84
	03.78								158	76		264	60		105	84

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vemmelö	12 17	(At 182)	obs.		Lars Häärstedt
				182	Samt ö Trädgård, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Do	12 13	(Au 183)	obs.		Lars Häärstedt
				183	Samt ö Trädgård, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Do	12 12	(Av 184)	obs.		Claes Olofs Herblus
				184	Samt ö Trädgård, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Do	12 14	Aw	obs.		O. Hyländer
				185	Samt ö Trädgård, mylla på lerbl. grus ö sand
					Summa
Do	12 4	Ay	1/12		Elias Mårtensson
					Arv. Bernt Nilsson
				186	åker, mylla på lerbl. grus ö sand
				187	" "
				188	" "
				189	" "
				190	" "
					Summa
Do	19 2	Az	5/18		Hans Månsson
				191	åker, djup mylla på sand
				192	" "
				193	" "
				194	" "
					öcb fors

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	00.74							4200	31	08	7000	51	80	2800	20	72
	00.74								31	08		51	80		20	72
	03.78							4200	158	76	7000	264	60	2800	105	84
	03.78								158	76		264	60		105	84
	03.24							4200	136	08	7000	226	80	2800	90	72
	03.24								136	08		226	80		90	72
	06.04							4200	253	68	7000	422	80	2800	169	12
	06.04								253	68		422	80		169	12
	05.0							980	49	-	1400	70	-	420	21	-
	09.3							980	91	14	1400	130	20	420	39	06
	29.4							700	205	80	1400	411	60	700	205	80
	09.5							700	66	50	1400	133	-	700	66	50
	08.9							840	74	76	1400	124	60	560	49	84
	62.1								487	20		869	40		382	20
	15.7							360	56	52	1200	188	40	840	131	88
	07.5							720	54	-	1200	90	-	480	36	-
	06.8							960	65	28	1200	81	60	240	16	32
	23.6							600	141	60	1200	283	20	600	141	60
	53.6								317	40		643	20		325	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överföres
				195	åker, gjup mylla ju sand
				196	" "
					Summa
Vemmerlöv	171	A å	3/8		Ecclesiastikt löneboställe
					Kr: August Persson
				197	åker, mylla ju grus o sand
				198	" "
				199	" "
				200	" "
				201	" förbättras ej
				202	" " "
				203	" " "
				204	" " "
				205	" " "
					Summa
					Sammandrag.
Ö. Vemmerlövs socken					
Vemmerlövs Torp	43	A	7/48		Valfr Larsson
"	44	B	1/32		Oskar Nordahl
"	45	C	25/192		Johan Larsson
"	4	D			Edvin Lundberg
Vemmerlöv	ao 126	E	1/40		Inne
"	ao 126	F	lagfart å 1/40		Holger Björk
"	128	G	2/45		Edvin Johansson
"	129	H	2/45		Edvard Björk
"	243	I	1/30		Bugg Persson
"	249	K	1/75		Inne
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11.	12		13	14		15	16	
	53.6								317	40		643	20		325	80
	48.5							600	291	-	1000	485	-	400	194	-
	37.6							900	338	40	1000	376	-	100	37	60
1	39.7								946	80		1504	20		557	40
0	44.0							720	316	80	1200	528	-	480	211	20
0	48.0							360	172	80	1200	576	-	840	403	20
0	31.0							600	186	-	1200	372	-	600	186	-
0	11.0							600	66	-	1200	132	-	600	66	-
						0	57.0									
						0	54.0									
						0	40.0									
						0	42.0									
						0	98.0									
1	34.0					2	91.0		741	60		1608	-		866	40
3	90.30								1645	68		4683	60		3037	92
1	58.30						02.3		1210	20		1899	60		689	40
3	78.10						04.0		3259	68		4537	20		1277	52
	07.30								43	80		87	60	ej	43	80
1	71.50								1410	92		2401	-		990	08
1	64.80						10.0		1105	16		2307	20		1202	04
3	20.10						08.0		2317	28		4481	40		2164	12
3	75.80								3032	82		5261	20		2228	38
	29.00								243	60		406	-		162	40
	07.30								81	76		102	20	ej	20	44
20	02.50					0	24.3		14350	90		26167	-		11816	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överföres
Vemmenhög	24 10	L	1/30	✓	Birgit Persson
"		M		✓	Ystad Gåsnäs i St. Olofs jämvägar
"	24 12	N	lgfd 31	✓	Botvid Boman
"	24 2	O	1/6	✓	Per Larsson
"	18 1	P	1/3	✓	Magnus Jönsson
"	24 21	Q	obs	✓	Lars Nilsson
"	24 33	R	"	✓	Otto Johansson
"	24 23	S	lgfd 64	✓	Jöns Svensson
"	24 32	T	obs	✓	Ola Jönssons skrblus
"	24 22	U	"	✓	Vemmenhögs kommun (skola)
"	24 28	V	lgfd 46	✓	Gustaf Lundkvist
"	24 15	X	obs	✓	Dnne
"	24 6	Y	1/30	✓	Olof Möller
"	24 30	Z	obs	✓	Ernfrid Möller
"	24 31	Å	"	✓	Johan Book
"	24 17	(Ä 148)	"	✓	Dnne
"	24 29	Ö	"	✓	A. Löwenheim
"	24 18	(Aa 150)	"	✓	Knud Mosén
"	24 16	(Ab 151)	"		J. Håkanssons skrblus
"	24 7	Ac	1/30	✓	Per Nilssons skrblus
"	3 4	Ad	lgfd 49	✓	Joar Johnssons skrblus
"	37	Ae	17/75	✓	Alfrid Håkansson
"	12 32	Af	obs	✓	Fritz Nilsson
"	12 27	Ag	139/18432	✓	Edvin Björklund
"	12 26	Ah	139/18432	✓	Per Persson
"	12 10	Ai	lgfd 29	✓	Ernst Hansson
"	12 25	Ak	139/18432	✓	Ernst Hansson
"	12 28	Al	13/512	✓	Nils Olsson
"	12 15	(Am 174)	lgfd 66	✓	Nils Nilssons skrblus
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	02.50					0	24.3		14350	90		26167	-		11816	10
	42.40	v							331	52		593	60		262	08
	15.50	v				0	16.0		108	50		217	-	j	108	50
	03.00	v							29	40		42	-	j	12	60
1	89.90	v							1553	30		2658	60		1105	30
5	03.20	v				0	13.5		3173	88		6038	40		2864	52
	05.00	v							175	-		350	-	j j	175	-
	08.00	v							280	-		560	-	"	280	-
	07.90	v							291	20		553	-	"	331	80
	09.30	v							260	40		651	-	"	390	60
	18.05	v							505	40		1263	50	"	758	10
	05.70	v							199	50		399	-	"	199	50
	02.00	v							70	-		140	-	"	70	-
	23.00	v							805	-		1610	-	"	805	-
	13.00	v							455	-		910	-	"	455	-
	10.40	v							364	-		728	-	"	364	-
	03.23	v							113	05		226	10	"	113	05
	12.30	v							430	50		861	-	"	430	50
1	04.68	v							196	56		327	60	"	131	04
ej	03.12	v							109	20		218	40	j "	109	20
	17.80	v		0,1060					525	84		842	80	ej ej	316	96
	06.00	v							210	-		420	-	"	210	-
1	00.50	v							613	80		1206	-		592	20
	09.57	v							401	94		669	90	j j	267	96
	14.40	v		0.054		j	(30,24) 315.-		360	36		705	60	"	345	24
	38.10	v		0.102		j	428,40		496	44		1104	60		608	16
	09.30	v							390	60		651	-	j j	260	40
	45.50	v							358	96		637	-		278	04
	22.00	v							215	60		308	-		92	40
	03.62	v							152	04		253	40	j j	101	36
31	48.97					0	53.8		27457	89		51312	50		23854	61

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
Vimmerlöv	12 22	(An 175)	aos	✓	Johan Johansson
"	12 30	Ao	"	✓	Dmo
"	12 31	(Ap 177)	"	✓	Nils Andersson
"		Aq	"	✓	P. O. Fädig
"	12 16	Ar	"	✓	Dmo
"	12 18	As	"	✓	Mathn Olssons Skeblus
"	12 17	(At 182)	"	✓	Lars Håkstedt
"	12 13	(Au 183)	"	✓	Dmo
"	12 12	(Av 184)	"	✓	Måns Holsts Skeblus
"	12 14	Ax	"	✓	O. Hyländer
"	12 4	Ay	1/12	✓	Elna Mårtensson Au: Bernt Nilsson
"	19 2	Az	5/18	✓	Hans Månsson
"	17 1	Aå	3/8	✓	Kyrkesiastikl Löweboställe
"				✓	Au: August Persson
					Summa

Obs. Littera inom parentes ägofiguren ej å kartan

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
31	48.97					0	53.80		27 457	89		51312	50		23854	61
	03.62	✓							152	04		253	40	ij ij	101	36 ✓
	09.70	✓							407	40		679	–	"	271	60 ✓
	04.70	✓							230	30		329	–	"	98	70 ✓
	09.00	✓							378	–		630	–	"	252	– ✓
	03.40	✓							166	60		238	–	"	71	40 ✓
	03.78	✓							158	76		264	60	"	105	84 ✓
	01.74	✓							31	08		51	80	"	20	72 ✓
	03.78	✓							158	76		264	60	"	105	84 ✓
	03.24	✓							136	08		226	80	"	90	72 ✓
	06.04	✓							253	68		422	80	ij "	169	12 ✓
	62.10	✓							487	20		869	40		382	20 ✓
1	39.70	✓							946	80		1504	20		557	40 ✓
1	34.60	✓				2	91.00		741	60		1608	–		866	40 ✓
35	32.77	✓				3	44.80		31706	19		58654	10		26947	91 ✓

Vannerlöv den 13 juni 1939

Lennart Holmström

Släkts lantbruksingenjör

Axel O. Fralum

G. A. Carlsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 8

Kostnadsförslag.

Vammelö – Fredriksborgs dikningsförslag av år 1932.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0+50–11+60	1110	Dikesschakten A–B.						
0+50–2+29	179	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	179	1.70	304	30		
0–2+29	179	6" betongrör, frakten inberäknad st.	610	0.40	244	–	548	30
2+29–3+4	75	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	75	1.80	135	–		
2+29–3+4	75	7" betongrör, frakten inberäknad st.	255	0.45	114	75	249	75
3+4–3+8	4	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	4	3.00	12	–		
3+8–4+50	142	Do Do "	142	1.30	184	60		
3+4–4+50	146	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	146	2.–	292	–	488	60
4+50–5+75	125	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	125	1.50	187	50		
4+50–5+75	125	10" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	125	2.25	281	25	468	75
5+75–7+15	140	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	140	1.50	210	–		
7+15–7+54	39	Do Do "	39	1.60	62	40		
7+54–8+80	126	Do Do "	126	1.40	176	40		
8+80–9+10	30	Do Do "	30	1.60	48	–		
9+10–9+50	40	Do Do "	40	1.40	56	–		
5+75–9+50	375	12" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	375	3.20	1200	–	1752	80
9+50–10	50	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.						
		överföres					3508	20

1	2	3	4	5	6	7	
		överföres				3508 20	✓
		åhsfyllning m. m. lm	50	1.30	65 -		✓
10-11+60	160	Do Do "	160	1.20	192 -		✓
9+50-11+60	210	10" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	210	2.25	472 50	729 50	✓
0,1 2+29, 3+4, 3+8 4+50, 5+75, 7+15, 7+54 8+80, 9+10, 9+86, 10+68		Sutagningsbrunnar av betong enligt ritning samt med mur diam. = 0.7 m. (Typ. I) st	12	40.-		480 -	✓
		För ofördelade fall, arbetes tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				472 30	✓
		Summa				5190 -	✓
11+60-14+12	252	Dikesschakt B-C					
11+60-12+12	52	Schaktning för rörets ledning, rörens läggning, dikesjordens					
		åhsfyllning m. m. lm	52	1.60	83 20		✓
12+12-13+6	94	Do Do "	94	1.40	131 60		✓
13+6-13+42	36	Do Do "	36	1.60	57 60		✓
13+42-14+12	70	Do Do "	70	1.30	91 -		✓
11+60-14+12	252	12" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	252	3.20	806 40	1169 80	✓
11+60, 13+6, 13+42 14+12		Sutagningsbrunnar (Typ. I) st	3	40.-		120 -	✓
		Dikesöga av betong enl. ritning"	1	50.-		50 -	✓
		För ofördelade fall, arbetes tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				135 20	✓
		Summa				1475 -	✓
14+47-20+6	559	Dikesschakt D-F.					
14+47-14+60	13	Schaktning för rörets ledning, rörens läggning, dikesjordens					
		åhsfyllning m. m. lm	13	1.50	19 50		✓
14+60-15+50	90	Do Do "	90	1.20	108 -		✓
15+50-15+81	31	Do Do "	31	1.50	46 50		✓
15+81-16+50	69	Do Do "	69	1.40	96 60		✓
16+50-17+18	68	Do Do "	68	1.00	68 -		✓
14+47-17+18	271	12" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2) "	271	3.20	867 20	1205 80	✓
17+18-18+42	124	Schaktning för rörets ledning,					
		överföres				1205 80	✓

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överför					1205	60
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	124	1.30	161	20		
18+42–20+6	164	Do Do "	164	1.60	262	40		
17+18–20+6	288	15" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	288	4.-	1152	-	1575	60
14+47, 15+11, 15+75, 17+18, 18+42		Sulagningsbrunnar (Typ I) st.	5	40.-			200	-
		För ofördubbla fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					298	60
		Summa					3280	-
20+6–24+73	467	Dikesschaktan II–F						
20+6–20+39	33	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	33	1.70	56	10		
20+39–20+49	10	Do Do "	10	5.-	50	-		
20+49–22+32	183	Do Do "	183	1.60	292	80		
20+6–22+32	226	15" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	226	4.-	904	-	1302	90
22+32–24+73	241	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. lm.	241	2.-	482	-		
22+32–24+73	241	24" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	241	7.20	1735	20	2217	20
20+6, 21+4		Sulagningsbrunnar (Typ I) st.	2	40.-			80	-
22+32, 23+8, 24+18		Sulagningsbrunnar, inv. diam.						
		= 1.00 m. (Typ II) st.	3	60.-			180	-
24+73		Dikesöga ab betong vid rörens "	1	50.-			50	-
		För ofördubbla fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					384	90
		Summa					4215	-

1	2	3	4	5	6	7
11+60=30 30-33+75	375	**Dikesschäkten B-S**				
30-32+50	250	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	250	1.70	425 –
32+50-33+75	125	D:o D:o "	"	125	1.50	187 50
30-33+75	375	6" betongrör, fjalkum inberäknad	st	1275	0.40	510 – 1122 50
32+50/33+75		Tubaggningsbrunnar, (Typ I)	"	2	40 –	80 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				122 50
		Summa				1325 –
20+6=40 40-42+33	233	**Dikesschäkten E-G**				
40-41+70	170	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	170	1.50	255 –
40-41+70	170	15" betongrör m. fläns (bl. 1:2:2)	"	170	4 –	680 – 935
41+70-42+33	63	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	63	1.80	113 40
41+70-42+33	63	12" betongrör m. fläns (bl. 1:2:2)	"	63	3.20	201 60 315 –
41+5/41+70/42/42+33		Tubaggningsbrunnar (Typ I)	st	4	40 –	160 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				140 –
		Summa				1550 –
42+33-45+30	297	**Dikesschäkten G-H**				
42+33-43+35	102	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	102	1.50	153 –
42+33-43+35	102	9" betongrör m. fläns (bl. 1:2:2)	"	102	2 –	204 – 357
43+35-45+30	195	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	195	1.40	273 –
43+35-45+30	195	7" maskinstampade betongrör med muff (bl. 1:2:2)	lm	195	1.60	312 – 585 –
		överföres				942 –

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
42+72, 43, 43+35, 43+85, 44+16, 44+69, 45+30		överför					942	–
		Sulagnings bumar (Typ I) st.	7	40.–			280	–
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					123	–
		Summa					1345	–
45+30–46+81	151	Diketssträckan II–I						
45+30–45+70	40	Schaktning för tätet ledning,						
		rörens läggning, diketsjordens						
		återfyllning m. m. lm.	40	1.50	60	–		
45+30–45+70	40	7" maskinstampade cementrör						
		med muff (bl. 1:2:2) lm.	40	1.60	64	–	124	–
45+70–46+81	111	Schaktning för tätet ledning,						
		rörens läggning, diketsjordens						
		återfyllning m. m. lm.	111	1.50	166	50		
45+70–46+81	111	6" maskinstampade cementrör						
		med muff (bl. 1:2:2) lm.	111	1.40	155	40	321	90
45+61, 45+70, 46+81		Sulagnings bumar (Typ I) st.	3	40.–			120	–
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					54	10
		Summa					620	–
45+30=50, 50–50+73	73	Diketssträckan II–K–I.						
50–50+73	73	Schaktning för tätet ledning,						
		rörens läggning, diketsjordens						
		återfyllning m. m. lm.	73	1.60	116	80		
50–50+73	73	6" maskinstampade cementrör						
		med muff (bl. 1:2:2) lm.	73	1.40	102	20	219	–
		överföres					219	–

1	2	3	4	5	6	7
		överföres				219 -
50+28, 50+51, 50+73		Inlagningsbumar (Typ I) st.	3	40-		120 -
		För ofördelade fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				31 -
		Summa				370 -
50+51=70, 70-70+15	15	Diksesträckan K-M				
70-70+15	15	Schaktning för lagt ledning,				
		rörens läggning, diksesjordens				
		återfyllning m.m. lm	15	1.50	22 50	
70-70+15	15	6" maskinstampade cementrör				
		med muff (bl. 1:2:2) lm	15	1.40	21 -	43 50
70+15		Inlagningsbumm (Typ I) st.	1	40-		40 -
		För ofördelade fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				6 50
		Summa				90 -
42+33=60, 60-61+18	118	Diksesträckan O-N-O-P				
60-60+65	65	Schaktning för lagt ledning,				
		rörens läggning, diksesjordens				
		återfyllning m.m. lm	65	1.60	104 -	
60+65-61+18	53	do do "	53	1.40	74 20	
60-61+18	118	6" maskinstampade cementrör				
		med muff (bl. 1:2:2) lm	118	1.40	165 20	343 40
60+24, 60+41, 60+65, 61, 61+18		Inlagningsbumar (Typ I) st.	5	40.-		200 -
		För ofördelade fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				56 60
		Summa				600 -
60+24=80, 80-80+7	7	Diksesträckan N-R				
80-80+7	7	Schaktning för lagt ledning,				
		rörens läggning, diksesjordens				
		återfyllning m.m. lm	7	5.-	35 -	
80-80+7	7	6" maskinstampade cementrör				
		med muff (bl. 1:2:2) lm	7	1.40	9 80	44 80
		överföres				44 80

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överföres					44	80
80+7		Inlagningsbrunn (Typ I) st.	1	40.-			40	-
		För afförsledda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					10	20
		Summa					95	-
60+50=90 90-90+7	7	Diksesträckan O-A.						
90-90+7	7	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, diksesjordens återfyllning m. m. lm	7	5.-	35	-		
90-90+7	7	6" maskinstampade cementrör med muff (bl. 1:2:2) lm	7	1.40	9	80	44	80
90+7		Inlagningsbrunn (Typ I) st.	1	40.-			40	-
		För afförsledda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					10	20
		Summa					95	-
		Sammandrag.						
0+50 - 11+60	1110	Diksesträckan A-B					5190	-
11+60 - 14+12	252	" B-C.					1475	-
14+47 - 20+6	559	" D-E.					3280	-
20+6 - 24+73	467	" E1-F					4215	-
11+60=30 30-33+75	375	" B-S.					1325	-
20+6=40 40-42+33	233	" E1-G					1550	-
42+33 - 45+30	297	" G-H					1345	-
45+30 - 46+81	151	" H-I					620	-
45+30=50 50-50+73	73	" H-K-L					370	-
50+51=70 70-70+15	15	" K-M					90	-
		överföres					19460	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överföres				19460 -
42 + 30 = 60 60 - 61 + 18	118	Silvesskärlcan C-N-O-P				600 -
60 + 24 = 80 80 - 80 + 7	7	" N-R				95 -
60 + 50 = 90 90 - 90 + 7	7	" O-Q				95 -
		Summa				20250 -

Vemmerlöv den 13 juni 1932
Lennart Holmström
Stabens lantbruksingenjör

Bil. 9.

Kostnadsfördelningslängd för Vemmenhögs - Fredriksbergs dikningsföretag år 1932.

Socken, by, kvarnar	Registernummer	Lägga i kassan	Skuld	Delägare	Stämde	Förfallningsbelopp kr.	Förfallningsbelopp öre	Fördelningstal a/o	Brukad kostnad kr.	Brukad kostnad öre	Fastighetsvärde kr.	Fastighetsvärde öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
Vemmenhögs												
Vemmenhögs	43	A	7/48	Valter Larsson	✓	3037	92	11.273	c 2282	78	83	16
"	44	B	1/32	Oskar Nordahl	✓	689	40	2.558	c 518	-	18	87
"	45	C	25/192	Johan Larsson	✓	1277	52	4.741	c 960	05	34	98
"	4	D		Edvin Lundberg	✓	43	80	0.163	j 33	01	1	20
Vemmenhög	ab 126	E	1/40	Dito	✓	990	08	3.674	c 743	99	27	10
"	ab 126	F	lagfart å 1/40	Holger Björk	✓	1202	04	4.461	c 903	35	32	91
"	128	G	2/45	Edvin Johansson	✓	2164	12	8.031	c 1626	28	59	25
"	129	H	2/45	Edvard Björk	✓	2228	38	8.269	c 1674	47	61	-
"	243	I	1/30	Bengt Persson	✓	162	40	0.603	c 122	11	4	45
"	249	K	1/75	Dito	✓	20	44	0.076	j 15	39	0	56
"	2410	L	1/30	Dito	✓	262	08	0.972	c 196	83	7	17
"		M		Ystad-Sösdala S:t Olofs församling	✓	108	50	0.403	j 81	61	2	97
"	2412	N	lgfl. 31	Botvid Bouvin	✓	12	60	0.047	j 9	52	0	35
"	242	O	1/6	Per Larsson	✓	1105	30	4.102	c 830	66	30	26
"	181	P	1/3	Magnus Jönsson	✓	2864	52	10.630	c 2152	58	78	42
"	2421	Q	ovr.	Lars Nilsson	✓	175	-	0.649	131	42	4	79
"	2433	R	"	Otto Johansson	✓	280	-	1.039	210	40	7	66
"	2423	S	"	Jöns Svensson	✓	331	80	1.231	249	28	9	08
"	2432	T	"	Ola Jönssons skerblus	✓	390	60	1.449	293	42	10	69
"	2422	U	"	Vemmenhögs kommun (skola)	✓	758	10	2.813	569	63	20	75
"	2428	V	"	Gustaf Lindkvist		199	50	0.740	149	85	5	45
"	2415	X	"	Dito		70	-	0.260	52	65	1	91
				öre förs		18374	10	68.184	13807	28	502	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Öfverförd		18374 10	68.184	13807 28	502 98
Vammerlöv	24 6	V	1/30	Olof Möller	"	805 –	2.987	604 87	22 04
"	24 30	Z	ans.	Emfrid Möller	"	455 –	1.688	341 82	12 45
"	24 31	Å	"	Johan Boske	"	364 –	1.351	273 58	9 97
"	24 17	(Ä 148)	"	Dnne	"	113 05	0.420	85 05	3 10
"	24 29	Ö	"	A. Löwenheim	"	430 50	1.598	323 60	11 79
"	24 18	(Aa 150)	"	Knud Morén	"	131 04	0.486	98 41	3 59
"	24 16	(Ab 151)	"	J. Håkansson Skerblins		109 20	0.405	82 01	2 99
"	24 7	Ac	1/30	Per Nilsson Skerblins		316 96	1.176	238 14	8 68
"	3 4	Ad	Lgd 49	Ivar Johnsson Skerblins		210 –	0.779	157 75	5 75
"	3 7	Ae	17/25	Alfred Håkansson		592 20	2.198	445 10	16 22
"	12 32	Af	ans.	Fritz Nilsson	"	267 96	0.994	201 28	7 33
"	12 27	Ag	139/18432	Edvin Björklund	(315) "	345 24	1.281	259 40	9 45
"	12 26	Ah	139/18432	Per Persson	228.40	608 16	2.257	457 04	16 65
"	12 10	Ai	Lgd 29	Ernst Hansson		260 40	0.966	195 61	7 13
"	12 25	Ak	139/18432	Dnne		278 04	1.032	208 98	7 61
"	12 28	Al	13/512	Nils Olsson		92 40	0.343	69 46	2 53
"	12 15	(Am 174)	Lgd 66	Nils Nilsons Skerblins		101 36	0.376	76 14	2 77
"	12 22	(An 175)	ans.	Johan Johansson	"	101 36	0.376	76 14	2 77
"	12 30	Ao	"	Dnne	"	271 60	1.008	204 12	7 44
"	12 31	(Ap 177)	"	Nils Andersson		98 70	0.366	74 11	2 70
"		Aq	"	P. O. Fardig	"	252 –	0.935	189 34	6 90
"	12 16	Ar	"	Dnne		71 40	0.265	53 66	1 95
"	12 18	As	"	Mårten Olssons Skerblins		105 84	0.393	79 58	2 90
"	12 17	(At 182)	"	Lars Härstedt		20 72	0.077	15 59	0 57
"	12 13	(Au 183)	"	Dnne		105 84	0.393	79 58	2 90
"	12 12	(Av 184)	"	Måns Holsts Skerblins		90 72	0.337	68 24	2 49
"	12 14	Ax	"	O. Hyltander		169 12	0.628	127 17	4 63
"	12 4	Ay	1/12	Elida Mårtensson Mv: Bernt Nilsson		382 20	1.418	287 14	10 46
"	19 2	Az	5/18	Hans Månsson 8A.		557 40	2.068	418 77	15 26
"	17 1	Aå	3/8	Enkeln i Askebol Löne boställe					
				Mv: August Persson		866 40	3.215	651 04	23 72
				Summa		26947 91	100.000	20250 –	737 72

Vam-

- Malmö den 13 juni 1932

Lennart Holmström

Stabens landsbudskungjörd

Axel O. Graham G. A. Carlsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vemmerlövstorp och Vemmerlöv i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av åker (och tomtjordar) är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Valter Lasson	för	Vemmerlövstorp	4[3]
Oscar Nordahl	"	"	4[4]
Johan Larsson	"	"	4[5]
Edvin Lundborg	"	"	4
och	"	Vemmerlöv	12[6]
Holger Björk	"	"	12[6]
Edvin Johansson	"	"	12[8]
Edvard Björk	"	"	12[9]
Per Larsson	"	"	24[2]
Magnus Jönsson	"	"	18[1]
Olof Möller	"	"	24[6]
Ernfrid Möller	"	"	24[30]
Johan Book	"	"	24[17], 24[31]
A.Löwenheim	"	"	24[29]
Fritz Nilsson	"	"	12[32]
Edvin Björklund	"	"	12[27]

Johan Johansson för Vemmerlöv 12^{22}, 12^{30}

P.O.Färdig för " 12^{16}

Hans Månsson för " 19^{2}

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C, D-E-F, E-G-H-I, K-M, H-K-L, P-O-N-G, R-N, C-O och B-S.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga

beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0 d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpade vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sins emellan lika höjdskillnad. Varje ägofigur~~ernas~~ höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmel-

serna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inmätt å marken och utgör:

i punkt A	4	hektar
2+29	12	"
3+4	17	"
3+8	21	"
4+50	27	"
5+75	33	"
7+15	38	"
7+54	40	"
8+80	43	"
9+10	44	"
9+86	46	"
10+68	48	"
B	71	"
13+6	73	"
13+42	76	"
D	101	"
15+14	102	"
15+81	103	"
17+8	106	"
18+42	110	"
E	137.5	"
22+32	155	"

i punkt 23+8	158 hektar	
24+18	165 "	
41+5	23.5 "	därav från samh. 7.5 har
41+70	21.5 "	" " " 7.5 "
42	21 "	" " " 7 "
42+33	20 "	" " " 6 "
42+72	17 "	" " " 4 "
43	16 "	" " " 4 "
43+35	15 "	" " " 4 "
43+85	12.5 "	" " " 3.5 "
44+16	11.5 "	" " " 2.5 "
44+69	10.5 "	" " " 2.5 "
H	9 "	" " " 2 "
45+61	8 "	" " " 2 "
45+70	7 "	" " " 1 "
I	5	
32+50	12	
S	8	

Där nederbördsområdet utgör tätare bebyggt samhälle har maximeavrinningen beräknats utgöra 5 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av förledning genom allmän väg. Innan arbetet därmed påbörjas skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas och dess bestämmelser rörande åtgärder för trafiksäkerheten under arbetet inhämtas.

Sedan Ystad-Sankt Olofs järnvägsbolag förklarat sig ej fordra

bättre torrläggning av jord, tillhörig bolaget och belägen ovanom järnvägstrumman, kan denna bibehållas i sitt befintliga skick.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens uppdelning i avdelningar och hava för den skull uppsatt följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnäd		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	26947	91	20250	-	0	75.1
A-B-C-D-E-F♦B-S	16149	52	15485	-	0	95.9
E-F♦E-G-H-I♦H-K-L♦K-M♦G-N-O-P♦ ♦N-R♦O-Q	11941	03	8980	-	0	75.2

Det framgår av denna utredning att dikningssamfälligheten ej bör indelas i avdelningar, och synemännen bestämma därför, att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärde, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Vemmerlöv-Fredriksborgs dikningsa-

företag av år 1932."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugosex /26/ kronor 94 öre;

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1934;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträng, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rännsning av brunnar och rörmynning skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnslocken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftiga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stocholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vemmerlöv den 13 juni 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Axel O.Grahm

G.A.Carlsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 11.

för laga syneförrättning angående Vrumelöv - Fredriksborgs dikningsföretag av år 1932

socken och *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	47	0,50			23	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	9	3,00	27	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 18 ar st.	194	0.17	32	98		
		har	35.32	1.06	37	43		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 26 ar st.	13	0.05		65		
		har	3.44	0.78	2	68		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „			6	–		
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet						
		övriga regalark / blad					106	74
		Överföres					130	24

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				130 24
29/2 -	5/3	**Avvägning:**				
23/5		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2.5	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	40	0.50	20 -	
		avvägda punkter st.	320	0.03	9 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	8	2,00	16 —	
		i annan mark „		5,00		75 60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar, st.	207	0.05	10 35	
		har	38.77	0.10	3 87	14 22
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	207	0,04		8 28
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för öviga kilometer st.	3	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	194	0,06	11 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	194	0,12	23 28	43 42
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall „	4	3.50	14 -	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	10	0.25	2 50	
		„				
		„				
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00	6 -	22 50
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal km.²		0,02		
//	//	dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen m² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ - „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	1.5	6,00	9 -	
		2) „ „ över 20 „ „	2.5	10,00	25 -	34 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	100	0,03	3 -	4 -
		Överföres				346 26

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					346	26
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			8	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	4	4,00	16	—		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			20	25	36	25
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar ...		3,-				
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	320	0,01			3	20
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	59	0,30	15	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			17	60
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	10	3,00			30	—
18/5	13/6	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1.5	12,00			18	—
	10/6	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *dagar*	0.5	12,00			6	—
	3/5	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
	6/5	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *„*	1/4	12,00			3	—
	6/5	*utlopp för täckt ledning* ... *„*	1/4	12,00			3	—
		slamficka ... *„*		12,00				
		Summa kronor					475	31
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			10	50		
		övriga regalark blad ...			3	50		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer ... *st.*	207	0.07	14	49		
		... *har*	38.77	0.14	5	42		
		Överföres			33	91		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			33	91		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	–		
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 320	0,02	6	40		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	100	0,05	5	–	52	06
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*					
		befintligt vattendrag el. vall	*„*					
		nytt avlopp el. vall	*„*					
		ändring av befintligt avlopp	*„* 4	6.–	24	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2	50		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.*	3,00			26	50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„* 1/3	12,00			4	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55*	*sid.* 67	0,55			36	85
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
							119	41
		Summa kronor						
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	–	10	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					32	–
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.					85	–
		Delgivning av kallelse					16	–
		Summa kronor					143	
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					475	31
		Lösen för kopior och avskrifter					119	41
		Övriga förrättningskostnader					143	–
		Summa kronor					737	72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sugelstads o Järnestads *häradsrätt.*

Vimmerlöv *den* 13 juni *19*32

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30613

— Häcke escreveu ao governador
dizendo que vai viagem 1 – 11 dimensões.
Bernardo Lemmertz

351

L 2·0709

DIARIE Nr 749
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 november 1934 för "Vemmerlöv - Fredriksborgs dikningsföretag av år 1932" i Östra Vemmerlövs socken av

KRISTIANSTADS LÄN

2 vitt., 2 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av sjutusentrehundrafemtio (7.350) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusenfyrahundrafyrtio (5.440) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~n~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroendeman~~ för företaget ~~n~~. _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
36934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dem~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vemmenhög den 27 nov 1934.

Edward Björk
N:r 12 Östra Vemmenhög

Att lantbrukaren Edward Björk, Vemmenhög 12

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Alfred Rönn — Svante Gustafsson

Adress Gyllebo — Adress Gyllebo

Med stöd av Kungl. brevet den 23 november 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 19 januari ***1935***

Arvid Lindman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vrumsbo	246				Olof Möller
"	247	1/30			Per Nilsons skrblus
"	249				Bengt Persson
"	2410	1/30			Grus
"	2415				Gustav Lindkvist
"	2417				Johan Book
"	2418				Karl Mörén
"	2421				Lars Hellroos
"	2423				Jöns Svensson
"	2428				Gustav Lindkvist
"	2429				A. Lövenborg
"	2430				Gustaf Möller
"	2431				Johan Book
"	2432				Ola Jönsson skrblus
"	2433				Otto Jönsson

Kristianstad i febr. 1933.

Gustaf Persson Björs

Skånes Landbruksingenjör

Strykningar och tillägg med stöd vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

23/11 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lån från Skaraborgs avdikningslåne fond till utförande av "Vrumeslöv Fredriksborgs dikningsförlag av år 1932" för vilka lån tillstyrkes					
Kristianstads län					
Ö. Vrumeslövs socken					
Vrumeslövs Torp	43	28/1921	1		Valter Larsson
"	44	1/32			Oskar Nordahl
"	45	25/1921			Johan Larsson
"	11				~~Edvin Lundberg~~
Vrumeslöv	34				~~Ivar Johansson Skoblum~~
"	37	17/75			Alfred Håkansson
"	124	1/12			Elna Mårtensson
"	av 126	1/40			Edvin Lundberg
"	av 126	1/40			Holger Björk
"	128	2/45			Edvin Johansson
"	129	2/45			Edvard Björk
"	~~1210~~				~~Ernst Hansson~~
"	1214	ans.			G. Hylander
"	~~1216~~				~~P. G Fridig~~
"	~~12~~				~~Ernst~~
"	~~1222~~				~~Johan Johansson~~
"	1225	139/18432			Ernst Hansson
"	1226	139/18432			Per Persson
"	1227	139/18432			Edvin Björklund
"	1228	13/5123			Nils Olsson
"	~~1230~~				~~Johan Johansson~~
"	~~1232~~				~~Erik Nilsson~~
"	171	3/8			Kristian Lidell Lövboställe
"	181	1/3			Magnus Jönsson
"	192	5/18			Hans Mårtensson
"	242	1/6			Per Larsson
"	243	1/30			Birger Persson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1935 den 19 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vemmerlöv - Fredriksborgs dikningsföretag av år 1932" i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Lån 7.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Majits beslut den 23 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter:

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Östra Vemmerlövs socken.			
Vemmerlövstorp	20/192	4 3	Volter Lassson
"	1/32	4 4	Oskar Nordahl
"	25/192	4 5	Johan Larsson
Vemmerlöv	17/75	3 7	Alfred Håkansson
"	1/12	12 4	Nina Mårtensson
"	1/40	av 12 6	Edvin Lundborg
"	1/40	av 12 6	Holger Björk
"	2/45	12 8	Edvin Johansson
"	2/45	12 9	Edvard Björk
"	ave.	12 14	C.Nylander
"	139/18432	12 25	Ernst Hansson
"	139/18432	12 26	Per Persson
"	139/18432	12 27	Edvin Björklund
"	13/512	12 28	Nils Olsson
"	3/8	17 1	Ekklesiastikt löneboställe
"	1/3	18 1	Magnus Jönsson
"	5/18	19 2	Hans Månsson
"	1/6	24 2	Per Larsson
"	1/30	24 3	Bengt Persson
"	1/30	24 7	Per Nilssons storbhus
"	1/30	24 10	Bengt Persson

Stockholm den 19 januari 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godkd 19 jan. 1935

DIARIE Nr 750
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN. 1935

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Vemmerlöv - Fredriksborgs dikningsföretag av år I932 i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 23 november I934.

Lån från statens avdikningslånefond 7.350 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.440 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Edvard Björk, Vemmerlöv I2 pr Gyllebo.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 7 jan. I935.

statens lantbruksingenjör.



Stämpel En krona.