Viarps Elvdalsdikning av år 1932.

Blad 1.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Simris och Viarp

i Simris socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 2 november 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 2/11 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Registernummer.
Simris socken.

A	Simris	26'
B	"	31'
C	Viarp	15
D	"	av 16
E	"	14
F	"	av 16
G	"	"
H	"	"
I	"	"
K	"	"
L	"	"
M	"	"
N	"	"
O	"	96
P	"	95
Q	"	94
R	"	1110
S	"	92



Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

RITN.Nr 001
KANTBRUKSSTYRELSEN
DIARIE NR
L 2:0712 1

Viarps Elvdalsdikning av år 1932.


Ofvanstående Kungl. Majts nådiga beslut den 2 november 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 november 1934.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Blad 2.


Ritningen med den av Kungl. Maj:t den 2/11 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes:


Förslag till intagningsbrunn.




Skala = 1:50

Förslag till dikesöga.







Längd-skala = 1:4000.

Höjd-och sektions-skala = 1:100.

Kungl. Lantbruksstyrelsen Byggnadsbyrån

STYR.Nr C02

L 2:6712 2.

No 680 Kistbrunnsrör

L 2*0712

26462
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 DEC. 1934

9546
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS. 1933

Handlingar
rörande

Viarp-Elvdalsdikning

upprättade vid syneförrättn. enl. vattenlagen
år 1932

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Viarp i Simris socken av Kristianstads län.

År 1932 den 9 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Edvin Svensson i Viarp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Viarp i Simris socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser som tillställts sakägarna genom stämningsman hade till sammanträdet infunnit sig:

Mauritz Mårtensson, Viarp 9

Edvin Svensson, " 9

Per Olsson, " 7

Nils Håkansson, " 11

Martin Olsson, " 1

Anton Olsson, " 9

Martin Larsson, " 1

Albert Mårtensson, " 1

Boel Andersson, " 1 genom Martin Larsson, Viarp 1 enligt fullmakt bil.1,

Herman Persson, " 1

Olof Jönsson, Simris 26

Johan Stridsberg, " 88

Kantor H.E.Strömbäck," 31;

Såsomkonsistorieombud: Herr Kyrkoherde N.Tuvesson, Simris enligt förordnande bil.2.

Såsom gode män: Olof Persson, Hamnabro, och Emil Nilsson, Grönе-

kulla, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Åtskilliga sakägare hade i skrivelse till förrättningsmannen förenat sig med sökandena. Denna skrivelse /bil.4/ upplästes och vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes genom synemännens å akten därom gjorda anteckning.

§ 4.

Det skall här antecknas att Maurits Mårtensson, som köpt den fastighet av n:o 9 Viarp, som tillhört Andreas Thuvessons sterbhus, inträtt som sökande i sterbhusets ställe.

§ 5.

Det upplystes jämväl, att Olof Jönsson vore Per Mårtenssons efterträdare som arrendator av ecklesiastika lönebostället Simris 26 och uppträdde som sökande i stället för Per Mårtensson.

§ 6.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta ledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 7.

Det upplystes, att Simris Andelsmejeri hade sitt utlopp för spillvattnet inom dikningsområdet samt att styrelsens ordförande vore Gottfrid Mårtensson i Simris.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats tisdagen den 24 innevarande maj kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson Emil Nilsson

År 1932 den 24 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Edvin Svensson i Viarp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Maurits Mårtensson, Viarp,

Edvin Svensson, "

Nils Håkansson, "

Martin Olsson, "

Anton Olsson, "

Martin Larsson, "

Albert Mårtensson, "

Boel Andersson, " genom Martin Larsson, Viarp,

Olof Jönsson, Simris

Johan Stridsberg, "

Kantor H.E.Strömbäck,"

Kyrkoherde N.Thuvesson, Simris

Simris Andersmejeri genom Mejeriföreståendaren N.Nilsson,

Per Persson och Gottfrid Mårtensson enligt fullmakt bil.5.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt påpekade att vatten från mejeriet inkom i ledningarna i punkt L samt antoges inverka skadligt genom mjölksyra å sträckorna D-L och C-D varför därstädes borde användas saltglacerade lerrör av klass 1-IV. Den ökade kostnaden härför skulle gäldas av Simris Andersmejeri. Häremot hade närvarande representanter för mejeriet ej något att invända men yrkade på rättighet att själva få anskaffa dessa rör i den händelse de kunde skaffa dem billigare än dikningsföretaget.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.6/, kostnadsberäkning /bil.7/ och kostnadsfördelningslängd /bil.8/.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.9/.

§ 13.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av fem medlemmar. Härtill utsågs Anton Olsson,Viarp 9, Edvin Svensson, Viarp 9, Olof Jönsson, Simris 26, Martin Olsson, Viarp 1, och Kantor H.E.Strömbäck, Simris.

§ 14.

Till ordförande i styrelsen utsågs Edvin Svensson, Viarp 9 pr Simrishamn; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 15.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.10/.

§ 16.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson Emil Nilsson

Bil. 1.

Fullmakt för lantbrukaren Martin Larsson härstädes att vid stämman med Viarps dikningsföretag den 9 maj 1932 föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

Viarp den 9 maj 1932.

Boel Andersson

m.h.p.

Boel Anderssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Anton Olsson Kerstin Olsson

Bil. 2 .

Till Högvördiga Domkapitlet i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Viarp i Simris socken, Kristianstads län, får jag vördsamt meddela, att företaget berör ecklesiastika lönebostället samt att sammanträde med sakägarna är utsatt att hållas måndagen den 9 maj 1932 kl. 1 e.m. hos lantbrukaren Edvin Svensson, Viarp 9.

Kristianstad den 28 april 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. P.Edén eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 4 maj 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/Helge Arfwidsson

Herr Kyrkoherden N.Tuvesson i Simris förordnas att i mitt ställe såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda sammanträde den 9 maj 1932. Stiby den 6 maj 1932.

Per Edén

Kontraktsprost.

Bil. 3 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för en statens lantbruksingenjör, att förrätta sådan syn, som i gällande

lag om dikning omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning av oss tillhörig vattenskadad mark å n:o 1 och n:o 9 Viarp i Simris socken av Kristianstads län.

Viarp pr Simrishamn den 20 februari 1930.

Ida Mårtensson, Viarp n:o1

Herman Persson, " n:o 1

Johan Olsson, " n:o 1

Edvin Svensson, " n:o 9

Andreas Tufvessons sterbhus, Viarp n:o 9

Kantor H.E.Strömbeck

Anton Olsson, Viarp n:o 9

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Karl Jönsson Mauritz H.Mårtensson

Viarp 1 Viarp 1

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 februari 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg Carl Jepsson

Bil. 4.

Undertecknade förena sig härmed med Ida Mårtensson, Herman Persson, Johan Olsson, Edvin Svensson, Ant. Olsson och And. Tuvesson i deras den 20 febr. 1930 daterade ansökan om syneförrättning enl. vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Viarp 1 och 9 m.fl. hemman i Simris socken av Kristianstads län.

Viarp den 23 november 1931.

Albert Mårtensson, Viarp n:o 1

Martin Larsson, " 1

Martin Ohlsson, " 1

Nils Håkansson, " 11

Boel Andersson, " 1 m.h.p.p.

Per Mårtensson, arr. lönebostället 26 Simris

H.E.Strömbeck, inneh. av låningsjorden "Bredasten"

Karl Jönsson, Viarp n:o 1.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 9 maj 1932 och vidhölls vid förfrågan därom av de personer, som undertecknat densamma betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson Emil Nilsson

Bil. 5.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med styrelsen för Simris Andelsmejeriförening i mejeriets lokal i Simris den 20 maj 1932.

Närvarande voro: Per Olsson, Yngve Olsson, Hilding Persson,

Magnus Nilsson, Joel Mårtensson, Pär Persson och undertecknad.

§ 1.

Till ombud att närvara vid sammanträde med lantbruksingenjören hos Edvin Svensson, Viarp den 24 dennes valdes, mejeriföreståndaren N.Nilsson, Per Persson och Gottfrid Mårtensson.

Som ovan

Gottfrid Mårtensson

Yngve Hj.Olsson Hilding Persson

Rätt utdraget ut protokollet betygar:

Gottfrid Mårtensson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Vägs 1, 6, 9 och 11 samt Smuris 26 och 31 i Smuris socken av Kristianstads län; upprättad vid syneförrättning ang. vattenlagen år 1932.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sinnis socken					
Sinnis	26'	A	1/2		Ecclesiastikt boställe
					Arr: Olof Jönsson
				1	väg mgs.
				2	åker, mylla jämte lera
				3	" "
				4	" "
				5	ängsmark "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	åker "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	ängsmark "
					Summa
Sinnis	31'	B	gäll.		Hamlot N:r 6 Stenbäcke
					Arr: Nils Olsson
				20	åker, mylla jämte lera
				21	" "
				22	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							00	4.0								
0	39.5							1600	632	-	2000	790	-	400	158	-
0	15.0							1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
0	13.5							1600	216	-	2000	270	-	400	54	-
		0	03.5					560	19	60	800	28	-	240	8	40
		0	06.5					560	36	40	800	52	-	240	15	60
		0	15.0					560	84	-	800	120	-	240	36	-
		0	38.0					560	212	80	800	304	-	240	91	20
		0	19.0					560	106	40	800	152	-	240	45	60
0	20.0							1400	280	-	2000	400	-	600	120	-
0	07.5							1400	105	-	2000	150	-	600	45	-
0	38.0							1600	608	-	2000	760	-	400	152	-
0	45.0							1600	720	-	2000	900	-	400	180	-
0	69.5							1400	973	-	2000	1390	-	600	417	-
0	57.0							1600	912	-	2000	1140	-	400	228	-
0	31.5							1600	504	-	2000	630	-	400	126	-
0	21.0							1400	294	-	2000	420	-	600	126	-
0	09.5							1400	133	-	2000	190	-	600	57	-
		0	12.0					560	67	20	800	96	-	240	28	80
3	67.0	0	94.0			0	04.0		6143	40		8092	-		1948	60
0	10.5							1400	147	-	2000	210	-	600	63	-
0	28.0							1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
0	28.0							1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
0	66.5								931	-		1330	-		399	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vrags	15	C	1/16		Albert Mårtensson
				23	väg inga
				24	ängsmark, mylla på lera
				25	åker "
				26	sank "
				27	åker "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
					Summa
Dº	ao 16	D	ao 1		Albert Mårtensson
				37	åker, mylla på lera
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
					Summa
Dº	14	E	1/64		Albert Mårtensson
				42	äng, mylla på lera
				43	åker "
				44	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	04.0									
		0	04.0					720	28	80	800	32	-	80	3	20
0	23.0							1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
0	06.0							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
0	12.0							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
0	14.0							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
0	20.0							1400	280	-	2000	400	-	600	120	-
0	21.0							1400	294	-	2000	420	-	600	126	-
0	28.0							1600	448	-	2000	560	-	400	112	-
0	16.0							1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
0	06.0							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
0	14.5							1600	232	-	2000	290	-	400	58	-
0	20.5							1400	287	-	2000	410	-	600	123	-
0	09.5							1400	133	-	2000	190	-	600	57	-
1	90.5	0	04.0			0	04.0		2910	80		3842	-		931	20
0	33.5							1400	469	-	2000	670	-	600	201	-
0	14.0							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
0	16.0							1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
0	28.5							1400	399	-	2000	570	-	600	171	-
0	08.0							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
1	00.0								1400	-		2000	-		600	-
		0	01.0					480	4	80	800	8	-	320	3	20
0	08.0							1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
0	21.0							1600	336	-	2000	420	-	400	84	-
0	29.0	0	01.0						468	80		588	-		119	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Vraxp	ao 16	H	ao 1		Olof Mårtsson	
				45	åker, mylla jmf lera	
						Summa
Do	ao 16	G	ao 1		Martin Larsson	
				46	åker, mylla jmf lera	
						Summa
Do	ao 16	H	ao 1		Martin Olsson	
				47	väg	nihil
				48	åker, mylla jmf lera	
				49	" "	
				50	" "	
				51	" "	
				52	" "	
				53	" "	
				54	" "	
				55	" "	
				56	" "	
				57	" "	
				58	" "	
				59	" "	
				60	" "	
				61	" "	
				62	" "	
				63	" "	
				64	" "	
				65	Lund "	
				66	åker "	
				67	väg	nihil
				68	"	"
				69a	"	"
						Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	41.0							1600	656	-	2000	820	-	400	164	-
0	41.0								656	-		820	-		164	-
0	26.0							1600	416	-	2000	520	-	400	104	-
0	26.0								416	-		520	-		104	-
						0	05.0									
0	44.0							1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
0	19.5							1600	312	-	2000	390	-	400	78	-
0	47.0							1400	658	-	2000	940	-	600	282	-
0	52.5							1400	735	-	2000	1050	-	600	315	-
0	43.0							1400	602	-	2000	860	-	600	258	-
0	16.0							1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
0	44.0							1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
0	72.0							1400	1008	-	2000	1440	-	600	432	-
0	78.0							1400	1092	-	2000	1560	-	600	468	-
0	58.0							1400	812	-	2000	1160	-	600	348	-
0	42.0							1400	588	-	2000	840	-	600	252	-
0	31.5							1400	441	-	2000	630	-	600	189	-
0	33.0							1400	462	-	2000	660	-	600	198	-
0	21.5							1400	301	-	2000	430	-	600	129	-
0	12.0							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
0	57.5							1400	805	-	2000	1150	-	600	345	-
0	40.5							1600	648	-	2000	810	-	400	162	-
0	17.5							1800	315	-	2000	350	-	200	35	-
0	99.0							1600	1584	-	2000	1980	-	400	396	-
						0	13.5									
						0	06.5									
						0	06.5									
8	28.5					0	31.5		12195	-		16570	-		4375	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Viaryd	ao 1:6	I	ao 1		Tilda Olsson (i Gislöv)
				69 b	Sand, mylla jemte lera
					Summa
Do	ao 1:6	K	ao 1		Boel Andersson
				70	Sand, mylla jemte lera
				71	åker " "
				72	" "
				73	" "
				74	" "
					Summa
Do	ao 1:6	L	ao 1		Herman Persson
				75	åker, mylla jemte lera
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	" "
					Summa
Do	ao 1:1	M	ao 1		Karl Jönsson
				81	åker, mylla jemte lera
				82	" "
					Summa
Do	ao 1:6	N	ao 1		Johan Olsson
				83	Sand, mylla jemte lera
				84	åker " "
				85	" "
					Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	10.0							1600	16	-	2000	20	-	400	4	-
0	10.0								16	-		20	-		4	-
0	06.5							1600	104	-	2000	130	-	400	26	-
0	45.5							1800	819	-	2000	910	-	200	91	-
0	30.5							1400	427	-	2000	610	-	600	183	-
0	32.5							1400	455	-	2000	650	-	600	195	-
0	41.0							1600	656	-	2000	820	-	400	164	-
1	56.0								2461	-		3120	-		659	-
0	33.0							1200	396	-	2000	660	-	800	264	-
0	13.0							1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
0	32.0							1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
0	32.0							1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
0	21.0							1600	336	-	2000	420	-	400	84	-
0	10.0							1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
1	41.0								1964	-		2820	-		856	-
0	29.5							1600	472	-	2000	590	-	400	118	-
0	31.5							1600	504	-	2000	630	-	400	126	-
0	61.0								976	-		1220	-		244	-
0	04.0							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
0	21.0							1600	336	-	2000	420	-	400	84	-
0	24.5							1600	392	-	2000	490	-	400	98	-
0	49.5								800	-		990	-		190	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öfver föst
				86	åker, mylla på lera
				87	" "
				88	" "
					Summa
Viby	9^6	O	1/32		Sven Olsson
				89	väg nisp.
				90	land, mylla på lera
				91	åker "
				92	" "
				93	" "
					Summa
Do	9^5	P	1/36		Edvin Svensson
				94	åker, mylla på lera
				95	" "
				96	" "
				97	" "
				98	väg nisp.
					Summa
Do	9^4	Q	1/9		Edvin Svensson
				99	åker, mylla på lera
				100	" "
				101	" "
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	" "
					öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	49.5								800	-		990	-		190	-
0	30.5							1600	488	-	2000	610	-	400	122	-
0	31.0							1400	434	-	2000	620	-	600	186	-
0	28.0							1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
1	39.0								2114	-		2780	-		666	-
						0	01.5									
0	04.5							1800	81	-	2000	90	-	200	9	-
0	06.0							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
0	20.5							1400	287	-	2000	410	-	600	123	-
0	42.5							1600	680	-	2000	850	-	400	170	-
0	73.5					0	01.5		1156	-		1470	-		314	-
0	38.5							1400	539	-	2000	770	-	600	231	-
0	28.5							1600	456	-	2000	570	-	400	114	-
0	05.0							1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
0	09.0							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
						0	01.5									
0	81.0					0	01.5		1211	-		1620	-		409	-
0	12.0							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
0	27.5							1400	385	-	2000	550	-	600	165	-
0	38.5							1400	539	-	2000	770	-	600	231	-
0	18.0							1400	252	-	2000	360	-	600	108	-
0	46.0							1600	736	-	2000	920	-	400	184	-
0	15.5							1800	279	-	2000	310	-	200	31	-
0	15.0							1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
1	72.5								2599	-		3450	-		851	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öfverföres
				106	åker, mylla på lera
				107	" "
				108	" "
				109	" "
				110	" "
				111	" "
				112	" "
				113	" "
				114	ängsmark "
				115	" "
				116	väg väg
					Summa
Viby	11 10	R	1/24		Nils Håkansson
				117	lund, mylla på lera
				118	åker "
				119	" "
				120	" "
				121	" "
				122	" "
					Summa
Dito	92	S	1/6		Maurits Mårtensson
				123	väg väg
				124	åker, mylla på lera
				125	" "
				126	" "
				127	äng "
					öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	72.5								2599	-		3450	-		851	-
0	09.0							600	54	-	2000	180	-	1400	126	-
0	15.0							1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
0	06.5							1600	104	-	2000	130	-	400	26	-
0	14.0							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
0	10.0							1400	140	-	2000	320	-	600	60	-
0	15.5							600	93	-	2000	190	-	1400	217	-
0	16.0							600	96	-	2000	320	-	1400	224	-
0	15.5							600	93	-	2000	310	-	1400	217	-
		0	05.0					80	4	-	800	40	-	720	36	-
		0	05.5					80	4	40	800	44	-	720	39	60
						0	02.5									
2	74.0	0	10.5			0	02.5		3623	40		5564	-		1940	60
0	05.0							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
0	14.0							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
0	29.0							1400	406	-	2000	580	-	600	174	-
0	27.0							1400	378	-	2000	540	-	600	162	-
0	65.0							1400	910	-	2000	1300	-	600	390	-
0	21.0							1600	336	-	2000	420	-	400	84	-
1	61.0								2306	-		3220	-		914	-
						0	00.5									
0	08.0							600	48	-	2000	160	-	1400	112	-
0	08.5							600	51	-	2000	170	-	1400	119	-
0	08.0							600	48	-	2000	160	-	1400	112	-
		0	08.0					160	12	80	800	64	-	640	51	20
0	24.5	0	08.0			0	00.5		159	80		554	-		394	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överför
				128	äng, myrlla jn lera
				129	" "
				130	åker "
				131	" "
				132	" , förbättras ej
				133	" " "
					Summa
					Sammandrag
Swinis socken					
Swinis	26	A	1/2		Ecclesiastikt löneboställe
					Kn: Olof Jönsson
"	31	B	gths		Hanstorp N. 6. Skinnbäcke
					Kn: Nils Olsson
Viarps	15	C	1/16		Albert Mårtensson
"	ab 16	D	ab 1		Gmc
"	14	E	1/64		Gmc
"	ab 16	F	ab 1		Gmc
"	ab 16	G	ab 1		Martin Larsson
"	ab 16	H	ab 1		Martin Olsson
"	ab 16	I	ab 1		Tilda Olsson
"	ab 16	K	ab 1		Axel Andersson
"	ab 16	L	ab 1		Herman Persson
"	ab 16	M	ab 1		Karl Jönssons arvingar
"	ab 16	N	ab 1		Johan Olsson
"	96	O	1/32		Anton Olsson
"	95	P	1/36		Edvin Svensson
"	94	Q	1/9		Gmc
"	1110	R	1/24		Nils Håkansson
"	92	S	1/6	delägaren ej i förteckning A.	~~Maurits~~ Mårtensson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	24.5	0	08.0			0	00.5		159	80		554	-		394	20
		0	08.0					160	12	80	800	64	-	640	51	20
		0	07.0					160	11	20	800	56	-	640	44	80
0	02.0							400	8	-	2000	40	-	1600	32	-
0	05.5							400	22	-	2000	110	-	1600	88	-
						0	06.5									
						0	07.0									
0	32.0	0	23.0			0	14.0		213	80		824	-		610	20
3	67.0	0	94.0			0	04.0		6143	40		8092	-		1948	60
0	66.5								931	-		1330	-		399	-
1	90.5	0	04.0			0	04.0		2910	80		3842	-		931	20
1	00.0								1400	-		2000	-		600	-
0	29.0	0	01.0						468	80		588	-		119	20
0	41.0								656	-		820	-		164	-
0	26.0		✓						416	-		520	-		104	-
8	28.5					0	31.5		12195	-		16570	-		4375	-
0	10.0		✓						16	-		20	-		4	-
1	56.0								2461	-		3120	-		659	-
1	41.0								1964	-		2820	-		856	-
0	61.0								976	-		1220	-		244	-
1	39.0								2114	-		2780	-		666	-
0	73.5					0	01.5		1156	-		1470	-		314	-
0	81.0					0	01.5		1211	-		1620	-		409	-
2	74.0	0	10.5			0	02.5		3623	40		5564	-		1940	60
1	61.0								2306	-		3220	-		914	-
0	32.0	0	23.0			0	14.0		213	80		824	-		610	20
27	77.0	1	32.5			0	59.0		41162	20		56420	-		15257	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					- arp den 24 maj 1932.
					Lennart Holmström
					Stahrus lantbruksingenjör
					Olof Persson Emil Nilsson

Bilaga 7

Kostnadsförslag.

Viaps Elodalsdikning av år 1932

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-3 +52	352	Dikesslåttan A-B					✓	
0-1	100	Uppräusning av öppna diket lm.	100	2.00			200	-
1-3 +52	252	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	252	1.00	✓ 252	-		
1-3 +52	252	15" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	252	4.00	1008	-	✓ 1260	-
1+50, 2+75 3+52		Sutagningsbrunnar av betong cm. ritning st.	3	40.00			120	-
1		Dikesöga av betong cm. ritning "	1	50.00			50	-
		För ofömutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					160	-
		Summa					1790	-
							✓	
3+52 - 5+65	213	Dikesslåttan B-C.						
3+52 - 5+65	213	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	213	1.60	✓ 340	80		
3+52 - 5+65	213	15" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	213	4.00	852	-	✓ 1192	80
4+4, 4+81 5+65		Sutagningsbrunnar cm. ritning st.	3	40.00			120	-
		För ofömutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					132	20
		Summa					1445	-
							✓	
5+65 - 7+20	155	Dikesslåttan C-D (Alt. I).						
5+65 - 6+63	98	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	98	1.40	✓ 137	20		
6+63 - 6+67	4	Do Do "	4	5.00	20	-		
		Över föres			157	20		
					✓			

1	2	3	4	5	6	7
		Överföl			157 20	
6+67–7+20	53	Schaktning för tårkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	53	1.60	84 80	
5+65–7+20	155	15" glaserade lerrör, fraktas mb.	"	155	5.00	775 –	1017 –
6+67, 7+20		Intagningsbrunnar enl. ritning	"	2	40.00		80 –
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					108 –
		Summa					1205 –
7+20=11+47	427	Dikesstråkan D–E					
7+20–8+70	150	Schaktning för tårkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	150	1.30	195 –	
8+70–8+75	5	Do Do	"	5	5.00	25 –	
8+75–11+47	272	Do Do	"	272	1.30	353 60	
7+20–11+47	427	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)	"	427	2.00	854 –	1427 60
8+75, 9+18		Intagningsbrunnar enl. ritning	st.	4	40.00		160 –
10+84, 11+47		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					157 40
		Summa					1745 –
11+47–12+42	95	Dikesstråkan E–F					
11+47–11+85	38	Schaktning för tårkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	38	1.30	49 40	
11+47–11+85	38	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2)	"	38	2.00	76 –	125 40
11+85–12+42	57	Schaktning för tårkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	57	1.50	85 50	
11+85–12+42	57	6" hgrör, fraktas inbräknad	st.	210	0.40	84 –	169 50
11+85, 12+42		Intagningsbrunnar enl. ritning	"	2	40.00		80 –
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					35 10
		Summa					410 –

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
12+42=18 18-19+71	171	Diksstråkan F-G						
18-19+71	171	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	171	1.00	171	–	
18-19+71	171	5" betong-, fjalkors inbräknad	st.	630	0.30	189	–	360	–
18+75, 19+71		Inlagningsbrunnar enl. ritning	"	2	40.00			80	–
		För opåräknade fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %						45	–
		Summa						485	–
12+42=16 16-17+3	103	Diksstråkan F-H						
16-17+3	103	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	103	0.70	72	10		
16-17+3	103	4" betong-, fjalkors inbräknad	st.	380	0.21	79	80	151	90
17+3		Inlagningsbrunnar enligt ritning		1	40.00			40	–
		För opåräknade fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %						18	10
		Summa						210	–
a-15	242	Diksstråkan F-I						
a-13+35	77	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	77	1.40	107	80		
13+35-13+93	58	do do	"	58	1.30	75	40		
13+93-15	107	do do	"	107	1.40	149	80		
a-15	242	6" betong-, fjalkors inbräknad	st.	895	0.40	358	–	691	–
13+35, 13+93 15		Inlagningsbrunnar enl. ritning överföres	"	3	40.00			120	–
								811	–

1	2	3	4	5	6	7
		Över för				811 -
		För opförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				79 -
		Summa				890 -
11+47=20						
20-21+38	138	Diktesschakt E-K.				
20-21+38	138	Schaktning för tätat ledning,				
		rörens läggning, diktesjordens				
		återfyllning m. m. lm.	138	1.00	138 -	
20-21+38	138	4" tegelrör, fraktens inbräknad st.	510	0.21	107 10	245 10
20+67, 21+38		Intagnings brunnar enl. ritning "	2	40.00		80 -
		För opförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				34 90
		Summa				360 -
7+20=22						
22-23+57	157	Diktesschakt D-L (Alt I)				
22-23+57	157	Schaktning för tätat ledning,				
		rörens läggning, diktesjordens				
		återfyllning m. m. lm.	157	1.00	157 -	
22-23+57	157	12" saltglaserade tegelrör, fraktens				
		inbräknad lm.	157	3.50	549 50	706 50
22+75, 23+57		Intagnings brunnar enl. ritning st.	2	40.00		80 -
		För opförutsedda fall, arbetets till-				
		syn m. m. tillägges ca 10 %				78 50
		Summa				865 -
5+65=24						
24-24+20	20	Diktesschakt C-M.				
		Schaktning för tätat ledning,				
		rörens läggning, diktesjordens				
		återfyllning m. m. lm.	20	1.00	20 -	
24-24+20	20	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	20	2.00	40 -	60 -
24+20		Intagnings brunn enl. ritning st.	1	40.00		40 -
		För opförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				10 -
		Summa				110 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
24+20–27	280	Dikesstråkan N–N						
24+20–26+26	206	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm.	206	1.20	247	20	
26+26–26+31	5	Do Do	"	5	5.00	25	-	
26+31–27	69	Do Do	"	69	1.50	103	50	
24+20–27	280	9" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2)	"	280	2.00	560	-	935	70
25+7, 25+70 / 26+26, 26+31, 27		Inskagningsbrunnar vid rörning	"	5	40.00			200	-
		För opålitliga fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %						114	30
		Summa						1250	-
27–30+80	380	Dikesstråkan N–O						
27–28+70	170	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm.	170	1.70	289	-		
28+70–30+4	134	Do Do	"	134	1.50	201	-		
27–30+4	304	9" cementrör m. fläns (kl. 1:2:2)	"	304	2.00	608	-	1098	-
30+4–30+76	72	Schaktning för tätet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm.	72	1.30	93	60		
30+76–30+80	4	Do Do	"	4	5.00	20	-		
30+4–30+80	76	7" tegelrör, fralcken inberäknad	lm.	280	0.45	126	-	239	60
28+70, 30+4 / 30+80		Inskagningsbrunnar vid rörning	"	3	40.00			120	-
		För opålitliga fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %						142	40
		Summa						1600	-

1	2	3	4	5	6	7
30+80-31+14	34	**Dikesschaktan O-P**				
30+80-31+14	34	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikes jordens återfyllning m. m. lm	34	1.30	44 20	
30+80-31+14	34	4" betongrör, fraktan inberäknad st	125	0.21	26 25	70 45
31+14		Sutagningsbrunn enl. ritning "	1	40.00		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				9 55
		Summa				120 -
30+80=40 40-40+30	30	**Dikesschaktan O-Q**				
40-40+30	30	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikes jordens återfyllning m. m. lm	30	1.00	30 -	
40-40+30	30	4" betongrör, fraktan inberäknad st	110	0.21	23 10	53 10
40+30		Sutagningsbrunnar enl. ritning "	1	40.00		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				11 90
		Summa				105 -
27-33 33-33+86	86	**Dikesschaktan N-R**				
33-33+82	82	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikes jordens återfyllning m. m. lm	82	1.40	114 80	
33+82-33+86	4	" " "	4	3.00	12 -	
33-33+86	86	4" betongrör, fraktan inberäknad st	320	0.21	67 20	194 -
33+86		Sutagningsbrunn enl. ritning "	1	40.00		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				26 -
		Summa				260 -
24+20=34 34-37+66	366	**Dikesschaktan M-S**				
34-37+60	360	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikes jordens återfyllning m. m. lm	360	1.00	360 -	
		överföres			360 -	

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		öfverföres			360	-		
37+60–37+66	6	Schaktning för tvärgående ledning, rörens läggning, dikets fyllning m. m.	lm.	6	5.00	30	-	
34–37+66	366	5" tegelrör, fraktens inberäknade	st.	1355	0.30	406	50	796	50
34+55, 35+85, 37+60, 37+66		Intagningsbrunnar med rikning		4	40.00			160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %						93	50
		Summa						1050	-
		Sammandrag.							
0–3+52	352	Dikesschaktens A–B						1790	-
3+52–5+65	213	" B–C						1445	-
5+65–7+20	155	" C–D Alt. I					1035	1205	
7+20–11+47	427	" D–E						1745	
11+47–12+42	95	" E–F						410	
12+42–18, 18–19+71	171	" F–G						485	-
12+42–16, 16–17+3	103	" F–H						210	-
a–15	242	" E–I						890	
11+47–20, 20–21+38	138	" E–K						360	
7+20–22, 22–23+57	157	" D–L Alt. I					810	865	-
5+65–24, 24–24+20	20	" C–M						110	
24+20–27	280	" M–N						1250	
27–30+80	380	" N–O						1600	
30+80–31+14	34	" O–P						120	
30+80–40, 40–40+30	30	" O–Q						105	
27–33, 33–33+86	86	" N–R						260	
24+20–34, 34–37+66	366	" M–S						1050	
		Summa						13900	

1	2	3	4	5	6	7
		Silvesskärlcan C-D (Alt. II)				
5+65–7+20	155	Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	98	1.40	137 20
6+63–6+67	4	Do Do	"	4	5.00	20 -
6+67–7+20	53	Do Do	"	53	1.60	84 80
5+65–7+20	155	15" betongrör m. fläns (kl. 1:2:2)	"	155	4.00	620 - 862 -
6+67 / 7+20		Intagningsbrunnar enl. ritning st.		2	40.00	80 -
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				93 -
		Summa				1035 -
7+20=22 } 22–23+57 }	157	**Silvesskärlcan D-I (Alt. II)**				
22–23+57	157	Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	lm	157	1.00	157 -
22–23+57	157	12" betongrör m. fläns (kl. 1:2:2)	"	157	3.20	502 40 659 40
22+75 / 23+57		Intagningsbrunnar enl. ritning st.		2	40.00	80 -
		För ofördelade fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %				70 60
		Summa				810 -

Visby den 24 maj 1932.

Lennart Holmström

Stadens landskamrerargöra

Bil. 8.

Kostnadsförslag för delningslängd för Viksjö-Ölodals delning av år 1932.

Socken, by, kvarn	Register-nummer	Littra a kartan	Mantal	Delägare	Skuld
1	2	3	4	5	6
Simris socken					
Simris	26[1]	A	1/2	Ecclesiastikt Löne bost. Kr. Olof Jönsson S:t	
"	31[1]	B	gtlm.	Mantal H. t. Skönbäck S:t Kr. Nils Olsson	"
Viaryd	1[5]	C	1/16	Abel Mårtensson	"
"	ao[16]	D	ao	Dito	"
"	1[4]	E	1/64	Dito	"
"	ao[16]	F	ao	Dito	"
"	ao[16]	G	ao	Martin Larsson ✓	"
"	ao[16]	H	ao	Martin Olsson S:t	"
"	ao[16]	I	ao	Tilda Olsson ✓	
"	ao[16]	K	ao	Boel Andersson	"
"	ao[16]	L	ao	Herman Persson	"
"	ao[16]	M	ao	Karl Jönssons sterbhus	"
"	ao[16]	N	ao	Johan Olsson	"
"	9[6]	O	1/32	Anton Olsson S:t	"
"	9[5]	P	1/36	Edvin Svensson Wlf	"
"	9[4]	Q	1/9	Dito	"
"	11[10]	R	1/24	Nils Håkansson	"
				Summa	

Sockenområde	Jord. I. Skäfteruma C-D-E,-F-G+ +F-H+E-I+E-K+D-L (För skäfteruma C-D och D-L. Jfr II.)				Jord. II. Skäfteruma B-C+ +C-M-N-O-P+O-Q+N-R+M-S				Summa kostnad		Fördelningstal	Fördelningskostnad	
	Sällskapsbidrag ägofigurer	Förrättningsarvode	Fördelningstal	Utbetalningskostnad	Sällskapsbidrag ägofigurer	Förrättningsarvode	Fördelningstal	Utbetalningskostnad					
	kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre
	7	8		9	10		11	12	13	14	15		16	17	
	alla	1948	60	32.509	1932	66					1932	66	16.261	- 94	88
	"	399	-	6.657	395	76					395	76	3.330	- 19	43
	"	931	20	15.535	923	55					923	55	7.771	- 45	34
	"	600	-	10.010	595	09					595	09	5.007	- 29	21
	"	119	20	1.989	118	25					118	25	0.995	- 5	81
							alla	164	- 1.895	112	56	112	56	0.947	- 5	53
							"	104	- 1.202	71	40	ej 71	40	0.601	- 3	51
							"	43.75	- 50.557	3003	09	3003	09	25.268	- 147	44
							"	4	- 0.046	2	73	~~ej 2~~	~~73~~	~~0.023~~	~~- 0~~	~~14~~
							"	659	- 7.615	452	33	452	33	3.806	- 22	21
	alla	856	-	14.281	849	01					849	01	7.143	- 41	68
	"	244	-	4.071	242	02					242	02	2.036	- 11	88
	"	666	-	11.111	660	55					660	55	5.558	- 32	43
							alla	314	- 3.629	215	56	215	56	1.814	- 10	58
							"	409	- 4.726	280	73	280	73	2.362	- 13	78
	107-110	230	-	3.837	228	11	99-106) 111-115)	1710	60 19.768	1174	22	1402	33	11.799	- 68	85
							alla	914	- 10.562	627	38	627	38	5.279	- 30	80
		5994	-	100:000	5945	-		8653	60 100:000	5940	-	11885	-	100:000	583	50

Vraja den 24 maj 1932

Lennart Holmström

Skatteförrättningsman

Olof Persson

Emil Nilsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattensjuka mark till Simris och Viarp i Simris socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning.

Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lags hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Kantor H.E.Strömbäck för Simris 31[1]

Albert Mårtensson för Viarp 1[4], 1[5], 1[6]

Martin Larsson för " 1[6]

Martin Olsson för " 1[6]

Boel Andersson för " 1[6]

Herman Persson för " 1[6]

Karl Jönsson för " 1[6]

Johan Olsson för " 1[6]

Anton Olsson för " 9[6]

Edvin Svensson för " 9[4], 9[5]

Nils Håkansson för " 11[10]

Maurits Mårtensson för " 9[2]

Per Mårtensson såsom vid ansökningstillfället arrendator av Ecklesiastika lönebostället Simris 26[1],

Ida Mårtensson såsom vid ansökningstillfället ägare av Viarp 1[4], 1[5] och 1[6], vilka fastigheter nu ägas av Albert Mårtensson.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och

förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, F-H, E-I, E-K, D-L, C-M-N-O-P, O-Q, N-R och M-S.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning,d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och

den större eller mindre grad av försumpning jordon lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	1+50	153 hektar
	2+75	150 "
	B	149 "
	4+4	148 "
	4+81	146 "

1 punkt	C	144	hektar
	6+67	106	"
	D	104	"
	8+75	33	"
	9+18	32	"
	10+84	27	"
	E	26	"
	11+85	25	"
	F	9	"
	18+75	6	"
	G	5	"
	H	2	"
	a+35	13	"
	+93	12	"
	I	10	"
	20+67	1.5	"
	K	1	"
	22+75	67	"
	L	65	"
	M	38	"
	25+7	32	"
	25+70	31	"
	26+26	30	"
	26+31	30	"
	N	29	"
	28+70	25	"

i punkt	30+4	22 hektar
	C	21 "
	P	1 "
	Q	1 "
	R	1.5 "
	34+55	6 "
	35+85	5 "
	S	5 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga diken skola göras täckta, Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

I punkt L inkommer vatten från Simris mejeri varför å sträcken C-D-L föreskrives användandet av glacerade lerrör. Efter passerandet av brunnen vid C anses vattnet från mejeriet vara så utspätt, att någon fara för användandet av cementrör ej vidare förefinnes.

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Förslaget till utförande av sträckan A-B är upprättad på begäran av Maurits Mårtensson. Av utredningen framgår, att kostnaden

beräknats till 1790 kronor och båtnaden till 610:20 kronor. Övriga sökande äro av sträckan A-B oberoende. Relativa kostnaden för företaget i sin helhet, alltså sträckan A-B medräknad, utgör 89.6 öre, Uteslutes sträckan A-B med därtill hörande båtnad, sjunker relativa kostnaden till 81.1 öre. Medtages A-B ökas för övriga sakägare kostnaden pr förbättringskrona med ej mindre än 8.5 öre. Utförandet av sträckan A-B måste därför betraktas som en för Maurits Mårtensson enskild angelägenhet.

Beträffande företaget i övrigt hava synemännen undersökt huruvida detsamma i enlighet med bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 skall i och för kostnadernas fördelning indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikesstråckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget /utom A-B/	14647	60	11885	-	0	81.1
B-C-D-E-F-G+F-H+E-I+E-K+D-L	6853	60	7390	-	1	07.8
B-C+C-M-N-O-P+P-Q+N-R+M-S	8653	60	5940	-	0	68.9

Av denna utredning framgår att jämlikt bestämmelserna i vattenlagen företaget för bestämmandet av deltagningsskyldighet skall indelas i två avdelningar av vilka

Avd. I omfattar sträckorna C-D-E-F-G+F-H+E-I+E-K+D-L och

" II " " B-C+C-M-N-O-P+P-Q+N-R+M-S.

Kostnaderna inom varje avdelning fördelas först efter båtnadsvärdet av den mark, som tillhör avdelning i fråga. Kostnadssumman för varje sakägare sammanräknas därefter och omräknas i procenttal. Dessa procenttal skola utgöra fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må.

Enär Simris Andelsmejeri skall betala skillnaden i priset mellan cementrör och glacerade lerrör i ledningen C-D-L, have alternativa kostnadsförslag för denna sträcka upprättats:och förestående kostnadsfördelning hänföres alltså till kostnadsförslagen alt.II, cementrör.

Vid bestämmandet av mejeriföreningens ersättningsskyldighet skall därför jämföras entreprenadsummans pris å företaget enligt förslag alt. II med priset å företaget, sedan cementrören å sträckan C-D-L utbytts mot glacerade lerrör.

Synekostnaderna skola först fördelas mellan å ena sidan Mauritz Mårtensson och å andra sidan övriga sakägare, sålunda att Maurits Mårtensson för 610.20 kr. båtnad betalar 4.00 % eller 24.31 kr. och företagets övrigt "14647.60 " " " 96.00 % " 583.50 " 607.81

9:o. Företaget skall benämnas "Vierps Elvdalsdikning av år 1932."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att utbjuda arbetet på entreprenad samt överlåta det åt fackkunnig person, som kan av statens lantbruksingenjör godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-

naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till fjorton /14/ kronor 64 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1934;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätta-

de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär, I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill

åberopa till stöd för ändringsansökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Viarp den 24 maj 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson

Emil Nilsson

Bil. 10

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Viaryp 6 lodals dikning år 1932

socken och *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	21	0,50			10	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „	5.5	5,00	27	50		
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 25 ar st.	109	0.17	18	53		
		har	27.77	1.06	29	43		
		äng och odlingsmark, medelareal 10 ar st.	13	0.05		65		
		har	1.325	1.46	1	93		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	12	0.05		60		
		har	0.59	0.78		46		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad					83	10
		Överföres					93	60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				93 60
		Avvägning:				
1931 26/11	29/11	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4* ... *dagar*	3	12,00	36 -	
1/12	4/12	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
1932 11/5		*i öppen mark, medelantal* 4+ *punkter pr har* ... *har*	29	0.50	14 50	
		avvägda punkter ... *st.*	245	0.03	7 35	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*				
		avvägda punkter ... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	5	2,00	10 -	
		i annan mark ... *„*		5,00		67 85
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 22 *ar,* ... *st.*	134	0.05	6 70	
		... *har*	29.685	0.10	2 96	9 66
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	134	0,04		5 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	2.25	1,50	3 37	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	122	0,06	7 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	122	0,12	14 64	29 33
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	3.25	3.50	11 37	
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*				
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	10	0.25	2 50	
		... *„*				
		... *„*				
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	2	3,00	6 —	19 87
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
〃		*dagar* ...	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ - „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*	1.40	6,00	8 40	
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	1.85	10,00	18 50	30 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	
	1	*tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan* ... *cm.*	81	0,03	2 43	3 43
		... *Överföres*				273 50

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					273	50
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning ... km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	325	4,00	13	—		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			13	90	26	90
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... dagar		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste ... st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00				
		Grundförstärkning ... m²		0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01			2	45
		Översiktskarta § 41						
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar ... st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter ... st.	17	0,30	5	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „	1	0,20		20	7	30
		Utlåtande och betänkande, § 45 ... sid.	8	3,00			24	—
1932 9/5	24/5	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00			18	—
	18/5	**Särskild utredning,** § 46, mom. 2 ... dagar	½	12,00			6	—
	23/4	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 ... dagar	1/3	12,00			4	—
	17/5	**Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn ... „	1/4	12,00			3	—
	17/5	utlopp för täckt ledning ... „	1/4	12,00			3	—
		slamficka ... „		12,00				
		Lösen för: Summa kronor					368	15
		Kopia av plankartan § 51						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad			2	75		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer ... st.	134	0.07	9	38		
		... har	29.685	0.14	4	15		
		Överföres			23	28		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			23	28		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	38		
		3) insättning av höjdlägestal st.	245	0,02	4	90		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	81	0,05	4	05	37	36
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	3,25	6.-	19	50		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2	50		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			22	-
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00			4	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	46	0,55			25	30
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					88	66
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	-	10	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					48	-
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.					84	50
		Delgivningskostnad					8	50
		Summa kronor					151	-
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					368	15
		Lösen för kopior och avskrifter					88	66
		Övriga förrättningskostnader					151	-
		Summa kronor					607	81

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sugelstads och Järnskads *häradsrätt.*

Vaxjö *den* 24 maj *19*32

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

.....

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor/~~—~~ vidimeras. *Kronor* ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

Lennart Holmström

.....

PETTERSONSKA BOKTR. A.-B. STHLM 5

30613

L 2*0712

DIARIE N:r 26462
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 DEC. 1931

Betänkande

rörande lån och anslag av allmänna medel till

Viarp Elvdalsdikning

av år 1932.


Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 2 november 1934 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande
de.

Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Viarp Elvdalsdikning av år 1932", som avser torrläggning av vattenskadad mark till Simris och Viarp i Simrishaeocken av Kristianstads län; förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 24 maj 1932 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad den 13 dec. 1932 hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra orsaker

avstyrkes lån för följande fastigheter.

Litt. G Viarp av 1/6 Martin Larsson

" I " av 1/6 Tilda Olsson.

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter angående lånesökandens andel.

Litt. M äges numera av Karl Jönssons sterbhus.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker 27.450 har

äng 1.095 "

med ett förbättringsvärde av 14647.60 kr.

Lånesökandenas andelar utgör:

åker	27.090 har
äng	1.095 "
med ett förbättringsvärde av	14539.60 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnader utgör:

Dikningen	11885.- kr.
Syneförrättningen	583.50 "
Betänkandet	131.16 "
Summa	12599.66 kr.

Lånesökandenas kostnader utgöra för:

Dikningen	11810.87 kr.
Syneförrättningen	579.85 "
Betänkandet	131.16 "
Summa	12521.88 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Vlarps dikningsföretag av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offent-

lig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.85.

Den summa som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 45.10 % av hela kostnaden eller 5682.45 kronor, och lånet ur Statens avdikningslånefond till 6874.51 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 5680 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 6875 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i mars 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

B Diariebevis

C Föreningshandling

D Fullmakt för Anna Jönsson

E Utdrag ur förmyndareprotokollet

F Protokollsutdrag från Lunds domkapitel

C Ett häfte synehandlingar

H Ritningar i två blad.

Kostnadssammandrag

Sprängningskostnad	9137 19 x) ~~11885.~~ kr.
Vattendomstolsavgift	14.64 "
Synneförrättningen	583.50 "
Beräkningar	131.16 "
Summa kronor	9866.49 ~~12614.30~~ "

Utredningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från företagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9866 kronor 49 öre, varav å lanthushållarnas andel 9804 kronor 92 öre, sedan därav från delaktighet i länet utredntits fastigheterna Viarp av 16 (ägofigur 46) och Viarp av 16 (ägofigur 69 b).

Stockholm den 16 november 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bil. A.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lån från Skaraborgs länsnämnd till utförande av lån tillhörande Kristianstads län. Svinis socken.					av lån från Skaraborgs avdikningsförening "Vrigs Ölodals dikning av år 1932"
Svinis	26 1				Ödal Lövboställe. av: Olof Jönsson
"	31 1				Nordanboställe.
					Svinhav. Hanbor H. 6. Skönbäck
Vrigs	14				Albert Mårtensson
"	15				Samme
"	av 16				Samme
"	av 16				Samme
"	av 16				Martin Olsson
"	av 16				Bert Andersson
"	av 16				Herman Persson
"	av 16				Karl Jönssons Arrhus
"	av 16				Johan Olsson
"	94				Edvin Svensson
"	95				Samme
"	96				Anton Olsson
"	11 10				Nils Hålansson
					Kristianstad i mars 1933
					Lennart Holmström
					Skaraborgs länsbyggnadsingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. B.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 24 maj 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Viarp Elvdalsdikning av år 1932" och avseende torrläggning av mark till Simris och Viarp i Simris socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C.

Undertecknade delägare i "Viarp Elvdalsdikning av år 1932" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera mot redovisningsskyldighet och handhava oss beviljade statsmedel.

Viarp den 13 december 1932.

Anton Olsson, Viarp n:o 9

Albert Mårtensson, Viarp n:o 1

Herman Persson, " 1

Martin Larsson, " 1

Anna Jönsson, " 1 för Karl Jönssons sterbhus

H.E.Strömbäck, Simris 31

Edvin Svensson, Viarp 9

Johan Olsson, " 1

Martin Ohlsson, Viarp n:o 1

Nils Håkansson, " 11

Boel Andersson, " 1 m.h.p.p.

Olov Jönsson, Prästlönebostället, Simris n:o 26

Bevittnas:

Mauritz H.Mårtensson — Elvdala, Viarp

Harry Olsson — Viarp 11

Bil. D.

Härmed befullmäktigas änkan Anna Jönsson å Viarp n:o 1 att för Karl Jönssons sterbhus, teckna namn å föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel, till Viarp Elvdalsdikning av år 1932, betygas. Simris den 17 dec. 1932.

Valfrid Jönsson

Godeman för de omyndiga i ovannämnda sterbhus

Bevittnas:

Klara Svensson — Viarp n:o 9

Edvin Svensson — Viarp n:o 9

Bil. E.

Avskrift. Utdrag ur protokoll över ärenden rörande förmynderskap och godmanskap, hållet vid lagtima höst-tinget med Ingelstads och Järrestad härad å tingsstället i Hammenhög den 29 augusti 1932.

§ 1. Av en denna dag under n:o 13 registrerad boupptecknin efter chauffören Karl Gustav Jönsson från Viarp inhämtades, att han såsom dödsbodelägare efterlämnat förutom sin hustru Anna Elise Jönsson, född Rubin, i äktenskap med henne födda underåriga barnen: Agnes Karolina, född den 15 januari 1912, Hanna Paulina, född den 18 januari 1914, och Bernhard John, född den 21 september 1917.

Det antecknades, att Anna Elise Jönsson enligt lag vore förmyndare för de underåriga, och förordnades på därom i boupptecknigen väckt förslag och jämlikt eget åtagande garvariarbetaren Valfrid Jönsson i Simris att såsom god man bevaka de underårigas rätt i boet efter fadern vid bouppredningen ävensom vid blivande bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

För-mynderskapen och godmanskapen skulle inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Simris socken.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Herbert Bomman

Rätt avskrivet betygar:

Gottfrid Mårtensson

Överförmyndare i Simris socken.

Bil. F.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 15 februari 1933.

§ 2. Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström hade i en till domkapitlet den 18 januari 1933 inkommen skrivelse - under förmälan, att lönebostället 1/2 mantal 26 1 Simris samt klockarejorden gatuhuset 31 1 Simris i Simris socken vid enligt vattenlagen förrättad, den 24 maj 1932 avslutad lagakraftvunnen syn befunnits pliktiga deltaga i kostnaderna för "Viarps Elvdalsdikning av år 1932" samt att arrendatorn av lönebostället Olof Jönsson och innehavaren av klockarejorden, kantorn H.E.Strömbäck jämte övriga sakägare undertecknat förening för gemensamt sökande av lån och an-

slag av allmänna medel till företagets utförande - anhållit om domkapitlets gillande av arrendatorns och kantorns åtgärder.

I avgivet yttrande hade Simris och Östra Nöbbelövs församlingars kyrkoråd tillstyrkt befall till framställningen.

Efterföredragning beslöt domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, kyrkorådet samt arrendatorn Jönsson och kantorn Strömbäck, att domkapitlet lämnade tillstånd för Jönsson och Strömbäck att tillsammans med övriga delägare i företaget ansöka om lån från statens avdikningslånefond och om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Ut supra.

In fidem

Helge Arfwidsson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande don av Kungl. Maj:t den 2/11 1934 fastställda arbetsplanen vidimeras:

Simrishamn den 3 nov. 1934

354

816/34

L 2·0712

DIARIE N:r 26462
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 DEC. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 2 november 1934 för "Viarps Elvdalsdikning av år 1932" i Simris socken av KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av femtusentrehundranittio (5.390) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusenfyrahundrafyrtio (4.440) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha[r] undertecknad [illegible]m av vederbörande intressenter utsetts till styrelse[n] ~~förtroendeman~~ för företaget. [illegible] med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag[er] och förbind[er] ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Viarp den 29 november 1924.

Edvin Svensson

Att lantbrukaren Edvin Svensson, Viarp 9,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Mauritz Mårtensson — Oskar Lundgren

Adress Elevdala Viarp — Adress Viarp 9

Med stöd av Kungl. brevet den 2 november 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 19 januari ***19*** 35.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2/11 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lån från Skaraborgs avdikningslånefond till utförande av "Vraxö Ölodalsdikning av år 1932" för vilka lån tillstyrkes.					
Kristianstads län.					
Simris socken.					
Simris	26	½			Kyrkl. lönetillställe. Sn. Olof Jönsson
"	31	gehs			Klockarebostället
				1	Trinehav. Karlsson H. E. Strömbäck
Vraxö	14	1/64		1	Albert Mårtensson
"	15	1/16		1	Dito
"	av 16	av 1		1	Dito
"	av 16			1	Dito
"	av 16	av 1	5/16	1	Martin Olsson
"	av 16	av 1		1	Axel Andersson
"	av 16	av 1		1	Herman Persson
"	av 16	av 1		1	Karl Jönssons arvingar
"	av 16	av 1		1	Johan Olsson
"	94	1/9		1	Edvin Svensson
"	95	1/36		1	Dito
"	96	1/36		1	Anton Olsson
"	11 10	1/24		1	Nils Håkansson

Kristianstad i mars 1933

Simris Pastorsexpedition

Skaraborgs landtbruksingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1935 den 19 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i l 3, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vinrps Älvdalsdikning av år 1932" i Simris socken av Kristianstads län.

Lån 5.390 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Majits beslut den 2 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Registernummer	Ägare
Simris socken.			
Simris	1/2	26 1	Ecklesiastikt löneboställe, arr. Olof Jönsson
"	6ths	31 1	Klockareboställe, innehavare kontor K.M.Strömbäck
Vinrp	1/64	1 4	Albert Mårtensson
"	1/16	1 5	Densamme
"	1/8	av 1 6	Densamme
"	5/16	av 1 6	Martin Olsson
"		av 1 6	Ingel Andersson
"	3/16	av 1 6	Herman Persson
"		av 1 6	Karl Jönssons sterbhus
"		av 1 6	Johan Olsson
"	1/9	9 4	Edvin Svensson
"	1/36	9 5	Densamme
"	1/36	9 6	Anton Olsson
"	1/24	11 10	Nils Håkansson

Stockholm den 19 januari 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

816/34

26463

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 DEC. 1934

Godkl. 19/1 1935

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Viarps Älvdalsdikning av år I932 i Simris socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 2 november I934.

Lån från statens avdikningslånefond 5.390 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 4.440 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Edvin Svensson, Viarp 9 pr Simrishamn.


Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 2I december I934.

Emanuel Svanström

statens lantbruksingenjör.



Hemmo Lu Ernea