Bonarp Höörs dikningsföretag av år 1932.

Blad 1.

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Höör, Dyngmöllan, Forsby och Kumle

i Västra Sönnarslövs socken samt

Bonarp Rynke och Järbäck

i Riseberga socken av
Kristianstads län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 5/4 1935 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 april 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 maj 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Registernummer

Västra Sönnarslövs s:n			Riseberga socken			
Aa	Höör	1:8	Ea	Bonarp	3:6
Ab	"	1:11	Eb	"	3:6
Ac	"	1:6	Ec	"	3:3
Ad	"	av 2:3	Ed	"	3:12
Ae	"	2:5	Ee	"	3:7
B	Dyngmöllan	av 5:1	Ef	"	14:22
Ca	Forsby	4:8	Eg	"	13:4
Cb	"	4:3	Eh	"	
Da	Kumle	1:6	Ei	"	13:3
Db	"	1:7	Ek	"	
Dc	"	1:8	Fa	Rynke	1:5-7
De	"	1:3	Ga	Järbäck	2:3-5
Df	"	1:4	Gb	"	1:2-3
Dg	"	1:9			



Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

KTN. Nr 001

L 3:0727 1

Nr 717 Kristianstads län

12456

Bonarp Höörs dikningsföretag av år 1932.

Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 april 1935 fastställd till ersättare vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 maj 1935
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Gustafs.

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 5/4 1935 fastställda arbetsplanen bestyrkes:







Längd-skala = 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Höjd-och sektions-skala = 1:100.

ARK.Nr 002

L 3:0727 2

Nr 717 Kristianstad Tryt:=

Bonarp Höörs dikningsföretag av år 1932.

Blad 3.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 april 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 maj 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Svanbäck.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksexpedition



Skala 1:100.

Förslag till ägoväg skulvert vid 3+54-3+58

Kulverterna vid 0+53-57, 5+50-54, 8+11-15, 12+0-4, 14+64-68 och 30+5-9 utföras i enl. med ritningen men med de frontmurshöjder som markytan erfordrar.
Kulverten vid 17+10+15 utföres med en bredd av 5 met. i övrigt som de andra.



Förslag till intagningsbrunn



Förslag till åtkesöga vid punkt 20-8+40



Förslag till intagningsbassäng vid punkt 23+70



Skala 1:50.

SITN. Nr 003

L 3*0727

3

Nr 717 Kvickamåtal 3 ritn

L 3★0727

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MAJ 1935

5 APR. 1935

i und. anm.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15392
3 MAJ 1935

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN 1935

Handlingar
rörande

Bonarp-Höörs

dikningsföretag
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlag.
år 1932.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bonarp i Riseberga socken av Kristianstads län.

År 1932 den 23 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Björk i Bonarp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bonarp i Riseberga socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Alfred Jansson, Bonarp

Nils Björk, "

Nils Olsson, "

August Assarsson, "

Otto Nilsson, Järbäck

August Svensson, Rynke

Nils Ekenberg, Bonarp

Ola Svensson, Forsby

Gunnar Martinsson, Hör

Johan Meisner, " för egen del och såsom ombud för Maria Appel enl. fullmakt bil.1.

Åke Åkesson, Hör

Oskar Jonsson, "

Karl Bengtsson, Kumle

Per Svensson, "

Flygstyrelsen genom Kapten Romander enligt förordnande bil.2.

Såsom gode män: Rickman Johansson, Ljungby, Hed och Alfred Nilsson, Brandeborg, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Nils Ohlsson, Bonarp, Å.E.Åkesson,Hör, Per Svensson, Kumle, och Gunnar Martinsson,Hör, förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling /bil.4/, vilken upplästes, vidhölls av undertecknarna, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Nu infunno sig Nelia Andersson, Järbäck, genom Anton Nilsson i Åstratorp enl. fullmakt bil.5,Tuve Assarsson, Bonarp, samt Johan Kvist, Forsby.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av avloppsdiken till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Det upplystes att Nils Persson, Gustaf Persson samt Sven Perssons

sterbhus, samtliga i Kumle, voro beroende av företaget men ej till sammanträdet kallade.

§ 7.

Det upplystes, att företaget ej berörde allmänna vägar.

§ 8.

Ersättning för jordupplåtelse till öppna diken begärdes.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 20 instundande december månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Rickman Johansson Alfr. Nilsson

År 1932 den 20 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Nils Björk i Bonarp varvid följande sakägare inställde sig:

Johan Meissner, Höör

Gunnar Martinsson, " och Dyngmöllan;

Å.E.Åkesson, " " Bonarp

Nils Persson, Kumle

Gustaf Persson, "

Karl Bengtsson, Kumle

Sven Perssons stärbhus," genom fru Bertina Persson,

Per Svensson, Kumle

Nils Ekenberg, Bonarp

Nils Olsson, "

Alfred Jansson, "

Nils Björk, "

Aug. Svensson, Rynke, för egen del och såsom ombud för Sven Nilsson, Rynke, enligt fullmakt bil. 6.

Otto Nilsson, Järbäck

Flygstyrelsen genom Kapten Romander.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade diknings förslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.7/, jordersättningslängd /bil.8/, kostnadsberäkning /bil.9/ och kostnadsfördelningslängd /bil.10/.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.11/.

§ 13.

Kapten Romander begärde avskrift av synemännens utlåtande att tillställas chefen för flygskolekåren, Ljungbyhed.

§ 14.

Det beslöts att synelsen för företaget skulle bestå av fem medlemmar. Härtill valdes Nils Björk, Bonarp, Å.E.Åkesson, Höör, Nils Olsson, Bonarp, August Svensson, Rynke, och Gunnar Martinsson, Höör.

§ 15.

Till ordföranden i styrelsen utsågs Nils Björk, Bonarp pr Ljungbyhed, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 16.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.12/

§ 17.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Rickman Johansson Alfr. Nilsson

Bil. 1 .

Fullmakt för Johan Meisner att i mitt ställe uttala och besluta i ärendet angående dikning. Hör den 23/11 1932.

Maria Appel

Bil. 2 .

Utdrag ur kårorder den 22 november 1932. n:o 81

1 - 2 .....

3. Jämlikt Flygstyrelsens - Militärbyrån - skrivelse n:o 2091 förordnas kapten Romander att såsom kronoombud närvara vid syneförrättning i Bonarp den 23. dennes kl. 1100.

Kronoombud.

4 .....

Ljungbyhed som ovan:

Åge Lundström

Kårchef

/L.G.Hägglöf

Utdraget bestyrkes:

Ellen Carlsson

Kontorsbiträde.

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen, Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag verkställa syn å vattenskadade marker tillhörande Bonarps by i Riseberga socken, Norra Åsbo härad, Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas. Bonarp pr Ljungby-hed den 2/1 1931.

N.Björk

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 9 januari 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich.Lundberg - Gösta Ek

Bil. 4.

Undertecknade förena sig härmed att ingå såsom medsökande till den av N.Björk, Bonarp, den 2 jan. 1931 hos länsstyrelsen i Kristianstads län, inlämnade ansökan för behörig förrättningsman att verkställa laga syneförrättning enl. vattenlagen å ägor inom Bonarp i Ri-

seberga socken och Kumlö och Hör i V.Sönnarslövs socken.

Bonarp den 16 april 1932.

Nils Ohlsson Å.E.Åkesson P.Svensson

Gunnar Martinsson

Förestående föreningshandling, vilken upplästs vid laga syneförrättning den 23 november 1932, vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna betyga:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Rickman Johansson Alfr. Nilsson

Bil. 5 .

Fullmakt för lantbrukaren Anton Nilsson,Åstratorp, att vid sammanträdet hos lantbrukaren N.Björk, Bonarp den 23 dennes, angående torrläggning av mark, föra min talan och min rätt bevaka.

Järbäck den 22 nov. 1932.

Nelia Andersson

Bevittnas:

Gunnar Johansson M.Rosengren

Brohuset

Bil. 6 .

F U L L M A K T.

Den av lantbruksingenjören Lennart Holmström utlysta utdikningen å den s.k. Store Mosse tisdagen den 20 dec. 1932 hos Nils Björk i Bonarp, befullmäktigar jag härmed lantbrukaren August Svensson i Rynke att föra min talan och utöva min rösträtt.

Klippan den 19 dec. 1932.

Sven Nilsson

Bevittnas:

Sonja Feldman Nils Wallberg

Bil. 7

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Vårdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade ägor till Kvär, Dyngsmåla, Fosby och Rumle i Västra Sönnarslövs socken samt Bonarp, Rynke och Järbäck i Riseberga socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1932.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västra Sönnarslövs socken.					
Höör	18	A a	1/96		Johan Meisner.
				1	åker, mylla på sand
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	högland mark imp.
					Summa
-"-	1"	A b	avs.		Maria Appel
				8	åker, mylla på sand
					Summa
-"-	16	A c	1/64		Johan Meisner.
				9	åker, mylla på sand
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	högland mark imp.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	26,0							840	218	40	1200	312	-	360	93	60
0	14,5							840	121	80	1200	174	-	360	52	20
0	20,0							1080	216	-	1200	240	-	120	24	-
0	40,5							1080	437	40	1200	486	-	120	48	60
0	68,5							840	575	40	1200	822	-	360	246	60
1	35,5							840	1138	20	1200	1626	-	360	487	80
						0	12,5									
3	05,0					0	12,5		2707	20		3660	-		952	80
0	53,5							1080	577	80	1200	642	-	120	64	20
0	53,5								577	80		642	-		64	20
1	21,5							600	729	-	1200	1458	-	600	729	-
1	60,5							600	963	-	1200	1926	-	600	963	-
1	74,0							840	621	60	1200	888	-	360	266	40
0	51,0							720	367	20	1200	612	-	480	244	80
0	19,5							600	117	-	1200	234	-	600	117	-
0	27,0							600	162	-	1200	324	-	600	162	-
0	42,5							720	306	-	1200	510	-	480	204	-
0	63,0							720	453	60	1200	756	-	480	302	40
						1	31,0									
5	59,0					1	31,0		3719	40		6708	-		2988	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kåer	av 23	A 2	1/48		Gunnar Martinsson.
				18	högland mark imp.
				19	" " "
				20	åker, mylla på sand
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
					Summa
-"-	25	A e	3/128		A. E. Åhlstrom.
				29	väg, imp.
				30 a	" "
				30 b	vallengrav "
				31	högland mark "
				32	äng, mylla på sand
				33	tomt o trädgård, mylla på sand
				34	åker "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	40.0									
						2	51.0									
0	91.0							720	655	20	1200	1092	-	480	436	80
0	81.0							840	680	40	1200	972	-	360	291	60
1	59.0							960	1526	40	1200	1908	-	240	381	60
1	52.5							840	1281	-	1200	1830	-	360	549	-
0	23.0							360	82	80	1200	276	-	840	193	20
0	21.0							360	75	60	1200	252	-	840	176	40
0	11.0							360	39	60	1200	132	-	840	92	40
0	71.5							360	257	40	1200	858	-	840	600	60
1	09.5							360	394	20	1200	1314	-	840	919	80
7	19.5					2	91.0		4992	60		8634	-		3641	40
						0	19.0									
						0	13.5									
						0	02.0									
						1	24.5									
		0	54.0					720	388	80	1200	648	-	480	259	20
0	25.5							840	214	20	1200	306	-	360	91	80
0	38.0							840	319	20	1200	456	-	360	136	80
1	26.5							720	910	80	1200	1518	-	480	607	20
1	23.5							720	889	20	1200	1482	-	480	592	80
0	83.0							720	597	60	1200	996	-	480	398	40
0	23.5							480	112	80	1200	282	-	720	169	20
0	49.5							480	237	60	1200	594	-	720	356	40
0	65.5							600	393	-	1200	786	-	600	393	-
5	35.0	0	54.0			1	59.0		4063	20		7068	-		3004	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				41	åker, mylla på sand
				42	" "
				43	" "
					Summa
Lyngmållan	av 5'	B	5/128		Gunnar Martinsson.
				44	högländ mark imp.
				45	åker, mylla på sand
				46	" "
				47	" "
				48	" "
					Summa
Farshy	48	Ca	avsk.		Otto Olofsson
				49	åker, förbättras ej imp.
					Summa
-"-	43	C b	3/64		Ola Svensson
				50	åker, förbättras ej imp.
					Summa
Humle	16	Da	1/5		Nils Persson.
				51	åker, mylla på sand.
					Summa
"	17	Db	1/20		Gustav Persson
				52	åker, mylla på sand
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	35,0	0	54,0			1	57,0		4063	20		7068	-		3004	80
1	19,5							960	1147	20	1200	1434	-	240	286	80
1	62,5							840	1365	-	1200	1950	-	360	585	-
0	12,5							840	105	-	1200	150	-	360	45	-
8	29,5	0	54,0			1	57,0		6680	40		10602	-		3921	60
						0	86,5									
0	80,0							720	576	-	1200	960	-	480	384	-
0	30,0							600	180	-	1200	360	-	600	180	-
1	41,0							840	1184	40	1200	1692	-	360	507	60
1	50,0							720	1080	-	1200	1800	-	480	720	-
4	01,0					0	86,5		3020	40		4812	-		1791	60
						0	13,0									
						0	13,0									
						0	10,0									
						0	10,0									
0	16,0							840	134	40	1200	192	-	360	57	60
0	16,0								134	40		192	-		57	60
0	52,5							960	504	-	1200	630	-	240	126	-
0	52,5								504	-		630	-		126	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kumle	18	D e	53/512		Libert Nilsson. arr: Gust. Persson
				53	åker, mylla på sand.
					Summa
-11-	13	D e	1/12		Karl Bengtsson
				54	åker, mylla på sand.
					Summa
-11-	14	D f	1/48		Sven Perssons skerblus
				55	åker, mylla på sand.
					Summa
-11-	19	D g	19/768		Per Svensson
				56	åker, mylla på sand
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
					Summa
Riseberga socken.					
Bonarp	36	E a	3/16		Staten, Flygskyrelsen
					Arr: Nils Ehrenberg
				64	åker, mylla på sand
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	09,5							960	91	20	1200	114	-	240	22	80
0	09,5								91	20		114	-		22	80
1	05,0							960	1008	-	1200	1266	-	240	252	-
1	05,0								1008	-		1266	-		252	-
0	41,0							960	393	60	1200	492	-	240	98	40
0	41,0								393	60		492	-		98	40
1	23,0							960	1180	80	1200	1476	-	240	295	20
0	65,5							840	550	20	1200	786	-	360	235	80
0	39,5							720	284	40	1200	474	-	480	189	60
0	30,0							600	180	-	1200	360	-	600	180	-
0	23,0							600	138	-	1200	276	-	600	138	-
0	16,5							480	79	20	1200	198	-	720	118	80
0	43,0							480	206	40	1200	516	-	720	309	60
0	18,5							480	88	80	1200	222	-	720	133	20
3	59,0								2707	80		4308	-		1600	20
0	80,0							840	672	-	360	960	-	360	288	-
0	80,0								672	-		960	-		288	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ronarp	36	E 6	3/16		Staten. Flygstyrelsen.
					Arr: Ang. Åstarston
				65	åker, mylla på tand
				66	" "
				67	" "
					Summa
-"-	33	E c	3/32		A. E. Åhlston.
				68	högländ mark imp.
				69	äng, mylla på tand
				70	åker "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	" "
					Summa
-"-	312	E d	7/320		Nils Olsson
				75	högländ mark imp.
				76	åker, mylla på tand
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	" "
				81	" "
				82	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	25.0							960	240	-	1200	300	-	240	60	-
0	19.0							960	182	40	1200	228	-	240	45	60
0	13.0							960	124	80	1200	156	-	240	31	20
0	57.0								547	20		684	-		136	80
						0	31.5									
		0	13.5					480	64	80	1200	162	-	720	97	20
0	68.0							600	408	-	1200	816	-	600	408	-
0	59.5							720	428	40	1200	714	-	480	285	60
0	12.5							960	120	-	1200	150	-	240	30	-
0	43.5							600	261	-	1200	522	-	600	261	-
0	54.0							480	259	20	1200	648	-	720	388	80
2	37.5	0	13.5			0	31.5		1541	40		3012	-		1470	60
						0	10.5									
0	80.5							600	483	-	1200	966	-	600	483	-
0	59.0							480	283	20	1200	708	-	720	424	80
0	48.0							480	230	40	1200	576	-	720	345	60
0	31.0							720	223	20	1200	372	-	480	148	80
0	56.0							480	268	80	1200	672	-	720	403	20
0	60.0							480	288	-	1200	720	-	720	432	-
0	40.5							480	194	40	1200	486	-	720	291	60
3	75.0					0	10.5		1971	-		4500	-		2529	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bonarp	37	E e	avs.		Nils Alston.
				83	väg, imp.
				84	äng, mylla på sand.
				85	åker "
				86	" "
				87	" "
				88a	" "
					Summa
-"-	1422	E f	3/64		Alfred Jonsson.
				88b	åker, mylla på sand
				88c	" "
				88d	" "
				88e	" "
				88f	väg imp.
					Summa
-"-	13	E g	1/48		Nils Björk.
				89	åker, mylla på sand
				90	" "
				91	" "
				92	" "
				93	" "
				94	" "
				95	" "
				96	" "
				97	" "
				98	äng "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	03.0									
		0	03.5					600	21	-	1200	42	-	600	21	-
0	04.5							960	43	20	1200	54	-	240	10	80
0	19.0							480	91	20	1200	228	-	720	136	80
0	26.0							480	124	80	1200	312	-	720	187	20
0	30.0							600	180	-	1200	360	-	600	180	-
0	79.5	0	03.5			0	03.0		460	20		996	-		535	80
0	46.0							840	386	40	1200	552	-	360	165	60
0	28.0							840	235	20	1200	336	-	360	100	80
0	12.5							960	120	-	1200	150	-	240	30	-
0	06.5							960	62	40	1200	78	-	240	15	60
						0	02.0									
0	93.0					0	02.0		804	-		1116	-		312	-
0	26.0							840	218	40	1200	312	-	360	93	60
0	10.5							720	75	60	1200	126	-	480	50	40
0	18.0							600	108	-	1200	216	-	600	108	-
0	08.5							600	51	-	1200	102	-	600	51	-
0	12.0							600	72	-	1200	144	-	600	72	-
0	14.0							720	100	80	1200	168	-	480	67	20
0	47.5							360	171	-	1200	570	-	840	399	-
0	37.0							360	133	20	1200	444	-	840	310	80
0	17.0							240	40	80	1200	204	-	960	163	20
		0	02.0					600	12	-	1200	24	-	600	12	-
1	90.5	0	02.0						982	80		2310	-		1327	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Torsjöd
				99	äng, mylla på sand
				100	" "
				101	" "
				102	" "
					Summa
Bonarps		E 7 k			Allmänning
				103	äng, mylla på sand
					Summa
-"-	13 3	E i	1/16		Alfred Jonsson
				104	åker, mylla på sand.
					Summa
-"-		E 7 k			Allmänning. Avr: Nils Olsson
				105	åker, mylla på sand
				106	" "
				107	" "
				108	" "
				109	äng, torvjord på sand
				110	" "
				111	" "
				112	" "
				113	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	90,5	0	02.0						982	80		2310	-		1327	20
		0	38,5					120	46	20	1200	462	-	1080	415	80
		0	10.0					120	12	-	1200	120	-	1080	108	-
		0	54.5					120	65	40	1200	654	-	1080	588	60
		0	51.0					120	61	20	1200	612	-	1080	550	80
1	90.5	1	52.0						1167	60		4158	-		2990	40
		0	35,0					120	42	-	1200	420	-	1080	378	-
		0	35,0						42	-		420	-		378	-
0	15.0							240	36	-	1200	180	-	960	144	-
0	15,0								36	-		180	-		144	-
0	12.0							360	43	20	1200	144	-	840	100	80
0	11.0							360	39	60	1200	132	-	840	92	40
0	22.0							360	79	20	1200	264	-	840	184	80
0	56,5							360	203	40	1200	678	-	840	474	60
		0	25,0					80	20	-	800	200	-	720	180	-
		0	27,5					80	22	-	800	220	-	720	198	-
		0	61.5					80	49	20	800	492	-	720	442	80
		1	13.0					80	90	40	800	904	-	720	813	60
		1	01.5					80	81	20	800	812	-	720	730	80
1	01,5	3	28,5						628	20		3846	-		3217	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rynke	15-7	Fa			Aug. Svensson och Sven Nilsson
				114	åker, mylla på sand
				115	" "
					Summa
Järbäck	23-5	Ga			Per Andersson.
				116	åker, mylla på sand
					Summa
- " -	12-3	G b			Otto Nilsson.
				117	åker, mylla på sand
					Summa

Sammandrag.

Västra Sonnarsbövs	socken.				
Nöör	18	A a	1/96		Johan Meisner
"	1"	A b	obs.		Maria Appel
"	16	A c	1/64		Johan Meisner
"	av 23	A d	1/48		Gunnar Martinsson 8/4
"	25	A e	3/128		A. E. Åkesson 8/24
Dyngmållan	av 5'	B	5/128		Gunnar Martinsson
Forsby	48	C a	avst.		Otto Olofsson
"	43	C b	3/64		Ola Svensson
Kumle	16	D a	1/5		Nils Persson
"	17	D b	1/20		Gustav Persson
"	18	D c	53/512		Libert Nilsson. Arr: Gust. Persson
"	13	D e	1/12		Karl Bengtsson

överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	18,5							360	55	80	1200	186	-	840	130	20
0	26,0							360	93	60	1200	312	-	840	218	40
0	41,5								149	40		498	-		348	60
0	21,0							360	75	60	1200	252	-	840	176	40
0	21.0								75	60		252	-		176	40
0	25,0							480	120	-	1200	300	-	720	180	-
0	25.0								120	-		300	-		180	-
3	05,0	✓				0	12,5		2707	20		3660	-		952	80 ✓
0	53.5	✓						ej	577	80		642	-		64	20 ✓
5	59,0	✓				1	31.0		3719	40		6708	-		2988	60 ✓
7	19.5	✓				2	91.0		4992	60		8634	-		3641	40 ✓
8	29,5	✓ 0	54,0 ✓			1	57,0		6680	40		10602	-		3921	60 ✓
4	01.0	✓				0	86,5		3020	40		4812	-		1791	60 ✓
						0	13.0									
						0	10.0									
0	16.0	✓			ej				134	40		192	-		57	60 ✓
0	52.5	✓							504	-		630	-		126	- ✓
0	09,5	✓			ej				91	20		114	-		22	80 ✓
1	05,0	✓							1008	-		1260	-		252	- ✓
30	50.5	0	54,0			7	03,0		23435	40		37254	-		13818	60
✓		✓													✓	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
Kumle	1⁴	Df	1/48		Sven Perssons arvingar
"	19	Dg	19/768		Per Svensson
Risebergs socken.					
Nonäs	3⁶	Ea	3/16		Staten. Flygstyrelsen. Anv: N. Ehrenberg
"	3⁶	Eb	3/16		d:o d:o. Aug. Asmundson
"	3³	Ec	3/32		A. E. Åkesson
"	3¹²	Ed	7/320		Nils Olsson Sk.
"	3⁷	Ee	ans.		Nils Olsson
"	14²²	Ef	3/64		Alfred Jonsson
"	13⁴	Eg	1/48		Nils Björk Mk.
"		Eh			Allmänning
"	13³	Ei	1/16		Alfred Jonsson
"		Ek			Allmänning. Anv: Nils Olsson
Rynke	15-7	Fa			Aug. Svensson o Sven Nilsson
Järbäck	23-5	Ga			Nelia Andersson
"	12-3	Gb			Otto Nilsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	50,5	0	57,0			7	03,0		23435	40		37254	-		13818	60
0	41,0								393	60		492	-		98	40
3	57,0								2707	80		4308	-		1600	20
0	80,0				ej				672	-		960	-		288	-
0	57,0				ej				547	20		684	-		136	80
2	37,5	0	13,5			0	31,5		1541	40		3012	-		1470	60
3	75,0					0	10,5		1971	-		4500	-		2529	-
0	79,5	0	03,5			0	03,0		460	20		996	-		535	80
0	93,0					0	02,0		804	-		1116	-		312	-
1	90,5	1	52,0						1167	60		4158			2990	40
		0	35,0		ej				42	-		420	-		378	-
0	15,0								36	-		180	-		144	-
1	01,5	3	28,5		ej				628	20		3846	-		3217	80
0	41,5								149	40		498	-		348	60
0	21,0								75	60		252	-		176	40
0	25,0								120	-		300	-		180	-
47	67,0	5	90,5			7	50,0		34751	40		62976	-		28224	60

Bonarp den 20 dec. 1932.

Lennart Holmström.

Statens landbruksingenjör.

Reckman Johansson

Alfr. Nilsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bil. 8

Jordersättningslängd för "Bonarps-Köös dikningsföretag av år 1932."

Byg. Lämman	Registernummer	Ställen i fastan	Kommandatal	Ägare.	Areal för ersättning.	Pris pr. ar.	Ersättning kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Dikesstråkan A-B.				
Köör	19		1/192	Filip Oskar Jonasson	2.2	5	11	-
"	18	Aa	1/96	Johan Meisner	1.-	5	5	-
				Summa			16	-
				Dikesstråkan B-C.				
Köör	18	Aa	1/96	Johan Meisner	5.4	5	27	-
"	16	Ac	1/64	Dsmc	10.-	5	50	-
Lyng-mållanav	5'	B	5/128	Gunnar Martinsson	5.6	5	28	-
Köör	av 23	Ad	1/48	Dsmc	13.2	5	66	-
"	25	Ac	3/128	A. E. Åkesson	4.2	5	21	-
				Summa		√	192	-
				Dikesstråkan C-D.				
Köör	25	Ac	3/128	A. E. Åkesson	17.4	5	87	-
Kumle	19	Dg	19/768	Per Svensson	28.2	5	141	-
Bonarps	37	Ee	ans.	Nils Olsson	7.6	5	38	-
"	134	Eg	1/48	Nils Björk	8.2	5	41	-
				Summa			307	-
				Dikesstråkan D-E.				
Bonarps	134	Eg	1/48	Nils Björk	12.8	5	64	-
				Summa			64	-
				Dikesstråkan D-F.				
Bonarps	134	Eg	1/48	Nils Björk	8.-	5	40	-
				Summa			40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	
				Dikesstråkan C - G.				
Bonarp		Eh		Allmänning (Ar: Nils Olsson)	14.6	5.-	73	-
Bynke	15-7	Fa		Aug. Svensson och Sven Nilsson	2-	5	10	-
				Summa			83	-

Bonarp den 20 dec. 1932.
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Beckman Johansson Alfr. Nilsson

Bilaga 9

Kostnadsförslag.

Bonarp-Kvärs dikningsföretag år 1932.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-1+25	125	**Dikesstycket A-B.**						
		Schaktning av grusjord å sten m³	180	1.50			270	-
0+52-+57		Ägovägstrumma enl. ritning						
		50 cm = 1.25 m armerade cementrör lm	4	35.-	140	-		
		Gjutning av frontmurar m³	4.2	30.-	126	-		
		Vägbanans iordningställande						
		(minst 0.30 m. grusfyllnad ovanför						
		trumman)			14	-	280	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges ca 10%					50	-
		Kronor					600	-
		Därtill jorderställning					16	-
		Summa kronor					616	-
1+25-8+90	765	**Dikesstycket B-C.**						
		Schaktning av sandjord m³	3350	1.10	3685	-		
		" " " grusjord m. sten "	500	1.50	750	-	4435	-
3+54-+58		Ägovägstrumma enl. ritning						
		50 cm = 1.25 m armerade cementrör lm	4	35.-	140	-		
		Gjutning av frontmurar m³	6,6	30.-	198	-		
		Vägbanans iordningställande			12	-	350	-
5+50-+54 8+11-+15		Ägovägstrummor som ovan st.	2	350			700	-
8+80-+90		Fällning av stenglacin i cement						
		i botten och bägge kanalsidorna						
		till en vertikal höjd av 1 meter lm	10	4.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbe-						
		tets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					555	-
		överföres kronor					6080	-

1	2	3	4	5	6	7
		överföres kronor				6080 -
		Vårbiks jorderställning				192 -
		Summa kronor				6272 -
8+90 - 15+70	680	Dikessträckan C-D.				
		Schaktning av sandjord	4580 m³	1.10	4950 -	
		" " grusjord m. sten	1050 "	1.50	1575 -	6525 -
12 - 12+4		Ägovägstrulvert enl. ritning				
		50" = 1.25 m. armerade cementrör	4 lm	35.-	140 -	
		Gjutning av frontmurar	8.4 m³	30.-	252 -	
		Vägbanans iordningställande			13 -	405 -
14+64 - +68		Ägovägstrulvert enl. ritning				
		50" = 1.25 m. armerade cementrör	4 lm	35.-	140 -	
		Gjutning av frontmurar	7 m³	30.-	210	
		Vägbanans iordningställande			10 -	360 -
15+60 - +70	10	Sättning av stenglacin i cement				
		i botten och bägge kanalsidorna				
		till en vertikal höjd av 1 m.	10 lm	4.-		40 -
		För ofördelaktig fall, arbetets till-				
		syn m. m. tillägges ca 10%				730 -
		Kronor				8060 -
		Vårbiks jorderställning				307 -
		Summa kronor				8367 -
15+70 - 17+50	180	Dikessträckan D-E.				
		Schaktning av sandjord	350 m³	1.10	385 -	
		" " grusjord med sten	850 "	1.50	1275 -	1660 -
17+10 - +15		Ägovägstrulvert enl. ritning				
		50" = 1.25 m. armerade cementrör	5 lm	35.-	175 -	
		Gjutning av frontmurar	7.4 m³	30.-	222 -	
		Vägbanans iordningställande			13 -	410 -
15+70 - 15+75	5	Sättning av stenglacin i cement				
		i botten och bägge kanalsidor-				
		na till en vertikal höjd av				
		1 meter	5 lm	4.-		20 -
		överföres				2090 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					2090	-
17+50		Förstärkning av kanalen där grävningen slutar, medelst kvarsprängt eller stenglacin					25	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					215	-
		Kronor					2330	-
		Kärlek jordersättning					64	-
		Summa kronor					2394	-
15+70=30 30-31+2	102	Dikesstäckan D-F.						
		Schaktning av sandjord m³	400	1.10	440	-		
		" " dyjord "	200	0.70	140	-	580	-
30+5-+9		Ägovägstrulvert enl. ritning						
		50"-1.25 m. armerade cementrör lm.	4	35.-	140	-		
		Gjutning av frontmurar m³	6,5	30.-	195	-		
		Vägbanans iordningställande			10	-	345	-
30+0-+5	5	Sättning av stenglacin i cement i botten och bägge kanalsidorna till en vertikal höjd av 1 m. lm.	5	4.-			20	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					96	-
		Kronor					1041	-
		Kärlek jordersättning					40	-
		Summa kronor					1081	-

1	2	3	4	5	6	7
8+90 – 20 20 – 26+12	612	**Dikessträckan C – G.**				
20 – 23+78	378	18" cementrör lm.	378	4.50	1701 –	
20 – 21+14	114	Grävning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	114	1.10	125 40	
21+14 – 22+34	120	d:o d:o "	120	2.40	288 –	
22+34 – 23+10	76	d:o d:o "	76	1.70	129 20	
23+40 – 23+78	68	d:o d:o "	68	2.30	156 40	
20		Dikesöga av betong enl. ritning st.	1	40.–	40 –	
21+14, 22+34 23+40		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning "	3	40.–	120 –	
23+78		Intagningsbastång av betong enligt ritning "	1	60.–	60 –	2620 –
23+78 – 26+12	234	Schaktning av sandjord m³	1400	1.10		1540 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				410 –
		Kronor				4570 –
23+78 – 26+12		Härtill jordersättning				83 –
		Summa kronor				4653 –
1+25 = 40 40 – 47+50	750	**Dikesstråckan B – H.**				
40 – 43+28	328	15" cementrör lm.	328	3.50	1148 –	
43+28 – 46+57	331	12" " "	331	2.50	827 50	
46+57 – 47+50	91	10" " "	91	2.–	182 –	
40 – 41+25	125	Grävning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. "	125	2.20	275 –	
41+25 – 43+28	203	d:o d:o "	203	1.80	365 40	
43+28 – 46+55	327	d:o d:o "	327	1.60	523 20	
46+55 – 47+50	95	d:o d:o "	95	2.–	190 –	
40		Dikesöga av betong enl. ritning			40 –	
41+25, 43+28 45, 46+57, 47+50		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning st.	5	40.–	200 –	3751 10
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				368 90
		Summa kronor				4120 –

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sammandrag.						
0-1+25	125	Likenäs Bäcken A-B.					616	-
1+25-8+90	765	" B-C					6272	-
8+90-15+70	680	" C-D					8367	-
15+70-17+50	180	" D-E					2391	-
15+70 = 20 30-31+2	102	" D-F					1081	-
8+90 = 20 20-26+12	612	" C-G					4653	-
1+25 = 40 40-47+50	750	" B-H					4120	-
		Summa kronor					27500	-

Bonarp den 20 dec. 1932.
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7

Bil. 10

Kostnadsfördelningslängd för "Bonarps - Köörs dikningsföretag av år 1932."

Fastighetens beteckning. Kommun.	Registernummer	Litera i kartan	Kvotantal.	Delägare.
Västra Sönnarslövs socken.				
Hööv	1⁸	A a	1/96	Johan Meisner ○ v
"	1¹¹	A b	avs.	Maria Appel ○ —
"	1⁶	A c	1/64	Johan Meisner ○ v
"	av 2³	A d	1/48	Gunnar Martinsson v
"	2⁵	A e	3/128	A. E. Åhlsson ○ v
Dyngemöllan	av 5¹	B	5/128	Gunnar Martinsson ○ v
Kumle	1⁶	D a	1/5	Nils Persson ○ —
"	1⁷	D b	1/20	Gustav Persson ○ v
"	1⁸	D c	53/512	Libert Nilsson. Arr: Gust. Persson
"	1³	D e	1/12	Karl Bengtsson ○ v
"	1⁴	D f	1/48	Sven Perssons stenhus ○ v
"	1⁹	D g	19/768	Per Svensson ○ v
Riseberga socken.				
Bonarp	3⁶	E a	3/16	Staten. Flygstyrelsen. Arr: Nils Ekenberg
"	3⁶	E b	3/16	" " " Aug. Svensson
"	3³	E c	3/32	A. E. Åhlsson ○ v
"	3¹²	E d	7/320	Nils Olsson ○ v
"	3⁷	E e	avs.	Nils Olsson ○ v
"	14²²	E f	3/64	Alfred Jonsson ○ v
"	13⁴	E g	1/48	Nils Björk ○ v
"	—	E h		Allmänning
"	13³	E i	1/16	Alfred Jonsson ○ v
"	—	E k		Allmänning. Arr: Nils Olsson
Rynke	1⁵⁻⁷	F a		Aug. Svensson och Sven Nilsson ○ v
Järbäck	2³⁻⁵	G a		Nelia Andersson ○ v
"	1²⁻³	G b		Otto Nilsson ○ v

	Anmärkn.	Avdelning I Afd. A-B+B-H: Delägarens andel i gemensam fastighet	Fastställ. värde kr.	Fastställ. värde öre	Fördelningstal %	Förmånsrätt kronor kr.	Förmånsrätt kronor öre	Avdelning II B-C-D-E+D-F+C+G: Delägarens andel i gemensam fastighet	Fastställ. värde kr.	Fastställ. värde öre	Fördelningstal %	Belastning kronor kr.	Belastning kronor öre	Summa belastning kronor kr.	Summa belastning kronor öre	Fördelningstal för hela fastigh. %	Förmånsrätt kronor kr.	Förmånsrätt kronor öre
		3-6	807	-	10.028	474	93	1-2	145	80	0.723	164	58	639	51	2.325	16	89
s	ej	alla	64	20	0.798	37	79							37	79	0.137	1	-
		9-12	2203	20	27.378	1296	62	13-16	785	40	3.892	885	97	2182	57	7.937	57	66
	ask.	20-23	1659	-	20.616	976	37	24-28	1982	40	9.825	2236	52	3212	93	11.683	84	87
		32-37	2086	20	25.925	1227	81	38-43	1835	40	9.096	2070	61	3298	42	11.994	87	13
	ask.	47-48	1227	60	15.255	722	48	45-46	564	-	2.796	636	48	1358	96	4.942	35	90
s	ej							alla	57	60	0.285	64	88	64	88	0.236	1	71
								"	126	-	0.624	142	05	142	05	0.517	3	76
	ej							"	22	80	0.113	25	72	25	72	0.094	0	68
								"	252	-	1.249	284	32	284	32	1.034	7	51
								"	98	40	0.488	111	09	111	09	0.404	2	93
	ask.							"	1600	20	7.931	1805	42	1805	42	6.565	47	69
	ej							"	288	-	1.427	324	85	324	85	1.182	8	57
	ej							"	136	80	0.678	154	35	154	35	0.561	4	08
	ask.							"	1470	60	7.288	1659	04	1659	04	6.033	43	83
	ask.							"	2529	-	12.534	2853	24	2853	24	10.376	75	37
	ask.							"	535	80	2.655	604	39	604	39	2.198	15	96
								"	312	-	1.546	351	93	351	93	1.280	9	30
	afk.							"	2990	40	14.821	3373	85	3373	85	12.269	89	13
	ej							"	378	-	1.873	426	37	426	37	1.550	11	26
								"	144	-	0.714	162	53	162	53	0.591	4	29
	ej							"	3217	80	15.948	3630	40	3630	40	13.201	95	90
								"	348	60	1.728	393	36	393	36	1.430	10	39
								"	176	40	0.874	198	96	198	96	0.723	5	25
								"	180	-	0.892	203	05	203	05	0.738	5	36
Summa			8047	20	100.000	4736	-		20177	40	100.000	22764	-	27500	-	100.000	726	44

80-

– narsp den 20 dec. 1932.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Reckman Johansson Alfs. Nilsson

Bil. II.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark tillhörande Höör, Dyngmöllan, Forsby och Kumle i Västra Sönnarslövs socken samt Bonarp, Rynke och Järbäck i Riseberga socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och odlingsmark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Gunnar Martinsson för Höör 2^{3} och Dyngmöllan 5^{1}

Per Svensson " Kumle 1^{9}

Å.E.Åkesson " Bonarp 3^{3}

Nils Olsson " " 3^{7} och 3^{12}

Nils Björk " " 13^{4}.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F, C-G och B-H.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i

diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring,som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpnings-

grad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet för täckta bedningen är direkt inmätt och utgör

i punkt	21+14	62 hektar
	22+34	60 "
	23+10	58 "
	23+78	50 "
	41+25	64 "
	43+28	52 "
	45	38 "
	46+59	28 "
	H	20 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckorna A-B-C-D-E, D-F och 23+78-G skola göras öppna men C-23+78 och B-H täckta.

Vid bestämmandet av nördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdena för de öppna dikena äro ej av den storlek, att de inverka ökande på de dimensioner, som av praktiska skäl ansetts lämpliga, nämligen en bottenbredd av 0.5 meter, en sidolutning av 1:1.5 samt ett för arbetets ändamål avpassat djup, som närmare framgår av profilritningarna.

För övrigt hänvisas till plan-,profil-och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget berör ej allmän väg. Det medför byggandet av åtta enskilda vägtrummor till vilka förslagsritning upprättats. De byggas på dikningsskyldigas bekostnad, men framtida underhållet åligger den eller de personer, för vars räkning trummorna byggas.

7:o. Ersättning för jord till öppet dikes nygrävning eller utvidgande skall utgå till de fastigheter och med de summor, som finnas angivna i särskild jordersättningslängd.

Fordras ersättning för jord, som täckas av jordvallar, skall detta anmälas skriftligen till arbetsstyrelsen innan jordvallarna bortforslats och senast den dag då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningen skall utgå med ett belopp av 12 /tolv/ kronor pr ar mark, som täckes av vallarna. Ersättningens storlek skall bestämmas efter mätning verkställd av två av arbetsstyrelsen tillkallade gode män. Den sålunda lösta jorden övergår ej därigenom i dikningsföretagets ägo utan må av ersättningstagaren tagas i anspråk genom vallarnas utspridande.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen

och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadefördelningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Beräknad kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	28224	60	27500	-	0	97
A-B+B-H	8047	20	4736	-	0	59
A-B-C-D-E+D-F+C-G	20250	-	23380	-	1	15

Av denna utredning framgår, att företaget skall för delaktighetens i företaget slutliga bestämmande uppdelas i två förberedande avdelningar, av vilka

Avd. I omfattar sträckorna A-B+B-H

" II " " B-C-D-E+D-F+C-G.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden

och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Bonarp-Höörs dikningsföretag av år 1932."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o.Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen bestämma till tjugoåtta /28/ kronor 22 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbete skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att dikesvallarna vid öppet dike ej må läggas närmare dikeskanten än en meter, att stenar av mansbördas storlek och därutöver skola läggas för sig och ej i vallarna för att ej försvåra dessas utspri-

dende, att vallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande överallt där öppna diken tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas bakom vallarna;

att vatten ej får uppdämmas eller framsläppas till sådan mängd, att det översvämmar ovan eller nedom belägen åker eller skadar ovan eller nedom belägna vattenverk;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och av öppna dikena minst en gång årligen och för övrigt så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bonarp den 20 dec. 1932.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Rickman Johansson

Alfr. Nilsson

Bil. 12

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Bonarp - Köös dikningsföretag
av år 1932.

socken och *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	23	0,50			11	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	7	3,00	21	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 50 ar st.	94	0.24	22	56		
		har	47.67	0.78	37	18		
		äng och odlingsmark, medelareal 42 ar st.	14	0.18	2	52		
		har	5,905	0.58	3	42		
		annan mark och impediment, medelareal 50 ar st.	15	0,14	2	10		
		har	7.50	0.42	3	15		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	-		
		övriga regalark / blad					95	93
		Överföres					107	43

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				107 43
		Avvägning:				
18/4 - 23/4		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	4	12,00	48 -	
29/11		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	61	0.50	30 50	
		avvägda punkter ... st.	380	0,03	11 40	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	7	2,00	14 -	
		i annan mark ... „		5,00		103 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 49 ar, ... st.	123	0,05	6 15	
		... har	61,075	0.10	6 10	12 25
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	123	0,04		4 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för öviga kilometer ... st.	2	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	108	0,06	6 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	108	0,12	12 96	96 44
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3,2	3.50	11 20	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	30	0,25	7 50	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	4	3,00	12 -	30 70
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
4		dagar ...	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.10	3,50	7 35	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1,13	10,00	11 30	18 65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	80	0,03	2 40	3 40
		Överföres				321 69

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				321 69
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	3.22	4,00	12 88	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			27 50	40 38
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar	/	3,-	3 -	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		11 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01		3 80
		Översiktskarta *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*	15	0,25	3 75	5 25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	25	0,30	7 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	6	0,20	1 20	10 70
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	10	3,00		30 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1.5	12,00		18 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning ... *„*	1/4	12,00		3 -
		~~*slamficka*~~ *inlagningstrattång* ... *„*	1/4	12,00		3 -
		Summa kronor				473 82
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad			3 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 49 ar ägofigurer ... *st.*	123	0.07	8 61	
		... *har*	61.075	0.14	8 55	
		Överföres			31 16	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			31 16	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 54	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	380	0,02	7 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	80	0,05	4 -	49 05
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*				
		befintligt vattendrag el. vall ... *„*				
		nytt avlopp el. vall ... *„*				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	3.22	6-	19 32	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 50	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*		3,00		31 82
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1	12,00		12 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* ... *sid.*	50	0,55		27 50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				
		Summa kronor				120 37
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				48 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				53 -
		Delgivningskostnad				19 25
		Summa kronor				132 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				473 82
		Lösen för kopior och avskrifter				120 37
		Övriga förrättningskostnader				132 25
		Summa kronor				726 44

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Nora Nobo *häradsrätt.*

Bonarp *den* 20/12 *19* 32

Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ... *kvitteras:*

Förestående avskrift av syneprot-
tokoll med bilagor/-2 vidimeras. ... *den* ... *19* ...

Lennart Holmström

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613

L 3★0727

DIARIE Nr 12456
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1935

Betänkande

rörande lån ó anslag av allmänna medel till

Bonarp-Höörs

dikningsföretag

av år 1932.

Avskrift.

genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 5. april 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 maj 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitth.

Översiktskarta

Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Bonarp-Höörs dikningsföretag av år 1932", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Höör, Dyngmöllan, Forsby och Kumle i Västra Sönnarlövs socken samt Bonarp, Rynke och Järbäck i Riseberga socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 20 dec. 1932 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad i mars 1933 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-

sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra orsaker av-
styrkes lån för följande fastigheter av vilka ej heller tillstyrkes
statsbidrag för Staten tillhöriga Ea och Eb.

Litt.	Ab	Höör	1 11	Maria Appel
"	Da	Kumle	1 6	Nils Persson
"	Ds	"	1 8	Libert Nilsson
"	Aa	Bonarp	3 6	Staten, Flygstyrelsen
"	Eb	"	3 6	" "
"	Eh	Allmänning till Bonarps by		
"	Ek	" " " "		

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående upp-
gifter angående lånesökandes andelar. Litt. Ea och Eb äro icke alls
medtagna i här nedanstående uppgifter.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas
dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas ratio-
nella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och er-
sättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och pro-
filritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	46.300 har
äng	5.905 "
med ett förbättringsvärde av	27799.80 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	44.495 har
äng	2.270 "
med ett förbättringsvärde av	24059.40 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	27020.80 kr.
Syneförrättningen	713.77 "
Betänkandet	152.61 "
Summa	27887.18 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	22835.64 kr.
Syneförrättningen	603.22 "
Betänkandet	152.61 "
Summa	23591.47 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Skäråns dikningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.00.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde kunna uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 13943.59 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 11795.74 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till detta företags utförande beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 13945 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 11795 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett

år. Kristianstad i april 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

B Diariebevis

C Föreningshandling

D Fullmakt för Fru Bertina Persson i Kumle

E Ett häfte synehandlingar

F Ritningar i tre blad.

Kostnadssammandrag

Utläggningskostnad ~~27.386:85~~ x) ~~27300:-~~ kr.
Förrättningskostnad 879:05 "
~~25265:90~~
Summa kronor ~~28379:05~~

x) Sammanlagda vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förrättsställarna erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har under iakttagande att statsunderstöd icke beräknats till den kostnadsandel, som belöper på de markområden, som disponeras av Skyttetyrelsen, kostnaden för företaget beräknats till 25265 kronor 90 öre och för den del, vartill statsunderstöd utgår till 24828 kronor 18 öre, varav å Länsrätsandelens andel 20982 kronor 79 öre, enär därav från delaktighet i länet utbrutits fastigheterna Kumla 16 och Hörö 1".

Stockholm den 3 maj 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. A.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	Uppgift å de sökande av lån från Skaraborgs dikningslånefond till utförande av "Bonäs – Höös dikningsföretag av år 1932" för vilka lån tillstyrkes.				
Hjoshaisstads län.					
Västra Sömmarlövs socken.					
Höö	16				Johan Mårtensson
"	18				Dsm
"	av 23				Gunnar Martinsson
"	25				Å. G. Ahlsson
Djurgumsöllan	av 51				Gunnar Martinsson
Humle	13				Karl Berghsson
"	14				Sven Persons skiftesman
"	17				Gustav Persson
"	19				Per Svensson
Risberga socken.					
Bonäs	33				Å. G. Ahlsson
"	37				Nils Olsson
"	312				Dsm
"	133				Alfred Jonsson
"	134				Nils Björk
"	1422				Alfred Jonsson
Ryaker	15-7				Aug. Svensson o. Sven Nilsson
Färbacke	12-3				Otto Nilsson
"	23-5				Nelia Andersson
					Hjoshaisstad i april 1933.
					Lennart Holmström
					Skaraborgs länsstyrelses ingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. B .

Att, sedan besvär anförts mot en enligt uppgift den 20 december 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag benämnt "Bonarp-Höörs dikningsföretag av år 1932" och avseende torrläggning av marker tillhörande Höör, Dyngmöllan, Forsby och Kumle i Västra Sönnarslövs socken samt Bonarp, Rynke och Järbäck i Riseberga socken, Kristianstads län, klaganden återkallat besvären, varefter vattenrättsdomaren förordnat, att målet skulle avskrivas från vidare handläggning, ävensom att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarieum, besvär, i övrigt icke inom laga tid anförts emot förenämnda förrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 mars 1933.

Ex officio:

Folke Höijer

Bil. C .

Undertecknade delägare i "Bonarp-Höörs dikningsföretag av år 1932" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Bonarp i mars 1933.

N.Björk, äg. till 13 4, 1/48 mtl.

Otto Nilsson," " 1 2-3

Carl Bengtsson," " 1/12 mtl.

Gustaf Persson, äg. till 1 7/20 mtl.

Maria Appel, " " 1 11 avs.

Gunnar Martinsson, " " 2 3/48 mtl. 5 1/128 mtl.

Alfred Jansson, " " 13 3/16, 14 22/64

Nils Ohlsson, " " 3/32 mtl. avs 3 7 och 7/320, 3 12 mtl.n:o 3

Bertina Persson, " " 1 4/48 mtl.

Nils Persson, " " 1 6/5 mtl.

Johan Meissner, " " 1 8/64, 1/96, 1 6 mtl.

Å.E.Åkesson, " " 3 3/32, 2 5/120 mtl.

Per Georg Svensson, " " 1 9/768 mtl.

Nelia Andersson, Järbäck

August Svensson, " " Rynke 1 4/32 mtl.

Sven Nilsson, " " " 1 6/32 mtl.

Bevittnas:

S.Nilsson Malte Andersson

Bil. D.

F U L L M A K T

för Fru Bertina Persson i Kumle att å våra vägnar för Sven Perssons sterbhus räkning underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av "Bonarp-Höörs dikningsföretag av år 1932".

Kumle den 15 mars 1933.

Per Svensson Oskar Svensson

Birger Svensson Agnes Svensson

Linnea Svensson Berta Svensson

Bevittnas:

Sonda Björk, Bonarp Carl Bengtsson, Kumle

Förestående avskrift av handlingar tillhörande fastställda arbetsplanen vidimeras; den av Kungl. Majit den 5/4 1935

208

209/35

L 3·0727
12456

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 april 1935 för "Bonarp - Höörs dikningsföretag av år 1932" i Västra Sönnarslövs och Riseberga socknar av KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tiotusensexhundrasjuttio (10.670) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tolvtusenfyrahundratio (12.410) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad .., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroende-man~~ för företaget, ~~vice~~ ordf., _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
36934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bonarp den 15 maj 1935.

Nils Björk

Att Lantbrukaren Nils Björk, Bonarp 13,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Otto Svensson

Adress Bonarp

Hug Jansson.

Adress Bonarp

Med stöd av Kungl. brevet den 5 april 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 11 juli ***19*** 35.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P. M.

angående Lantbruksstyrelsens anmärkning beträffande litt. Fa, Ga och Gb i "Bonarp-Höörs dikningsföretag av år 1932".

Enligt ekonomiska kartan innefattas litt. Ek, Fa, Ga och Gb å synekartan av fig.n:r 16 å ekonomiska kartan. Enligt beskrivningen till denna karta skulle fig. n:r 16 motsvara skiftad torvmosse till Bonarps by.

Vid arkivforskning å lantmäterikontoret framgår att d.s.k. Storemossen för Bonarps by samt Rynke och Järbäcks byar har delats vilket fastställts den 6/5 1823.

Enligt denna torvmossedelning har:

litt.	Ek tillfällit	Bonarps by	
"	Fa "	Rynke n:o 1	$2\frac{3}{1}$
"	Ga "	Järbäck n:o 2	$\frac{1}{1}$
"	Gb "	" " 1	.

Enligt vad som kunnat utrönas från handl. vid senare verkställda hemmansklyvningar skulle mosslotterna numera tillhöra:

Litt.	Fa	5/32 mtl.	Rynke n:o	1	$\frac{10}{6}$	äg.	August Svensson
		5/32 "	" "	1		"	Sven Nilsson
"	Ga	1/64 "	Järbäck"	2	$\frac{5}{2}$	"	Nelia Andersson
"	Gb	1/8 "	" "	1		"	Otto Nilsson

Kristianstad den 13 juni 1935.

Statens lantbruksingenjör

5/4 35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Uppgift å de ändringar av lån från Skaraborgs avdikningslånefond till utförande av "Bonäs - Höös avdikningsföretag av år 1932" för vilka lån tillstyrkes.
Kristianstads län.					
Västra Sönnarslövs socken.					
Höö	16	0	1 1/64	0	Johan Nilsson
"	18	0	1 1/96	0	Dito
"	av 2³	0	1 1/48	0	Gunnar Martinsson
"	2⁵	0	1 1/128	0	Å. G. Nilsson
Djupmöllan	av 5¹	0 1	5/128	0	Gunnar Martinsson
Humle	1³	0 1	1/12	0	Karl Bengtsson
"	1⁴	0 1	1/48	0	Sven Persons stubbins
"	1⁷	0 1	1/20	0	Gustav Persson
"	19	0 1	19/768	0	Per Svensson
Ryssberga socken					
Bonäs	3³	0 1	3/32	0	Å. G. Nilsson
"	3⁷	0 1	1/96	0	Nils Olsson
"	3¹²	0 1	7/320	0	Dito
"	13³	0 1	1/16	0	Alfred Jonsson
"	13⁴	0 1	1/48	0	Nils Björk
"	14²²	0 1	3/64	0	Alfred Hjalmarsson
Fa Ryaker 1/1	15-7	0 1			Mag. Persson & Sven Nilsson
9b Järbäcke 2/3	12-3	0 1	1 1/8	1/2 väg	Otto Nilsson
9a " 1/1	23-5	0 1			Nils Gudmundsson
					Kristianstad i april 1933.
					Gunnar Martinsson
					Skaraborgs landsbygdsingenjör
Bl 46.56					Hälsotillstånd anmälan
					att lån beviljas för Fa. 9b. 9a

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Järbäck	1/8	1^{2}	Otto Nilsson
"	1/64	2^{5}	Hollia Andersson

Stockholm den 11 juli 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm.

1935 den 11 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om Kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bonarp - Höörs dikningsföretag av år 1932" i Västra Sönnarslöfve och Riseberga socknar av Kristianstads län.

Lån 10.670 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 5 april 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Västra Sönnarslöfve socken.			
Höör	1/64	1^{6} v	Johan Nilsson
"	1/96	1^{8} v	Densamme
"	1/48	av 2^{3} v	Gunnar Martinsson
"	3/128	2^{5} v	J.E. Åkesson
Tyngmöllan	5/128	av 5^{1} v	Gunnar Martinsson
Tunlo	1/12	1^{3} v	Karl Bengtsson
"	1/48	1^{4} v	Sven Perssons storbhus
"	1/20	1^{7} v	Gustav Persson
"	19/768	1^{9} v	Per Svensson
Riseberga socken.			
Bonarp	3/32	3^{3} v	J.E. Åkesson
"	ave	3^{7} v	Nils Olsson
"	7/320	3^{12} v	Densamme
"	1/16	13^{3} v	Alfred Jonsson
"	1/48	13^{4} v	Nils Björk
"	3/64	14^{22} v	Alfred Jonsson
Rynke	5/32	1^{6} v	Sven Nilsson
"	5/32	1^{10} v	August Svensson

Godkänt den 11/7 35

DIARIE Nr 12457
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN 1935

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Bonarp - Höörs dikningsföretag av år I932

I västra Sönnarslövs och Riseberga socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 5 april I935.

Lån från statens avdikningslånefond IO.670 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag I2.4IO kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Nils Björk, Bonarp I3 pr Ljungbyhed.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den I3 juni I935.

statens lantbruksingenjör.