

Ekholma dikringsföretag av år 1934

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 23/5 1935 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Samuel Palmström

Förslag till dikring inom **Ekholma**

i Nävlinge socken, Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1934 av

Samuel Palmström

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Maj:t såddiga brev
den 23 maj 1935 fastställt till
upprättelsen vid arbetets utförande.
Härmed den 21 juni 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens riksdag
Albert Smith.



Registernummer



Nävlinge socken

A	Ekholma	16
Ab	.	12
Ac	.	14




Förslag till årtsoöga vid p. A

Förslag till intagningsbrunn



Skala 1:50

Längd-skala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100

L 1-0720

Va 739 Kristianstad 1/1935

L 1*0729

23 MAJ 1935

i und. 2810

DIARIE Nr

KLAANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG 1935

FEB 1935

17382

Handlingar

rörande

Ekholma

dikningsföretag

av år 1934.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt
vattenlagen angående dikning inom Ekholma i
Nävlinge socken av Kristianstads län.

År 1934 den 13 april inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Olof Sandgren i Ekholma för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneför-
rättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ekholma i Näv-
linge socken av Kristianstads län. På grund av personliga kal-
lelser hade till sammanträde infunnit sig:

Karl Eriksson , Ekholma

Per Persson, "

Olof Sandgren, "

Såsom biträdande gode män:

Oskar Jonasson, Nävlinge och Johan Månsson, Nävlinge, vilka båda
avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare..

§ 3.

Sökandena yrkade avloppsdikes upptagande till sådant djup
och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas

till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Vidare yrkades täckt ledning i den händelse detta skulle visa sig ekonomiskt fördelaktigt.

§ 4.

Det upplystes, att företaget berörde allmän väg.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 30 innevarande april månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Johan Månsson

Oscar Jonasson

År 1934 den 30 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Ekholma varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Karl Eriksson, Ekholma

Olof Sandgren, "

Västra Göttinge härads vägstyrelse genom vägmästaren A. Persson en-

ligt fullmakt bil.2.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 9.

Nu infann sig Per Persson, Ekholma.

§ 10.

Det beslöts, att samtliga sakägare skulle vara medlemmar i arbetsstyrelsen och utsågs alltså därtill Karl Eriksson, Per Persson och Olof Sandgren, samtliga i Ekholma.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Olof Sandgren, Ekholma pr Nävlinge, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 13.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och förklarades förrättningen avslutad.

Ekholma den 30 april 1934.

Lennart Holmström . .

Statens lantbruksingenjör

Johan Månsson

Oscar Jonasson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles värdsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 10 kap. verkställa syn å floddike för torrläggning av vattenskadad mark till Ekholma by i Nävlinge socken.

Företagets utsträckning samt övriga sökandes namn torde först efter av förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna uppgivas.

Ekholma pr Nävlinge den 11 aug. 1931.

Olof Sandgren

Carl Eriksson

Per Persson

Ekholma

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 14 januari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivan Fr.Regner

Gösta Ek

F U L L M A K T

för vägmästare A.Persson att å vägstyrelsens vägnar närvara vid
det sammanträde, som kommer att hållas hos lantbrukaren Olof
Sandgren i Ekholma måndagen den 30 april 1934 kl. 1 e.m. i och
för syn enligt vattenlagen, avseende fördjupning av trumma.

Vittsjö den 16 april 1934.

Västra Göinge härads vägstyrelse

C.H.Håkansson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Narlinge mhu.</u> <u>to Kholma</u>	16	A	1/32		<u>Hail Eriksson</u>
				1	åker, mylla på skog o grus
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	ång " (odlingsmark)
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	avloppsdikey mup.
				14	väg " "
					<u>Summa</u>
<u>do</u>	112	Ab	1/32		<u>Pär Persson</u>
				15	åker, mylla på skog o grus
				16	" "
				17	ång " odlingsmark
				18	dikey mup.
				19	väg " "
					<u>Summa</u>
<u>do</u>	114	Ac	3/64		<u>Olof Sandgren</u>
				20	åker, mylla på skog o grus
				21	" "
				22	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar.	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28.0							500	140	-	1000	280	-	500	140	-
	39.0							480	187	20	1200	468	-	720	280	80
	16.0							200	32	-	1000	160	-	800	128	-
	14.0							360	50	40	1200	168	-	840	117	60
	06.5							480	31	20	1200	78	-	720	46	80
	03.5							600	21	-	1200	42	-	600	21	-
		02.5						60	150		150	3	75	90	2	25
		02.0						45	90		150	3	-	105	2	10
		05.5						60	3	30	150	8	25	90	4	95
		26.0						60	15	60	150	39	-	90	23	40
		01.5						15	22		150	2	25	135	2	03
		32.5						100	32	50	200	65	-	100	32	50
						05.0										
						12.0										
	107.0	70.0				17.0			515	82		1317	25		801	43
	14.0							480	67	20	1200	168	-	720	100	80
	17.0							720	122	40	1200	204	-	480	81	60
		25.0						50	12	50	100	25	-	50	12	50
						03.0										
						08.0										
	31.0	25.0				11.0			202	10		397	-		194	90
	26.0							1080	280	80	1200	312	-	120	31	20
	08.0							840	67	20	1200	96	-	360	28	80
	04.0							1080	43	20	1200	48	-	120	4	80
	38.0								391	20		456	-		64	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>även fört</i>
				23	<i>äker, mylla på skog o grus</i>
				24	<i>" "</i>
				25	<i>" "</i>
				26	<i>" "</i>
				27	<i>" , djupod på skog o grus</i>
				28	<i>" "</i>
				29	<i>" "</i>
				30	<i>" "</i>
				31	<i>" "</i>
				32	<i>" "</i>
				33	<i>" "</i>
				34	<i>" "</i>
				35	<i>" "</i>
				36	<i>" "</i>
				37	<i>" "</i>
				38	<i>" "</i>
				39	<i>" "</i>
				40	<i>" "</i>
				41	<i>" "</i>
				42	<i>" "</i>
				43	<i>" "</i>
				44	<i>" "</i>
				45	<i>" "</i>
				46	<i>" "</i>
				47	<i>moose "</i>
				48	<i>ägg, odl mark, djupod på skog o grus</i>
				49	<i>" "</i>
				50	<i>" "</i>
				51	<i>" "</i>
					<i>även fört</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
38.0									3 91	20		456	-		64	80
12.0								960	115	20	12.00	144	-	240	28	80
07.0								600	42	-	12.00	84	-	600	42	-
29.5								840	247	80	12.00	354	-	360	106	20
10.0								600	60	-	12.00	120	-	600	60	-
14.0								360	50	40	12.00	168	-	840	117	60
11.0								840	92	40	12.00	132	-	360	39	60
45.0								480	216	-	12.00	540	-	720	324	-
36.5								480	175	20	12.00	438	-	720	262	80
06.5								840	54	60	12.00	78	-	360	23	40
27.5								360	99	-	12.00	330	-	840	231	-
14.0								840	117	60	12.00	168	-	360	50	40
10.5								840	88	20	12.00	126	-	360	37	80
27.0								240	64	80	12.00	324	-	960	259	20
04.0								960	38	40	12.00	48	-	240	9	60
28.5								360	102	60	12.00	342	-	840	239	40
33.5								360	120	60	12.00	402	-	840	281	40
10.0								840	84	-	12.00	120	-	360	36	-
07.5								840	63	-	12.00	90	-	360	27	-
22.5								600	135	-	12.00	270	-	600	135	-
09.5								480	45	60	12.00	114	-	720	68	40
14.0								360	50	40	12.00	168	-	840	117	60
16.0								360	57	60	12.00	192	-	840	134	40
12.0								120	14	40	12.00	144	-	1080	129	60
04.5								120	5	40	12.00	54	-	1080	48	60
		94.5						36	34	02	60	56	70	24	22	68
		15.0						210	31	50	300	45	-	90	13	50
		34.5						120	41	40	600	207	-	480	165	60
		25.5						180	45	90	600	153	-	420	107	10
		38.0						60	22	80	600	228	-	540	205	20
4 50.5		2 07.5							2707	02		6095	70		3388	68

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öven fört
				52	äng, odl. mark, dygord på skur o. grus
				53	mark "
				54	äng, " "
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
				60	" " "
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	väg rimp
				65	" "
				66	dike "
				67	bäcke "
				68	dike "
				69	lovhåla "
				70	väg "
				70a	bäcke "
				71	" "
				72	dike "
				73	bäcke "
				74	" "
				75	" "
				76	" "
				77	väg "
				78	lovhåla "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
450.5		207.5							2707	02		6095	70		3388	68
		84.0						120	100	80	400	336	-	280	235	20
		78.0						48	37	44	60	46	80	12	9	36
		37.5						420	157	50	600	225	-	180	67	50
		30.0						200	60	-	400	120	-	200	60	-
		02.5						120	3	-	400	10	-	280	7	-
		10.0						80	8	-	400	40	-	320	32	-
		70.0						300	210	-	600	420	-	300	210	-
		21.0						120	25	20	600	126	-	480	100	80
		05.0						160	8	-	200	10	-	40	2	-
		02.0						180	3	60	200	4	-	20		40
		13.0						180	23	40	200	26	-	20	2	60
		36.5						105	38	32	150	54	75	45	16	43
						01.5										
						02.5										
						06.0										
						06.0										
						01.0										
						00.5										
						07.5										
						15.0										
						26.0										
						04.0										
						24.5										
						02.0										
						00.5										
						05.5										
						08.0										
						43.5										
450.5		597.0				154.0			3382	28		7514	25		4131	97

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
<u>Örebro kommunala dikevårslaget av år 1934.</u>										
0+56-9+20	864	<u>Sihresstäckan A-B</u>								
0+56-1+73	117	Sihresledning för larkel ledning, rorurs laggring, dikensjords åre fyllning m. m.	117	1.50			175	50		
1+73-2+58	85	Do Do "	85	1.60			136	-		
2+58-2+69	11	Sihresledning genom allman landsväg, 15" rorurs för rurur inlaggringens brunn i ghet 2+69 belägas av tärskla föring länads vägslyckor								
2+69-3+13	44	Sihresledning för larkel ledning, rorurs laggring, dikensjords åre fyllning m. m.	44	1.60			70	40		
3+13-3+16	3	Do Do "	3	5.-			15	-		
3+16-3+71	55	Do Do "	55	1.60			88	-		
3+71-3+77	6	Do Do "	6	5.-			30	-		
3+77-5+38	161	Do Do "	161	2.10			338	10		
5+38-5+41	3	Do Do "	3	5.-			15	-		
5+41-5+75	34	Do Do "	34	1.80			61	20		
5+75-6+56	81	Do Do "	81	1.50			121	50		
6+56-7+20	64	Do Do "	64	1.20			76	80		
7+20-7+75	55	Do Do "	55	1.40			77	-		
7+75-8+31	56	Do Do "	56	1.-			56	-		
8+31-8+35	4	Do Do "	4	5.-			20	-		
8+35-9+20	85	Do Do "	85	1.-			85	-	1365 50	
0+56-2+58	202	15" rorurs i m. flaus över för	202	3.50			707	-	1365 50	
							707	-	1365 50	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>över fält</i>					707-		1365	50
2+ ⁶⁹ 6+ ⁵⁶	387	15" currendor m. flans lu.	387	3.50			1354	50		
6+ ⁵⁶ 8+ ³¹	175	12" " " "	175	2.50			437	50		
8+ ³¹ 9+ ²⁰	89	10" " " "	89	2.-			178-		2677-	
1+ ⁷³ 2+ ⁵⁸ 2+ ⁹⁷ 3+ ⁴⁰ 3+ ⁷⁷ 4+ ⁸⁰ 5+ ⁷⁵ 6+ ⁵⁶ 7+ ⁶² 8+ ³¹ 9+ ²⁰ 0+ ⁵⁶		Inlagningsbrunnar av beslag st.	11	40.-					440	-
		Dikröga av beslag "	1	50.-					50	-
		För oförändrda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- läggs ca 10%							452	50
		<i>Summa</i>							4985	-
									√	
		Utholma den 30 april 1934. Lennart Holmström Stahns lantbruksskogsägare								

Bil. 5.

Vassuads fördelningslängd för Ekelholma delningsförslag av år
1934.

Inhem, lag, hemman	Registernummer	Littera a. beaktas	Stammansdel	Släggan	Förändr. för fördelningssida	Fördelningsdel	Praktiskt delningsvassuad	Förändringsvassuad				
					ku.	ni	40	ku.	ni	ku.	ni	
Närings	och											
Ekelholma	1 ⁶	A	1/32	Karl Eriksson	nk	801	43	15.628	779	06	56	46
"	1 ¹²	Ab	1/32	Pri Persson	"	194	90	3.800	189	43	13	73
"	1 ¹⁴	Ac	3/64	Olof Sandgren och N. Persson	"	4131	97	80.572	4016	51	291	09
				Summa		5128	30	100.000	4985	-	361	28
Ekelholma den 30 april 1934. Leumad Holmström Status landbesittning												
Johan	Hansson											



U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Ekholma i Hävlinge socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker, äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Karl Eriksson för Ekholma	1	6
Per Persson " "	1	12
Olof Sandgren " "	1	14

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synmännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synmännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0, anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkom-

mande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängderna kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna örnas måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inlätt och utgör:

1 punkt 1+73	49 hektar
2+58	46 "
2+69	44 "
2+94	43 "
3+77	37 "
5+75	34 "
6+56	27 "
7+62	22 "
8+31	19 "
B	12 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

Företaget skär i punkt 2+53-2+69 allmän väg. Den därstädes befintliga vägtrumman innehar ej behöfligt djup för ovanför lig-
gande åker och ängs torrläggning. Enär densamma är byggd efter
år 1880 åligger det jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7
§§ 7 och 8 vägens ägare representerad av Västra Göinge härads väg-
styrelse att ombesörja och bekosta ny trumma genom vägen i enlig-
het med det upprättade förslaget.

7:10. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund
av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen
och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande
å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och god-
känt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbets-
styrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:10. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till
grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader
av vad slag de vara må skall läggas de båtadvärden, som finnas
angivna i värderingslängdons kolumner 15 och 16. I kostnadsfördel-
ningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens del-
tagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den
kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget ålig-
ger varje sakägare.

9:10. Företaget skall benämnas "Ekholma dikningsföretag av år 1934".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt före-
skrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företaget stadga synemännen för övrigt:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:4, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sak-

ägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ekholma den 30 april 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Johan Månsson

Oscar Jonasson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Ekholmsa dikevings förtag* av år 1934.

Norlinge socknen och *Tristans Lads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1	3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1,5	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>16</i> ar	st.	35	0,17	5	95	
		har	har	5,885	1,06	6	23	
		äng och odlingsmark, medelareal <i>28</i> ar	st.	24	0,18	4	32	
		har	har	6,92	0,58	4	01	
		annan mark och impediment, medelareal <i>9</i> ar	st.	20	0,05	1	-	
		har	har	1,82	0,78	1	41	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> blad				4	-	
		övriga <i>regalark</i> blad						38 92
		Överföres						41 92

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				41 92
15/9 - 20/9		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12	-
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	5885	0.50	2	94
		avvägda punkter	90	0.03	2	70
		i annan mark, medelantal punkter pr har	8	1.-	8	-
		avvägda punkter	80	0.06	4	80
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.6	2,00	1	20
		i annan mark	1	5,00	5	-
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	79	0.05	3	95
		har	14625	0.10	1	46
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	79	0,04		3 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4	-
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	138	0,06	8	28
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	69	0,12	8	28
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.92	3.50	3	22
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	5	0.25	1	25
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal		0,02		
1934	14/4	14/4	1	12,00	12	-
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00	10	-
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	22	0,03	66	1 66
		Överföres				140 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				140 82
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 98	8 98
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 70
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
13/4	30/4	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
	21/3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
	19/4	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
	19/4	utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	79	0,07	5 53	
		har 14625 0,14			2 04	
		Överföres			14 57	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 57	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 89	
		3) insättning av höjdlägestal st.	170	0,02	3 40	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	22	0,05	1 10	22 71
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	0,92	6.-	5 52	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		6 77
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/3	12,60		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				48 88
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				50 -
		Summa kronor				104 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				208 40
		Lösen för kopior och avskrifter				48 88
		Övriga förrättningskostnader				104 -
		Summa kronor				361 28

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vaska Toinge

häradsrätt.

Ekholm

den

30 april

1934

Lennart Ekholm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/-~~7~~ vidimeras.

Kronor kvitteras:


den

19..

Lennart Ekholm

L 1-0729

DIARIE Nr 17382
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1935



Postskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 maj 1935 förtäglad till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 juni 1935
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Ekholma diknings-
företag av år 1934" , som avser torrlägg-
ning av vattenskadad mark till Ekholma i
Nävlunge socken av Kristianstads län, förkla-
rat sig vilja söka lån och anslag av allmän-
na medel till företagets utförande får jag
härmed därom avgiva följande av ritningar
och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlag-
en verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 30 april 1934 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.C./

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.D, daterad den 28 dec. 1934 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kung. Maj:t göra underdånig ansök-
an om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	5,885 har
äng	6,920 "
med ett förbättringsvärde av	5128,30 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i sammandrag i till detta betänkande fogad kostnadsberäkning /bil.A/.

Samtliga kostnader utgör för:

Dikningen	4985,00 kr.
Syneförrättningen	361,28 "
Betänkandet	<u>87,53 "</u>
Summa	<u>5433,81 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Häglinge åns med tillflöden dikningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1,06.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50,00% av hela kostnaden eller 2716,91 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 2716,90 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 2715 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 2715 kronor. Den beräknade kostnaden överskjuter förbättringsvärdet

med 305,51 kronor eller med mindre än 10% av båtnadsvärdet. Detta beror på nödvändiga utredningskostnader och torde ej böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd ^{av} ett år.

Kristianstad 1. jan. 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A Sammandrag över kostnaderna.
- B Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C Diariebevis.
- D Föreningshandling.
- E Ett häfte synehandlingar.
- F Ritningar i ett blad.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

Dikningskostnaden			~~4955~~ 04 x/	
			~~4985~~	
Syreförrättningen	361	28		
Betänkandet	87	53	448	81
			4903	85
Summa			~~5433~~	~~81~~

Kristianstad i jan. 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

*) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstyrelsen
med stöd av från förtägsställarna inkommande ny kost-
nadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förtäget beräknats till 4903 kronor 85 öre.

Hockstun den 21 juni 1935

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Nävlinge socken.</u>		
1/32	1 ⁶	A	Ekholma	Karl Eriksson	
1/32	1 ¹²	Ab	"	Per Persson	
3/64	1 ¹⁴	Ac	"	Olof Sandgren	
			 Kristianstad 1 jan. 1935. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör		

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 30 april 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Ekholma dikningsföretag av år 1934" och avseende torrläggning av marker till Ekholma i Nävlinge socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17 september 1934.

Ex. officio:

Sven Nordlund.

Bil.D.

Undertecknade delägare till "Ekholma dikningsföretag av år 1934" överenskomma härmed att gemensamt hos Kung. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Ekholma den 28 dec. 1934.

Olof Sandgren. Carl Eriksson. Per Persson.

3/64 mtl. Ekholma. 1/32mtl. Ekholma. 1/32mtl. Ekholma.

Bevittnas:

Edvin Stoltz

Otto Persson

Rickarum

Ekholma

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 23/5 1935 fast
ställda arbetsplanen vidimeras:

Sven Nordlund

gr. f. ek.
210
709/35

L _____ 1*0729

DIARIE Nr 17382

KONTRAKT
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1935

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 23 maj 1935 för
"Ekholma dikningsföretag av år 1934" i Nävlinge socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tvåtusenfyrahundra femtio (2.450) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfyrahundra femtio (2.450) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~och~~ *förtroendeman* för företaget, *max*.

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsmän tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ekholm den *4* juli 19*35*

Olof Sandgren

Att *Lantbrukaren Olof Sandgren i*
Ekholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Otto Persson
Adress *Ekholma Närlinge*

Jöns Göransson
Adress *Rickarum Silaröd*

Med stöd av Kungl. brevet den 23 maj
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 augusti 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Fredrik

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

nr 1368

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
Den 10 SEP. 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

DAGRE NR 17943
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Ekholm

Dikningföretag av år 1934.

i Närlinge socken av Kristianstads län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2450 kronor, beviljat den 9.3 Maj 1935

Beräknad kostnad 4908:85 kr.

Arbetet påbörjades den 8 Augusti 1934

Anmälan avser hela arbets tiden månad 19

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 608

av annan arbetskraft 14

Summa dagsverken 622

Av dessa dagsverken äro ett antal av 343 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 11

Arbetet avslutades den 15 December 1934

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Ekholm den 22 Augusti 1935

Olof Sandgren

Ekholm

Postadress Närlinge

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

23/5-35

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Nävlinge socken.</u>		
1/32	6 ✓1	A 1.	Ekholma	Karl Eriksson	
1/32	12 ✓1	Ab 1.	"	Per Persson	
3/64	14 ✓1	Ac 1.	"	Olof Sandgren	
Kristianstad 1 jan. 1935. <i>Lott 1935</i> <i>Annandotomtehus</i> Statens lantbruksingenjör V					
12,81 385 6405 10248 3843 4931,85 12,81 380 10248 3843 4867,80					

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

1935 den 27 aug.

Uppgift. Jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ekholm dikningsföretag av år 1934" i Nivlinge socken av Kristianstads län.

Lån 2.450 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 maj 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Register- nummer	Ägare
<u>Nivlinge socken.</u>			
Ekholm	1/32	6 1	Karl Eriksson
"	1/32	12 1	Per Persson
"	3/64	14 1	Olof Sandgren

Stockholm den 27 augusti 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godle. 27/8 1935

7/8/35

DIARIE Nr 17383
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1935

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Ekholma dikningsföretag av år 1934 i Nävlinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 23 maj 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 2.450 kronor.

Bidrag från ~~statens~~ reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 2.450 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse; lantbrukaren Olof Sandgren, Ekholma pr Nävlinge.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 13 augusti 1935.

Per Martin
statens lantbruksingenjör.

