

Förslag i 2 blad
till dikning inom


Fjälkinge

i Fjälkinge socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1934 av

Sumart. Tolénström
Statens lantbruksingenjör.

Ensom Hingl. Maj: 2 nädiga, ber
den 28 juni 1935 fastslaget till
afskaffelse vid arbetets utförande.


Stokholms den 5 augusti 1935
På Hingl. Landbruksinspektors namn:
Hjalmar Forsman

Registernummer

Fjälkinge socken

A	Fjälkinge	18 ³
B	"	18 ²
C	"	8 ¹
D	"	20 ⁵
E	"	av 20 ⁴
F	"	av 20 ⁴
G	"	av 20 ⁷
H	"	20 ¹³
I	"	20 ¹⁹
K	"	23 ⁹
L	"	9 ⁴
M	"	26 ¹
N	"	13 ¹
O	"	23 ⁴
P	"	27 ²
Q	"	av 20 ⁶
R	"	gemensamt ärovidå { 23 ³ , 60 ³
S	"	3 ¹¹
T	"	3 ⁶

Längd-skala = 1:4000.



Höjd-och sektions-skala = 1:100.

2*0730

No 725 Kristianstad 2 rit.

09881
K. LANTMÄSSIGET
4 SEP 1935

Fjälkinge gamlegårds dikningsföretag av år 1934




Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 28/6 1935 fastställda arbete-
planen bestyrkes:

Blad 2

Annat. *Arbetsplan*

Gunn Hult. Maj:ts rådiga brev
den 28 juni 1935 fastställt till
uppsättningen vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 augusti 1935.
På Hult. Lantbruksskyltaris namn:
Hjalmar Forsman






Kungl. Lantbruksskyltaris
Rikningsarkiv.



Förslag till ågare vid punkt 2+00-10

Förslag till ågare vid punkt 2+10

Förslag till ågare vid punkt 2+20



Ågarens med 12 st. 4-5 m på meter

Vid 2+20 görs inrättningen i rör
med en diameter 100 cm

Skala 1:50

NTM-Nr 002
L 2*0730 2

Ar 725 Kristianst 2 ritat

L 2*0730

7824

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 APR. 1935


DIARIE Nr 18960

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 SEP. 1935

28 JUN. 1935

i und. anm.



Protokoll, hållet vid synoförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom
Fjälkinge i Fjälkinge socken av Kristian-
stads län.

År 1934 den 4 december inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör å Fjälkinge gästgivaregård för att på grund av
länsstyrelsens förordnande verkställa synoförrättning enligt vatten-
lagen angående dikning inom Fjälkinge by och socken av Kristianstads
län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträdet in-
funnit sig.

Olof Olsson, Fjälkinge 47;

Ola Svensson, " 1, för egen del och såsom ombud dels för
Sven Svenssons sterbhus enligt fullmakt bil.1, dels för Gård-
stänga pastorat enl. fullmakt bil.2.

Malte Nilsson, Fjälkinge Gamlogård

Berndt Olsson. " 23

Per Nilsson, " 1

Otto Hansson, Fjälkestorp

Jöns Håkansson, Köpingehus;

Såsom ordförande i Villands häradsvägstyrelse: Herr Källarmästaren

Bonde Svensson;

Såsom ombud för Stiftelsen i Lund: Herr Kyrkoherden Hilding
Lundh, Fjälkinge, enligt förordnande bil.3.

Såsom biträdande gode män: Nils Persson Legoved och Johan Persson,
Viby gård, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdande förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.4/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Ola Svensson å n:o 3 Fjälkinge för egen del och såsom ombud för Sven Svenssons storbhus förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling /bil.5/ som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket synemännen styrkte genom anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Jöns Håkansson å Köpingehus önskade ej att rågångsdiket mellan hans och Otto Hanssons ägor skulle igenläggas med rör.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde

komme att hållas å samma lokal tisdagen den 18 innevarande december månad kl. 3 e.m; till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Joh. Persson

Nils Persson.

År 1934 den 18 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Fjälkinge gästgivaregård, varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Olof Olsson, Fjälkinge

Ola Svensson, "

Nils Malte Nilsson, Fjälkinge

Bernt Olsson, Fjälkinge

Otto Hansson, "

Per Nilsson, "

Villands härads vägstyrelse genom dess ordförande källarmästaren
Bonde Svensson.

§ 8.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse, enligt vilken Otto Hansson förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling, bil.6, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 9.

Förrättningsmannen förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.7/, kostnadsberäkning /bil.8/ och kostnadsfördelningslängd /bil.9/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.10/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill utsågs Olof Olsson, Fjälkinge 47, Bernt Olsson, Fjälkinge 23, och Malte Nilsson, Fjälkinge 6.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen utsågs kom. ordf. Olof Olsson Fjälkinge 47 pr. Fjälkinge, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.11/.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Joh. Persson

Nils Persson.

Fullmakt för Lantbrukaren Ola Svensson n:o 1 Fjälkinge att
vid dikningssammanträde å Fjälkinge Gästgivaregård tisdagen den
4 december detta år föra min talan och utöva min där tillkom-
mande rösträtt.

Fjälkinge den 4 december 1934.

För Sven Svenssons sterbhus

Kristina Svensson

Bevittnas:

Harry Rosengren

Oscar Svensson

Fjälkinge

Fjälkinge

Bil. 2.

Utdrag av protokoll fört vid kyrkostämma med Gårdstånga och
Holmby församlingar den 25/11 1934.

§ 3.

Till ombud för pastoratet att vid sammanträde å Gästgivare-
gården i Fjälkinge tisdagen den 4 dec. 1934 kl. 1 e.m. avseende
dikning inom Fjälkinge föra pastoratets talan och bevaka dess in-
tresse utsåg kyrkostämman Patron Ola Svensson, Fjälkinge, som f.n.
på arrende innehar eckl. löneboställe 1/3 mtl. Fjälkinge n:o 8.

Som ovan:

Birger Wedmark

ordf.

Rätt utdraget betygar:

Birger Wedmark.

Bil. 3.

Till Stiftelsen i Lund.

Förordnad att verkställa synförrättning enligt vattenlagen

angående dikning inom Fjälkinge by och socken får jag meddela, att

företaget berör Fjälkinge 8¹, vilken fastighet uppgives tillhöra

Gårdstänga- Holmby pastorat, samt att sammanträde med sakägar-

na är utsatt att hållas å Fjälkinge Gästgivaregård tisdagen den

4 dec. 1934 kl. 1 e.m.

Kristianstad den 17/11 1934

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. dir M. Lundborg eller, vid förfall

för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom stifts-

nämndens ombud närvara vid ovannämnda förrättning.

Lunds stiftsnämnd den 20 november 1934.

Å stiftsnämndens vägnar:

Tage Gynnerstedt

Helge Arfwidsson

Herr kyrkoherden Hilding Lundh, Fjälkinge, förordnas i under-

tecknads ställe att vid ifrågavarande förrättning såsom konsistorie-

ombud deltaga:

Kristianstad den 30 nov. 1934.

M. Lundborg.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhållos vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike genom och från ^{ågor} nr:is 8,9,13,18,20,23,26,27 Fjälkinge i Fjälkinge socken. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Fjälkinge den 1 juli 1930.

Olof Olsson

Malte Nilsson

Bernt Olsson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 3 september 1930.

Joh. Nilsson

Josef Fischer.

Till Statens Lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Härmed förenar jag mig med Olof Olsson, Malte Nilsson och Bernt Olsson i Fjälkinge i deras den ^(1 juli 1930) daterade ansökan om laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker till Fjälkinge 2 och 18, 3, 20 och 26 samt 1, 4, 4, 7, 18, 19 och 20 inom Fjälkinge socken av Kristianstads län.

Fjälkinge n:o 3, Fjälkinge den 12 nov. 1934.

Ola Svensson

ägare av n:o 23 7/28 Fjälkinge, samt för Sven
Svenssons sterbhus. N:o 3 Fjälkinge.

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättning
den 4 dec. 1934 och vidhölls av Ola Svensson betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Persson

Nils Persson

B11.6.

Härmed förenar jag mig med övriga sökande till Fjälkinge Gamle-
gårds dikningsföretag av år 1934 1 och för täckt ledningsuppdra-
de i rågångsdiket mellan ägorna till Fjälkinge n:o 13¹ och 23⁴.

Fjälkinge den 4 dec. 1934.

Otto Hansson.

Förestående föreningshandling, uppläst vid syneförrättning enl.
vattenlagen den 18 dec. 1934, vidhölls, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Persson

Nils Persson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Fjällinge socken.</u>		
1/8	18 ³	A	Fjällinge	Olof Olsson åker, mylla på herb. sand avloppsdikey	1 2
				Summa	
1/8	18 ²	B	Do	Olof Olsson åker, mylla på herb. sand " " " " avloppsdikey högland mark	3 4 5 6
				Summa	
1/3	8 ¹	C	Do	herb. lön bodälle	
				<u>Gäddslunga-Holmby parsnat</u> <u>av: Ole Svensson</u> åker, mylla på herb. sand " " " " " , lönmylla på herb. sand " " " " " " " " avloppsdikey väg	7 8 9 10 11 12 13
				Summa	
27/512	20 ⁵	D	Do	Nils Malte Nilsson åker, lönmylla på herb. sand " " " " " " " " avloppsdikey	14 15 16 17
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
50.5						12.0		1280	646	40	1600	808	-	320	161	60
50.5						12.0			646	40		808	-		161	60
154.0								640	985	60	1600	2464	-	960	1478	40
24.5						08.0		1120	274	40	1600	392	-	480	117	60
						07.5										
178.5						15.5			1260	-		2856	-		1596	-
41.0								800	328	-	1600	656	-	800	328	-
39.0								960	374	40	1600	624	-	640	249	60
59.5								640	380	80	1600	952	-	960	571	20
75.0								640	480	-	1600	1200	-	960	720	-
08.0								800	64	-	1600	128	-	800	64	-
						10.0										
						02.0										
222.5						12.0			1627	20		3560	-		1932	80
19.0								800	152	-	1600	304	-	800	152	-
18.5								640	118	40	1600	296	-	960	177	60
33.0								640	211	20	1600	528	-	960	316	80
						03.5										
70.5						03.5			481	60		1128	-		646	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
11/512	av 20 ⁴	F	Fjälkinge	Nils Mathe Nilsson äker, lövmylla på löbl. sand " " " " " " avloppsdike Summa	18 19 20
1/32	av 20 ⁴	F	Do	Bernst Olsson äker, lövmylla på löbl. sand " " " " " " " " " " " " avloppsdike Summa	21 22 23 24 25
49/1856	av 20 ⁷	G	Do	Bernst Olsson äker, lövmylla på löbl. sand " " " " " " " " " " " " Summa	26 27 28
7/1024	20 ¹⁸	H	Do	Bernst Olsson äker, lövmylla på löbl. sand Summa	29
7/1024	20 ¹⁹	I	Do	Bernst Olsson äker, lövmylla på löbl. sand Summa	30

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
09.5								800	76	-	1600	152	-	800	76	-	
36.0								640	230	40	1600	576	-	960	345	60	
							01.5										
45.5							01.5		306	40		728	-		421	60	
12.5								640	80	-	1600	200	-	960	120	-	
32.5								640	208	-	1600	520	-	960	312	-	
73.0								640	467	20	1600	1168	-	960	700	80	
14.5								1120	162	40	1600	232	-	480	69	60	
							03.0										
132.5							03.0		917	60		2120	-		1202	40	
29.0								1120	324	80	1600	464	-	480	139	20	
14.0								960	134	40	1600	224	-	640	89	60	
27.0								480	129	60	1600	432	-	1120	302	40	
70.0									588	80		1120	-		531	20	
09.0								1280	115	20	1600	144	-	320	28	80	
09.0									115	20		144	-		28	80	
21.0								800	168	-	1600	336	-	800	168	-	
21.0									168	-		336	-		168	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/128	23 ⁹	K	Fjälkinge	Ola Larsson åker, mylla på sand " " " , lönmylla på lerb. sand Summa	31 32 33
1/4	9 ⁴	L	Do	Vilb. Matz Nilsson åker, lönmylla på lerb. sand Summa	34
1/8	26 ¹	M	Do	Vilb. Matz Nilsson åker, lönmylla på lerb. sand " " " " " " " " " asbjörnsdike Summa	35 36 37 38 39
1/4	13 ¹	N	Do	Otto Hansson åker, lönmylla på lerb. sand " " Summa	40 41
1/8	23 ⁴	O	Do	Jons Flåhansson, Gids Höpings åker, lönmylla på lerb. sand Summa	42
1/8	27 ²	P	Do	Jons Flåhansson, Gids Höpings åker, lönmylla på lerb. sand Summa	43

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27.0							420	88	20	1400	294	-	980	205	80
	08.0							420	33	60	1400	112	-	980	78	40
	32.5							640	208	-	1600	520	-	960	312	-
	61.5								329	80		926	-		596	20
	02.0							800	16	-	1600	32	-	800	16	-
	02.0								16	-		32	-		16	-
	52.0							960	499	20	1600	832	-	640	332	80
	25.5							800	204	-	1600	408	-	800	204	-
	22.0							960	211	20	1600	352	-	640	140	80
	78.5							1120	879	20	1600	1256	-	480	376	80
						06.0										
	178.0					06.0			1793	60		2848	-		1054	40
	140.0							960	1344	-	1600	2240	-	640	896	-
	11.0							1280	140	80	1600	176	-	320	35	20
	151.0								1484	80		2416	-		931	20
	98.0							960	940	80	1600	1568	-	640	627	20
	98.0								940	80		1568	-		627	20
	04.0							1440	57	60	1600	64	-	160	6	40
	04.0								57	60		64	-		6	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
294/ 5568	a 20 ^b	R	Fjälkinge	Pär Nilsson åker, Lönnylla prä herb. sand <u>Summa</u>	44
" / 128 " / 96	(23 ^d) (60 ^c)	R	Do	Bengt Olsson åker, Lönnylla prä herb. sand " , nylle prä sand o grus " " " " " " sag <u>Summa</u>	45 46 47 48 49 50 51 52
ars.	3 "	S	Do	Ola Lönnroos åker, nylle prä sand o grus <u>Summa</u>	53
1585/ 2592	3 b	T	Do	Lou Lönnroos skogs åker, nylle prä sand o grus " " " " " " <u>Summa</u>	54 55 56 57 58 59

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32.0							960	307	20	1600	512	-	640	204	80
	32.0								307	20		512	-		204	80
	06.0							1280	76	80	1600	96	-	320	19	20
	20.0							420	84	-	1400	280	-	980	196	-
	51.5							420	216	30	1400	721	-	980	504	70
	26.5							480	127	20	1200	318	-	720	190	80
	88.5							280	247	80	1400	1239	-	1120	991	20
	43.5							600	261	-	1200	522	-	600	261	-
	66.0							480	316	80	1200	792	-	720	475	20
						10.0										
	3 02.0					10.0			1329	90		3968	-		2638	10
	18.5							700	129	50	1400	259	-	700	129	50
	18.5								129	50		259	-		129	50
	12.0							840	100	80	1400	168	-	560	67	20
	48.0							700	336	-	1400	672	-	700	336	-
	40.0							700	280	-	1400	560	-	700	280	-
	39.0							700	273	-	1400	546	-	700	273	-
	30.0							840	252	-	1400	420	-	560	168	-
	59.5							420	249	90	1400	833	-	980	583	10
	2 28.5								1491	70		3199	-		1707	30

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Fjälhinge socken.</u>	<u>Sammandrag</u>	
1/8	18 ³	A	Fjälhinge	Olof Olsson	
1/8	18 ²	B	"	Ämne	
1/3	8 ¹	C	"	Ordel. lönebeställe	
				Gårdsånga - Holmby pastorat	
				Mr. Ola Lousson	
27/512	20 ⁵	D	"	Nils Malte Nilsson	
11/512	av 20 ⁴	E	"	Ämne	
1/32	av 20 ⁴	F	"	Brundt Olsson	
49/1856	av 20 ⁷	G	"	Ämne	
7/1024	20 ¹⁸	H	"	Ämne	
7/1024	20 ¹⁹	I	"	Ämne	
7/128	23 ⁹	K	"	Ola Lousson	
1/4	9 ⁴	L	"	Nils Malte Nilsson	
1/8	26 ¹	M	"	Ämne	
1/4	13 ¹	N	"	Otto Hansson	
1/8	23 ⁴	O	ej lön "	Jens Håkansson, Gårds Höpings	
1/8	27 ²	P	ej lön "	Ämne	
294/5568	av 20 ⁶	Q	"	Per Nilsson	
11/128	(23 ⁸				
1/96	60 ³	R	"	Brundt Olsson	
av 3 ¹¹		S	"	Ola Lousson	
1583/2592	3 ⁶	T	"	Jon Lousson	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	50.5						12.0		646	40		808	-		161	60	
	178.5						15.5		1260	-		2856	-		1596	-	
	222.5						12.0		1627	20		3560	-		1932	80	
	70.5						03.5		481	60		1128	-		646	40	
	45.5						01.5		306	40		728	-		421	60	
	132.5						03.0		917	60		2120	-		1202	40	
	70.0								588	80		1120	-		531	20	
	09.0								115	20		144	-	ej	28	80	
	21.0								168	-		336	-		168	-	
	61.5								329	80		926	-		596	20	
	02.0								16	-		32	-	ej	16	-	
	178.0						06.0		1793	60		2848	-		1054	40	
	151.0								1484	80		2416	-		931	20	
	98.0								940	80		1568	-	ej	627	20	
	04.0								57	60		64	-	ej	6	40	
	32.0								307	20		512	-		204	80	
	302.0						10.0		1329	90		3968	-		2638	10	
	18.5								129	50		259	-		129	50	
	228.5								1491	20		3199	-		1707	30	
	1870.5						63.5		13992	10		28592	-		14599	90	
Fälthinge den 18 dec. 1934. Lennart Johansson Johansson och Skutskärningens Joh. Persson Kilo Persson																	

Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 8.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
Fjälkinge gamlegårds dikningsföretag av år 1934.											
0-9+88	988	Dikessträckan A-B.									
0-2+77	277	Schaktning av lerjord	3	950	0.80		760	-			
		Agobro					84	-			
2+14-18							250	-			
2+77-3+28	51	24" cementrör m. fläns	lm.	51	6.50	331	50				
3+28-9+88	660	18" " " muff	"	660	4.50	2970	-	3301	50		
2+77-3+28	51	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikets åter, fyllning m.m.	lm.	51	1.30	66	30				
3+28-4+60	132	d:o d:o	"	132	1.20	158	40				
4+60-5+33	73	d:o d:o	"	73	2.40	175	20				
5+33-9+88	455	d:o d:o	"	455	1.40	637	-	1036	90		
2+77		Dikesöga	st.	1	40.-			40	-		
4+50-5+33, 6+22, 6+81 7+93, 7+97 9+88		Intagn. brunnar av betong, inre diam.=0.70 m.	st.	7	40.-	280	-				
3+28		d:o =0.90 "	"	1	60.-	60	-	340	-	5812 40	
För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %										571 60	
Summa										6300	-
V											
9+88-15+81	593	Dikessträckan B-C.									
9+88-13+42	354	15" cementrör m.muff	lm.	354	3.50	1239	-				
13+42-13+92	50	12" " " "	"	50	2.50	125	-				
13+92-15+81	189	10" " " "	"	189	2.-	378	-	1742	-		
9+88-11+11	123	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikes jordens återfyllning m.m.	lm.	123	1.10	135	30				
11+11-11+22	11	d:o d:o		11	5.-	55	-				
11+22-12	78	d:o d:o		78	1.10	85	80				
överföres						276	10	1742	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				276	10	1742	-		
12-12+92	92	d:o	d:o	92	2.20	202	40				
12+92-13+42	50	d:o	d:o	50	1.30	65	-				
13+42-13+92	50	d:o	d:o	50	1.20	60	-				
13+92-15+81	189	d:o	d:o	189	1.-	189	-	792	50		
11+11,11+22, 12,12+92,13+42 13+92,14+89, 15+81		Intagn.brunnar av betong,									
		inre diam.=0.70 m. st.		8	40.-			320	-	2854	50
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %								285	50
		Summa								3140	-
20-25+94	594	Dikessträcken B-D-E.									
20-22+10	210	10" cementrör m.muff	1m.	210	2.-			420	-		
20-21	100	Grävning för täckt ledning, rörens läggning,dikets åter- fyllning m.m.		1m.	100	1.40	140	-			
21-22+10	110	d:o	d:o	110	1.50	165	-	305	-		
21+18,22+10		Intagn.brunnar av betong, inre diam.=0.70 m. st.		2	40.-			80	-		
22+10-25+94	384	9" cementrör	1m.	384	1.75			672	-		
22+10-23+74	164	Grävning för täckt ledning, rörens läggning,dikets åter- fyllning m.m.		1m.	164	1.50	246	-			
23+74-25+85	211	d:o	d:o	"	211	3.50	738	50			
25+85-94	9	d:o	d:o	"	9	5.-	45	-	1029	50	
22+91,23+74, 25+85,25+94		Intagningsbrunnar av betong inre diam.=0.70 m. st.		4	40.-			160	-	2666	50
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %								263	50
		Summa								2930	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
0-9+88	988	Dikessträckan A-B							6300	- ✓
9+88-15+81	593	" B-C							3140	- ✓
20-25+94	594	" B-D-E							2930	- ✓
	2175	<u>Summa Kronor</u>							12370	- ✓
										✓
		Fjälkinge den 18 dec. 1934.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör								

[illegible]

Kostnadsfördelningslägda för Fjälkinge gamm-
gårds delningsföretag av år 1934.

Humusalt	Regis. nummer	Littera a. borden	Jorden, byg., humus	Slagart
			<u>Fjälhinge mörn.</u>	
1/8	18 ³	A	Fjälhinge	Olof Olsson
1/8	18 ²	B	"	Amu
1/3	8 ¹	C	"	bräcl. länkställe Gäddstunga - Holmby prästnad An: Ola Jonsson
27/512	20 ⁵	D	"	Nils Matts Nilsson
11/512	av 20 ⁴	E	"	Amu
1/32	av 20 ⁴	F	"	Brudt Olsson
49/1856	av 20 ⁷	G	"	Amu
7/1024	20 ¹⁸	H	"	Amu
7/1024	20 ¹⁹	I	"	Amu
7/128	23 ⁹	K	"	Ola Jonsson
1/4	9 ⁴	L	"	Nils Matts Nilsson
1/8	26 ¹	M	"	Amu
1/4	13 ¹	N	"	Olof Hansson
1/8	23 ⁴	O	"	Jens Håkansson, Gädd Höpings
1/8	27 ³	P	"	Amu
294/5568	av 20 ⁶	Q	"	Pär Nilsson
11/128	23 ⁸			
1/96	60 ³	R	"	Brudt Olsson
200.	3 ¹¹	S	"	Ola Jonsson
1585/2592	3 ⁶	T	"	Lou Jonsson, Stubbhus

	Behandl.	Mod. I. Sk. A-B-C						Mod. II. Sk. B-D-E						Immuna behandlad		Fördelningstal.	Förädlings-	
		delgen. myddiga avgiftnad	Praktisk		Fördelningstal	Praktisk		delgen. myddiga avgiftnad	Praktisk		Fördelningstal	Praktisk		Immuna behandlad	Praktisk			
			hu.	ni		%	hu.		ni	hu.		ni	%		hu.		ni	%
—	mh.	alla	161	60	1.838	173	51							173	51	1.403	6	26
	"	"	1596	-	18.151	1713	45							1713	45	13.852	61	82
	mh.	"	1932	80	21.982	2075	10							2075	10	16.775	74	86
		"	646	40	7.351	693	93							693	93	5.610	25	03
		"	421	60	4.795	452	65							452	65	3.659	16	33
		"	1202	40	13.675	1290	92							1290	92	10.436	46	57
		"						alla	531	20	9.147	268	01	268	01	2.167	9	67
		"	28	80	0.327	30	87							30	87	0.250	1	11
		"	168	-	1.911	180	40							180	40	1.458	6	51
		"						"	596	20	10.267	300	82	300	82	2.432	10	85
		"	16	-	0.182	17	18							17	18	0.139	0	62
		"	1054	40	11.992	1132	04							1132	04	9.151	40	84
	"	931	20	10.590	999	70							999	70	8.082	36	07	
	"	627	20	7.133	673	36							673	36	5.443	24	29	
	"	6	40	0.073	6	89							6	89	0.056	0	25	
"						"	204	80	3.527	103	34	103	34	0.835	3	73		
—	"					"	2638	10	45.429	1331	07	1331	07	10.760	48	02		
	"					"	129	50	2.230	65	34	65	34	0.528	2	36		
	"					"	1707	30	29.400	861	42	861	42	6.964	31	08		
		8792	80	100.000	9440	-		5807	10	100.000	2930	-	12370	-	100.000	446	27	

Fjärlinge den 18 dec. 1934.
 Gunnar Holmström
 Statens landbruksingenjör

Joh. Persson

Kils Persson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Fjälkinge i Fjälkinge socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Olof Olsson	för	Fjälkinge	18 ² , 18 ³ ,
Nils Malte Nilsson	för	"	9 ⁴ , 20 ⁴ , 20 ⁵ , 26 ¹ ,
Berndt Olsson	för	"	20 ⁴ , 20 ⁷ , 20 ¹⁸ , 20 ¹⁹ , 23 ⁸ , 60 ³ ,
Ola Svensson	för	"	3 ¹¹ , 23 ⁹ ,
Otto Hansson	för	"	13 ¹ ,
Sven Svenssons sterbhus	för	"	3 ⁶ .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D-E.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket

med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:10. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje

ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 2+77	1000 hektar	} 870
3+28	√ 129 "	
4+50	√ 118.5 "	
5+33	118 "	
6+22	116.5 "	
6+81	116 "	
7+93	112.5 "	
7+97	112 "	
9+88	107 "	
11+22	√ 75 "	
12	√ 68 "	
12+92	58 "	
13+42	56 "	

i punkt 13+92	✓ 37 hektar
14+89	27 "
C	25 "
21+18	31 "
D	30 "
22+91	✓ 13 "
23+74	12 "
25+85	8.5 "
E	8 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikessträckan 0-2+77 skall göras öppen men övriga sträckor täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6. Företaget medför anläggandet av rörledning under allmän väg vid punkt E. Innan arbetet därmed vidtager skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas och dess föreskrifter angående trafiksäkerheten under arbetet efterföljas. Företaget medför byggandet av en ägobro, till vilken förslagsritning finnes upprättad. Den bygges på dikningskyldigas bekostnad, men framtida underhållet åligger den eller de jordägare, för vars räkning den uppföres.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till utvidgande av öppna dikessträckan 0-2+77 skall utgivas till jordägaren Olof Olsson å Fjälkinge 18², 18³ med skäligen ansedda åttiofyra /84/ kronor. Ersättning för jord, som täckas av jordvallar skall utgivas efter ett pris av fjorton /14/ kronor pr ar, som täckas av vallarna.

Ersättnings storlek skall bestämmas efter uppmätning, verk-

ställd av två av företagets styrelse tillkallade skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	14599	90	12370	-	0	85
A-B-C	8792	80	9440	-	1	07
B-D-E	5807	10	2930	-	0	50

Av denna utredning framgår, att företaget skall för delaktighetens i företaget slutliga bestämmande uppdelas i två förberedande avdelningar, av vilka

avd.I omfattar sträckan A-B-C och

avd.II " " B-D-E.

Till grund för fördelningen av dikes^(nings)kostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procenttal av hela

kostnaden vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:10. Företaget skall benämnas "Fjälkinge gamlegårds dikningsföretag av år 1934".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare

teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlægga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugoen /21/ kronor 89 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öppna avloppet skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör där- till givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt- ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kom- mer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne- förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex- tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i

tre exemplar.

Fjälkinge den 18 dec. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Persson

Nils Persson

ARVODESRÄKNING

Bl. 11.

för laga syneförrättning angående *Fjälhinge gamla gårdens dihnings förtag*
av år 1934 uti

Fjälhinge socken och *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	<i>13</i>	0,50			<i>6</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>5</i>	3,00	<i>15</i>	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>38</i> ar	st. <i>49</i>	<i>0,24</i>	<i>11</i>	<i>76</i>		
			har <i>18,755</i>	<i>0,78</i>	<i>14</i>	<i>62</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal <i>6</i> ar	st. <i>10</i>	<i>0,05</i>		<i>50</i>		
			har <i>0,635</i>	<i>0,78</i>		<i>50</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> <i>10—15</i> m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> <i>bladet</i>			<i>4</i>	-		
		övriga <i>regalark</i> <i>blad</i>					<i>46</i>	<i>38</i>
		Överföres					<i>52</i>	<i>88</i>

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				52 88
5/4 - 10/4		Avvägning:				
12/11 - 13/11		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	20	0,50	10 -	
		avvägda punkter st.	176	0,03	5 28	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	5	2,00	10 -	
		i annan mark "		5,00		61 28
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar, st.	59	0,05	2 95	
		har	19 39	0,10	1 93	4 88
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	59	0,04		2 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för öviga kilometer st.	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	98	0,06	5 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	49	0,12	5 88	17 26
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4 000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2 175	3,50	7 61	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	20	0,25	5 -	
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00	6 -	18 61
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	18 98	10,00	18 98	22 48
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	54	0,03	1 62	2 62
		Överföres				182 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				182 37
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.175 4,00	8 70	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 37	21 07
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 -	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
						11 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 76
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	19 0,30	5 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
4/12	18/12	Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9 3,00		27 -
10/12	18/12	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	15	12,00		18 -
26/11	18/12	Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	1 12,00		12 -
8/12	18/12	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/3 12,00		4 -
8/12	18/12	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4 12,00		3 -
8/12	18/12	utlopp för täckt ledning	"	1/4 12,00		3 -
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				283 20
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		övriga regalarblad			2 75	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 32 ar ägofigurer	st.	59 0.07	4 13	
		har	har	19.39 0.14	2 71	
		Överföres			16 59	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 59	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 71	
		3) insättning av höjdlägestal st.	176	0,02	3 52	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	54	0,05	2 70	26 27
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	2.175	6 -	13 05	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 -	
		3) broar och trummor, " " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		23 05
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				75 32
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbändning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				44 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				27 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				6 75
		<i>Belgioning av kallelsen</i>				87 75
		Summa kronor				283 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				75 32
		Lösen för kopior och avskrifter				87 75
		Övriga förrättningskostnader				446 27
		Summa kronor				446 27

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Villauds* häradsrätt.

Fjälkinge den *18/12* 19*34*.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör. *est*

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro- Kronor kvitteras:
tokoll med bilagor / *4* vidimaras den 19

Lennart Holmström

L 2*0730

DIARIE Nr 18960

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 SEP. 1935

Betänkande ²¹¹⁻³⁵
Konst

rörande

Fjälkinge Gamlegårds

diktningsföretag

av år 1934.

Utskrift.


Ärsum Hingst. Maj:ts nådiga brev
den 28 juni 1935 fastsatt till
eftermiddagen vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 augusti 1935.

På Hingst. Landbruksskolens vägnar:
Hjertum Färman

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Fjälkinge Gamle-
gårds dikningsföretag av år 1934" som av-
ser torrläggning av vattenskadade marker
till Fjälkinge i Fjälkinge socken av
Kristianstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag härmed
därom avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättningenligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 18 dec. 1934 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.C/.

Låne-och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad 1 dec. 1934 hava delägare överens-
kommit att gemensamt hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om
största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets
utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan-, och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värdering längd och utgör:

åker	18.755 har
med ett förbättringsvärde av	14599.90 kr.

Lånesökandes andelar utgör :

åker	17.735 har
med ett förbättringsvärde av	13966.30 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag /bil.A/.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	12370.- kr.
Syneförrättningen	446.27 "
Betänkandet	<u>120.55 "</u>
Summa	<u>12936.82 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	11689.75 kr.
Syneförrättningen	421.73 "
Betänkandet	<u>120.55 "</u>
Summa	<u>12232.03 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Fjälkinge bysamhälles dikningsföretag av år 1931".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.89.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 46.15 % av hela kostnaden eller 5970.34 kronor och lånet ur Statens avdiknings-

lånefond till 6586.95 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 5970 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 6585 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbets tid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 mars 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Sammandrag av kostnaderna
- B Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes
- C Diariebevis
- D Föreningshandling
- E Fullmakt för Ola Svensson
- F Protokollsutdrag från sammanträde med Gårdstånga och Holmby pastorats kyrkoråd den 6/1 1935.
- G Protokollsutdrag från Lunds stiftsnämnd
- H Ett häfte synehandlingar
- I Ritningar i två blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Dikesgrävningen			12370	-
Syneförrättningen	446	27		
Betänkandet	120	55	566	82
Summa			12936	82
Kristianstad 1 mars 1935.				

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12.936 kronor 82 öre, varav på länsrohandenas andel 12.175 kronor 10 öre, sedan dessa från delaktighet i läns utskulds fastigheter i Fjälkinge 9⁴ och 20¹⁸.

Stockholm den 5 augusti 1935.

På Huvud. lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till
utförande av "Fjälkinge Gamlegårds dikningsföretag av år 1934"
för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Fjälkinge socken.</u>	
1585	6			
2592	3	T	Fjälkinge	Sven Svenssons sterbhus
avs	11		"	Ola Svensson
	3	S	"	Eckl. Lönebost. Gårdstunga Holmby
1/3	1		"	pastorat. Arr. Ola Svensson
	8	C	"	
	4		"	
1/4	9	L	"	~~Nils Malte Nilsson~~
	1		"	
1/4	13	N	"	Otto Hansson
	2		"	
1/8	18	B	"	Olof Olsson
	3		"	
1/8	18	A	"	Disse
	4		"	
11/512	av 20	E	"	Nils Malte Nilsson
	4		"	
1/32	av 20	F	"	Berndt Olsson
	5		"	
27/512	20	D	"	Nils Malte Nilsson
	6		"	
294	av 20	Q	"	Per Nilsson
5568	7		"	
49/1856	av 20	G	"	Berndt Olsson
	18		"	
7/1024	20	H	"	~~Disse~~
	19		"	
7/1024	20	I	"	Disse
	9		"	
7/128	23	K	"	Ola Svensson
	1		"	
1/8	26	M	"	Nils Malte Nilsson
	8		"	
11/128	23		"	
	3	R	"	Berndt Olsson
1/96	60		"	

Kristianstad 1 mars 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Utgångsblad utdelat av Hög. Lantbr. Styrelsen/An

Bil. C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 december 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Fjälkinge gamlegårds dikningsföretag av år 1934" och avseende torrläggning av marker till Fjälkinge i Fjälkinge socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 februari 1935.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. D.

Undertecknade delägare i "Fjälkinge Gamlegårds dikningsföretag av år 1934" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Fjälkinge i dec. 1934.

Olof Olsson, äg. till $1\frac{1}{8}$ mtl. 18^3 och $1\frac{1}{8}$ mtl. 18^2 , Fjälkinge

Malte Nilsson, " " $1\frac{1}{4}$ " 9^4 , $11\frac{1}{2}$ " 20^4 , $27\frac{1}{2}$ mtl.

20^5 , $1\frac{1}{8}$ mtl. 26^1 , Fjälkinge

Per Nilsson, äg. till $29\frac{4}{5}$ av 20^6 , "

För Swen Swenssons sterbhus, n:o 3^6 1585/2592 Fjälkinge

Ola Svensson enl. fullmakt, 20

Berndt Olsson, äg. till 20⁴, 20⁷, 20¹⁸, 20¹⁹, 23⁸, 60³, Fjälkinge

Otto Hansson, " " n:o 13¹, 1/4 mtl., Fjälkinge

Ola Svensson, " " 3¹¹, 23⁹, 7/128 mtl. "

Pastorats Kyrkorådet Gårdstånga och Holmby, äg till 1/3 mtl.

n:o 8¹, Fjälkinge, enl. fullmakt Ola Svensson, arrendator

Bevittnas:

Gunnar Grauch

Assar G. Sallrot

Fjälkinge

Fjälkinge

Bil. E .

F U L L M A K T

för lantbrukaren Ola Svensson n:o 1 Fjälkinge att å förenings-
handling för sökande av lån och anslag av statsmedel till ut-
förande av Fjälkinge Gamlegårds dikningsföretag av år 1934 tackna
våra namn. Fjälkinge den 5 jan. 1935.

Kristine Svensson

Hanna-Marie Swensson

n:o 3 Fjälkinge

n:o 3 Fjälkinge

Bevittnas:

Oskar Svensson

Harry Rosengren

Fjälkinge

Fjälkinge

Bil. F .

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
Gårdstånga och Holmby pastorats kyrkoråd den
6/1 1935.

§ 1.

Pastoratskyrkorådet beslöt befullmäktiga lantbrukaren Ola

Svensson, Fjälkinge, att å Gårdstånga och Holmby pastorats vägnar jämte övriga andelsägare i Fjälkinge-Gamlegårds dikningsföretag av år 1934 söka lån av Statens avdikningslånefond för sagda dikningsföretags genomförande med den ansvarighet för beloppets gäldande, som kan komma att belöpa sig å eckl.lönebostället 1/3 mtl. Fjälkinge n:o 8.

Denna paragraf förklarades strax justerad.

-----;-----;-----;-----;-----

Som ovan

Birger Wedmark

ordf.

-----;-----;-----;-----;-----

Rätt utdraget betygar:

Birger Wedmark

Bil. G .

D:nr 663 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds pro-

tokoll den 22 mars 1935.

§ 2. Lantbruksingenjören Lennart Holmström i Kristianstad hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan att arrendatorn av lönebostället 1/3 mantal Fjälkinge n:o 8 i Fjälkinge socken, Ola Svensson, undertecknat förening angående sökande av lån och anslag av allmänna medel till bestridande av de kostnader, som för utförande av dikningsföretaget "Fjälkinge Gamlegårds dikningsföretag av år 1934" belöpte på ovannämnda boställe - anhållit

om godkännande av Ola Svenssons åtgärder.

I ärendet har yttrande angivits av kyrkorådet i Gårdstånga
pastorat.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden lämna det av lant-
bruksingenjören Holmström begärda godkännandet; varom vederbörande
skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 28/6 1922 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Walter Korlén

DIARIE Nr 18960
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juni 1935 för
"Fjälkinge Gamlegårds dikningsföretag av år 1934" i Fjälkinge soc-
ken av

KRISTIANSTADS LÄN

2 inkom. 2 handb.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sextusenfemhundrafemtio (6.550) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femtusenniohundrasjuttio (5.970) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *A* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *u* förtroende-
~~man~~ för företaget, *Redf* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager oss och förbind *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fjällinge den 21 aug. 1935.

Öfver Öfver
Fjällinge till N: 47 Fjällinge

Att Korn. Öfver Öfver Öfver Fjällinge,

i bägges var närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Fjällinge

Adress

Fjällinge

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juni
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 september 1935.

Carl Linderberg

W. Smith

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1892

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

P. M.

D. Nr 10638/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Fjälkinge-Gamlegårds dikningsföretag av år 1934" i
Fjälkinge socken av

Kristianstads län

Arb. plan: 28 juni 1935

Kontrakt: 27 september 1935

Fullbordas: 1 september 1937

Lån: 6.550 kr.

Statsbidrag: 5.970 kr.

Beräkn. kostnad: 12.936:82 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 27/9 35 av lån: 2.200 kr.

av statsbidrag: 2.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. L. Holmström den 11/6 19 36

8.566:82 kr. = ca 66 %.

0,66 · 6.550 = 4.300
2.200
2.100

0,66 · 5.970 = 3.900
2.000
1.900

Ordf. i arb. styrelsen

Ende-intressent-

Rekv. bifogad

Kommunalnämndsordf. Olof Olsson, Fjälkinge 47,

Fjälkinge.

av lån 2.200 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1.900 kr.

Stockholm den 3 /7 19.36.

28/6 25

DIARIE Nr 7824
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningskassa till
utförande av "Fjälkinge Gamlegårds dikningsföretag av år 1934"
för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera a kartan	Socken, by och hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Fjälkinge socken.</u>				
1585	6			
2592	3	T	Fjälkinge	Sven Svenssons storhus
avs	11	S	"	Ola Svensson
1/3	3	C	"	Eckl. Lönebost. Gårdstunga Holmby
	1			pastorat. Arr. Ola Svensson
	8			
	4			
1/4	9	L	"	Nils Malte Nilsson
	1			
1/4	13	N	"	Otto Hansson
	2			
1/8	18	B	"	Olof Olsson
	3			
1/8	18	A	"	Dismo
	4			
11/512	20	E	"	Nils Malte Nilsson
	4			
1/32	20	F	"	Berndt Olsson
	5			
27/512	20	D	"	Nils Malte Nilsson
	6			
294	20	Q	"	Per Nilsson
5568	7			
49/1856	20	G	"	Berndt Olsson
	18			
7/1024	20	H	"	Dismo
	19			
7/1024	20	I	"	Dismo
	9			
7/128	23	K	"	Ola Svensson
	1			
1/8	26	M	"	Nils Malte Nilsson
	3			
11/128	23			
	3	R	"	Berndt Olsson
1/96	60			

Kristianstad 1 mars 1935.

Coat

Annart Romm

Statens lantbruksingenjör

*Strykningar med blätt.
vidtagna av Kurzgl.
Lantbruksstyrelsen*

1935 den 27 sept.

Utgift jårlikt stadgandet i 1 3, 1 stycket , av lag om kronans
föreläggande för ordningspengen den 14 juni 1909 (nr 104).

Först gets namn: "Fjälkinge Gæslögårds diktningsskrift av år 1834"
i Fjälkinge socken av Fristenstads län.

Lån 6.650 kronor från statens avskningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 juni 1935.

Lånet har beviljats för nöduslöande, i utredningen angående detvar-
sa upptagna fastigheter.

Cocken, by och Herman	Kontak	Register- nummer	År
<u>Fjällinge cocken</u>	<u>1535</u>	6	
Fjällinge	<u>1535</u>	3	•
		11	
	avg.	5	•
		1	
	1/5	8	•
		1	
	1/4	18	•
		2	
	1/8	18	•
		3	
	1/8	18	•
		4	5
	11/512	av 20	?
		4	
	1/32	av 20	?
		5	
	27/512	av 20	
	<u>294</u>		6
	<u>5500</u>	av 20	•
		7	
	49/1856	av 20	•
		19	
	7/1024	20	•
		9	
	7/128	23	•
		1	
	1/8	26	•
		8	
Göteborg	{ 11/128	25	}
Örebro	{	3	}
Örebro	{ 1/32	60	}

Stockholm den 27 september 1955.

14. Xungl. Lanthanostyroluona väänön

Albert Smith

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Fjelkinge Gamlegårds
dikningsföretag av år 1934 i Fjelkinge socken av Kristianstads län,
enligt dess styrelse företedda räkenskaper.

11/6 35

Synekostnader	447:27
Betänkande	120:55
Vattendomstolsavgift	21:89
Registreringsavgift	7:45
Arbetskostnad	8404:-
Arbetskontroll	247:40
Annonser	27:82
Olycksfallsförsäkringsavgift	45:-
Ersättning för jordupplåtelse	224:-
" " skadad gröda	253:44
Arbetsstyrelsens omkostnader	82:25
" arvode	150:-
Ränta å upplånat kapital	100:-
Summa kronor	10131:07

Kristianstad den 8 sept. 1936.

Emmanuel Stenlund

Statens lantbruksingenjör.

f

DIARIE Nr 18961
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

Bevis

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Fjälkinge - Gamlegårds dikningsföretag av år 1934
i Fjälkinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 6.550 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.970 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.


Ordförande i företagets styrelse: Kom. ordf. Olof Olsson, Fjälkinge.

Vid av undertecknad verkställd besiktning har företaget
befunnits påbörjat.

Kristianstad den 3 september 1935.

Arvid Wernström

statens lantbruksingenjör.



Kommunalnämndens
277/35

89/
36

Soll. 21/9 1936

DIALEKT 14393

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG. 1936

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Fjälkinge Gamlegårds dikningsföretag av år 1934"
i Fjälkinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5970 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6550 " .

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27 sept. 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande:

Kommunalnämndsordf. Olof Olsson

Fjälkinge 47 Fjälkinge

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess
godkännande.

Kristianstad den 1 augusti 1936

Emmaromström
Statens lantbruksingenjör.



7

277
35

DIARIE Nr 10638
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUNI 1936

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Fjälkinge-Gamlegårds dikningsföretag av år 1934"
i Fjälkinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5970 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6550 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27 sept. 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande.

Kommunalnämndsordföranden Olof Olsson,

Fjälkinge 47, Fjälkinge.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits: att samtliga cementrör och brunnsrör äro färdiggjutna och mogna; att öppna dikessträckan mellan p. 0-2+77 är helt uppschaktad och tillhörande ägobro utförd samt att rörläggningen är påbörjad.

Kostnaden för verkställd arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 8000.-

Härtill kommer förrättningskostnader och betänkande 566.82

Summa kronor 8566.82

I anledning av förestående utredning tillstyrker jag att av beviljade medel utbetales ytterligare 4500 kronor.

Kristianstad den 11 juni 1936.

Emnerd Rothman

Statens lantbruksingenjör

12 936.82

66%

